

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022
 Objekt: SO 020 - Chodník popri hlavnej ceste od MŠ po Belana

Objednávateľ: Mesto Brezová pod Bradlom
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
 Miesto: Brezová pod Bradlom

Spracoval: 0,00
 Dátum: 29.4.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 015,56	30 375,14	31 390,70		0,000
1		Zemné práce				0,00	4 382,06	4 382,06		0,000
1	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	30,000	11,47	0,00	344,10	344,10	0,00000	0,000
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	907,500	3,34	0,00	3 031,05	3 031,05	0,00000	0,000
3	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	150,000	3,27	0,00	490,50	490,50	0,00000	0,000
4	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	100,000	2,69	0,00	269,00	269,00	0,00000	0,000
5	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	9,450	10,42	0,00	98,47	98,47	0,00000	0,000
6	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	9,450	1,28	0,00	12,10	12,10	0,00000	0,000
7	162301102.SR	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 10 km	m3	9,450	14,48	0,00	136,84	136,84	0,00000	0,000
5		Komunikácie				0,00	18 002,38	18 002,38		0,000
8	572754111.CH	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom - chodník	t	56,900	124,36	0,00	7 076,08	7 076,08	0,00000	0,000
9	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	907,500	0,48	0,00	435,60	435,60	0,00000	0,000
10	577134111.ch	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - chodník	m2	907,500	11,56	0,00	10 490,70	10 490,70	0,00000	0,000
8		Rúrové vedenie				0,00	192,45	192,45		0,000
11	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	3,000	64,15	0,00	192,45	192,45	0,00000	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 015,56	7 167,38	8 182,94		0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022

Objekt: SO 020 - Chodník popri hlavnej ceste od MŠ po Belana

Objednávateľ: Mesto Brezová pod Bradlom

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Brezová pod Bradlom

Spracoval: 0,00

Dátum: 29.4.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
12	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	150,000	14,70	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00000	0,000
13	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	151,500	5,57	843,86	0,00	843,86	0,00000	0,000
14	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	100,000	8,91	0,00	891,00	891,00	0,00000	0,000
15	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	101,000	1,70	171,70	0,00	171,70	0,00000	0,000
16	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	23,000	73,43	0,00	1 688,89	1 688,89	0,00000	0,000
17	9197212111	Zálievka spojov asfaltovou zálievkou	m	150,000	2,04	0,00	306,00	306,00	0,00000	0,000
18	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	150,000	2,66	0,00	399,00	399,00	0,00000	0,000
19	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	907,500	0,30	0,00	272,25	272,25	0,00000	0,000
20	979083111.S1	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 10 km	t	129,685	5,58	0,00	723,64	723,64	0,00000	0,000
21	ddz020	Dočasné dopravné značenie + PD	kpl	1,000	681,60	0,00	681,60	681,60	0,00000	0,000
99 Presun hmôt HSV						0,00	630,87	630,87	0,000	
22	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	255,414	2,47	0,00	630,87	630,87	0,00000	0,000

Celkom

1 015,56

30 375,14

31 390,70

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022

Názov objektu SO 032 - Prechod + chodníky na moste

JKSO

EČO

Miesto

Brezová pod Bradlom

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Brezová pod Bradlom

Projektant Ing. Dušan Duvač

Zhotoviteľ COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval 0

Rozpočet číslo

Dňa

29.4.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	344,01	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00		
2		Montáž	8 155,48	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00		
4		Montáž	515,20	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		9 014,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 014,69
24	DPH 20,00 % z 9 014,69	1 802,94
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 817,63

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022
 Objekt: SO 032 - Prechod + chodníky na moste

Objednávateľ: Mesto Brezová pod Bradlom
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
 Miesto: Brezová pod Bradlom

Spracoval: 0,00
 Dátum: 29.4.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	344,01	8 155,48	8 499,49	0,000	0,00
1	Zemné práce	0,00	827,61	827,61	0,000	0,00
5	Komunikácie	0,00	2 924,35	2 924,35	0,000	0,00
8	Rúrové vedenie	0,00	1 565,94	1 565,94	0,000	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	344,01	2 662,38	3 006,39	0,000	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00	175,20	175,20	0,000	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	515,20	515,20	0,000	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	515,20	515,20	0,000	0,00
	Celkom	344,01	8 670,68	9 014,69	0,000	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022

Objekt: SO 032 - Prechod + chodníky na moste

Objednávateľ: Mesto Brezová pod Bradlom

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Brezová pod Bradlom

Spracoval: 0,00

Dátum: 29.4.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				344,01	8 155,48	8 499,49		0,000
1		Zemné práce				0,00	827,61	827,61		0,000
1	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 0,09800t	m2	98,000	3,34	0,00	327,32	327,32	0,00000	0,000
2	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	50,000	3,27	0,00	163,50	163,50	0,00000	0,000
3	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	8,400	10,42	0,00	87,53	87,53	0,00000	0,000
4	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,400	1,28	0,00	10,75	10,75	0,00000	0,000
5	130001101.S	Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	8,400	11,60	0,00	97,44	97,44	0,00000	0,000
6	162301102.SR	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 10 km	m3	8,400	14,48	0,00	121,63	121,63	0,00000	0,000
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,000	0,81	0,00	19,44	19,44	0,00000	0,000
5		Komunikácie				0,00	2 924,35	2 924,35		0,000
8	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	24,000	9,80	0,00	235,20	235,20	0,00000	0,000
9	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	24,000	11,21	0,00	269,04	269,04	0,00000	0,000
10	572754111.CH	Výrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom - chodník	t	7,649	124,36	0,00	951,23	951,23	0,00000	0,000
11	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	122,000	0,48	0,00	58,56	58,56	0,00000	0,000
12	577134111.ch	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - chodník, ručne	m2	122,000	11,56	0,00	1 410,32	1 410,32	0,00000	0,000
8		Rúrové vedenie				0,00	1 565,94	1 565,94		0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022

Objekt: SO 032 - Prechod + chodníky na moste

Objednávateľ: Mesto Brezová pod Bradlom

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Brezová pod Bradlom

Spracoval: 0,00

Dátum: 29.4.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
13	8959411R	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50, -KOMPLET s mrežou D400 a košom, výkop-dodávka a montáž	ks	2,000	782,97	0,00	1 565,94	1 565,94	0,00000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						344,01	2 662,38	3 006,39	0,000	
14	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	60,000	13,25	0,00	795,00	795,00	0,00000	0,000
15	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	60,600	5,11	309,67	0,00	309,67	0,00000	0,000
16	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,000	8,91	0,00	178,20	178,20	0,00000	0,000
17	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	20,200	1,70	34,34	0,00	34,34	0,00000	0,000
18	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	8,200	73,43	0,00	602,13	602,13	0,00000	0,000
19	9197212111	Zálievka spojov asfaltovou zálievkou	m	60,000	2,04	0,00	122,40	122,40	0,00000	0,000
20	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	60,000	2,66	0,00	159,60	159,60	0,00000	0,000
21	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	98,000	0,30	0,00	29,40	29,40	0,00000	0,000
22	979083111.S1	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 10 km	t	16,854	5,58	0,00	94,05	94,05	0,00000	0,000
23	ddz032	Dočasné dopravné značenie + PD	kpl	1,000	681,60	0,00	681,60	681,60	0,00000	0,000
99 Presun hmôt HSV						0,00	175,20	175,20	0,000	
24	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,933	2,47	0,00	175,20	175,20	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						0,00	515,20	515,20	0,000	
767 Konštrukcie doplnkové kovové						0,00	515,20	515,20	0,000	
25	767995205.S1	Výroba a montáž atypického opory z profilovanej ocele v. 50 mm	m	40,000	12,88	0,00	515,20	515,20	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022

Objekt: SO 032 - Prechod + chodníky na moste

Objednávateľ: Mesto Brezová pod Bradlom

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Brezová pod Bradlom

Spracoval: 0,00

Dátum: 29.4.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
Celkom						344,01	8 155,48	8 499,49		0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022	JKSO	
Názov objektu	SO 033 - Drvenie odpadov	EČO	
		Miesto	Brezová pod Bradlom
Objednávateľ	Mesto Brezová pod Bradlom	IČO	
Projektant	Ing. Dušan Duvač	IČ DPH	
Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.	0	
Spracoval	0		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	29.4.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS		
2	Montáž 5 453,73	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce		
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky		
4	Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia		
5 "M"	Dodávky 0,00		17 Iné VRN		
6	Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu		
7 ZRN (r. 1-6)	5 453,73	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)		
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 5 45
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 5 453,73 1 09
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 6 54
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022
: SO 033 - Drvenie odpadov

Objednávateľ:

Objaviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Brezová pod Bradlom

Spracoval:

Dátum:

29.4.2022

0,00

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suma celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	5 453,73	5 453,73	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	5 453,73	5 453,73	0,000	0,000
	Celkom	0,00	5 453,73	5 453,73	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Brezová pod Bradlom-MK a chodníky 2022

Objekt: SO 033 - Drvenie odpadov

Objednávateľ: Mesto Brezová pod Bradlom

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Brezová pod Bradlom

Spracoval: 0,00

Dátum: 29.4.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	5 453,73	5 453,73		0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	5 453,73	5 453,73		0,000
1	979093500_R1	Recyklácia stavebného odpadu-čelný nakladač	t	557,985	2,75	0,00	1 534,46	1 534,46	0,00000	0,000
		"platí pre spracovanie stavebného odpadu priamo na skládke mesta - asfalt, vybúrané ABO, betóny - množstvo sute " 1*557,985		557,985						
2	979093501_R2	Recyklácia stavebného odpadu-čelný nakladač	t	557,985	4,77	0,00	2 661,59	2 661,59	0,00000	0,000
		"platí pre čelust'ový drvič " 1*557,985		557,985						
3	979093502_R3	Recyklácia stavebného odpadu - doprava kapacít	km	316,000	3,98	0,00	1 257,68	1 257,68	0,00000	0,000
		"platí pre presun nakladača a a drviča po trase do Breziovej pod Bradlom a späť " 1*316,0		316,000						
Celkom						0,00	5 453,73	5 453,73		0,000