

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. OV 4/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ: Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01
Zastúpený: Milan Hubík, primátor
IČO: 00314 676
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:
Číslo.tel.:
E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Obchodné meno: STAVINEK, s.r.o.
Sídlo: Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Ing. Štefan Cubinek
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO: 50726773
Zástupca vo veciach
technických: Matej Cubinek
Č.tel./fax:
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro. Vo vložke č. 67186/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 14.04.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV 4/2022 predmetom ktorej bolo zhotovenie diela - stavby „PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU v areáli skládky Zubrohlava“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo č. OV 4/2022. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 18.03.2022 spracovaná v súlade s výsledkom obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami (ďalej len „zmluva“).

ČI. II.
PREDMET DODATKU

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV 4/2022 uzatvorenej dňa 14.04.2022 sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.10 bod č.10.2 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č.4.1 zmluvy na základe odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác vykonaných v rozsahu podľa obsahu prílohy č.1 a nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č.2 tohto dodatku č. 1 v cene:

Cena bez DPH: 4.538,04 EUR, slovom: štyritisícpäťstotridsaťosem EUR, 4 centy
DPH: 907,61 EUR, slovom: deväťstosedem EUR, 61 centov
Cena s DPH: 5.445,65 EUR, slovom: päťtisícštyristoštyridsaťpäť EUR, 65 centov“

mení znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy tak, že nové znenie ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy po zmene je nasledovné:

„Čl. 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH 101 456,70 EUR

4.1.2. cena DPH 20 291,34 EUR

4.1.3. cena spolu s DPH 121 748,04 EUR

slovom jedenstodvadsaťjedentisícšedemstoštyridsaťosem eur 4 centy“

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 4/2022 ostáva nezmenené.

ČI. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.

2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.

3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.

4. Prílohou tohto dodatku je krycí list a rozpočet navyše prác, krycí list a rozpočet menej prác.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

Prílohy: č.1: krycí list a rozpočet navyše prác.
 č.2: krycí list a rozpočet menej prác.

V Námestove dňa

V Námestove dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....
Mesto Námestovo
Milan Hubík
primátor mesta

.....
STAVINEK, s.r.o.
Ing. Štefan Cubinek
konateľ spoločnosti

Krycí list stavby

Stavba naviac práce 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Námestovo

IČO: 00314676

DIČ: 2020571707

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	7 397,48	2 141,20	9 538,68	6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV	137,52	222,64	360,16	7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00				
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9						
5	Spolu			9 898,84	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00				
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			9 898,84		
					22	DPH 20% z			9 898,84	1 979,77	
					23	DPH 0% z			0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR				11 878,61	
F											

Odberateľ

Dodávateľ

Rozpočet 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha - naviac práce

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:			
Zákazka 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU										
Objekt Oporný múr a betónová plocha - naviac práce										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 základ	m3	12,750	26,82	0,00	341,96		0	
1/A 1	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 kanál odvod.	m3	48,750	5,23	0,00	254,96		0	
1/A 1	131201109	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3	48,750	0,88	0,00	42,90		0	
1/A 1	132201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	12,750	7,58	0,00	96,65		0	
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	61,500	1,57	0,00	96,56		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			833,03	0,00	833,03		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
R/RE	285991218	Geomreže Tensar 160 RE	m2	80,000	3,71	0,00	296,80		0	
R/RE	289970110R	Vrstva z geotextílie CHS-tex BS10	m2	40,000	1,05	0,00	42,00		0	
	2	ZÁKLADY			338,80	0,00	338,80		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311272203R	Murivo nosné z betónu hr. 300mm s výplňou C25/30	m3	10,200	159,78	0,00	1 629,76		0	
R/RE	327323129	Betón základový tr. C 25/30 - základ	m3	12,750	112,36	0,00	1 432,59		0	
15/A 4	327361006	Výstuž múrov kari sieť 15x15x8	t	0,360	2 050,00	0,00	738,00	1,013	0,365	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			3 800,35	0,00	3 800,35		0,370	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								

Rozpočet 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha - navyše práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	564871112	Podklad zo štrkodrite fr. 0-63mm hr. 300 mm	m2	40,000	7,95	0,00	318,00		0	
R/RE	564871113	Podklad zo štrkodrite hr. 350 mm	m2	40,000	8,19	0,00	327,60		0	
R/RE	564201110	Podklad z piesku hr. 20 mm	m2	40,000	1,89	0,00	75,60		0	
	5	SPEVNEÉ PLOCHY			721,20	0,00	721,20		0,000	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C25/30 hr. nad 120 do 240mm	m3	8,000	146,12	0,00	1 168,96	2,268	18,142	
R/RE	633991111	Nástrek betónových povrchov proti odparovaniu vody	m2	40,000	0,56	0,00	22,40		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 191,36	0,00	1 191,36		18,140	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
15/A 4	998153131	Presun hmôt pre múry a valy samostatné murov. alebo monol. v. do 20 m	t	2,500	5,65	0,00	14,13		0	
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	18,140	1,39	0,00	25,21		0	
S/S20	283142100101	Odvodňovací betónový žlab s liatinovým krytom nosnosť 40T šírka 20 cm	M	10,000	0,00	214,12	2 141,20	0,046	0,46	
221/A 1	935112211	Osadenie žlabu do lôžka z betónu	m	10,000	47,34	0,00	473,40	0,159	1,591	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			512,74	2 141,20	2 653,94		2,050	0
		Práce HSV			7 397,48	2 141,20	9 538,68		20,560	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711471051	Zhotovenie izolácie položením fólie PVC voľne vodor.	m2	40,000	1,80	0,00	72,00	0,000	0,001	
P/PE	6282E1810	Fólia izolačná Fatrafol 803 hr.0,6mm zemná	m2	46,000	0,00	4,84	222,64		0	
711/A 1	71113220111	D+M Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou zvislej položením voľne	M2	21,000	3,12	0,00	65,52		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			137,52	222,64	360,16		0,000	0
		Práce PSV			137,52	222,64	360,16		0,000	0

Rozpočet 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha - naviac práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR			7 535,00	2 363,84	9 898,84		20,560	0

Krycí list stavby

Stavba Menej práce 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Námestovo

IČO: 00314676

DIČ: 2020571707

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	5 107,76	0,00	5 107,76	6		0,00				
2	PSV	102,07	150,97	253,04	7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00				
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9						
5	Spolu			5 360,80	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00				
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			5 360,80		
					22	DPH 20% z			5 360,80	1 072,16	
					23	DPH 0% z			0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR				6 432,96	
F											

Odberateľ

Dodávateľ

Rozpočet Menej prác 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:			
Zákazka 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU										
Objekt Oporný múr a betónová plocha menej práce										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	400,000	1,36	0,00	544,00		0	
1/A 1	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	395,000	5,23	0,00	2 065,85		0	
1/A 1	131201109	Príplatok za lepidlosť v horn. tr. 3	m3	395,000	0,88	0,00	347,60		0	
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	395,000	1,57	0,00	620,15		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	395,000	0,55	0,00	217,25		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			3 794,85	0,00	3 794,85		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
R/RE	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 0-63 mm	m3	1,420	32,15	0,00	45,65		0	
	2	ZÁKLADY			45,65	0,00	45,65		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311272203R	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C25/30	m3	2,760	159,78	0,00	440,99		0	
15/A 4	317321017	Rímsy múrov a valov zo železobetónu tr. C 25/30	m3	0,768	115,00	0,00	88,32	2,255	1,732	
15/A 4	317353111	Debnenie ríms múrov a valov zhotovenie	m2	5,180	19,45	0,00	100,75	0,016	0,083	
15/A 4	317353112	Debnenie ríms múrov a valov odstránenie	m2	5,180	4,50	0,00	23,31		0	
15/A 4	327361016	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm 10 505	t	0,342	1 795,00	0,00	613,89	1,013	0,347	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 267,26	0,00	1 267,26		2,160	0

Rozpočet Menej prác 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
	9	OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Práce HSV			5 107,76	0,00	5 107,76		2,160	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	71112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	30,200	0,26	0,00	7,85		0	
P/PE	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,010	0,00	1 000,00	10,00		0	
711/A 1	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	30,200	3,12	0,00	94,22	0,001	0,016	
P/PE	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	36,240	0,00	3,89	140,97		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			102,07	150,97	253,04		0,020	0
		Práce PSV			102,07	150,97	253,04		0,020	0
		OSTATNÉ								
	800	OST - vedľajšie rozpočtové náklady								
	800	OST - vedľajšie rozpočtové náklady			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0

Rozpočet Menej prác 55221 PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU / Oporný múr a betónová plocha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR			5 209,83	150,97	5 360,80		2,180	0