Krycí list stavby

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 2.5.2022

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	203 443,37	374 865,27	578 308,64
PSV	111 195,72	176 814,64	288 010,36
MONT	6 852,79	12 985,09	19 837,88
OST	0,00	0,00	0,00
VN	0,00	0,00	0,00
Spolu			**886 156,88**
VRN			
Zariadenie staveniska			0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00

Ostatné náklady stavby			0
Komplet. činnosť			0,00
HZS			0,00
Spolu			**0,00**
VRN			
Mimoriadne sťaž.podmienky			0,00
Horské oblasti			0,00
Mimostavenisková doprava			0
Spolu			**0,00**

Projektant,rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		886 156,88
DPH 20% z	886 156,88	177231,38
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**1 063 388,26**

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - Tenisová hala	839 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	839 569,86
SO 02 - Spevnené plochy	19 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587,51
SO 03 - Dažďová kanalizácia	17 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 204,53
SO 04-1 - Prípojka splaškovej kanalizácie	3 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,06
SO 05 - Vodovodná prípojka	4 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,97
SO 06 - Sadovnícke úpravy	981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	981,95
Celkom bez DPH	886 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	886 156,88
DPH 20% z	886 156,88					177 231,38
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 063 388,26

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 01 - Tenisová hala — Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 2.5.2022

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	176 042,00	355 679,62	531 721,62
PSV	111 195,72	176 814,64	288 010,36
MONT	6 852,79	12 985,09	19 837,88
OST			
VN			
Spolu			**839 569,86**

Zariadenie staveniska 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%	0,00

Ostatné náklady	0
Komplet. činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	**0,00**
Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostavenisková doprava 0%	0,00
Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		839 569,86
DPH 20% z	839 569,86	167913,97
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**1 007 483,83**

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 2.5.2022

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín
Objekt SO 01 - Tenisová hala

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	22 514,15	0,00	22 514,15	517,6900	0,0000
ZÁKLADY	81 932,95	111,00	82 043,95	703,3000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	28 459,10	265 267,50	293 726,60	17,3500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	36 931,87	86 226,10	123 157,97	165,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6 203,93	4 075,02	10 278,95	9,9600	0,0000
Práce HSV	**176 042,00**	**355 679,62**	**531 721,62**	**1 413,6000**	**0,0000**
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	838,74	1 946,82	2 785,56	0,5000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	282,00	479,40	761,40	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTR	1 585,52	3 179,27	4 764,79	0,0300	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	4 766,79	335,80	5 102,59	0,3700	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	4 542,89	175,11	4 718,00	1,8600	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 089,54	4 975,17	6 064,71	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	1 143,77	5 070,00	6 213,77	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	9 862,28	47 241,03	57 103,31	0,1200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	13 738,24	0,00	13 738,24	0,7500	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	216,23	476,10	692,33	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	2 829,25	2 717,34	5 546,59	0,0000	0,0000
Konštr. stolárske - dvere	1 187,73	7 914,78	9 102,51	0,0100	0,0000
Konštr. stolárske - ostatné	3 232,00	10 719,60	13 951,60	0,0300	0,0000
Konštr. kovové doplnkové - dvere	1 303,13	26 874,29	28 177,42	0,0500	0,0000
Konštr. kovové doplnkové - ostatné	5 717,59	28 020,80	33 738,39	0,0900	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	482,46	0,00	482,46	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	7 059,50	5 477,50	12 537,00	1,0700	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	396,01	9 994,80	10 390,81	0,0000	0,0000
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	39 117,23	18 471,13	57 588,36	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1,03	0,00	1,03	0,0000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	3 546,69	2 745,70	6 292,39	9,4800	0,0000
MAĽBY	227,90	0,00	227,90	0,0000	0,0000
Ostatné práce	8 029,20	0,00	8 029,20	0,1000	0,0000
Práce PSV	**111 195,72**	**176 814,64**	**288 010,36**	**14,5100**	**0,0000**
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 645,59	12 140,60	17 786,19	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A	376,20	844,49	1 220,69	0,0000	0,0000
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNO	831,00	0,00	831,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	**6 852,79**	**12 985,09**	**19 837,88**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	**294 090,51**	**545 479,35**	**839 569,86**	**1 428,1100**	**0,0000**

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 2.5.2022

Zákazka Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 01 - Tenisová hala

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**							
1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 600	m	55,000	15,13	832,15	0,011	0,589	
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	850,000	3,18	2 703,00		0	
3	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	350,000	22,00	7 700,00		0	
4	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	35,000	14,85	519,75		0	
5	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	85,000	1,95	165,75		0	
6	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1 200,000	1,88	2 256,00		0	
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 250,000	0,47	587,50		0	
8	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	100,000	31,00	3 100,00	2,066	206,6	
9	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	150,000	31,00	4 650,00	2,070	310,5	
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**				**22 514,15**		517,69	**0**
	2	**ZÁKLADY**							
10	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	150,000	12,63	1 894,50	0,001	0,11	
11	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	150,000	2,88	432,00		0	
12	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	2,000	2 100,00	4 200,00	1,020	2,04	
13	273362412.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	700,000	8,16	5 712,00	0,002	1,715	
14	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	50,000	46,58	2 329,00		0	
15	274271046.S	Murovanie základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	50,000	105,89	5 294,50		0	
16	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	80,000	105,00	8 400,00	2,212	176,972	
17	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	250,000	13,70	3 425,00	0,001	0,183	
18	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	250,000	2,88	720,00		0	
19	274362153.S	Vystuženie na hranách konštrukcie základových pásov valcovanou oceľou tvaru L, S235 (11373)	t	3,000	2 100,00	6 300,00	1,025	3,074	
20	274364151.S	Obal. zvis. a šikm. bokov kostry základových pásov zvar. sieťou, z ocele 11423	t	2,500	2 100,00	5 250,00	1,053	2,633	
21	275321312.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	80,000	105,00	8 400,00	2,212	176,952	
22	275351216.S	Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	450,000	2,88	1 296,00		0	
23	275354111.S	Debnenie stien základovýcb pätiek, - zhotovenie	m2	450,000	9,48	4 266,00	0,007	3,281	
24	275362021.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI	t	7,500	2 100,00	15 750,00	1,203	9,022	
25	279100002.S	Prestup v základoch z vláknocem. rúr dĺžky do 300 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	3,000	25,00	75,00	0,010	0,029	
26	279100021.S	Prestup v základoch z vláknocem. rúr dĺžky do 250 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 57-78 mm (bez tesniacej sady)	ks	9,000	29,00	261,00	0,011	0,096	
27	279100031.S	Prestup v základoch z vláknocem. rúr dĺžky do 250 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 78-111 mm (bez tesniacej sady)	ks	3,000	33,00	99,00	0,011	0,034	
28	279100032.S	Prestup v základoch z vláknocem. rúr dĺžky do 300 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 78-111 mm (bez tesniacej sady)	ks	2,000	55,00	110,00	0,012	0,024	
29	279100042.S	Prestup v základoch z vláknocem. rúr dĺžky do 300 mm, DN 200, potrubie vonk.pr. 108-144 mm (bez tesniacej sady)	ks	1,000	57,00	57,00	0,013	0,013	

30	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	30,000	105,00	3 150,00	2,212	66,357	
31	311101214.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,10-0,20 m2	m	5,000	32,40	162,00		0	
32	311102001.S	Prestup v múroch z vláknocem. rúr dĺžky do 250 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	5,000	41,36	206,80	0,009	0,046	
33	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	135,000	30,69	4 143,15	1,931	260,719	
34	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	3,000	15,00	45,00		0	
35	583820001000.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, triedený	t	3,000	22,00	66,00		0	
	2	**ZÁKLADY**				**82 043,95**		703,3	**0**
	3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**							
36	273941003.S	Nosné alebo spojovacie zvary základových konštrukcií okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru 12-14 mm	m	10,000	38,18	381,80	0,001	0,01	
37	553850000300.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky a pod	t	55,000	3 000,00	165 000,00		0	
38	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	7,000	125,00	875,00	2,240	15,678	
39	430321826.S	Zhotovenie schodiskových konštrukcií, betón železový	m3	7,000	25,00	175,00		0	
40	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,700	2 100,00	1 470,00	1,017	0,712	
41	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	66,000	40,35	2 663,10	0,009	0,562	
42	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	12,000	5,13	61,56		0	
43	431351128.S	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	m2	12,000	2,56	30,72	0,002	0,028	
44	431351129.S	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m odstránenie	m2	12,000	0,61	7,32		0	
45	613460011.S	Protipožiarna omietka oceľových stĺpov a nosníkov cementová, hr. 10 mm	m2	30,000	28,53	855,90		0	
46	763115100.S	Priečka SDK hr. 75 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm	m2	190,000	28,58	5 430,20		0	
47	767411112.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	1 450,000	10,45	15 152,50	0,000	0,363	
48	553250000600.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 150 mm	m2	1 450,000	69,15	100 267,50		0	
49	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	300,000	4,52	1 356,00		0	
	3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**				**293 726,60**		17,35	**0**
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**							
50	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	38,000	105,00	3 990,00	2,212	84,052	
51	273362412.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	300,000	8,16	2 448,00	0,002	0,735	
52	411354238.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vĺn do 50 mm hr. 1,5 mm	m2	89,600	35,33	3 165,57	0,019	1,737	
53	763138315.S	Podhľad SDK na oceľovú konštrukciu pre strechu, doska protipožiarna DF 12.5, upevnenie svorkou nosníkovou	m2	161,000	29,00	4 669,00	0,016	2,632	
54	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	18,000	105,00	1 890,00	2,212	39,817	
55	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	120,000	8,85	1 062,00	0,004	0,464	
56	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	120,000	2,40	288,00		0	
57	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,000	105,00	525,00	2,212	11,06	
58	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	20,000	9,31	186,20	0,003	0,068	
59	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,000	3,46	69,20		0	
60	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,300	1 750,00	525,00	1,068	0,32	
61	417361831.S	Zhotovenie výstuže stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	t	0,300	400,00	120,00	0,017	0,005	
62	430361831.S	Zhotovenie výstuže schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele	t	3,000	400,00	1 200,00	0,017	0,051	
63	440321414.S	Strešné konštrukcie zo ŽB, betón tr. C 25/30	m3	4,500	95,00	427,50	2,212	9,955	
64	440321827.S	Zhotovenie strešnej konštrukcie z betónu železového (bez výstuže)	m3	4,500	35,00	157,50		0	
65	440361821.S	Výstuž strešných konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,400	2 100,00	840,00	1,013	0,405	
66	440361831.S	Zhotovenie výstuže strešných konštrukcií z betonárskej ocele	t	0,040	400,00	16,00	0,013	0,001	

67	553850000200.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky prierez do 100-300 mm	t	3,000	2 800,00	8 400,00		0	
68	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,000	137,90	827,40	2,213	13,279	
69	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	1 390,000	10,45	14 525,50	0,001	0,723	
70	553260001000.S	Panel sendvičový s polystyrénovým jadrom strešný hr. jadra 200 mm	m2	1 390,000	55,99	77 826,10		0	
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**123 157,97**		165,3	**0**
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**							
71	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	75,000	1,60	120,00	0,000	0,006	
72	631316061.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 20/25 hr. 60 mm	m2	105,000	13,23	1 389,15		0	
73	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	250,000	1,31	327,50		0	
74	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	120,000	2,86	343,20		0	
75	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií	m	252,500	3,47	876,18		0	
76	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	155,000	2,08	322,40		0	
77	634601511.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	50,000	3,31	165,50	0,000	0,013	
78	634920023.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatrvdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	50,000	8,31	415,50	0,000	0,002	
79	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	10,000	28,29	282,90	0,061	0,609	
80	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	180,000	17,00	3 060,00	0,051	9,2	
81	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	180,000	12,17	2 190,60		0	
82	585820000300.S	Stavebné lepidlo, trieda C1	kg	45,000	3,50	157,50		0	
83	953941331.S	Osadenie železnej rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1,0 m2	ks	2,000	60,49	120,98	0,063	0,126	
84	697510000100.S	Hliníková čistiaca rohož s vložkou s polypropylénového vlákna s pridaním hliníkovej škrabky, výška rohože 27 mm	m2	1,100	461,40	507,54		0	
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**				**10 278,95**		9,96	**0**
		Práce HSV				**531 721,62**		**1 413,600**	**0**
		Práce PSV							
	711	**IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI**							
85	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m2	120,000	3,44	412,80	0,004	0,504	
86	628110000100.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	120,000	2,85	342,00		0	
87	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	80,000	2,27	181,60		0	
88	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	100,000	2,54	254,00		0	
89	283230000800.S	Profilovaná fólia z PE, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	150,000	0,92	138,00		0	
90	628420000100.S	Pás asfaltový SBS s jemným posypom hr. 3,0 mm s kombinovanou vložkou samolepiaci modifikovaný	m2	80,000	6,72	537,60		0	
91	711790110.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	21,600	3,11	67,18		0	
92	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	172,800	2,36	407,81		0	
93	553430004700.S	Lišta kútová z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 70 mm, dĺ. 2 m	m	21,600	5,38	116,21		0	
94	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	70,000	1,60	112,00		0	
95	283280007000.S	Parozábrana - parobrzda, Sd=5 m, pre reguláciu vodných pár pre strechy, stropy a steny	m2	70,000	2,16	151,20		0	
96	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,034	31,51	32,58		0	
97	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,034	31,51	32,58		0	
	711	**IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI**				**2 785,56**		0,5	**0**
	712	**POVLAKOVÉ KRYTINY**							
98	712861702.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku gumami, fóliou prilep. bodovo	m2	30,000	9,40	282,00	0,001	0,017	

99	283220001900.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,6 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy	m2	30,000	15,98	479,40		0		
	712	**POVLAKOVÉ KRYTINY**				**761,40**		0,02	**0**	
	713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI**								
100	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	180,000	1,74	313,20		0		
101	283720000400.S	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	180,000	5,76	1 036,80		0		
102	283330001300.S	Sytémová doska s vyznačeným rasterom na rýchlu pokládku, kotúč 1x12 m, hr. 30 mm	m2	150,000	5,16	774,00		0		
103	283720006900.S	Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochých striech	m2	30,000	14,81	444,30		0		
104	713311111.S	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými, plôch rovných jednovrstvová	m2	70,000	4,89	342,30	0,000	0,008		
105	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	70,000	3,66	256,20		0		
106	713463133	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr. PE(Mirelon,...)prilepené na potr.DN 25	m	245,000	1,45	355,25		0		
107	283771080	Izolácia potrubia MIRELON 27x10mm	m	245,000	1,55	379,75	0,000	0,017		
108	713463135	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)prilepené na potr.DN 42	m	50,000	1,69	84,50		0		
109	283771148	Izolácia potrubia TUBEX 42x10mm	m	50,000	2,17	108,50		0		
110	713482302	Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	75,000	1,78	133,50	0,000	0,002		
111	283310000500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	76,500	0,78	59,67		0		
112	713482303	Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	60,000	1,95	117,00	0,000	0,002		
113	283310000700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	61,200	0,86	52,63		0		
114	713482304.S	Montaž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	35,000	2,12	74,20	0,000	0,001		
115	283310000900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	35,700	1,06	37,84		0		
116	713482306	Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	20,000	2,43	48,60	0,000	0,001		
117	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,400	1,45	29,58		0		
118	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,751	31,97	24,01		0		
119	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4 648,009	0,0200	92,96		0		
	713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI**				**4 764,79**		0,03	**0**	
	721	**ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA**								
120	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	15,000	17,55	263,25	0,002	0,024		
121	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	15,000	18,63	279,45		0		
122	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	15,000	23,65	354,75	0,003	0,05		
123	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm	m	10,000	33,54	335,40	0,006	0,059		
124	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	25,000	13,45	336,25		0		
125	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	124,000	16,19	2 007,56	0,002	0,19		
126	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	15,000	10,21	153,15	0,001	0,016		
127	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,000	11,05	55,25	0,001	0,003		
128	721173206.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm	m	5,000	12,14	60,70	0,001	0,004		
129	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	8,000	13,52	108,16		0		
130	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	12,59	12,59		0		
131	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez	ks	1,000	31,03	31,03		0		
132	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	1,000	24,94	24,94	0,001	0,001		
133	552240017200.S	Žľab sprchový, rozmer 900x55 mm, integrované priečne spádovanie, stavebná výška 10-32 mm, nerez	ks	1,000	170,53	170,53		0		
134	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	14,000	22,50	315,00		0		
135	721274102.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	2,000	30,48	60,96	0,005	0,009		
136	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	3,000	33,05	99,15	0,004	0,012		

137	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	2,000	4,51	9,02		0	
138	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	33,56	67,12		0	
139	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	4,51	9,02		0	
140	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	33,56	67,12		0	
141	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	179,000	0,81	144,99		0	
142	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	25,000	1,04	26,00		0	
143	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	5 559,785	0,0200	111,20		0	
	721	**ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA**				**5 102,59**		0,37	**0**
	722	**ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD**							
144	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	75,000	15,00	1 125,00	0,004	0,299	
145	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	60,000	20,00	1 200,00	0,006	0,351	
146	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	35,000	25,00	875,00	0,011	0,391	
147	722171136.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	20,000	30,00	600,00	0,039	0,784	
148	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	7,000	3,30	23,10		0	
149	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2, niklovaná mosadz	ks	7,000	3,42	23,94		0	
150	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	15,000	3,41	51,15		0	
151	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz	ks	15,000	4,75	71,25		0	
152	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	3,65	10,95		0	
153	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	3,000	7,86	23,58		0	
154	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	4,11	12,33	0,000	0	
155	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4, niklovaná mosadz	ks	3,000	17,70	53,10		0	
156	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	1,000	3,25	3,25		0	
157	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4 M, mosadz	ks	1,000	3,24	3,24		0	
158	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	190,000	1,66	315,40	0,000	0,034	
159	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	190,000	1,07	203,30	0,000	0,002	
160	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6 170,580	0,0200	123,41		0	
	722	**ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD**				**4 718,00**		1,86	**0**
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**							
161	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	39,18	78,36	0,000	0,001	
162	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	2,000	399,26	798,52		0	
163	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	8,000	42,17	337,36		0	
164	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	8,000	199,20	1 593,60		0	
165	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	8,000	15,23	121,84		0	
166	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	7,000	84,91	594,37		0	
167	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	139,11	139,11		0	
168	725190000.S	Montáž pisoárovej deliacej steny plastovej	ks	1,000	10,25	10,25		0	
169	554950000100.S	Pisoárová deliaca stena, plastová, biela	ks	1,000	79,34	79,34		0	
170	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	18,91	170,19	0,002	0,02	
171	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	9,000	45,35	408,15		0	
172	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	2,000	45,28	90,56	0,000	0,001	
173	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	2,000	356,12	712,24		0	
174	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	13,87	13,87	0,000	0	

175	552310001900	Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 600x600 mm	ks	1,000	82,01	82,01		0	
176	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	1,000	5,17	5,17	0,000	0	
177	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	8,51	85,10	0,000	0,001	
178	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	33,52	33,52		0	
179	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	9,000	42,17	379,53		0	
180	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	7,35	7,35	0,000	0	
181	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	63,75	63,75		0	
182	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	9,000	3,85	34,65	0,000	0	
183	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	9,000	4,11	36,99		0	
184	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	3,13	3,13	0,000	0	
185	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	5,26	5,26		0	
186	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	2,91	5,82	0,000	0	
187	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	15,85	31,70		0	
188	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	2,50	5,00	0,000	0	
189	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000	8,54	17,08		0	
190	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6 044,265	0,0200	120,89		0	
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**				**6 064,71**		0,02	**0**
	731	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE**							
191	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	42,07	21,04		0	
192	731314828	Montáž ostatného príslušenstva k TČ a plyn. kotlom	súb.	1,000	400,00	400,00		0	
193	484120000500.S	Kotol závesný kondenzačný Logamax plus GB 192 - 35	ks	2,000	1 960,00	3 920,00		0	
194	484B02332	Príslušenstvo k TČ a plyn.kotlom	kus	1,000	1 150,00	1 150,00		0	
195	731161000	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	súbor	2,000	350,00	700,00		0	
196	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,150	151,51	22,73		0	
	731	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE**				**6 213,77**		0	**0**
	732	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE**							
197	731361141.S	Nerezový komín dvojplášťový DN 200 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	2 752,00	2 752,00	0,087	0,087	
198	731361149.S	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 200 mm, výšky nad 8 do 18 m	súb.	1,000	213,08	213,08	0,010	0,01	
199	731380100.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov jednoduchý vedený zvislo komínom s krycou doskou, sanie cez vonkajšiu stenu priemer 80 mm	ks	1,000	240,00	240,00		0	
200	732111335	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN150	kus	1,000	258,40	258,40		0	
201	732219315	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 1000 l	súbor	2,000	202,96	405,92	0,011	0,022	
202	484B02901	Zásobník stacionárny Logalux SU 400 biely - 5231518	kus	1,000	1 663,20	1 663,20		0	
203	484B02903	Zásobník stacionárny Logalux PW500 ER S-C	kus	1,000	1 255,74	1 255,74		0	
204	732330412	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 12 l	súbor	2,000	122,45	244,90		0	
205	732330421	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 250 l	súbor	1,000	367,89	367,89		0	
206	732330713	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft I, do 10 bar/30° C	súbor	1,000	387,12	387,12		0	
207	732429303	Montáž obeh. normovaného čerpadla DN 32	kus	2,000	135,23	270,46		0	
208	4261A1111	Čerpadlo UPE 120-32K	kus	2,000	1 772,00	3 544,00		0	
209	732429306	Montáž obeh. normovaného čerpadla DN 65	kus	5,000	89,54	447,70		0	
210	4261G0304	Čerpadlo obehové Alpha 32-60 prípoj G 2 - 9572201	kus	4,000	652,36	2 609,44		0	
211	4261G0311	Čerpadlo obehové UPE 32-80 prípoj G 2 - 9572997	kus	1,000	598,65	598,65		0	

212	732450101	Ostatné príslušenstvo strojovňa	súbor	1,000	1 200,00	1 200,00		0	
213	732451220	Montáž tepelného čerpadla monoblok vzduch/voda 20 kW bez funkcie chladenia	kus	2,000	1 500,00	3 000,00		0	
214	4261G1006	Čerpadlo tepelné Vitocal 300 AW 116, 14,6 kW - 3004317	kus	2,000	18 785,00	37 570,00		0	
215	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1,183	63,24	74,81		0	
	732	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE**				**57 103,31**		0,12	**0**
	733	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA**							
216	733222205	Potrubie Cu polotvrdé-tvrdé pájkovanie d28	m	245,000	24,93	6 107,85		0	
217	733223107	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 42	m	50,000	59,08	2 954,00		0	
218	733321501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	860,000	5,43	4 669,80	0,001	0,748	
219	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,144	45,75	6,59		0	
	733	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA**				**13 738,24**		0,75	**0**
	734	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY**							
220	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	30,000	7,19	215,70	0,000	0,001	
221	551292010	Armatúry ventilová k rozdeľovačom	kus	30,000	15,87	476,10		0	
222	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	35,58	0,53		0	
	734	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY**				**692,33**		0	**0**
	735	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ**							
223	735152555	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2999 mm	kus	6,000	42,00	252,00		0	
224	4849D02937	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 900x2000 - 2239202013	kus	6,000	452,89	2 717,34		0	
225	735158110	Ostatné príslušenstvo	súb	1,000	420,00	420,00		0	
226	735511086	Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKV 7	kus	2,000	385,21	770,42		0	
227	735511089	Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKV 10	kus	2,000	489,23	978,46		0	
228	735511107	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U.P.7	kus	1,000	157,14	157,14		0	
229	735511110	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typU.P.10	kus	1,000	223,51	223,51		0	
230	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,659	42,07	27,72		0	
	735	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ**				**5 546,59**		0	**0**
	747	**Konštr. stolárske - dvere**							
231	762621130.S	Montáž dverí tesárskych dvojkrídlových	m2	10,334	40,15	414,91		0	
232	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	3,000	303,06	909,18		0	
233	611650001200.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia (pozn. do kotolne)	ks	1,000	742,52	742,52		0	
234	611650001200.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 500+900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia (pozn. pod schodami)	ks	1,000	584,12	584,12		0	
235	611650001170.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1400x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia (pzn. do m. 2.07)	ks	2,000	594,12	1 188,24		0	
236	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	17,000	45,46	772,82	0,000	0,008	
237	611610000100.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, s preskleným pásom	ks	17,000	149,05	2 533,85		0	
238	611810000100.S	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere jednokrídlové	ks	17,000	115,11	1 956,87		0	
	747	**Konštr. stolárske - dvere**				**9 102,51**		0,01	**0**
	748	**Konštr. stolárske - ostatné**							
239	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	266,667	12,12	3 232,00	0,000	0,027	
240	611410005300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil		4,000	180,00	720,00		0	
241	611410005600.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	222,00	888,00		0	
242	611410005900.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	264,00	264,00		0	

243	611410010400.S	Plastové okno fix, vxš 2200x1700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	714,00	714,00		0	
244	611410006400.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 920x1220 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	258,00	258,00		0	
245	611410003700.S	Plastové okno fix, vxš 1200x2200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	528,00	2 112,00		0	
246	611110024900.S	Plastové okno dvojkrídlové výsuvné, vxš 1000x1200 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, 6 komorový profil	ks	1,000	1 371,60	1 371,60		0	
247	611310009300.S	atyp okno PVC, šxv 8000 x 780 až 2030 mm, 4diely z toho 4 fix, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	4 392,00	4 392,00		0	
	748	**Konštr. stolárske - ostatné**				**13 951,60**		0,03	**0**
	758	**Konštr. kovové doplnkové - dvere**							
248	766669117	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	kus	3,000	19,20	57,60		0	
249	5496632000	Samozatvárač dverí do 80 kg, rozmer 123x259x47 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	kus	3,000	163,52	490,56	0,000	0,001	
250	767641110	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, vrátane kovania	kus	1,000	152,11	152,11		0	
251	5534100400	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW15 číre sklo	m2	1,570	1 150,00	1 805,50	0,034	0,053	
252	767641120.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, vrátane kovania	ks	4,000	165,23	660,92		0	
253	553410032800.S	Dvere hliníkové požiarne dvojkrídlové s oceľovou zárubňou pevné steny EW15 (označenie D4)	ks	4,000	2 665,00	10 660,00		0	
254	553410032800.S	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW15 číre sklo (označenie D3)	m2	6,304	650,00	4 097,60		0	
255	767642110.S	Montáž dverí kovových posuvných	ks	2,000	216,25	432,50		0	
256	553410033600.S	Dvere hliníkové posuvné jedokrídlové, vxš 2300x900 mm, izolačné trojsklo (miestnosť 1.01)	ks	1,000	3 260,40	3 260,40		0	
257	553410033600.S2	Dvere hliníkové posuvné dvojkrídlové, vxš 2200x1800 mm, izolačné 3jsklo (miestnosť 2.07)	ks	1,000	6 560,23	6 560,23		0	
	758	**Konštr. kovové doplnkové - dvere**				**28 177,42**		0,05	**0**
	759	**Konštr. kovové doplnkové - ostatné**							
258	767422101.S	Montáž opláštenia kovová fasáda FEAL rošt opláštenia	m2	67,520	84,68	5 717,59	0,001	0,086	
259	553410012500.S	Presklenná fasáda, izolačné dvojsklo/trojsklo	m2	67,520	415,00	28 020,80		0	
	759	**Konštr. kovové doplnkové - ostatné**				**33 738,39**		0,09	**0**
	762	**KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**							
260	762222141.S	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	18,300	26,35	482,21	0,000	0,005	
261	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,005	49,33	0,25		0	
	762	**KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**				**482,46**		0,01	**0**
	764	**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**							
262	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	350,000	15,37	5 379,50	0,003	1,071	
263	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	100,000	16,80	1 680,00		0	
264	553440081000.S	Hák polkruhový krútený oceľový poplastovaný, r.š. 260 mm	ks	100,000	5,64	564,00		0	
265	553430005100.S	Parapet (odkvapnička) z poplastovaného plechu PVC š. 200 mm, dĺ. 2 m	m	200,000	13,63	2 726,00		0	
266	553440036100.S	Rúra zvodová pozinkovaná, priemer 100 mm	m	50,000	16,85	842,50		0	
267	553440034000.S	Žľab polkruhový pododkvapový pozinkovaný, r.š. 250 mm	m	100,000	13,45	1 345,00		0	
	764	**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**				**12 537,00**		1,07	**0**
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**							
268	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	11,500	23,51	270,37	0,000	0,001	
269	553520002300.S	Zábradlie na balkóny a lodžie, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované madlo, kotvenie zboku, exteriérové	m	18,300	195,00	3 568,50		0	
270	553520002900.S	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	10,840	195,00	2 113,80		0	
271	553520000605.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň lanko 4xd5, madlo kruhové, výška 900 m, kotvenie do podlahy	m	11,500	375,00	4 312,50		0	
272	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,950	42,59	125,64		0	
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**				**10 390,81**		0	**0**

	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
273	429VZT01	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka napr. VVS120c-R-FRMVHE/VVS120c-L-FVMR ,Prevedenie: Vonkajšie Konfigurácia hrdiel: R Prietok vzduchu:14500 m3/h Externý tlak:500 Pa Teplota pri	ks	1,000	22 359,95	22 359,95		0	
274	429VZT15	Rekuperačná jednotka:napr.:Duovent Compact DV800 Prevedenie: podstropné Konfigurácia hrdiel: K Prietok vzduchu:720 m3/h Externý tlak:300 Pa Teplota privádzaného vzduchu:22°C M=152k	ks	1,000	8 364,79	8 364,79		0	
275	429VZT02	Príslušenstvo pre pozíciu (Pre VZT rekup jednotka VVS120c)	ks	1,000	2 436,43	2 436,43		0	
276	429VZT03	Systém merania a regulácie(MaR) (Pre Pre VZT rekup jednotka VVS120c)	ks	1,000	3 890,89	3 890,89		0	
277	929VZT01	Montáž: Vzduchotechnická rekuperačná jednotka napr. VVS120c-R-FRMVHE/VVS120c-L-FVMR	ks	1,000	754,10	754,10		0	
278	429VZT04	Tlmič hluku kulisový 1791x872mm, dl.1000mm	ks	2,000	761,48	1 522,96		0	
279	429VZT05	Montáž :Tlmič hluku kulisový1791x872mm, dl.1000mm	ks	2,000	76,72	153,44		0	
280	429VZT06	Textilná výustka na prívod vzduchu napr.: Filteko PTD-C 630/28000 FB/NMS-2/LG	ks	2,000	1 547,24	3 094,48		0	
281	929VZT02	Montáž: Textilná výustka na prívod vzduchu napr.: Filteko PTD-C 630/28000 FB/NMS-2/LG	ks	2,000	112,44	224,88		0	
282	429VZT07	Štvorhranná výustka na spiro potrubie napr.: NOVA-C 600x200mm 1.rad.	ks	8,000	46,80	374,40		0	
283	929VZT03	Montáž: Štvorhranná výustka na spiro potrubie napr.: NOVA-C 600x200mm 1.rad.	ks	8,000	11,63	93,04		0	
284	429VZT08	Štvorhranná výustka na spiro potrubie napr.: NOVA-C 1200x100mm 1.rad.	ks	2,000	66,99	133,98		0	
285	929VZT04	Montáž: Štvorhranná výustka na spiro potrubie napr.: NOVA-C 1200x100mm 1.rad.	ks	2,000	14,40	28,80		0	
286	429VZT09	Regulačná klapka pre kruhové potrubie D630	ks	4,000	104,79	419,16		0	
287	929VZT05	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová D630	ks	4,000	30,24	120,96		0	
288	429VZT10	Hranaté potrubie do obvodu 5600 mm - 90% tvaroviek	m2	45,000	39,16	1 762,20		0	
289	929VZT06	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 5600	m2	45,000	12,62	567,90		0	
290	429VZT11	Kruhové spiro potrubie D630 - 20% tvaroviek	bm	68,000	53,49	3 637,32		0	
291	929VZT07	Montáž : Kruhové spiro potrubie D630 - 20% tvaroviek	bm	68,000	16,93	1 151,24		0	
292	429VZT12	Kruhové spiro potrubie D500 - 20% tvaroviek	bm	30,000	41,34	1 240,20		0	
293	929VZT08	Montáž : Kruhové spiro potrubie D500 - 20% tvaroviek	bm	30,000	15,35	460,50		0	
294	429VZT13	Kruhové spiro potrubie D280 - 20% tvaroviek	bm	12,000	21,15	253,80		0	
295	929VZT09	Montáž : Kruhové spiro potrubie D280 - 20% tvaroviek	bm	12,000	11,94	143,28		0	
296	429VZT14	Samolepiace izolačné pásy s povrchom ARMA-CHCEK SILVER, KAIFLEX, hr.25mm	m2	64,000	17,47	1 118,08		0	
297	929VZT10	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarovaných samolepiacou rohožou hr. 25 mm	m2	53,000	11,97	634,41		0	
298	929VZT11	Montáž: Rekuperačná jednotka:napr.:Duovent Compact DV800	ks	1,000	486,07	486,07		0	
299	429VZT16	Tlmič hluku na spiro potrubie D250, dl.500mm	ks	2,000	108,61	217,22		0	
300	929VZT12	Montáž: Tlmič hluku na spiro potrubie D250, dl.500mm	ks	2,000	43,81	87,62		0	
301	429VZT17	Tanierový ventil odvodný D125	ks	1,000	5,25	5,25		0	
302	929VZT13	Montáž: Tanierový ventil odvodný D125	ks	1,000	3,47	3,47		0	
303	429VZT18	Tanierový ventil odvodný D100	ks	14,000	4,64	64,96		0	
304	929VZT14	Montáž: Tanierový ventil odvodný D100	ks	14,000	3,02	42,28		0	
305	429VZT19	Tanierový ventil prívodný D125	ks	2,000	5,25	10,50		0	
306	929VZT15	Montáž: Tanierový ventil prívodný D125	ks	2,000	3,47	6,94		0	
307	429VZT20	Tanierový ventil prívodný D100	ks	2,000	4,64	9,28		0	
308	929VZT16	Montáž: Tanierový ventil prívodný D100	ks	2,000	3,02	6,04		0	
309	429VZT21	Prívodný anemostat napr.: VVKR 400 s regulačnou klapkou+plenum box	ks	1,000	77,91	77,91		0	
310	929VZT17	Montáž: Prívodný anemostat napr.: VVKR 400 s regulačnou klapkou+plenum box	ks	1,000	17,10	17,10		0	
311	429VZT22	Regulačná klapka na spriro potrubie DN250	ks	1,000	26,06	26,06		0	

312	929VZT18	Montáž: Regulačná klapka na spriro potrubie DN250	ks	1,000	10,27	10,27		0	
313	429VZT23	Regulačná klapka na spriro potrubie DN200	ks	2,000	23,60	47,20		0	
314	929VZT19	Montáž: Regulačná klapka na spriro potrubie DN200	ks	2,000	9,54	19,08		0	
315	429VZT24	Regulačná klapka na spriro potrubie DN160	ks	1,000	22,10	22,10		0	
316	929VZT20	Montáž: Regulačná klapka na spriro potrubie DN160	ks	1,000	8,92	8,92		0	
317	429VZT25	Regulačná klapka na spriro potrubie DN100	ks	1,000	18,01	18,01		0	
318	929VZT21	Montáž: Regulačná klapka na spriro potrubie DN100	ks	1,000	8,34	8,34		0	
319	429VZT26	Protidažďová žalúzia na spiro potrubie DN250	ks	2,000	26,06	52,12		0	
320	929VZT22	Montáž: Protidažďová žalúzia na spiro potrubie DN250	ks	2,000	11,64	23,28		0	
321	429VZT27	Kruhové spiro potrubie D250- 40% tvaroviek	bm	9,000	17,53	157,77		0	
322	929VZT23	Montáž: Kruhové spiro potrubie D250- 40% tvaroviek	bm	9,000	8,94	80,46		0	
323	429VZT28	Kruhové spiro potrubie D200- 30% tvaroviek	bm	8,000	16,07	128,56		0	
324	929VZT24	Montáž: Kruhové spiro potrubie D200- 30% tvaroviek	bm	8,000	8,45	67,60		0	
325	429VZT32	Samolepiace izolačné pásy s povrchom ARMAFLEX DUCT, KAIFLEX, hr.25mm	m2	4,000	17,47	69,88		0	
326	929VZT28	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarovaných samolepiacou rohožou hr. 25 mm	m2	4,000	11,97	47,88		0	
327	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	5,000	165,0000	825,00		0	
	769	**MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ**				**57 588,36**		0	**0**
	771	**PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ**							
328	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,050	20,69	1,03		0	
	771	**PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ**				**1,03**		0	**0**
	781	**OBKLADY KERAMICKÉ**							
329	781441018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	85,000	19,56	1 662,60	0,056	4,74	
330	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm	m2	88,400	15,53	1 372,85		0	
331	781441018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	85,000	19,56	1 662,60	0,056	4,74	
332	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm	m2	88,400	15,53	1 372,85		0	
333	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	10,705	20,69	221,49		0	
	781	**OBKLADY KERAMICKÉ**				**6 292,39**		9,48	**0**
	784	**MAĽBY**							
334	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	50,000	1,39	69,50		0	
335	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	120,000	1,32	158,40		0	
	784	**MAĽBY**				**227,90**		0	**0**
	799	**Ostatné práce**							
336	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	150,000	8,33	1 249,50	0,000	0,005	
337	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	60,000	4,86	291,60	0,002	0,092	
338	961053111.S	Odbúranie vrchnej vrstvy podzemnej steny pri akejkoľvek hrúbke zo železového betónu, -2,40000t	m3	15,000	246,52	3 697,80		0	
339	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	58,500	13,80	807,30		0	
340	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	58,500	25,00	1 462,50		0	
341	981131311.S	Demolácia hál postupným rozoberaním z tehál, kameňa, na maltu s podielom konštrukcií do 10 %, -0,15000t	m3	150,000	3,47	520,50		0	
	799	**Ostatné práce**				**8 029,20**		0,1	**0**
		Práce PSV				**288 010,36**		**14,510**	**0**
		Montážne práce							
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**							
342	210010591.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 16 uložená pevne	m	560,000	1,24	694,40		0	

343	345710001210.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 1516E s nízkou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm	m	560,000	1,46	817,60		0	
344	345710019310.S	Spojka 0216 z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	30,000	0,41	12,30		0	
345	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	18,000	2,11	37,98		0	
346	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	18,000	1,50	27,00		0	
347	345350001500.S	Kryt spínača	ks	18,000	0,90	16,20		0	
348	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	18,000	0,53	9,54		0	
349	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	20,000	2,42	48,40		0	
350	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	20,000	2,51	50,20		0	
351	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	20,000	0,53	10,60		0	
352	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	2,55	25,50		0	
353	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	10,000	1,62	16,20		0	
354	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	0,53	5,30		0	
355	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	2,72	5,44		0	
356	345320001200.S	Vypínač nástenný radenie 7	ks	10,000	3,28	32,80		0	
357	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	10,000	4,42	44,20		0	
358	345350001500.S	Kryt spínača	ks	10,000	0,90	9,00		0	
359	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	10,000	0,53	5,30		0	
360	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	0,65	6,50		0	
361	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	30,000	3,61	108,30		0	
362	345520000500	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44, biela, LEGRAND	ks	30,000	9,18	275,40		0	
363	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	3,92	31,36		0	
364	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	8,000	0,63	5,04		0	
365	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	8,000	1,76	14,08		0	
366	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	15,000	3,75	56,25		0	
367	358220000300	Istič TX3 1P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	15,000	2,29	34,35		0	
368	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	3,15	18,90		0	
369	358220042500.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	3,000	2,61	7,83		0	
370	358220042300	Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	3,000	2,28	6,84		0	
371	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000	5,18	15,54		0	
372	358230026200.S	Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	5,000	36,91	184,55		0	
373	210120412.S	Prúdové chrániče selektívne štvorpólové 40 - 80 A	ks	3,000	5,42	16,26		0	
374	358230027600	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 300 mA, typ AC selektívny, 4 moduly, LEGRAND	ks	3,000	55,12	165,36		0	
375	210120420.S	Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 3pól, 3+1pól	ks	3,000	8,26	24,78		0	
376	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	3,000	86,29	258,87		0	
377	210192570.S	Prepojovací mostík vrátane zapojenia do 63 A	ks	12,000	1,78	21,36		0	
378	345610025520.S	Prepojovací mostík 12	ks	12,000	0,54	6,48		0	
379	345610005400.S	Svorka Wago 224-201 0,5x2,5 mm2	ks	200,000	0,84	168,00		0	
380	210193076.S	Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	3,000	12,59	37,77		0	
381	345540009600	Zásuvková rozvodnica ROS 3200 istená IP 44 - 2x32A/4P/400V+2x250V+ističe	ks	2,000	62,83	125,66		0	
382	210201081.S	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	35,000	10,85	379,75		0	
383	348320000700.S	LED svietidlo priemyselné stropné 1x15,3W, 2200 lm IP66, 672x95 mm, s vyšším krytím	ks	35,000	34,25	1 198,75		0	

384	210201346.S	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné závesného	ks	28,000	25,99	727,72		0	
385	348320001346	LED svietidlo priemyselné stropné RONDO 150W, IP65, 19500lm, 4000 K, rozmer d 252x200 mm, AMI	ks	28,000	175,67	4 918,76		0	
386	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	4,15	8,30		0	
387	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	2,000	3,73	7,46		0	
388	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	2,000	8,82	17,64		0	
389	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	2,000	0,80	1,60		0	
390	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	2,000	0,47	0,94		0	
391	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	2,000	0,46	0,92		0	
392	345720000400.S	Dutinka lisovacia DN 6-12 neizolovaná	ks	100,000	0,05	5,00		0	
393	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	14,000	0,62	8,68		0	
394	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	1,000	0,30	0,30		0	
395	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	8,000	0,30	2,40		0	
396	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	2,000	0,30	0,60		0	
397	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	2,000	0,30	0,60		0	
398	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	2,000	0,30	0,60		0	
399	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,30	0,30		0	
400	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	2,000	0,30	0,60		0	
401	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	0,30	0,30		0	
402	354410065500.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	0,30	0,30		0	
403	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	250,000	1,52	380,00		0	
404	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	125,000	0,54	67,50		0	
405	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	125,000	0,61	76,25		0	
406	354410067000.S	Tesniaci set	ks	250,000	1,28	320,00		0	
407	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	350,000	2,30	805,00		0	
408	354410064300.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 10 mm, Al	kg	73,500	5,53	406,46		0	
409	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	86,000	1,78	153,08		0	
410	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	86,000	1,27	109,22		0	
411	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	14,000	2,54	35,56		0	
412	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	14,000	3,06	42,84		0	
413	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	50,000	1,45	72,50		0	
414	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	31,250	2,38	74,38		0	
415	210222271.S	Uzemňovacia doska FeZn ZD bez pásky, pre vonkajšie vedenie	ks	14,000	3,54	49,56		0	
416	354410055300.S	Doska uzemňovacia FeZn bez pásky označenie ZD 01 bez pásky	ks	14,000	36,32	508,48		0	
417	210290364.S	Náhrada časti vedenia chránených vodičov príchytkou PVC	ks	200,000	0,65	130,00		0	
418	345710038310	Príchytka plastová 5316EHF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 16 mm, čierna PC-ABS, KOPOS	ks	200,000	0,22	44,00		0	
419	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	20,000	1,32	26,40		0	
420	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	20,000	3,90	78,00		0	
421	210800202.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10	m	30,000	1,69	50,70		0	
422	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	30,000	6,26	187,80		0	
423	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	20,000	3,90	78,00		0	
424	210800513.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	200,000	0,90	180,00		0	

425	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	200,000	0,78	156,00		0	
426	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	350,000	0,91	318,50		0	
427	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	350,000	0,78	273,00		0	
428	210881022.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	300,000	0,95	285,00		0	
429	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	300,000	1,09	327,00		0	
430	210881046.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	450,000	1,08	486,00		0	
431	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	450,000	1,32	594,00		0	
432	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	300,000	1,35	405,00		0	
433	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	300,000	1,09	327,00		0	
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**				**17 786,19**		**0**	**0**
	922	**M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABE**							
434	220260021.S	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	110,000	3,42	376,20		0	
435	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	ks	110,000	0,28	30,80		0	
436	357150000105.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, šxv 750x510 mm, počet radov 5, modulov v rade 24, IP43	ks	3,000	271,23	813,69		0	
	922	**M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABE**				**1 220,69**		**0**	**0**
	950	**M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCI**							
437	950106001.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na prívode do prípojkovej skrine rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	27,000	3,00	81,00		0	
438	950106006.S	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	mer.	3,000	10,00	30,00		0	
439	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičoch alebo prístrojoch	mer.	120,000	3,00	360,00		0	
440	950106010.S	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	18,000	5,00	90,00		0	
441	950106012.S	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	27,000	5,00	135,00		0	
442	950106017.S	Meranie pri revíziách kontrola sledu fází	mer.	9,000	5,00	45,00		0	
443	950106022.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer.	9,000	10,00	90,00		0	
	950	**M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCI**				**831,00**		**0,000**	**0**
		Montážne práce				**19 837,88**		**0,000**	**0**
		Celkom v EUR				**839 569,86**		**1 428,110**	**0**

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 02 - Spevnené plochy		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	2.5.2022
Odberateľ: Mesto Tvrdošín			
IČO: 00314901		DIČ:	
Projektant:			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o			
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	16 190,11	3 397,40	19 587,51		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			**19 587,51**	Spolu	**0,00**
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár	Celkové náklady		
	Celkové náklady bez DPH		19 587,51
	DPH 20% z	19 587,51	3917,5
	DPH 0% z	0,00	0
	Spolu v EUR		**23 505,01**

Odberateľ

Dodávateľ

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Mieste priemyslu 961
029 01 Námestovo

IČO: 36373249 DIČ: SK2020128781

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 2.5.2022

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín
Objekt SO 02 - Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	798,34	0,00	798,34	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	4 021,50	0,00	4 021,50	290,3200	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	5 170,76	3 067,40	8 238,16	78,2500	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 031,70	330,00	5 361,70	23,2200	0,0000			
PRESUNY HMÔT	1 167,81	0,00	1 167,81	0,0000	0,0000			
Práce HSV	**16 190,11**	**3 397,40**	**19 587,51**	**391,7900**	**0,0000**			
Celkom v EUR	**16 190,11**	**3 397,40**	**19 587,51**	**391,7900**	**0,0000**			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: **2.5.2022**

Zákazka Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 02 - Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**							
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	85,000	3,25	276,25		0	
2	182301123	Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	169,705	2,80	475,17		0	
3	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	104,260	0,45	46,92		0	
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**				**798,34**		0	**0**
	2	**ZÁKLADY**							
4	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	93,300	27,00	2 519,10	2,070	193,131	
5	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	46,950	32,00	1 502,40	2,070	97,187	
	2	**ZÁKLADY**				**4 021,50**		290,32	**0**
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**							
6	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	313,000	16,52	5 170,76	0,112	35,056	
7	5921951020	Dlažba betónová High value PREMAC KLASIKO Aquaflair, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	313,000	9,80	3 067,40	0,138	43,194	
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**				**8 238,16**		78,25	**0**
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**							
8	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	190,000	11,30	2 147,00	0,098	18,612	
9	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	150,000	8,33	1 249,50	0,000	0,005	
10	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	280,000	1,63	456,40		0	
11	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	280,000	4,21	1 178,80		0	
12	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	200,000	1,65	330,00	0,023	4,6	
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**5 361,70**		23,22	**0**
	99	**PRESUNY HMÔT**							
13	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	389,270	3,00	1 167,81		0	
	99	**PRESUNY HMÔT**				**1 167,81**		**0,000**	**0**
		Práce HSV				**19 587,51**		**391,790**	**0**
		Celkom v EUR				**19 587,51**		**391,790**	**0**

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 03 - Dažďová kanalizácia — Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 2.5.2022

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	5 336,21	11 868,32	17 204,53		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			**17 204,53**	Spolu	**0,00**
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		17 204,53
DPH 20% z	17 204,53	3440,91
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**20 645,44**

Odberateľ Dodávateľ

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Ul. Mlest. priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO: 36373249 DPH: 2020128781

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Tvrdošín | **Spracoval:**

Projektant: | **Ks:**

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o | **Dátum: 2.5.2022**

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín
Objekt SO 03 - Dažďová kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	2 588,88	360,00	2 948,88	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	279,00	0,00	279,00	26,4000	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	1 770,32	5 988,32	7 758,64	0,1200	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	698,01	5 520,00	6 218,01	0,0000	0,0000			
Práce HSV	**5 336,21**	**11 868,32**	**17 204,53**	**26,5200**	**0,0000**			
Celkom v EUR	**5 336,21**	**11 868,32**	**17 204,53**	**26,5200**	**0,0000**			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 03 - Dažďová kanalizácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: **2.5.2022**

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**							
1	99	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	99,000	18,00	1 782,00		0	
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	99,000	3,00	297,00		0	
3	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	80,000	1,95	156,00		0	
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	0,88	17,60		0	
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,000	3,79	265,30		0	
6	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	20,000	18,00	360,00		0	
7	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,900	4,20	70,98		0	
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**				**2 948,88**		0	**0**
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**							
8	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	15,500	18,00	279,00	1,703	26,403	
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**279,00**		26,4	**0**
	8	**POTRUBNÉ ROZVODY**							
9	721171560	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté v zemi Dxt 110x3,6 mm	m	20,000	24,42	488,40	0,006	0,121	
10	552410005300.S	Vtok liatinový strešný DN 100	ks	14,000	87,79	1 229,06		0	
11	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	140,000	6,50	910,00		0	
12	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	28,000	89,00	2 492,00		0	
13	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	185,96	371,92		0	
14	286610035200	Šachtové dno prietočné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	2,000	209,83	419,66		0	
15	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	723,95	1 447,90		0	
16	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	2,000	21,79	43,58		0	
17	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	2,000	126,89	253,78		0	
18	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	2,000	51,17	102,34		0	
	8	**POTRUBNÉ ROZVODY**				**7 758,64**		0,12	**0**
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**							
19	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	552,41	552,41		0	
20	594340000800.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 6000x2300x2250 mm, objem nádrže 22 m3, železobetónová	ks	1,000	5 520,00	5 520,00		0	
21	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	140,000	1,04	145,60		0	
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**6 218,01**		**0,000**	**0**
		Práce HSV				**17 204,53**		**26,520**	**0**
		Celkom v EUR				**17 204,53**		**26,520**	**0**

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 04-1 - Prípojka splaškovej kanalizácie — Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 2.5.2022

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	1 305,61	2 655,45	3 961,06		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			**3 961,06**	Spolu	**0,00**
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		3 961,06
DPH 20% z	3 961,06	792,21
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**4 753,27**

Odberateľ Dodávateľ

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Mieste priemyslu 561
029 01 Námestovo

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 2.5.2022

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 04-1 - Prípojka splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	798,05	183,71	981,76	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	64,80	0,00	64,80	9,2000	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	442,76	2 471,74	2 914,50	0,0000	0,0000			
Práce HSV	**1 305,61**	**2 655,45**	**3 961,06**	**9,2000**	**0,0000**			
Celkom v EUR	**1 305,61**	**2 655,45**	**3 961,06**	**9,2000**	**0,0000**			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: **2.5.2022**

Zákazka Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 04-1 - Prípojka splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**							
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hor.3 do 100 m3	m3	30,600	18,00	550,80		0	
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,600	3,00	91,80		0	
3	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,800	1,95	21,06		0	
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,800	0,88	9,50		0	
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,900	3,79	64,05		0	
6	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	10,206	18,00	183,71		0	
7	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,900	3,60	60,84		0	
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**				**981,76**		0	**0**
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**							
8	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	5,400	12,00	64,80	1,703	9,198	
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**64,80**		9,2	**0**
	8	**POTRUBNÉ ROZVODY**							
9	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	30,000	8,56	256,80		0	
10	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	6,000	102,36	614,16		0	
11	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	185,96	185,96		0	
12	286610035200	Šachtové dno prietočné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	209,83	209,83		0	
13	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	723,95	1 447,90		0	
14	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	1,000	21,79	21,79		0	
15	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	1,000	126,89	126,89		0	
16	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	51,17	51,17		0	
	8	**POTRUBNÉ ROZVODY**				**2 914,50**		**0,000**	**0**
		Práce HSV				**3 961,06**		**9,200**	**0**
		Celkom v EUR				**3 961,06**		**9,200**	**0**

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 05 - Vodovodná prípojka — Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: — Dňa 2.5.2022

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901 — DIČ:

Projektant:

IČO: — DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 — DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	3 842,79	1 009,18	4 851,97		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			**4 851,97**	Spolu	**0,00**
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		4 851,97
DPH 20% z	4 851,97	970,39
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**5 822,36**

Odberateľ — Dodávateľ

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
Ul. Mier. priemyslu 561
029 01 Námestovo

IČO: 36373249 DIČ: SK2020128781

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 2.5.2022

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín
Objekt SO 05 - Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	2 632,00	0,00	2 632,00	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	432,00	0,00	432,00	68,0700	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	574,22	1 009,18	1 583,40	0,0200	0,0000			
PRESUNY HMÔT	204,57	0,00	204,57	0,0000	0,0000			
Práce HSV	**3 842,79**	**1 009,18**	**4 851,97**	**68,0900**	**0,0000**			
Celkom v EUR	**3 842,79**	**1 009,18**	**4 851,97**	**68,0900**	**0,0000**			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 05 - Vodovodná prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: **2.5.2022**

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**							
1	80	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	80,000	18,00	1 440,00		0	
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	80,000	7,85	628,00		0	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	60,000	2,05	123,00		0	
4	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	20,000	1,80	36,00		0	
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	0,88	17,60		0	
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,000	8,00	160,00		0	
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,000	3,79	227,40		0	
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**				**2 632,00**		0	**0**
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**							
8	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	36,000	12,00	432,00	1,891	68,068	
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**432,00**		68,07	**0**
	8	**POTRUBNÉ ROZVODY**							
9	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	102,000	5,40	550,80		0	
10	286130003600	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 50x6,9 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	102,000	7,90	805,80		0	
11	891213321	Montáž ventila mechanického a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 50	ks	2,000	11,71	23,42	0,001	0,001	
12	4229121000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	2,020	56,00	113,12	0,006	0,013	
13	422010000200	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 40 mm	ks	1,010	44,19	44,63	0,007	0,007	
14	388240001300	Vodomer mechanický 3/4, 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 °C	ks	1,010	45,18	45,63		0	
	8	**POTRUBNÉ ROZVODY**				**1 583,40**		0,02	**0**
	99	**PRESUNY HMÔT**							
15	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	68,191	3,00	204,57		0	
	99	**PRESUNY HMÔT**				**204,57**		**0,000**	**0**
		Práce HSV				**4 851,97**		**68,090**	**0**
		Celkom v EUR				**4 851,97**		**68,090**	**0**

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 06 - Sadovnícke úpravy — Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 2.5.2022

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	726,65	255,30	981,95		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					

Spolu	**981,95**	Spolu	**0,00**
Zariadenie staveniska 0%	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%	0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%	0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
		Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		981,95
DPH 20% z	981,95	196,39
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**1 178,34**

Odberateľ Dodávateľ

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 541
029 01 Námestovo

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 2.5.2022

Stavba Mestská tenisová hala Tvrdošín
Objekt SO 06 - Sadovnícke úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	597,25	0,00	597,25	0,0000	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	128,40	255,30	383,70	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	1,00	0,00	1,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	**726,65**	**255,30**	**981,95**	**0,0000**	**0,0000**			
Celkom v EUR	**726,65**	**255,30**	**981,95**	**0,0000**	**0,0000**			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Mestská tenisová hala Tvrdošín

Objekt SO 06 - Sadovnícke úpravy

Spracoval:

Ks:

Dátum: **2.5.2022**

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**							
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	25,000	3,25	81,25		0	
2	182301123	Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	120,000	4,30	516,00		0	
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**				**597,25**		0	**0**
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**							
3	180403111.S	Založenie trávnika parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	120,000	1,07	128,40		0	
4	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	30,000	8,51	255,30		0	
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**				**383,70**		0	**0**
	99	**PRESUNY HMÔT**							
5	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,030	33,41	1,00		0	
	99	**PRESUNY HMÔT**				**1,00**		**0,000**	**0**
		Práce HSV				**981,95**		**0,000**	**0**
		Celkom v EUR				**981,95**		**0,000**	**0**