

Stavba: Ulič, Základná škola - Rekonštrukcia kotolne na drevnú štiepku
Miesto stavby: Ulič

Rekapitulácia rozpočtu

Cena (€)

Stavebné práce	1 080,00
Technológia	84 740,00
Demontážne a montážne práce	14 500,00
Ostatné práce	5 650,00
Celkom	105 970,00
DPH 20 %	21 194,00

Suma celkom s DPH	127 164,00
--------------------------	-------------------

EKOMOS s.r.o.

doc. Ing. Peter Skok, Csc.

Ing. Jaroslav Vongrej

konatelia spoločnosti

Stavba: Ulič, Základná škola - Rekonštrukcia kotolne na drevnú štiepku

Miesto stavby: Ulič

Rozpočet - nákladov

Stavebné práce

Sklad paliva - 1x výmena šikmej drevenej podlahy, mat. OSB dosky, úprava otvoru v stene pre prestup dopravníka, demontáž+montáž

Mn Mj Cena (€)

1 súb 850

2x vetracia mriežka 600x400 mm PZN 0,8 mm

2 ks 230

Technológia

1x Automatický kotol na drevnú štiepku min. výkon 240 kW, rozsah regulácie výkonu od 30-100 %, max. prevádz. pretlak 3 bar, max. prevádz. teplota 95 (ostatné požadované technické parametre sú v technickej správe)

1 ks 61000

Systém dopravy paliva - 1x pružinové miešadlo min. D=4,0 m, 400V, hnacia jednotka, motor s meniteľnými otáčkami, 1x vynášací závitový dopravník min. dl. 3,0 m (šikmá podlaha)

1 ks 7490

Kotol - servis a uvedenie do prevádzky

1 ks 3450

1x Dymovod ICS25, DN220, montáž, doprava, napojenie na jestvujúci sopuch DN220 jestvujúceho komína DN250

1 súb 3500

Kotlový kruh - prepojovacie potrubie, tepelná izolácia, armatúry, vykurovací okruh - potrubie, 4x obehové čerpadlá VO, 4x 3-cestné zmiešavacie ventily s pohonom VO, uzatváracie armatúry, teplomery, tlakomery VO

1 súb 9300

Demontážne a montážne práce

Demontáž jestvujúceho technologického zariadenia v rozsahu: 1x kotol Hamont 250 kW, spalínový odlučovač, ventilátor, dymovod, 1x pružinové miešadlo+dopravník, potrubie+armatúry kotlového okruhu, čerpadlá, 3-cestné ventily+armatúry vykurovacích okruhov

1 sub 3000

Vykládka, osadenie a montáž technologického zariadenia kotla , systému dopravy paliva, potrubia a armatúr

1 ks 7000

ELI - úprava rozvážača, elektroinštalačný materiál, ochranné pospojovanie

1 súb 4500

Poznámka: demontované zariadenie bude presunuté na určené miesto v areáli školy/kotolne, rozpálenie a likvidácia kovového odpadu nie je predmetom kalkulácie

Ostatné práce

Vypracovanie výrobnej projektovej dokumentácie, zakreslenie porealizačných zmien

1 ks 3500

Komplexné skúšky, vykurovací skúška, zaškolenie obsluhy

1 ks 1500

Revízie VTZ , úradná skúška - TZ

1 ks 650

Cena celkom

105970

(uvedené ceny bez DPH)

