

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 1 z 15

Príloha č. 2 SP

Návrh

ZMLUVA O DIELO č.

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Skalica
Zastúpený: Ing. Anna Mierna – primátorka mesta Skalica
Sídlo organizácie: Nám. Slobody 145/10,
909 01 Skalica
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Hlavatý
Tel: 034-6903 218
Email: hlavaty.jozef@mesto.skalica.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava
IBAN: SK79 0200 0000 0000 2012 4182
IČO: 00309982
DIČ: 2020801728

(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SATES, a.s.
Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 628 541
DIČ: 2020440279
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0860 5424
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 279/R
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva
Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy: JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva
e-mail: sates@sates.sk
tel. č.: 042/4321 420

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 2 z 15

ČI. I

PREDMET ZMLUVY

1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) je výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania „**Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica**“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ.

1.2 Predmetom zákazky je regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica.

Členenie stavby:

Predmetom tohto projektu sú stavebné objekty:

SO 01

- SO 01.1 - SPEVNEJ PLOCHY - ČASŤ A

- SO 01.2 - SPEVNEJ PLOCHY - ČASŤ B

SO 02 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou objektu SO 01.1 bude aj dotvorenie riešeného priestoru pomocou mobiliáru, prvkami drobnej architektúry (oplotenie ihriska, oplotenie kontajnerov, ozdobné veľkoformátové betónové šlapáky, parkové lavičky, stojany na bicykle), vybavenia oddychovej zóny hracími prvkami pre deti ako aj návrh na doplnenie výsadby drevín a zriadenie a priestorové zadefinovanie kvetinových lúk.

Súčasťou objektu SO 02.1 bude aj dotvorenie riešeného priestoru pomocou mobiliáru, prvkami drobnej architektúry (oplotenie kontajnerov, ozdobné veľkoformátové betónové šlapáky, parkové lavičky, stojany na bicykle) ako aj návrh na doplnenie výsadby drevín a zriadenie a priestorové zadefinovanie kvetinových lúk.

V rámci objektu SO 02 budú vymenené všetky existujúce stožiare verejného osvetlenia za nové, spĺňajúce súčasné bezpečnostné predpisy a normy, so zachovaním existujúcich svetelných zdrojov.

Podrobné riešenie je uvedené vo výkresovej dokumentácii, priloženom výkazu výmer a zo Spravidnej správy.

1.3 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa podmienok stanovených touto zmluvou.

Dielo pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany ako úplné zhotovenie stavebných prác a dodávok (vrátane dodávok materiálu) v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre Objednávateľa dielo v zmysle výkazu výmer (viď prílohu č.1 tejto zmluvy) a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom Diela, že sú mu známe technické podmienky na realizácii prác, disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami a pri realizácii Diela používa osvedčené (certifikované) komponenty.

1.6 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podkladmi Objednávateľa, ponukou Zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnosťou právnou úpravou SR, v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

1.7 Zhotoviteľ zodpovedá za požiaru ochranu Diela, za bezpečnosť práce a technických zariadení pre realizácii stavebných prác ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 3 z 15

- 1.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie stavebných prác voči škodám spôsobeným tretej strane a stavebnej časti zhotoviteľa.
- 1.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa.
- 1.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela vyhotovovať denne fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa zaznamenáva pôvodný stav v rozsahu záznamu (deň, mesiac, rok a hodina) a nového stavu v rozsahu záznamu (deň, mesiac, rok a hodina), pričom vytvorená fotodokumentácia bude tvoriť prílohu stavebného denníka.
- 1.11 Dielo musí mať najvyššiu kvalitu predpísanú projektovou dokumentáciou a vyhotovenie stanovené v tejto zmluve alebo v jej prílohách. Zhotoviteľ musí postupovať pre zhotovovanie diela striktne v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 1.12 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude vykonané na základe tejto zmluvy, projektovej dokumentácie, cenovej ponuky, pokynov Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČI. II

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela podľa článku I tejto zmluvy:
 - začiatok vykonávania diela: deň nasledujúci po odovzdaní staveniska
 - ukončenie a odovzdanie diela do 8 mesiacov od odovzdania staveniska
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 2 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska emailom alebo v listinnej podobe.
- 2.3 Termíny uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy musia byť Zhotoviteľom riadne a včas dodržané tak, aby neboli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujúce práce na zhotovovaní a vykonaní diela. Za ukončenie dohodnutého termínu sa považuje Objednávateľove písomne potvrdenie riadneho, včasného a úplného ukončenie príslušných prác, a to aj vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, resp. odstránenie prípadných väd diela a nedorobkov.
- 2.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný zhotovovať a vykonávať dielo vo viacerých zmenách a/alebo v nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení a Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu kompenzáciu takto vzniknutých nákladov zo strany Objednávateľa. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínov (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať Objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela podľa článku IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak takéto náklady vzniknú Zhotoviteľovi výlučne zavinením Objednávateľa.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť, v súlade s touto zmluvou pred dohodnutým termínom, je Objednávateľ oprávnený riadne vykonané dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.6 Všetky termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok vykonávania diela len v prípade, ak tento posun začiatku vykonávania diela výslovne a bez výhrad písomne odsúhlasí Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku.
- 2.7 Za omeškanie Objednávateľa podľa tejto zmluvy nie je možné považovať omeškanie Objednávateľa v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.
- 2.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že súbežne s vykonávaním diela môžu v lokalite vykonávania diela prebiehať aj iné stavebné práce realizované tretími osobami, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať stavebné práce a montážne práce na diele tak, aby bolo zabezpečené dodržanie harmonogramu vykonávania diela a súčasne, aby nad nevyhnutnú mieru nedochádzalo k akémukoľvek obmedzovaniu vykonávania stavebných prác vykonávaných týmito tretími osobami.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 4 z 15

Či. III

PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

- 3.1 Objednávateľ je oprávnený sám, resp. prostredníctvom ním určenej osoby, kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu kontrolovať priebeh zhotovovania a vykonávania diela. Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí výkon stavebného dozora v mene objednávateľa.
- 3.2 Ak počas kontrol Objednávateľ zistí rozpor voči dokumentácii, nedostatky alebo vady plnenia Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený nariadiť nápravu, odmietnuť vadné veci a tovary alebo ktorúkoľvek z už vykonaných častí diela. Zhotoviteľ je povinný akceptovať výsledky kontrol vykonaných Objednávateľom.
- 3.3 Okrem Objednávateľovej kontroly podľa bodu 3.1 tejto zmluvy sa až do úplného ukončenia zhotovenia a odovzdania diela Objednávateľovi bude uskutočňovať kontrolný deň podľa primeraných požiadaviek Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho zodpovedného zástupcu na kontrolnom dni, ktorý bude oprávnený konať za neho pri plnení predmetu tejto zmluvy. Vo výnimočných prípadoch je Objednávateľ oprávnený požadovať účasť štatutárneho zástupcu na kontrolných dňoch.
- 3.4 Počas kontrolných dní Zhotoviteľ preukáže plnenie svojich zmluvných povinností, termínov, stavebný pokrok, súlad výkonov s realizačnou dokumentáciou, dodržanie predpísanej kvality diela, procesné problémy a iné dôležité informácie. Objednávateľ je oprávnený požadovať spísanie protokolu z kontrolného dňa, v ktorom sa uvedú výsledky záverov kontrolného dňa, najmä námietky Objednávateľa k vykonaným prácam, požiadavky na odstránenie nedostatkov, väd a nedorobkov, splnenie resp. nesplnenie termínov, a iné skutočnosti týkajúce sa zmluvného plnenia Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky opatrenia na odstránenie zistených väd, nedostatkov a odchýlok od požiadaviek tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený stanoviť v protokole z kontrolného dňa aj termíny na odstránenie nedostatkov zmluvného plnenia Zhotoviteľom.
- 3.5 Počas kontrolných dní sa prerokuje protokol z predchádzajúceho kontrolného dňa a Objednávateľ schváli resp. neschváli Zhotoviteľom predložené kontrolovateľné podklady, výkazy o realizovaných dodávkach a výkonoch, o odstránených vadách, nedorobkoch a nedostatkoch.
- 3.6 Právo Objednávateľa alebo ním určenej osoby vykonať kedykoľvek neohlásenú náhodnú kontrolu vykonávanie diela ostáva vyššie uvedenými ustanoveniami nedotknuté.
- 3.7 Ak Objednávateľ zistí pri kontrole zhotovovania diela rozpor s projektovou dokumentáciou, nedostatky alebo vady, ktoré budú alebo môžu byť prekryté alebo nedostupné ďalšími výkonmi, Zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky alebo vady okamžite odstrániť na vlastné náklady, pričom termín ukončenia a odovzdania diela sa tým nemení.
- 3.8 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ meniť poradie zhotovovania jednotlivých častí diela, ak takéto poradie je stanovené Objednávateľom. Zhotoviteľ rovnako bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený odchýliť sa od požiadaviek na dielo stanovených projektovou dokumentáciou.
- 3.9 Pri akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli znamenať zmenu (najmä zvýšenie) dohodnutej ceny diela, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa a ním určenú osobu na túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne upozorniť. Tieto zmeny, ako i prípadné objednávky navyše, sa nesmú realizovať skôr, ako Objednávateľ na to vydá písomný súhlas.
- 3.10 Akákoľvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkoľvek z jeho častí Objednávateľom alebo ním určených osôb neznamená konečnú akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo ich častí Objednávateľom. Zhotoviteľ zostáva aj naďalej plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie diela a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s vykonávaným dielom.
- 3.11 V prípade, ak sa preukáže do ukončenia a/alebo po ukončení vykonania diela Zhotoviteľom, že Zhotoviteľ nevykonal všetky práce a/alebo výkony požadované podľa tejto zmluvy alebo takéto práce vykonal v rozpore s projektovou dokumentáciou, Objednávateľ je oprávnený jednostranne znížiť platby požadované Zhotoviteľom o sumu prác, ktoré neboli vykonané alebo boli vykonané v rozpore s projektovou dokumentáciou. V prípade, ak by takáto suma prevyšovala sumu, ktorú má Zhotoviteľ

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 5 z 15

obdržať od Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať vrátenie sumy neoprávnene vyplatenej Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom požadovanú sumu bez akýchkoľvek výhrad vrátiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky Objednávateľa na jej vrátenie.

- 3.12 V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
- 3.13 Postup pri použití subdodávateľov je uvedený v článku XII tejto zmluvy.

ČI. IV

CENA DIELA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v dohodnutom čase vykonané dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu diela podľa tohto článku zmluvy.
- 4.2 Cena za vykonanie diela je v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení stanovená dohodou zmluvných strán a v časti rozsahu diela je doložená položkovitým rozpočtom Zhotoviteľa pevne na sumu: (doplň uchádzač v súlade s prílohou č. 1 Návrh na plnenie kritérií)
- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| navrhovaná zmluvná cena bez DPH: | 786 811,30 € |
| sadzba DPH a výška DPH: 20% | 157 362,26 € |
| navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH | 944 173,56 € |
- 4.3 Celková cena diela je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy – Rozpočet stavby.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonáva odchyľne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu Objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

ČI. V

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela bude Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená na základe čiastkových faktúr vystavených maximálne 1x mesačne s výnimkou poslednej faktúry, ktorá bude vystavená po ukončení a odovzdaní diela Zhotoviteľom na základe Objednávateľom vopred písomne odsúhlasených skutočne vykonaných prác a dodávok podľa pravidiel stanovených touto zmluvou.
- 5.2 V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru vystavenú v rozpore s touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený úhradu príslušnej časti ceny diela odoprieť bez rizika omeškania sa Objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ predloží faktúru v troch (3) vyhotoveniach Objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že s lehotou splatnosti peňažného záväzku bez výhrad súhlasia, a že lehota splatnosti peňažného záväzku Objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa.
- 5.4 V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom nespĺňa náležitosti podľa tejto zmluvy a/alebo jej obsah je v rozpore s touto zmluvou a/alebo je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi a požadovať jej opravu.
- Ako dátum doručenia faktúry Objednávateľovi platí v takomto prípade deň obdržania opravenej faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov a nová lehota splatnosti tak plyní odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 5.5 Dňom zaplataenia platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany
- 5.6 Objednávateľ nebude poskytovať Zhotoviteľovi na dohodnutú cenu diela zálohy a Zhotoviteľ nie je oprávnený takéto zálohy požadovať.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 6 z 15

- 5.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ nespĺní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu touto zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinností Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní.
- 5.8 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy nárok.
- 5.9 Pre prípad omeškania Objednávateľa s platením ceny za dielo po dobu viac ako 30 dní po lehote splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,02 % zo sumy, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 5.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy:
- je v ekonomicky dobrej kondícii a nemá vedomosť o tom, že by bol osobou, proti ktorej by bolo vedené exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nevedie žiadny súdny spor, v ktorom by neúspech viedol k záväzku, ktorého splnenie by bolo nemožné alebo by hospodársky destabilizovalo Zhotoviteľa,
 - nie je spoločnosťou v kríze (v zmysle § 67a Obchodného zákonníka) a ani nemá vedomosť o tom, že by bol osobou ohrozenou vstupom do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu okolností, dotýkajúcu sa obsahu vyhlásení podľa tohto bodu.

V prípade, ak sa ktorúkoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, alebo ak Zhotoviteľ neoznámi bezodkladne a písomne Objednávateľovi akúkoľvek zmenu okolností, ktoré by sa mohli priamo alebo nepriamo dotknúť obsahu týchto vyhlásení, Objednávateľ má právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % celkovej ceny diela, ktorá bude splatná do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa.

- 5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zadrží z celkovej ceny diela bez DPH čiastku vo výške 10% - tzv. zádržné. Zádržné bude určené ako zábezpeka pri závadách zistených pri preberacom konaní, ak Zhotoviteľ neodstráni tieto vady a nedorobky v dohodnutom termíne. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zádržného nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny diela, s ktorou by bol Objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodou zmluvných strán táto nesplatná pohľadávka Zhotoviteľa tvorí zaistenie povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcich mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spôsob uvoľnenia zádržného: Zádržné bude Zhotoviteľovi vyplatené po vydaní Preberacieho protokolu o odstránení nedorobkov a závad v lehote splatnosti 14 dní od písomnej požiadavky Zhotoviteľa na uvoľnenie zádržného. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky zo zádržného podľa tejto Zmluvy.

ČI. VI

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za škody spôsobené Objednávateľovi a iným osobám, ktoré vzniknú osobám alebo na majetku v dôsledku vykonávania a zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi bez obmedzenia aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním sa s riadnym dokončením diela v dohodnutom termíne alebo jeho vadami.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady ním vykonaného diela v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá Objednávateľovi za všetky vady, ktoré sa na diele objavia v rámci dohodnutej záručnej doby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni akékoľvek vzniknuté záručné vady bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených bez zbytočného odkladu po ich písomnom uplatnení Objednávateľom. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania sa Zhotoviteľa s odstránením záručných vád, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť inou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto odstránených vád bude stanovená Objednávateľom bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v položkovitom rozpočte Zhotoviteľa (Príloha č. 1

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 7 z 15

ZoD). Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená Objednávateľom voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 5% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy.

- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas písomne prostredníctvom stavebného denníka upozorniť Objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu dohodnutého v tejto zmluve. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diela a stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, poverené tretie osoby alebo subdodávatelia pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje v celom rozsahu nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri vykonávaní diela alebo za ktorú zodpovedá.
- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného finančného krytia upravovať postup dodávky jednotlivých častí predmetu obstarávania a to aj počas prebiehajúcej realizácie tejto zákazky.

ČI. VII

ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie (príloha č. 2), ocenených výkazov výmer a podmienok zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Záručná lehota za vykonané práce **je 60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatelovi. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenie reklamácie do odstránenia vady.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle článku VI.2. do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávatel' zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

ČI. VIII

PREBERACIE KONANIE

- 8.1 Ak je dielo riadne zhotovené a úplne vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a s podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi doporučeným listom alebo emailom na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu a uskutočniť všetky skúšky za účelom overenia celkového stavu vykonaného diela a posúdiť súlad vykonaného diela s projektovou dokumentáciou a požiadavkami tejto zmluvy (ďalej len „Skúšky“). V prípade, ak Skúšky preukážu rozpory medzi vykonaným dielom a projektovou dokumentáciou a podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, Zhotoviteľ je povinný tieto rozpory odstrániť. Všetky Skúšky, ktorých výsledky nebudú zodpovedať požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve budú po ich náprave Zhotoviteľom vykonávané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky,

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 8 z 15

- zlyhania alebo poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých Skúšok za predpokladu, že takéto dodatočné Skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady a Zhotoviteľ uhradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti.
- 8.3 V prípade, že dôjde k prerušeniu skúšky z dôvodu nie na strane Objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu skúšky z dôvodu na strane Objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom rozhodnutí o ukončení prerušenia objednávatelom, a to až do uplynutia doby 48 hodín.
- 8.4 Po úspešnom vykonaní Skúšok bude Objednávateľom stanovený presný termín odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný tento termín akceptovať a zúčastniť sa na ňom.
- 8.5 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na stavenisku za účasti Objednávateľa, ním určenej osoby a zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa (bod 3.9 tejto zmluvy). Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa preberacieho konania zúčastnil aj štatutárny zástupca Zhotoviteľa.
- 8.6 Pred začatím odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa diela, vrátane **dokumentácie skutočného vyhotovenia s presným zakreslením realizácie stavby**, všetky revízne správy, záruky, záručné listy, manuály, návody na použitie, a pod. V prípade, ak Zhotoviteľ vyššie uvedenú kompletnú dokumentáciu Objednávateľovi neodovzdá alebo odovzdá neúplnú, Objednávateľ je oprávnený odovzdanie a prevzatie diela odoprieť do času odstránenia tejto vady.
- 8.7 Počas odovzdania a prevzatia diela Objednávateľ preskúma, či dielo môže byť bez výhrad plne a bezpečne využívané na svoj účel, či dielo zodpovedá požiadavkám tejto zmluvy, či nedostatky ním vytknuté počas Skúšok boli úplne odstránené.
- 8.8 Ak Objednávateľ zistí akékoľvek vady a/alebo nedorobky vykonávaného diela, Objednávateľ má právo odovzdanie a prevzatie diela odmietnuť. Následne Objednávateľ písomne určí termín na odstránenie vytknutých vád a pokračovanie procesu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.9 Objednávateľ má právo (ale nie povinnosť) prevziať dielo aj v prípade, ak zistí, že dielo má drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia užívaniu, ak sa Zhotoviteľ zaviazal odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase a tento záväzok bude zo strany Zhotoviteľa aj dostatočne zabezpečený.
- 8.10 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať, ak
- a) dielo bolo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto zmluvy, a
 - b) všetky Objednávateľom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotoviteľom odstránené, a
 - c) dokumentácia požadovaná bodom 8.6 tejto zmluvy bola odovzdaná Objednávateľovi,
 - d) Zhotoviteľ úplne vypratá stavenisko.
- 8.11 Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené písomným protokolom spoločne podpísaným Zhotoviteľom a Objednávateľom. V prípade, ak sa pri odovzdaní a prevzatí diela zistia neodstrániteľné vady, Objednávateľ je oprávnený znížiť aktuálne splatnú platbu Zhotoviteľovi o sumu zodpovedajúcu hodnote týchto vád, alebo na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 8.12 Aj po odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady a vady vzniknuté v záručnej dobe v zmysle príslušných právnych predpisov.

ČI. IX

ĎALŠIE DOJEDNANIA

- 9.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že prekontroloval všetky podklady odovzdané mu Objednávateľom (vrátane projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie) a potvrdzuje, že je možné na ich základe riadne zhotoviť dielo. Ku dňu podpisu tejto zmluvy Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky podklady potrebné k riadnemu zhotoveniu diela.
- 9.2 Zhotoviteľ zabezpečí bezchybné, tejto zmluve, projektovej dokumentácii, príslušným normám a právnym predpisom zodpovedajúce vykonanie a zhotovenie diela. Pri vadných dodávkach a výkonoch môže Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez ovplyvnenia

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 9 z 15

dohodnutých termínov, ceny diela a zmluvných sankcií. Odstránenie takýchto nedostatkov nemá za následok vznik finančných nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku IV zmluvy.

9.3 O stráženie materiálov a zariadení nachádzajúcich sa na stavenisku sa postará Zhotoviteľ sám po dobu vykonávania diela, ako aj v čase prípadného prerušenia vykonávania diela.

9.4 Až po písomné formálne prebratie zhotoveného diela nesie všetku zodpovednosť za zhotovované dielo Zhotoviteľ.

9.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do diela budú v súlade s projektovou dokumentáciou, budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupňa, bez väd a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám a normám Európskej únie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať dielo spôsobom, ktorý je v stavebníctve obvyklý. Zhotoviteľom sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia budú vykazovať také vlastnosti, aby pri bežnej životnosti výrobných objektov a bežnej údržbe spĺňali aj ekologické a stavebnou špecifikáciou požadované požiadavky a zodpovedali stavebným pravidlám.

9.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do diela vbuildoval alebo ktoré pri zhotovení diela použil sú bez právnych väd. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby.

Na tento účel Zhotoviteľ vyhlasuje, že Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela zhotovovaného podľa tejto zmluvy sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela od zhotovovaného diela už nemá vplyv na vlastnícke právo Objednávateľa. Všetky materiály, ktoré sú iného druhu ako je predpísané v projektovej dokumentácii (Prílohu č. 2) podliehajú pred dodaním na stavbu písomnému schváleniu Objednávateľa, resp. ním určenej osobe.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, stavebný odpad a iný odpadový alebo obalový materiál odstrániť na vlastné náklady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9.8 Počas zhotovovania diela a pri realizácii stavebných prác Zhotoviteľ uplatňuje všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na

a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,

b) podmienky na vhodnú manipuláciu s rôznymi materiálmi na stavenisku,

c) technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov na stavenisku,

d) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky.

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi, alebo ním určenej osobe, všetky potrebnú súčinnosť a pomoc na to, aby dielo bolo možné užívať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súčasťou záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj pomoc a podpora Objednávateľa v konaní o užívanie stavby (diela) vedenom príslušným stavebným úradom v zmysle ustanovení § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.

9.10 **Práva duševného vlastníctva:** Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej dokumentácie) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom a/alebo osobami určenými Objednávateľom je a zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu prevezené na Objednávateľa. Prevod týchto Práv duševného vlastníctva na

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 10 z 15

Objednávateľa je zahrnutý v cene diela podľa článku IV tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanú v účinnosti po uplynutí doby trvania zmluvy po doby ich životnosti.

- 9.11 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s denným zápisom.
- 9.12 **Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou tretím osobám s minimálnou výškou poistného plnenia rovnajúcej sa 100% ceny diela uvedenej v článku IV bod 4.2 tejto Zmluvy za jednu poistnú udalosť.** Platnosť a účinnosť poistnej zmluvy, vrátane výšky poistného plnenia v minimálnej čiastke podľa predchádzajúcej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný udržiavať po celú dobu vyhotovovania Diela až do uplynutia záručnej doby Diela. Fotokópia platnej a účinnej poistnej zmluvy tvorí ako Príloha č. 3 k Zmluve jej neoddeliteľnú súčasť.
- 9.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy všetkých svojich zamestnancov, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo podľa tejto zmluvy zamestnáva legálne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Rovnako vyhlasuje, že každá tretia osoba, prostredníctvom ktorej bude prípadne vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zamestnáva všetkých svojich zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach podľa tejto zmluvy legálne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 5 dní pred nástupom na vykonávanie činnosti v zmysle tejto zmluvy poskytnúť Objednávateľovi relevantné doklady o legálnom zamestnávaní svojich zamestnancov (príslušné potvrdenia Sociálnej poisťovne), prostredníctvom ktorých vykonáva dielo podľa tejto zmluvy; v prípade nových zamestnancov najneskôr 5 dní pred ich nástupom na vykonávanie činnosti v zmysle tejto zmluvy.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje do 7 pracovných dní od výzvy Objednávateľa nahradiť Objednávateľovi všetky náklady spojené s uložením pokuty Objednávateľovi za porušenie zákazu prijat' činnosť, ktorú mu poskytuje Zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva a/alebo ktorú nelegálne zamestnáva tretia osoba, prostredníctvom ktorej Zhotoviteľ poskytuje práce, služby a plnenie podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ v lehote stanovenej touto Zmluvou nepredloží relevantné doklady o legálnom zamestnávaní svojich zamestnancov podľa vyššie uvedeného, má Objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy.
- 9.14 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách Objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva. Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov. Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné prostredie.
- 9.15 Na základe dohody zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania, vykonávaného aj tretími osobami, a to najmä:
- a) stavebným dozorom zo strany objednávateľa
 - b) odborným autorským dohľadom projektov.
 - c) kontrolným orgánom riadiaceho orgánu poskytujúcemu dotáciu objednávateľovi

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 11 z 15

Čl. X

SANKCIE

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo Objednávateľovi podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy) za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikajú z dôvodu omeškania sa so splnením termínu nie sú dotknuté zaplataením zmluvnej pokuty.
- 10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy a táto nie je penalizovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty:
- a) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy) za každý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie napraviť (vrátane postupovania Zhotoviteľa v rozpore s realizačnou dokumentáciou) alebo
- b) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy), pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- Zmluvné pokuty podľa tohto bodu zmluvy je možné uplatniť aj opakovane. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa nie sú dotknuté zaplataením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom.
- 10.3 V prípade omeškania s nástupom na odstraňovanie záručných vád v zmysle čl. VI bod 6.2 Zmluvy, a to aj jednotlivo, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur) za každý kalendárny deň omeškania až do doby jej úplného odstránenia.
- 10.4 V prípade, ak bude Objednávateľovi uložená príslušným orgánom akákoľvek pokuta, penále prípadne iný druh sankcie, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľ odškodniť Objednávateľa v takej výške, v ktorej mu bola uložená pokuta, penále, prípadne iný druh sankcie.
- 10.5 Ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa diela podľa čl. VIII bod 8.6 zmluvy má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý nepredložený dokument jednotlivo.
- 10.6 Ak zamestnanec Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z pravidiel BOZP, OPP a ochrany a tvorby životného prostredia, požiarne predpisy dané platnou legislatívou a touto Zmluvou má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- Eur (slovom dvestopäťdesiat eur) za prvé porušenie a za každé ďalšie porušenie vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur).
- 10.7 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky Objednávateľa na jej zaplataenie Zhotoviteľovi.

Čl. XI

PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

- 11.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podstatným spôsobom, čím sa pre účely tohto zmluvného vzťahu považuje najmä, ak:
- a) dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným v projektovej dokumentácii alebo požiadavkám stanoveným touto zmluvou, jej prílohami, STN alebo príslušným právnym predpisom;
- b) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 30 dní s plnením podľa dohodnutých termínov;
- c) hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 12 z 15

- d) je na Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo je v likvidácii, alebo sa na jeho majetok vedie exekúcia;
- e) neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom;
- f) opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.
- 11.2 Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú účinnosť. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj testy, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy iba v prípade porušenia povinností Objednávateľa podstatným spôsobom, čím sa pre účely tohto zmluvného vzťahu považuje, ak o viac ako šesťdesiat (60) dní mešká s úhradou splatnej časti ceny diela. Odstúpenie je účinné uplynutím tridsiatich (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ splatnú časť v priebehu uvedenej 30-dennej doby uhradí, má sa za to, že dôvod odstúpenia odpadol a Zhotoviteľ vzal odstúpenie späť.
- 11.4 Pri predčasnom ukončení tejto zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami článku VIII tejto zmluvy, pričom ich ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 11.5 Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
- 11.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré vznikli podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, a naopak, a to počas celej účinnosti tejto zmluvy. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.

Článok XII

SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 12.1 V prípade poskytovania predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne zhotoviť dielo akoby ho poskytoval sám.
- 12.2 Na základe dohody zmluvných strán Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať dielo len subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 12.3 Zhotoviteľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní diela, pričom tento musí obsahovať:
- a) ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
 - b) čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti diela bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľa neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 13 z 15

ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetný zoznam je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.

- 12.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
- 12.5 Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového subdodávateľa v rozsahu podľa bodu 12.3 písm. a) a b) tohto článku zmluvy.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia sú počas plnenia zmluvy zaregistrovaní v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. a ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov (podiel subdodávky vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku vyššiu ako 100.000.- bez DPH).

ČI. XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného predpisu na web stránke objednávateľa.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pre určitosť budúceho výkladu, táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba písomne.
- 13.3 Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek zasielania a/alebo doručovania písomností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa bude doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať.
- 13.5 Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie sú rozhodné sídla zmluvných strán zapísané v obchodnom registri, ak si zmluvné strany písomne neoznámia iné adresy na doručovanie.
- 13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek nedorozumenia či spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú prednostne snažiť urovať vzájomným rokovaním a vzájomnou mimosúdnou dohodou. Ak zmluvné strany neurovnajú nedorozumenia či spory spôsobom vzájomnou dohodou, príslušným konať o všetkých sporoch z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je len všeobecný súd žalovaného, príslušný v zmysle predpisov slovenského civilného sporového práva.
- 13.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer) – predkladá každý uchádzač v rámci ponuky
 - Príloha č. 2 – projektová dokumentácia (v listinnom paré prikladá objednávateľ pri podpise zmluvy)
 - Príloha č. 3 – Kópia platnej a účinnej poistnej zmluvy (predkladá úspešný uchádzač pri podpise zmluvy)
 - Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov – predkladá každý uchádzač v rámci ponuky
 - Príloha č. 5 – Harmonogram stavebných prác (predkladá úspešný uchádzač pri podpise zmluvy)

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 14 z 15

13.8 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

V Skalici, dňa:

V Považskej Bystrici, dňa: 26.05.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Anna Mierna, primátorka

JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva

Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Strana 15 z 15

Príloha č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, kontakt tel. a mail)	Predmet subdodávok prác	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1.					0%	
2.						
3.						

Čestne vyhlasujem,

že v zozname uvedení subdodávateľa spĺňajú alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním realizovanej subdodávky budú spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi v oblasti verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľov neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Považskej Bystrici, dňa: 26.05.2022

Zhotoviteľ

.....

JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva

.....

Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 216 862,49	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 525 546,51	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 52,71	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 30 891,13	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 5 259,68			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 740,30			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 782 352,82	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 4 458,48
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23: Súčet 7, 12, 19-22 786 811,30	
Objednávateľ				24: DPH 20,00 % z 786 811,30 157 362,26	
Dátum a podpis				25: Cena s DPH (r. 23-24) 944 173,56	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26: Dodávky zadávateľa 0,00	
				27: Kízavá doložka 0,00	
				28: Zvýhodnenie + - 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
S22/025	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	786 811,30	157 362,26	944 173,56	4 458,48	782 352,82	0,00	0,00	0,00
SO 00.1	Búracie práce	102 110,67	20 422,13	122 532,80	0,00	102 110,67	0,00	0,00	0,00
SO 00.2	Búracie práce	155 692,29	31 138,46	186 830,75	0,00	155 692,29	0,00	0,00	0,00
SO 01.1	Spevnené plochy - časť A	296 232,00	59 246,40	355 478,40	2 515,04	293 716,96	0,00	0,00	0,00
01.1.1	Chodníky a odstavná plocha	152 925,24	30 585,05	183 510,29	1 714,80	151 210,44	0,00	0,00	0,00
01.1.2	Kontajnerové plochy	6 564,32	1 312,86	7 877,18	114,32	6 450,00	0,00	0,00	0,00
01.1.3	Oddychová zóna - mlátový povrch	16 144,21	3 228,84	19 373,05	0,00	16 144,21	0,00	0,00	0,00
01.1.4	Asfaltové ihrisko	31 074,74	6 214,95	37 289,69	685,92	30 388,82	0,00	0,00	0,00
01.1.5	Sadové a parkové úpravy	89 523,49	17 904,70	107 428,19	0,00	89 523,49	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	Spevnené plochy - časť B	223 476,36	44 695,27	268 171,63	1 943,44	221 532,92	0,00	0,00	0,00
01.2.1	Chodníky, Komunikácie a parkovisko - vetva A a vetva B	143 379,98	28 676,00	172 055,98	1 829,12	141 550,86	0,00	0,00	0,00
01.2.4	Kontajnerové plochy	15 897,21	3 179,44	19 076,65	114,32	15 782,89	0,00	0,00	0,00
01.2.5	Sadové a parkové úpravy	64 199,17	12 839,83	77 039,00	0,00	64 199,17	0,00	0,00	0,00
2020-126	Elektroinštalácia	9 299,98	1 860,00	11 159,98	0,00	9 299,98	0,00	0,00	0,00
Celkom		786811,30	157362,26	944 173,56	4 458,48	782 352,82	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Búracie práce	EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 30,70	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 102 079,97	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 102 110,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 102 110,67	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 102 110,67 20 422,13	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 122 532,80	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

102 110,67

1

Zemné práce

23 103,81

1	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek do lôžka z kameniva, -0,41700t	m2	74,500	1,54	114,73
2	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 865,000	1,46	4 182,90

2500+365

2 865,000

Súčet

2 865,000

3	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	10,000	8,73	87,30
---	-------------	--	----	--------	------	-------

4	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t s uskladnením u investora	m	137,000	2,46	337,02
---	-------------	---	---	---------	------	--------

5	113207111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	52,000	2,71	140,92
---	-------------	---	---	--------	------	--------

6	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	1 960,000	1,46	2 861,60
---	-------------	--	---	-----------	------	----------

7	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	3 281,500	0,85	2 789,28
---	-------------	--	----	-----------	------	----------

pod spevnenými plochami

2500+365+342+74,5

3 281,500

Súčet

3 281,500

8	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2 842,000	4,43	12 590,06
---	-------------	---	----	-----------	------	-----------

pod asfaltom

2500

2 500,000

betónová plocha

342

342,000

Súčet

2 842,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

79 006,86

9	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	132,000	6,35	838,20
---	-------------	---	---	---------	------	--------

10	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	12,500	142,33	1 779,13
----	-------------	--	----	--------	--------	----------

kontajnerové ploty

0,25*1,5*6*3

6,750

múriky ihriska

0,25*1*(7,5*2+2*4)

5,750

Súčet

12,500

11	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	13,000	11,05	143,65
----	-------------	--	----	--------	-------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 113,869	1,73	3 656,99
13	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16 910,952	0,37	6 257,05
		2113,869*8 "Prepočítané koeficientom množstva		16 910,952		
		Súčet		16 910,952		
14	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 113,869	4,62	9 766,07
15	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	720,402	38,00	27 375,28
		2113,869-521,105-0,422-871,94		720,402		
		Súčet		720,402		
16	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	521,105	48,02	25 023,46
		518,565+2,54		521,105		
		Súčet		521,105		
17	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,422	60,00	25,32
		lavičky a pod.				
		0,422		0,422		
		Súčet		0,422		
18	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	871,940	0,48	418,53
19	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	871,940	4,27	3 723,18
		5,98+78,4+787,56		871,940		
		Súčet		871,940		

Celkom

102 110,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Búracie práce	EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 52,25	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 155 640,04	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 155 692,29	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 155 692,29	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 155 692,29 31 138,46	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 186 830,75	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

155 692,29

1

Zemné práce

30 390,22

1	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek do lôžka z kameniva, -0,41700t	m2	27,000	1,54	41,58
2	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 838,000	1,46	4 143,48
3	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	21,500	8,73	187,70
4	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t s uskladnením u investora	m	493,000	2,46	1 212,78
5	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	894,000	1,46	1 305,24
6	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	3 376,000	0,85	2 869,60

pod spevnenými plochami

2838+511+27

3 376,000

Súčet

3 376,000

7	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3 349,000	6,16	20 629,84
---	-------------	---	----	-----------	------	-----------

pod asfaltom

2838

2 838,000

betónová plocha

511

511,000

Súčet

3 349,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

125 302,07

8	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	215,000	6,35	1 365,25
9	962052211.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	10,688	142,33	1 521,22

kontajnerové ploty

0,25*1,5*6*3+0,25*1,5*(5+5+0,5)

10,688

Súčet

10,688

10	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	4,000	11,05	44,20
11	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3 148,170	1,73	5 446,33
12	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25 185,360	0,37	9 318,58

3148,17*8 "Prepočítané koeficientom množstva

25 185,360

Súčet

25 185,360

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 148,170	4,62	14 544,55
14	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 674,500	38,00	63 631,00
15	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	519,139	48,02	24 929,05
		513,678+5,461		519,139		
		Súčet		519,139		
16	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,136	60,00	8,16
17	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	871,787	0,48	418,46
18	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	954,395	4,27	4 075,27
		3148,17-1674,5-519,139-0,136		954,395		
		Súčet		954,395		

Celkom

155 692,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť A	EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 113 339,63	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 157 387,33	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 22 990,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 293 716,96	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 2 515,04
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23: Súčet 7, 12, 19-22 296 232,00	
Objednávateľ				24: DPH 20,00 % z 296 232,00 59 246,40	
Dátum a podpis				25: Cena s DPH (r. 23-24) 355 478,40	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26: Dodávky zadávateľa 0,00	
				27: Kízavá doložka 0,00	
				28: Zvýhodnenie + - 0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť A	EČO	
Názov časti	Chodníky a odstavňá plocha	Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	45 778,69	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	105 431,75	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	151 210,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
				24	DPH 20,00 % z 152 925,24
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
					183 510,29
				E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Chodníky a odstavná plocha

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

150 960,44

1

Zemné práce

21 895,72

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	968,863	4,01	3 885,14
---	-------------	---	----------------	---------	------	----------

chodník č. 12, 13, 27, 29 š=2 m

0,2*2,3*(42,3+56,3+66,5+8,8)

79,994

0,2*0,4*(42,3+56,3+66,5+8,8)

13,912

chodník č. 11, 14, 15, 18, 22 š=1,5 m

0,2*2*(15,8+18,5+18,6+8,5+24,8)

34,480

0,2*0,4*2*(15,8+18,5+18,6+8,5+24,8)

13,792

chodník č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 š= 2m

0,2*2,5*(2,9+8,2+8,3+8,2+2,9+12,3+2,9+12,10+2,8+11,9+2,8+11,8+36+1,5+5,4+4,9+29,4+31,5+98,8+36,1+66,5+8,8+46,7)

226,350

0,2*0,4*2*(2,9+8,2+8,3+8,2+2,9+12,3+2,9+12,10+2,8+11,9+2,8+11,8+36+1,5+5,4+4,9+29,4+31,5+98,8+36,1+66,5+8,8+46,7)

72,432

chodník č. 1, 8, 9, 17, 23, 26 š=2,25m

0,2*2,8*(152,1+41,3+36,7+190,8+79,7+98,8+36,1)

355,880

0,2*0,4*2*(152,1+41,3+36,7+190,8+79,7+98,8+36,1)

101,680

chodník č.24 š=2,5m

0,2*3,05*14,9

9,089

0,2*0,4*2*14,9

2,384

ostatné plochy pre chodcov

0,2*96,5

19,300

odstavná plocha

0,2*68,5

13,700

plochy pre lavičky

0,2*1*2*13

5,200

0,2*0,4*(1*2+2)*13

4,160

stojany pre bycikle

0,2*1,5*2,5*13

9,750

0,2*0,4*(1,5+2,5*2)*13

6,760

Súčet

968,863

2	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	753,743	2,39	1 801,45
---	-------------	--	----------------	---------	------	----------

na miesto určené investorom

968,863-215,12

753,743

Súčet

753,743

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Chodníky a odstavňá plocha

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
3	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	6 029,944	0,33	1 989,88
4	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	753,743	2,04	1 537,64
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³ na miesto určené investorom	m ³	753,743	0,71	535,16
		753,743		753,743		
		Súčet		753,743		
6	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny chodník č. 12, 13, 27, 29 š=2 m 0,2*0,4*(42,3+56,3+66,5+8,8) chodník č. 11,14,15,18,22 š=1,5 m 0,2*0,4*2*(15,8+18,5+18,6+8,5+24,8) chodník č. 2,3,4,5,6,7,16,16,20,21,25,26,27,28,29 š= 2m 0,2*0,4*2*(2,9+8,2+8,3+8,2+2,9+12,3+2,9+12,10+2,8+11,9+2,8+11,8+36+1,5+5,4+4,9+29,4+31,5+98,8+36,1+66,5+8,8+46,7) chodník č. 1,8,9,17,23,26 š=2,25m 0,2*0,4*2*(152,1+41,3+36,7+190,8+79,7+98,8+36,1) chodník č.24 š=2,5m 0,2*0,4*2*14,9 lavičky a bycikle 0,2*0,4*(2+1*2+1,5+2,5*2)*13 Súčet	m ³	215,120	25,97	5 586,67
				13,912		
				13,792		
				72,432		
				101,680		
				2,384		
				10,920		
				215,120		
7	182911111.S	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy 80 mm - drvené kamenivo 0/4 spotreba štrku 33 l/m ² do vegetačných tvárnic 68,5*0,033 Súčet	m ³	2,261	28,00	63,31
				2,261		
8	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny chodník č. 12, 13, 27, 29 š=2 m 0,5*(42,3+56,3+66,5+8,8) chodník č. 11, 14, 15, 18, 22 š=1,5 m 0,5*2*(15,8+18,5+18,6+8,5+24,8) chodník č. 2,3,4,5,6,7,16,16,20,21,25,26,27,28,29 š= 2m 0,5*2*(2,9+8,2+8,3+8,2+2,9+12,3+2,9+12,10+2,8+11,9+2,8+11,8+36+1,5+5,4+4,9+29,4+31,5+98,8+36,1+66,5+8,8+46,7) chodník č. 1,8,9,17,23,26 š=2,25m 0,5*2*(152,1+41,3+36,7+190,8+79,7+98,8+36,1)	m ²	1 445,313	2,03	2 933,99
				86,950		
				86,200		
				452,700		
				635,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Chodníky a odstavňá plocha

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		chodník č.24 š=2,5m 0,5*2*14,9		14,900		
		lavičky a bycikle 0,5*(2+1*2+1,5+2,5*2)*13		68,250		
		ostatné plochy po vybúraní spevnených povrchov 1,75*3,75+7,5*3+5,25*2,5*3+2*3,25*2+3*3/2+5,75*3/2+2,5*2,5		100,813		
		Súčet		1 445,313		
9	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	72,266	13,00	939,46
		1445,313*0,05		72,266		
		Súčet		72,266		
10	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	79,492	20,27	1 611,30
11	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	1 445,313	0,70	1 011,72

5

Komunikácie

95 562,00

12	564851111.SR1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, ŠD 31,5 Gc	m2	2 786,125	5,65	15 741,61
		chodník č. 12, 13, 27 š=2 m 2*(42,3+56,3+66,5)		330,200		
		chodník č. 11,14,15,18,22 š=1,5 m 1,5*(15,8+18,5+18,6+8,5+24,8)		129,300		
		chodník č. 2,3,4,5,6,7,16,19,20,21,25,27,28,29 š= 2m 2*(2,9+8,2+8,3+8,2+2,9+12,3+2,9+12,10+2,8+11,9+2,8+11,8+36+1,5+5,4+4,9+29,4+31,5+66,5+8,8+46,7)		635,600		
		chodník č. 1,8,9,17,23,26 š=2,25m 2,25*(152,1+41,3+36,7+190,8+79,7+98,8+36,1)		1 429,875		
		chodník č.24 š=2,5m 2,5*14,9		37,250		
		ostatné plochy pre chodcov 96,5		96,500		
		lavičky a bycikle 2*1*13+1,5*5,2*13		127,400		
		Súčet		2 786,125		
13	564851111.SR2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, ŠD 45 Gc	m2	3 463,875	5,65	19 570,89
		chodník č. 12, 13, 27 š=2 m 2,3*(42,3+56,3+66,5)		379,730		
		chodník č. 11,14,15,18,22 š=1,5 m 2*(15,8+18,5+18,6+8,5+24,8)		172,400		
		chodník č. 2,3,4,5,6,7,16,16,20,21,25,27,28,29 š= 2m				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Chodníky a odstavná plocha

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2,5*(2,9+8,2+8,3+8,2+2,9+12,3+2,9+12,10+2,8+11,9+2,8+11,8+36+1,5+5,4+4,9+29,4+31,5+66,5+8,8+46,7)		794,500		
		chodník č. 1,8,9,17,23,26 š=2,25m				
		2,8*(152,1+41,3+36,7+190,8+79,7+98,8+36,1)		1 779,400		
		chodník č.24 š=2,5m				
		3,05*14,9		45,445		
		ostatné plochy pre chodcov				
		96,5		96,500		
		odstavná plocha				
		68,5		68,500		
		lavičky a bycikle				
		2*1*13+1,5*5,2*13		127,400		
		Súčet		3 463,875		
14	564851115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	68,500	6,76	463,06
		odstavná plocha				
		68,5		68,500		
		Súčet		68,500		
15	596911144.S3	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	2 626,000	11,97	31 433,22
		2505,5+26,5+94		2 626,000		
		Súčet		2 626,000		
16	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	2 625,495	9,55	25 073,48
17	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	27,030	53,65	1 450,16
		26,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		27,030		
		Súčet		27,030		
18	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťažného, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	68,500	11,65	798,03
19	592460013500.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	69,185	14,91	1 031,55
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 324,55
20	914812111.SR2	Montáž a prevádzka dočasného zabezpečenia prístupu ku vchodom - drevená lavička š=1,5 m	m	30,000	25,00	750,00
21	914812111.SR	Montáž a prevádzka smerovacej dosky so svetlom	ks	7,000	57,14	399,98
22	914812111.SR1	Montáž a prevádzka zábran - zábradlie	ks	20,000	10,00	200,00
23	914812211.SR0	Montáž a prevádzka dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej - zúženie jazdného pruhu	ks	13,000	7,69	99,97
24	916331111.SR	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15	m	97,000	12,85	1 246,45

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Chodníky a odstavňá plocha

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		časť uložená s bezbariérovou úpravou				
		18+12+10+3+3+6+4+3+35+3		97,000		
		Súčet		97,000		
25	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	97,970	7,94	777,88
		97*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		97,970		
		Súčet		97,970		
26	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	2 530,400	4,67	11 816,97
		chodník č. 12, 13, 27 š=2 m				
		1*(42,3+56,3+66,5)		165,100		
		chodník č. 11,14,15,18,22 š=1,5 m				
		2*(15,8+18,5+18,6+8,5+24,8)		172,400		
		chodník č. 2,3,4,5,6,7,16,19,20,21,25,27,28,29 š= 2m				
		2*(2,9+8,2+8,3+8,2+2,9+12,3+2,9+12,10+2,8+11,9+2,8+11,8+36+1,5+5,4+4,9+29,4+31,5+66,5+8,8+46,7)		635,600		
		chodník č. 1,8,9,17,23,26 š=2,25m				
		2*(152,1+41,3+36,7+190,8+79,7+98,8+36,1)		1 271,000		
		chodník č.24 š=2,5m				
		2*14,9		29,800		
		ostatné plochy pre chodcov + ukončenia				
		100+10*2		120,000		
		lavičky a bycikle				
		(2+1*2+1,5+2,5*2)*13		136,500		
		Súčet		2 530,400		
27	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	2 555,704	2,91	7 437,10
		2530,4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		2 555,704		
		Súčet		2 555,704		
28	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	50,000	8,66	433,00
		spatné uloženie kamenných obrubníkov na úroveň krytu				
		50		50,000		
		Súčet		50,000		
29	919535558.SR	Napojenie jestvujúcich spevnených plôch betónom jednoduchým tr. C 20/25	m3	2,400	68,00	163,20
		12*0,2		2,400		
		Súčet		2,400		
99		Presun hmôt HSV				10 178,17
30	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 758,311	3,69	10 178,17

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Chodníky a odstavná plocha

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 714,80

31	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	14,29	1 714,80
		dokončenie prác - napojenie na jestvujúce plochy a dočistenie				
		120		120,000		
		Súčet		120,000		

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

250,00

32	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
33	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00

Celkom

152 925,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť A	EČO	
Názov časti	Kontajnerové plochy	Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541 SK2020440279
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan	CPV	
	Rozpočet číslo	CPA	
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	776,54	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 973,46	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 700,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 450,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	114,32
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		6 564,32
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 6 564,32		1 312,86
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		7 877,18
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kízavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Kontajnerové plochy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 500,00

1

Zemné práce

377,09

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ 45,5*0,25+0,5*0,4*(5,5+5,5) Súčet	m ³	13,575	7,03	95,43
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m na miesto určené investorom 13,575-1,1 Súčet	m ³	12,475	3,53	44,04
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	99,800	0,45	44,91
4	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	12,475	7,86	98,05
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ na miesto určené investorom 13,575-1,1 Súčet	m ³	12,475	0,79	9,86
6	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5 0,5*0,05*(5,5+5,5+3,25*2) Súčet	m ³	0,438	13,00	5,69
7	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica 0,438*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva Súčet	t	0,482	20,27	9,77
8	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 0,5*0,2*(5,5+5,5+3,25*2) Súčet	m ³	1,750	25,97	45,45
9	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek 0,5*(5,5+5,5+3,25*2) Súčet	m ²	8,750	0,70	6,13
10	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	8,750	2,03	17,76

5

Komunikácie

1 847,94

11	564851111.SR1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, ŠD 31,5 Gc	m ²	45,500	5,65	257,08
----	---------------	--	----------------	--------	------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Kontajnerové plochy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	564851111.SR2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, ŠD 45 Gc 5,5*5,5+6*2,5+0,3*(5,5+5,5) Súčet	m2	48,550 48,550 48,550	5,65	274,31
13	596911161.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	45,500	15,93	724,82
14	592460012000	Dlažba betónová rozmer 200x100x80 mm, sivá 45,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva Súčet	m2	46,410 46,410 46,410	12,75	591,73
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				122,47
15	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory 5,5+5,5+3,25*2 Súčet	m	17,500 17,500 17,500	4,67	81,73
16	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	14,000	2,91	40,74
99		Presun hmôt HSV				152,50
17	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	41,327	3,69	152,50
PSV		Práce a dodávky PSV				3 700,00
767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 700,00
18	767995101.SR	Dodávka a montáž ohradenia pre kontajnery z ocelevej konštrukcie so strechou. Konštrukcia je z masívnych profilov 100x100mm, vrátane brány so zámkom a ukotvením. Rozmer: 5,5 x 4,5 x 2,1 m	ks	1,000	3 700,00	3 700,00
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				114,32
19	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	14,29	114,32
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				250,00
20	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
21	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00

Celkom

6 564,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť A	EČO	
Názov časti	Oddychová zóna - mlátový povrch	Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	2 251,07	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	13 893,14	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	16 144,21	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 16 144,21 24 DPH 20,00 % z 16 144,21 3 228,84 25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 373,05 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Oddychová zóna - mlátový povrch

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

16 144,21

1

Zemné práce

3 106,89

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	202,800	4,01	813,23
		520*0,39		202,800		
		Súčet		202,800		

2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	202,800	3,53	715,88
---	-------------	---	----	---------	------	--------

3	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	202,800	2,39	484,69
---	-------------	--	----	---------	------	--------

4	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 622,400	0,33	535,39
		202,8*8 "Prepočítané koeficientom množstva		1 622,400		
		Súčet		1 622,400		

5	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	202,800	2,04	413,71
---	-------------	--	----	---------	------	--------

6	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	202,800	0,71	143,99
		uloženie na miesto určené investorom				
		520*0,39		202,800		
		Súčet		202,800		

5

Komunikácie

10 696,40

7	564210122.S	Podklad alebo kryt pre mlátovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	520,000	3,50	1 820,00
---	-------------	---	----	---------	------	----------

8	564762111.SR	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm s výplňovým kamenivom 0/16	m2	520,000	11,42	5 938,40
---	--------------	---	----	---------	-------	----------

9	564851111.SR2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, ŠD 45 Gc	m2	520,000	5,65	2 938,00
---	---------------	--	----	---------	------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 186,14

10	917511132.S	Osadenie obruby hliníkovej samofixačnej výšky 150 mm	m	101,640	1,75	177,87
		2*3,14*3,5*3		65,940		
		2*3,14*2,5		15,700		
		20		20,000		
		Súčet		101,640		

11	553550500160.S	Hliníková samofixačná obruba, hr. 2 mm, výška 150 mm, dl. 2 m	m	101,640	9,92	1 008,27
----	----------------	---	---	---------	------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Oddychová zóna - mlátový povrch

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99

Presun hmôt HSV

1 154,78

12	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	456,434	2,53	1 154,78
----	-------------	---	---	---------	------	----------

Celkom

16 144,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť A	EČO	
Názov časti	Asfaltové ihrisko	Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	7 219,76	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	3 879,06	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	19 290,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	30 388,82	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
				24	DPH 20,00 % z 31 074,74
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
					37 289,69
				E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

Projektant
Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Asfaltové ihrisko

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 848,82

1

Zemné práce

1 933,85

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 1,5*0,2*(28*2+16*2) Súčet	m3	26,400	7,03	185,59
2	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím pre stĺpiky výšky 4 m 0,8*0,8*1,2*5 pre stĺpiky výšky 2 m 0,5*0,5*0,8*(20+2) Súčet	m3	8,240	59,16	487,48
3	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m 26,4-9,2 Súčet	m3	17,200	3,53	60,72
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	137,600	0,45	61,92
5	167101101.S	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,200	7,86	135,19
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,200	0,79	13,59
7	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5 (19*2,25+28*1*2+19*3,8-1*2*2)*0,05 Súčet	m3	8,348	13,00	108,52
8	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica 8,348*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva Súčet	t	9,183	20,27	186,14
9	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny 0,2*0,5*(29*2+17*2) Súčet	m3	9,200	25,97	238,92
10	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek 19*2,25+28*1*2+19*3,8-1*2*2 Súčet	m2	166,950	0,70	116,87
11	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	166,950	2,03	338,91

2

Zakladanie

1 870,26

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Asfaltové ihrisko

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	16,720	43,98	735,35
		0,95*0,2*(28*2+16*2)		16,720		
		Súčet		16,720		
13	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	8,528	102,75	876,25
14	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,000	21,79	196,11
		zarovnanie hornej časti pätiiek				
		pre stĺpiky výšky 4 m				
		0,8*0,15*4*5		2,400		
		pre stĺpiky výšky 2 m				
		0,5*0,15*4*(20+2)		6,600		
		Súčet		9,000		
15	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	9,000	6,95	62,55
5		Komunikácie				5 382,45
16	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m ²	m2	405,000	0,17	68,85
		27*15		405,000		
		Súčet		405,000		
17	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	405,000	13,12	5 313,60
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 371,98
18	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	181,000	4,67	845,27
		17*2+15*2+29*2+27*2+2,5*2		181,000		
		Súčet		181,000		
19	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	181,000	2,91	526,71
99		Presun hmôt HSV				290,28
20	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	131,945	2,20	290,28
PSV		Práce a dodávky PSV				19 290,00
767		Konštrukcie doplnkové kovové				19 290,00
21	767914150.SR	Dodávka a Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky, výška oplotenia 2 m	m	56,000	180,00	10 080,00
		28+28		56,000		
		Súčet		56,000		
22	767914160.SR	Dodávka a Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky, výška oplotenia 4 m	m	32,000	260,00	8 320,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Asfaltové ihrisko

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2*16		32,000		
		Súčet		32,000		
23	767920020.SR	Dodávka a Montáž dvojkrídlových vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	890,00	890,00

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

685,92

24	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	14,29	685,92
		demontáž nepotrebných prvkov a príprava staveniska,				
		48		48,000		
		Súčet		48,000		

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

250,00

25	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
26	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00

Celkom

31 074,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť A	EČO	
Názov časti	Sadové a parkové úpravy	Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541 SK2020440279
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan	CPV	
	Rozpočet číslo	CPA	
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 57 313,57	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 32 209,92	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 89 523,49	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 89 523,49	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 89 523,49 17 904,70	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 107 428,19	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Sadové a parkové úpravy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

89 523,49

1

Kvetinová lúka

13 290,51

1	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	1 112,000	2,45	2 724,40
2	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	1 112,000	1,60	1 779,20
3	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	8 896,000	0,04	355,84
4	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	1 112,000	0,34	378,08
5	180405114.S	Založenie trávnik výsevom semena v rovine alebo na svahu do 1:5, 2g/m2, zahrabanie, zasekanie	m2	1 112,000	3,50	3 892,00

kvetinová lúka

1112

1 112,000

Súčet

1 112,000

6	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien kvetinová lúka	kg	34,361	9,08	312,00
		1112*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		34,361		
		Súčet		34,361		

7	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 112,000	0,65	722,80
8	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	128,992	20,27	2 614,67
		1112*0,116 "Prepočítané koeficientom množstva		128,992		
		Súčet		128,992		

9	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 112,000	0,05	55,60
10	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 112,000	0,04	44,48
11	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 112,000	0,02	22,24
12	185803411.SR	Vyhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 - vyhrabanie trávnych drnov a kameňov po rozrušení rotovátorom, vyčistenie plochy	m2	1 112,000	0,35	389,20

2

Výsadba cibulovín

2 350,80

13	184005010.SR	Výsadba sadeníc sadzačom do plôch - cibuloviny	m2	54,000	0,20	10,80
		36*1,5		54,000		
		Súčet		54,000		
14	005710000100.SR	Cibuloviny 50 ks/m2	ks	1 800,000	1,30	2 340,00
		36*50		1 800,000		
		Súčet		1 800,000		

3

Regenerácia poškodených zatravněných plôch

5 423,05

15	183405312.S	Pieskovanie trávnik	ha	0,572	2 090,25	1 195,62
16	581530001600R	Sušný kremičitý piesok na pieskovanie trávnik	t	85,845	26,00	2 231,97

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Sadové a parkové úpravy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		5723*0,01*1,5		85,845		
		Súčet		85,845		
17	183406214.S	Prerezanie trávnik s prísевom trávneho semena	ha	0,572	910,21	520,64
18	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	85,845	7,18	616,37
		5723*0,015		85,845		
		Súčet		85,845		
19	183410025.S	Vertikutácia trávnik plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 723,000	0,12	686,76
20	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 723,000	0,03	171,69

4

Výsadba stromov

21 324,48

21	183101321.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	49,000	66,91	3 278,59
		5+8+11+2+1+11+9+2		49,000		
		Súčet		49,000		
22	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	66,150	20,27	1 340,86
		49*1,35		66,150		
		Súčet		66,150		
23	026560000100.SR 1	Lipa malolistá - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	5,000	198,00	990,00
24	026560000100.SR 2	Lipa malolistá Greenspire - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	8,000	198,00	1 584,00
25	026560000100.SR 3	Sofora japonská 'Regent' - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	11,000	198,00	2 178,00
26	026560000100.SR 4	Jaseň úzkolistý - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	2,000	190,00	380,00
27	026560000100.SR 5	Hrab obyčajný - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	1,000	385,00	385,00
28	026560000100.SR 6	Javor mliečny - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	11,000	380,00	4 180,00
29	026560000100.SR 7	Javor poľný 'Elsrijk' - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	9,000	250,00	2 250,00
30	026560000100.SR 8	Pagaštan pleťový - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	2,000	250,00	500,00
31	184202111.S	Zakotvenie dreviny tromi kolmi a jedným polkolom, viazanie (viazačský popruh)	ks	49,000	8,52	417,48
32	052170000500.SR 0	Drevený kól pre narezanie vzperí na kotvenie stromov, dĺ. 2 m	ks	49,000	6,60	323,40
33	052170000500.SR 1	Drevený kól gulatina pre zakotvenie stromov, dĺ. 2,5 m	ks	147,000	8,40	1 234,80
		49*3		147,000		
		Súčet		147,000		
34	184806112.S	Rez stromu - úprava korunky po výsadbe	ks	49,000	6,00	294,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Sadové a parkové úpravy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	49,000	1,95	95,55
36	055410000100.S	Mulčovacia štiepka	l	2 450,000	0,05	122,50
		49*0,05*1000		2 450,000		
		Súčet		2 450,000		
37	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	20,000	15,17	303,40
38	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	20,000	28,51	570,20
39	184851111.SR	Aplikácia hydrogélu ku stromom	kg	39,200	18,00	705,60
		49*0,8		39,200		
		Súčet		39,200		
40	184851119.R	Dodávka a montáž plastovej chráničky kmeňa pred kosením	ks	49,000	3,90	191,10

5 Prvky drobnej architektúry

36 275,92

41	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	122,920	3,02	371,22
		kolotoč				
		5,5*5,5		30,250		
		pružinová hojdačka				
		2,6*2,7		7,020		
		pružinová hojdačka hmyz				
		2,72*4,43		12,050		
		pružinová prevažovacia hojdačka				
		3,45*2,45		8,453		
		domček so šmýkačkou				
		4,56*5,96		27,178		
		lanová pyramída				
		4,9*4,9		24,010		
		betónové podvalové platne				
		0,9*0,235*66		13,959		
		Súčet		122,920		
42	596610003.S	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 45 mm do štrkového lôžka	m2	108,961	5,53	602,55
		kolotoč				
		5,5*5,5		30,250		
		pružinová hojdačka				
		2,6*2,7		7,020		
		pružinová hojdačka hmyz				
		2,72*4,43		12,050		
		pružinová prevažovacia hojdačka				
		3,45*2,45		8,453		
		domček so šmýkačkou				
		4,56*5,96		27,178		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Sadové a parkové úpravy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		lanová pyramída				
		4,9*4,9		24,010		
		Súčet		108,961		
43	272520002000.S	Bezpečnostná dopadová plocha 500x500x45 mm, farebná	m2	108,961	33,37	3 636,03
44	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	13,959	14,27	199,19
		66*0,9*0,235		13,959		
		Súčet		13,959		
45	592460022800.SR	Platňa betónová podvalová, rozmer 900x235x50 mm, povrch imitujúci drevo, farebná, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	66,000	16,67	1 100,22
46	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	13,000	27,04	351,52
47	553560000800.SR.1	Parková lavička s operadlom, 1800x655x810mm, povrchová úprava drevo bezfarebný lak, konštrukcia farba sivá RAL 7016, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	13,000	250,00	3 250,00
48	936124122.SR	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami do betónovej pätky vrátane realizácie základu	ks	3,000	75,00	225,00
49	553560000800.SR.1.1	Parková lavička s bez operadla - poloblúk, 530x420x3000mm, umiestnenie latiek priečne, povrchová úprava drevo bezfarebný lak, konštrukcia farba sivá RAL 7016, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
50	936105311.SR	Montáž a osadenie kolotoča vrátane realizácie základových pätiiek	ks	1,000	450,00	450,00
51	553570022900.SR	Nerezový kolotoč so sedením, 150x150x70cm alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
52	936105311.SR1	Montáž a osadenie pružinovej hojdačky stolička vrátane realizácie základových pätiiek	ks	1,000	150,00	150,00
53	553570022900.SR.1	Pružinová hojdačka stolička, 54x69x78 cm, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	1,000	360,00	360,00
54	936105311.SR2	Montáž a osadenie pružinovej hojdačky hmyz vrátane realizácie základových pätiiek	ks	1,000	150,00	150,00
55	553570022900.SR.2	Pružinová hojdačka hmyz, 72x43x92 cm, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	1,000	400,00	400,00
56	936105311.SR3	Montáž a osadenie pružinovej prevažovacej hojdačky vrátane realizácie základových pätiiek	ks	1,000	150,00	150,00
57	553570022900.SR.3	Pružinová prevažovacia hojdačka, 145x45x85 cm, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	1,000	600,00	600,00
58	936105311.SR4	Montáž a osadenie lanovej pyramídy vrátane realizácie základových pätiiek	ks	1,000	400,00	400,00
59	553570022900.SR.4	Lanová pyramída, 190x190x200 cm, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
60	936105311.SR5	Montáž a osadenie domčeka so šmýkačkou, vrátane realizácie základových pätiiek	ks	1,000	350,00	350,00
61	553570022900.SR.5	Domček so šmýkačkou, 156x246x232 cm, Alternatíva podobných rozmerov	ks	1,000	600,00	600,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť A

Časť: Sadové a parkové úpravy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	13,000	24,63	320,19
63	553560009300	Stojan na bicykel - 1235x438mm, pozinkovaná konštrukcia, pryžové návleky, nerezové platne, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	13,000	870,00	11 310,00

99

Presun hmôt HSV

10 858,73

64	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	245,722	39,76	9 769,91
65	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	69,000	3,53	243,57

zemina z výkopov stromov

49

49,000

odpad zo sadových úprav

20

20,000

Súčet

69,000

66	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	552,000	0,45	248,40
----	-------------	--	----------------	---------	------	--------

69*8 "Prepočítané koeficientom množstva

552,000

Súčet

552,000

67	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	69,000	7,86	542,34
68	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	69,000	0,79	54,51

miesto určí investor

69

69,000

Súčet

69,000

Celkom

89 523,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť B	EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	103 439,91	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	110 139,17	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	52,71	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	7 901,13	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	221 532,92	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	1 943,44
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		223 476,36
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 223 476,36		44 695,27
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		268 171,63
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kízavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť B	EČO	
Názov časti	Chodníky, Komunikácie a parkovisko - vetva A a vetva B	Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541 SK2020440279
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		25.03.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	55 532,29	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	85 904,73	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	52,71	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	61,13	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	141 550,86	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	1 829,12
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		143 379,98
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 143 379,98		28 676,00
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		172 055,98
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kízavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Chodníky, Komunikácie a parkovisko - vetva A a vetva B

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

141 187,02

1

Zemné práce

14 088,44

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	723,694	4,01	2 902,01
		chodník č. 39 š=2 m				
		0,2*2,3*(78,5+8)		39,790		
		0,2*0,4*2*(78,5+8)		13,840		
		chodník č. 37, 43 š=2,5 m				
		0,2*3,05*(40,4+12,7)		32,391		
		0,2*0,4*2*(40,4+12,7)		8,496		
		chodník č. 35, 36 š= 2,25m				
		0,2*2,8*(74,8+105,6)		101,024		
		0,2*0,4*2*(74,8+105,6)		28,864		
		chodník č. 33,40,41,42,44 š=1,5m				
		0,2*1,8*(22,6+20,5+13,3+39,1+21,8)		42,228		
		0,2*0,4*2*(22,6+20,5+13,3+39,1+21,8)		18,768		
		chodník č.31 š=1,55m				
		0,2*1,9*27,8		10,564		
		0,2*0,4*2*27,8		4,448		
		chodník č.30, 38 š=2,85m				
		0,2*3,15*(80,3+117,3)		124,488		
		0,2*0,4*(80,3+117,3)		15,808		
		komunikácia a parkovisko A				
		0,25*(257,5+262)		129,875		
		komunikácia a parkovisko B				
		0,25*(390+115)		126,250		
		ostatné plochy pre chodcov				
		0,2*94,5		18,900		
		plochy pre lavičky				
		0,2*1*2*4		1,600		
		0,2*0,4*(1*2+2)*4		1,280		
		stojany pre bycikle				
		0,2*1,5*2,5*4		3,000		
		0,2*0,4*(1,5+2,5*2)*4		2,080		
		Súčet		723,694		
2	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	630,110	2,39	1 505,96
		na miesto určené investorom				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Chodníky, Komunikácie a parkovisko - vetva A a vetva B

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		723,694-93,584		630,110		
		Súčet		630,110		
3	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	5 040,880	0,33	1 663,49
4	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	630,110	2,04	1 285,42
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	630,110	0,71	447,38
6	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m ³	34,550	13,00	449,15
		691*0,05		34,550		
		Súčet		34,550		
7	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	38,005	20,27	770,36
		34,55*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		38,005		
		Súčet		38,005		
8	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	93,584	25,97	2 430,38
		chodník č. 39 š=2 m				
		0,2*0,4*2*(78,5+8)		13,840		
		chodník č. 37, 43 š=2,5 m				
		0,2*0,4*2*(40,4+12,7)		8,496		
		chodník č. 35, 36 š= 2,25m				
		0,2*0,4*2*(74,8+105,6)		28,864		
		chodník č. 33,40,41,42,44 š=1,5m				
		0,2*0,4*2*(22,6+20,5+13,3+39,1+21,8)		18,768		
		chodník č.31 š=1,55m				
		0,2*0,4*2*27,8		4,448		
		chodník č.30, 38 š=2,85m				
		0,2*0,4*(80,3+117,3)		15,808		
		plochy pre lavičky				
		0,2*0,4*(1*2+2)*4		1,280		
		stojany pre bycikle				
		0,2*0,4*(1,5+2,5*2)*4		2,080		
		Súčet		93,584		
9	182911111.S	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy 80 mm - drvené kamenivo 0/4	m ³	33,809	22,12	747,86
		spotreba štrku 33 l/m ² do vegetačných tvárnic				
		(257,5+262+390+115)*0,033		33,809		
		Súčet		33,809		
10	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m ²	691,000	0,70	483,70
11	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	691,000	2,03	1 402,73

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Chodníky, Komunikácie a parkovisko - vetva A a vetva B

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5

Komunikácie

93 876,09

12	564851111.SR1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, ŠD 31,5 Gc	m2	1 611,350	5,65	9 104,13
----	---------------	--	----	-----------	------	----------

chodník č. 39 š=2 m

2*(78,5+8)

173,000

chodník č. 37, 43 š=2,5 m

2,5*(40,4+12,7)

132,750

chodník č. 35, 36 š= 2,25m

2,25*(74,8+105,6)

405,900

chodník č. 33,40,41,42,44 š=1,5m

1,5*(22,6+20,5+13,3+39,1+21,8)

175,950

chodník č.31 š=1,55m

1,55*27,8

43,090

chodník č.30, 38 š=2,85m

2,85*(80,3+117,3)

563,160

ostatné plochy pre chodcov

94,5

94,500

plochy pre lavičky

1*2*4

8,000

stojany pre bycikle

1,5*2,5*4

15,000

Súčet

1 611,350

13	564851111.SR2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, ŠD 45 Gc	m2	2 635,850	5,65	14 892,55
----	---------------	--	----	-----------	------	-----------

chodník č. 39 š=2 m

2*(78,5+8)

173,000

chodník č. 37, 43 š=2,5 m

2,5*(40,4+12,7)

132,750

chodník č. 35, 36 š= 2,25m

2,25*(74,8+105,6)

405,900

chodník č. 33,40,41,42,44 š=1,5m

1,5*(22,6+20,5+13,3+39,1+21,8)

175,950

chodník č.31 š=1,55m

1,55*27,8

43,090

chodník č.30, 38 š=2,85m

2,85*(80,3+117,3)

563,160

ostatné plochy pre chodcov

94,5

94,500

plochy pre lavičky

1*2*4

8,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Chodníky, Komunikácie a parkovisko - vetva A a vetva B

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		stojany pre bycikle 1,5*2,5*4		15,000		
		komunikácia a parkovisko A (257,5+262)		519,500		
		komunikácia a parkovisko B (390+115)		505,000		
		Súčet		2 635,850		
14	564851115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm, ŠD 31,5 Gc	m2	1 024,500	6,76	6 925,62
		komunikácia a parkovisko A (257,5+262)		519,500		
		komunikácia a parkovisko B (390+115)		505,000		
		Súčet		1 024,500		
15	596911144.S3	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	1 703,500	11,97	20 390,90
		1597+94,5+12		1 703,500		
		Súčet		1 703,500		
16	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	1 691,500	9,55	16 153,83
		1597+94,5		1 691,500		
		Súčet		1 691,500		
17	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	12,000	53,65	643,80
18	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	1 024,500	10,09	10 337,21
		257,5+262+390+115		1 024,500		
		Súčet		1 024,500		
19	592460013500.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	1 034,745	14,91	15 428,05
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						24 208,93
20	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	20,26	121,56
		2+2+2		6,000		
		Súčet		6,000		
21	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	12,49	74,94
22	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	6,000	6,16	36,96
23	914812111.SR1	Montáž a prevádzka zábran - zábradlie	ks	10,000	10,00	100,00
24	914812111.SR2	Montáž a prevádzka dočasného zabezpečenia prístupu ku vchodom - drevená lavička š=1,5 m	m	15,000	25,00	375,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Chodníky, Komunikácie a parkovisko - vetva A a vetva B

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	914812211.SR0	Montáž a prevádzka dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej - zúženie jazdného pruhu	ks	13,000	7,69	99,97
26	914812111.SR	Montáž a prevádzka smerovacej dosky so svetlom	ks	7,000	57,14	399,98
27	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	130,000	1,19	154,70
		5*(13+6+3+4)		130,000		
		Súčet		130,000		
28	404410034600.S	Značka dopravná rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	6,000	75,00	450,00
29	404410194200.S	Dodatková tabuľka, rozmer 500x500 mm, Zn plech	ks	2,000	45,00	90,00
30	916331111.SR	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15	m	444,000	12,85	5 705,40
		časť uložená s bezbariérovou úpravou				
		3+3		6,000		
		20+7,5+5+100+50+15+20		217,500		
		45+5+10+16+20+5+10+8+7,5+6		132,500		
		5+5+15+4		29,000		
		40+5+5+9		59,000		
		Súčet		444,000		
31	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	450,000	7,94	3 573,00
32	916332111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	97,500	7,57	738,08
		36+18+28,5+5+10		97,500		
		Súčet		97,500		
33	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	98,475	8,78	864,61
		97,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		98,475		
		Súčet		98,475		
34	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	1 176,300	4,67	5 493,32
		chodníky				
		100+80+7,5+7,5+107,5+72,5+15+10+10+27,5+10		447,500		
		3,5+7,5+22,5+22,5+50+3,5+80+22,5		212,000		
		35+31+7+6,5+22,5+22,5+13+14+20+32,5+57,5+21,5+20+2		455,500		
		7,5+26+15+13,5+12,5+13,5+10+10+12+12,5		455,500		
		lavičky a bycikle				
		(2+1*2+1,5+2,5*2)*4		42,000		
		pri bytovke				
		9,7+9,6		19,300		
		Súčet		1 176,300		
35	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	1 176,300	2,91	3 423,03
36	917511132.S	Osadenie obruby hliníkovej samofixačnej výšky 150 mm	m	15,700	1,75	27,48
		2*3,14*2,5		15,700		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Chodníky, Komunikácie a parkovisko - vetva A a vetva B

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				15,700		
37	553550500160.S	Hliníková samofixačná obruba, hr. 2 mm, výška 150 mm, dl. 2 m	m	15,700	9,92	155,74
38	936942001.S	Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácií so zabetónovaním oceľového rámu	ks	4,000	34,22	136,88
39	553560010800.S	Mreža ochranná ku stromom, štvorcový pôdorys roštu, strana 1200 mm, oceľová mreža so šiestimi prúťmi okolo kmeňa stromu	ks	4,000	547,07	2 188,28
99	Presun hmôt HSV					9 013,56
40	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 442,698	3,69	9 013,56
PSV	Práce a dodávky PSV					113,84
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					113,84
41	711471057.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	21,600	3,12	67,39
		0,8*27		21,600		
		Súčet		21,600		
42	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	24,840	1,87	46,45
		21,6*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		24,840		
		Súčet		24,840		
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 829,12
43	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	128,000	14,29	1 829,12
		dokončenie prác - napojenie na jestvujúce plochy a dočistenie				
		120		120,000		
		demontáž a spätná montáž dopravných značiek cca 3 ks				
		8		8,000		
		Súčet		128,000		
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					250,00
44	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
45	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00

Celkom

143 379,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť B	EČO	
Názov časti	Kontajnerové plochy	Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541 SK2020440279
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		25.03.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	2 431,61	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	5 511,28	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	7 840,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	15 782,89	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					114,32

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 15 897,21 24 DPH 20,00 % z 15 897,21 3 179,44 25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 076,65 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	
Pečiatka	
Pečiatka	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Kontajnerové plochy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 692,89

1

Zemné práce

1 111,70

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	42,124	7,03	296,13
		0,25*(7,7*8,55)		16,459		
		0,25*(6*12+(1+4)/2)		18,625		
		0,5*0,4*(13*2+4+4+1,2)		7,040		
		Súčet		42,124		
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	35,084	3,53	123,85
		na miesto určené investorm				
		42,124-7,04		35,084		
		Súčet		35,084		
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	280,672	0,45	126,30
4	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,084	7,86	275,76
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,084	0,79	27,72
6	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	0,880	13,00	11,44
		0,5*0,05*(13*2+4+4+1,2)		0,880		
		Súčet		0,880		
7	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,968	20,27	19,62
		0,88*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		0,968		
		Súčet		0,968		
8	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,040	25,97	182,83
		0,5*0,4*(13*2+4+4+1,2)		7,040		
		Súčet		7,040		
9	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	17,600	0,70	12,32
		0,5*(13*2+4+4+1,2)		17,600		
		Súčet		17,600		
10	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	17,600	2,03	35,73

5

Komunikácie

5 574,61

11	564851111.SR1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, ŠD 31,5 Gc	m2	140,335	5,65	792,89
		7,7*8,55		65,835		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Kontajnerové plochy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		6*12+(1+4)/2		74,500		
		Súčet		140,335		
12	564851111.SR2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, ŠD 45 Gc	m2	150,895	5,65	852,56
		7,7*8,55		65,835		
		6*12+(1+4)/2		74,500		
		0,3*(13*2+4+4+1,2)		10,560		
		Súčet		150,895		
13	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	137,000	15,93	2 182,41
14	592460012000	Dlažba betónová rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	137,000	12,75	1 746,75

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 535,02

15	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	69,700	4,67	325,50
		12*2+6*2+1,2+8,55*2+7,7*2		69,700		
		Súčet		69,700		
16	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 100x50x200 mm, prírodný	ks	72,000	2,91	209,52

99 Presun hmôt HSV 471,56

17	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	127,794	3,69	471,56
----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 7 840,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 840,00

18	767995101.SR	Dodávka a montáž ohradenia pre kontajnery z ocelevej konštrukcie so strechou. Konštrukcia je z masívnych profilov 100x100mm, vrátane brány so zámkom a ukotvením. Rozmer: 7 x 4,5 x 2,1 m	ks	1,000	4 140,00	4 140,00
19	767995101.SR1	Dodávka a montáž ohradenia pre kontajnery z ocelevej konštrukcie so strechou. Konštrukcia je z masívnych profilov 100x100mm, vrátane brány so zámkom a ukotvením. Rozmer: 5,5 x 4,5 x 2,1 m	ks	1,000	3 700,00	3 700,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 114,32

20	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	14,29	114,32
----	-------------	---	-----	-------	-------	--------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 250,00

21	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
----	-------------	---	-----	-------	--------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Kontajnerové plochy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00

Celkom

15 897,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy - časť B	EČO	
Názov časti	Sadové a parkové úpravy	Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	45 476,01	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	18 723,16	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	64 199,17	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 64 199,17 24 DPH 20,00 % z 64 199,17 12 839,83 25 Cena s DPH (r. 23-24) 77 039,00 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Sadové a parkové úpravy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

64 199,17

1

Kvetinová lúka

12 576,41

1	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	661,000	2,45	1 619,45
2	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	661,000	1,60	1 057,60
3	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	5 288,000	0,04	211,52
4	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	661,000	0,34	224,74
5	180405114.S	Založenie trávnik výsevom semena v rovine alebo na svahu do 1:5, 2g/m2, zahrabanie, zasekanie	m2	661,000	3,50	2 313,50
6	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien kvetinová lúka	kg	661,000	9,08	6 001,88
7	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	661,000	0,65	429,65
8	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	20,425	20,27	414,01
		661*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		20,425		
		Súčet		20,425		
9	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	661,000	0,05	33,05
10	183403152.S	Obrobenie pôdy bráňením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	661,000	0,04	26,44
11	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	661,000	0,02	13,22
12	185803411.SR	Vyhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 - vyhrabanie trávnych drnov a kameňov po rozrušení rotovátorom, vyčistenie plochy	m2	661,000	0,35	231,35

2

Výsadba cibuľovín

6 357,00

13	184005010.SR	Výsadba sadeníc sadzačom do plôch - cibuľoviny	m2	97,500	0,20	19,50
		65*1,5		97,500		
		Súčet		97,500		
14	005710000100.SR	Cibuľoviny 50 ks/m2	ks	4 875,000	1,30	6 337,50
		97,5*50		4 875,000		
		Súčet		4 875,000		

3

Regenerácia poškodených zatravněných plôch

4 556,71

15	183405312.S	Pieskovanie trávnik	ha	0,481	2 090,25	1 005,41
16	581530001600R	Kremičitý piesok na pieskovanie trávnikov	t	72,105	26,00	1 874,73
		4807*0,01*1,5		72,105		
		Súčet		72,105		
17	183406214.S	Prerezanie trávnik s prísevom trávneho semena	ha	0,481	910,21	437,81
18	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	72,105	7,18	517,71
		4807*0,015		72,105		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Sadové a parkové úpravy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				72,105		
19	183410025.S	Vertikutácia trávniky plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 807,000	0,12	576,84
20	185803211.S	Povalcovanie trávniky v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 807,000	0,03	144,21
4	Výsadba stromov					16 091,00
21	183101321.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	36,000	66,91	2 408,76
		3+6+5+4+1+9+1+7		36,000		
		Súčet		36,000		
22	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	48,600	20,27	985,12
		36*1,35		48,600		
		Súčet		48,600		
23	026560000100.SR 1	Lipa malolistá - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	3,000	198,00	594,00
24	026560000100.SR 2	Lipa malolistá Greenspire - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	6,000	198,00	1 188,00
25	026560000100.SR 3	Sofora japonská 'Regent' - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	5,000	198,00	990,00
26	026560000100.SR 4	Jaseň úzkolistý - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	4,000	190,00	760,00
27	026560000100.SR 5	Hrab obyčajný - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	1,000	385,00	385,00
28	026560000100.SR 6	Javor mliečny - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	9,000	380,00	3 420,00
29	026560000100.SR 7	Hloh obyčajný Pauls Scarlet - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	7,000	250,00	1 750,00
30	026560000100.SR 8	Pagaštan pleťový - obvod kmienika 12-14 cm, výška zapestovanej korunky 2,2 m	ks	1,000	250,00	250,00
31	184202111.S	Zakotvenie dreviny tromi kolmi a jedným polkolom, viazanie (viazačský popruh)	ks	36,000	8,52	306,72
32	052170000500.SR 0	Drevený kôl pre narezanie vzperí na kotvenie stromov, dĺ. 2 m	ks	36,000	6,60	237,60
33	052170000500.SR 1	Drevený kôl gumatina pre zakotvenie stromov, dĺ. 2,5 m	ks	108,000	8,40	907,20
		3*36		108,000		
		Súčet		108,000		
34	184806112.S	Rez stromu - úprava korunky po výsadbe	ks	36,000	6,00	216,00
35	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	36,000	1,95	70,20
36	055410000100.S	Mulčovacia štiepka	l	1 800,000	0,05	90,00
		36*0,05*1000		1 800,000		
		Súčet		1 800,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Sadové a parkové úpravy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m ²	m ³	20,000	15,17	303,40
38	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	20,000	28,51	570,20
39	184851111.SR	Aplikácia hydrogélu ku stromom	kg	28,800	18,00	518,40
		36*0,8		28,800		
		Súčet		28,800		
40	184851119.R	Dodávka a montáž plastovej chráničky kmeňa pred kosením	ks	36,000	3,90	140,40

5 Prvky drobnej architektúry

19 770,46

41	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	58,302	3,02	176,07
		nerezová hojdačka pre 2 deti				
		7,5*3		22,500		
		nerezová prevažovacia hojdačka				
		2,4*5,4		12,960		
		betónové podvalové platne				
		0,9*0,235*108		22,842		
		Súčet		58,302		
42	596610003.S	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 45 mm do štrkového lôžka	m ²	35,460	5,53	196,09
		nerezová hojdačka pre 2 deti				
		7,5*3		22,500		
		nerezová prevažovacia hojdačka				
		2,4*5,4		12,960		
		Súčet		35,460		
43	272520002000.S	Bezpečnostná dopadová plocha 500x500x45 mm, farebná	m ²	35,460	33,37	1 183,30
44	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	22,842	14,27	325,96
		108*0,9*0,235		22,842		
		Súčet		22,842		
45	592460022800.SR	Platňa betónová podvalová, rozmer 900x235x50 mm, povrch imitujúci drevo, farebná	ks	108,000	16,67	1 800,36
46	936105311.SR	Montáž detskej nerezovej hojdačky vrátane osadenia do betónových pätiiek	ks	1,000	450,00	450,00
47	553570022900.SR	Nerezová hojdačka pre 2 deti, 159x299x255 cm, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
48	936105311.SR1	Montáž detskej nerezovej prevažovacej hojdačky vrátane osadenia do betónovej pätky	ks	1,000	150,00	150,00
49	553570022900.SR1	Nerezová prevažovacia hojdačka 40x340x114 cm, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	1,000	1 352,00	1 352,00
50	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	27,04	108,16

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Spevnené plochy - časť B

Časť: Sadové a parkové úpravy

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	553560000800.SR	Parková lavička s operadlom, 1800x655x810mm, povrchová úprava drevo bezfarebný lak, konštrukcia farba sivá RAL 7016, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	4,000	250,00	1 000,00
52	936124122.SR	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami do betónovej pätky vrátane realizácie základu	ks	3,000	50,00	150,00
53	553560000800.SR 1	Parková lavička s bez operadla - poloblúk, 530x420x3000mm umiestnenie latiek priečne, povrchová úprava drevo bezfarebný lak, konštrukcia farba sivá RAL 7016, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
54	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	24,63	98,52
55	553560009300	Stojan na bicykel - 1235x438mm pozinkovaná konštrukcia, pryžové návleky, nerezové platne, alebo Alternatíva podobných rozmerov	ks	4,000	870,00	3 480,00

99

Presun hmôt HSV

4 847,59

56	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	99,696	39,76	3 963,91
57	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	56,000	3,53	197,68

zemina z výkopov stromov

36

36,000

odpad zo sadových úprav

20

20,000

Súčet

56,000

58	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	448,000	0,45	201,60
59	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	56,000	7,86	440,16
60	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	56,000	0,79	44,24

miesto určí investor

56

56,000

Súčet

56,000

Celkom

64 199,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 300,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 5 259,68			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 740,30			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 299,98	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 9 299,98	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 9 299,98 1 860,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 159,98	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 8 999,98

21-M Elektromontáže 8 749,98

1	210100111	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ² pre vonkajšie práce	ks	152,000	1,95	296,40
2	210101262	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 16-35 mm ² pre vonkajšie práce	ks	38,000	16,51	627,38
3	345820040526.S	Spojka SVCZ 25-35 univerzálna	bal	38,000	5,34	202,92
4	210201430	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	19,000	6,40	121,60
5	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	19,000	15,50	294,50
6	348370005200	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	19,000	18,04	342,76
7	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový (vrátane základu)	ks	19,000	75,00	1 425,00
8	316720001100	Stožiar kužeľový 3K14 zinkový, výška 4 m,	ks	19,000	229,20	4 354,80
9	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	38,000	1,43	54,34
10	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	23,750	1,26	29,93

38*0,625 "Přepočítané koeficientom množstva 23,750
Súčet 23,750

11	210222245	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	19,000	1,97	37,43
12	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	19,000	0,59	11,21
13	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	76,000	0,47	35,72
14	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	76,000	0,71	53,96
15	210902462	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16(25) pre vonkajšie práce	m	95,000	1,95	185,25
16	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY 4x16(25) mm ²	m	95,000	2,78	264,10
17	210962067.S	Demontáž stožiara osvetľovacieho sadového oceľového	ks	19,000	21,72	412,68

95-M Revízie 250,00

18	950105185.S	Revízný technik - odborná prehliadka a odborná skúška (vrátane vystavenia dokumentov)	sub	1,000	250,00	250,00
----	-------------	---	-----	-------	--------	--------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 300,00

19	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
----	-------------	---	-----	-------	--------	--------

Celkom 9 299,98

Poistná zmluva číslo

80 - 9000185

Účinnosť poistenia : od 01.01.2015 (0:00 h) do neurčito

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Centrála spoločnosti

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení: **Ing. Miroslav Škripec**, riaditeľ úseku neživotného poistenia

IČO: 00 585 441

IČ DPH: SK7020000746

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 175126457/ 0900

Kód IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B

(ďalej len „poisťovňa“)

a

SATES, a.s.

Slovenských partizánov 1423/1 017 01 Považská Bystrica

v zastúpení: **Ing. Ivan Štoder**, predseda predstavenstva

JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

IČO: 31 628 541

IČ DPH: SK2020440279

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: 4008605424/7500

Kód IBAN: SK72 7500 0000 0040 0860 5424

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 279/R

(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú
prostredníctvom I.C.T. partner, s.r.o.

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

spôsoby zabezpečenia hnutelných vecí a cenností proti odcudzeniu , príloha č.3-
Spôsoby zabezpečenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy , Príloha č. 4-
Zoznam poistených nehnuteľností, Príloha č. 5 – Výber zo súboru strojov, prístrojov
a zariadení a Príloha č. 6 Výpis z Obchodného registra.

2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistník / poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poistné obdobie je 1 rok.
4. Samostatným finančným agentom v tomto poistení je spoločnosť: I.C.T. partner, s.r.o.,
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 652 555, tel: 042/4324885, e-
mail: info@ictpartner.sk .
5. Poistná zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
(poistený a poisťovňa) obdrží po jednom origináli a jeden originál obdrží sprostredkovateľ
poistenia.


Poistník vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Zz. O ochrane osobných údajov dáva súhlas KOOPERATIVE poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovňa) aby jeho osobné údaje získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou spracovávala v rámci svojej činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy. Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.

V Považskej Bystrici, dňa 22.12.2014

SATES a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

pečiatka a podpis poisteného
Ing. Ivan Štoder
predseda predstavenstva
JUDr. Ľudovít Švirec
člen predstavenstva
SATES, a.s.

V Bratislave, dňa 22.12.2014



pečiatka a podpis poisťovne
Ing. Miroslav Škripec
riaditeľ úseku neživotného poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

V Považskej Bystrici, dňa 22.12.2014

pečiatka a podpis sprostredkovateľa
Marta Markovičová
konateľ
I. C. T. partner, s. r. o.

Dodatok č. 11

k poistnej zmluve č. 80 – 9000185 verzia č.1

Účinnosť poistenia: od 01.01.2015 (0:00 h) do neurčito
Účinnosť dodatku: od 17.05.2022 (0:00 h)

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

zastúpená: Bc. Petya Nikolaeva Matisová ,disponent vzniku poistenia
Ing. Katarína Macharová ,disponent vzniku poistenia

IČO: 00 585 441

IČ DPH: SK7020000746

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B
(ďalej len „poisťovňa“)

a

SATES, a.s.

Slovenských partizánov 1423/1

017 01 Považská Bystrica

zastúpená: JUDr. Ľudovít Švirec , predseda predstavenstva
Ing. Matej Bačík , člen predstavenstva

IČO: 31 628 541

IČ DPH: SK2020440279

zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 279/R
(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú
prostredníctvom spoločnosti I.C.T. partner, s.r.o.

I. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je :

- Aktualizácia poistnej sumy predmetu poistenia : Výrobná hala na adresa rizika: Slovenských partizánov 1423/1 so súpisným číslom 1972 , na parcele č. 2622/3 vo vložke č. 1 Živelné poistenie na základe žiadosti klienta z dátumu 12.05.2022, na poistnú sumu 1 300 000,00 EUR – podľa Prílohy č. 4 k vložke č. 1 Živelné poistenie.

**II.
Poistné**

1. Sadzby a podklady pre výpočet poistného vo vložke č. 1 Živelné poistenie	
Zvýšenie PS z dôvodu dopoistenia	800 000,00 EUR
Sadza v ‰	0,40
Zvýšenie ročného poistného	320,00 EUR
Výsledné ročné poistné za vložku č. 1 po zmene	1 765,39 EUR

**III.
Rekapitulácia celkového ročného poistného**

Súhrn poistného				
Vložka číslo	Druh	Poistené áno - nie	Celková poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
1	Živelné poistenie	áno	3 587 938,61 EUR	1 765,39 EUR
2	Poistenie proti odcudzeniu	áno	96 000,00 EUR	576,00 EUR
3	Poistenie prerušenia prevádzky – živelné	nie		
4	Poistenie strojov, zariadení a elektroniky	áno	819 236,01 EUR	6 553,89 EUR
5	Poistenie prerušenia prevádzky – strojné	nie		
6	Poistenie elektroniky	nie		
7	Poistenie skla	áno	2 000,00 EUR	45,00 EUR
8	Poistenie vnútroštátnej dopravy	nie		
9	Poistenie zodpovednosti za škodu	áno	663 878,83 EUR	2 415,00 EUR
Celkové ročné poistné RZ:				11 355,28 EUR
Daň z poistenia 8%				908,42 EUR
Celkové ročné poistné spolu s daňou z poistenia				12 263,70 EUR

**IV.
Platenie poistného**

1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu: 0175126457 / 0900
 Kód IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457
 Konštantný symbol: 3558
 Variabilný symbol: 6582944024

2. Celkové ročné poistné za poisťnú zmluvu vrátane jej dodatkov predstavuje sumu **12 263,70 EUR**. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v ročných splátkach a je splatné nasledovne:

Splátka 12 263,70 EUR je splatná 01.01. príslušného kalend. roka

Alikvótny predpis za obdobie od 17.05.2022 do 01.01.2023 v sume 215,04 eur je splatný dňa 17.05.2022.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa **17.05.2022**.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: aktualizovaná Príloha č. 4 - Ostatné zmluvné dojednania poisťnej zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.
3. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho v troch vyhotoveniach vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa 16.5.2022


SATES
Slovenských poisťovních 1923
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

pečiatka a podpis poisteného
JUDr. Ľudovít Švirac
predseda predstavenstva
SATES, a.s.

Ing. Matej Bačík
člen predstavenstva
SATES, a.s.

V Trenčíne, dňa ~~16.5.2022~~




pečiatka a podpis poisťovne
Ing. Katarína Macharová
disponent vzniku poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

V Považskej Bystrici, dňa 16.5.2022


I.C.T. PARTNER
I.C.T. PARTNER, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 25/371, SK-017 01 Považská Bystrica
IČO: 46 052 845 IČ DPH: SK2022218098
www.ictpartner.sk

pečiatka a podpis sprostredkovateľa
Ing. Andrej Markovič, PhD.
konateľ
I. C. T. partner, s. r. o.

V Trenčíne, dňa ~~16.5.2022~~



pečiatka a podpis poisťovne
Bc. Petya Nikolaeva Matisová
disponent vzniku poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Príloha č. 4 Zoznam poistených nehnuteľností

P.č.	Typ budovy	Adresa rizika	Nová cena / Poistná suma bez DPH v EUR	Inven. číslo	Súp. číslo	Parc. číslo
1	Administratívna budova	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	405 408,59	067	1423	2622/5
3	Budova dieselaagregátu	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	33 023,99	063		
4	Dielne ZDZ	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	1 022 051,05	069	1973	2622/1
5	Garáže autoumyvárka	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	171 199,25	068	1973	2622/1
6	Hala 1	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	47 494,13	134		
7	Hala 2	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	43 140,87	169		
8	Plynová regulačná stanica	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	2 789,47	065	1977	2622/9
9	Plynové rozvody	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	8 798,01	085		
10	Prečerpávacía stanica	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	235,55	064	1976	2622/8
11	Vonkajšie osvetlenie areálu	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	3 433,66	074		
12	Výrobná hala	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystrica	1 300 000,00		1972	2622/3
Spolu			3 037 574,56			

V Považskej Bystrici, dňa 16.5.2022

V Trenčíne, dňa

~~16.5.2022~~
23-05-2022

V Považskej Bystrici, dňa 16.5.2022

SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1,
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

[Signature]

pečiatka a podpis poisteného
JUDr. Ľudovít Švýbec
predseda predstavenstva
SATES, a.s.

Kooperatíva A
VIENNA INSURANCE GROUP
KOPERNÍKOVÁ 10, VIENNA, 1000

[Signature]

pečiatka a podpis poisťovne
Ing. Katarína Macharová
disponent vzniku poistenia

ICP PARTNER
IČO: 25320 | SK-017 01 Považská Bystrica
Vám A Hlnák 25320 | IČO DPH: SK020222150063

[Signature]

pečiatka a podpis sprostredkovateľa
Ing. Andrej Markovič, PhD.
konateľ
I. C. T. partner, s. r. o.

Ing. Matej Bačík
člen predstavenstva
SATES, a.s.

Bc. Peťa Nikolaeva Matisová
disponent vzniku poistenia
KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

