

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: suchakandob
Stavba: Splašková kanalizácia Suchá nad Parnou II. etapa – časť Jamy

JKSO: KS:
Miesto: Suchá nad Parnou Dátum: 12.8.2021

Objednávateľ: IČO:
Obec Suchá nad Parnou IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	suchakandob		
Stavba:	Splašková kanalizácia Suchá nad Parnou II. etapa – časť Jamy		
Miesto:	Suchá nad Parnou	Dátum:	12.8.2021
Objednávateľ:	Obec Suchá nad Parnou	Projektant:	
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
GS7	Stoka GS7, GS7.1, ČS3, Výtlak	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: suchakandob

Stavba: Splašková kanalizácia Suchá nad Parnou II. etapa – časť Jamy

JKSO: Miesto: Suchá nad Parnou

Objednávateľ: Obec Suchá nad Parnou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: Dátum: 12.8.2021

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH základná20,00%

DPH znížená20,00%

šadzba dane20,00%

Základ dane0,00

Výška dane0,00

Cena s DPHvEUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: suchakandob

Stavba: Splašková kanalizácia Suchá nad Parnou II. etapa – časť Jamy

Miesto: Suchá nad Parnou

Objednávateľ: Obec Suchá nad Parnou

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.8.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
GS7	Stoka GS7, GS7.1, ČS3, Výtlak	0,00	0,00

Strana 1 z 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Splašková kanalizácia Suchá nad Parnou II. etapa – časť Jamy

Objekt:

GS7 - Stoka GS7, GS7.1, ČS3, Výtlač

JKSO:

Miesto: Suchá nad Parnou

KS:

Dátum: 12.8.2021

Objednávateľ:

obec Suchá nad Parnou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Splašková kanalizácia Suchá nad Parnou II. etapa – časť Jamy

Objekt:

GS7 - Stoka GS7, GS7.1, ČS3, Výtlač

Miesto:

Suchá nad Parnou

Dátum:

12.8.2021

Objednávateľ:

obec Suchá nad Parnou

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	260,700		0,00
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	260,700		0,00
3	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	260,700		0,00
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	114,418		0,00
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	31,500		0,00
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,300		0,00
7	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 112,683		0,00
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	222,537		0,00
9	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	2 110,200		0,00
10	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	2 110,200		0,00
11	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	42,000		0,00
12	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	42,000		0,00
13	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	652,311		0,00
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	652,311		0,00
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 108,929		0,00
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	979,992		0,00
17	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	603,605		0,00
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,709		0,00
19	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	443,205		0,00

D 2

Zakladanie

0,00

20	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,475		0,00
----	---	-------------	---	---	-------	--	------

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

0,00

21	K	380316332.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadných vôd, betón vodostavebný C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	3,787		0,00
22	M	286510010600.S	Prechodka šachtová PVC-U, DN 250/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000		0,00
23	M	2474227000	Lepidlo Elastoplast d 65 mm, MUREXIN	kg	2,000		0,00
24	M	5530000000	Usmerňovacia prepážka	ks	2,000		0,00
25	K	380321331	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr. C 16/20, hr. 80-150 mm	m3	0,211		0,00
26	K	380356221	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených zhotovenie	m2	27,872		0,00
27	K	380356222	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch zaoblených odstránenie	m2	27,872		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,00
28	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	56,540		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
29	K	566902232.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	260,700		0,00
30	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	260,700		0,00
31	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	260,700		0,00
32	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	260,700		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
33	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	8,000		0,00
34	M	592240004000.S	<i>Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm</i>	ks	8,000		0,00
35	M	592240001400.S	<i>Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm</i>	ks	8,000		0,00
36	M	592240002000.S	<i>Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x90 mm</i>	ks	5,000		0,00
37	M	592240001800.S	<i>Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm</i>	ks	1,000		0,00
38	M	592240001600.S	<i>Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm</i>	ks	3,000		0,00
39	M	5922470230.	<i>Vyrovnávací prstenec TBW 625/120</i>	ks	3,000		0,00
40	M	5922470220.	<i>Vyrovnávací prstenec TBW 625/100</i>	ks	4,000		0,00
41	M	5922470200.	<i>Vyrovnávací prstenec TBW 625/60</i>	ks	4,000		0,00
42	M	5922470190.	<i>Vyrovnávací prstenec TBW 625/40</i>	ks	1,000		0,00
43	K	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	216,000		0,00
44	M	286130041900.S	<i>Rúra HDPE D 63x5,8 mm, PN 16 SDR11 pre tlakový kanalizačný systém</i>	m	216,000		0,00
45	M	286530227400	<i>Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm, WAVIN</i>	ks	4,000		0,00
46	K	871366008.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 250	m	298,000		0,00
47	M	286110000600.S	<i>Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)</i>	ks	59,600		0,00
48	K	877366104.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 250	ks	16,000		0,00
49	M	286510010600.S	<i>Prechodka šachtová PVC-U, DN 250/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém</i>	ks	16,000		0,00
50	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	216,000		0,00
51	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	298,000		0,00
52	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000		0,00
53	M	592240008200.S	<i>Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia B125, pre revízne šachty DN 630 až 1000</i>	ks	3,000		0,00
54	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	5,000		0,00
55	M	592240008400.S	<i>Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000</i>	ks	5,000		0,00
56	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000		0,00
57	M	55243442PC	<i>Poklop ČS D 600 uzamykateľný</i>	ks	1,000		0,00
58	K	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muríva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	0,115		0,00
59	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	219,000		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
60	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	278,000		0,00
61	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	278,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	226,027		0,00
63	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 034,243		0,00
64	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	226,027		0,00
65	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	226,027		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
66	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 382,233		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
67	K	210000000	Elektroinštalácia ČS: dodávka, montáž , odborná prehliadka a skúška	kpl	1,000		0,00
D 35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.							0,00
68	K	3501500PC	Dodávka a montáž čerpacej stanice ČS 3 -viď strojno-tech. časť. -pôvodný projekt	kpl	1,000		0,00
69	M	42200076PC	Indukčný prietokomer s vyhodnovacou jednotkou	m	1,000		0,00
70	M	5520001PC	Nerezový rebrík do ČS 3 L=2100mm	ks	1,000		0,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
71	K	460000000	Káblová ryha 50/80 vrátane pieskového lôžka, tehly, folie	m	15,000		0,00