

403

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY č. /2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č.513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra Pivková - primátorka mesta
Kontaktná osoba - veci zmluvné: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Kontaktná osoba - veci technické: Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
Ing. Ivana Ráczová, referent investičnej a inžinierskej činnosti

Osoba zodpovedná za správu zmluvy: Ing. Ivana Ráczová, referent investičnej a inžinierskej činnosti
IČO: 00316181
DIČ: 2021237152
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
Číslo účtu - IBAN: SK415600000006007004001
e-mail: ivana.raczova@lucenec.sk
stavebný dozor: Ing. Ivana Ráczová, referent investičnej a inžinierskej činnosti

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: SVOMA, s.r.o.
Sídlo: Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Zastúpená: Marian Svorad - konateľ
vo veciach technických: Marian Svorad - konateľ
stavbyvedúci:
IČO: 36622796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú.: 0342788096/0900
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 8856/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluva o dielo sa uzatvára na základe úspešnej ponuky na zhotovenie zákazky zo dňa 10.05.2022 podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. II.

Predmet plnenia

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela :

„Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov I. etapa - ZMENA“ časť 2: Verejné osvetlenie v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, v rozsahu vymedzenom výkazom výmer.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EU, technologických postupov, všeobecne Technických požiadaviek na zhotovenie obstarávaného diela, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zmluvné práce v rozsahu vymedzenom vo výkaze výmer ako súčasť dokumentácie podľa bodu 1 tohto článku a touto zmluvou.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
4. Zhotoviteľ zhotoví celé dielo riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
5. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa Čl. III. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie diela viesť stavebný denník a fotodokumentáciu všetkých skrytých prác.

Čl. III.

Cena za predmet plnenia

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy bola stanovená, na základe verejného obstarávania, vo výške:

Cena bez DPH	24.686,53 EUR
DPH 20%	4.937,31 EUR
Cena vrátane DPH	29.623,84 EUR

Dielo musí byť realizované v súlade so schválenými dokumentmi, na základe ktorých zhotoviteľ predložil ponuku a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa tejto zmluvy vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, geodetického vytýčenia inžinierskych sietí, náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela a náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku.

2. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:
 - a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlasením poskytnutým výkazom výmerov,
 - b/ pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii,
 - c/ v prípade legislatívnych zmien, cien vstupov, inflácie je možné upraviť ceny dohodou oboch zmluvných strán.

Čl. IV.

Lehota výstavby diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:
termín začatia prác: do 5 dní od odovzdania staveniska
termín ukončenia prác: do 3 mesiacov od zahájenia prác
2. Predĺženie doby výstavby:
Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela v prípade:
 - a/ množstva alebo povahy prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 - b/ obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok,
 - c/ zdržania, chyby alebo prekážky spôsobených objednávateľom,
 - d/ zvláštnych okolností, nezavinených porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho za koho

- zhotoviteľ zodpovedá,
- e/ ak objednávateľ je v omeškaní s odovzdaním staveniska v zmluvnom termíne. Objednávateľ dodatkom k zmluve o dielo predĺži termín ukončenia diela o počet dní, o ktoré bude odovzdanie staveniska v omeškaní,
- f/ zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.

Čl. V.

Miesto zhotovenia diela

1. Miestom zhotovenia diela je: katastrálne územie mesta Lučenec, Modré Zeme, Lučenec.

Čl. VI.

Vykonávanie diela

1. Stavebné práce vykonávané zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
2. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovníka, ktorý je uvedený v zmluve o dielo.
3. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho pracovníka uvedeného v zmluve o dielo. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, vypracovaním dodatkov vyplývajúcich z naviac prác požadovaných objednávateľom a odsúhlasených vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdaní - preberaní ukončeného diela.
4. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu.
5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela v súlade s podmienkami podľa čl. IV tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s výkazom výmer a podmienkami zmluvy.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejných priestorov.
8. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný osobne a každá zmena bude zaznamenaná do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
9. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MTP SR č.453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri kolaudácii stavby. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
10. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, tvoria podklady pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Čl. VII.

Záručná doba a jej plynutie

1. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 5 rokov (60 mesiacov).

2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním väd predmetu diela do 7 dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu bezplatného odstránenia.
4. V prípade vady diela má právo objednávateľ požadovať a zhotoviteľ povinnosť vadu odstrániť bezodplatnou opravou. V prípade neodstrániteľnej vady je povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie.

Čl. VIII.

Platobné podmienky

1. Fakturáciu vykonáva zhotoviteľ podľa skutočne prevedených a objednávateľom prevzatých prác po ukončení diela. Podkladom na úhradu bude zástupcom objednávateľa podpísaný krycí list súpisu vykonaných prác. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor.
2. Zmluvné strany si dohodli lehotu na úhradu ceny do 30 dní po tom, ako objednávateľ dostane od zhotoviteľa vystavenú faktúru.

Čl. IX.

Odobzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ písomne alebo ústne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 1 deň pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
2. Dielo alebo jeho časť bude protokolárne odovzdané preberacím konaním, ku ktorému zhotoviteľ pripraví všetky príslušné dokumenty ako sú revízne správy, stavebný denník, zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas realizácie zakryté, doklady o likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby a ostatné.
3. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa najneskôr do 1 dňa od písomnej alebo ústnej výzvy zhotoviteľa príde na preberacie konanie.
4. Ak zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
5. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je zhotoviteľ v omeškani so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
6. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom objednávateľa až po zaplatení faktúry, ktorá bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. X.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:
 - 1.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia (prípadne z ceny jeho časti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za každý začatý deň omeškania.
 - 1.2 V prípade zhotovenia chybného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy.
 - 1.3 V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry (alebo splátky) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.
2. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. XI.

Ukončenie zmluvy o dielo, odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo.
3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doručenou poštou.

Čl. XII.

Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa budú, v prípade potreby, riešiť podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, a pod.).
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu vrátane odkazov na právne normy porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť touto zmluvou viazané, vedomé si práv a povinností, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú, ju podpisujú.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Prílohy:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č.1 Položkový rozpočet


V Lučenci, dňa 9.6.2022





objednávateľ
za mesto Lučenec
PhDr. Alexandra Pivková
primátorka

V Lučenci, dňa 9.6.2022




zhotoviteľ
za SVOMA, s.r.o.
Marian Svorad
konateľ

SVOMA, s.r.o, Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH:SK2021776889

CENOVÁ PONUKA

„Lučenec – Modré zeme“

V Lučenci, dňa: 10.05.2022

 **SVOMA**
-4
SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4834 001



Ing. Pavel Vargic
splnomocnenec konateľa

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Lučenec – Modré zeme, technická vybavenosť rodinných domov – 1 etapa – ZMENA	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		06.05.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	94 655,13	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	93 989,52	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	12 490,22					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	11 687,99					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		212 822,86	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Pečiatka		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	212 822,86
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 212 822,86	42 564,57
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	255 387,43
Zhotoviteľ Dátum a podpis 10.05.2022 		E Prípochy a odpočty	
		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie +-	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Lučenec – Modré zeme, technická vybavenosť rodinných domov – 1 etapa – ZMENA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 6. 5. 2022

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Lučenec – Modré zeme, technická vybavenosť rodinných domov – 1 etapa – ZMENA	212 822,86	42 564,57	255 387,43	0,00	212 822,86	0,00	0,00	0,00
01	Lučenec-Modré zeme Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov 1 etapa - SO-01	181 784,41	36 356,88	218 141,29	0,00	181 784,41	0,00	0,00	0,00
011	SO 01 Komunikácie 1. etapa	181 784,41	36 356,88	218 141,29	0,00	181 784,41	0,00	0,00	0,00
02	Lučenec-Modré zeme Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov 1 etapa - SO-04	6 351,92	1 270,38	7 622,30	0,00	6 351,92	0,00	0,00	0,00
021	SO 04 kanalizačné vpusty 1. etapa	6 351,92	1 270,38	7 622,30	0,00	6 351,92	0,00	0,00	0,00
03	Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov II Etapa	24 686,53	4 937,31	29 623,84	0,00	24 686,53	0,00	0,00	0,00
031	Verejného osvetlenie I etapa	24 686,53	4 937,31	29 623,84	0,00	24 686,53	0,00	0,00	0,00
Celkom		212822,86	42564,57	255 387,43	0,00	212 822,86	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Lučenec – Modré zeme, technická vybavenosť rodinných domov – 1 etapa – ZMENA

JKSO

Názov objektu

Lučenec-Modré zeme Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov 1 etapa - SO-01

EČO

Názov časti

SO 01 Komunikácie 1. etapa

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

Spracoval

Vargic

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

06.05.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	91 527,34	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	90 257,07	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	181 784,41	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



-4-
SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec.
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	181 784,41
24 DPH 20,00 % z 181 784,41	36 356,88
25 Cena s DPH (r. 23-24)	218 141,29

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lučenec – Modré zeme, technická vybavenosť rodinných domov – 1 etapa – ZMENA
 Objekt: Lučenec-Modré zeme Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov 1 etapa - SO-01
 Časť: SO 01 Komunikácie 1. etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 6. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				181 784,41	0,000
1		Zemné práce				13 772,78	0,000
1	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	2 953,500	0,16	472,56	0,000
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	886,050	1,13	1 001,24	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	586,225	4,13	2 462,41	0,000
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	82,440	12,24	1 009,07	0,000
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	82,440	1,46	120,36	0,000
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,440	5,00	412,20	0,000
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 236,600	0,56	692,60	0,000
8	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	886,050	2,14	1 896,15	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,440	0,84	69,25	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	173,124	8,00	1 384,99	0,000
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	48,900	1,93	94,38	0,000
12	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	102,690	10,82	1 111,11	0,000
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 328,550	0,56	1 303,99	0,000
14	181301115	Rozprestrelie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 300 mm	m2	2 953,500	0,59	1 742,57	0,000
2		Zakladanie				3 140,58	0,000
15	212752125	Tratľovody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	407,500	5,75	2 343,13	0,000
16	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 953,500	0,27	797,45	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				3 533,80	0,000
17	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	657,225	1,53	1 005,55	0,000
18	451579877	Príplatok z.k.d. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100 mm zo štrkopiesku	m2	3 286,125	0,20	657,23	0,000
19	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	18,320	102,13	1 871,02	0,000
5		Komunikácie				148 045,08	0,000
20	564762114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm	m2	2 328,550	9,34	21 748,66	0,000
21	564851113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 170 mm	m2	2 328,550	5,31	12 364,60	0,000
22	565171023	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr. 120 mm	m2	1 850,000	29,85	55 222,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	4,000	0,48	1,92	0,000
24	577131211	Betón asfaltový nemodifik. po zhuťnení II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr. 40mm	m ²	1 850,000	10,55	19 517,50	0,000
25	577141212	Betón asfaltový nemodifik. po zhuťnení II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr. 50mm	m ²	1 850,000	13,71	25 363,50	0,000
26	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	4,320	8,50	36,72	0,000
27	5922902260p	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá	ks	5,050	35,05	177,00	0,000
28	5922902280p	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, sivá	ks	22,220	30,92	687,04	0,000
29	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ²	m ²	857,225	8,86	5 823,01	0,000
30	5922901940p	dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m ²	663,797	10,70	7 102,63	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 911,29 0,000

31	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	22,91	45,82	0,000
32	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde ľ“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	43,12	43,12	0,000
33	4044789490	IP4 „Slepá cesta“, pozink. dopr. značka, zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA1	ks	1,000	42,87	42,87	0,000
34	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 126 mm	m	252,000	0,67	168,84	0,000
35	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m ²	9,000	11,73	105,57	0,000
36	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	252,000	0,33	83,16	0,000
37	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m ²	9,000	1,96	17,64	0,000
38	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	407,500	5,73	2 334,98	0,000
39	5922902940p	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	411,575	1,76	724,37	0,000
40	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	577,000	10,61	6 121,97	0,000
41	5922903060p	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	582,770	5,25	3 059,54	0,000
42	5921954410p	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	ks	4,040	17,18	69,41	0,000
43	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	4,70	94,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 380,88 0,000

44	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 808,829	0,10	380,88	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	--------	-------

Celkom 181 784,41 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Lučenec – Modré zeme, technická vybavenosť rodinných domov – 1 etapa – ZMENA

JKSO

Názov objektu

Lučenec-Modré zeme Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov 1 etapa - SO-04

EČO

Názov časti

SO 04 kanalizačné vpusty 1. etapa

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

Spracoval

Vargic

36622796	SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

06.05.2022

--

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	3 127,79	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	3 224,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 351,92	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

10.05.2022



SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 351,92
24	DPH 20,00 % z 6 351,92	1 270,38
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 622,30

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lučenec – Modré zeme, technická vybavenosť rodinných domov – 1 etapa – ZMENA

Objekt: Lučenec-Modré zeme Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov 1 etapa - SO-04

Časť: SO 04 kanalizačné vpusty 1. etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 6. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						6 351,92	0,000
1 Zemné práce						2 022,99	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,700	30,41	751,13	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,700	8,90	219,83	0,000
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	24,700	1,47	36,31	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,700	3,98	98,31	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	370,500	0,42	155,61	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,870	8,00	414,96	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,700	3,19	18,18	0,000
8	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	11,970	9,96	119,22	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,550	3,58	30,61	0,000
10	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	17,955	9,96	178,83	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						124,37	0,000
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,850	43,64	124,37	0,000
8 Rúrové vedenie						3 111,62	0,000
12	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	38,000	0,99	37,62	0,000
13	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	6,558	7,25	47,55	0,000
14	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	7,651	12,31	94,18	0,000
15	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	6,558	18,36	120,40	0,000
16	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	7,000	3,84	26,88	0,000
17	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	7,105	3,35	23,80	0,000
18	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	7,000	18,57	129,99	0,000
19	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	7,105	31,64	224,80	0,000
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	38,000	1,52	57,76	0,000
21	895991112	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod DN 160	ks	7,000	7,54	52,78	0,000
22	2860007430	PVC uličná vpusť DN 315, vývod DN 160, objem 30L PIPELIFE	ks	7,000	202,52	1 417,64	0,000
23	895991121	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	7,000	4,69	32,83	0,000
24	2860007480	Lapač nečistôt pre PVC vpuste PIPELIFE	ks	7,000	16,84	117,88	0,000
25	895991131	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	7,000	4,22	29,54	0,000
26	2860007490	Liatinová mraža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t PIPELIFE	ks	7,000	99,71	697,97	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99		Presun hmôt HSV				1 092,94	0,000
27	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	36,480	29,96	1 092,94	0,000
		Celkom				6 351,92	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Lučenec – Modré zeme, technická vybavenosť rodinných domov – 1 etapa – ZMENA

JKSO

Názov objektu

Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov II Etapa

EČO

Názov častí

Verejného osvetlenie I etapa

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

Spracoval

Vargic

36622796	SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

06.05.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	508,32	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	12 490,22				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	11 687,99				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 686,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ


Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka


SVOMA, s.r.o.
 Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 686,53
24	DPH 20,00 % z 24 686,53	4 937,31
25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 623,84

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lučenec – Modré zeme, technická vybavenosť rodinných domov – 1 etapa – ZMENA

Objekt: Technická vybavenosť pre sídlisko rodinných domov II Etapa

Časť: Verejného osvetlenia I etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 6. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce a dodávky M

24 178,21 0,000

21-M

Elektromontáže

14 131,29 0,000

1	210010032	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	70,000	1,13	79,10	0,000
2	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	70,000	0,29	20,30	0,000
3	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	16,000	5,23	83,68	0,000
4	3438150510	Izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	16,000	0,65	10,40	0,000
5	3438153000	Izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	8,000	0,62	4,96	0,000
6	210202010	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	ks	16,000	24,98	399,36	0,000
7	34801488201	Svietidlo SOCP70KPD - PCII SON 70W/3MIP54	ks	16,000	124,02	1 984,32	0,000
8	210204002	Osvetľovaci stožiar sadový - oceľový	ks	8,000	18,93	151,44	0,000
9	31601051001	Stožiar oceľový sadový S-30PCG AUR	ks	8,000	238,54	1 908,32	0,000
10	210204105	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg	ks	8,000	31,77	254,16	0,000
11	31603026001	Výložník V1115/2 zink.	ks	8,000	447,32	3 578,56	0,000
12	210204202	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhy	ks	8,000	19,29	154,32	0,000
13	3570232500	Polstlková stožiarová rozvodnica PSR 16-2	s	8,000	17,81	142,48	0,000
14	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	350,000	1,13	395,50	0,000
15	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	49,000	0,86	42,14	0,000
16	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	7,000	0,60	4,20	0,000
17	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	346,185	2,46	851,62	0,000
18	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	56,000	0,92	51,52	0,000
19	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	8,000	3,70	29,60	0,000
20	3540501500	HR-Zemna lyc ZT PD 2m	ks	8,000	16,03	128,24	0,000
21	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	16,000	10,62	169,92	0,000
22	3410404700	Vodič medený CY 10 zz	m	16,800	1,12	18,82	0,000
23	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	60,000	2,12	127,20	0,000
24	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	63,000	0,62	39,06	0,000
25	210810014	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	350,000	1,78	623,00	0,000
26	3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	367,500	6,19	2 274,83	0,000
27	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	114,77	114,77	0,000
28	PM	Podružný materiál	%	3,000	124,90	374,70	0,000
29	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	114,77	114,77	0,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

10 046,92 0,000

30	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (liež v obci)	km	0,500	444,36	222,18	0,000
31	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemlna triedy 4	m ³	8,000	63,00	504,00	0,000
32	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m ³	4,600	22,37	102,90	0,000
33	5893252300	B12,5 SVC S PR DO 22MM Z 10-60	m ³	4,600	88,45	406,87	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	460200144	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	210,000	8,27	1 736,70	0,000
35	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	110,000	19,43	2 137,30	0,000
36	460420351	Zriadenie káblového lôžka z plesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami v smere kábla na šírku 35 cm	m	320,000	1,36	435,20	0,000
37	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	ť	5,600	12,99	72,74	0,000
38	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	ťks	1,067	395,93	422,46	0,000
39	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	350,000	0,41	143,50	0,000
40	2830002000	Fólia červená v m	m	350,000	0,13	45,50	0,000
41	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	m	320,000	6,91	2 211,20	0,000
42	3450705300	I-Trubka FXKVR 110	m	320,000	1,67	534,40	0,000
43	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	210,000	1,38	289,80	0,000
44	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	110,000	5,24	576,40	0,000
45	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	50,000	1,82	91,00	0,000
46	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	114,77	114,77	0,000

Ostatné

508,32 0,000

47	HZS-001	Revízie EZ	hod	14,000	27,00	378,00	0,000
48	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	15,02	60,08	0,000
49	HZS-010	Demontáž a prepájacie práce EZ -VO	hod	4,000	17,56	70,24	0,000

Celkom

24 686,53 0,000