

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu TJ SLOVAN Dolná Súča
Objekt: Okapový chodník

Objednávateľ: Obec Dolná Súča

Zhotoviteľ: STAVBAL, s.r.o., 913 21 Mníchova Lehota 149

Miesto: Okapový chodník

Spracoval:

Dátum: 20. 1. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 328,09 93,225

1 Zemné práce 9 882,88 0,000

1	132111121.S	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	127,965	31,00	3 966,92	0,000
2	161101501.S	3m	m3	127,965	35,00	4 478,78	0,000
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku do 20m horn. tr. 1-4	m3	86,015	1,33	114,40	0,000
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	41,950	4,00	167,80	0,000
5	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	41,950	8,80	369,16	0,000
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku	m3	41,950	0,72	30,20	0,000
7	171209002.S	Poplatok na skládke - zemina	t	41,950	11,00	461,45	0,000
8	174101001.S	Zásyp zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	86,015	3,42	294,17	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 147,64 9,757

9	451577877.S	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	m2	60,260	2,45	147,64	9,757
---	-------------	---	----	--------	------	--------	-------

5 Komunikácie 1 784,01 48,970

10	564871111.S	Podklad zo štrkodrtie hr. 300 mm	m2	62,560	7,54	471,70	28,881
11	581120115.S	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB III hr. 150 mm	m2	8,133	18,86	153,39	3,047
12	596211001.S	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk.C 50-100 m2	m2	60,260	9,94	598,98	6,086
13	592460016300.S	Dlažba zámková betónová, hr.80 mm	m2	60,863	9,20	559,94	10,955

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 998,28 34,498

14	916561111.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	120,520	5,39	649,60	11,803
15	592170001500.S	Obrubník záhonový, ABO 45-25 100X5X25	ks	121,725	3,85	468,64	2,800
16	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	9,039	97,36	880,04	19,896

99 Presun hmôt HSV 2 515,28 0,000

17	999281111.S	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	100,611	25,00	2 515,28	0,000
----	-------------	--	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 242,58 1,105

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 839,14 0,367

18	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	157,980	3,10	489,74	0,013
19	283230002700.S	Fólia nopová 8, v.rolie 1m-103251	m2	176,938	1,85	327,34	0,354
20	998711202.S	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	8,171	2,70	22,06	0,000

713 Izolácie tepelné 3 403,44 0,738


21	713132201.S	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	157,980	2,58	407,59	0,158
22	283750001100	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr. 120 mm	m2	161,140	18,30	2 948,86	0,580
23	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	33,565	1,40	46,99	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom bez DPH:

20 570,67

94,329


STAVBAL, s.r.o.
 913 21 Mnichova Lehota 149
 IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
 DIČ DPH: SK2022154541 Tel: 032/6486181

