

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Spoločnosť: **FERRMONT, a. s.**
sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika
zastúpenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Ján Ružička, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
IČO: 31 619 916

1. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**
Celková cena vrátane DPH.

CELKOVÁ (ZMLUVNÁ) CENA

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Plnenie
Celková cena prác bez DPH	174 938,00 €
20 % DPH	34 987,60 €
Celková cena vrátane DPH	209 925,60 €


2. **Čestné prehlásenie uchádzača**

Spoločnosť FERRMONT, a. s., so sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika IČO: 31 619 916, ako uchádzač na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia lapača piesku č. 2 na ČOV Zeleneč**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika

čestne vyhlasuje,

- že riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam uvedeným v cenovej ponuke,
- že cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V Bratislave, dňa 16. 03. 2022


sídlo: Púchov
pracovisko: Bratislava
IČO: 31 619 916

Ing. Radovan Gáži
obchodno-technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)

Stavba : Lapač piesku č.1 a 2 ČOV ZELENĚČ
 Objekt: SO 02 - Lapač piesku a tukov č.2
 Časť : Stavebná časť
 Č. zákazky 400 01
 Stupeň : RD

Pol. číslo	Popis položky, stavbeného dielu výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	JC euro/MJ	Cena euro
1	Vyčerpanie odpadovej vody z nádrže	870	m ³	0,8	696,00
2	Vyčistenie nádrže od kalu a iných nečistôt - otryskanie povrchu tlakovou vodou 400 - 1500 Bar	1050	m ²	3,98	4 179,00
3	Odstánenie skorodovaného betónu min. 3 cm pod výstuž - rezanie betónov - vysekávanie betónu vr. naloženia, vyloženia, odvozu, uloženia na skládke - otryskanie povrchu tlakovou vodou 400 - 1500 Bar	30 11 70	m m ³ m ²	16,12 438,29 10,66	483,60 4 821,19 746,20
4	Ochranný náter odhalenej výstuže - vyčistenie povrchov od koróznych splođín - aplikácia ochranného náteru napr. CEMIX Antikorózna ochrana 141, weberrep ochrana	15 30	m ² m ²	8,43 11,7	126,45 351,00
5	Penetrácia povrchov - aplikácia penetračného náteru	45	m ²	9,27	417,15
6	Aplikácia kryštalickej hmoty - aplikácia kryštalickej hmoty	150	m ²	23,87	3 580,50
7	Reprofilizácia betónových konštrukcií - montáž debnenia - bet. C30/37- XC4, XD2 (SK) - Cl 0,4 - D _{max} 16 - S3 - bet. C30/37 - XC4, XD2 - Cl 0,4 - D _{max} 16 - S4 - max.priesak 50 mm	60 11 0,5	m m ³ m ³	44,54 445,45 445,45	2 672,40 4 899,95 222,73
8	Finálny zjednocujúci náter - aplikovaný v dvoch vrstvách	750	m ²	45,82	34 365,00
9	Oprava trhlín na stenách a v dne nádrže	50	m ²	31,42	1 571,00
10	Prenájom lešenia	1	kpl	2 386,60	2 386,60
cena celkom bez DPH					61 518,77

16. 03. 2022

FERRAC

sídlo: Trenčianska 1320/89
 pracovisko: Pastovateľská 8, 621 01 Bratislava
 IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441067

Stavba : Lapač piesku č.1 a 2 ČOV ZELENEČ
Objekt: Lapač piesku a tukov č.2
Časť : PS-02: Lapač piesku a tukov č.2
Č. zákazky 400 01
Stupeň : RD

Pol. číslo	Popis položky výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	JC euro/MJ	Cena euro
1	Demontáže - usmerňovacie elementy vrátane nosnej konštrukcie - pojazdová dráha vrátane bezpečnostných dorazov - prepádové hrany - klapky DN50 v stupačkách vzduchových rozvodov - stavidlá na prítoku do lapača piesku - odtokové potrubie hydrozmesi DN400	1	kpl	5 318,18	5 318,18
2	Demontáž, otryskanie, náter a opätovné osadenie konštrukcie mosta - vrátane demontáže výbavy pojazdového mosta podľa technickej správy - premiestnenie mostovej konštrukcie mimo nádrží a jej opätovné polozenie na novú pojazdovú dráhu - otryskanie + náter - opätovná montáž demontovaných prvkov na mostovú konštrukciu - montážne príslušenstvo, pozink	1	kpl	19 305,00	19 305,00
3	Pojzdová dráha - dodávka a montáž 50 m koľajníc - dodávka a montáž 52 ks podkladníc, materiál S235 + PUR náter - dodávka a montáž 4 ks bezpečnostných dorazov, žiarový pozink - montážne príslušenstvo, pozink	50	m	195	9 750,00
4	Dodávka a montáž pojazdových kolies				
4.1	- ťažné elektrokoleso (Transmisie)	2	kpl	7 977,27	15 954,54
4.2	- vlečné koleso (Transmisie)	2	kpl	3 545,45	7 090,90
4.3	Doplňkové inštalácie - snímač prekľzu - elektroinštalácia do rozvádzača - montážne príslušenstvo, pozink	2	kpl	2 056,37	4 112,74
5	Dodávka a montáž usmerňovacích elementov, výkres G5-06 nosná oceľová konštrukcia, AISI304 stojky kotvené chemickými kotvami elementy z ocele AISI304 - montážne príslušenstvo, A2	94	kpl	219,11	20 596,34
6	Dodávka a montáž zhrabovacia lišty hladiny - teleso zhrabovacej lišty s otočnou hriadeľou, AISI304 - bočné gumi - montážne príslušenstvo, A2	2	kpl	555,45	1 110,90
7	Dodávka a montáž nosnej konštrukcie mamutky dodávka nosnej konštrukcie mamutky, L60x60x6 (24 m) strmeň DN100, AISI304 (4 kpl) plastové dilatačné podložky (4 kpl) náter, RAL totožná s RAL pojazdového mosta (4 kpl)	1	kpl	1 063,64	1 063,64
8	Dodávka a montáž striešky nad rozvádzačom Strieška s konzolami privarenými o pojazdový most rozmer striešky 1000x800mm materiál: S235 + náter podľa pojazdového mosta	1	kpl	827,28	827,28
9	Dodávka a montáž prepádovej hrany, výkres G5-05 - konštrukcia pre uchytienie prepádovej hrany, AISI304 - prepádová hrana z materiálu AISI304 - rozsah nastavenia prepádovej hrany: +-40mm - montážne príslušenstvo, A2	2	kpl	898,19	1 796,38
10	Dodávka a montáž klapiek rozvodov vzduchu - klapka DN50,PN10, médium: vzduch - spojovací materiál, A2	21	kpl	209,89	4 407,69
11	Dodávka a montáž stavidiel - žlabové stavidlo s ručným ovládaním - materiál: 1.4301 - výška stavidlovej dosky: 1210mm - šírka kanála cca.940 mm - dodávateľ je povinný zmerať šírku kanála s drážkami - montážne príslušenstvo, A2	2	kpl	6 381,82	12 763,64
12	Dodávka a montáž konzoly DN400 / montáž odtokového potrubia hydrozmesi DN400 - osadenie odtokového potrubia - podperná konzola DN400, AISI304 - montážne príslušenstvo, A2	1	kpl	827,28	827,28

13	Časť elektro				
13.1	- výmena silového kábla za plochy kábel	50	m	23,82	1 191,00
13.2	- káblové vozíky, počet ks podľa špecifikácie kábla	21	ks	91,35	1 918,35
13.3	- pevné spojky kábla	2	ks	93,6	187,20
13.4	- svorkovnicová krabica	2	ks	173,55	347,10
13.5	- vodiaca kladka v zbernom stĺpe s ložiskami	1	ks	68,25	68,25
13.6	- doplnenie rozvádzača / prídavný rozvádzač pre nové ovládacie prvky ovládania elektrokolesa a preklzu	1	ks	4 431,82	4 431,82
13.7	- montážne príslušenstvo	1	kpl	351	351,00
				cena celkom bez DPH	113 419,23

16. 03. 2022

FERMONT

silfo
prac
100





FERRMONT, a. s.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

Pracovisko v BA: Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v OR SR Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10737/R

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Spoločnosť: **FERRMONT, a. s.**
sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika
zastúpenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Ján Ružička, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
IČO: 31 619 916

ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „Rekonštrukcia lapača piesku č. 2 na ČOV Zeleneč“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika, zverejnenej vo Výzve na predloženie cenovej ponuky – súťažné podklady zo dňa 23.02.2022, k technickej spôsobilosti

čestne vyhlasuje,

- že predmet zákazky bude realizovať vlastnými kapacitami,
- že predmet zákazky nebude realizovať subdodávateľmi.

V Bratislave dňa 15. 03. 2022

FERRMONT 30, a.s.

sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
pracovisko: Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 31 619 916

Ing. F
obchodno-technický riaditeľ
(na základe plnomocenstva)
FERRMONT, a.s.

Tel: 02/32 78 00 10
Fax: 02/32 14 41 90



IČO: 31 619 916
www.ferrmont.sk