

# VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Ulica Okružná, C-KN p. č. 1495/1, k. ú. Handlová

Objekt:

Parkovacie plochy - kolmé 17 ks

Miesto:

Handlová, Okružná č. 26 - 30

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

T M G a.s. Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV			27 169,33	
D		1	Zemné práce			5 256,70	
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3		0,77	73,96
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3		4,24	1 221,76
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3		0,78	74,17
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		3,06	881,74
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		5,98	2 843,18
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,31	161,90
D		2	Zakladanie			157,72	
7	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2		0,10	52,23
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2		0,10	53,27
9	K	289971461.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 20 kN/m sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1	m2		0,10	52,23
D		5	Komunikácie			16 312,47	
10	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2		1,69	2 449,35
11	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2		1,69	2 449,35
12	K	564811111	Podklad alebo podsyp zo štrkodrviny fr. 4/8 mm s rozprestretím hr. 30 mm	m2		1,98	511,81
13	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	5	0,02	3 143,95
14	M	5922784400	Tvárnica polovegetačná betónová 60x40x8 cm	ks	2 1	0,00	6 593,40
15	K	599432111	Vyplnenie vegetačnej dlažby kamenivom drobným drveným fr. 4/8 mm	m2	5	0,23	1 164,62
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			2 272,93	
16	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1:	53	771,99
17	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks		10	1 230,00
18	K	962048114	Búranie konštr. z betónu prostého -2,25000t	m3		17	174,13
19	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		18	66,12
20	K	979081121	Odvoz vybúraných hmôt na skládku za ďalší 1 km	t		30	4,19
21	K	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč. skládku - demol. vozoviek "O"-ost.odpad	t		10	26,51
D		99	Presun hmôt HSV			3 169,50	
22	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t		0	3 169,50
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách			740,00	
23	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred vystavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	súb		0	220,00
24	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	súb		0	220,00
25	K	000500021.S	Príprava staveniska - vytyčenie inžinierskych sietí	súb		0	
26	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	súb		0	

G

Priemyselná  
971 01 PRIEVI,  
IČO:31645909 DIČ:20. 3352  
IČ pre DPH: SK2020469352