

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 18/2022

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 5. 2022

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

183 503,80

| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| znižená | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 20,00% | 183 503,80 | 36 700,76 |

Cena s DPH

v

EUR

220 204,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.06.2022
Dátum a podpis:



Luxhaus s.r.o.

Farbiarska 53/28

IČO: 53 799 941, DIČ: 2121

IBAN: SK60 1100

www.luxhaus.sk, luxhaus@luxhaus.sk

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18/2022

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Miesto: Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 183 503,80 | 220 204,56 |
| 01 | SO.01 - SO.01.4 - Op... | 6 041,57 | 7 249,88 |
| 02 | SO.01 - SO.01.5 - Garáž | 53 049,42 | 63 659,30 |
| 03 | SO.01 - SO.01.7 - Sp... | 22 943,20 | 27 531,84 |
| 04 | SO.02 - Prístupová k... | 78 494,72 | 94 193,66 |
| 05 | ZTI | 9 745,43 | 11 694,52 |
| 06 | SO 01.1 Navrhovaná elektrická prípojka NA | 5 234,07 | 6 280,88 |
| 07 | SO 01.5 Garáž elektro | 7 995,39 | 9 594,47 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

01 - SO.01 - SO.01.4 - Op...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 041,57

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

6 041,57

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 208,31

Cena s DPH

v EUR

7 249,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Farbiarska [redacted] ubovňa
IČO: 53 799 941, DIČ: [redacted] H: SK2121498355
IBAN: SK [redacted] 09862
www.luxhaus.sk, luxhaus@luxhaus.sk

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: 01 - SO.01 - SO.01.4 - Op...

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 041,57

HSV - Práce a dodávky HSV

3 852,31

1 - Zemné práce

575,26

2 - Zakladanie

938,81

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 681,49

8 - Rúrové vedenie

117,71

99 - Presun hmôt HSV

539,04

PSV - Práce a dodávky PSV

2 189,26

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 821,61

783 - Nátery

367,65

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

01 - SO.01 - SO.01.4 - Op...

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 29. 5. 2022

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 6 041,57 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 852,31 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 575,26 |
| 1 | K | 133201201 | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 11,195 | 44,44 | 497,51 |
| 2 | K | 133201209 | Príplatok k cenám za lepiovosť horniny tr.3 | m3 | 5,598 | 6,05 | 33,87 |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 11,195 | 3,92 | 43,88 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 938,81 |
| 4 | K | 275313611 | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 11,195 | 83,86 | 938,81 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 1 681,49 |
| 5 | K | 338171112 | Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier s privarením vzpier | ks | 39,000 | 9,52 | 371,28 |
| 6 | M | 145540000800 | Profil ocelový jackál, uzavretý štvorcový | t | 0,832 | 1 574,77 | 1 310,21 |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 117,71 |
| 7 | K | 899713111 | Orientačná tabuľka na vstupnej bráne | ks | 1,000 | 8,01 | 8,01 |
| 8 | M | 404V001 | Informačná tabľa, veľkosť A3, hliník | ks | 1,000 | 109,70 | 109,70 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 539,04 |
| 9 | K | 998151111 | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m | t | 29,059 | 18,55 | 539,04 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 2 189,26 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 821,61 |
| 10 | K | 767122112_V | Montáž bránky a brán s výplňou z drôtenej siete spojených zvaraním | m2 | 15,624 | 19,31 | 301,70 |
| 11 | M | 145540000800 | Profil ocelový jackál, uzavretý štvorcový | t | 0,261 | 1 574,77 | 411,01 |
| 12 | K | 767911130 | Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m | m | 77,000 | 2,22 | 170,94 |
| 13 | M | 313280002700 | Pletivo pozinkované so štvorcovými okami, 50,0/2,24 mm/2000 mm | m2 | 160,000 | 3,46 | 553,60 |
| 14 | K | 767912130 | Montáž napínacieho drôtu | m | 385,000 | 0,50 | 192,50 |
| 15 | M | 156140002500 | Drôt napínací pozinkovaný d 3,4 mm, dĺžka 78m | ks | 5,005 | 12,95 | 64,81 |
| 16 | M | 553510009400 | Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom | ks | 25,000 | 0,88 | 22,00 |
| 17 | K | 767920110 | Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2 | ks | 1,000 | 14,35 | 14,35 |
| 18 | K | 767920120 | Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2 | ks | 4,000 | 17,74 | 70,96 |
| 19 | K | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,480 | 41,13 | 19,74 |
| D | 783 | | Nátery | | | | 367,65 |
| 20 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby zelenej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 45,000 | 5,39 | 242,55 |
| 21 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný s odmastením a očistením pred náterom | m2 | 45,000 | 2,78 | 125,10 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

02 - SO.01 - SO.01.5 - Garáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

53 049,42

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

53 049,42

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

10 609,88

Cena s DPH

v EUR

63 659,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Lux

Farbiarska 83

ovňa

IČO: 53 799 941, DIČ: 2

K2121496255

IBAN: SK50 1150 0000 0009 4410 3862

luxhaus.sk

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: 02 - SO.01 - SO.01.5 - Garáž

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 049,42

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 25 766,64 |
| 1 - Zemné práce | 913,99 |
| 2 - Zakladanie | 7 666,04 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 6 882,47 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 1 561,18 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 6 456,63 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 731,96 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 1 554,37 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 27 116,04 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 1 860,57 |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 128,83 |
| 713 - Izolácie tepelné | 2 052,71 |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 509,00 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 5 242,32 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 799,25 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 5 123,40 |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé | 79,23 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 3 758,31 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 6 508,41 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 321,57 |
| 781 - Obklady | 278,20 |
| 784 - Maľby | 454,24 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | 0,00 |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 166,74 |

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

02 - SO.01 - SO.01.5 - Garáž

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

53 049,42

D HSV Práce a dodávky HSV

25 766,64

D 1 Zemné práce

913,99

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 132301201 | Výkop ryhy šírky 600 2000mm hor 4 do 100 m3 | m3 | 14,658 | 30,35 | 444,87 |
| 2 | K | 132301209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 | m3 | 7,329 | 2,10 | 15,39 |
| 3 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 14,658 | 3,04 | 44,56 |
| 4 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 14,658 | 0,69 | 10,11 |
| 5 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 21,987 | 17,11 | 376,20 |
| 6 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 6,864 | 3,33 | 22,86 |

D 2 Zakladanie

7 666,04

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--------|----------|----------|
| 7 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 59,890 | 0,20 | 11,98 |
| 8 | K | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 3,141 | 36,31 | 114,05 |
| 9 | K | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 8,250 | 91,58 | 755,54 |
| 10 | K | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 16,500 | 15,18 | 250,47 |
| 11 | K | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 16,500 | 4,56 | 75,24 |
| 12 | K | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI - KZ60 | t | 1,892 | 1 814,75 | 3 433,51 |
| 13 | K | 274313612 | Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 | m3 | 14,967 | 90,28 | 1 351,22 |
| 14 | K | 274361826 | Výstuž základových pásov a múrov (DT) z betonárskej ocele 10505 | t | 0,733 | 1 398,89 | 1 025,39 |
| 15 | K | 274362021 | Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI KZ60 | t | 0,344 | 1 814,75 | 624,27 |
| 16 | K | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m | m2 | 11,500 | 0,62 | 7,13 |
| 17 | M | 693110001300 | Geotextília GTX N PP 400 | m2 | 11,730 | 1,47 | 17,24 |

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6 882,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 18 | K | 311271303 | Murivo nosné (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm | m3 | 5,460 | 167,44 | 914,22 |
| 19 | K | 311275652 | Murivo nosné (m3) z tvárníc pórobetónových hr. 300 mm P2-440 HL, na lepidlo (300x250x500) | m3 | 33,286 | 163,65 | 5 447,25 |
| 20 | K | 317166101 | Nosný preklad pórobetónový, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm | ks | 3,000 | 22,49 | 67,47 |
| 21 | K | 317166103 | Nosný preklad pórobetónový, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm | ks | 12,000 | 30,53 | 366,36 |
| 22 | K | 317166131 | Samonosný preklad pórobetónový, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 1,000 | 13,45 | 13,45 |
| 23 | K | 342273100 | Priečky z tvárníc porobetónových hr. 100 mm P2-500 hladkých, na lepidlo (100x250x500) | m2 | 3,275 | 22,51 | 73,72 |

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 561,18

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|----------|--------|
| 24 | K | 417321515 | Betón stužujúcich pásov, prievlakov a vencov železový tr. C 25/30 | m3 | 3,340 | 107,48 | 358,98 |
| 25 | K | 417351115 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 34,770 | 10,30 | 358,13 |
| 26 | K | 417351116 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 34,770 | 3,36 | 116,83 |
| | | 361821 | Výstuž stužujúcich pásov, prievlakov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0,429 | 1 695,20 | 727,24 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D 6 | | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 6 456,63 |
| 28 | K | 612460121 | Príprava vnútorného podkladu stien a ostení penetráciou základnou | m2 | 132,060 | 1,74 | 229,78 |
| 29 | K | 612460511 | Vnútorná omietka stien a ostení ušľachtilá minerálna, hr. 3-4 mm | m2 | 123,960 | 7,77 | 963,17 |
| 30 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien a ostení sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením, vrátane lišt a rohovníkov | m2 | 132,060 | 6,91 | 912,53 |
| 31 | K | 622460121 | Príprava vonkajšieho podkladu stien a ostení penetráciou základnou | m2 | 70,120 | 2,31 | 161,98 |
| 32 | K | 622464223 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 3 mm, biela farba | m2 | 70,120 | 13,96 | 978,88 |
| 33 | K | 622465121 | Vonkajšia omietka sokla - marmolit | m2 | 6,400 | 19,37 | 123,97 |
| 34 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien a ostení sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením, vrátane lišt a rohovníkov | m2 | 70,120 | 7,06 | 495,05 |
| 35 | K | 625259392 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS hr. 30 mm (interiér, exteriér) | m2 | 8,630 | 27,19 | 234,65 |
| 36 | K | 631362422 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 44,270 | 5,33 | 235,96 |
| 37 | K | 632452218 | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 49 mm | m2 | 7,310 | 20,26 | 148,10 |
| 38 | K | 632452257 | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 92 mm | m2 | 36,960 | 53,37 | 1 972,56 |
| D 9 | | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 731,96 |
| 39 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 118,420 | 2,20 | 260,52 |
| 40 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 118,420 | 1,28 | 151,58 |
| 41 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 118,420 | 1,43 | 169,34 |
| 42 | K | 952901221 | Vyčistenie budov akejkoľvek výšky | m2 | 44,270 | 3,40 | 150,52 |
| D 99 | | | Presun hmôt HSV | | | | 1 554,37 |
| 43 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 121,911 | 12,75 | 1 554,37 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 27 116,04 |
| D 711 | | | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 1 860,57 |
| 44 | K | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 71,000 | 0,22 | 15,82 |
| 45 | M | 246170000900 | Lak asfaltový v sudoch | t | 0,021 | 1 706,73 | 35,84 |
| 46 | K | 711132103 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho | m2 | 55,000 | 0,26 | 14,30 |
| 47 | M | 693110001200 | Geotextília polypropylénová GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná | m2 | 66,000 | 1,11 | 73,26 |
| 48 | K | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvisle | m2 | 55,000 | 2,98 | 163,90 |
| 49 | M | 283230002700 | Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou. pre spodnú stavbu | m2 | 63,250 | 1,64 | 103,73 |
| 50 | K | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 151,600 | 3,84 | 582,14 |
| 51 | M | 628320000100 | Pás asfaltový G 200 S 40 | m2 | 174,340 | 4,73 | 824,63 |
| 140 | K | 998711201.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 18,134 | 2,60 | 47,15 |
| D 712 | | | Izolácie striech, povlakové krytiny | | | | 128,83 |
| 53 | K | 712290030 | Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° | m2 | 64,900 | 0,95 | 61,66 |
| 54 | M | 283290004100 | Parozábrana PO N 140, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2 | m2 | 74,635 | 0,90 | 67,17 |
| D 713 | | | Izolácie tepelné | | | | 2 052,71 |
| 55 | K | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne (2x) | m2 | 8,800 | 1,33 | 11,70 |
| 56 | M | 631440003400 | Doska MPE 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia | m2 | 8,976 | 18,03 | 161,84 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 57 | M | 631440002900 | Doska MPE 100x600x1000 mm, čadičová, minerálna izolácia | m2 | 8,976 | 9,86 | 88,50 |
| 58 | K | 713111131 | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 8,800 | 3,69 | 32,47 |
| 59 | M | 631440002600 | Doska MPE 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia | m2 | 8,976 | 5,01 | 44,97 |
| 60 | K | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 7,480 | 0,92 | 6,88 |
| 61 | M | 283720008800 | Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh | m2 | 7,630 | 5,37 | 40,97 |
| 62 | K | 713161530 | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm | m2 | 67,320 | 8,62 | 580,30 |
| 63 | M | 631440001000 | Doska MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia | m2 | 68,666 | 14,93 | 1 025,18 |
| 64 | K | 713191121 | Tepelné izolácie - prekrytie izolácie podláh PE fóliou | m2 | 7,480 | 3,64 | 27,23 |
| 65 | K | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 1,116 | 29,27 | 32,67 |

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 509,00

| | | | | | | | |
|----|---|----|--|----|-------|--------|--------|
| 66 | K | V1 | Vykurovacie telesá - infrapanel - 300W - rozmer 900/300/30 mm, biela farba, dodávka + montáž | ks | 1,000 | 254,50 | 254,50 |
| 67 | K | V2 | Vykurovacie telesá - infrapanel - 400W - rozmer 600/600/30 mm, biela farba, dodávka + montáž | ks | 1,000 | 254,50 | 254,50 |

D 762 Konštrukcie tesárske 5 242,32

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|----|---------|--------|--------|
| 68 | K | 762313112 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm (kotvenie pomúrnice) | ks | 26,000 | 1,43 | 37,18 |
| 69 | K | 762332110 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | m | 87,620 | 5,34 | 467,89 |
| 70 | M | 605120007300 | Rezivo strešnej konštrukcie, klieština 50/180 mm (SM/JD) | m3 | 0,819 | 345,05 | 282,60 |
| 71 | K | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 | m | 113,960 | 7,13 | 812,53 |
| 72 | M | 605120007700 | Rezivo strešnej konštrukcie, krokva 100/180 mm (SM/JD) | m3 | 2,268 | 345,05 | 782,57 |
| 73 | K | 762332130 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 | m | 24,200 | 9,73 | 235,47 |
| 74 | M | 605120008300 | Rezivo strešnej konštrukcie, pomúrnica 150/150mm (SM/JD) | m3 | 0,675 | 345,05 | 232,91 |
| 75 | K | 762341032 | Montáž podhľadov z tatranského profilu pre všetky druhy striech | m2 | 30,440 | 13,24 | 403,03 |
| 76 | M | 611920005700 | Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda, ošetrené 3 násobným náterom hnedej farby | m2 | 30,440 | 5,24 | 159,51 |
| 77 | K | 762341201 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 396,800 | 0,72 | 285,70 |
| 78 | M | 605120002800 | Latovanie 150/25 mm (SM/JD) | m3 | 1,560 | 278,36 | 434,24 |
| 79 | K | 762341252 | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 116,200 | 1,10 | 127,82 |
| 80 | M | 605120002800_V | Kontralatovanie 50/50 mm (SM/JD) | m3 | 0,315 | 368,59 | 116,11 |
| 81 | K | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr. spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty | m3 | 5,637 | 30,55 | 172,21 |
| 82 | K | 762810013 | Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 8,800 | 19,89 | 175,03 |
| 83 | K | 762822120 | Montáž stropníc a pomocných roštov z hraneného a polhraneného reziva prierezovej plochy 25-288 cm2 | m | 52,000 | 2,64 | 137,28 |
| 84 | M | 605120002900 | Rezivo stropnej konštrukcie 100/180 mm (SM/JD) | m3 | 0,302 | 345,05 | 104,21 |
| 85 | M | 605120002900_V | Rezivo stropnej konštrukcie 50/100 mm (SM/JD) | m3 | 0,088 | 368,59 | 32,44 |
| 86 | M | 605120002900_V2 | Rezivo stropnej konštrukcie 50/50 mm (SM/JD) | m3 | 0,044 | 368,59 | 16,22 |
| 87 | K | 762895000 | Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klnice, svorky | m3 | 0,434 | 3,74 | 1,62 |
| 141 | K | 998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 50,166 | 4,50 | 225,75 |

D 763 Konštrukcie - drevostavby 799,25

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|-------|--------|
| 88 | K | 7628161010 | SDK podhľad, dosky GKF hr. 12,5 mm uchytené priamo bez podkladnej kca + parozábrana | m2 | 71,940 | 11,11 | 799,25 |
|----|---|------------|---|----|--------|-------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D 764 | | | Konštrukcie klampiarske | | | | 5 123,40 |
| 90 | K | 764171267 | Krytina - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy od 30° do 45° - "K12" | m | 24,800 | 10,05 | 249,24 |
| 91 | K | 764171432 | Strešná krytina - doplnky - zaťahovací okapový plech rš. 316 mm - "K1" | m | 24,800 | 14,35 | 355,88 |
| 92 | K | 764171433 | Strešná krytina - doplnky - spodná lemoka rš. 430 mm "K2" | m | 24,800 | 16,79 | 416,39 |
| 93 | K | 764171455 | Strešná krytina - doplnky - hrebeň rš. 610 mm - "K3" | m | 12,400 | 23,70 | 293,88 |
| 94 | K | 764171861 | Krytina falcovaná na click zámok, lakoplastovaná, sklon strechy nad 30° do 45° | m2 | 99,200 | 25,12 | 2 491,90 |
| 95 | K | 764171917 | Krytina - kovová vetracia mriežka šírky 16 cm - "K11", dodávka + montáž | m | 24,800 | 2,27 | 56,30 |
| 96 | K | 764410520 | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu hr. 0,7 mm, vrátane rohov r.š. 195 mm "K/01, K/02" | m | 3,740 | 11,67 | 43,65 |
| 97 | K | 764751112 | Odpadová rúra kruhová D 100 mm, pozinkovaný plech hr. 0,8 mm, šedá farba "K5" | m | 4,000 | 26,16 | 104,64 |
| 98 | K | 764751132 | Koleno odpadovej rúry - kruhová D 100 mm, pozinkovaný plech hr. 0,8 mm, šedá farba "K9" | ks | 6,000 | 11,88 | 71,28 |
| 99 | K | 764761122 | Žľab pododkvapový polkruhový R 153 mm, pozinkovaný plech, hr. 0,8 mm, "K4" | m | 24,800 | 28,12 | 697,38 |
| 100 | K | 764761232 | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 153/100 mm, pozinkovaný plech, hr. 0,8 mm, šedá farba "K8" | ks | 2,000 | 15,16 | 30,32 |
| 101 | K | 764762111_V | Montáž objímka dažďového zvodu | m | 4,000 | 5,27 | 21,08 |
| 102 | M | 553440006800 | Objímka rúry D 100 mm, pozinkovaný oceľový plech, šedá farba "K6" | ks | 4,000 | 2,47 | 9,88 |
| 103 | K | 764762112 | Montáž hákov k pododkvapovým žľabom | ks | 28,000 | 2,79 | 78,12 |
| 104 | M | 553440002400 | Hák žľabový s prichytným jazýčkom na DN 153 mm, pozinkovaný oceľový plech, šedá farba "K7" | ks | 28,000 | 2,55 | 71,40 |
| 105 | K | 764762113 | Montáž čiel pododkvapových žľabov | ks | 4,000 | 5,27 | 21,08 |
| 106 | M | 553440000700 | Čelo žľabové D 153mm, pozinkovaný plech hr. 0,8mm, šedá farba "K10" | ks | 4,000 | 4,48 | 17,92 |
| 142 | K | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 50,303 | 1,85 | 93,06 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--|----|--------|------|-------|
| D 765 | | | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | 79,23 |
| 108 | K | 765390100 | Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu | m2 | 99,200 | 0,75 | 74,40 |
| 109 | M | 283230007940 | Difúzna fólia, vodotesná, vysokopevnostná | m2 | 1,518 | 3,18 | 4,83 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---|----|--------|----------|----------|
| D 766 | | | Konštrukcie stolárske | | | | 3 758,31 |
| 110 | K | 766621400 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 14,500 | 11,29 | 163,71 |
| 111 | M | 283290005800 | Tesniaca fólia exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, | m | 15,225 | 0,58 | 8,83 |
| 112 | M | 283290006200 | Tesniaca fólia interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 15,225 | 0,58 | 8,83 |
| 113 | M | 611V000 | Plastové okno jednokridlové s izolačným trojsklom ozn "OK/01" rozmer 940/940 mm | ks | 3,000 | 500,23 | 1 500,69 |
| 114 | M | 611V002 | Plastové okno jednokridlové s izolačným trojsklom ozn "OK/02" rozmer 440/690 mm | ks | 1,000 | 456,35 | 456,35 |
| 115 | K | 766621405 | Montáž vstupných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 5,236 | 12,02 | 62,94 |
| 116 | M | 283290005900 | Tesniaca fólia exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 5,498 | 0,64 | 3,52 |
| 117 | M | 283290006200 | Tesniaca fólia interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 5,498 | 0,58 | 3,19 |
| 118 | M | 611730000100 | Vstupné plastové bezpečnostné dvere, plné, biela farba, ozn. "DE.1/P" rozmer 1040x2350 mm | ks | 1,000 | 1 272,52 | 1 272,52 |
| 119 | K | 766694142 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm | ks | 4,000 | 8,10 | 32,40 |
| 120 | M | 611560000100 | Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, biela farba ozn. "S/01, S/02" | m | 3,740 | 8,14 | 30,44 |
| 121 | K | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové | ks | 1,000 | 51,28 | 51,28 |
| 122 | M | 611810000700 | Zárubňa vnútorná obložková, pre jednokridlové dvere, vrátane kovania | ks | 1,000 | 84,17 | 84,17 |
| 123 | M | 611610002200 | Dvere vnútorné jednokridlové, plné (DI.1/L) vrátane kovania, zámku a kľúčky | ks | 1,000 | 79,44 | 79,44 |

Konštrukcie doplnkové kovové

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 124 | K | 767659003 | Montáž rámu a vrát garážových sekciových s elektrickým pohonom | ks | 1,000 | 394,92 | 394,92 |
| 125 | M | 553410047000_V | Rám a vrata garážové sekciové s elektrickým pohonom, rozmer 4,0x3,15 m, vrátane elektrického pohonu s ovládaním ozn. "DE.2/G" | ks | 1,000 | 6 055,44 | 6 055,44 |
| 143 | K | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 64,504 | 0,90 | 58,05 |
| D 771 Podlahy z dlaždíc | | | | | | | 321,57 |
| 127 | K | 771411010 | Montáž soklikov z obkladačiek do malty výška 100 mm | m | 10,000 | 4,53 | 45,30 |
| 128 | M | 597740000100 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné | m2 | 1,100 | 11,08 | 12,19 |
| 129 | K | 771541115 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 7,310 | 16,62 | 121,49 |
| 130 | M | 597740001910 | Dlaždice keramické protišmykové , lxxvhr 298x298x9 mm, svetlo sivá | m2 | 7,456 | 18,51 | 138,01 |
| 131 | K | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 0,229 | 19,98 | 4,58 |
| D 781 Obklady | | | | | | | 278,20 |
| 132 | K | 781445020 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm | m2 | 8,100 | 15,93 | 129,03 |
| 133 | M | 597740000900 | Dlaždice keramické lxxv 300x300 mm, biela farba | m2 | 8,262 | 17,75 | 146,65 |
| 134 | K | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 0,126 | 19,98 | 2,52 |
| D 784 Malby | | | | | | | 454,24 |
| 135 | K | 784410110 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m | m2 | 219,440 | 0,73 | 160,19 |
| 136 | K | 784452272 | Interiérové maľby stropov a stien z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m, napr. Primalox | m2 | 219,440 | 1,34 | 294,05 |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | 0,00 |
| D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | | | | | | | 0,00 |
| 137 | K | 01 | Zdravotechnika - vid' prílohu ZDRAVOTECHNIKA - ZTI | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | K | 02 | Elektroinštalácia - vid' prílohu č. 2 - ELEKTROINŠTALÁCIA | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | | | | 166,74 |
| 139 | M | 449V03 | Hasiaci prístroj PG 6kg - dodávka + montáž | ks | 2,000 | 83,37 | 166,74 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

03 - SO.01 - SO.01.7 - Sp...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 943,20

| DPH základná znižená | Základ dane 0,00 22 943,20 | Sadzba dane 20,00% 20,00% | Výška dane 0,00 4 588,64 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

Cena s DPH

v EUR

27 531,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



LUXHAUS

Luxhaus spol. s r.o.

Farbiarska 5 [redacted] ovňa
IČO: 53 799 941, DIČ: [redacted] SK2121496255
IBAN: SK60 [redacted] 9862
www.luxhaus.sk [redacted] s.sk

12.06.2022
Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: 03 - SO.01 - SO.01.7 - Sp...

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 22 943,20 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 22 133,34 |
| 1 - Zemné práce | 3 107,05 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 246,35 |
| 5 - Komunikácie | 14 912,60 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 831,64 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 1 035,70 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 63,90 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 63,90 |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 745,96 |

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

03 - SO.01 - SO.01.7 - Sp...

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

22 943,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 133,34

D 1

Zemné práce

3 107,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|------|----------|
| 1 | K | 122301102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 282,740 | 5,60 | 1 583,34 |
| 2 | K | 122301109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 141,370 | 1,18 | 166,82 |
| 3 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 282,740 | 3,04 | 859,53 |
| 4 | K | 182001121 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 117,300 | 1,29 | 151,32 |
| 5 | K | 182301122 | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm | m2 | 117,300 | 2,95 | 346,04 |

D 4

Vodorovné konštrukcie

246,35

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 6 | K | 457531112 | Filtračné vrstvy bez zhutnenia od 16-63 do 32-63mm - výplň pre okapový chodník, drenážny chodník | m3 | 7,118 | 34,61 | 246,35 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|

D 5

Komunikácie

14 912,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 7 | K | 561121111 | Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm | m2 | 422,000 | 0,96 | 405,12 |
| 8 | K | 564772111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm | m2 | 422,000 | 11,88 | 5 013,36 |
| 9 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky spevneneho kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 289,720 | 12,13 | 3 514,30 |
| 10 | K | 577134241 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 289,720 | 7,77 | 2 251,12 |
| 11 | K | 577164341 | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm | m2 | 289,720 | 12,87 | 3 728,70 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 831,64

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------|-------|----------|
| 12 | K | 916361112 | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 31,650 | 11,27 | 356,70 |
| 13 | M | 592170002400 | Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm | ks | 33,000 | 9,15 | 301,95 |
| 14 | K | 916362112 | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 55,850 | 9,01 | 503,21 |
| 15 | M | 592170002200 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 57,000 | 7,20 | 410,40 |
| 16 | K | 916561112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 22,200 | 5,28 | 117,22 |
| 17 | M | 592170001800 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá | ks | 23,000 | 2,33 | 53,59 |
| 18 | K | 918101112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 11,437 | 95,18 | 1 088,57 |

D 99

Presun hmôt HSV

1 035,70

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|----------|
| 19 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 536,630 | 1,93 | 1 035,70 |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|----------|

D PSV

Práce a dodávky PSV

63,90

Izolácie proti vode a vlhkosti

63,90

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K | 711131102 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 47,450 | 0,45 | 21,35 |
| 21 | M | 693110001100 | Geotextília GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, | m2 | 54,568 | 0,75 | 40,93 |
| 24 | K | 998711201.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 0,623 | 2,60 | 1,62 |
| D VRN | | | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 745,96 |
| 23 | K | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | kpl | 1,000 | 745,96 | 745,96 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

04 - SO.02 - Prístupová k...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

78 494,72

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

78 494,72

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

15 698,94

Cena s DPH

v EUR

94 193,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Farbiar... á Lubovňa
IČO: 53 799 941... DPH: SK2121496355
IBAN: S... 4410-9862
www... xhaus.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: **04 - SO.02 - Prístupová k...**

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

78 494,72

HSV - Práce a dodávky HSV

77 748,76

1 - Zemné práce

10 545,28

5 - Komunikácie

53 322,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 353,88

99 - Presun hmôt HSV

3 526,86

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

745,96



ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

04 - SO.02 - Prístupová k...

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

78 494,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

77 748,76

D 1

Zemné práce

10 545,28

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|------|----------|
| 1 | K | 122301102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 895,817 | 5,60 | 5 016,58 |
| 2 | K | 122301109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 447,910 | 1,18 | 528,53 |
| 3 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 895,820 | 3,04 | 2 723,29 |
| 4 | K | 182001121 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 537,000 | 1,29 | 692,73 |
| 5 | K | 182301122 | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm | m2 | 537,000 | 2,95 | 1 584,15 |

D 5

Komunikácie

53 322,74

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 6 | K | 561121111 | Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm | m2 | 1 337,040 | 0,96 | 1 283,56 |
| 7 | K | 564772111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm | m2 | 1 337,040 | 11,88 | 15 884,04 |
| 8 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky spevneneho kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 1 103,300 | 12,13 | 13 383,03 |
| 9 | K | 577134241 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 1 103,300 | 7,77 | 8 572,64 |
| 10 | K | 577164341 | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm | m2 | 1 103,300 | 12,87 | 14 199,47 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 353,88

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|-------|----------|
| 11 | K | 916361112 | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 41,530 | 11,27 | 468,04 |
| 12 | M | 592170002400 | Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm | ks | 42,000 | 9,15 | 384,30 |
| 13 | K | 916362112 | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 319,590 | 9,01 | 2 879,51 |
| 14 | M | 592170002200 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 323,000 | 7,20 | 2 325,60 |
| 15 | K | 918101112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 45,140 | 95,18 | 4 296,43 |

D 99

Presun hmôt HSV

3 526,86

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|------|----------|
| 16 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 827,388 | 1,93 | 3 526,86 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|------|----------|

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

745,96

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 17 | K | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | kpl | 1,000 | 745,96 | 745,96 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

05 - ZTI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 745,43

| DPH základná | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| znižená | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| | 9 745,43 | 20,00% | 1 949,09 |

Cena s DPH

v EUR

11 694,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



LUXHAUS
Luxhaus spol. s r.o.

Farbiarska [redacted] bovňa
ČO: 53 799 941, DIČ [redacted] SK2121496355
IBAN: SK6 [redacted] 9862
www.luxhaus.sk, luxhaus@luxhaus.sk

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: 05 - ZTI

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 745,43

HSV - Práce a dodávky HSV

7 615,43

1 - Zemné práce 3 294,96

2 - Zakladanie 303,64

4 - Vodovodné konštrukcie 314,34

8 - Rúrové vedenie 3 702,49

PSV - Práce a dodávky PSV

2 130,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 943,05

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 537,06

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 8,95

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety 640,94

Faint, illegible text, possibly a stamp or header information.



ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

05 - ZTI

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

9 745,43

| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | 7 615,43 | | | |
|----|---|----------------|---|----------|--------|--------|----------|
| D | | 1 | Zemné práce | 3 294,96 | | | |
| 1 | K | 132101101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3 | m3 | 76,000 | 15,31 | 1 163,56 |
| 2 | K | 133101101 | Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3 | m3 | 34,500 | 25,80 | 890,10 |
| 3 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 48,000 | 1,51 | 72,48 |
| 4 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 48,000 | 0,69 | 33,12 |
| 8 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 62,000 | 3,33 | 206,46 |
| 5 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 25,000 | 15,42 | 385,50 |
| 6 | M | 58331000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm | t | 24,000 | 15,45 | 370,80 |
| 7 | M | 583310001200.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm | t | 13,500 | 12,81 | 172,94 |
| D | | 2 | Zakladanie | 303,64 | | | |
| 10 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,000 | 15,42 | 123,36 |
| 11 | M | 583310002000.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm | t | 12,000 | 12,81 | 153,72 |
| 9 | K | 212752212 | Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, SN 8, DN 150 | m | 4,000 | 6,64 | 26,56 |
| D | | 4 | Vodorovné konštrukcie | 314,34 | | | |
| 12 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 6,500 | 48,36 | 314,34 |
| D | | 8 | Rúrové vedenie | 3 702,49 | | | |
| 13 | K | 871181002 | Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm | m | 90,000 | 0,56 | 50,40 |
| 14 | M | 286130033500 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m | m | 90,000 | 2,32 | 208,80 |
| 15 | K | 894170032 | Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm | ks | 1,000 | 3,52 | 3,52 |
| 16 | M | LF152152 | Filterná šachta O425mm, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu | ks | 1,000 | 570,44 | 570,44 |
| 17 | K | 894810006 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom | ks | 1,000 | 29,79 | 29,79 |
| 18 | M | 286610028000.S | Predĺženie vlnocové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630 | ks | 0,500 | 84,86 | 42,43 |
| 19 | M | 286610004500 | Šachtové dno PRO630/160, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 630 | ks | 1,000 | 181,26 | 181,26 |
| 20 | M | 286610027400 | Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zataženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty | ks | 1,000 | 57,18 | 57,18 |
| 21 | K | 894810012 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacim prstencom a poklopom | ks | 1,000 | 71,23 | 71,23 |
| 22 | M | 286610041100 | Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, | ks | 1,000 | 620,33 | 620,33 |
| 23 | M | 286610045200.S | Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP | ks | 0,700 | 224,73 | 157,31 |
| 24 | M | 286610046100 | Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP, | ks | 1,000 | 238,62 | 238,62 |
| 25 | M | 286610047200 | Rebrík s 6 nášlapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, skliolaminát, | ks | 1,000 | 216,32 | 216,32 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | M | 286610047300 | Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, | ks | 1,000 | 39,08 | 39,08 |
| 27 | M | 286710036000 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000, | ks | 2,000 | 28,58 | 57,16 |
| 28 | M | 552410002100 | Poklop liatinový T 600 A15, | ks | 1,000 | 137,21 | 137,21 |
| 29 | M | 592240009400 | Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG, | ks | 1,000 | 53,29 | 53,29 |
| 30 | K | 894811002.S | Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 3000 l | ks | 1,000 | 10,65 | 10,65 |
| 31 | M | 286610048100 | Žumpy plastové valcové pre obetónovanie D 1600x1500 mm, objem 3000 l | ks | 1,000 | 570,33 | 570,33 |
| 32 | M | 589310004200 | Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského | m3 | 4,000 | 75,57 | 302,28 |
| 33 | M | 286610028000.S | Prídĺženie vincovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630 | ks | 1,000 | 84,86 | 84,86 |

D PSV Práce a dodávky PSV 2 130,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 943,05

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------|--------|--------|
| 34 | K | 721171109 | Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm | m | 16,700 | 17,67 | 295,09 |
| 35 | K | 721171112 | Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm | m | 9,300 | 23,50 | 218,55 |
| 36 | K | 721171711 | Potrúbie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75 | m | 3,000 | 29,70 | 89,10 |
| 37 | K | 721171721 | Potrúbie z rúr odpadné prípojné, rúra DN 50 | m | 4,000 | 15,64 | 62,56 |
| 38 | K | 721172109 | Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm | m | 1,000 | 12,40 | 12,40 |
| 39 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm | ks | 1,000 | 2,83 | 2,83 |
| 40 | K | 721242130 | Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125 | ks | 2,000 | 10,67 | 21,34 |
| 41 | M | 286630056150 | Lapač strešných naplavenín, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny | ks | 2,000 | 114,45 | 228,90 |
| 42 | K | 721274103.S | Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100 | ks | 1,000 | 12,28 | 12,28 |

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 537,06

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--------|--------|--------|
| 43 | K | 722172111 | Potrúbie z plastických rúr PP-R Dxt 20x2,8 mm - PN16, polyfúznym zvaraním | m | 4,000 | 7,75 | 31,00 |
| 44 | K | 722221025 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 3,000 | 4,87 | 14,61 |
| 45 | M | 551110014000 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz | ks | 3,000 | 15,67 | 47,01 |
| 46 | K | 722221082 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | ks | 2,000 | 2,25 | 4,50 |
| 47 | M | 551110011200 | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR.EURO M | ks | 2,000 | 4,70 | 9,40 |
| 48 | K | 722221280 | Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 | ks | 1,000 | 4,86 | 4,86 |
| 49 | M | 551110016700 | Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast | ks | 1,000 | 38,42 | 38,42 |
| 50 | K | 722221375 | Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4 | ks | 1,000 | 4,86 | 4,86 |
| 51 | M | 422010003200 | Filter závitový, 5/4"FF, PN 20, 500 µm, Kv 17,00, mosadz | ks | 1,000 | 16,71 | 16,71 |
| 52 | K | 722263415 | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 | ks | 1,000 | 11,54 | 11,54 |
| 53 | M | WFK30.D110 | Mechanický vodomer, 3/4", 1,5 m3/h (Q3 2,5m3/h), l = 110 mm, do 30 °C | ks | 1,000 | 122,86 | 122,86 |
| 54 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 94,000 | 1,41 | 132,54 |
| 55 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 94,000 | 1,04 | 97,76 |
| 56 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,026 | 20,17 | 0,52 |
| 57 | K | 998722194 | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m | t | 0,026 | 18,07 | 0,47 |

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 8,95

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|------|
| 58 | K | 723150367 | Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm | m | 0,600 | 14,92 | 8,95 |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|------|

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 640,94

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 59 | K | 725119400 | Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so zvislým odpadom | ks | 1,000 | 19,91 | 19,91 |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | M | 642350000600 | Misa záchodová keramická stojaca, rozmer 355x480x390 mm, zvislý odpad, hlboké splachovanie, | ks | 1,000 | 41,52 | 41,52 |
| 61 | M | 554320000100.S | Splachovacia nádržka nízkopoložená, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela | ks | 1,000 | 115,14 | 115,14 |
| 62 | M | 642370003880 | Záchodová doska duroplastová s poklopom, plastové prichytky, dĺžkovo nastaviteľné, | ks | 1,000 | 20,83 | 20,83 |
| 63 | K | 725219401 | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 28,41 | 28,41 |
| 64 | M | 642110006200 | Umývadlo keramické, rozmer 470x600x205 mm, biela | ks | 1,000 | 28,32 | 28,32 |
| 65 | K | 725539140.S | Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L | ks | 1,000 | 10,07 | 10,07 |
| 66 | M | 200142 | Malý hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody beztlakový, 3,5kW, 230V, montáž nad, alebo pod umývadlo | ks | 1,000 | 193,07 | 193,07 |
| 67 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | ks | 3,000 | 5,02 | 15,06 |
| 68 | M | 551110021200.S | Ventil rohový 3/8"-1/2", chróm, 2 ks | ks | 1,000 | 30,76 | 30,76 |
| 69 | M | 552270007600 | Hadička FLEXI nerezová k batérii (8x12) 3/8 F"x10 M, dl. 500 mm, | ks | 2,000 | 4,10 | 8,20 |
| 70 | M | 178078 | Hadička flexi FF 1/2"x3/8" 60cm, nerez (duplicita s GCHAD103/60) | ks | 1,000 | 28,96 | 28,96 |
| 71 | M | 551110019900 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz | ks | 1,000 | 6,39 | 6,39 |
| 72 | K | 725829601 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 1,000 | 11,35 | 11,35 |
| 73 | M | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková | ks | 1,000 | 65,09 | 65,09 |
| 74 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm | ks | 1,000 | 6,68 | 6,68 |
| 75 | M | 551620005800 | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast | ks | 1,000 | 8,06 | 8,06 |
| 76 | K | 998725101 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,039 | 23,08 | 0,90 |
| 77 | K | 998725194 | Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 0,039 | 24,83 | 0,97 |
| 78 | K | 998725199 | Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m | t | 1,950 | 0,64 | 1,25 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

06 - SO 01.1 Navrhovaná elektrická prípojka NA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 234,07

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

5 234,07

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 046,81

Cena s DPH

v EUR

6 280,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Lu
Farbiarska 5
IČO: 53 799 941, DIČ: SK212146355
IBAN: SK60
www.luxhaus.sk, luxhaus@luxhaus.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy
Objekt: **06 - SO 01.1 Navrhovaná elektrická prípojka NA**

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 234,07

M - Práce a dodávky M

5 234,07

21-M - Elektromontáže

4 884,07

95-M - Revízie

350,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

06 - SO 01.1 Navrhovaná elektrická prípojka NA

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------|-----------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 5 234,07 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 5 234,07 |
| D | | 21-M | Elektromontáže | | | | 4 884,07 |
| 1 | K | 01 | Montáž vid' príloha | kpl | 1,000 | 4 296,67 | 4 296,67 |
| 2 | M | 02 | Materiál vid' príloha | kpl | 1,000 | 587,40 | 587,40 |
| D | | 95-M | Revízie | | | | 350,00 |
| 3 | K | 03 | Revízia vid' príloha | kpl | 1,000 | 350,00 | 350,00 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

07 - SO 01.5 Garáž elektro

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 995,39

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 7 995,39 | 20,00% | 1 599,08 |

Cena s DPH

v EUR

9 594,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Luxhaus s.r.o.

Partizánske štvrtie, Spišská Stará Ľubovňa

IČO: 261 201 214

IČ DPH: SK201214

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt: **07 - SO 01.5 Garáž elektro**

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 995,39

M - Práce a dodávky M

7 995,39

21-M - Elektromontáže

7 645,39

95-M - Revízie

350,00

ZITAT EXIST



ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné úpravy

Objekt:

07 - SO 01.5 Garáž elektro

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------|-----------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 7 995,39 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 7 995,39 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 7 645,39 |
| 1 | K | 01 | Montáž vid' príloha | kpl | 1,000 | 4 588,15 | 4 588,15 |
| 2 | M | 02 | Materiál vid' príloha | kpl | 1,000 | 3 057,24 | 3 057,24 |
| | D | 95-M | Revízie | | | | 350,00 |
| 3 | K | 03 | Revízia vid' príloha | kpl | 1,000 | 350,00 | 350,00 |



C. Výkaz výmer

Zákazka číslo :
Objednávka číslo :
Odberateľ :
Investor :
Generálny dodávateľ :
Generálny projektant :
Stavba :
Objekt, PS :
Predmet :
Projektant :
Zodpovedný projektant :
Rozpočtár :
Rozpočet výmer kontroloval :
Rozpočet výmer schválil :
Funkcia :
Poznámky: :
Dátum: 2.5.2022
C. Rozpočet

MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES

SEPARÁCIA ODPADOV V MESTE SPIŠSKÁ STARÁ VES
SO.01.1 - NAVRHOVANÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NA
JESTVUJÚCI RE

ING. PISARČÍK
ING. PISARČÍK
ING. BUKOVINA

Počet listov:
Titulný list C
Rozpočet výmer časť CA
Rozpočet výmer časť CB
Rekapitulácia CC
Spolu:

C. Rozpočet



CA. Rozpočet

| Por. | Kód položky | CS Typ | Názov | Množstvo | JM | Cena JM [€] | Cena položky [€] |
|---|-------------|--------|---|----------|-----|----------------|---------------------|
| Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M | | | | | | | |
| 1 | 210100003 | | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | 8 | ks | 2,1 | 16,8 |
| 2 | 210120102 | | Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V | 3 | ks | 1,9 | 5,7 |
| 3 | 210810013 | | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ volne uložený CYKY-CYKym 750 V 4x10 | 135 | m | 2,4 | 324 |
| 4 | 210010136 | | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 63mm | 6 | m | 5,6 | 33,6 |
| 5 | 210950204 | | Príplatok na zatáňovanie káblov, váha kábla do 6 kg | 6 | m | 3,2 | 19,2 |
| 6 | HZS | | HZS - VYPINANIE A ZAPINANIE VEDENIA | 2 | hod | 22 | 44 |
| 7 | HZS | | Dozbrojenie exost. rozvádzača | 4 | hod | 22 | 88 |

Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M - úhrn:

514,5
514,5

| Zemné práce | | Množstvo | JM | Cena JM [€] | Cena položky [€] |
|--|-----------|----------|----|----------------|---------------------|
| 12 | 460420022 | 222 | m | 1,53 | 339,66 |
| Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | | | | | |
| 13 | 460200163 | 105 | m | 6,2 | 651,00 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3 | | | | | |
| 14 | 460560163 | 105 | m | 6,2 | 651,00 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|------|----------------|------|--------|
| 15 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | 111 | m | 0,6 | 66,60 |
| 16 | 460010024 | Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore | 0,15 | km | 0,4 | 0,06 |
| 17 | 460620013 | Príviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | 35 | m ² | 2,03 | 71,05 |
| 18 | 460200303 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 | 6 | m | 11,7 | 70,20 |
| 19 | 460560303 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3 | 6 | m | 5 | 30,00 |
| 20 | 460030033 | Rozobratie dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek drobných, škáry nezaliate | 2 | m ² | 4 | 8,00 |
| 21 | 460030033 | Znovululoženie dlažby do pieskového lôžka | 2 | m ² | 12 | 24,00 |
| 22 | 460030081 | Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár. | 12 | m | 12 | 144,00 |
| 23 | 460030071 | Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm. | 3 | m ² | 29 | 87,00 |
| 24 | 460650024 | Jednovrstvová vozovka z safaltu | 3 | m ² | 12 | 36,00 |
| 25 | PC | Projekt skut. vyhotovenia | 1 | ks | 950 | 950,00 |
| 26 | HZS | Geodetické zameranie skutkového stavu | 1 | ks | 650 | 650 |
| 27 | 460300006 | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojím, vrstva zeminy 20 cm | 12 | m ³ | 0,3 | 3,60 |

Zemné práce - úhrn:

3 782,17

Stroje, zariadenia, montáže - úhrn:

4 296,67



Por. Kód položky CS Typ

CB. Rozpočet

| Por. | Kód položky | CS | Typ | Název | Množstvo | JM | Cena JM [€] | Cena položky [€] |
|------|-------------|----|----------------|---|----------|----|-------------|------------------|
| 1 | | | FKKVR 63 | Nosný materiál k cenníkom rady M a S | | | | |
| 2 | | | CYKY-J 4x10 RE | Chránička káblová PIPELIFE, typ KSX-PEG 110 | 6 | m | 7,2 | 43,20 |
| 3 | 856 | | PVC 33cm | Kabel silový celoplastový AYKY-J 4x16 | 135 | m | 2,9 | 391,50 |
| 4 | 18452 | | PV22 25A-8G | Folia vyzrazna tehlova 330x0,6mm | 111 | m | 1 | 111,00 |
| 5 | 18452 | | OPV 22 | Vložka poistková nožová 500V | 3 | ks | 2,9 | 8,70 |
| 15 | | | | Poistkový odprínač | 1 | ks | 33 | 33,00 |
| 16 | | | | | | | | |

Nosný materiál k cenníkom rady M a S - úhrn:

587,40

Nosný materiál k cenníkom rady M a S vč. prírážok - úhrn:

587,40






CC. Rekapitulácia - cenový fond

| Kód | N á z o v p o l o ž k y | Stroje a zariadenia [€] | Mont. práce a materiál [€] |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| SEPARÁCIA ODPADOV V MESTE SPIŠSKÁ STARÁ VES | | | |
| HLAVA III - Stavebný objekt | | | |
| A 009 | Montážne práce podľa 21M - úhrn | | 4 296,67 |
| B 009 | Nosný materiál podľa 21M- úhrn | | 587,40 |
| | | HLAVA III - úhrn: | 4 884,07 |
| HLAVA XI - Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora | | | |
| HZS - východisková revízia | | | |
| A 066B | | | 350,00 |
| | | HLAVA XI - úhrn (bez DPH) | 350,00 |
| | | Rozpočet celkom - úhrn | 5 234,07 |
| | | Rozpočet celkom - úhrn (s DPH) | 6 280,88 |



Luxhaus spol. s r.o.
 Fabiarska 53/28, 064 01 Stará Ľubovňa
 IČO: 53 799 941, DIČ: 212 7496355, IČ DPH: SK2121496355
 IBAN: SK60 1700 0000 0039 4410 9862
 www.luxhaus.sk, luxhaus@luxhaus.sk



C. Výkaz výmer

Zákazka číslo :
Objednávka číslo :
Odberateľ :
Investor : MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES
Generálny dodávateľ :
Generálny projektant :
Stavba : SEPARÁCIA ODPADOV V MESTE SPIŠSKÁ STARÁ VES
Objekt, PS : SO01-5 GARÁŽ-ELEKTRO
Predmet :
Projektant :
Zodpovedný projektant : ING. PISARČÍK
Rozpočtár : ING. PISARČÍK
Rozpočet výmer kontroloval : ING. BUKOVINA
Rozpočet výmer schválil :
Funkcia :
Poznámky:
Dátum: 2.5.2022
C. Rozpočet

Počet listov:

Titulný list C

Rozpočet výmer časť CA

Rozpočet výmer časť CB

Rekapitulácia CC


Spolu:





CA. Rozpočet

| Por. | Kód položky | Názov | Množstvo | JM | Cena JM [€] | Cena položky [€] |
|------|-------------|---|----------|-----|-------------|------------------|
| 1 | 921-R | Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M Montáž svetidla verejného osvetlenia na stožiar výšky 6m do 20kg | 2,00 | ks | 17,00 | 34,00 |
| 2 | 210810045 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | 60,00 | m | 3,80 | 228,00 |
| 3 | 210810046 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | 65,00 | m | 6,40 | 416,00 |
| 4 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | 40,00 | ks | 1,10 | 44,00 |
| 5 | 21080-0119 | Montáž drôt uzemňovací uložený v zemi | 30,00 | m | 2,70 | 81,00 |
| 6 | 21080-0118 | Montáž, chráničky HDPE do 50mm | 30,00 | m | 2,70 | 81,00 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | 210204201 | Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh | 2,00 | ks | 22,00 | 44,00 |
| 9 | 210120101 | Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. kružku | 2,00 | ks | 0,90 | 1,80 |
| 10 | 210220301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | 2,00 | ks | 1,10 | 2,20 |
| 11 | 210204011 | Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m | 2,00 | ks | 75,00 | 150,00 |
| 12 | 921-R | PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK | 2,00 | hod | 130,00 | 260,00 |
| 13 | 921-R | PROJEKT SKUT. VYHOTOVENIA | 1,00 | ks | 950,00 | 950,00 |
| 14 | 921-R | GEOMETR. ZAMERANIE SKUT. VYHOTOVENIA | 1,00 | ks | 650,00 | 650,00 |
| 15 | 921-R | Svietidlo montáž | 6,00 | ks | 8,50 | 51,00 |
| 16 | 921-R | Montáž priamovýhrevných konvektorov | 2,00 | ks | 20,00 | 40,00 |
| 17 | 210190003 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg, HLAVNE UZEMN. PRIPONICE | 2,00 | ks | 47,00 | 94,00 |
| 18 | HZS | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. z dutých tehál hr. | 10,00 | ks | 22,00 | 220,00 |
| 19 | HZS | Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v mur. z dutých tehál hr. | 2,00 | ks | 22,00 | 44,00 |



| | | | | | | |
|----|-----------|--|-------|----|-------|-------|
| 20 | 210110041 | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1 + TLAC | 3,00 | ks | 2,40 | 7,20 |
| 21 | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6 | 1,00 | ks | 2,70 | 2,70 |
| 22 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie | 10,00 | ks | 5,20 | 52,00 |
| 22 | 210110082 | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. Tlejivky | 1,00 | ks | 6,40 | 6,40 |
| 23 | 210110082 | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú | 1,00 | ks | 6,40 | 6,40 |
| 24 | 210110082 | Priemyslová zásuvka 400 V, 500 V, | 2,00 | ks | 6,40 | 12,80 |
| 25 | 210810056 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 BLESKOZVOD | 10,00 | m | 3,90 | 39,00 |
| 26 | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot | 3,00 | ks | 2,00 | 6,00 |
| 27 | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | 10,00 | ks | 1,00 | 10,00 |
| 28 | 210220301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | 4,00 | ks | 1,00 | 4,00 |
| 29 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 | 6,00 | m | 1,45 | 8,70 |
| 30 | 210220101 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | 8,00 | m | 1,30 | 10,40 |
| 31 | 210220372 | Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny | 2,00 | ks | 12,00 | 24,00 |
| 32 | 210220101 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | 36,00 | m | 1,30 | 46,80 |
| 33 | 210220361 | Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | 4,00 | ks | 18,00 | 72,00 |

Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M - úhrn:

3699,40

| | | JM | Cena JM [€] | Cena položky [€] | | |
|--------------------|------------|--|----------------|---------------------|--------|--------|
| Zemné práce | | | | | | |
| 34 | 460200163 | Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokkej, v zemine triedy 3 | 30,00 | m | 6,20 | 186,00 |
| 35 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokkej v zemine tr. 3 | 30,00 | m | 2,30 | 69,00 |
| 36 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm | 30,00 | m | 0,60 | 18,00 |
| 37 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | 10,00 | m ² | 2,00 | 20,00 |
| 38 | 460050703 | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3 | 0,25 | m ³ | 51,00 | 12,75 |
| 39 | 460300006 | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | 10,00 | m ³ | 0,30 | 3,00 |
| 40 | 46008-0001 | Osadenie prefabrikovaného betónového základu 366 x 366 x 1100 do zeminy | 2,00 | ks | 290,00 | 580,00 |

- Úhrn zemné práce:

888,75

Stroje, zariadenia, montáže - úhrn:

4 588,15



CB. Rozpočet

| Por. | Kód položky | Typ | Názov | Nosný materiál k cenníkom rady M a S | Množstvo | JM | Cena JM [€] | Cena položky [€] |
|------|-------------|-------------------|---|--------------------------------------|----------|----|-------------|------------------|
| 1 | 25331a | TB-11 | Stožiarová svorkovnica TB-11 | | 2,00 | ks | 21,00 | 42,00 |
| 2 | 26881P | | VO - LED svietidlo 28W, 4L2 3300lm 4000K IP66 IK08 CLO ND2 CR170 Macadam5 SDCM L100B10 100.000h | | 2,00 | ks | 73,00 | 146,00 |
| 3 | 3763 | CYKY -J 3x 2.5 RE | Kabel silový celoplastový 750V | | 65,00 | m | 1,20 | 78,00 |
| 4 | 3763 | CYKY -J 3x 1.5 RE | Kabel silový celoplastový 750V | | 60,00 | m | 0,90 | 54,00 |
| 5 | MAT | 345 658I055 | Chránička FXP25 -Alebo rovnocenný ekvivalent | | 30,00 | m | 1,80 | 54,00 |
| 6 | MAT | SAL-5 | Hliníkový stožiar SAL-5 anodizovaný inox | | 2,00 | ks | 625,00 | 1 250,00 |
| 7 | MAT | | Sada matíc pre B-50 | | 2,00 | ks | 18,00 | 36,00 |
| 8 | MAT | | Betónový základ B-50 | | 2,00 | ks | 90,00 | 180,00 |
| 9 | 6120 | FI 10 | Drot ocelový pozinkovaný 11 300 0.617kg/1m | | 28,00 | kg | 1,26 | 35,28 |
| 10 | 11704 | SP01 | Svorka na pripojenie kovových casti | | 2,00 | ks | 2,00 | 4,00 |
| 11 | MAT | 0033F | FOLIA PVC 33 CM | | 30,00 | m | 1,00 | 30,00 |
| 12 | 22219 | IS 504 033 | Vložka poistkova Neozed 10A pre spod.D 01,02 | | 2,00 | ks | 3,20 | 6,40 |
| 13 | 29430 | Scotchrap 51 | Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm | | 1,00 | ks | 0,80 | 0,80 |
| 14 | 26881P | | A -SVIETIDLO PRISADENÉ LED 23W, 2946lm, IP44 | | 1,00 | ks | 29,00 | 29,00 |
| 15 | 26881P | | B -SVIETIDLO PRISADENÉ LED 31W, 4375lm, IP44 | | 4,00 | ks | 32,00 | 128,00 |
| 16 | 26881P | | C -SVIETIDLO PRISADENÉ LED 48W, 5424lm, IP20 | | 1,00 | ks | 27,00 | 27,00 |
| 17 | 5476 | CY 4-Z/ZL | Vodic Jednozložový instalačný PVC izol. 450/750V | | 6,00 | m | 0,74 | 4,44 |
| 18 | 3763 | CYKY -J 5x 2.5 RE | Kabel silový celoplastový 750V | | 10,00 | m | 1,52 | 15,20 |
| 19 | MAT | | EL. VYKUROVACIE TELESO S TERMOSTATOM, 400W, 230V, 50Hz | | 1,00 | ks | 52,00 | 52,00 |
| 20 | MAT | | EL. VYKUROVACIE TELESO S TERMOSTATOM, 300W, 230V, 50Hz | | 1,00 | ks | 53,00 | 53,00 |
| 21 | MAT | | Rozvádzač RP1 | | 1,00 | ks | 423,00 | 423,00 |
| 22 | MAT | | Spinac domovy jednopólový 10A,250V AC radenie 1, 150 pros.obyčaj. + | | 2,00 | ks | 5,30 | 10,60 |
| 23 | MAT | | Prepinac domovy seriový 10A, 250V AC radenie 5 pros.obyčaj. + | | 1,00 | ks | 6,80 | 6,80 |
| 24 | MAT | | Zasuvka domova dvojitá 16A, 250V AC pros.obyčaj. biela | | 7,00 | ks | 8,32 | 58,24 |
| 25 | MAT | | Zasuvka 16A, 400V AC pros. IP44 obyčaj. biela | | 2,00 | ks | 5,21 | 10,42 |
| 25 | MAT | | Zasuvka 16A, 230V AC pros. IP20 obyčaj. biela | | 3,00 | ks | 5,60 | 16,80 |
| 26 | MAT | | Pripojka sporakova so sign. tlejivkou, 25A 380V AC | | 1,00 | ks | 36,00 | 36,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|-------|----|-------|-------|
| 27 | MAT | Tlačítko 230V AC | 1,00 | ks | 27,00 | 27,00 |
| | | BLESKOZVOD | | | | |
| 42 | 23224 . | Stitok orientacny 0-9 | 3,00 | ks | 1,20 | 3,60 |
| 43 | 27673 A 1010/1999 | Lak asfaltovy | 4,00 | kg | 8,60 | 34,40 |
| 44 | 6146 30x4 | Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m | 8,00 | kg | 1,26 | 10,08 |
| 44 | 11706 SR 03 | Svorka na spojenie kruh. a pas. vodicov | 2,00 | ks | 3,80 | 7,60 |
| 45 | 6119 FI 8 | Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.395kg/1m | 15,00 | kg | 1,26 | 18,90 |
| 46 | 11705 SO | Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov - Fe/Zn | 2,00 | ks | 1,71 | 3,42 |
| 47 | 11721 OU | Uholnik ochranny | 2,00 | ks | 4,71 | 9,42 |
| 48 | 11720 DUz | Drziak ochranného uholníka do muriva | 4,00 | ks | 4,72 | 18,88 |
| 49 | 6120 FI 10 | Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m | 10,00 | kg | 1,26 | 12,60 |
| 50 | 11703 SS | Svorka | 7,00 | ks | 1,32 | 9,24 |
| 51 | 11689 SZ | Svorka skusobna | 2,00 | ks | 2,80 | 5,60 |
| 52 | 11675 PV 01h | Podpera vedenia do muriva | 6,00 | ks | 1,68 | 10,08 |
| 53 | 31927 PV 15 | Podpera vedenia PV 15 A FeZn na vrchol krovu | 13,00 | ks | 1,92 | 24,96 |
| 54 | 11724 ZT 2m | Tyc uzemnovacia | 4,00 | ks | 15,98 | 63,92 |
| 55 | 11701 SJ01 | Svorka k zberacej tyči | 8,00 | ks | 1,32 | 10,56 |

Nosný materiál k cenníkom rady M a S - úhrn:

3 057,24

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARIES