

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Povoda
so sídlom: Obecný úrad, 929 01 Povoda č. 133
Zastúpený starostom: Alexander Csóka
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK13 5600 0000 0008 0788 2008
IČO: 00800228
DIČ: 20211112335
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: AQUAMONT spol. s r.o.
Sídlo: 925 01 Matúškovo 339
IČO: 31105696
DIČ: 2020370286
IČ DPH: SK2020370286
V zastúpení: Ing. Tomáš Pulen – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK80 1111 0000 0013 2362 4007
BIC: UNCRSKBX
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 363/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

resp.

(ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. II.

Predmet zmluvy a plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo:
Stavba: **IBV Povoda- Technická infraštruktúra**
Pre Objekty: **Rozšírenie verejného vodovodu, kanalizácie a plynovodu**

Realizácia diela sa uskutoční podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve, v súlade so stavebným povolením, s príslušnými technickými normami, predpismi BOZP a PO.

Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :

- a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);
2. Miesto realizácie: **Obec Povoda.**
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu.
5. Predmet plnenia je splnený realizovaním a odovzdaním (Preberací protokol) predmetu zmluvy objednávateľovi.

Čl. III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v termíne:
Začiatok výstavby: 5 dní po odovzdaní staveniska
Doba výstavby: **6 mesiace od odovzdania staveniska**
2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
 - a. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - b. v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
 - c. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

Čl. IV. Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.
2. Cena bola stanovená podľa zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II, bod 1 činí:
4.

Cena bez DPH	227 671,62 €
20% DPH	45 534,32 €
Cena vrátane DPH	273 205,94 €
5. Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov.
6. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
 - 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. zmena technického riešenia požadovaného objednávateľom
 - 4.3.4. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.

7. Cena prípadných naviac prác bude posudzovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dohodnutá dodatkom k zmluve a spracovaná za podmienok dodržania zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. V.

Platobné a fakturačné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ bude predkladať v dohodnutých intervaloch.
3. Splatnosť faktúry: 14 dní.
4. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach v písomnej podobe na adresu sídla objednávateľa.

Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.

Faktúra musí obsahovať najmä:

- mená objednávateľa a zhotoviteľa, adresy ich sídla, IČO, IČ DPH;
- názov stavby;
- číslo zmluvy (dodatku k zmluve);
- čiastku k úhrade;
- dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;
- sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
- bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

Čl. VI.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pozvať zástupcov objednávateľa ku kontrole vykonaných stavebných činností, ktorých kvalitu nie je možné skontrolovať po ukončení diela. V prípade, že zhotoviteľ tento záväzok nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
2. Na základe vyzvania zhotoviteľa sú povinní zástupcovia objednávateľa do troch dní prísť na stavbu skontrolovať kvalitu a prevziať práce, ktoré nie je možné skontrolovať po ukončení diela, napr. prizvanie stavebného dozoru na kontrolu prác pred zasypaním podzemných vedení, resp. podzemných objektov.
3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov, ktorí vykonávajú práce v zmysle zmluvy a zabezpečení ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce a požiarnej ochrany počas realizácie diela.
4. Po ukončení zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný do troch dní zo stavby odstrániť svoje zariadenia staveniska, všetok odpad vzniknutý pri výstavbe. Iná dohoda je možná a bude

uzatvorená formou dodatku k tejto zmluve. V prípade, že tak neurobí je objednávateľ oprávnený toto urobiť sám. Náklady, ktoré mu s tým vzniknú odráta od sumy za poslednú technologickú etapu, ktorá sa na stavbe vykonala v čase ukončenia zmluvného záväzku.

5. Ak príde k obmedzeniu alebo rozšíreniu obsahu diela oproti vzájomne odsúhlaseného rozsahu prác dohodnutá cena bude upravená dodatkom k zmluve.
6. Akékoľvek navyše práce alebo zmeny oproti schválenému rozsahu prác podľa súťažného návrhu je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba vtedy, ak súhlasí objednávateľ s jeho písomným návrhom, dodatkom k zmluve.
7. Všetky navyše práce musia byť objednané písomne. Pri zhotovení diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať príslušné štátne normy a technické predpisy jednotlivých výrobcov prvkov použitých na stavbe.
8. Zhotoviteľ na stavbe môže použiť len tie výrobky a materiály, ktoré majú certifikát štátnej skúšobne. Jedná sa o tie výrobky a materiály, ktoré musia mať certifikát.
9. V prípade meškania plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy na strane objednávateľa, zmluvné strany dodatkom k zmluve dojednávajú nový termín dokončenia predmetu zmluvy bez sankcií.
10. V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dojednaným v tejto zmluve, objednávateľ tieto práce preberie.
11. V prípade prerušenia prác zo strany objednávateľa (napr. nevhodné počasie) zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Predĺženie bude zhodné s dobou prerušenia prác.
12. V prípade, že dôjde k zrušeniu zmluvy, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác na jednotlivej technologickej etape a to podielom z dohodnutej ceny na rozpracované etapu.
13. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti prevedených prác, súpis prípadných zistených drobných väd a ojedinelých nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo je splnená protokolárnym odovzdaním objednávateľa.
14. Zariadenie staveniska zabezpečí zhotoviteľ v potrebnom rozsahu.
15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý bude kedykoľvek prístupný stavebnému dozorcovi k nahliadnutiu.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

1. Objávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s ukončením diela podľa Čl. III, avšak maximálne do výšky 10% z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.
2. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si u Objávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý jeden deň po splatnosti faktúry v prípade omeškania platby.

Čl. VIII.

Záruka na dielo

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná doba je: **60 mesiacov na stavebnú časť a 24 mesiacov na technologickú časť**. Záruka začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
6. Objednávateľ neprevezme dielo, pokiaľ tam budú vady a nedorobky.
7. Po ukončení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k prevzatiu diela. Dielo bude považované za ukončené po ukončení všetkých prác.

Čl. IX.

Ukončenie zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
3. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť diela.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
7. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v **troch** exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

3. Zmluvu možno meniť alebo doplňovať len písomnými dodatkami podpísanými osobami podľa čl. I.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1 je rozpočet.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Povode, dňa 23.6.2022

V Matúškove, dňa 23.6.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....
Alexander Csóka
*Starosta obce
Povoda*

.....
Ing. Tomáš Puleň
*konateľ spoločnosti
AQUAMONT spol. s r.o.*


REKAPITULÁCIA

Stavba:	IBV Povoda - technická vybavenosť
Miesto:	k.ú. Čenkedfa obce Povoda, parc.č. 185/2, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 123/2, 120
Investor:	Obec Povoda
Zhotoviteľ:	AQUAMONT spol. s r.o.
Dátum:	10.6.2022

SO - 14 Rozšírenie verejného vodovodu	50 955,49
SO - 15 Rozšírenie verejnej kanalizácie	94 079,72
SO - 15 Rozšírenie ver. Kanalizácie PČS	44 210,04
SO - 13 Rozšírenie verejného STL plynovodu	38 426,37
Cena celkom bez DPH	227 671,62
20 % DPH	45 534,32
Cena celkom s DPH	273 205,94



AQUAMONT
spol. s r.o.
925 01 Matúškovo č. 339
- 19 -



ROZPOČET

Stavba:	IBV Povoda - technická vybavenosť
Objekty:	SO - 14 Rozšírenie verejného vodovodu
Miesto:	k.ú. Čenkedfa obce Povoda, parc.č. 185/2, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 123/2, 120
Investor:	Obec Povoda
Zhotoviteľ:	AQUAMONT spol. s r.o.
Dátum:	10.6.2022

REKAPITULÁCIA

Zemné práce	19 066,73
Rúrové vedenie- vodovod	28 247,76
Ostatné práce	1 584,00
Presun hmôt	2 057,00
Cena celkom bez DPH	50 955,49
20 % DPH	10 191,10
Cena celkom s DPH	61 146,59



Položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Spolu
Zemné práce				19 066,73
Pretláčanie do d 200	m	8,00	132,00	1 056,00
Dočasné dopravné značenie, zábradlie	sub	1,00	253,00	253,00
Hĺbenie ryhy	m3	433,37	6,82	2 955,58
Príplatok za ručný výkop	m3	27,00	16,94	457,38
Príplatok za lepivosť	m3	433,37	0,55	238,35
Zriadenie a demontáž paženia do 2 m	m2	1 444,56	1,98	2 860,23
Pieskové lôžko	m3	25,57	30,36	776,31
Obsyp potrubia pieskom	m3	51,14	25,74	1 316,34
Premiestnenie zeminy do 500m	m3	356,65	2,97	1 059,25
Zásyp ryhy drťom so zhutnením	m3	356,65	21,67	7 728,61
Zásyp ryhy zeminou so zhutnením	m3	85,24	4,29	365,68

Rúrové vedenie- vodovod				28 247,76
Rúra HDPE d 110x6,6	m	426,22	6,93	2 953,70
Montáž potrubia HDPE d 110	m	426,22	3,85	1 640,95
Rúra HDPE d 32 PN16	m	290,00	1,03	298,70
Montáž potrubia HDPE d 32	m	290,00	1,82	527,80
El.koleno d 110/30°	ks	2,00	38,46	76,92
El.koleno d 110/90°	ks	2,00	36,66	73,32
El.spojka MB d 110	ks	40,00	10,67	426,80
El. zátko 110	ks	1,00	33,54	33,54
Lemový nákrúžok s prírubou d 90	ks	5,00	22,10	110,50
Lemový nákrúžok s prírubou d 100	ks	4,00	26,98	107,92
Montáž elektrotvaroviek d 90-110	ks	54,00	18,26	986,04
El. T-kus 100/80	ks	5,00	53,52	267,60
El. T-kus 100/100	ks	1,00	55,31	55,31
Montáž elektrotvaroviek odb.	ks	2,00	25,63	51,26
T-kus 100/100 liatina	ks	1,00	89,89	89,89
Ultragrip 100	ks	3,00	154,11	462,33
Výrez a napojenie vodovodu	sub	2,00	396,00	792,00
Navrtávací pás 110/32 DAV	ks	29,00	158,19	4 587,51
Montáž navrtávacieho pásu	ks	29,00	35,97	1 043,13
Zemná súprava tel. prípojková	ks	29,00	30,23	876,67
Montáž zemnej súpravy prípojovej	ks	29,00	11,66	338,14
Poklop prípojkový "voda"	ks	29,00	27,93	809,97
Osadenie poklopu prípojkového	ks	29,00	15,95	462,55
Šupátko DN 80	ks	5,00	129,73	648,65
Šupátko DN 100	ks	2,00	145,52	291,04
Montáž šupátka do DN 100	ks	7,00	32,34	226,38
Zemná súprava šupátková	ks	7,00	34,46	241,22
Osadenie zemnej súpravy šupátkovej	ks	7,00	12,21	85,47
Poklop šupátkový "Voda"	ks	7,00	42,89	300,23
Osadenie šupátkových poklopov	ks	7,00	22,66	158,62
Prírubové koleno s pätkou PP DN 80	ks	5,00	57,45	287,25
Prírubový predlžovací kus TP 80/200	ks	5,00	50,05	250,25
Montáž tvaroviek liatina	ks	10,00	20,35	203,50
Hydrant podzemný DN 80	ks	5,00	240,43	1 202,15
Montáž hydrantu podzemného	ks	5,00	46,09	230,45

Poklop hydrantový	ks	5,00	103,71	518,55
Osadenie poklopu hydrantového	ks	5,00	27,94	139,70
Vyhľadávací vodič 6 mm ² , fólia, uloženie	m	750,00	1,76	1 320,00
El. zátko d 32	ks	29,00	7,52	218,08
El. spojka d 32	ks	29,00	2,95	85,55
Montáž el. tvaroviek	ks	58,00	4,95	287,10
Montážny materiál - skrutky, šróby, tesnenie	sub	1,00	495,00	495,00
Dodávka a montáž orientačných stĺpov	ks	6,00	57,86	347,16
Zabezpečenie koncov vod.potrubia pri tlak.skúškach	ks	3,00	181,50	544,50
Tlak.skúška rozvodu DN 80	m	426,22	3,41	1 453,41
Preplach a dezinfekcia DN 80	m	426,22	3,85	1 640,95

Ostatné práce				1 584,00
Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	súb	1,00	297,00	297,00
Projekt skutočného vyhot.	súb	1,00	583,00	583,00
Geodetické zameranie	súb	1,00	704,00	704,00

Presun hmôt				2 057,00
Presun hmôt, doprava	sub	1,00	2 057,00	2 057,00

ROZPOČET

Stavba:	IBV Povoda - technická vybavenosť
Objekty:	SO - 15 Rozšírenie verejnej kanalizácie
Miesto:	k.ú. Čenkedfa obce Povoda, parc.č. 185/2, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 123/2, 120
Investor:	Obec Povoda
Zhotoviteľ:	AQUAMONT spol. s r.o.
Dátum:	10.6.2022

REKAPITULÁCIA

Zemné práce	48 148,26
Rúrové vedenie- kanalizácia	34 850,96
Výtlak	5 452,47
Ostatné práce	3 142,04
Presun hmôt	2 486,00
Cena celkom bez DPH	94 079,72
20 % DPH	18 815,94
Cena celkom s DPH	112 895,67

Položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Spolu
Zemné práce				48 148,26
Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	45,00	11,88	534,60
Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	45,00	10,34	465,30
Hĺbenie ryhy do 600 mm	m3	237,92	6,82	1 622,61
Hĺbenie ryhy od 600 mm do 2000 mm	m3	1 148,42	7,15	8 211,20
Hĺbenie jamy - ručne	m3	56,25	21,78	1 225,13
Príplatok za ručný výkop	m3	56,25	16,94	952,88
Príplatok za lepivosť	m3	1 148,42	0,55	631,63
Zriadenie a demontáž paženia do 4 m	m2	827,20	2,64	2 183,81
Pieskové lôžko	m3	51,45	30,36	1 562,02
Obsyp potrubia pieskom	m3	154,34	25,74	3 972,71
Premiestnenie zeminy do 500m	m3	942,57	4,95	4 665,72
Zásyp ryhy drťom so zhutnením	m3	942,57	21,67	20 425,49
Zásyp ryhy zeminou so zhutnením	m3	82,32	4,29	353,15
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m	hod	100,00	9,46	946,00
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	300,00	1,32	396,00

Rúrové vedenie- kanalizácia				34 850,96
Rúra PP PRAGMA DN 300 SN 12	m	411,59	34,21	14 080,49
Montáž rúry kanal. PVC DN 300	m	411,59	6,16	2 535,39
Rúra PVC d 160 SN 8	m	290,00	9,35	2 711,50
Montáž potrubia PVC d 160	m	290,00	3,74	1 084,60
Presuvka PVC d 300	ks	27,00	18,00	486,00
Montáž kanal. Tvarovky d 300	ks	27,00	19,25	519,75
PVC odbočka 300/150	ks	25,00	28,88	722,00
Montáž kanal. odbočky d 300	ks	25,00	24,31	607,75
Tvarovka kanal. PVC d 160	ks	58,00	3,03	175,74
Zátka PVC d 160	ks	29,00	1,21	35,09
Montáž tvarovky PVC	ks	87,00	5,17	449,79
Šachtové dno 1000/750	ks	14,00	248,60	3 480,40
Kónus 600	ks	14,00	53,02	742,28
Skruž 1000/1000	ks	7,00	80,19	561,33
Skruž 1000/500	ks	6,00	47,52	285,12
Skruž 1000/250	ks	9,00	29,26	263,34
Vyrovňavací prstenec 10	ks	14,00	12,32	172,48
Osadenie betónovej šachty	ks	14,00	117,92	1 650,88
Poklop liatinový 40 t	ks	14,00	121,77	1 704,78
Osadenie poklopu	ks	14,00	17,16	240,24
Skúška tesnosti kanal. PVC DN 150	m	290,00	3,08	893,20
Skúška tesnosti kanal. PVC DN 300	m	411,59	3,52	1 448,80

Výtlak				5 452,47
Rúra HDPE d 110 PN 10	m	185,70	7,22	1 340,75
Montáž potrubia HDPE d 110	m	185,70	6,60	1 225,62
El.koleno d 110/90°	ks	2,00	36,66	73,32
El.spojka MB d 110	ks	20,00	10,67	213,40
Montáž elektrotvaroviek d 110	ks	22,00	16,61	365,42
Vyhľadávací vodič 6 mm2, fólia, uloženie	m	200,00	1,60	320,00
Napojenie výtlaku do existujúcej šachty	sub	1,00	352,00	352,00

Zabezpečenie koncov vod.potrubia pri tlak.skúškach	ks	6,00	165,00	990,00
Tlak.skúška rozvodu DN 80	m	185,70	3,08	571,96

Ostatné práce				3 142,04
Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	súb	1,00	297,00	297,00
Kamerové skúšky potrubia	m	412,00	2,42	997,04
Projekt skutočného vyhot.	súb	1,00	638,00	638,00
Geodetické zameranie	súb	1,00	715,00	715,00
Projekt dopravného značenia a jeho odsúhlasenie	súb	1,00	495,00	495,00

Presun hmôt				2 486,00
Presun hmôt, doprava	sub	1,00	2 486,00	2 486,00

ROZPOČET

Stavba:	IBV Povoda - technická vybavenosť
Objekty:	SO - 15 Rozšírenie ver. Kanalizácie PČS
Miesto:	k.ú. Čenkedfa obce Povoda, parc.č. 185/2, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 123/2, 120
Investor:	Obec Povoda
Zhotoviteľ:	AQUAMONT spol. s r.o.
Dátum:	10.6.2022

REKAPITULÁCIA

Zemné práce	948,66
PČS	41 413,38
Presun hmôt	1 848,00
Cena celkom bez DPH	44 210,04
20 % DPH	8 842,01
Cena celkom s DPH	53 052,05

Položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Spolu
Zemné práce				948,66
Výkop šachty	m3	40,03	9,79	391,89
Príplatok za lepivosť	m3	40,03	0,55	22,02
Premiestnenie zeminy do 500m	m3	40,03	4,95	198,15
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m	hod	30,00	9,46	283,80
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	40,00	1,32	52,80

PČS				41 413,38
Prečerpávacia šachta 2200/4600	ks	1,00	5 161,20	5 161,20
Poklop 600x600, B125	ks	2,00	76,35	152,70
Poklop 900x600, B125	ks	2,00	302,50	605,00
Osadenie poklopu	ks	4,00	23,65	94,60
Osadenie prečerpávacej šachty	ks	1,00	1 012,00	1 012,00
Armatúrna šachta 1,8x1,4x1,8, rebrík	ks	1,00	1 940,51	1 940,51
Poklop 600x600, B125	ks	1,00	76,35	76,35
Osadenie armatúrnej šachty	ks	1,00	451,00	451,00
Podklad zo štrkopiesku pod PČS a AŠ	sub	1,00	93,50	93,50
Podklad z betónu pod PČS a AŠ	sub	1,00	308,00	308,00
Ponorné kalové čerpadlo AKC-20.434	ks	1,00	6 124,80	6 124,80
Ponorné kalové čerpadlo KD-40.16.4HR	ks	1,00	5 253,60	5 253,60
Montáž čerpadla	ks	2,00	377,08	754,16
Plavákový spínač	ks	4,00	32,45	129,80
Šupátko DN 80	ks	2,00	129,73	259,46
Kolečko posúvačové	ks	2,00	20,88	41,76
Montáž šupátka DN 80	ks	2,00	32,34	64,68
Redukcia 108/88,9 nerez	ks	1,00	26,27	26,27
Montáž redukcie	ks	1,00	31,57	31,57
T-kus 88,9x2 nerez	ks	1,00	13,27	13,27
Spätná klapka DN 80	ks	2,00	229,90	459,80
Montážna vložka DN 80	ks	2,00	215,60	431,20
Montáž spätnej klapky a montážnej vložky	ks	4,00	34,10	136,40
Nerezová rúra DN 88,9x2 mm	m	16,00	31,70	507,20
Nerezový oblúk 88,9x2mm	ks	8,00	13,20	105,60
Montáž kolena nerez	ks	8,00	31,57	252,56
Príruba nerezová DN 80 + lemový nákrúžok	ks	8,00	31,14	249,12
Príruba nerezová DN 100 + lemový nákrúžok	ks	1,00	47,39	47,39
Montáž prírubových spojov	ks	7,00	37,07	259,49
Nerezový rebrík, montáž	m	5,50	220,70	1 213,85
Česlicový kôš	ks	1,00	1 155,00	1 155,00
Vodiaca tyč	m	8,00	18,37	146,96
Montážny materiál - skrutky, šróby, tesnenie	sub	1,00	385,00	385,00
Montáž plastového rozvádzača	ks	1,00	1 815,00	1 815,00
Rozvádzač plastový ASRTP	ks	1,00	8 140,00	8 140,00
Ostatné náklady - výroba, doprava, vystavenie revíznej správy	sub	1,00	495,00	495,00
Pletivo drôtené poplastované, výška 1800 mm	m	18,00	13,20	237,60
Napínací drôt poplatovaný DN 3,5 mm	m	60,00	0,28	16,80
Montáž oplotenia strojového pletiva	m	18,00	29,37	528,66
Rúrka hladká kruhová bezošvá d 51 mm, hrúbka steny 3,2 mm	m	36,00	20,57	740,52
Osadenie stĺpika oceľového	ks	20,00	37,95	759,00
Kovová bránka 100 x 180 cm	ks	1,00	495,00	495,00
Montáž vrát	ks	1,00	242,00	242,00

Presun hmôt				1 848,00
Presun hmôt, doprava	sub	1,00	1 848,00	1 848,00

ROZPOČET

Stavba:	IBV Povoda - technická vybavenosť
Objekty:	SO - 13 Rozšírenie verejného STL plynovodu
Miesto:	k.ú. Čenkedfa obce Povoda, parc.č. 185/2, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 123/2, 120
Investor:	Obec Povoda
Zhotoviteľ:	AQUAMONT spol. s r.o.
Dátum:	10.6.2022

REKAPITULÁCIA

Zemné práce	12 118,86
Rúrové vedenie	18 917,71
Ostatné práce	6 069,80
Presun hmôt	1 320,00
Cena celkom bez DPH	38 426,37
20 % DPH	7 685,27
Cena celkom s DPH	46 111,64

Položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Spolu
Zemné práce				12 118,86
Hlbenie jám zapažených strojne	m3	121,88	20,82	2 537,54
Hlbenie rýh strojne šírka do 1 m	m3	397,28	19,23	7 639,69
Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	519,15	3,74	1 941,62

Rúrové vedenie				18 917,71
Uloženie plynovod. Potrubia do ryhy z tlak.rúr HDPE d 32	m	206,80	4,55	940,94
Potrubie plynové PE 100 RC d 32	m	217,14	3,06	664,45
Uloženie plynovo.potrubia do ryhy z tlak.rúr HDPE d 63	m	403,28	9,05	3 649,68
Potrubie plynové PE 100 RC d 63	m	423,44	8,57	3 628,88
Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka d 32	ks	29,00	4,09	118,61
Objímka presuvná UB d 32	ks	29,00	5,58	161,82
Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka d 63	ks	8,00	6,93	55,44
Objímka presuvná UB d 63	ks	8,00	10,69	85,52
Montáž elektrotvaroviek W45° koleno d 63	ks	5,00	8,34	41,70
Koleno elektrotvarovkové W45° d 63	ks	5,00	25,01	125,05
Montáž TA(kit) T-kus s predlž.odbočkou d 63	ks	1,00	6,36	6,36
T-kus TA s predlž.odboč. A objímkou d 63	súprava	1,00	31,83	31,83
Montáž DAA(kit) prípoj navrt.armatúra d63/32	ks	29,00	7,41	214,89
Armatúrna navrtávacía DAA d 63/32	ks	29,00	53,58	1 553,82
Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami d 63	ks	1,00	8,35	8,35
Kohút guľový KHP d 63	ks	1,00	232,69	232,69
Montáž USTR prechodka PE/oceľ d 63	ks	1,00	20,56	20,56
Prechodka PE/oceľ USTR d 63	ks	1,00	82,78	82,78
Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk.závitom d32/1"	ks	29,00	2,99	86,71
Prechodka PE/oceľ USTN d 32/1"	ks	29,00	52,23	1 514,67
Montáž rúrových dielov závitových 1"	ks	29,00	5,09	147,61
Kohút guľový na plyn - GK 1"	ks	29,00	6,50	188,50
Prípojková konštrukcia	ks	29,00	22,99	666,71
Montáž - prípojková konštrukcia	ks	29,00	10,89	315,81
Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	1,00	16,09	16,09
Zemná súprava	ks	1,00	69,53	69,53
Vyhľadávací vodič na potrubí z PE do d 150	m	610,08	1,47	896,82
Uloženie PE fólie na obsyp	m	610,08	0,73	445,36
Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	ks	1,00	16,43	16,43
Poklop posúvačový	ks	1,00	32,91	32,91
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 Mpa 50	m	610,08	2,40	1 464,19
Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	m	206,80	0,59	122,01
Čistenie potrubí do DN 200	m	403,28	0,75	302,46
Uzavretie PE potrubia stlačením do d 63	ks	1,00	151,89	151,89
Vysadenie odbočky d 63 na PE plynovode d 90 a d 110 vŕtaním	ks	1,00	856,64	856,64

Ostatné práce				6 069,80
Geodetické zameranie	ks	1,00	1 375,00	1 375,00
1.úradná skúška	ks	1,00	1 089,00	1 089,00
Technologický postup + doklady	ks	1,00	713,90	713,90
Technická dokumentácia	ks	1,00	1 076,90	1 076,90
Napojenie	ks	1,00	1 815,00	1 815,00

Presun hmôt				1 320,00
Presun hmôt, doprava	sub	1,00	1 320,00	1 320,00