

ZMLUVA O DIELO

č. ISS: 321/2022

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
<mailto:sekretariat@zlatemoravce.eu> Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Pavol Zlámala, Ing. Jana Hulinová, PhD.
Ing. Igor Kováč, Alexandra Miháliková
b/ zmluvných: PhDr. JUDr. Tomáš Piovarči
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **ELINSS s.r.o.**
Sídlo: Žilinská cesta 507, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO: 44899831
IČ DPH: SK2022876427
DIČ: 2022876427
Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Žilina, vložka č. 51682/L
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora č. vložky 24202

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2285 9089
telefónne číslo: 0905 976 535, 0905 429 811
e-mail: elinss@elinss.sk
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Kurej Pavel
b/ zmluvných: Kurej Pavel

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 23.05.2022*), ktorým bolo zrealizované verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác: „Adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejných WC“ pre Mesto Hlohovec a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Východiskové údaje:

Názov diela: Adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejných WC
Miesto realizácie diela: Mestská knižnica, Nám. Sv. Michala 3, Hlohovec, p. č. 5225,
katastrálne územie: Hlohovec
Investor: Mesto Hlohovec

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
- 2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III. tejto zmluvy.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy.
- 3.3 Predmetom diela je adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejných toaliet. Priestory rekonštrukcie sa nachádzajú vo vnútro-dvorovom priestore, bočnom krídle Mestskej knižnice na Námestí sv. Michala v Hlohovci. Nakoľko ide o verejne prístupné toalety, budú priestory upravené tak, aby boli prístupné priamo z exteriéru.

Stavebnými úpravami zhotoviteľ vylepší terajšie dispozičné riešenie a vytvorí priestor pre WC pre imobilných a matky s malými deťmi (prebaľovací pult). Dielo zahŕňa otvory v nosných stenách fasády, ktoré nezasahujú do statiky jestvujúceho objektu.

Vonkajšia markíza bude výškovo rovnaká ako ľavá časť jestvujúcej dostavby vstupu. Konštrukcia strechy naopak zjednotí a upraví terajšie nevzhľadné prestrešenie pôvodného bočného vstupu. V priestoroch zhotoviteľ zrealizuje kompletnú obnovu inžinierskych sietí napojených na jestvujúce prípojky. Podlahu výškovo zjednotí – bezbariérová, povrch keramická dlažba. Projektová dokumentácia obsahuje aj návrh vybudovania WC pre interné potreby prevádzky budovy knižnice, ktoré však nie sú predmetom tejto zmluvy. Predmetom tejto zmluvy je iba časť „WC pre verejnosť“.

Presný technický a grafický popis je v priloženej projektovej dokumentácii vypracovanej zodpovedným projektantom, ktorým je Ing. Ľubomír Kmety s dátumom spracovania december 2022, ktorá bola zverejnená ako príloha výzvy na predkladanie ponúk k predmetu zmluvy na:

<https://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:>

Projektovú

dokumentáciu vypracovala spoločnosť Ateliér DK, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 550 941. Dielo sa realizuje v súlade s uvedenou projektovou dokumentáciou, technickými správami vypracovanými v rámci projektovej dokumentácie a rozpočtom (príloha č. 1 tejto zmluvy).

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri realizácii stavby bude zhotoviteľ dodržať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne záväzne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny, ochrany pred hlukom a odpadov. Nainštalované systémy a zariadenia nesmú zhoršiť jestvujúce životné prostredie. Po ukončení prác zhotoviteľ zo stavby odborne odstráni odpady a škodlivé látky. Po ukončení prác upraví zhotoviteľ okolie staveniska do pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne zneškodnené.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri realizácii stavby bude zhotoviteľ dodržať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne záväzne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany majetku. Pri montáži zariadení a rozvodov je nutné dodržiavať okrem všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť na možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. Zhotoviteľ je povinný svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a platným STN.

PODMIENKY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY /OCHRANY PRED POŽIARMI/

Pri realizácii stavby zhotoviteľ dodrží príslušné zákony, vyhlášky, STN a iné právne záväzne predpisy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavby.

- 3.3.2 Presné vymedzenie diela sa nachádza v projektovej dokumentácii a v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy vyhotoviť podľa uvedených dokumentov.
- 3.3.3 Súčasťou plnenia zmluvy je aj:
 - a) uloženie stavebných odpadov na riadenú skládku,
 - b) záručná doba:
 - 60 mesiacov.
- 3.4 Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné:
 - 4.1.1 Termín začatia realizácie diela:
 - dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe výzvy

objednávateľa. Predpokladaný termín odovzdania staveniska objednávatelom je jún 2022.

V prípade vyššej moci, ktorá by znemožňovala realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, sa predĺži doba realizácie o počet dní, počas ktorých nebolo možné realizovať práce a dodávky na diele.

- 4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela:
45 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, posunie sa termín dokončenia realizácie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať.
Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, že nastali vyššie uvedené skutočnosti, ktoré neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa vo veciach technických.
Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred prerušením prác tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.
- 4.5 V prípade nemožnosti realizácie prác na diele v zmysle ods. 4.4 tohto článku a dodržania ostatných povinností v ods. 4.4 zmluvným stranám určených, termín dokončenia diela sa predlžuje o počet dní nemožnosti realizácie prác na diele.

V. CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za dielo, v eur, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 5.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:
- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Cena bez DPH: | 93.482,41 | EUR |
| DPH 20%: | 18.696,48 | EUR |
| Cena vrátane DPH: | 112.178,89 | EUR |

slovom: Jednostodvanásťtisícstosedemdesiatosem eur osemdesiatdeväť centov vrátane DPH

- 5.3 V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s realizáciou diela/stavby v zmysle čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela, odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebnej sute. V cene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou diela. V cene sú zahrnuté dokumenty uvedené v čl. IX. bode 9.2 tejto zmluvy.
- 5.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte stavby - príloha č. 1 tejto zmluvy sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- 5.5 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania navyše prác, zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo k rukám zástupcov objednávateľa vo veciach technických oznámiť rozsah a charakter navyše prác so súpisom navyše prác a ich predbežným ocenením.
- 5.6 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budú použité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte stavby - príloha č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky, pri návrhu cien nových položiek bude vychádzať z cien uvedených v rozpočtovom programe CenKros v cenovej úrovni v čase podpísania tejto zmluvy a predloží ich zástupcom objednávateľa vo veciach technických na predbežné odsúhlasenie spolu:
- 5.6.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
- 5.6.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ bude predkladať zmeny zástupcom objednávateľa vo veciach technických na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 (piatich) dní od ich obdržania. Prípadná zmena rozpočtu vyvolaná zmenou alebo premeraním vykonaných prác odsúhlasená zo strany zástupcov objednávateľa vo veciach technických i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 5.2 tohto článku.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1 Za vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť jedenkrát mesačne faktúru a túto doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, po písomnom odsúhlasení vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických.

- 6.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- názov a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
 - názov a adresu sídla príjemcu tovaru alebo služby (objednávateľa) a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - číslo uzatvorenej zmluvy na základe ktorej sa fakturuje; názov diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - dátum splatnosti faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
 - uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
 - vyčíslenú sumu 10 % z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá predstavuje objednávatelom zadržanú sumu v EUR,
 - sumu k úhrade po odpočítaní 10 %-nej zadržanej sumy v EUR,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.3 Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 2 rovnopisoch.
- 6.4 Celkové doučtovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná po ukončení diela konečnou faktúrou. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH dojednanej v tejto zmluve v čl. V. ods. 5.2 do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi za účelom odstránenia prípadných väd alebo nedorobkov zistených pri preberaní diela objednávatelom, ktoré budú zapísané v preberacom protokole. Objednávateľ uhradí zadržanú 10%-nú sumu z ceny za dielo bez DPH na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného a to po protokolárnom prevzatí diela objednávatelom, po odstránení prípadných väd alebo nedorobkov, ktoré budú zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) a po odovzdaní nevyhnutných dokladov uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ do 30 dní po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, uhradí zadržanú 10 %-nú sumu z ceny za dielo bez DPH.
- 6.5 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.
- 6.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny rozpočtu alebo dodatku k tejto zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa z hľadiska súladu so zákonom o verejnom obstarávaní. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku oprávnený zmenu realizovať.

- 6.7 Zhotoviteľ môže požadovať zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny Diela na základe neočakávaných (a to ani pri primeranom podnikateľskom riziku) a objektívne podložených (aktuálnou cenovou ponukou) skutočností, preukazujúcich nepredvídateľné (a to ani pri primeranom podnikateľskom riziku) a výrazné zvýšenie reálnych cien tovarov, služieb alebo prác na trhu, pričom o nevyhnutnú zmenu ceny je povinný spolu s odôvodnením a predložením relevantných podkladov písomnou žiadosťou požiadať Zhotoviteľa. Prípadná nevyhnutná zmena ceny podľa tejto Zmluvy je možná výlučne na základe zmluvnými stranami uzavretého písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý musí byť vždy v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ nemá automaticky nárok na nevyhnutnú zmenu ceny, každú zmenu musí schváliť Objednávateľ. Zhotoviteľ vo svojej žiadosti musí preukázať Objednávateľovi nevyhnutnosť a opodstatnenie tejto požiadavky, ktorá bude pre Objednávateľa verifikovateľná so skutočnou situáciou na trhu tovarov, služieb alebo prác.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávatelovi a tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatela a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 7.5 Záručná doba je 60 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávatelom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávatela, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní.
- 7.8 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti za vadnú časť diela náhradné bezvadné plnenie.
- 7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. IX. tejto zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s touto zmluvou.
- 8.3 Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené v poskytnutých podkladoch. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí neodkladne oznámiť autorovi alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom kroku ich pokynmi.
- 8.4 V prípade použitia alternatívnych výrobkov objednávateľ požaduje ich vhodnosť dokladovať písomným stanoviskom projektanta.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 140/2008 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní diela. Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu: pavol.zlamala@hlohovec.sk, jana.hulinova@hlohovec.sk, igor.kovac@hlohovec.sk, alexandra.mihalikova@hlohovec.sk na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Denník

musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod.. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v denníku nesmú prepisovať alebo škrtať a zároveň sa nesmú z denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické a stavbyvedúcim. Za objednávateľa sú oprávnení do denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor objednávateľa a osoba poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.

- 8.9 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení subdodávatelia. Zápis z kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.
- 8.10 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujačuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 8.11 Zmeny diela oproti tejto zmluve musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 8.12.1 pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetky jestvujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste realizácie ich správcami. Náklady na vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí idú na ťarchu zhotoviteľa.
- 8.12.2 montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu elektrických zariadení vykonať prostredníctvom elektrotechnika, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení a s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Všetky práce musí zhotoviteľ realizovať podľa platných noriem STN v čase realizácie.
- 8.12.3 pred uvedením elektrických zariadení do prevádzky vykonať východiskovú odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia prostredníctvom na to spôsobilej osoby.
- 8.12.4 realizovať montáž vykurovacieho zariadenia vykonať autorizovanou firmou odborne spôsobilou osobou a previesť skúšky zmontovaného vykurovacieho zariadenia v zmysle rozsahu STN EN 12 828 (STN 06 .0310). Jedná sa predovšetkým o skúšky tesnosti, dilatačnú skúšku a skúšku vykurovania. Všetky práce musí zhotoviteľ realizovať podľa platných noriem STN v čase realizácie.

- 8.12.5 Po montáži potrubí pred odovzdaním podrobiť prehliadke a skúške vnútornú kanalizáciu podľa STN 736760. Skúška pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti zvodového potrubia a zo skúšky plynostnosti odpadového a pripojovacieho potrubia. Do vykonania technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti musí potrubie zostať prístupné, čisté a aby spoje boli v plnom rozsahu viditeľné.
- 8.12.6 zabezpečiť protipožiarnu bezpečnosť stavby/diela.
- 8.12.7 odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní diela.
- 8.12.8 zabezpečiť si na vlastné náklady sociálne zariadenia.
- 8.12.9 po ukončení prác upraviť priestor staveniska do pôvodného stavu.

IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.
- 9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
- a) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových súčastí použitých na dielo,
 - b) projekt skutočného vyhotovenia stavby/diela v 3 vyhotovenia a v digitálnej podobe,
 - c) príslušné časti stavebného denníka,
 - d) doklady o uložení stavebných stavebnej/asfaltovej suty na riadenú skládku,
 - e) plán užívania verejnej práce,
 - f) správa o odbornej prehliadke a skúške (pri elektroinštalačných prácach, zdravotníctve) (východisková revízia) a dve sady skutkového stavu budú súčasťou dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV),
 - g) revízne správy.
- V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do termínu, ktorý je uvedený v preberacom protokole stavby/diela.
- 9.4 Dielo má vady, ak
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

- 9.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

X. SANKCIE

- 10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade s termínmi dojednanými v čl. IV. zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zo zmluvnej ceny neodovz danej časti diela za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VII. ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Sto EUR) za každý deň omeškania.
- 10.4 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.
- Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 10.5 Ak zhotoviteľ vopred neoznámí objednávateľovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.2 alebo 13.3, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak zhotoviteľ a jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) (v prípade, že sa na nich táto povinnosť vzťahuje, alebo sa začne vzťahovať počas platnosti zmluvy) podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.3 po celú dobu trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

XI. ZÁNIK ZMLUVY, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 V prípade zániku zmluvy (odsťúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

- 11.2 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko na dobu dlhšiu ako päť pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 11.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, t. j.:
1. ak zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele,
 2. prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 3. z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou,
 4. neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska,
 5. ak zhotoviteľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bol z neho vymazaný, alebo mu počas plnenia zmluvy vznikne povinnosť zapísať sa do uvedeného registra a zhotoviteľ nebude z dôvodu na jeho strane do uvedeného registra v zákonom stanovenej lehote zapísaný,
 6. nastane jeden z dôvodov uvedený v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa:
1. ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 dní;
 2. v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní.
- 11.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
- 11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

XII. VYŠŠIA MOC

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, atď.
- 12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

XIII.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru).
- (pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ nebude realizovať predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet zmluvy bude pre objednávateľa realizovať bez subdodávateľov)
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.
- 13.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, alebo sa počas platnosti tejto zmluvy na nich začne vzťahovať uvedená povinnosť, potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 13.4 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIII. ods. 13.2 a 13.3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 10.5. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu ceny diela.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.

- 13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
- 13.7 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za doručení dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov. Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony súvisiace s týmto zmluvným vzťahom je možné doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok Zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
- 13.8 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 13.9 Osobné údaje dotknutých osôb (zástupcov zmluvných strán uvedených v tejto zmluve) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom (objednávateľom) sú k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.
- 14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 Položkový rozpočet stavby
 - Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie zhotoviteľa

- 14.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 14.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
- 14.6 Táto zmluva je vypracovaná v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

v Hlohovci dňa

v Žiline dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Hlohovec
Ing. Miroslav Kollár, v. r.
primátor mesta Hlohovec

.....
Elinss, s.r.o.
Pavel Kurej, v. r.
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2201

Stavba: Adaptácie priestorov pre potreby verejných WC I. etapa - Verejné WC

JKSO:
Miesto: Hlohovec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
ELINSS, s.r.o.

Projektant:
Ing. Ľubomír Kmety

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ICO: 44899831
IČ DPH: SK2022876427

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

93 482,41

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	20,00%	0,00
znižená	20,00%	93 482,41

Výška dane

0,00

18 696,48

Cena s DPH

v EUR

112 178,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2201

Stavba: Adaptácie priestorov pre potreby verejných WC I. etapa - Verejné WC

Miesto: Hlohovec

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Ľubomír Kmety

Zhotoviteľ: ELINSS, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		93 482,41	112 178,89
1	Búracie práce	8 495,97	10 195,16
2	Navrhované konštrukcie	84 986,44	101 983,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácie priestorov pre potreby verejných WC I. etapa - Verejné WC

Objekt:

1 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ELINSS, s.r.o.

Projektant:

Ing. Ľubomír Kmety

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

44899831

IČ DPH:

SK2022876427

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 495,97

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

8 495,97

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 699,19

Cena s DPH

v EUR

10 195,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a po

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácie priestorov pre potreby verejných WC I. etapa - Verejné WC

Objekt:

1 - Búracie práce

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ELINSS, s.r.o.

Dátum:

Projektant: Ing. Ľubomír Kmety

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	8 495,97
D1 - Práce HSV	8 012,69
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 996,66
99 - PRESUNY HMÔT	16,03
D2 - Práce PSV	483,28
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	63,83
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	303,31
776 - PODLAHY POVLAKOVÉ	116,14

ROZPOČET

Stavba:

Adaptácie priestorov pre potreby verejných WC I. etapa - Verejné WC

Objekt:

1 - Búracie práce

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Ľubomír Kmety

Zhotoviteľ: ELINSS, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 495,97

D D1 Práce HSV

8 012,69

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 996,66

1	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	74,317	5,16	383,48
2	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	34,552	5,41	186,93
3	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m (pre búracie práce)	m2	29,683	2,41	71,54
4	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	36,754	2,92	107,32
5	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,128	24,69	27,85
6	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	16,628	4,76	79,15
7	K	965082933	Prebrúsenie podláh, strojne, do hĺbky 10 mm	m3	29,683	37,80	1 122,02
8	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 - ozn. O (m.č. 1.02)	kus	2,000	1,62	3,24
9	K	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2 - ozn. O (m.č. 1.03)	kus	3,000	1,94	5,82
10	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 - ozn. D (interiér)	kus	7,000	0,41	2,87
11	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2 - ozn. D (exteriér)	kus	1,000	3,78	3,78
12	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t - ozn. O (m.č. 1.02)	m2	1,740	5,88	10,23
13	K	968062367	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t - ozn. O (m.č. 1.03)	m2	2,226	5,42	12,06
14	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t - ozn. D (exteriér)	m2	1,980	8,70	17,23
15	K	968063455.1	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t - ozn. D (interiér)	m2	1,576	8,70	13,71
16	K	9680724565	Demontáž vonkajších oceľových mreží - okno (m.č. 1.02)	ks	1,740	10,80	18,79
17	K	97105500810	Rezanie konštrukcií z tehly hr. do 150mm (rezanie tehlových stien pre potreby vybúrania tehlových priečok)	m	25,720	54,00	1 388,88
18	K	971055046	Rezanie konštrukcií z pálených tvárnic, hr. do 550mm (rezanie tehlových stien pre potreby vybúrania tehlového muriva)	m	3,000	162,00	486,00
19	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	76,928	3,24	249,25
20	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	18,397	4,56	83,89
21	K	978036191	Odstránenie pôvodného zatepľovacieho systému, dosky EPS hr. 100 mm	m2	11,949	5,40	64,52
22	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	81,860	4,18	342,17
23	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,172	10,58	1,82
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,935	10,88	238,65
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	438,700	0,33	144,77
26	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,935	9,27	203,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,935	1,05	23,03
28	K	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	21,935	27,00	592,25
29	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,808	17,93	391,02
30	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,127	18,11	2,30
31	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	kus	3,000	518,40	1 555,20
32	K	965081713	Skúška pridržnosti betónovej mazaniny - podkladu, po vybúraní nášľapných vrstiev	m2	29,683	5,51	163,55
D 99 PRESUNY HMÔT							16,03
33	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,681	23,54	16,03
D D2 Práce PSV							483,28
D 764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							63,83
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,627	1,73	1,09
35	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	17,285	3,63	62,74
D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							303,31
36	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,007	0,86	2,59
37	K	76713281101	Demontáž vonkajšie obkladu atiky, vrátane podkladného roštu	m2	8,155	13,07	106,59
38	K	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	29,683	5,36	159,10
39	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	29,683	1,18	35,03
D 776 PODLAHY POVLAKOVÉ							116,14
40	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	29,683	1,13	33,54
41	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,156	0,43	0,50
42	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	14,208	0,32	4,55
43	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	13,055	5,94	77,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácie priestorov pre potreby verejných WC I. etapa - Verejné WC

Objekt:

2 - Navrhované konštrukcie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ELINSS, s.r.o.

Projektant:

Ing. Ľubomír Kmety

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44899831

IČ DPH:

SK2022876427

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

84 986,44

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

84 986,44

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

16 997,29

Cena s DPH

v EUR

101 983,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Adaptácie priestorov pre potreby verejných WC I. etapa - Verejné WC

Objekt:

2 - Navrhované konštrukcie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ELINSS, s.r.o.

Dátum:

Projektant: Ing. Ľubomír Kmety

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	84 986,44
D1 - Práce HSV	19 403,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE	942,08
2 - ZÁKLADY	939,47
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 979,18
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 638,83
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	1 286,26
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	7 443,35
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 843,54
99 - PRESUNY HMÔT	1 330,29
D2 - Práce PSV	52 000,51
711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	312,85
712 - POVLAKOVÉ KRYTINY	1 235,84
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 943,93
721 - ZDRAVOTECHNIKA	16 282,15
725 - ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 083,46
731 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	9 362,91
763 - DREVOSTAVBY	1 844,11
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	573,45
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	13 154,62
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 437,34
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	4 531,93
784 - MALBY	237,92
D2 - Práce PSV	13 582,93
D3 - Montážne práce	0,00
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 706,76
924 - M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	2 412,17
944 - M-44 HASIACE PRÍSTROJE	54,00
944 - M-44 HASIACE PRÍSTROJE	0,00
D4 - OSTATNÉ SLUŽBY	2 550,00
D5 - VEDĽAJŠIE NÁKLADY	0,00
VRN06 - ZARIADENIE STAVENISKA	2 160,00
VRN10 - INŽINIERSKA ČINNOSŤ	700,00

ROZPOČET

Stavba:

Adaptácie priestorov pre potreby verejných WC I. etapa - Verejné WC

Objekt:

2 - Navrhované konštrukcie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ELINSS, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Ing. Ľubomír Kmety

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 986,44

D D1

Práce HSV

19 403,00

D 1

ZEMNÉ PRÁCE

942,08

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,220	28,14	90,61
2	K	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,220	4,67	15,04
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.1-4 do 10000 m	M3	3,220	7,51	24,18
4	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.1-4 príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	35,420	0,55	19,48
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,220	7,77	25,02
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,220	92,88	299,07
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,796	17,93	103,92
8	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,830	8,72	111,88
9	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,830	16,97	217,73
10	K	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	12,830	2,74	35,15

D 2

ZÁKLADY

939,47

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	12,830	0,26	3,34
12	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	2,254	148,18	334,00
13	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,185	1 836,00	339,66
14	K	631313661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm - podkladný betón v základových pásoch (hr. 100 mm)	m3	0,450	148,18	66,68
15	K	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3) - podkladný betón v základových pásoch (hr. 100 mm)	m3	0,450	15,09	6,79
16	K	9909090PC	Dodávka a montáž podkladných betónových lišt, v. 30 mm - v základových pásoch	ks	5,000	37,80	189,00

D 3

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

1 979,18

17	K	310271301	Murivo z debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou hr.20 cm - atika	m3	0,084	159,41	13,39
18	K	310361722	Výstuž muriva z debniacich tvárnic z ocele 10505 - atika - predbežná výmera	t	0,009	1 836,00	16,52
19	K	312273115	Murivo výplňové z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-350 (LAMBDA) - obvod.murivo medzi m.č. 1.06-1.07 a do m.č. 1.02	m3	0,847	165,75	140,39
20	K	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	kus	3,000	24,74	74,22
21	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 - ozn. S1, S2	m3	0,892	248,40	221,57
22	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce - ozn. S1, S2	m2	12,495	16,49	206,04
23	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce - ozn. S1, S2	m2	12,495	2,06	25,74
24	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 - ozn. S1, S2	t	0,087	2 052,00	178,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500	m2	36,873	22,00	811,21
26	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	32,840	7,47	245,31
27	K	340239234	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm - pôvodné dvere (m.č. 1.03)	m2	2,050	22,57	46,27

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 638,83

28	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	1,740	210,71	366,64
29	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	10,963	9,77	107,11
30	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	10,963	3,90	42,76
31	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	9,666	16,20	156,59
32	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	9,666	4,19	40,50
33	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových a nosníkov (prekladov), z ocele 10505	t	0,219	2 052,00	449,39
34	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	0,829	210,71	174,68
35	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	8,146	14,35	116,90
36	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	8,146	2,92	23,79
37	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	1,514	16,20	24,53
38	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	1,514	4,19	6,34
39	K	9909091PC	Dodávka a montáž diaščaných prvkov - zubová, plast., lišta, v. 25 mm - stropná doska	ks	10,000	5,40	54,00
40	K	9909092PC	Dodávka a montáž diaščaných prvkov DISTA DF110 - stropná doska	ks	10,000	7,56	75,60

D 5 SPEVNENÉ PLOCHY

1 286,26

41	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	12,830	18,57	238,25
42	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	12,830	39,64	508,58
43	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2, vrátane dorezov	m2	12,830	14,17	181,80
44	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	8,631	5,44	46,95
45	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,518	103,95	53,85
46	M	592036014951	Dlažba betónová, sivá, hr. 60 mm - dodávka (napr. PREMAC Dlažba Klasiko, hrúbka 6 cm, 20 x 10 cm, farba sivá)	M2	14,113	16,59	234,13
47	M	592036040101	Obrubník betónový, farba sivá, 1000x200x50 mm - dodávka (napr. PREMAC Obrubník parkový hrana oblá 100 x 5 x 20 cm, farba sivá)	KUS	10,000	2,27	22,70

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

7 443,35

48	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	6,468	1,13	7,31
49	K	612465111	Príprava podkladu, prednástre BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm (steny + ostenia)	m2	135,982	3,38	459,62
50	K	612465131	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	127,912	9,59	1 226,68
51	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dľ.)	m	18,340	3,81	69,88
52	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	80,121	7,78	623,34
53	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	10,108	1,13	11,42
54	K	622464222.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikonová (Sika ThermoCoat 5 Silicone Top), základ (Sika ThermoCoat 5 Primer) - ozn. F1, F2	m2	81,648	18,86	1 539,88
55	K	622466111	Príprava podkladu, prednástre BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	18,397	3,38	62,18
56	K	622466115	Príprava podkladu, prednástre BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	19,814	1,47	29,13
57	K	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	18,397	10,10	185,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou - vonkajšie plochy - nad pôvod.strechou, zjednotenie fasády v mieste jestvujúcej miestnosti, ŽB stĺpy a nosník	m2	56,414	9,84	555,11
59	K	6246011211	Pretmelenie polyuretanovým (alter. silikónovým) tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	30,280	14,05	425,43
60	K	625250156	Kontakt. zatep.systém SIKA THERMOCOAT - XPS hr. 100 mm, vrát. podkladu (Sika Level 01 Primer), lep.hmoty (Sika ThermoCoat 1 Fix), armovacej hmoty (Sika ThermoCoat 1/3 Mech Fix), kotiev Ejot, výstuž.sieťky ARM 145montáž, bez povrch.úpr. - ozn. F1	m2	3,247	47,71	154,91
61	K	625252307	Kontakt. zatep.systém SIKA THERMOCOAT - MW hr. 100 mm, vrát. podkladu (Sika Level 01 Primer), lep.hmoty (Sika ThermoCoat 1 Fix), armovacej hmoty (Sika ThermoCoat 1/3 Mech Fix), kotiev Ejot, výstuž.sieťky ARM 145montáž, bez povrch.úpravy - ozn. F1	m2	17,882	47,71	853,15
62	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - ozn. P1	m3	4,488	48,65	218,34
63	K	632450076	Cementový poter, hr. 60 mm - ozn. P1 (napr. SIKA SCREED-100)	m2	26,400	25,20	665,28
64	K	632477223	Samonivelizačný poter, do hr. 3 mm - ozn. P1(napr. SIKAFLOOR LEVEL-30)	m2	26,400	9,80	258,72
65	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	8,070	12,04	97,16

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 843,54

66	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	64,305	6,07	390,33
67	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	128,610	1,29	165,91
68	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	49,626	3,62	179,65
69	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	64,305	0,89	57,23
70	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m (pre navrhované konštrukcie)	m2	26,400	2,41	63,62
71	K	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m	m	26,690	4,10	109,43
72	K	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	58,150	2,61	151,77
73	K	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 priznaný vo fasáde	m	16,050	3,83	61,47
74	K	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu HILTI HIT-RE 500, ŽB, kameňa, M12/200 mm (prepoj nových zákl.pásov s existujúcimi)	kus	12,000	67,93	815,16
75	K	97105500810	Rezanie konštrukcií z tehly hr. do 150mm - rezanie ryhy pre zaskanie stropnej dosky	m	10,900	54,00	588,60
76	K	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t (prepoj nových zákl.pásov s existujúcimi)	cm	240,000	0,48	115,20
77	K	974031167	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, - 0,08100t (pre ŽB nosník-preklad)	m	0,470	9,50	4,47
78	K	974031265	Vysekanie rýh v murive tehlovom naakúkoľvek maltu v priestore prífahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400 t (pre stropnú dosku)	m	5,300	10,90	57,77
79	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,486	92,88	695,30
80	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,486	19,21	143,81
81	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	29,944	0,79	23,66
82	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	7,486	29,41	220,16

D 99

PRESUNY HMÔT

1 330,29

83	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	56,512	23,54	1 330,29
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D2

Práce PSV

52 000,51

D 711

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI

312,85

84	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena - pod výplňové murivá (v obvodových stenách)	m2	0,550	3,48	1,91
85	K	711111411	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka, betón. podklad, vodorovná - pod stĺpy (S1, S2)	m2	0,250	6,59	1,65
86	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - pod výplňové murivá (v obvodových stenách)	m2	1,100	3,78	4,16
87	K	71115103010	Zhotovenie hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode, vrátane tesniacej pásky - vodorovná (pod dlažbu) - napr. Sikalastic 152 + Sika Seal Tape F - ozn. P1	m2	26,400	6,26	165,26
88	K	71115103510	Zhotovenie hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode, vrátane tesniacej pásky - zvislá (pod dlažbu) - napr. Sikalastic 152 + Sika Seal Tape F - ozn. P1	m2	2,872	14,15	40,64
89	K	711491171	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannnej textilie podkladnej vrstvy vodorovne - ozn. P1	m2	26,400	1,13	29,83
90	K	711491271	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannnej textilie podkladnej vrstvy zvisle - ozn. P1	m2	2,872	1,19	3,42
91	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,469	3,13	7,73
92	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch - pod výplňové murivá (v obvodových stenách)	t	0,001	2 376,00	2,38
93	M	6283213000	Pás ťažký asfaltový Bitagit S, vlhkosti. sklenená - pod výplňové murivá (v obvodových stenách)	m2	1,265	6,91	8,74
94	M	693183094901	SIKA S-Felt PES 200 g/m2 geotextília (polyester) rozmer 2.00 x 50.0 m, BAL: 1/100 m2 (podkladná) - ozn. P1	M2	33,663	1,40	47,13

D 712

POVLAKOVÉ KRYTINY

1 235,84

95	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju - ozn. S1, S2	m2	35,008	4,91	171,89
96	K	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy - ozn. S1, S2	M2	35,008	2,68	93,82
97	K	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - ozn. S1, S2	m2	35,008	2,39	83,67
98	K	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 200 -250 mm pod klampiarske konštrukcie - ozn. S1, S2	m	1,680	14,13	23,74
99	K	712997010	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov - ozn. S1, S2	kpl	1,000	216,00	216,00
100	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,891	2,92	17,20
101	M	2832990190	Parozábrana - napr. FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2 - ozn. S1, S2	m2	40,259	1,13	45,49
102	M	2833000150	Strešná fólia - napr. FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá - ozn. S1, S2	m2	40,259	11,02	443,65
103	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm - atika - ozn. S1, S2	m2	3,125	14,13	44,16
104	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300 (podkladná) - ozn. S1, S2	m2	40,259	2,39	96,22

D 713

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

1 943,93

105	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová - ozn. P1	m2	26,400	2,29	60,46
106	K	713121113R1	PU fólia - montáž - ozn. P1	m2	26,400	1,62	42,77
107	K	713142111	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová, spádová, prikotvením - ozn. S1, S2	m2	27,083	6,51	176,31
108	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,795	1,51	4,22
109	M	283017050923	PU fólia - dodávka - ozn. P1	M2	29,040	2,04	59,24
110	M	283017061802	ISOVER Jednospádová doska EPS 100S príslušenstvo pre ploché strechy 1000 x 1000 mm resp. 1000 x 500 mm - ozn. S1, S2	M3	3,554	378,00	1 343,41
111	M	283034010505	Polystyrén EPS 100 S, stabil, hrúbka 50 mm - ozn. P1	M2	27,720	9,29	257,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721			ZDRAVOTECHNIKA				16 282,15
112	K	721.01	Zdravotechnika - samostatný rozpočet	súb	1,000	15 334,13	15 334,13
113	K	721.10	Plýnoinštalácia - samostatný rozpočet	súb	1,000	948,02	948,02
D 725			ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 083,46
114	K	725112300	Dodávka a montáž doplnkov - vybavenie sociálnych zariadení - zrkadlá, dávkovače mydla, sušiče rúk, odpad.koše, madlá pre imobilných, prebaľovací pult	súb	1,000	1 080,00	1 080,00
115	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,800	0,32	3,46
D 731			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE				9 362,91
116	K	730.01	Ústredné vykurovanie - samostatný rozpočet	sub	1,000	9 362,91	9 362,91
D 763			DREVOSTAVBY				1 844,11
117	K	763123111	SDK stena predsadená s odvetraním, jednoduchá kca UW a CW dosky 1x GKB tl 12,5 mm - ozn. SP	m2	22,215	34,34	762,86
118	K	763135010	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	m2	26,400	36,18	955,15
119	K	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	17,180	7,34	126,10
D 764			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				573,45
120	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm - dodávka a montáž	m	12,650	13,48	170,52
121	K	764358201	Hák pre žľaby - dodávka a montáž	kus	16,000	10,26	164,16
122	K	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	20,74	20,74
123	K	764359311	Príslušenstvo k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvpapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm - dodávka a montáž	kus	2,000	12,10	24,20
124	K	764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 150 mm - dodávka a montáž	m	4,000	16,74	66,96
125	K	764456214	Koleno z pozinkovaného Pz plechu s priemerom 150 mm - dodávka a montáž	ks	2,000	9,91	19,82
126	K	764456234	Objímky pre odpadovú rúru s priemerom 150 mm - dodávka a montáž	ks	3,000	10,80	32,40
127	K	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov - dodávka a montáž (pre okno - jestvujúca miestnosť)	m	1,200	17,04	20,45
128	K	764731117	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu - dodávka a montáž - ozn. S1, S2	m	1,680	26,46	44,45
129	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,637	1,73	9,75
D 767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				13 154,62
130	K	7670101P	Montáž (na pásky) hliníkových výplní otvorov - exteriérové dvere (D1-D3)	m	31,200	16,20	505,44
131	K	76702P	Dodávka a montáž obkladu z kompozitných fasádnych dosiek (napr. TIMBERMAX), farba hnedá, vrátane podkladného roštu, kotviacich a spojovacích prvkov a kompletného príslušenstva - ozn. F3/K1	m2	5,753	93,96	540,55
132	K	76703P	Dodávka a montáž WC kabín z drevotriesky, s povrch.úpravou "melamín", hr. 28 mm, vrátane AL rámov, nožičiek a dverí (prechod 600 mm) - ozn. Z1-Z3	m2	16,202	453,60	7 349,23
133	K	76704P	Dodávka a montáž označenia miestností	ks	6,000	16,20	97,20
134	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	83,952	0,86	72,20
135	M	6114100101	Hliníkové dvere, vstupné, otváracé, 1-krídl, presklené, izolačné 3-sklo, farba svetlošedá, 800x2150 mm - ozn. D1	ks	2,000	658,80	1 317,60
136	M	6114100102	Hliníkové dvere, vstupné, otváracé, 1-krídl, presklené, nepriehľadné zasklenie, izolačné 3-sklo, farba svetlošedá, 900x2150 mm + madlo pre imobilných - ozn. D2	ks	1,000	723,60	723,60
137	M	6114100113	Hliníkové dvere, vstupné, interiérové, otváracé, 1-krídl, plné, sendvičová výplň, farba svetlošedá, 800x2000 mm - ozn. D3	ks	4,000	637,20	2 548,80
D 771			PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				1 437,34
138	K	771445019	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 50 mm - ozn. P1	m	44,647	3,78	168,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	771551030	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do lepidla - ozn. P1	m2	26,400	23,54	621,46
140	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	7,902	6,48	51,21
141	M	5976412100	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. P1	m2	29,040	20,52	595,90
D 781 OBKLADY KERAMICKÉ							4 531,93
142	K	781411013	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických, kladených do lepidla	m2	92,946	25,49	2 369,19
143	K	781491011	Dodávka a montáž rohových profilov pre obklad	m	14,000	8,86	124,04
144	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	24,932	6,48	161,56
145	M	5976650000	Obkladačky keramické - dodávka	M2	102,241	18,36	1 877,14
D 784 MALBY							237,92
146	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	43,036	1,03	44,33
147	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	26,400	2,41	63,62
148	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	43,036	3,02	129,97
D D2 Práce PSV							13 582,93
D D3 Montážne práce							0,00
D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE							5 706,76
149	K	21.01	Elektroinštalácia - samostatný rozpočet	súb	1,000	5 706,76	5 706,76
D 924 M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							2 412,17
150	K	24-M-01	Vzduchotechnika - samostatný rozpočet	súb	1,000	2 412,17	2 412,17
D 944 M-44 HASIACE PRÍSTROJE							54,00
151	K	440010502	Dodávka a montáž: Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, vrátane držiaka, označenia a revíznej správy	ks	1,000	54,00	54,00
D 944 M-44 HASIACE PRÍSTROJE							0,00
D D4 OSTATNÉ SLUŽBY							2 550,00
152	K	9909096PC	Ostatné náklady - rezerva na nepredvídané práce	súb	1,000	2 550,00	2 550,00
D D5 VEDĽAJŠIE NÁKLADY							0,00
D VRN06 ZARIADENIE STAVENISKA							2 160,00
153	K	1-01ZS	Zariadenie staveniska - predbežná cena	súb	1,000	540,00	540,00
154	K	1-02ZS	Zariadenie staveniska - oplatenie - predbežná cena	súb	1,000	1 620,00	1 620,00
D VRN10 INŽINIERSKA ČINNOSŤ							700,00
155	K	1-03IC	Inžinierska činnosť - predbežná cena	súb	1,000	700,00	700,00

[illegible]

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
WC VEREJNÉ							0,00	0,00
NN PRÍPOJKA								
KÁBEL SAMOZHÁŠAVÝ, BEZHALOGENOVÝ								
1-CXKE-R 5x6 Kábel bezhalogénový, pevne	m	25,00	7,82	195,48	1,46	36,45	9,28	231,93
Vodič H07V-K 16 , pevne	m	25,00	3,06	78,41	1,07	26,73	4,13	103,14
30x30 Vysekanie drážky, šírka 30mm/hĺbka 30mm	m	20,00	0,00	0,00	6,61	132,19	6,61	132,19
LTN-20B-3 Jistič	Ks	1,00	22,29	22,29	7,39	29,68		29,68
Odborná prehladka a skúška NN prípojky	ks	6,00	0,00	0,00	32,40	194,40	32,40	194,40
NN PRÍPOJKA - celkom				294,18		397,16		691,34
ELEKTROINŠTALÁCIA							0,00	0,00
KÁBEL SAMOZHÁŠAVÝ, BEZHALOGENOVÝ								
CHKE-V-J 3x1,5 Kábel bezhalogénový odolný voči ohni, pevne	m	30,00	1,81	54,43	1,07	32,08	2,88	86,51
KÁBEL SAMOZHÁŠAVÝ, BEZHALOGENOVÝ								
1-CXKE-R 3x1,5 Kábel bezhalogénový, pevne	m	50,00	1,26	63,18	1,07	53,46	2,33	116,64
1-CXKE-R 3x2,5 Kábel bezhalogénový, pevne	m	110,00	2,01	220,97	1,07	117,61	3,08	338,58
1-CXKE-R 5x1,5 Kábel bezhalogénový, pevne	m	75,00	1,90	142,56	1,07	80,19	2,97	222,75
TRUBKA OHYBNÁ:								
FXP16 Trubka FXP 16	m	20,00	0,73	14,69	0,72	14,47	1,46	29,16
FXP25 Trubka FXP 25	m	20,00	0,75	14,90	0,72	14,47	1,47	29,38
FXP32 Trubka FXP 32	m	20,00	1,27	25,49	0,72	14,47	2,00	39,96
LED SVIETIDLO:								
LED 230V/24W Kruhové svietidlo 1920lm, IP65	ks	11,00	59,40	653,40	11,88	130,68	71,28	784,08
LED núdzové sv. 230V/2W Núdzové svietidlo 3hod, IP20	ks	5,00	46,44	232,20	16,20	81,00	62,64	313,20
SPÍNAČE:								
č.1 Spínač osvetlenia, biely	ks	1,00	7,56	7,56	4,45	4,45	12,01	12,01
ZÁSUVKY:								
Zásuvka jednonásobná, biela	ks	1,00	8,64	8,64	3,73	3,73	12,37	12,37
RÁMIK:								
Rámik jednoduchý, biely	ks	2,00	1,26	2,53	0,18	0,37	1,45	2,89
SPÍNAČ								
PIR Senzor pohybu 360° IP44	ks	10,00	41,22	412,24	8,10	81,00	49,32	493,24
PRÍSTROJE								
IN 10/4 CT Ventilátor s dobehom	ks	2,00	50,76	101,52	16,20	32,40	66,96	133,92
KRABICA:								
KP 67/2 Krabica pristrojová (pod omietku)	ks	2,00	0,27	0,54	3,46	6,91	3,73	7,45
SVORKOVNICA:								
Svorkovnica ekvipotenciálna s krytom	ks	1,00	18,14	18,14	9,50	9,50	27,65	27,65
VODIČ CY:								
H07V-U 6 z/2 Vodič, pevne	m	30,00	1,16	34,67	1,07	32,08	2,22	66,74
VYSEKANIE DRÁŽKY DO BETÓNU								
30x30 Vysekanie drážky, šírka 30mm/hĺbka 30mm	m	40,00	0,00	0,00	7,39	295,49	7,39	295,49
70x50 Vysekanie drážky, šírka 70mm/hĺbka 50mm	m	30,00	0,00	0,00	13,18	395,28	13,18	395,28
ELEKTROINŠTALÁCIA - celkom				2 007,66		1 399,64		3 407,29
ROZVADZAC RP1							0,00	0,00
RSI-20-20-A230 Instalačný stykač	Ks	1,00	25,57	25,57	8,63	8,63	34,20	34,20
SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00	264,38	264,38	7,82	7,82	272,20	272,20
LTN-10B-1 Jistič	Ks	4,00	6,17	24,67	2,17	8,68	8,34	33,35
LTN-16B-1N Jistič	Ks	1,00	4,84	4,84	2,17	2,17	7,01	7,01
LFN-40-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	69,60	69,60	5,38	5,38	74,97	74,97
MSO-32-3 Vypínač	Ks	1,00	30,52	30,52	3,96	3,96	34,48	34,48
IEM3300 Elektromér IEM3300	ks	1,00	361,80	361,80	16,20	16,20	378,00	378,00
Podružný materiál (prepojenie vodiče, hrebene, svorky, skrutky...)	ks	1,00	129,60	129,60		0,00	129,60	129,60
ROZVADZAC RP1 - celkom				910,98		52,84		963,82
Podružný materiál				160,64			0,00	160,64
WC VEREJNÉ - celkom				3 373,46		1 849,64		5 223,10

Názov	Hodnota	
Nadpis rekapitulácie	Zoznam prác a dodávok elektrotechnických zariadení	
Akcia	ADAPTÁCIA PRIESTOROV PRE POTREBY ZRIADENIA	
	HLOHOVEC	
	P.C. 5225	
Projekt	ELEKTROINŠTALÁCIA	
Investor	MESTO HLOHOVEC, M.R. ŠTEFÁNKA 1, 920 01 HLOHOVEC	
Z. č.	PK54	
A. č.	2022	
Zmluva		
Vypracoval	A.BRISUDA	
Kontroloval	ING.J.BRISUDA	
Dátum		
Spracovateľ		
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny sú v Euro a nezahŕňajú DPH, pokiaľ to nie je uvedené.	
Doprava dodávok (3,6) %	3,60	
Presun dodávok (1) %	1,00	
PPV (1 alebo 6) %	6,00	
PPV zemných prác, náterov (1) %	0,00	
Dodáv. dokumentácia (1 - 1,5) %	0,00	
Riziká a poistenie (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruke (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 alebo 8,4) %	0,00	
Prevádzkové vplyvy %	0,00	
Kompletizačná činnosť - a	0,00	
Kompletizačná činnosť - b	0,952842	
Kompletizačná činnosť - k1	0,00	
Kompletizačná činnosť - k2	0,00	
Ročný nárast cien 1 %	0,00	
Ročný nárast cien 2 %	0,00	
1. sadzba DPH %		
- aj pre prírážky rekapitulácie	20	
2. sadzba DPH %	0	
Percento PM %	5	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejných toaliet
Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC
Zhotoviteľ:
Miesto: Hlohovec

Spracoval:
Dátum: 7. 4. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20220328	Adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejných toaliet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Ústredné vykurovanie	9 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zdravotechnika	15 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b/	Verejné WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Plýnoinštalácia	948,02	189,60	1 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Vzduchotechnika	2 412,17	482,43	2 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b/	Verejné WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkom

28057,23 672,04 4 032,23 0,00 0,00 0,00

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zariadenia verejných toaliet
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1	713	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	37,000	1,13	41,96
2	283	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	23,460	0,98	23,06
3	283	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,160	1,06	8,64
4	283	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,120	1,21	7,40
5	713	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	26,19	0,10

731

Ústredné kúrenie - kotolne

6	731	731261060.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	ks	1,000	85,32	85,32
7	484	4840010044679	Kotol nástenný, plynový, kondenzačný, VAILLANT VUI 26CS/1-5 ecoTEC plus s regulátorom sensoCOMFORT 720 (obsahuje 20l zásobník) 2,8-21,6 kW (25kW pre TV)	ks	1,000	3790,80	3790,80
8	484	4840020220656	Zvislý strešný dymovod 60/100	ks	1,000	68,04	68,04
9	484	484303905	Predĺženie dymovodu 2,0 m 60/100	ks	2,000	52,01	104,03
10	484	484303903	Predĺženie dymovodu 1,0 m 60/100	ks	1,000	45,47	45,47
11	484	484303980	Prechodka cez šikmú strechu	1	1,000	45,58	45,58
12	731	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,055	111,15	6,11

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

13	731	733113113.S	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	12,000	5,57	66,87
14	731	733166156.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	6,000	20,09	120,53
15	731	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	23,000	16,31	375,08
16	731	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	8,000	18,58	148,61
17	731	733167199.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 16 mm	ks	4,000	3,78	15,12
18	286	286220017000.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké	ks	4,000	8,69	34,78
19	731	733167200.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	3,78	7,56

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zariadenia verejných toaliet
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	286	286220017600.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 20-20-16 mm, prietoková redukcia	ks	2,000	9,84	19,68
21	731	733167400	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 26	ks	2,000	3,78	7,56
22	286	286220010000	T-kus D 26/20/16 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	14,06	28,12
23	731	733167442	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 26	ks	2,000	3,78	7,56
24	286	286220023700	Prechod D 26x1" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	8,99	17,97
25	731	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	37,000	0,51	18,78
26	731	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	35,26	0,60

734

Ústredné kúrenie - armatúry

27	731	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	12,000	2,38	28,51
28	551	551500848	SADA AVK Vekoluxivar - pro dvojtrubkový systém- 1/2"xEK; rohové	ks	6,000	39,74	238,46
29	731	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	3,21	6,42
30	551	551110005100.S	Gulový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	9,69	19,38
31	731	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	6,000	3,16	18,99
32	551	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	6,000	9,71	58,26
33	731	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	6,000	2,28	13,67
34	551	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	6,000	23,00	138,02
35	731	734291340.S	Montáž filtra závitového	ks	1,000	13,07	13,07
36	422	4220020286787	Filter magnetický hydrocyklónový napr. SENTINEL Vortex 300	ks	1,000	118,50	118,50
37	731	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,047	26,37	1,24

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

38	731	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	6,000	3,53	21,19
39	731	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	6,000	1,88	11,28
40	731	735154052.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	37,80	37,80

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejných toaliet
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	484	484530015200	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxh 900x1100x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	186,65	186,65
42	731	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	37,80	37,80
43	484	484530022701	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxh 900x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	161,22	161,22
44	731	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	37,80	75,60
45	484	484530023100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxh 900x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	247,86	495,72
46	731	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	37,80	37,80
47	484	484530038300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxh 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	221,41	221,41
48	731	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	37,80	37,80
49	484	484530039600	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxh 900x500x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	218,21	218,21
50	731	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	3,15	3,15
51	731	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	6,20	18,60
52	731	735158130.S	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	11,13	22,27
53	731	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000	32,40	32,40
54	731	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,221	31,48	6,96

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

55	HZS	HZS000110.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - zakurovací skúška	hod	72,000	21,60	1555,20
56	HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a iné pomocné práce pre ÚK	hod	8,000	21,60	172,80

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zariadenia verejných toaliet
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky	hod	8,000	32,40	259,20

Celkom

9362,91

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zariadenia verejných toaliet
 Objekt: Zdravotechnika
 Časť: Verejné WC

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1 001	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	16,170	133,02	2150,99
2 001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,170	9,19	148,62
3 001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	113,190	3,79	429,08
4 001	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,170	92,88	1501,87
5 001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,561	17,93	547,90
6 001	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	8,820	9,83	86,68
7 583	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	16,670	46,66	777,76
8 001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,880	12,00	70,55
9 583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	11,172	22,79	254,59

4

Vodorovné konštrukcie

10 271	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,470	39,96	58,74
--------	-------------	--	----	-------	-------	-------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 014	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potru rýh v mazaninách	m3	2,205	248,40	547,72
--------	-------------	--	----	-------	--------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 013	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,205	123,53	272,38
13 013	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	2,205	47,49	104,71
14 013	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	49,000	7,45	365,15
15 013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,851	10,88	52,76
16 013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,510	0,33	16,24

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zariadenia verejných toaliet
 Objekt: Zdravotechnika
 Časť: Verejné WC

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,851	9,27	44,95
18	013	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,702	1,05	10,16
19	221	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,851	27,00	130,98
20	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,851	92,88	450,56

99

Presun hmôt HSV

21	014	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	35,242	23,54	829,74
----	-----	-------------	---	---	--------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

22	713	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	61,500	1,13	69,74
23	283	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	39,780	0,78	30,93
24	283	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	8,670	0,80	6,93
25	283	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	11,220	0,85	9,57
26	283	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,060	0,98	3,01
27	713	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	26,19	0,08

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

28	721	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	5,000	17,61	88,07
29	721	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	19,500	18,39	358,65
30	721	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	2,700	17,61	47,56
31	721	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	1,500	10,83	16,25
32	721	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	1,200	11,69	14,02
33	721	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	0,800	13,50	10,80
34	721	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	ks	8,000	2,06	16,50
35	721	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	7,000	3,40	23,81

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zariadenia verejných toaliet
 Objekt: Zdravotechnika
 Časť: Verejné WC

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	721	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,700	0,68	20,89
37	721	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,052	18,36	0,95

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

38	721	722171112	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 18x2 mm	m	39,000	19,44	758,16
39	721	722171113	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	8,500	24,84	211,14
40	721	722171114	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	11,000	29,16	320,76
41	721	722171115	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	3,000	37,80	113,40
42	721	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	21,000	14,04	294,84
43	721	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	3,78	7,56
44	551	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	14,15	28,30
45	721	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 1	ks	1,000	9,18	9,18
46	388	388240001300.CP	Vodomer mechanický 1", 3,5 m ³ /h, do 30 °C	ks	1,000	35,43	35,43
47	389	389510000900.S	Šróbenie 1 pár pre vodomer 1"	ks	1,000	8,75	8,75
48	721	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	61,500	1,30	79,70
49	721	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	61,500	1,29	79,04
50	721	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	16,63	0,70

725

Zdravotechnika - zariadenie predmetu

51	721	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	ks	6,000	31,76	190,58
52	642	642340001230.S	Misa záchodová keramická kombinovaná	ks	6,000	91,80	550,80
53	721	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	3,000	34,85	104,55
54	642	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	3,000	416,99	1250,96
55	721	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	24,92	124,58
56	642	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	5,000	59,40	297,00
57	721	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	5,40	32,40
58	554	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	6,000	45,36	272,16
59	721	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	34,45	34,45
60	642	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	194,40	194,40
61	721	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	19,000	5,10	96,85

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zariadenia verejných toaliet
 Objekt: Zdravotechnika
 Časť: Verejné WC

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	551	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	19,000	9,50	180,58
63	721	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	7,93	7,93
64	551	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	57,24	57,24
65	721	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	5,000	9,84	49,19
66	551	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	5,000	46,44	232,20
67	721	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	5,000	4,22	21,11
68	551	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	5,000	8,86	44,28
69	721	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm	ks	3,000	8,77	26,31
70	551	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	3,000	14,15	42,44
71	721	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,378	19,23	7,27

Celkom

15334,13

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zariadenia verejných toaliet
 Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	013	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	2,000	4,35	8,70
2	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,172	10,88	1,87
3	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,720	0,33	0,58
4	013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,172	9,27	1,59
5	013	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,344	1,05	0,36
6	221	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,172	27,00	4,64
7	013	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,172	17,93	3,08

PSV

Práce a dodávky PSV

723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

8	721	723120204.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	8,000	28,11	224,90
9	721	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	17,500	1,05	18,33
10	721	723150341	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20	ks	1,000	14,13	14,13
11	721	723150342	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25	ks	1,000	15,89	15,89
12	721	723150365.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 38x2,6 mm	m	0,800	5,40	4,32
13	721	723160204.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000	56,96	56,96
14	721	723190252.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	16,41	16,41
15	721	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	0,96	1,92
16	721	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	8,000	0,83	6,65
17	721	723190909.S	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	7,24	7,24

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejných toaliet
 Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	721	723190995.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie , odpojovacie rezy DN 32	ks	1,000	7,57	7,57
19	721	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	4,86	4,86
20	551	551340006000.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	9,90	9,90
21	721	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	2,000	5,24	10,48
22	551	551340006100.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	2,000	14,15	28,30
23	721	723232124.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, podružný plynomer	súb	1,000	37,80	37,80
24	551	55134001060CP	Podružný plynomer G4	ks	1,000	130,25	130,25
25	721	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,038	27,00	1,03
26	721	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	37,80	1,29

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

27	721	725650805.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, -0,04350t	súb	3,000	37,80	113,40
----	-----	-------------	--	-----	-------	-------	--------

783 Nátery

28	783	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	8,800	4,86	42,77
----	-----	-------------	---	---	-------	------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

29	HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - odborná prehliadka a skúška PZ	hod	8,000	21,60	172,80
----	-----	-------------	---	-----	-------	-------	--------

Celkom

948,02

ZADANIE

Stavba: Adaptácia priestorov pre potreby zariadenia verejných toaliet
 Objekt: Vzduchotechnika
 Časť: Verejné WC

Objednávateľ: MESTO HLOHOVEC

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 7. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1	713	713481111.R	Montáž izolácie tepelnej špeciálnej	m2	1,100	12,96	14,26
2	247	247420000000.09	Kaučuková tepelná izolácia hr.30 mm	m2	1,100	81,00	89,10
3	713	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,034	1,51	1,56

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

4	769	769011340.S	Montáž radiálneho potrubného ventilátora , veľkosť: 125	ks	2,000	16,20	32,40
5	429	429140010400.02	Ventilátor radiálny CK 160 A Q=250 m3/h, 240V/50Hz - 60 W	ks	2,000	140,17	280,35
6	769	769021003.S1	Montáž spiro potrubia DN 125-140/50% tvaroviek	m	17,000	6,09	103,55
7	429	429810000300.04	Potrubie kruhové spiro DN 125/50% tvaroviek	m	17,000	25,81	438,80
8	769	769021006.S1	Montáž spiro potrubia DN 160-180/30% tvaroviek	m	11,000	7,85	86,37
9	429	429810000500.05	Potrubie kruhové spiro DN 160/30% tvaroviek	m	11,000	33,37	367,09
10	769	769021112.S	Montáž ohybnej hadice priemeru 100-130 mm	m	10,000	3,24	32,40
11	429	429840000200.06	Flexibilné kruhové potrubie v priemere 125	m	10,000	3,78	37,80
12	769	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	2,000	5,51	11,02
13	429	429720011400.08	Hlavica výfuková kruhová KVH 160	ks	2,000	45,68	91,37
14	769	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	10,000	4,54	45,36
15	429	429720342900.03	Ventil tanierový kovový obvodný DN 125	ks	10,000	18,58	185,76
16	429	429CP	Dodatočný materiál - Al páska, tesniace pásy na potrubie, skrutky, matice, podložky, závesy	kpl	1,000	324,00	324,00
17	769	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	20,363	2,70	54,98

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

18	HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízie, zaregulovanie, zaškolenie	hod	10,000	21,60	216,00
----	-----	-------------	---	-----	--------	-------	--------

Celkom

2412,17

Vyhlásenie zhotoviteľa

Názov: **ELINSS s.r.o.**
Sídlo: Žilinská cesta 507, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO: 44899831
IČ DPH: SK2022876427
Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Žilina, vložka č. 51682/L

týmto vyhlasuje, že

predmet zákazky/zmluvy uskutočňovanie stavebných prác **„Adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejných WC“** bude uskutočňovať pre objednávateľa Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec v zastúpení primátorom mesta Ing. Miroslavom Kollárom, IČO: 00312509, DIČ: 2021279436

bez subdodávateľov.

v Žiline dňa

.....
Elinss, s.r.o.
Pavel Kurej, v. r.
konateľ