

Dodatok č.3 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov; (ďalej len „dodatok“)

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEL:

Názov: Obec Prašník
Sídlo: Prašník 93, 922 11
Zastúpený: Emil Škodáček, starosta
IČO: 00 312 894
DIČ: 2020530974
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0000 0272 0212

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: GIT, s.r.o.
Sídlo: Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Štatutárny orgán: Lukáš Valo, Marián Valo, konatelia
Registrácia: OR OS Trnava, Oddiel Sro. Vložka č. 22344/T
IČO: 44243481
DIČ: 2022663016
IČ DPH: SK2022663016
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2400 8288
E-mail: git@git.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 11.10.2021 v znení dodatku č. 1 nasledovným spôsobom:

1. V článku 5 bod 5.1 znie:

„5.1. Cena diela v rozsahu plnenia pre druhú etapu plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa podmienok vo vyhlásenom verejnom obstarávaní a je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

- Cena za druhú etapu diela (realizovanú na základe výzvy verejného obstarávateľa):

Zmluvná cena bez DPH: 89.226,90 €

Sadzba DPH a výška DPH: 17.845,38 €

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 107 072,28 €

(slovom: jednostosedemtisíc sedemdesiatdva 28/100 EUR)

Súčasťou tejto zmluvy o dielo je rozpočet, ako jej príloha č. 1.“

2. Úprava celkovej ceny diela bola uskutočnená v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upravený celkový rozpočet stavby je uvedený ako príloha č. 1 k tomuto dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

II.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok je uzavretý v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpísali.


V Prašniku, dňa 24. JÚN 2022



Objednávateľ



V Prašniku, dňa 24. JÚN 2022



Zhotoviteľ

GIT s.r.o. ①
Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
www.git.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Prašník
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Prašník, Prašník 93, 922 11 Prašník	00312894	
Projektant			
Zhotoviteľ	GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové	44243481	SK2022663016
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	23.6.2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 35 349,34	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 36 142,68	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 9 294,30	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7 348,28	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 092,30			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 89 226,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 89 226,90
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 89 226,90 17 845,38
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24) 107 072,28
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Klzáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník

Objednávateľ: Obec Prašník, Prašník 93, 922 11 Prašník

Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové

Miesto: Prašník

Spracoval:

Dátum: 23.6.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
13092021	Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník	89 226,90	17 845,38	107 072,28	0,00	89 226,90	0,00	0,00	0,00
01	Zateplenie obvodového plášťa	56 439,70	11 287,94	67 727,64	0,00	56 439,70	0,00	0,00	0,00
02	Zateplenie stropu na 1.PP	4 367,76	873,55	5 241,31	0,00	4 367,76	0,00	0,00	0,00
05	Obnova odkvapových chodníkov a vonkajších schodísk	12 075,85	2 415,17	14 491,02	0,00	12 075,85	0,00	0,00	0,00
06	Ostatné rekonštrukčné práce	9 516,43	1 903,29	11 419,72	0,00	9 516,43	0,00	0,00	0,00
07	Bleskozvod a uzemnenie	6 827,16	1 365,43	8 192,59	0,00	6 827,16	0,00	0,00	0,00

Celkom

89226,90

17845,38

107 072,28

0,00

89 226,90

0,00

0,00

0,00

GIT

s.r.o.

Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016

Mgr. G. H. Šk.

ROZPOČET

Stavba: Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník
 Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obec Prašník, Prašník 93, 922 11 Prašník
 Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
 Miesto: Prašník

Spracoval:
 Dátum: 23. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	50 746,59	0,000
------------	----------------------------	------------------	--------------

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 303,11	0,000
----------	---	------------------	--------------

1	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	46,740	1,64	76,65	0,000
2	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	654,630	2,20	1 440,19	0,000
3	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien, emulzia na zvýšenie priľnavosti betonkontakt	m2	654,630	2,14	1 400,91	0,000
4	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová	m2	654,630	13,80	9 033,89	0,000
5	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	53,460	6,90	368,87	0,000
6	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	7,830	33,26	260,43	0,000
7	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,950	39,12	193,64	0,000
8	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,230	48,73	157,40	0,000
9	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	40,797	53,55	2 184,68	0,000
10	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	102,640	33,52	3 440,49	0,000
11	625250708.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,438	59,29	263,13	0,000
12	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	430,960	41,76	17 996,89	0,000
13	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	59,715	41,63	2 485,94	0,000

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 038,56	0,000
----------	--	------------------	--------------

14	931994141	Tesnenie polyuretanovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	84,300	3,43	289,15	0,000
15	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	654,630	2,47	1 616,94	0,000
16	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	904,000	1,85	1 672,40	0,000
17	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	904,000	1,54	1 392,16	0,000
18	941942901	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	7 232,000	0,22	1 591,04	0,000
19	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	904,000	0,55	497,20	0,000
20	944944803	Baumit	m2	904,000	0,22	198,88	0,000
21	953996130	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 140 (hliníkový)	m	74,000	3,22	238,28	0,000
22	953995222	BAUMIT Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový)	m	244,400	7,46	1 823,22	0,000
23	953996112	Fasádny záмок (FZ)	m	24,700	14,03	346,54	0,000
24	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	84,300	1,38	116,33	0,000
25	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	92,000	0,92	84,64	0,000
26	953996141	PCI Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	113,550	1,15	130,58	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,337	24,74	8,34	0,000
28	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	1,348	7,76	10,46	0,000
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,337	14,26	4,81	0,000
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,403	0,45	2,88	0,000
31	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,337	11,17	3,76	0,000
32	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,674	1,25	0,84	0,000
33	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,337	30,00	10,11	0,000

99 Presun hmôt HSV

1 404,92 0,000

34	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	35,776	39,27	1 404,92	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

3 693,11 0,000

713 Izolácie tepelné

248,49 0,000

35	713136400	Montáž tepelnej izolácie stien PUR penou hr. 30 mm	m2	15,210	4,12	62,67	0,000
36	231710000900	tepelná izolácia s uzavretou bunkovou štruktúrou (tvrdá pena)	kg	48,672	3,74	182,03	0,000
37	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,447	1,55	3,79	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

3 444,62 0,000

38	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	50,700	32,48	1 646,74	0,000
39	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 0,00135t	m	50,700	1,30	65,91	0,000
40	764421370.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 500 mm	m	3,000	32,48	97,44	0,000
41	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	68,000	22,04	1 498,72	0,000
42	764451804	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	75,500	0,97	73,24	0,000
43	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	33,821	1,85	62,57	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

1 500,00 0,000

44	000200061	Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - statického stavu	eur	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

VRN09 Vplyv územia

500,00 0,000

45	000900024	Opatrenia na ochranu osôb a jestvujúcich konštrukcií	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom

56 439,70 0,000

GTI s.r.o.
Priešťanská cesta 412/48, Vrbovce 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
www.gti.sk

ROZPOČET

Stavba: Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník
Objekt: Zateplenie stropu na 1.PP

Objednávateľ: Obec Prašník, Prašník 93, 922 11 Prašník
Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Miesto: Prašník

Spracoval:
Dátum: 23. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				829,03	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				215,00	0,000
1	611466028	Príprava vnútorného podkladu stropov, emulzia na zvýšenie priľnavosti betónkontakt	m2	86,000	2,50	215,00	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				607,16	0,000
2	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	86,000	2,47	212,42	0,000
3	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	86,000	4,59	394,74	0,000
99		Presun hmôt HSV				6,87	0,000
4	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,175	39,27	6,87	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				3 538,73	0,000
713		Izolácie tepelné				3 538,73	0,000
5	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	86,000	7,88	677,68	0,000
6	606886	izolácia s nástrekom, kolmé vlákno - lamela 100x200x1000	m2	87,720	31,32	2 747,39	0,000
7	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	34,251	3,32	113,66	0,000
Celkom						4 367,76	0,000

GIT s.r.o.
 Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
 IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
 www.git.sk

ROZPOČET

Stavba: Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník
Objekt: Obnova odkvapových chodníkov a vonkajších schodísk

Objednávateľ: Obec Prašník, Prašník 93, 922 11 Prašník
Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Miesto: Prašník

Spracoval:
Dátum: 23. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

12 075,85 0,000

1 Zemné práce

1 943,39 0,000

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	64,377	16,00	1 030,03	0,000
2	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	64,377	12,00	772,52	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,872	31,61	59,17	0,000
4	132201109	mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	M3	1,872	8,94	16,74	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,872	4,53	8,48	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,104	0,45	5,90	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,370	15,00	50,55	0,000

2 Zakladanie

3 666,49 0,000

8	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	11,190	118,65	1 327,69	0,000
9	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	26,416	15,51	409,71	0,000
10	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	26,416	4,93	130,23	0,000
11	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	85,503	18,40	1 573,26	0,000
12	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,928	117,01	225,60	0,000

5 Komunikácie

1 459,25 0,000

13	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	74,642	19,55	1 459,25	0,000
----	-----------	---	----	--------	-------	----------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 372,08 0,000

14	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	19,600	9,20	180,32	0,000
15	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	115,600	6,90	797,64	0,000
16	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	7,800	15,00	117,00	0,000
17	5922764100	Tvárnica priekopová TBM 1-25	ks	31,512	5,29	166,70	0,000
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,236	14,26	573,77	0,000
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	362,124	0,45	162,96	0,000
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,236	11,17	449,44	0,000
21	979089012	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	40,236	18,00	724,25	0,000
22	979089713	Prenájom kontajneru	ks	4,000	50,00	200,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99		Presun hmôt HSV				1 634,64	0,000
23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	77,840	21,00	1 634,64	0,000
Celkom						12 075,85	0,000


GIT S.r.o. [®]
 Prešianská cesta 412/48, Vrbové 92203
 IČO: 44243481, K DPH: SK2022663016
 www.git.sk

ROZPOČET

Stavba: Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník
Objekt: Ostatné rekonštrukčné práce

Objednávateľ: Obec Prašník, Prašník 93, 922 11 Prašník
Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Miesto: Prašník

Spracoval:
Dátum: 23. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 105,69 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 105,69 0,000

1	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	11,500	3,27	37,61	0,000
2	622491306	Náter fasádny tekutý, silikónový, dvojnásobný	m2	11,500	5,92	68,08	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 9 410,74 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 873,80 0,000

3	767122812	Demontáž zábradlia	m2	19,000	13,20	250,80	0,000
4	767134803.S	Demontáž oplechovania stien plechmi pristrelenými	m2	6,075	2,45	14,88	0,000
5	767162130	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva	m	17,000	15,17	257,89	0,000
6	5539153200	tyčí	m	17,000	243,60	4 141,20	0,000
7	767421111.S	Montáž opláštenia na oceľovú konštrukciu	m2	6,075	73,50	446,51	0,000
8	194250000400.S	Plech trapézový hliník farebný, výška profilu 35 mm, hr. 0,70 - 1,00 mm	m2	6,379	23,55	150,23	0,000
9	7679.00pc1	skrútenie existujúcej brány (BR)	ks	1,000	200,00	200,00	0,000
10	7679.00pc2	Demontáž + Dodávka + Montáž oceľový rebrík (P)	m	7,000	294,40	2 060,80	0,000
11	7679.00pc3	Demontáž + Dodávka + Montáž oceľová mreža (M)	m2	7,275	172,50	1 254,94	0,000
12	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	87,773	1,10	96,55	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 536,94 0,000

13	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	14,800	4,00	59,20	0,000
14	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	14,800	23,33	345,28	0,000
15	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	14,800	8,95	132,46	0,000

Celkom 9 516,43 0,000

GIT s.r.o.
Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
www.git.sk

ROZPOČET

Stavba: Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník
Objekt: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: Obec Prašník, Prašník 93, 922 11 Prašník
 Zhotoviteľ: GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
 Miesto: Prašník

Spracoval:
 Dátum: 23. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 6 827,16 0,000

Bleskozvod a uzemnenie 5 734,86 0,000

1		vodič AlMgSi (FeZn fi 8mm)	m	210,000	0,90	189,00	0,000
2		vodič AlMgSi/PVC (FeZn fi 8mm)	m	100,000	4,42	442,00	0,000
3		podpera vedenia PV21	ks	210,000	1,52	319,20	0,000
4		svorka SK	ks	25,000	1,02	25,50	0,000
5		svorka spojovacia SS	ks	50,000	0,62	31,00	0,000
6		svorka pripojovacia SP1	ks	10,000	0,77	7,70	0,000
7		svorka okapová SO	ks	15,000	1,35	20,25	0,000
8		svorka zkušobná SZ	ks	10,000	1,92	19,20	0,000
9		Skrinka pre svorku SZ	ks	10,000	6,62	66,20	0,000
10		Zachytávacie tyč ZT 4,0 m	ks	3,000	60,17	180,51	0,000
11	Pol10a	Zemniaca tyč ZT 2,0m	ks	30,000	23,18	695,40	0,000
12		vodič FeZn o 10mm	kg	100,000	3,30	330,00	0,000
13		svorka SR02	ks	20,000	0,98	19,60	0,000
14		Ochranný náter	kg	10,000	15,07	150,70	0,000
15		Pomocný materiál	ks	1,000	218,60	218,60	0,000
16		Montáž	kpl	1,000	2 780,00	2 780,00	0,000
17		Revízie	kpl	1,000	240,00	240,00	0,000

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 092,30 0,000

18	460200233.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	30,000	24,41	732,30	0,000
19	460560233.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	30,000	12,00	360,00	0,000

Celkom 6 827,16 0,000

GIT s.r.o.
 Piešťanská cesta 412/48, Vrbové 92203
 IČO: 44243481, IČ DPH: SK2022663016
 www.git.sk