

Zmluva o dielo č. 2348/2021/ORA-IP
na realizáciu stavby: „MŠ Šalgotarjárska 5, Banská Bystrica –rozšírenie kapacity
a zlepšenie existujúcich priestorov“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Mesto Banská Bystrica
Sídlo:	Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 570
vo veciach technických:	Ing. Dušan Kozák, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 635
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC:	CEKOSKBX
IBAN:	SK25 7500 0000 0040 2469 8376
IČO:	00313271
DIČ:	2020451587
IČ DPH:	SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	SimKor s.r.o.
Sídlo:	Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Zápis v OR:	OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 3980/S
Zastúpený:	Miloš Šimek – konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:	JUDr.Ing. Marta Šimeková - prokurista e-mail: _____, tel. _____
vo veciach technických:	Ing. Martin Fedorco - prokurista e-mail: _____ tel.: _____
Stavbyvedúci:	Ivan Slabecius
tel. kontakt:	
Bankové spojenie:	
BIC:	_____
IBAN:	
IČO:	36 014 354
DIČ:	2020066180
IČ DPH:	SK2020066180

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky: „**MŠ Šalgotarjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov**“, uskutočnenej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“); najmä oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj „Rozpočet stavby“), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavebných úpravách Materskej školy Šalgotarjanska 5, Banská Bystrica, a to nasledovne:

- Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov
Stavebné práce budú realizované v rámci projektu „Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotarjanska 5, Banská Bystrica“ z vlastných zdrojov Objednávateľa a nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie kapacit infraštruktúry materských škôl číslo IROP-PO2-SC221-2021-67 (ďalej len „Výzva“), Prioritná os 2, Investičná priorita 2.2, špecifický cieľ 2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl vyhlásenej Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „Poskytovateľ NFP“).
Realizácia stavebných prác je podmienená získaním nenávratného finančného príspevku na realizáciu diela v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu. V prípade, ak Objednávateľ tento nenávratný finančný príspevok nezíska, dielo sa nemusí realizovať v celom rozsahu.

1. Predmet a rozsah plnenia

- 1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že základným podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní zverejnenom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod značkou 42739-WYP dňa 09.09.2021 za účelom predkladania ponúk (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“) a víťazná Ponuka Zhotoviteľa predložená v predmetnom verejnom obstarávaní.
- 1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na budove: Materská škola Šalgotarjanska 5, Banská Bystrica, súpisné číslo 352, ktorá stojí na parc. č.: C KN 1498/1 v k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 2724 (ďalej len „Materská škola“), spočívajúce v komplexnej rekonštrukcii budovy materskej školy vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia diela (ďalej len „Dielo“).

Navrhované stavebné úpravy predstavujú rozšírenie kapacity Materskej školy stavebnými úpravami jestvujúcich priestorov na poschodí objektu, ako aj zlepšenie existujúcich priestorov Materskej školy, zahŕňajúce predovšetkým opravu povrchových úprav vnútorných povrchov stien a stropov, výmenu nášľapných vrstiev podláh, obkladov stien a zdravotníckych zariadení predmetov, výmenu vnútorných dverí, odstránenie statických porúch, vytvorenie bezbariérového WC, opravu ležatej kanalizácie, novú elektroinštaláciu.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť Objednávateľa nebola ohrozená. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu „Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotarjanska 5, Banská Bystrica“, zhotovenej Ing. arch. Martinom Bizoňom, Horné záhrady 11, 974 01 Banská

Bystrica a v súlade so stavebným povolením číslo OcÚ 21/2019/FUF ev.č. 1/2019, vydaným Obcou Malachov dňa 12.02.2019, právoplatným dňa 05.03.2019, ktoré predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného Diela, a služby spojené s riadnym vykonaním Diela, ako napríklad:

- revízne správy zabudovaných rozvodov a vedení
- zaučenie obsluhy Objednávateľa
- projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci so stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou Dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela a povolenie jeho užívania (kolaudačné rozhodnutie).
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou t. j. všetkými nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej Dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu

navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Strany budú postupovať v súlade s bodom 3.4 Zmluvy.

- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu ani k prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia (realizácie) predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Prevzatie staveniska:	do troch (3) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska
Začatie realizácie Diela:	nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska.
Ukončenie realizácie Diela:	do osem (8) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

- 2.2 Ukončenie Diela znamená výlučne riadne prevzatie Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť presný „Časový harmonogram realizácie Diela“, spracovaný pre každú etapu samostatne, ako prílohu č. 2 (ďalej len „časový harmonogram“) tejto Zmluvy, najneskôr v deň jej podpisu, spolu s originálnymi vyhotoveniami Zmluvy predloženými na podpis Objednávateľovi.
- 2.4 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. 8 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť termíny podľa bodu 2.1 tohto článku v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, resp. aj na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách

bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná v čl. 3 Zmluvy) sa v týchto prípadoch nemení.

- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, bez nároku na náhradu škody, akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Poskytovateľom NFP.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým zmluvným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom navrhovanom termíne.
- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej zabezpečiť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky zmluvné termíny stanovené v časovom harmonograme posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia realizácie Diela. Po doručení písomného pokynu Objednávateľa na pokračovanie prerušených prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pokračovať v realizácii Diela.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe víťaznej Ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

bez DPH 419 569,80 eur + výška DPH 83 913,96 eur = spolu 503 483,76 eur

slovom: päťstotritisíc štyristoosemdesiattri eur 76/100 centov

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3 Objednávateľ je platca DPH. K cene za Dielo nebude Zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa, najneskôr do troch (3) pracovných dní od zistenia, o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve. Realizácia Objednávateľom písomne potvrdených naviac prác bude možná výlučne v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady vyplývajúce z titulu zmien cien, najmä, nie však výlučne, stavebných materiálov, pohonných hmôt, mzdových nákladov, administratívnych poplatkov.

- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku ním spôsobených väd, resp. väd spôsobených jeho subdodávateľmi. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy vrátane nákladov na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď., ako aj ostatné požiadavky uvedené v Podkladovej Dokumentácii a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa k realizácii Diela.
- 3.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri stanovení Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi, súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na realizáciu Diela. Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii Diela na základe troch fakturačných celkov, pričom nominálna hodnota výkonov prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 40% nominálnej hodnoty Ceny za Dielo a nominálna hodnota výkonov druhého fakturačného celku nebude nižšia ako 30% nominálnej hodnoty Ceny za Dielo.
- Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich nedorozumení a pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi, za riadnu realizáciu Diela, faktúru do piatich (5) pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia súpisu vykonaných prác stavebným dozorom a Objednávateľom.
- 4.2 Každú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť výlučne na základe oceneného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom a Objednávateľom, po kontrole súladu fakturovaného súpisu vykonaných prác s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa evidencie v stavebnom denníku. Položky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, bude Objednávateľ akceptovať len na základe predložených vážnych lístkov v maximálnom množstve uvedenom v Rozpočte stavby

a predloženého podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii. Zisťovanie oceneného súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať min. 1 x do mesiaca, vždy do prvých troch (3) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.

- 4.3. Každá faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 4.3 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.5 Realizácia Diela bude financovaná z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Faktúra podľa bodu 4.1. tohto článku Zmluvy, doručená Zhotoviteľom, bude podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO)/Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") a bude splatná do šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet Objednávateľa, uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra, podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy, splatná do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO IROP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.7 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 4.8 Strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.5 tohto článku Zmluvy.

5. Podmienky vykonania Diela

- 5.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 2.1 tejto Zmluvy v zmysle časového harmonogramu. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi objekt v stave bez vnútorného zariadenia a vybavenia. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu a s popisom odovzdávanej dokumentácie k realizácii Diela. Vstup do objektu bude Zhotoviteľ počas realizácie Diela koordinovať s povereným pracovníkom základnej

školy, ak pri preberaní staveniska nebude dohodnuté inak. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.

- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s prevzatím staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré dozor vykonávajú. Tieto osoby, spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, pri prevzatí staveniska, odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
- 5.4 Akékoľvek administratívne poplatky, sankcie a škody, vzniknuté v súvislosti s realizáciou Diela znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej bezprostredne dotknutom okolí.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu tretích osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ pred ich zakrytím písomne vyzvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác, Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých častí Diela. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči.
- 5.9 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní od oznámenia termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty kalendárny deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení stavby. V prípade, ak sa Zhotoviteľ po dokončení stavby

odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo bez objektívneho dôvodu nepodpíše zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že tvrdenie Strany uvedené v zápisnici a ňou podpísané je pravdivé.

- 5.10 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác spisuje poverený zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). V prípade zistených väd a nedorobkov, uvedie ich súpis v Protokole aj s primeraným navrhovaným termínom ich odstránenia, ktorú skutočnosť je Zhotoviteľ povinný akceptovať. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, alebo jeho časť, uvedie túto skutočnosť v Protokole s odôvodnením. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, bude realizované opätovné preberacie konanie, pričom lehoty uvedené v bode 5.9 môžu byť použité primerane.
- 5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na ostatných objektoch dotknutých realizáciou, spôsobenej jeho činnosťou, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (najmä nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.
- 5.12 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečuje Zhotoviteľ.
- 5.13 Zhotoviteľ, v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo činnosťou jeho subdodávateľov, zabezpečí jej bezodkladné odstránenie, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej zistenia, o čom predloží Objednávateľovi písomné oznámenie.
- 5.14 Zhotoviteľ uprace po ukončení každej stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska najneskôr v termíne ukončenia realizácie Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy.
- 5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať všetkým legislatívno-technickým požiadavkám a Podkladovej Dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

5.16 V prípade, že sa v Podkladovej Dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

5.17 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

5.19 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek počas realizácie Diela odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa a to bez toho, že by mal Zhotoviteľ v tomto prípade nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela, a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých

merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi správu z kontroly.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov.

- 5.22 Pôvodca odpadu Objednávateľ, prenáša zodpovednosť s nakladaním a likvidáciou odpadov na Zhotoviteľa v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP na plnenie podľa predmetu tejto Zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Poskytovateľa NFP.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,

- b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a.) tohto bodu, u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
- c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu Zmluvy,
- d) zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

5.25 Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutím na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

5.26 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 5.23 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto Zmluvy. Strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu 5.24 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.23 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 5.23.

5.27 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.24 tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.

5.28 Zhotoviteľ je povinný uviesť kompletný zoznam svojich všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prilohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách

oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

- 5.29 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 5.30 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, ako aj je povinný zabezpečiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti tretích osôb, ktoré by sa na stavenisku prípadne vyskytli. V prípade vzniku poškodenia majetku, alebo zdravia akýchkoľvek osôb, ktoré budú zanedbaním povinností Zhotoviteľa poškodené je Zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu priamo poškodenému a to bezodkladne.
- 5.31 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.32 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 5.33 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať skutočnosť, že realizácia stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy je súčasťou realizácie integrovaného projektu v rámci dvoch operačných programov a v priestore objektov Materskej školy súčasne prebiehajú v rámci ďalšej etapy stavby aj práce na zateplení budovy a súvisiacich energetických opatreniach, ktoré realizuje iný zmluvný partner Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je zodpovedný za celý priestor ním prevzatého staveniska. Práce, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy o dielo a budú realizované súčasne s prácami na zateplení budovy a súvisiacich energetických opatreniach, z dôvodu technologických postupov časovo na seba nadväzujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať pokyny Objednávateľa pri koordinácii dvoch zmluvných partnerov na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať súčasný časový harmonogram stavby a akceptuje možnosť časových obmedzení vyplývajúcich z realizácie prác iným zmluvným partnerom Objednávateľa na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele iným zmluvným partnerom Objednávateľa, pokiaľ sú spôsobené činnosťou Zhotoviteľa alebo nedodržaním podmienok zo strany Zhotoviteľa, stanovených Objednávateľom v rámci koordinácie dvoch zmluvných partnerov na stavenisku. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri koordinácii súčinnosť tak, aby nebol ohrozený zmluvný termín realizácie Diela v zmysle tejto Zmluvy.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej doby.
- 6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t. j. päť (5) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.9 tejto Zmluvy, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky.
- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie reklamovaných vád Diela a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady Diela.
- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ a ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať

(30) kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplataenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil obhliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo.
 - (b) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 eur (na jednu poistnú udalosť);
- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný udržať v platnosti po celú dobu realizácie Diela poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.1. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi po podpise Zmluvy dodatočnú lehotu na predloženie Zmluvy o poistení a dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní Zhotoviteľ tieto nepredloží, zakladá uvedená skutočnosť oprávnenie Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť zmluvy o poistení po celú dobu realizácie Diela.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v časovom harmonograme, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne uplatniť u Objednávateľa.
- 8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie bodu 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.
- 8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch v zmysle zápisu z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- € (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.
- 8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej Strany na náhradu škody a nezavahuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a súčasne náhrady škody v plnom rozsahu a nie len vo výške rozdielu.
- 8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané k hodnote Diela a jeho efektívnosti, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
 - (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané opakovane vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušnými technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným právnym predpisom;
 - (b) Zhotoviteľ nedodržel termíny realizácie Diela v zmysle časového harmonogramu;
 - (c) riadne a včasné splnenie termínu realizácie Diela vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;

- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neurýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) ekonomická situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvných povinností nepravdepodobným;
- (f) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (g) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
- (h) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poisťnú zmluvu v zmysle čl. 7, alebo neuhradil výkonovú zábezpeku v zmysle čl. 12, bodu 12.1 v spojitosti s bodom 12.6 tejto Zmluvy v termíne do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
- (i) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania;
- (j) Zhotoviteľ alebo ktorýkoľvek zo subdodávateľov Zhotoviteľa nebude spĺňať podmienku registrácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- (k) Dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní je v omeškaní s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo;
- (b) Objednávateľ opakovane a aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa, s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- (a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Strán;
- (b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- (c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- (d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- (e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác o viac ako sedem (7) dní,
- (f) neposkytnutie výkonovej zábezpeky podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy;
- (g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa článku 7. tejto Zmluvy.

9.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.5 Strany sa dohodli, že ďalším spôsobom zániku Zmluvy je jej zrušenie zaplatením odstupného, a to v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také

okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti. Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený pred poskytnutím čo i len časti plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny Diela, uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.

- 9.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal Objednávateľovi časť Diela, za ktoré mu bola zo strany Objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za Dielo. V takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny Zhotoviteľom nevykonanej a neodovzdanej časti Diela, určenej ku dňu doručenia oznámenia o využití práva Zhotoviteľa na zrušenie Zmluvy Objednávateľovi. V prípade rozporu Strán o výške odstupného, podľa tohto odseku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požiadať o určenie výšky odstupného nezávislú odborne spôsobilú osobu (napr. znalec), pričom určenie odstupného v posudku podľa tohto odstavca, bude pre Strany záväzná. Náklady na vyhotovenie posudku znáša Strana, ktorá výšku odstupného určila odlišne od výšky určenej posudkom.
- 9.5.2 k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky :
- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie Zmluvy a
 - b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné.
- 9.5.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu Zmluvy podľa bodu 9.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.5.2 Zmluvy a to dňom, v ktorom budú splnené obe podmienky podľa ods. 9.5.2 Zmluvy.
- 9.5.4 v prípade zániku Zmluvy podľa ods. 9.5.1 sa Strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Zhotoviteľom dodanú časť Diela na účel uvedený v Zmluve, pričom zánikom Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na prípadné zmluvné pokuty a náhradu škody, ktoré vznikli do dňa zániku Zmluvy, ako ani ustanovenia o záruke na dodanú časť Diela podľa článku 6. Zmluvy. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí a potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený doplniť, zmeniť, upraviť, spracovať alebo inak využiť časť Diela dodanú mu Zhotoviteľom pred zrušením Zmluvy podľa odseku 9.5.1 za účelom dosiahnutia účelu podľa tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať všetky staveniská a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatať zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € (slovom: jedentisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.
- 9.7 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

- 9.8 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedty vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.9 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedty vykonaného Diela a rovnako sa netýka plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
 - (b) uplynutím desiateho (10) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
- 10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: **SímKor s.r.o.**
Adresa: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Martin Fedorco
e-mail:
vo veciach technických do rúk: Ing. Martin Fedorco
e-mail:

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Oddelenie investičnej prípravy a riadenia projektov
Adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Vladimír Brieda
vo veciach technických do rúk: Ing. Dušan Kozák

- 10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

- 11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek

informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

- 11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
 - b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
 - c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.
- 11.3 Každá zo Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Výkonová zábezpeka

- 12.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto Zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) **v sume 56.000,00 €** (slovom: päťdesiatšesťtisíc eur).
- 12.2 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade, ak:
- a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradí peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo
 - b) pre prípad neuspokojenia akejkoľvek inej pohľadávky Objednávateľa vyplývajúcej z tejto Zmluvy.
- V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 56.000,00 € (slovom: päťdesiatšesťtisíc eur) a to najneskôr do desať (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 12.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa článku 12 bodu 12.2, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si na farchu Zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 1.000,00 € (slovom: jedentisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50% z Výkonovej zábezpeky.
- 12.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do desať (10) kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, resp. odo dňa úplného splnenia ďalších podmienok uvedených v kolaudačnom rozhodnutí. V prípade použitia výkonovej zábezpeky zo strany Objednávateľa, táto bude vrátená v sume zníženej o uvedené platby.

- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej na sumu 56.000,00 € (slovom: päťdesiatšesťtisíc eur) v prospech Objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie, adresovaná a predložená príslušnej banke v súlade s čl. 12 bod 12.2 tejto Zmluvy, spolu s dokladom vystaveným Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 12.6 V prípade, že realizácia Diela bude trvať dlhšie ako je doba platnosti Bankovej záruky, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že požiada banku o predĺženie platnosti Bankovej záruky na Objednávateľom požadovaný nevyhnutný čas.
- 12.7 V prípade použitia Bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný Bankovú záruku doplniť do plnej výšky, t. j. 56.000,00 € (slovom: päťdesiatšesťtisíc eur) alebo vložiť hotovosť vo výške použitej zábezpeky na účet Objednávateľa, a to najneskôr do desať (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemá nárok na úroky z Výkonovej zábezpeky.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.
- 13.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 13.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.
- 13.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 13.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie Diela
 - príloha č. 3: Subdodávatelia

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

- 13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Strán a účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- 13.7 Strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banská Štiavnica, dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MUDr. Ján Noš
primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Marta Šimeková
prokurista

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 2348/2021/ORI-IP
Ocenený výkaz výmer (Rozpočet stavby)

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 2348/2021/ORA-IP

Časový harmonogram realizácie Diela v súlade s čl.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

V Banskej Bystrici, dňa: _____

Objednávateľ

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Štiavnici, dňa: _____

Zhotoviteľ

JUDr. Ing. Marta Šimeková
prokurista SimKor s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov	JKSO	
Názov časti	Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica	EČO	
Objednávateľ	Mesto Banská Bystrica	Miesto	B.Bystrica
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o.		
Spracoval		IČ DPH	
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		15. 10. 2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 34 558,08	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 197 817,23	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 57 539,19	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 64 760,30	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 64 195,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 418 869,80	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 700,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 419 569,80 24 DPH 20,00 % z 419 569,80 83 913,96 25 Cena s DPH (r. 23-24) 503 483,76 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	---

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
02	Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica	419 569,80	83 913,96	503 483,76
01zmena	Rozšírenie kapacity	39 199,17	7 839,83	47 039,00
02zmena	Zlepšenie existujúcich priestorov	380 370,63	76 074,13	456 444,76
3	Zdravotechnika zmena č.1	74 973,98	14 994,80	89 968,78
4	Elektroinštalácia zmena č.1	64 195,00	12 839,00	77 034,00
Celkom		419 569,80	83 913,96	503 483,76

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov	JKSO	
Názov objektu	Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica	EČO	
Názov časti	Rozšírenie kapacity	Miesto	B.Bystrica
Objednávateľ	Mesto Banská Bystrica	IČO	00313271
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o.		36014354
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.10.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			B			C			
Základné rozp. náklady			Doplnkové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 127,48	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	17 245,39	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 178,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 368,14	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		38 919,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	280,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		39 199,17
Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 39 199,17		7 839,83
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)		47 039,00
Zhotoviteľ	Pečiatka	E		Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa		0,00
		27	Kľzavá doložka		0,00
		28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Rozšírenie kapacity

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 23 372,87

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 1 092,97

1	311272511	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm 0,25*2,75*4,35 0,25*0,75*5,25 Súčet	m3	3,975 2,991 0,984 3,975	196,40	780,69
---	-----------	--	----	----------------------------------	--------	--------

2	317121251.1	Montáž prekladu pórobetónového do pripravených rýh svest. otvoru 1050-1800 mm	ks	6,000	8,81	52,86
---	-------------	---	----	-------	------	-------

3	595360002300	Prekladový trámec pórobetónový, lxšxv 1150x125x124 mm 5,94059405940594 * 1,01 Súčet	ks	6,000 6,000 6,000	10,98	65,88
---	--------------	---	----	-------------------------	-------	-------

4	340239234	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (125x599x249) *m.č.80** 0,9*2,15 Súčet	m2	1,935 1,935 1,935	28,38	54,92
---	-----------	--	----	-------------------------	-------	-------

5	349231811.1	Primurovka ostenia pri osádzaní zárubní vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm *dvere č. 14 a č.15* 0,1*2,1*2*6 Súčet	m2	2,520 2,520 2,520	47,40	119,45
---	-------------	--	----	-------------------------	-------	--------

6	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505 (nad nové zárubne) *výstuž d10 mm* 0,616*(1,2*2*3+1,1*2*3)/1000 Súčet	t	0,009 0,009 0,009	2 129,96	19,17
---	-----------	---	---	-------------------------	----------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 413,68

7	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 5,4*2,05*6+4,1*2,05+5,4*2,05*2+5,25*2,05+0,9*0,9*3 Súčet	m2	110,158 110,158 110,158	0,89	98,04
---	-----------	---	----	-------------------------------	------	-------

8	611421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových 106,92+106,92+106,29 Súčet	m2	322,130 322,130 322,130	4,63	1 491,46
---	-------------	--	----	-------------------------------	------	----------

9	611460122	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	m2	322,130	1,62	521,85
---	-----------	---	----	---------	------	--------

10	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	322,130	7,18	2 312,89
----	-----------	---	----	---------	------	----------

11	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	322,130	7,85	2 528,72
----	-----------	--	----	---------	------	----------

12	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových *stěny* *m.č.44* 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8	m2	314,807 147,558	3,92	1 234,04
----	-------------	---	----	--------------------	------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Rozšírenie kapacity

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,8*2*2-0,7*2-0,6*2-0,9*0,9		-6,610		
		-5,4*2,05*3+0,1*(5,4+2,05*2)*3		-30,360		
		"m.č.60" 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8		147,558		
		-0,8*2*2-0,7*2-0,6*2-0,9*0,9		-6,610		
		-5,4*2,05*3-4,1*2,05+0,1*(5,4+2,05*2)*3+0,1*(4,1+2,05*2)		-37,945		
		"m.č.80" 2,95*(12,4*2+5,6)+0,3*2,7*4		92,920		
		-0,8*2*3-0,7*2*2-0,9*0,9		-8,410		
		-5,4*2,05*2+0,1*(5,4+2,05*2)*2		-20,240		
		"stena na jestv. terase" 2,85*(0,55+1,55+6+1,45+0,75+0,65)		31,208		
		0,25*(4,05+5,25)+0,65*5,25		5,738		
		Súčet		314,807		
13	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	227,254	1,62	368,15
		"cca 70 % plochy - omietky" 324,648*0,7		227,254		
		Súčet		227,254		
14	612460122R	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pre nesavé povrchy (pôvodný olejový sokel)	m2	97,394	1,71	166,54
		"cca 30% plochy stien- olejový sokel" 324,648*0,3		97,394		
		Súčet		97,394		
15	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	324,648	7,18	2 330,97
		"steny"				
		"m.č.44" 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8		147,558		
		-0,8*2*2-0,7*2-0,6*2-0,9*0,9		-6,610		
		-5,4*2,05*3+0,1*(5,4+2,05*2)*3		-30,360		
		"m.č.60" 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8		147,558		
		-0,8*2*2-0,7*2-0,6*2-0,9*0,9		-6,610		
		-5,4*2,05*3-4,1*2,05+0,1*(5,4+2,05*2)*3+0,1*(4,1+2,05*2)		-37,945		
		"m.č.80" 2,95*(18,4+5,6+0,25)*2+0,3*2,7*6		147,935		
		-0,8*2*2-0,7*2*2-0,9*0,9		-6,810		
		-5,4*2,05*2-5,25*2,05+0,1*(5,4+2,05*2)*2+0,1*(5,25+2,05*2)		-30,068		
		Súčet		324,648		
16	612481119	Polťahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	324,648	7,85	2 548,49
17	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,294	143,52	42,19
		"po vybúraní priečok" 0,1*0,1*(5,9*2+1,4*2+0,7*2+0,65*4)		0,186		
		"po vybúraní steny" 0,3*0,1*(1,55+1,05)+0,1*0,1*3		0,108		
		Súčet		0,294		
18	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky s dodávkou penetračného náteru	m2	340,617	2,69	916,26
		18,422+322,195		340,617		
		Súčet		340,617		
19	632451421	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	18,422	7,32	134,85

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Rozšírenie kapacity

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"po vybúraní dlažby na terase cca 50% plochy" 36,843*0,5		18,422		
		Súčet		18,422		
20	632452644	Cementová samonivelizačná sčierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	322,195	7,00	2 255,37
		" pod PVC " 322,195		322,195		
		Súčet		322,195		
21	642944121	Dočatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	50,56	303,36
22	553310007300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm	ks	3,000	26,50	79,50
23	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	3,000	27,00	81,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 182,97
24	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	322,130	2,50	805,33
		" k stropom" 106,92+106,92+108,29		322,130		
		Súčet		322,130		
25	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	322,130	1,33	428,43
26	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	48,470	2,52	122,14
		2,95*(5,9*2+1,4*2+0,7*2+0,65*4)-0,8*2*4		48,470		
		Súčet		48,470		
27	962086121	Búranie muríva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300 mm, -0,15000t	m2	7,670	9,28	71,18
		2,95*(1,55+1,05)		7,670		
		Súčet		7,670		
28	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,154	69,47	80,17
		"terasa-podklad" 0,025*(6*6,15-0,55*0,65+0,1*3)		0,921		
		"terasa pod murivo" 0,25*0,1*(4,05+5,25)		0,233		
		Súčet		1,154		
29	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xýloít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	36,843	3,68	135,58
		"terasa" 6*6,15-0,55*0,65+0,1*3		36,843		
		Súčet		36,843		
30	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000	0,60	9,60
		"úprava D2" 4+1+1		6,000		
		"úprava D3" 6+4		10,000		
		Súčet		16,000		
31	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	16,745	19,64	328,87
		"úprava D2" 0,8*1,97*(4+4)+0,7*1,97*3		16,745		
		Súčet		16,745		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Rozšírenie kapacity

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t "pevná časť plst.steny" 3*2,95-1,45*2,1 Súčet	m2	5,805	7,00	40,64
				5,805		
				5,805		
33	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t "dvere v plast stene" 1,45*2,1 Súčet	m2	3,045	5,89	17,94
				3,045		
				3,045		
34	971035803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t "pre osadenie výstuže nad zárubne hl 15 cm" 4*6*15 Súčet	cm	360,000	0,15	54,00
				360,000		
				360,000		
35	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t "pre osadenie prekladov" 1,25*6 Súčet	m	7,500	6,10	45,75
				7,500		
				7,500		
36	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t "terasa" 4,05+5,25 Súčet	m	9,300	6,38	59,33
				9,300		
				9,300		
37	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t "stropy" 106,92+106,92+108,29 Súčet	m2	322,130	1,01	325,35
				322,130		
				322,130		
38	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t "steny" "m.č.44" 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8 -0,8*2*2-0,7*2-0,6*2-0,9*0,9 -5,4*2,05*3+0,1*(5,4+2,05*2)*3 "m.č.60" 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8 -0,8*2*2-0,7*2-0,6*2-0,9*0,9 -5,4*2,05*3-4,1*2,05+0,1*(5,4+2,05*2)*3+0,1*(4,1+2,05*2) "m.č.80" 2,95*(12,4*2+5,6)+0,3*2,7*4 -0,8*2*3-0,7*2*2-0,9*0,9 -5,4*2,05*2+0,1*(5,4+2,05*2)*2 Súčet	m2	277,861	0,62	172,27
				147,558		
				-6,610		
				-30,360		
				147,558		
				-6,610		
				-37,945		
				92,920		
				-8,410		
				-20,240		
				277,861		
39	978015321	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t "stena na jestv. terase" 2,85*(0,55+1,55+6+1,45+0,75+0,65) 0,25*(4,05+5,25)+0,65*5,25 Súčet	m2	36,946	0,62	22,91
				31,208		
				5,738		
				36,946		
40	978059611	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	m2	1,235	7,89	9,74

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Rozšírenie kapacity

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Spracoval:

Miesto: B.Bystrica

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"sokel terasa" 0,10*(1,45+6+1,55+0,2*2+1,6+0,65+0,7)		1,235		
		Súčet		1,235		
41	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,489	9,12	214,22
42	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,489	12,08	283,75
43	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	328,846	0,39	128,25
44	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,489	9,20	216,10
45	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,489	1,03	24,19
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	23,489	25,00	587,23

99 Presun hmôt HSV 683,25

47	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,330	25,00	683,25
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 15 546,30

764 Konštrukcie klampiarske 9,19

48	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	9,300	0,97	9,02
		"okraj terasy" 5,25+4,05		9,300		
		Súčet		9,300		
49	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,090	1,90	0,17

766 Konštrukcie stolárske 4 432,18

50	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	22,800	7,36	167,81
		(5,25*2+2,05*6)		22,800		
		Súčet		22,800		
51	611410001600	Zostava 5ks dvojkrídlových plastových okien O+OS, 5250x2050 mm, izolačné trojsklo, 6 komorové, so štrbinovým vetraním, trojité tesnenie, a vnútornými hliníkovými žalúziami	ks	1,000	1 869,95	1 869,95
52	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	16,790	0,73	12,26
		14,6*1,15		16,790		
		Súčet		16,790		
53	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	16,790	0,66	11,08
		14,6*1,15		16,790		
		Súčet		16,790		
54	76662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	11,000	13,00	143,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Rozšírenie kapacity

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		3+3+3+1+1		11,000		
		Súčet		11,000		
55	549150000601	Kľučka dverová hliníková obojstranná, vložkový zámok FAB	ks	11,000	9,00	99,00
56	611610001500	Dvere vnútorné hladké jednokridlové, 600/1970 mm, povrch dyha plné,	ks	1,000	170,00	170,00
		"výrobok č. 26" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
57	611610001601	Dvere vnútorné hladké jednokridlové, 700/1970 mm, povrch dyha, 1/3 zasklenie	ks	4,000	170,00	680,00
		"výrobok č. 15" 3		3,000		
		"výrobok č. 24" 1		1,000		
		Súčet		4,000		
58	611610001602	Dvere vnútorné hladké jednokridlové, 800/1970 mm, povrch dyha, 1/3 zasklenie	ks	6,000	170,00	1 020,00
		"výrobok č. 14" 3		3,000		
		"výrobok č. 22" 3		3,000		
		Súčet		6,000		
59	766662811	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	16,000	1,56	24,96
		6+6+4		16,000		
		Súčet		16,000		
60	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	11,000	5,54	60,94
		3+1+3+4		11,000		
		Súčet		11,000		
61	611890003100	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 120 mm, hr. 20 mm, povrchová úprava 2x bezfarebný lak	ks	6,000	12,00	72,00
62	611890003500	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 120 mm, hr. 20 mm, povrchová úprava 2x bezfarebný lak	ks	4,000	13,00	52,00
63	611890003900	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 120 mm, hr. 20 mm, povrchová úprava 2x bezfarebný lak	ks	1,000	14,00	14,00
64	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,970	0,80	35,18
776		Podlahy povlakové				8 790,72
65	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	155,700	0,50	77,85
		"m.č. 44" 16,575*2+5,9*2+0,3*4+0,65*4-0,8*4-0,7		44,850		
		"m.č. 45,46" 1,4*4+0,7*2+1,85*2+4,4*2-0,8*2-0,6+0,15*2		17,600		
		"m.č. 60" 16,575*2+5,9*2+0,3*4+0,65*4-0,8*4-0,7		44,850		
		"m.č. 61,62" 1,4*4+0,7*2+1,85*2+4,4*2-0,8*2-0,6+0,15*2		17,600		
		"m.č. 80" 12,4*2+5,9*2+0,3*2+0,2*2-3-0,8*3-0,7*2		30,800		
		Súčet		155,700		
66	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	142,000	1,80	255,60
		"m.č.44" (5,6+18,075+0,45+0,1)*2+0,3*6-0,8*2-0,7-0,6		47,350		
		"m.č.60" (5,6+18,075+0,45+0,1)*2+0,3*6-0,8*2-0,7-0,6		47,350		
		"m.č.80" (5,6+18,4+0,25)*2+0,3*6-0,8*2-0,7*2		47,300		
		Súčet		142,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Rozšírenie kapacity

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
67	283410017900	Soklové PVC lišta 142*1,1 Súčet	m	156,200 156,200 156,200	1,60	249,92
68	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t *m.č. 44,45,46* 97,29+2,62+6,07 *m.č. 60,61,62* 97,29+2,62+6,07 *m.č. 80* 73,1 Súčet	m2	285,060 105,980 105,980 73,100 285,060	2,50	712,65
69	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov *m.č.44* 5,6*18,075+0,45*1,325+0,1*0,8+0,3*5,6*3 *m.č.60* 5,6*18,075+0,45*1,325+0,1*0,8+0,3*5,6*3 *m.č.80* 5,6*18,4+0,25*1,15+0,3*(5,6*2+5,45) Súčet	m2	322,195 106,936 106,936 108,323 322,195	3,70	1 192,12
70	284110002010	Podlaha PVC homogénna zářazová, hrúbka 2 mm 322,195*1,1 Súčet	m2	354,415 354,415 354,415	13,50	4 784,60
71	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	322,195	1,00	322,20
72	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	322,195	0,80	257,76
73	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón, odstránenie lepidla	m2	285,060	2,00	570,12
74	776994111	Ostatné práce - zväranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj 10*5,9*3 Súčet	m	177,000 177,000 177,000	0,81	143,37
75	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,662	2,62	224,53
783	Nátery					311,49
76	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním *jestvujúce zárubne* 0,25*(5*3+4,8*1+4,7) Súčet	m2	6,125 6,125 6,125	0,99	6,06
77	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm *jestvujúce zárubne* 0,25*(5*3+4,8*1+4,7) *nové zárubne* 0,25*(5*3+4,8*3) Súčet	m2	13,475 6,125 7,350 13,475	7,50	101,06
78	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,475	2,65	35,71
79	783601811	Odstránenie starých náterov zo stolár, výrobkov oškrábaním s obrúsením, okien, portálov a výkladov *okná v herniach * 0,9*0,9*2*3 Súčet	m2	4,860 4,860 4,860	0,46	2,24
80	783624920	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emalovaním a 1x plným tmeľením	m2	4,860	12,35	60,02

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Rozšírenie kapacity

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
81	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien "cca 30% plochy stien- olejový sokel" 324,648*0,3 Súčet	m2	97,394	0,95	92,52
82	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	13,475	1,03	13,88
784		Maľby				2 002,72
83	784402801	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m "steny" "m.č.44" 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8 -0,8*2*2-0,7*2-0,6*2-0,9*0,9 -5,4*2,05*3+0,1*(5,4+2,05*2)*3 "m.č.60" 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8 -0,8*2*2-0,7*2-0,6*2-0,9*0,9 -5,4*2,05*3-4,01*2,05+0,1*(5,4+2,05*2)*3+0,1*(4,1+2,05*2) "m.č.80" 2,95*(12,4*2+5,6)+0,3*2,7*4 -0,8*2*3-0,7*2*2-0,9*0,9 -5,4*2,05*2+0,1*(5,4+2,05*2)*2 "stena na jestv. terase" 2,85*(0,55+1,55+6+1,45+0,75+0,65) 0,25*(4,05+5,25)+0,65*5,25 "stropy" 106,92+106,92+108,29 Medzisúčet "odpočet olejového sokla" -97,394 Súčet	m2	539,727	0,72	388,60
84	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m "steny" "m.č.44" 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8 -5,4*2,05*3+0,1*(5,4+2,05*2)*3 "m.č.60" 2,95*(18,075+5,6+0,45)*2+0,3*2,7*6+0,075*4,8 -5,4*2,05*3-4,01*2,05+0,1*(5,4+2,05*2)*3+0,1*(4,1+2,05*2) "m.č.80" 2,95*(18,4+5,6+0,25)*2+0,3*2,7*6 -5,4*2,05*2-5,25*2,05+0,1*(5,4+2,05*2)*2+0,1*(5,25+2,05*2) Medzisúčet "stropy" 106,92+106,92+108,29 Súčet	m2	666,992	0,67	446,88
85	784452271	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	666,992	1,75	1 167,24
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				280,00
86	HZS000112	Stavebno montážne práce - nepredvídané práce	hod	20,000	14,00	280,00

Celkom

39 199,17

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	MŠ Šalgotárjárska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov	JKSO	
Názov objektu	Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjárska 5, Banská Bystrica	EČO	
Názov časti	Zlepšenie existujúcich priestorov	Miesto	B. Bystrica
Objednávateľ	Mesto Banská Bystrica	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o.	00313271	
Spracoval		98014354	
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.10.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	28 430,60	8	Práca načas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	180 571,84	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	47 361,03	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	59 392,16	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	64 195,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		379 950,63	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		420,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		380 370,63
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 380 370,63		76 074,13
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		456 444,76
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Dodávky zadávateľa		0,00
								28	Kopiová doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie +-		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 134 028,46

1 Zemné práce 2 293,00

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	34,150	18,29	624,60
		"výkop pre ZTI" 32,46+1,69		34,150		
		Súčet		34,150		
2	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	34,150	2,71	92,55
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m (výkop v časti ZTI)	m3	67,100	1,25	83,88
		" výkopy pre ZTI" 67,1		67,100		
		Súčet		67,100		
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,100	3,82	256,32
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	805,200	0,38	305,98
		67,1*12		805,200		
		Súčet		805,200		
6	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	67,100	8,30	556,93
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,100	0,68	45,63
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	130,845	2,50	327,11
		67,1*1,95		130,845		
		Súčet		130,845		

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 399,30

9	317121251.1	Montáž prekladu pórobetónového do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	15,000	8,81	132,15
		"celkom" 3+3+15		21,000		
		"odpočet v obj 01" -6		-6,000		
		Súčet		15,000		
10	595360002300	Prekladový trámec pórobetónový, lxšxv 1150x125x124 mm	ks	15,000	10,98	164,70
11	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505 (nad nové zárubne)	t	0,027	2 129,96	57,51
		"výstuž d10 mm" 0,616*(1,2*2*18)/1000		0,027		
		Súčet		0,027		
12	340238234	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami pórobetónovými (125x599x249)	m2	17,820	23,92	426,25
		"po rozvádzačoch" 2*0,7*1+9*0,6*0,6		4,640		
		"prízemie" 0,7*0,3+0,9*0,95*6+1*0,95*2		7,240		
		"poschodie" 0,9*0,95*4+0,9*2+0,6*1,2		5,940		
		Súčet		17,820		
13	340238237	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami pórobetónovými (250x499x249)	m2	0,420	62,06	26,07

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,7*0,3*2		0,420		
		Súčet		0,420		
14	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami pórobetónovými (100x599x249)	m2	3,434	25,05	86,02
		0,9*2,02+0,8*2,02		3,434		
		Súčet		3,434		
15	340239234	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami pórobetónovými (125x599x249)	m2	25,361	23,92	606,64
		0,9*2,95*2		5,310		
		3,35*0,8+2,15*1-0,9*2		3,030		
		1*2,95		2,950		
		2,65*0,7+1,2*0,7+(1,5*2,7-0,9*2)		4,945		
		Medzisúčet		16,235		
		0,9*2,02*2+(1,3*2,7-0,9*2)		5,346		
		(1,4*2,7-0,9*2)+0,9*2		3,780		
		Medzisúčet		9,126		
		Súčet		25,361		
16	340239237	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (250x499x249)	m2	4,820	61,50	296,43
		1,2*2,95		3,540		
		1,6*0,8		1,280		
		Súčet		4,820		
17	342272103	Priečky z tvárníc pórobetónových hr. 125 mm P2-500 hladkých,(125x249x599)	m2	52,660	24,78	1 304,91
		3*2,8-0,6*2+3*1,6		12,000		
		3*(1,53+0,7+2,78)+3*(0,25+3,83)		27,270		
		3*(0,55+2)+3*(0,7*2+0,3)		12,750		
		sprchový kút 073,73 0,4*0,8*2		0,640		
		Súčet		52,660		
18	349231811.1	Primurovka ostenia pri osádzaní zárubní vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	6,300	47,40	298,62
		0,1*2,1*2*(8+6+1)		6,300		
		Súčet		6,300		
4		Vodorovné konštrukcie				409,08
19	411387531R	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách vr. debnenia a výstuže z KARI sieť	ks	5,000	70,72	353,60
		prieryzy v stropoch 2		2,000		
		po VZT 3		3,000		
		Súčet		5,000		
20	411388531	Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách vr. debnenia a výstuže z KARI sieť	m3	0,144	385,31	55,48
		vstup do vodomerej šachty a kanála 0,6*0,6*0,2*2		0,144		
		Súčet		0,144		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5 Komunikácie						1 910,01
21	566902225	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 400 mm	m2	34,150	16,32	557,33
		"výkop pre ZTI" 32,46+1,69		34,150		
		Súčet		34,150		
22	566902252	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	34,150	39,61	1 352,68
		"výkop pre ZTI" 32,46+1,69		34,150		
		Súčet		34,150		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						85 871,03
23	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	432,416	0,89	384,85
		"vnútorné okná prizemie"				
		$(0,5 \cdot (2,4 + 1,2 \cdot 8 + 2,4) + 0,9 \cdot 0,9^2) \cdot 2$		17,640		
		$(2,3 \cdot 0,7^2 + 0,9 \cdot 0,9 + 1,2 \cdot 0,7^2 + 0,9 \cdot 0,9 + 2,3 \cdot 0,7^2) \cdot 2$		19,480		
		$(0,8 \cdot (1,65 + 1,58 + 2,8) + 1,2 \cdot 0,7 + 0,9 \cdot 0,9^2) \cdot 2$		14,568		
		"poschodie" $0,9 \cdot 0,9^2 \cdot 2$		11,340		
		Medzisúčet		63,028		
		"okná v obvodovej stene- prizemie"				
		$5,4 \cdot 1,75 \cdot 8 + 2,05 \cdot (1,2^2 + 5,4 + 3,3 + 3,3 + 5,4 + 1,2^2 + 4,1)$		129,515		
		$2,7 \cdot 3^2 + 2,7 \cdot 1,5^2 + 2,05 \cdot (3,15 + 5,4 + 1,2^2)$		46,748		
		$2,7 \cdot (1,5 + 3) + 1,5 \cdot 1,75$		14,775		
		Medzisúčet		191,038		
		"okná v obvodovej stene- poschodie"				
		$5,4 \cdot 1,75 \cdot 4 + 1,15 \cdot (4,2 + 5,4) + 1,75 \cdot (5,4 + 5,3 + 4 + 5,4)$		84,015		
		$0,95 \cdot 2,05^2 + 2,05 \cdot (2,4 + 1,2 \cdot 8) + 2,95 \cdot (0,9^2 + 1^2) + 2,4 \cdot 2,05$		44,625		
		$5,4 \cdot 1,75 + 0,95 \cdot 2,05^2 + 1,2 \cdot 2,05^2 + 2,3^2 \cdot 2,05 + 5,4 \cdot 1,75 + 3,6^2 \cdot 2,4^2$		49,710		
		Medzisúčet		178,350		
		Súčet		432,416		
24	611421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	1 277,960	4,63	5 916,95
		"úprava V1+v2- prizemie" 664,84		664,840		
		"úprava V1+v2- poschodie" $279,41 + (674,74 - 106,92^2 - 108,29) - (41,72 + 9,61)$		580,690		
		"podhľad schodísk" $1,15 \cdot 3,2^2 \cdot 3 + 1,5^2 \cdot 3^3$		32,430		
		Súčet		1 277,960		
25	611460122	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	m2	840,751	1,62	1 362,02
26	611460251	Vnútorná omietka stropov vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	840,751	7,18	6 036,59
27	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	840,751	7,85	6 599,90

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"úprava V2- prízemie"				
		76,47+17,33+9,91+4,94+95,97+4,92+17,33+9,91+4,94+95,97+4,92		342,610		
		4,4+38,1+1,98+3,98+16,26+14,33+5,63+96,11+42,18		222,970		
		Medzisúččet		565,580		
		"odpočet SDK"-0,45*(3,9+1,55+1,8)*2		-6,525		
		-0,45*(1,65+1,58+3,7)		-3,119		
		-1,425*(3,7+3,85)		-10,759		
		Medzisúččet		-20,403		
		"úprava V2- poschodie"				
		20+22,4+15,04+11,17+8,39+20,71+17,33+9,91+4,94+20,71		150,600		
		17,33+9,91+4,94+4,25+20,76+3,82+16,41+14,15+2,87+46,13		140,570		
		Medzisúččet		291,170		
		"odpočet SDK" -(1,3*2,1+1,33*0,7+7,6*1,4)		-14,301		
		-(3,9*1,35-0,625*0,4)-(1,325*(3,27+3,7)-0,3*0,7-0,63*0,5)		-13,725		
		Medzisúččet		-28,026		
		"podhľad schodísk" 1,15*3,2*2*3+1,5*2,3*3		32,430		
		Súčet		640,751		
28	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	3 216,049	3,92	12 606,91
29	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm (pod obklad)	m2	394,778	5,36	2 116,01
		"nový obklad" 394,778		394,778		
		Súčet		394,778		
30	612460122R	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pre nesavé povrchy (pôvodný olejový sokel)	m2	577,723	1,71	987,91
		"cca 30% plochy" 1925,743*0,3		577,723		
		Súčet		577,723		
31	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	1 348,020	1,62	2 183,79
		1925,743-577,723		1 348,020		
		Súčet		1 348,020		
32	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 925,743	7,18	13 826,83
33	612481119	Posiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 925,743	7,85	15 117,08
		"úprava V2- prízemie"				
		"m.č.030" 2,95*(0,3+1,9+36,78+0,3*10+1,9+0,7)-5,4*1,75*6+0,15*(5,4+1,75)*2*6-0,9*2		85,881		
		2,95*(0,4+31,205+0,4+0,15*12)-2*(0,8*4+0,9*2)-2,4*0,5*2-1,2*0,5*8		82,525		
		0,15*(2,4*2+1,2*8+0,5*10)*2		5,820		
		3,3*(4,25+2,3+4,25)*2+0,35*1,15*2		72,085		
		"m.č.036" 2,95*(4,53+3,9+0,625)*2-2*(0,8+0,7)-2,4*0,5-2,3*0,7-1,5*(0,5+1,15+0,5)		44,390		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.037" (2,95-1,8)*(3,45+4,53+0,7)*2-0,2*0,8*2-0,2*0,7-1,2*0,5-2,3*0,7				17,294
		"m.č.038" (2,95-1,8)*(3,38+1,55)*2-0,2*0,7-1,2*0,5				10,599
		"m.č.044" 2,95*(16,3+5,9+0,3*2)*2-2,05*(5,4+3,3+1,2*2)-3*2,7+0,15*(2,05*4+2,7*2+5,4*2+3,3*2+1,2*4+3)-0,8*2*4-0,7*2-0,9*0,9-0,7*(2,3*2+1,2)				103,665
		"m.č.045" 2,95*(3+1,68)*2+2,95*0,14*2-0,8*2+0,25*1,5*2				-6,850
		"m.č.052" 2,95*(4,53+3,9+0,625)*2-2*(0,8+0,7)-2,4*0,5-2,3*0,7-1,5*(0,5+1,15+0,5)				27,588
		"m.č.053" (2,95-1,8)*(3,45+4,53+0,7)*2-0,2*0,8*2-0,2*0,7-1,2*0,5-2,3*0,7				44,390
		"m.č.054" (2,95-1,8)*(3,38+1,55)*2-0,2*0,7-1,2*0,5				17,294
		"m.č.060" 2,95*(16,3+5,9+0,3*2)*2-2,05*(5,4+3,3+1,2*2)-3*2,7+0,15*(2,05*4+2,7*2+5,4*2+3,3*2+1,2*4+3)-0,8*2*4-0,7*2-0,9*0,9-0,7*(2,3*2+1,2)				103,665
		"m.č.061" 2,95*(3+1,68)*2+2,95*0,14*2-0,8*2+0,25*1,5*2				-6,850
		"m.č.062" (2,95-1,8)*(2,55+1,68)*2-0,2*0,8*2-1,5*0,9+0,1*(0,9*2+1,5)				27,588
		"m.č.066" 2,95*(1,5+18,4+0,35+0,3*2+0,15*2)*2-2,95*2,3+2,95*(0,55+0,4)				8,389
		-5,4*1,75*2+0,15*(5,4+1,75)*2*2-0,8*2*3-0,9*2*2				120,803
		-1,65*0,8+0,15*(1,65+0,8)*2-1,58*0,8+0,15*(1,58+0,8)*2				-23,010
		-2,8*0,8+0,15*(2,8+0,8)*2+3,3*(4,25+2,3+4,25)+0,35*1,15				-1,135
		"m.č.068" 2,95*(2+1,8)*2-2*(0,8+0,7+0,6*2)				34,883
		"m.č.071" (2,95-2,2)*(2,2+1,85+0,8)*2				17,020
		"m.č.072" 2,95*(4,53+3,7+0,63)*2-2*(0,8*2+0,7)-1,4*(0,5+0,95+0,6)-2,8*0,8				7,275
		"m.č.073" (2,95-1,8)*(3,35+4,53+2,8+0,7+0,3)*2-0,8*0,2*2+0,3*0,85-0,8*(1,65+1,58)				42,564
		"m.č.079" (2,95-1,8)*(2,8+2)*2-0,2*0,8*2-1,5*0,9+0,15*(0,9*2+1,5)				24,215
		"m.č.081" 2,95*(16,3+5,9+0,3*2)*2-2*(0,8*4+0,7)-1,2*0,7-0,9*0,9				9,865
		-2,05*(3,15+5,4+1,2*2)-3*2,7+0,15*(2,05*4+2,7*2+3,15*2+5,4*4)				125,070
		"m.č.082" 2,95*(9,75+4,35)*2-0,8*2+0,18*(1,3+2,2*2)-1,5*1,75+0,15*(1,5+1,75)*2				-24,323
		Medzisúčtet				80,966
		"siefkovanie nových murív v miestnostiach s úpravou V1"				1 062,265
		(1*2,95*2+1,2*0,95*2+1,1*0,95*2+1,1*3,4+1*1,8+1*2,95+1*2,1)*1,1				22,946
		Medzisúčtet				22,946
		"úprava V2 - poschodie"				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.2" $2,95*(8,48+7,6)*2-0,95*2,05+0,15*(0,95+2,05*2)-2*(0,8*10+0,6*2)+0,25*1,32*2$		75,942		
		"m.č.3" $2,95*(4,95+4,55)*2-0,8*2-4*1,75+0,15*(4+1,75)*2$		49,175		
		"m.č.15" $2,95*(4,35+3,75)*2-0,8*2+0,15*(0,8+2,1*2)-2,6*1,15+0,15*(2,6+1,15)*2$		45,075		
		"m.č.18" $2,95*(3,05+3,7+0,3)*2-0,8*2-1,2*1,75*2+0,15*(1,2+1,75)*2*2$		37,565		
		"m.č.23" $2,95*(2,67+3,15)*2-0,8*2-2,67*1,75+0,15*(2,67+1,75)*2$		29,392		
		"m.č.31" $2,95*(0,68+1,9+6,5+1,5+3,53+0,4+0,15*4)+2,95*(4,25+2,3+4,25)$		76,435		
		$-0,9*2*3+0,85*2,05+0,1*(0,95+2,1*2)-5,4*1,75+0,15*(5,4+1,75)*2$		-10,448		
		"m.č.36" $2,95*(4,53+3,3+0,63)*2-0,9*2-2,4*2,05+0,15*(2,4+2,05)*2$		44,529		
		$-0,7*2-0,8*2-1,4*(0,5+1,15+0,5)$		-6,010		
		"m.č.37" $(2,95-1,8)*(3,45+4,53+0,7)*2-0,2*0,8*2-0,2*0,7-1,2*0,9+0,15*(0,9*2+1,2)$		18,874		
		"m.č.38" $(2,95-1,8)*(3,38+1,55)*2-0,2*0,7-1,2*0,9+0,15*(0,9*2+1,2)$		10,569		
		"m.č.47" $2,95*(0,4+3,53+0,15*4+1,5+6,13+0,95+0,3)+2,85*(4,25+2,3+4,25)$		70,340		
		$-0,9*2*2-0,95*2,05+0,1*(0,95+2,05*2)-5,4*1,75+0,15*(5,4+1,75)*2$		-12,348		
		"m.č.52" $2,95*(4,53+3,3+0,63)*2-0,9*2-2,4*2,05+0,15*(2,4+2,05)*2$		44,529		
		$0,7*2-0,8*2-1,4*(0,5+1,15+0,5)$		-3,210		
		"m.č.53" $(2,95-1,8)*(3,45+4,53+0,7)*2-0,2*0,8*2-0,2*0,7-1,2*0,9+0,15*(0,9*2+1,2)$		18,874		
		"m.č.54" $(2,95-1,8)*(3,38+1,55)*2-0,2*0,7-1,2*0,9+0,15*(0,9*2+1,2)$		10,569		
		"m.č.64" $2,95*(0,8*2+1,2+3,3+1,2+3,3)+0,25*0,95*2-0,8*2$		30,145		
		"m.č.67" $2,95*(0,4+3,53+0,15*4+1,5+6,55+1,5+0,4+0,73)+2,95*(4,25+2,3+4,25)$		76,730		
		$-0,95*2,05+0,1*(0,95+2,05*2)-5,4*1,75+0,15*(5,4+1,75)*2-0,8*2*2-0,9*2$		-13,748		
		"m.č.68" $(2,95-1,8)*(2,1+1,85+0,1)*2-0,8*0,2$		9,155		
		"m.č.72" $2,95*(3,8+4,53+0,625)*2-0,8*2*2-0,7*2-1,4*(0,5+0,85+0,5)$		45,645		
		$-2,3*2,05+0,15*(2,3+2,05)*2$		-3,410		
		"m.č.73" $(2,95-1,8)*(4,53+2,8+3,28+0,7)*2-1,2*0,9*2+0,15*(1,2+0,9*2)*2-0,2*0,8*2$		24,433		
		"m.č.79" $2,95*(2,28+1,35)*2-0,7*2$		20,017		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.82" $2,95 \cdot (4,5 + 10,95) \cdot 2 - 0,9 \cdot 2 - 3,6 \cdot 2,4 \cdot 2 + 0,15 \cdot (3,6 + 2,4 \cdot 2) \cdot 2$		74,595		
		Medzisúččet		763,414		
		úpravou V1"				
		$(2,95 \cdot 1,7 - 0,9 \cdot 2) + (2,95 \cdot 1,5 - 0,9 \cdot 2) \cdot 2 + (2,95 \cdot 2,8 - 0,6 \cdot 2) \cdot 2$		22,585		
		$1,3 \cdot 2,2 + 2,95 \cdot (4,35 + 0,7 \cdot 0,2) + 2,95 \cdot (3,9 + 0,25 + 0,2)$		28,938		
		$1,35 \cdot 1,2 \cdot 2 + 2,95 \cdot (0,45 + 0,38 + 1,7) + 1,2 \cdot 2,2 \cdot 3$		18,624		
		"presahy" $(22,585 + 28,938 + 18,184) \cdot 0,1$		6,971		
		Medzisúččet		77,118		
		Súččet		1 925,743		
34	622401962	Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka vonkajších stien, pilierov a podhľadov, hladká	m2	180,340	2,06	371,50
35	622460112	Príprava vonkajšieho podkladu stien na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	180,340	2,63	474,29
36	622460234	Vonkajšia omietka stien cementová hladká, hr. 20 mm	m2	180,340	11,83	2 133,42
		"anglický dvorec"				
		$3,55 \cdot (1,4 + 12,5 + 35,5 + 1,4)$		180,340		
		Súččet		180,340		
37	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez potery o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,357	205,03	73,20
		"sprchový kút 073,72" $0,7 \cdot 0,85 \cdot 0,3 \cdot 2$		0,357		
		Súččet		0,357		
38	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	3,239	207,57	672,32
		" pre ZTI" $0,1 \cdot (8,31 + 24,08)$		3,239		
		Súččet		3,239		
39	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3,239	17,97	58,20
40	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	32,390	9,13	295,72
		" pre ZTI" $(8,31 + 24,08)$		32,390		
		Súččet		32,390		
41	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky s dodávkou penetračného náteru (adhézný náter)	m2	1 625,877	0,43	699,13
		$1238,469 + 351,115 + 36,293$		1 625,877		
		Súččet		1 625,877		
42	632451421	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	351,115	7,32	2 570,16
		"oprava podkladu po vyburaní dlažby cca50%" $702,23 \cdot 0,5$		351,115		
		Súččet		351,115		
43	632451451	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	36,293	10,53	382,17
		" pre ZTI" $(8,31 + 24,08)$		32,390		
		$13 \cdot 0,5 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,3 \cdot 0,3$		3,430		
		"po VZT" $0,45 \cdot 0,35 \cdot 3$		0,473		
		Súččet		36,293		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	632452644	Cementová samonivelizačná sferka, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	1 238,469	7,00	8 669,28
		"pod dlažbu" 691,344+21,78		713,124		
		"pod koberec" 46,125		46,125		
		"pod lamino parkety" 84,14		84,140		
		"pod PVC" 395,08		395,080		
		Súčet		1 238,469		
45	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	30,000	50,56	1 516,80
46	553310007100	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	1,000	26,00	26,00
		"dvere 16" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
47	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	22,000	27,00	594,00
		"dvere 13" 6		6,000		
		"dvere 14" 19-3		16,000		
		Súčet		22,000		
48	553310007800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm	ks	7,000	28,00	196,00
		"dvere 11" 1		1,000		
		"dvere 12" 6		6,000		
		Súčet		7,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 867,74
49	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,250	2,69	86,75
		"výkop pre ZTI"				
		1,65+11,6+1+1,3*2+6,25+1,3*4+3,95		32,250		
		Súčet		32,250		
50	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	32,250	7,65	246,71
51	941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 248,530	2,50	3 121,33
		"úprava V1+v2- prizemie" 664,84		664,840		
		"úprava V1+v2- poschodie" 279,41+(677,74-106,92*2-108,29)-(41,72+9,61)		583,690		
		Súčet		1 248,530		
52	941955102	Lešenie fahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	29,325	7,96	233,43
		4,25*2,3*3		29,325		
		Súčet		29,325		
53	953942121.1	Osadenie ochranného uholníka bez dodávky lepením MS polymérovým lepidlom	ks	121,000	3,40	411,40
		"m.č.030" 29		29,000		
		"m.č.066" 14		14,000		
		"m.č.2" 44		44,000		
		"m.č.31" 11		11,000		
		"m.č.47,64" 12		12,000		
		"m.č.67" 11		11,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				121,000		
54	194160000100	Profil Al ochranný uholník L30x30 mm, dl 1,5 m	kus	121,000	11,25	1 361,25
55	95999000	D+M prenosný hasiaci prístroj práškový ABC 6 kg	m2	11,000	40,00	440,00
56	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 248,530	1,33	1 660,54
				664,84+279,41+677,74		1 621,990
				" zahrnuté v objekte 01" -(106,92*2+108,29)		-322,130
				" zahrnuté v objekte 03" -(41,72+9,61)		-51,330
Súčet				1 248,530		
57	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	69,000	2,52	173,88
				"prízemie" 3*(0,65*2+0,5)		5,400
				"poschodie" 3*(1,5+1,71+2,67*2+4,3*2)-0,8*2*3-1,22*2		44,210
				3*5,98-0,8*2*2-0,6*2		13,540
				3*2,1-0,6*2*2+3*0,65		5,850
Súčet				69,000		
58	962052211	Búranie múriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,191	122,05	23,31
				"základy práčok" 0,1*0,7*0,7*3		0,147
				0,05*(1,2*0,8-0,275*0,275)		0,044
Súčet				0,191		
59	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón s póterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,239	69,47	225,01
				" pre ZTI- PODKLADNÉ VRSTVY" 0,1*(24,08+8,31)		3,239
Súčet				3,239		
60	965049110	Prípratok za búranie betónovej mazaŕiny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	m3	3,239	43,40	140,57
61	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	702,230	3,68	2 584,21
				"prízemie"		
				76,47+1,98+1,02+0,52+3,98+17,33+9,91+4,94+6,34+4,04+4,35		130,880
				1,98+1,02+0,52+3,98+17,33+9,91+4,94+6,34+4,04+4,4+38,1+1,98+1,02		95,560
				0,52+3,98+16,26+11,3+5,63		37,690
Medzisúčet						264,130
				"poschodie"14,51+3,63+1,06+1,06+3,54+12,62+3,63+1,35+8,86+3,98		54,240
				16,25+6,4+42,48+10,33+5+8,39+27,19+27,45+8,57+4		156,060
				20,61+1,98+1,02+0,52+3,98+17,33+9,91+4,94+2,51+6,34+5,14		74,280
				20,61+1,98+1,02+0,52+3,98+17,33+9,91+4,94+2,51+6,34+5,14		74,280
				5,03+3,33+20,15+2,09+1,02+0,52+4,18+16,41+14,42+2,69+9,4		79,240
Medzisúčet						438,100
Súčet						702,230

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimiKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t 1,2*0,7+0,6*1,2 Súčet	m2	1,560 1,560 1,560	5,56	8,67
63	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t 2,65*0,7+2,35*0,8+1,6*0,8+1,2*2,05 Súčet	m2	7,475 7,475 7,475	3,67	27,43
64	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súl. plochy do 2 m2, -0,02400t "D1" 8+4+6+1+2*(1+4) "D2" 2+1+6+10 "D3" 2+8+5+11+9 Súčet	ks	83,000 29,000 19,000 35,000 83,000	0,60	49,80
65	968062456.1	Vybúranie drevených dverových zárubní s nadsvetlíkom plochy nad 2 m2, -0,06700t 1,3*2,95 0,9*2,95*(8+6) 1,0*2,95*(4+1) 1,5*2,7*(1+4) Súčet	m2	76,005 3,835 37,170 14,750 20,250 76,005	9,82	746,37
66	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t "prízemie" 0,8*2*6 "poschodie" 0,8*2*10+0,6*2*2+0,7*2 Súčet	m2	29,400 9,600 19,800 29,400	19,64	577,42
67	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t 0,9*2,05*4 Súčet	m2	7,380 7,380 7,380	4,41	32,55
68	971035803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t "pre osadenie výstuže nad zárubne hl 15 cm" 4*18*15 Súčet	cm	1 080,000 1 080,000 1 080,000	0,15	162,00
69	971052431	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	13,000	22,40	291,20
70	973041511	Výsekanie v murive betónovom výklenkov pohľadovej plochy väčšej než 0, 25 m2, -2,20000t " pre ZTÍ" 13*0,5*0,5*0,1 Súčet	m3	0,325 0,325 0,325	501,59	163,02
71	974042554	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t "pre nové priečky" 1,5+0,9*2 2,8+1,6+(1,53+0,7+2,78)+(0,25+3,83)+(0,55+2) (0,7*2+0,3)+0,9*5+1,4+1,5 Súčet	m	28,440 3,300 16,040 9,100 28,440	8,85	251,69
72	974042556	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	1,200	13,03	15,64

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	974042557	Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	m	43,100	16,12	694,77
		" pre ZTI- PODLAHA - horná vrstva"				
		6+1,2+3,5+1,5+0,4+0,7+1,2		14,500		
		5,5+10,8+1,5+4,8+3,5+2,5		28,600		
		Súčet		43,100		
74	972055241	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0,09 m2, nad 120 mm, -0,02500t	ks	2,000	4,85	9,70
		"pre ZTI" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
75	973042341	Vysekánie v murive betónovom, podlahe, kapsy plochy do 0,25 m2, hĺbky do 150 mm, -0,04700t	ks	13,000	18,22	236,86
		" pre ZTI" 13		13,000		
		Súčet		13,000		
76	973049441	Vysekánie kapsy v murive betónovom, podlahe, veľkosti do 200/200 mm, hl. do 250 mm, -0,01800t	ks	2,000	17,02	34,04
77	974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	132,180	8,32	1 099,74
		"pre priečky" 28,44*2+1,2*2		59,280		
		"pre ZTI" 6,1+0,3+0,5+0,8+1,2+(1+0,7+0,3)*2+2,2+1,2*2+4,6		22,100		
		6+0,8+2,6+4+1,5+0,3+0,7+4,7+0,9+4,7+4,4		30,600		
		1,8+0,5+8+1,5+2,2+0,3+0,8+0,5+3,4+1,2		20,200		
		Súčet		132,180		
78	976061111	Vybúranie drevených zábradiel a madiel, -0,01600t	m	32,400	2,43	78,73
		"do suti" 3*3+3*(2*3,3+1,2)		32,400		
		Súčet		32,400		
79	976074121	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive z akýchkoľvek tehál, -0,00700t	ks	6,000	3,26	19,56
		"kotvenie madiel" 3*2		6,000		
		Súčet		6,000		
80	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	2,58	5,16
81	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 277,960	1,01	1 290,74
82	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	5 141,792	0,62	3 187,91
83	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	99,897	2,62	261,73
		"v miestach, kde sa rozšíri obklad" 399,778-299,881		99,897		
		Súčet		99,897		
84	978022161	Otlčenie omietok stien a stropov kanálov, pri svetlej výške nad 1,40 m, -0,05000t (angl. dvorec)	m2	180,340	4,65	838,58
		3,55*(1,4+12,5+35,5+1,4)		180,340		
		Súčet		180,340		
85	978059511	Odsokanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	61,284	6,79	416,12

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"sokličky"				
		m.č.030 0,1*(36,4*2+0,3*12+1,9+0,3+0,1+0,5-2,3*2-0,9*6-1*2+0,5*3+0,1*18)		7,050		
		0,1*(4,25+2,3+4,25)*2		2,160		
		m.č.032 0,1*(0,9*2+2,35*2-0,6*2-0,7-0,9)		0,370		
		m.č.034 0,1*(0,8+0,65)*2-0,1*0,6		0,230		
		m.č.035 0,1*(2,2+0,9*2+1,3+1,85-(1,05+0,7)-0,7*2)		0,400		
		m.č.036 0,1*(3,9*2+4,53*2-1,05-0,7-0,8-0,9)		1,341		
		m.č.043 0,1*(3,25*2+1,45*2-1)		0,840		
		m.č.046 0,1*(4,68*2+2,55*2+0,1*2-1,5-0,8)		1,236		
		m.č.047 0,1*(1,6*2+1,68*2-0,8)		0,576		
		m.č.048 0,1*2*(2,35*2+0,9*2-0,9-0,7-0,62*2)		0,732		
		m.č.050 0,1*(0,65*2+0,8*2-0,6)		0,230		
		m.č.051 0,1*(1,85*2+2,2*2-0,7*2-0,7-1,05)		0,495		
		m.č.052 0,1*(3,9*2+4,525*2-1,05-0,9-0,7+0,1*2)		1,440		
		m.č.059 0,1*(1,45*2+3,1*2-0,8-1+0,1*2)		0,750		
		m.č.063 0,1*(1,6*2+1,68*2-0,8)		0,576		
		m.č.066 0,1*(18,4*2+1,5*2+0,3*4+0,35*2-2,3+0,5*2+0,1*8-1*2-0,9*2-0,8+4,25*2+2,3)		4,740		
		m.č.068 0,1*(0,9*2+2,35*2-0,9-0,6*2-0,7)		0,370		
		m.č.070 0,1*(0,65*2+0,8*2-0,6)		0,230		
		m.č.071 0,1*(2,2*2+1,85*2-0,7*2-1,05-0,7)		0,495		
		m.č.072 0,1*(4,53*2+3,7*2-0,9+0,1*2-0,7-0,8-1,05)		1,321		
		m.č.080 0,1*(2*4-0,8)		0,720		
		Medzisúččet		26,302		
		m.č.2 0,1*(4,35+1,325+2,6+6,35+1,4+6,3+0,35-0,8*9-0,6)		1,488		
		m.č.4 0,1*(3,23*2+1,13*2-0,8*3-1,05)		0,587		
		m.č.7 0,1*(3,05*2+1,2*2+0,4*2-0,6)		0,870		
		m.č.8 0,1*(4,55*2+2,8*2-0,8-4,05)		0,985		
		m.č.9 0,1*(3,23*2+1,13*2-1,05-0,8*3)		0,587		
		m.č.10 0,1*(1,2*2+1,13*2-0,6)		0,406		
		m.č.11 0,1*(4,05*2+1,84+0,3*2-0,8*3-0,6-0,95+0,15*2)		0,689		
		m.č.12 0,1*(1,71*2+2,3*2-0,8)		0,722		
		m.č.18 0,1*(4,23*2+3,7*2+0,3*2-0,8*2)		1,486		
		m.č.21 0,1*(2,67*2+3,88*2-0,8*3)		1,070		
		m.č.23 0,1*(3,15*2+2,67*2-0,8)		1,084		
		m.č.24 0,1*(5,88*2+4,68*2+0,3*2-0,8)		2,092		
		m.č.25 0,1*(6,3*2+4,48*2+0,3*4-0,8*2)		2,116		
		m.č.26 0,1*(5,88*2+1,5*2+0,6*2-0,8*2)		1,436		
		m.č.27 0,1*(2,67*2+3,15*2-0,8*3)		0,924		
		m.č.31 0,1*(0,45+1,2+0,1*5+0,43+1,5-0,95+6,13+0,3+0,4+0,7+0,15)		1,081		
		m.č.32 0,1*(2,35*2+0,9*2-0,6*2-0,7-0,9)		0,370		
		m.č.34 0,1*(0,65*2+0,8*2-0,6)		0,230		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.35" 0,1*(1,85*2+2,2*2-0,7-1,05-0,7)		0,565		
		"m.č.36" 0,1*(3,9*2+4,53*2-1,05-0,7-0,8-0,9)		1,341		
		"m.č.41" 0,1*(2,2+1,1+0,15)*2-0,1*0,9-0,1*0,8		0,520		
		"m.č.42" 0,1*(1,4*2+4,53*2-0,7-0,8)		1,036		
		"m.č.43" 0,1*(1,45*2+4,1*2+0,15*2-1)		1,040		
		"m.č.47" 0,1*(0,45+1,2+0,1*5+0,43+1,5-0,95+6,13+0,3+0,4+0,7+0,15)		1,081		
		"m.č.48" 0,1*(2,35*2+0,9*2-0,6*2-0,7-0,9)		0,370		
		"m.č.50" 0,1*(0,65*2+0,8*2-0,6)		0,230		
		"m.č.51" 0,1*(1,85*2+2,2*2-0,7-1,05-0,7)		0,565		
		"m.č.52" 0,1*(3,9*2+4,525*2-1,05-0,9-0,7+0,1*2)		1,440		
		"m.č.57" 0,1*(2,2+1,1+0,15)*2-0,1*0,9-0,1*0,8		0,520		
		"m.č.59" 0,1*(1,45*2+4,1*2+0,15*2-1)		1,040		
		"m.č.64" 0,1*(0,5+2,4+1,2+3,6+1,55+0,2-0,8)		0,865		
		"m.č.65" 0,1*(2+1,5+2,4+1,55+0,1*2-1-0,95)		0,570		
		"m.č.67" 0,1*(0,45+1,2+0,1*5+0,43+1,5-0,95+6,13+0,3+0,4+0,7+0,15)		1,081		
		"m.č.68" 0,1*(2,3*2+1*2-0,95-0,6*2-0,7)		0,375		
		"m.č.70" 0,1*(0,65*2+0,8*2-0,6)		0,230		
		"m.č.71" 0,1*(2,3*2+1,95*2-0,7*2-0,7-1,05)		0,535		
		"m.č.72" 0,1*(4,53*2+3,8*2-0,9+0,1*2-0,7-0,8-1,05)		1,341		
		"m.č.76" 0,1*(2,3*2+1,17*2-0,8-1)		0,514		
		"medzipodesty" 0,1*(1,35+2,3+1,35)*3		1,500		
		Medzisúčtet		34,982		
		Súčtet		61,284		

86	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	299,881	3,68	1 103,56
		"m.č.036" 1,5*(0,5+1,15+0,5)		3,225		
		"m.č.037" 1,5*(3,45+4,53)*2+1,8*(0,65*2+0,9)-(0,8*2+0,7)*1,5		24,450		
		"m.č.038" 1,5*(3,38+1,55)*2-0,7*1,5		13,740		
		"m.č.052" 1,5*(0,5*2+1,05)		3,075		
		"m.č.053" 1,5*(4,53+3,45+0,7)*2-1,5*(0,7+0,8*2)		22,590		
		"m.č.054" 1,5*(1,55+3,38)*2-1,5*0,7		13,740		
		"m.č.062" 1,5*(2,55+1,675)*2-1,5*(0,8+1,5)		9,225		
		"m.č.072" 1,5*(0,5+0,85+0,6)		2,925		
		"m.č.079" 1,5*(2,8+2)*2-1,5*1,5+0,1*1,5*2		12,450		
		Medzisúčtet		105,420		
		"m.č.4" 1,5*1,05		1,575		
		"m.č.5" 1,5*(1,25+0,85)*2-0,6*1,5		5,400		
		"m.č.6" 1,5*(1,25+0,85)*2-0,6*1,5		5,400		
		"m.č.8" 1,55*(4,05+0,3*2)		7,208		
		"m.č.9" 1,5*1,05		1,575		
		"m.č.19" 1,5*(4,35*2+1,49+0,3)+1,55*1,2-1,5*0,8*2		15,195		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		m.č.20 1,5*(5,88*2+7,35+0,15*5+0,3*2+3,75*2+0,125)- 1,5*0,8*2+0,95*5,4*2		49,988		
		m.č.36 1,5*(0,5+1,2+0,5)		3,300		
		m.č.37 1,5*(3,45+4,53+0,65)*2-1,5*0,8*2-0,6*1,2-0,7*1,5		21,720		
		m.č.38 1,5*(3,38*2+1,55*2)-1,5*0,7+0,6*1,2		14,460		
		m.č.52 1,5*(0,5+1,2+0,5)		3,300		
		m.č.53 1,5*(3,45+4,53+0,6)*2-0,8*1,5*2-0,6*1,5-0,6*1,2		21,720		
		m.č.54 1,5*(1,55+3,375)*2-1,5*0,6-0,6*1,2		13,155		
		m.č.72 1,5*(0,85+0,5*2)		2,775		
		m.č.73 1,5*(4,53+2,8+3,28)*2-1,2*0,6*2- 1,5*(0,8*2+0,8)+1,5*0,15*4		27,690		
		Medzisúčet		194,461		
		Súčet		299,881		
87	978071211.1	Odsekanie a odstránenie izolačných dosiek hr. 150 mm z vlnitej lepenky- vodorovnej a zvislej. -0,17300t	m2	23,574	7,26	171,15
		m.č.14,15 2,95*(1,63+1,2)*2+2,43*(1,2+1,63)		23,574		
		Súčet		23,574		
88	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej. - 0,07300t	m2	38,868	6,72	261,19
		* pre ZTI* (8,31+24,08)*1,2		38,868		
		Súčet		38,868		
89	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek, podláh hr. do 50 mm, 0,09300t	m2	38,868	5,93	230,49
		* pre ZTI* 38,868		38,868		
		Súčet		38,868		
90	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	192,172	9,12	1 752,61
		z časí ZTI 4,2+4,438		8,638		
		zo stavebnej časti 183,534		183,534		
		Súčet		192,172		
91	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	192,172	12,08	2 321,44
92	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 690,408	0,39	1 049,26
		192,172*14		2 690,408		
		Súčet		2 690,408		
93	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	192,172	9,20	1 767,98
94	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	192,172	1,03	197,94
95	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	192,172	25,00	4 804,30
99		Presun hmôt HSV				5 278,30
96	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	211,132	25,00	5 278,30

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				181 727,17
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				316,78
97	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena " pre ZTI" (8,31+24,08)*1,2 Súčet	m2	38,868	0,18	7,00
				38,868		38,868
				38,868		38,868
98	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch 38,868 * 0,0003 Súčet	t	0,012	1 942,40	23,31
				0,012		0,012
				0,012		0,012
99	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	38,868	3,40	132,15
100	628310001000	Pás asfaltový z SBS modifikovaného asfaltu 38,868*1,2 Súčet	m2	46,642	3,13	145,99
				46,642		46,642
				46,642		46,642
101	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,085	2,70	8,33
713		Izolácie tepelné				362,41
102	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	36,293	0,66	23,95
103	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m 36,293*1,15 Súčet	m2	41,737	0,64	26,71
				41,737		41,737
				41,737		41,737
104	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla " pre ZTI" (24,08+8,31)+13*0,5*0,5+2*0,3*0,3 "po VZT" 0,45*0,35*3 Medzisúčet Súčet	m2	36,293	5,29	191,99
				35,820		35,820
				0,473		0,473
				36,293		36,293
				36,293		36,293
105	283720007600	Doska EPS 100S hr. 40 mm, na zateplenie podláh 36,293*1,02 Súčet	m2	37,019	3,10	114,76
				37,019		37,019
				37,019		37,019
106	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,574	1,40	5,00
720		Zdravotechnika				74 973,98
107	7200001	Zdravotechnika - HSV práce podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	29 625,55	29 625,55
108	7200002	Zdravotechnika - PSV práce podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	45 348,43	45 348,43
725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				12,20
109	725920811	Demontáž namáčajcej kade a koryta, -0,22600t	ks	2,000	6,10	12,20
763		Konštrukcie - drevostavby				11,07

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
110	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	4,573	2,42	11,07
		1,55*2,95		4,573		
		Súčet		4,573		
766		Konštrukcie stolárske				20 566,33
111	766124101	Montáž drevených stien - WC zásten 600/1200 mm	ks	24,000	86,00	2 064,00
112	611610000000	Priečka medzi detskými WC montovaná do AL profilov z DTD s melamínovým povrchom, biela, 600/1200 mm	ks	24,000	86,00	2 064,00
113	766211100	Montáž madiel schodiskových drevených typových čiastkových-spätná montáž	m	19,800	2,17	42,97
		"vo výške 45 cm" 3*2*3,3		19,800		
		Súčet		19,800		
114	766211200	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	m	24,000	2,87	68,88
		" vo výške 90 cm" (2*3,3+0,2+1,2)*3		24,000		
		Súčet		24,000		
115	611930000200	Drevené madlo k zábradiu, šxv 45x70 mm, obdĺžnikový profil s povrchovou úpravou 2x lakovaním	m	26,400	8,07	213,05
		24*1,10		26,400		
		Súčet		26,400		
116	766211811	Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	m	19,800	2,16	42,77
		"pre spätnú montáž" 3*2*3,3		19,800		
		Súčet		19,800		
117	766411821	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	87,533	5,67	496,31
		"m.č.2" 2*2,6		5,200		
		"m.č.3" 2,95*4,55		13,423		
		"schodiská" (1,1*(2*4+0,65)+2,3*(1,5+0,3))*3		40,965		
		"m.č.82" 2,85*4,5+1,2*(9,9*2+0,4*2+0,2*2-1,5*2)-0,9*(3,6*2)		27,945		
		Súčet		87,533		
118	766411822	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, -0,00800t	m2	87,533	1,02	89,28
119	766416142.1	Montáž dočasného oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panel. obklad. z aglomerovaných dosiek, vef. do 1,5 m2	m2	26,980	6,86	185,08
		"obklad pre ochranu sauny" 2,5*(1,6+2,9)*2+1,6*2,8		26,980		
		Súčet		26,980		
120	607260000240	Doska OSB 3 hr. 15 mm	m2	29,678	10,44	309,84
		26,98*1,1		29,678		
		Súčet		29,678		
121	283290003500	Ochranná a zakrývacia fólia	m2	50,000	0,84	42,00
122	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	26,980	3,84	103,60
		"obklad pre ochranu sauny" 2,5*(1,6+2,9)*2+1,6*2,8		26,980		
		Súčet		26,980		
123	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídla dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	68,000	0,64	43,52
		"vyvesenie"13+5+16		34,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"zavesenie" 34		34,000		
		Súčet		68,000		
124	766660011R	Vývesenie alebo zavesenie drevených krídel dverí - vodorovné premiestnenie demontovaných dverí do skladu, uskladnenie a späť zo skladu	ks	34,000	0,64	21,76
125	766661422	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	3,000	27,30	81,90
126	611720000100	Dvere vstupné bezpečnostné triedy P2, hladké jednokrídlové, 800/1970 mm, povrch dyha, plné (označ. 21) vč.aktívneho uzamykania+ kovanie a vložka	ks	3,000	224,74	674,22
127	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	57,000	13,00	741,00
		1+6+6+(19-3)+1		30,000		
		(10-3)+5+(8-1)+6+(3-1)		27,000		
		Súčet		57,000		
128	549150000601	Kľučka dverová hliníková obojstranná, vložkový zámok FAB	ks	56,000	9,00	504,00
129	549150000900	Kľučka dverová hliníková obojstranná, 2x rozeta WC	ks	1,000	9,00	9,00
		"označ.16" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
130	611650001090	Dvere vnútorné protipožiarné drevené dyhované, EW 15 C2-C, 900x1970 mm, plné (označ.11)	ks	1,000	350,00	350,00
131	611610001500	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové, 600/1970 mm, povrch dyha plné,	ks	3,000	170,00	510,00
		"označ.16" 1		1,000		
		"označ.26" 3-1		2,000		
		Súčet		3,000		
132	611610001501	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové, 700/1970 mm, povrch dyha plné,	ks	6,000	170,00	1 020,00
		"označ. 25" 6		6,000		
		Súčet		6,000		
133	611610001502	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové, 800/1970 mm, povrch dyha plné,	ks	11,000	170,00	1 870,00
		"označ.13" 6		6,000		
		"označ.23" 5		5,000		
		Súčet		11,000		
134	611610001601	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové, 700/1970 mm, povrch dyha, 1/3 zasklenie	ks	7,000	170,00	1 190,00
		"označ.24" 8-1		7,000		
		Súčet		7,000		
135	611610001602	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové, 800/1970 mm, povrch dyha, 1/3 zasklenie	ks	23,000	170,00	3 910,00
		"označ.14" 19-3		16,000		
		"označ.22" 10-3		7,000		
		Súčet		23,000		
136	611610001603	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové, 900/1970 mm, povrch dyha, 1/3 zasklenie	ks	6,000	170,00	1 020,00
		"označ.12" 6		6,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		6,000		
137	766662811	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	107,000	1,56	166,92
		"D1" 4+7+8		19,000		
		"D2" 2+1+16		19,000		
		"D3" 8+11+2+5+9		35,000		
		"bez označenia" 34		34,000		
		Súčet		107,000		
138	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t	ks	5,000	1,98	9,90
139	766669917	Oprava dverného krídla, samozatvárač dverí na ocelovú zárubňu	ks	1,000	17,12	17,12
140	549170000100	Samozatvárač dverí do 80 kg, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	1,000	130,91	130,91
141	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	17,49	52,47
		"Z3" 3		3,000		
		Súčet		3,000		
142	611550000300	Parapetná doska vnútorná, šírka 300 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	7,590	17,68	135,71
		3*2,3*1,1		7,590		
		Súčet		7,590		
143	766694114	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2,000	19,36	38,72
		"Z2" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
144	611550000100	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	7,920	13,90	110,09
		3,6*2*1,1		7,920		
		Súčet		7,920		
145	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	93,000	5,54	515,22
		3+16		19,000		
		13+5		18,000		
		37+13-1		49,000		
		7		7,000		
		Súčet		93,000		
146	611890003100	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 120 mm, hr. 20 mm, povrchová úprava 2x bezfarebný lak	ks	19,000	12,00	228,00
		"nové dvere" 3		3,000		
		"pôvodné dvere" 16		16,000		
		Súčet		19,000		
147	611890003500	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 120 mm, hr. 20 mm, povrchová úprava 2x bezfarebný lak	ks	18,000	13,00	234,00
		"nové dvere" 13		13,000		
		"pôvodné dvere" 5		5,000		
		Súčet		18,000		
148	611890003900	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 120 mm, hr. 20 mm, povrchová úprava 2x bezfarebný lak	ks	49,000	14,00	686,00
		"nové dvere" 37-1		36,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"pôvodné dvere"13		13,000		
		Súčet		49,000		
149	611890004300	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 120 mm, hr. 20 mm, povrchová úprava 2x bezfarebný lak	ks	7,000	15,00	105,00
		"nové dvere" 7		7,000		
		Súčet		7,000		
150	766699611	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	m2	17,550	12,91	226,57
		"spätná montáž" (1,1+0,25)*(5+5+3)		17,550		
		Súčet		17,550		
151	766821831	Demontáž vstavaných prvkov- drevených krytov radiátorov pre spätné použitie+ manipulácia pri uskladnení	m	13,000	6,10	79,30
		5+5+3		13,000		
		Súčet		13,000		
152	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	204,031	0,80	163,22

767

Konštrukcie doplnkové kovové

229,04

153	767112811.1	Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných- stienky WC, OK+ výplň polykarbonát, rozmer cca 90x70 cm	kus	23,000	9,85	226,55
		(4+4+4+4+4+3)		23,000		
		Súčet		23,000		
154	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,266	1,10	2,49

771

Podlahy z dlaždíc

28 874,84

155	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	32,670	23,39	764,15
		(0,15+0,3)*1,1*11*6		32,670		
		Súčet		32,670		
156	771411036	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty veľ. 300 x150 mm	m	59,400	4,83	286,90
		(0,15+0,3)*2*11*6		59,400		
		Súčet		59,400		
157	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	589,890	2,71	1 598,60

"soklíky"

"m.č.030" (36,4*2+0,3*12+1,9+0,3+0,1+0,5-2,3*2-0,9*6-1*2+0,5*3+0,1*18)	70,500
(4,25+2,3+4,25)*2	21,600
"m.č.032" (0,9*2+2,35*2-0,6*2-0,7-0,9)	3,700
"m.č.034" (0,8+0,65)*2-0,1*0,6	2,840
"m.č.035" 2,2+0,9*2+0,95+1,3+1,85-(1,05+0,7)-0,7*2	4,950
"m.č.036" 3,9*2+4,53*2-1,05-0,7-0,8-0,9	13,410
"m.č.043" 3,25*2+1,45*2-1	8,400
"m.č.046" 4,68*2+2,55*2+0,1*2-1,5-0,8	12,360
"m.č.047"(1,6*2+1,68*2-0,8)	5,760

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracovať:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		m.č.048 2*(2.35*2+0.9*2-0.9-0.7-0.62*2)		7,320		
		m.č.050 (0.65*2+0.8*2-0.6)		2,300		
		m.č.051 (1.85*2+2.2*2-0.7*2-0.7-1.05)		4,950		
		m.č.052 (3.9*2+4.525*2-1.05-0.9-0.7+0.1*2)		14,400		
		m.č.059 (1.45*2+3.1*2-0.8-1+0.1*2)		7,500		
		m.č.063 1.6*2+1.68*2-0.8		5,760		
		m.č.066 18.4*2+1.5*2+0.3*4+0.35*2-2.3+0.5*2+0.1*8-1*2-0.9*2-0.8+4.25*2+2.3		47,400		
		m.č.068 0.9*2+2.35*2-0.9-0.6*2-0.7		3,700		
		m.č.070 0.65*2+0.8*2-0.6		2,300		
		m.č.072 4.53*2+3.7*2-0.9+0.1*2-0.7-0.8-1.05		13,210		
		m.č.080 2*4-0.8		7,200		
		Medzisúčet		259,560		
		*m.č.1** 6.18*2+1.74*2-0.8*3-0.9		12,540		
		m.č.2 (8.48+7.6+0.1)*2-0.95-0.8*10-0.6*2		22,210		
		m.č.4 3.23*2+1.13*2-0.6*3-1.05		5,870		
		m.č.7 3.05*2+1.2*2+0.4*2-0.6		8,700		
		*m.č.8** 2.69*2+2.8*2-0.8-0.6		9,580		
		m.č.9 3.23*2+1.13*2-1.05-0.6*3		5,870		
		m.č.10 1.2*2+1.13*2-0.6		4,060		
		*m.č.15** (4.35+0.15+3.75)*2-0.8		15,700		
		*m.č.16** (1.38+2.48)*2-0.8		6,920		
		*m.č.17** (1.+6.3)*2-0.8		13,800		
		*m.č.21** (4.53+6)*2-0.8*2-0.9		18,560		
		m.č.24 (5.88+0.3+4.68)*2-0.8		20,920		
		m.č.26 5.88*2+1.5*2+0.6*2-0.8*2		14,360		
		m.č.27 (2.67+1.5)*2-0.8		7,540		
		m.č.31 0.45+1.2+0.15*5+0.43+1.5-0.95+6.5+0.3+0.4+0.7+0.15		11,430		
		m.č.32 2.1*2+0.9*2-0.6*2-0.7-0.9		3,200		
		m.č.34 0.65*2+0.8*2-0.6		2,300		
		m.č.35 1.85*2+2.2*2-0.7-1.05-0.7		5,650		
		m.č.36 (4.53*2+3.9*2)-0.7-0.8-1.15		14,210		
		m.č.43 1.45*2+4.1*2+0.15*2-1-0.8		9,600		
		m.č.47 0.45+1.2+0.1*5+0.43+1.5-0.95+6.13+0.3+0.4+0.7+0.15		10,810		
		m.č.48 2.35*2+0.9*2-0.6*2-0.7-0.9		3,700		
		m.č.50 0.65*2+0.8*2-0.6		2,300		
		m.č.51 1.85*2+2.2*2-0.7-1.05-0.7		5,650		
		m.č.52 (4.53*2+3.9*2)-0.7-0.8-1.15		14,210		
		m.č.59 1.45*2+4.1*2+0.15*2-1-0.8		9,600		
		*m.č.64** 0.8+2.3+1.2+3.3+2-0.8		8,800		
		m.č.65 (2.6+0.38+3.95+0.18)*2+0.15*2-0.95		13,570		
		m.č.67 0.45+1.2+0.15*5+0.43+1.5-0.95+6.55+1.9-0.9+0.73+0.15		11,810		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.70" 0,65*2+0,8*2-0,6		2,300		
		"m.č.71" 2,3*2+1,95*2-0,7*2-0,7-1,05		5,350		
		"m.č.72"(4,53+3,7+0,1)*2-0,95-0,7-0,8		14,210		
		"medzipodesty"(1,35+2,3+1,35)*3		15,000		
		Medzisúččet		330,330		
		Súččet		589,890		

158	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	691,344	23,31	16 115,23
-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"prízemie"

"m.č.030" 1,5*36,78+0,4*2,6-0,4*0,3*0,7-

0,4*0,4+0,4*(2,3+0,68)+0,15*(0,9*4+1*2)+2,3*4,25*2

77,548

1,98+1,02+0,52+3,98+17,33+9,91+4,94+6,34+4,04+4,35

54,410

2,68+1,98+1,02+0,52+3,98+17,33+9,91+4,94+6,34+4,04+4,4+2,68

59,820

38,1+1,98+1,02+0,52+3,98+16,26+11,3+5,63+4

82,790

"m.č. 073- sprch. kút" 0,7*0,85+0,3*0,85*2

1,105

"plochy vo dverách - priemer" 0,125*0,8*40

4,000

Medzisúččet

279,673

"poschodie"

10,52+20+3,63+1,06+1,06+3,54+7,53+3,63+1,35+4,74+15,04+3,24+8,5+10,71+42,48

137,030

21+5+27,19+8,57+4+1,98+1,02+0,52+3,98+17,33+9,91+4,74+6,34+5,14+1,98+1,02

119,720

0,52+3,98+17,33+9,91+4,94+6,34+5,14+4,25+6,86+3,82+4,18+16,41+14,15+9,4

107,230

"m.č.31"6,5*1,5+0,4*(2,3+0,8)-0,3*0,4-0,4*0,4+0,15*0,9*2-0,1*0,3+0,05*0,95+2,3*1,35

14,103

"m.č.47" 6,13*1,5+0,4*2,6-0,3*0,4-

0,15*0,3+0,15*0,9*2+0,05*0,95+2,3*1,35

13,493

"m.č.67" 6,55*1,5-

0,3*(0,15+0,4)+0,15*0,9*2+0,05*0,95+0,4*(2,3+0,73)+2,3*1,35

14,295

"plochy vo dverách - priemer" 0,125*0,8*58

5,800

Medzisúččet

411,671

Súččet

691,344

159	59774000900	Dlaždice keramické protišmykové profilované pre schodiskové stupne 300x300 mm	m2	22,433	20,20	453,15
-----	-------------	---	----	--------	-------	--------

"nástupnice schodov" 0,3*1,1*11*6 *1,03

22,433

Súččet

22,433

160	597740001000	Dlaždice keramické protišmykové 300x300 mm	m2	839,600	10,50	8 815,80
-----	--------------	--	----	---------	-------	----------

"podstupnice schodov" 0,15*1,1*11*6*1,05

11,435

"schodiskový sokel" 59,4*0,15*1,05

9,356

"rovný sokel" 589,89*0,15*1,05

92,908

"podlaha" 691,334*1,05

725,901

Súččet

839,600

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
161	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	280,338	3,00	841,01
775		Podlahy vlysové a parketové				1 542,11
162	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	70,120	1,80	126,22
		"m.č. 082" (9,75+4,54)*2-0,8		27,780		
		"m.č.3" (4,95+4,55)*2-0,8		18,200		
		"m.č.18" (3,05+3,7+0,3)*2-0,8		13,300		
		"m.č.23" (2,67+3,15)*2-0,8		10,840		
		Súčet		70,120		
163	611990004200	Lišta soklová k lamino parketám vč spojok a ukonč. prvkov	m	77,132	1,60	123,41
		70,12*1,1		77,132		
		Súčet		77,132		
164	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	42,180	2,50	105,45
		"m.č 082"42,18		42,180		
		Súčet		42,180		
165	775530090	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, lepením	m2	84,140	5,00	420,70
		"prizemie" 42,18		42,180		
		"poschodie" 22,4+11,17+8,39		41,960		
		Súčet		84,140		
166	611980002800	Laminátové parkety	m2	85,823	6,95	596,47
		84,14*1,02		85,823		
		Súčet		85,823		
167	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	84,140	0,20	16,83
168	283230008500	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm,	m2	92,565	0,40	37,03
		84,15*1,1		92,565		
		Súčet		92,565		
169	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,261	8,13	116,00
776		Podlahy povlakové				14 753,65
170	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	32,670	3,00	98,01
		(0,15+0,3)*1,1*22*3		32,670		
		Súčet		32,670		
171	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	72,600	1,00	72,60
		1,1*11*2*3		72,600		
		Súčet		72,600		
172	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	361,160	0,50	180,58
		"m.č.039" (2,2+0,95)*2-0,8*2		4,700		
		"m.č. 040" (4,25+2,5+0,45+0,3+0,1)*2-0,9-0,8		13,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č. 044" (16,3+5,6+0,3*3+0,5+0,65)*2-0,8*3-0,7-3		41,800		
		"m.č. 045" (1,7+0,15+3)*2-0,8		8,900		
		"m.č. 055" (2,2+0,95)*2-0,8*2		4,700		
		"m.č. 056" (4,25+2,5+0,45+0,3+0,1)*2-0,9-0,8		13,500		
		"m.č. 060" (16,3+5,6+0,3*3+0,5+0,65)*2-0,8*3-0,7-3		41,800		
		"m.č. 061" (1,7+0,15+3)*2-0,8		8,900		
		"m.č. 074" (1,2+2,2)*2-0,8*2		5,200		
		"m.č. 075" (2,6+0,1+0,6)*2-1		5,600		
		"m.č. 078" (3,32+0,93+0,15+0,4+2+0,9)-0,8		6,900		
		"m.č. 081" (16,3+5,6+0,3*3)*2-0,8*3-0,7-3		39,500		
		Medzisúčtet		195,000		
		"m.č. 1" (12,3+1,74+0,4+0,1)*2-0,8*4-1,5		24,380		
		"m.č. 3" (4,55+4,65)*2-0,8		17,600		
		"m.č. 15" (1,2+2,43+0,2)*2-0,8		6,860		
		"m.č. 17" (1,5+2,48)*2-0,8*2		6,360		
		"m.č. 31" (0,15+0,28)*22		9,460		
		"m.č. 39" (0,95+2,2)*2-0,8*2		4,700		
		"m.č. 40" (1,45+0,1+4,53)*2-0,8*2		10,560		
		"m.č. 47" (0,15+0,28)*22		9,460		
		"m.č. 55" (0,95+2,2)*2-0,8*2		4,700		
		"m.č. 56" (1,45+0,1+4,53)*2-0,8*2		10,560		
		"m.č. 67" (0,15+0,28)*22		9,460		
		"m.č. 74" (2,2+1,175)*2-0,8*2		5,150		
		"m.č. 75" (1,35+4,53)*2-0,8*2		10,160		
		"m.č. 79" (2,275+1,35)*2-0,7		6,550		
		"m.č. 82" (10,95+4,5+0,4)*2-1,5		30,200		
		Medzisúčtet		166,160		
		Súčtet		361,160		
173	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	289,960	1,80	521,93

		"m.č.039" (2,2+0,95)*2-0,8*2+0,15*2		5,000		
		"m.č.040" (4,53+2,5+0,25+0,125+0,45)*2-0,8		14,910		
		"m.č.044"(16,3+5,6+0,3*2)*2-0,8*4-0,7-3+0,15*2		38,400		
		"m.č.045" (1,68+0,15+3)*2-0,8		8,860		
		"m.č.055" (2,2+0,95)*2-0,8*2+0,15*2		5,000		
		"m.č.056" (4,53+2,5+0,25+0,125+0,45)*2-0,8		14,910		
		"m.č.060" (16,3+5,6+0,3*2)*2-0,8*4-0,7-3+0,15*2		38,400		
		"m.č.061" (3+1,68+0,14)*2-0,8		8,840		
		"m.č.074" (2,23+1,2+0,15)*2-0,8*2		5,560		
		"m.č.075" (4,53+0,15+0,45+2,6)*2-0,8		14,660		
		"m.č.078" (3,3+2+0,15)*2-0,8		10,100		
		"m.č.081" (5,9+16,3+0,3*2)*2-0,8*4-0,7-3+0,15*2		39,000		
		Medzisúčtet		203,640		
		"m.č.25" (4,48+6,3+0,3*2)*2-0,8*2		21,160		
		"m.č.39" (2,2+0,95)*2-0,8*2+0,15*2		5,000		
		"m.č.40" (4,53+1,3+0,25)*2-0,8*2		10,560		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.41" (1,1+2,2+0,15*2)*2-0,8-0,9		5,500		
		"m.č.55" (2,2+0,95)*2-0,8*2+0,15*2		5,000		
		"m.č.56" (4,53+1,3+0,25)*2-0,8*2		10,560		
		"m.č.57" (1,1+2,2+0,15*2)*2-0,8-0,9		5,500		
		"m.č.74" (2,23+1,18)*2-0,8*2+0,15*2		5,520		
		"m.č.75" (4,53+1,35)*2-0,8		10,960		
		"m.č.79" (2,28+1,35)*2-0,7		6,560		
		Medzisúčet		86,320		
		Súčet		289,960		
174	283410017900	Soklová PVC láta	m	304,458	1,60	487,13
		289,96*1,05		304,458		
		Súčet		304,458		
175	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	459,850	2,50	1 149,63
		"prízemie"				
		2,09+8,78+95,97+4,92+2,09+8,78+95,97+4,92+2,43+8,78+4+96,11		334,840		
		"poschodie"				
		21,36+22,4+3,03+3,71+2,09+6,1+2,09+6,1+2,42+6,1+2,87+46,73		125,010		
		Súčet		459,850		
176	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	395,080	3,70	1 461,80
		"prízemie"				
		2,09+8,78+95,97+4,92+2,09+8,78+95,97+4,92+2,43+8,78+4+96,1		334,830		
		"poschodie"				
		27,45+2,09+6,1+2,51+2,09+6,1+2,51+2,42+6,11+2,87		60,250		
		Súčet		395,080		
177	284110002010	Podlaha PVC homogénna záťažová, hrúbka 2 mm	m2	474,096	13,50	6 400,30
		395,08*1,2		474,096		
		Súčet		474,096		
178	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	46,125	4,50	207,56
		"m.č.082" 9,9*4,5+1,05*1,5		46,125		
		Súčet		46,125		
179	697410000600	Koberiec metrážny záťažový	m2	53,044	15,22	807,33
		46,125*1,15		53,044		
		Súčet		53,044		
180	776572310R	Lepenie kobercov z pásov na stenu	m2	36,000	7,50	270,00
		"m.č.082" 1,2*(10,95+4,5)*2-1,2*0,9		36,000		
		Súčet		36,000		
181	697410000000	Koberiec pre lepenie na stenu	m2	41,400	15,22	630,11
		36*1,15		41,400		
		Súčet		41,400		
182	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	441,205	1,00	441,21
		395,08+46,125		441,205		
		Súčet		441,205		
183	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	477,205	0,80	381,76
		395,08+46,125+36		477,205		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				477,205		
184	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón, odstránenie zvyškov lepidla	m2	459,850	2,00	919,70
185	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC	m	200,000	1,02	204,00
				odhad =395,08/2 200		200,000
Súčet				200,000		
186	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,337	3,65	520,00

781

Obklady

13 933,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
187	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	394,778	23,51	9 281,23
				m.č.036 1,4*(0,5+1,15+0,5)		3,010
				m.č.037 1,8*(3,45+4,525+0,7)*2-1,8*(0,8*2+0,7)		27,090
				m.č.038 1,8*(3,38+1,55)*2-1,8*0,7		16,488
				m.č.052 1,4*(0,5+1,15+0,5)		3,010
				m.č.053 1,8*(3,45+4,525+0,7)*2-1,8*(0,8*2+0,7)		27,090
				m.č.054 1,8*(3,45+4,525+0,7)*2-1,8*(0,8*2+0,7)		27,090
				m.č.062 1,8*(2,55+1,68+0,1)*2-1,8*0,8*2		12,708
				m.č.071 2,2*(2,2+1,85+0,9)*2-2*0,7*2		18,980
				m.č.072 1,4*(0,6+0,95+0,6)		3,010
				m.č.079 1,8*(2,8+0,1+2)*2-1,8*(0,8*2+1,5)		12,060
				Medzisúčet		150,538
				m.č.4 1,4*1,25		1,750
				m.č.5 1,8*(0,85+1,25)*2-1,8*0,6		6,480
				m.č.6 1,8*(0,85+1,25)*2-1,8*0,6		6,480
				m.č.9 1,4*1,25		1,750
				m.č.11 2,2*(2,8+1,735)*2-2*0,6		18,754
				m.č.19 1,8*(4,35+3)*2-1,8*0,8-1,55*2,7+0,1*1,8*2		21,195
				m.č.20 1,8*(7,35+3,75+0,5+0,15+5,88)*2+1,8*0,1*6-1,8*0,8*2+0,85*(5,4+1,25)		67,321
				m.č.36 1,4*(1,15+0,5*2)		3,010
				m.č.37 1,8*(3,45+4,53+0,7)*2-1,8*(0,8*2+0,7)-1,2*0,9+0,1*0,9*2		26,208
				m.č.38 1,8*(3,38+1,55)*2-1,8*0,7-1,2*0,9+0,1*0,9*2		15,588
				m.č.52 1,4*(0,5+1,2+0,5)		3,080
				m.č.53 1,8*(3,45+4,53+0,7)*2-1,8*(0,8*2+0,7)-1,2*0,9+0,1*0,9*2		26,208
				m.č.54 1,8*(3,375+1,55)*2-1,8*0,7-1,2*0,9		15,390
				m.č.68 1,8*(2,1+1,75+0,2)*2-0,8*2		12,980
				m.č.72 1,4*(0,95+0,5*2)		2,730
				m.č.73 1,8*(3,28+4,53+2,8+0,7)-1,2*0,9*2-1,8*0,8*2		15,318
				Medzisúčet		244,242
				Súčet		394,778
188	597640002100	Obklad keramický 200x250 mm	m2	414,517	10,50	4 352,43
				394,778*1,05		414,517

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B. Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				414,517		
189	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	136,337	2,20	299,94
783		Nátery				3 692,18
190	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	117,010	0,99	115,84
		"hydranty" 3*0,6*0,6		1,080		
		"pôvodné zárubne" 0,25*(+4,9*28+4,8*18+4,7*18)		77,050		
		"zábradlia schodisk" 0,9*(1,2+2,9+0,2+2,9)*3*2		38,880		
		Súčet		117,010		
191	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm	m2	153,885	7,50	1 154,14
		"hydranty" 3*0,6*0,6		1,080		
		"nové zárubne" 0,25*(5*7+4,9*22+4,7)		36,875		
		"pôvodné zárubne" 0,25*(+4,9*28+4,8*18+4,7*18)		77,050		
		"zábradlia schodisk" 0,9*(1,2+2,9+0,2+2,9)*3*2		38,880		
		Súčet		153,885		
192	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	153,885	2,65	407,80
		"hydranty" 3*0,6*0,6		1,080		
		"nové zárubne" 0,25*(5*7+4,9*22+4,7)		36,875		
		"pôvodné zárubne" 0,25*(+4,9*28+4,8*18+4,7*18)		77,050		
		"zábradlia schodisk" 0,9*(1,2+2,9+0,2+2,9)*3*2		38,880		
		Súčet		153,885		
193	783601812	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrábaním s obrúsením, okien výkyvných a otočných	m2	126,056	0,52	65,55
		"vnútorné okná prízemie"				
		(0,5*(2,4+1,2*8+2,4)+0,9*0,9*2)*4		35,280		
		(2,3*0,7*2+0,9*0,9+1,2*0,7*2+0,9*0,9+2,3*0,7*2)*4		38,960		
		(0,8*(1,65+1,58+2,8)+1,2*0,7+0,9*0,9*2)*4		29,136		
		"poschodie" 0,9*0,9*7*4		22,680		
		Súčet		126,056		
194	783601817	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, madiel	m2	4,356	1,75	7,62
		(0,04+0,07)*2*(3,3*2)*3		4,356		
		Súčet		4,356		
195	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emalovaním a 2x plným tmelením	m2	126,056	14,29	1 801,34
196	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,356	4,92	21,43
197	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	115,005	1,03	118,46
784		Maľby				20 647,01
198	784402801	Odstránenie maľieb oškrábaním, výšky do 3,80 m	m2	6 419,752	0,72	4 622,22
199	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	6 100,899	0,67	4 087,47

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
200	784452271	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	6 100,699	1,75	10 676,22
201	784430000	Maľby akrylátové základný náter	m2	270,624	1,64	443,82

"prízemie"

"m.č.039" 1,5*(2,2+0,95)*2-0,8*1,5*2+0,15*1,5*2 7,500

"m.č.040" 1,5*(4,53+2,5+0,45+0,25+0,13)*2-0,8*1,5 22,380

"m.č.055" 1,5*(2,2+0,95)*2-0,8*1,5*2+0,15*1,5*2 7,500

"m.č.056" 1,5*(4,53+2,5+0,45+0,25+0,13)*2-0,8*1,5 22,380

"m.č.074" 1,5*(2,23+1,2)*2-0,9*2-0,8*1,5*2+0,15*1,5*2 6,540

"m.č.075" 1,5*(4,52+0,13+0,6+2,6)*2-0,8*1,5 22,350

Medzisúčet 88,650

"m.č.8" 1,5*(2,69*2+2,8)*2-0,8*1,5-0,6*1,5 22,440

"m.č.16" 1,5*(1,38+2,48)*2-0,8*1,5 10,380

"m.č.17" 1,5*(6,3+1,5)*2-0,8*1,5-1,25*0,55+0,15*0,55*2 21,678

"m.č.24" 1,5*(5,88+4,68+0,3)*2-0,8*1,5-0,55*(4+1,25)+0,15*0,55*4 28,823

"m.č.25" 1,5*(4,48+6,3+0,3*2)-0,8*1,5*2-0,55*(2,6+1,25)+0,15*0,55*4 12,883

"m.č.39" 1,5*(2,2+0,95)*2-0,8*1,5*2+0,15*1,5*2 7,500

"m.č.40" 1,5*(1,3+0,15+4,53)*2-0,8*1,5*2-1,2*0,6+0,15*0,6*2 15,000

"m.č.41" 1,5*(2,2+1,1)*2-0,8*1,5+0,1*1,5*2-0,9*1,5+0,15*1,5*2 8,100

"m.č.55" 1,5*(2,2+0,95)*2-0,8*1,5*2+0,15*1,5*2 7,500

"m.č.56" 1,5*(1,3+0,15+4,53)*2-0,8*1,5*2-1,2*0,6+0,15*0,6*2 15,000

"m.č.57" 1,5*(2,2+1,1)*2-0,8*1,5+0,1*1,5*2-0,9*1,5+0,15*1,5*2 8,100

"m.č.74" 1,5*(2,23+1,18)*2-0,8*1,5*2+0,1*1,5*2 8,130

"m.č.75" 1,5*(1,35+4,53)*2-0,8*1,5 16,440

Medzisúčet 181,974

Súčet 270,624

202	784430030	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	270,624	3,02	817,28
-----	-----------	--	----	---------	------	--------

791

Zariadenia veľkokuchýň

1 811,97

203	791121101	Montáž sporáka plynového	ks	2,000	120,00	240,00
204	791141102	Montáž elektrickej rúry	ks	1,000	120,00	120,00
205	791241201	Montáž varného kotla elektrického	ks	1,000	120,00	120,00
206	791441101	Montáž elektrickej panvice	ks	1,000	81,79	81,79
207	791641101	Montáž elektrického konvektomatu	ks	1,000	109,01	109,01
208	79164110R	Montáž elektrického chladiaceho stola	ks	2,000	120,00	240,00
209	791741108	Montáž jednotlivých drezov	ks	3,000	22,29	66,87
210	791741201	Montáž škrabáka na zemiaky a zeleninu do 300 kg	ks	1,000	56,31	56,31
211	791741302	Montáž stroja elektrického univerzálneho, ťlahacieho a miešacieho- kuchynský robot	ks	1,000	87,02	87,02

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
212	791990000	Demontáž zariadení kuchyne 13*3	hod	39,000	12,00	468,00
		Súčet		39,000		39,000
213	998791193	Zariad. veľkokuchýň, prípl.za presun na miesto uskladnenia počas stavby a späť "odhad 350 kg/kus" 13*0,35*2	t	9,100	23,02	209,48
		Súčet		9,100		9,100
214	998791201	Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m	%	17,985	0,75	13,49
M		Práce a dodávky M				64 195,00
21-M		Elektromontáže				64 195,00
215	210000000	Elektroinštalácia - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	kpl	1,000	64 195,00	64 195,00
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				420,00
216	HZS000112	Stavebno montážne práce - nepredvídané práce	hod	30,000	14,00	420,00
Celkom						380 370,63

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov	JKSO	
Názov objektu	Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica	EČO	
Názov časti	Zdravotechnika zmena č.1	Miesto	B.Bystrica
Objednávateľ	Mesto Banská Bystrica	IČO	00313271
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			36014354
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		15.10.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	10 989,01	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	18 636,54	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	14 006,10	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	31 342,33	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	74 973,98	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	74 973,98
Objednávateľ	BA	24 DPH 20,00 % z 74 973,98	14 994,80
Dátum a podpis	-33-	25 Cena s DPH (r. 23-24)	89 968,78
Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	969 C	26 Dodávky zadávateľa	0,00
	Pečiatka	27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia dielov stavby

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH	Cena s DPH
751	MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov	74 973,98	14 994,80	89 968,78
	Práce a dodávky PSV	45 348,43	9 069,69	54 418,12
721	Vnútorňá kanalizácia	15 114,78	3 022,96	18 137,74
722	Vnútorňý vodovod	7 851,43	1 570,29	9 421,72
725	Zariadenie predmety	22 382,22	4 476,44	26 858,66
	Práce a dodávky HSV	29 625,55	5 925,11	35 550,66
	99 - Presun hmôt	6 181,51	1 236,30	7 417,81
800-1	1 - Zemné práce	8 370,95	1 674,19	10 045,14
801-3	96 - Búranie konštrukcií	629,28	125,86	755,14
822-1	93 - Rôzne dokončovacie práce a práce inžnierskych stavieb	2 397,36	479,47	2 876,83
827-1	4 - Vodovonné konštrukcie	2 736,00	547,20	3 283,20
827-1	8 - Rúrové vedenie	9 310,45	1 862,09	11 172,54
Celkom		74 973,98	14 994,80	89 968,78

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

29 625,55

800-1

1 - Zemné práce

8 370,95

	115 10-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min.				
		"osadenie objektov: 4šachty+VŠ+lapač tukov: 6*8hod=48 hod."				
		"pri demontáži exist. objektov: 3 šachty+lapač tukov: 4*8hod.=32 hod."	hod	80,000	3,00	240,00
	130 00-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzemného vedenia				
		"VŠ pri vodov.prípojke: (3,80*0,80*hl.2,70) = 8,2m ³ "	m ³	8,200	15,00	123,00
	130 90-1121	Búranie bet.konštrukcií - bet.mutiva v hĺbených výkopoch				
		"exist. šachty do hl.0,50m: 3*0,15m ³ =0,45m ³ "				
		"exist. LT do hl.0,50m pod spev.pl.: (1,7+1,1)*0,15*0,50*2=0,42m ³ "	m ³	1,000	45,00	45,00
	131 20-1201	Hĺbenie jám zapaž.v hor.tr.3 do 100m ³				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác	m ³	46,000	20,00	920,00
	131 20-1209	Príplatok za lepivosť v hor.tr.3				
		"kubatúra hĺbenie jám" *50% : 46,0 *0,5 =	m ³	23,000	4,50	103,50
	132 20-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v hor.tr.3 do 100m ³				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác "strojové hĺbenie rýh"	m ³	25,500	15,00	382,50
	132 20-1209	Príplatok za lepivosť v hor.tr.3 v rýhach š.do 200cm				
		"kubatúra strojové hĺbenie rýh" *50% : 25,50 *50% =	m ³	12,750	1,50	19,13
	139 71-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v hor.tr.1-4				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác "výkop ryhy v uzavretých priestoroch"	m ³	23,100	55,00	1 270,50
	151 10-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podzemné vedenie príložné hl.do 2m				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "paženie rýh" 63,2+43,5 =	m ²	106,700	2,00	213,40
	151 10-1111	Odstránenie paženia stien výkopu rýh príložné hl.do 2m				
		"detto zhotovenie paženia"	m ²	106,700	1,00	106,70
	151 10-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl.do 4m				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "paženie jám"	m ²	77,200	2,00	154,40
	151 10-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl.do 4m				
		"detto zhotovenie paženia"	m ²	77,200	1,00	77,20
	161 10-1101	Zvislé premiestnenie výkopku v hor.tr.1-4 do 2,5 m				
		"kubatúra hĺbenie jám a rýh * 50%": (46,00+25,5)*50%=	m ³	35,750	5,00	178,75
	161 10-1501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením v hor.tr.1-4 výška do 3m				
		"kubatúra výkop ryhy v uzavretých priestoroch *50%": 23,10*50%=	m ³	11,550	15,00	173,25
	162 20-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 50m hor.1-4				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "prebytočný výkopok pri stroj.výkope"				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"podklad.lôžka+podkl.dosky+vytlač.objem+obsyp potr.": 25,30+18,70 = 44,0	m3	44,000	2,50	110,00
162 20-1201		Nosenie výkopu vodorovné do 10m v horn.tr.1-4				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "prebytoč.výkopok v uzavr. priestoroch"	m3	23,100	20,00	462,00
162 20-1209		Priplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4				
		"presun do ďalších 20m": 2*23,10 =	m3	46,200	5,00	231,00
167 10-1100		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	23,100	9,33	215,52
171 20-1201		Uloženie sypaniny na skládky (dočasná skládka výkopku pri stavenisku)	m3	67,100	1,00	67,10
174 10-1001		Zásyp jám zhutnený (zásyp zrušených objektov - lapač tukov a šachty)				
		LT po úroveň -0,50m od UT: *1,50*0,80*hl.1,50=1,80m ³				
		šachty po úroveň -0,50m od UT: *3*(3,14*0,5*0,5)*hl.2,0=4,70m ³	m3	6,500	7,00	45,50
HSV 01		Štrkodrvina fr.0-63mm	m3	1,600	15,00	24,00
174 10-1001		Zásyp zhutnený rýh do 100m ³				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "zásyp rýhy po stroj. výkope"	m3	17,400	15,00	261,00
174 10-1102		Zásyp rýh zhutnený v uzavretých priestoroch				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "zásyp rýhy v uzavr.priestoroch"	m3	12,600	15,00	189,00
175 10-1101		Obsyp potrubia sypaninou zhutnený				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "obsyp potr.: 5,8+9,0="	m3	14,600	15,00	219,00
175 10-1201		Obsyp objektu zhutnený štrkopieskom				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "obsyp okolo objektov"	m3	26,700	15,00	400,50
175 HSV 02		Štrkopiesok fr.16-32 (obsyp potr.+ zásyp rýhy + obsyp objektov)				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "obsyp +zásyp"	m3	71,300	30,00	2 139,00

827-1

4 - Vodorovné konštrukcie

2 736,00

451 57-3111		Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku				
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "lôžko pod potr.: 2,20+3,60 =5,80"				
		"lôžko pod objekty VŠ: 3,10 m ³ "	m3	8,900	40,00	356,00
452 31-2121		Lôžka z betónu tr.C8/10 v otvor.výkope pod bet.žfab				
		"pod bet.žfab:" 10,0*0,10*8.0,30m	m3	0,300	150,00	45,00
452 31-3121		Zaisťovacie bloky z betónu B10				
		"zaslep.blok v demont.šachtách a LT: 5*(0,6*0,6*0,6) =1,1m ³				
		"pod tvarovkami na potrubí": 50ks bloky (0,60*0,60*0,60) = 10,8m ³	m3	12,000	100,00	1 200,00
452 32-1151		Podkladná doska zo žebet.tr. C25/30 v otvorenom výkope				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "pod VŠ a LT: 3,1m3"	m3	2,200	150,00	330,00
	452 35-1101	Debnenie podkl.dosák pod potr.v otvorenom výkope	m2	3,500	14,00	49,00
	452 35-3101	Debnenie podkl.blokov pod potr.v otvorenom výkope	m2	54,000	14,00	756,00

827-1

8 - Rúrové vedenie

9 310,45

850 24-5121	Výrez na potrubí z rúr liatinových tlakových DN80	ks	2,000	108,63	217,26
857 24-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr.prírub.tlak. DN80 v otvorenom výkope	ks	15,000	17,28	259,20
857 HSV 01	Liatinová prírubová spojka DN80 (E-kus)	ks	2,000	62,40	124,80
857 HSV 02	Liatinový dvojprírubový kus FF DN80	ks	2,000	69,36	138,72
857 HSV 03	Liatinový dvojprírubový kus FF DN50	ks	3,000	44,40	133,20
857 HSV 04	Liatinový lapač nečistôt prírubový DN50	ks	1,000	132,72	132,72
857 HSV 05	Liatinová spätná klapka prírubová DN50	ks	1,000	160,08	160,08
857 HSV 06	Posúvač prírubový liatinový DN50	ks	2,000	170,52	341,04
857 HSV 07	Redukcia prírubová liatinová DN80/50	ks	2,000	42,84	85,68
857 HSV 08	Montážna vložka prírubová DN50	ks	1,000	205,68	205,68
857 HSV 09	Navrátači pás DN50/G1 s ventilom G1	ks	1,000	61,94	61,94
871 31-3121	Montáž kanalizač. potrubia z PVC v otv.výkope do DN 150	m	25,000	3,47	86,75
871 HSV 01	Potrubie PVC pre vonkajšiu kanalizáciu 110x3,2	m	5,000	3,36	16,80
871 HSV 02	Potrubie PVC pre vonkajšiu kanalizáciu 160x4,0	m	20,000	6,36	127,20
877 31-3123	Montáž tvaroviek na kanal.potrubí PVC DN 160	ks	16,000	3,65	58,40
877 HSV 01	Tvarovka PVC-U pre kanal.rúry hladké - koleno 110/45°	ks	2,000	1,36	2,72
877 HSV 02	Tvarovka PVC-U pre kanal.rúry hladké - koleno 160/45°	ks	5,000	3,12	15,60
877 HSV 03	Tvarovka PVC-U pre kanal.rúry hladké - odbočka 160/160-45°	ks	1,000	10,08	10,08
877 HSV 04	Tvarovka PVC-U pre kanal.rúry hladké - šacht.prechodka PVC-U160	ks	8,000	15,72	125,76
892 10-1111	Skúška tesnosti kanalizač.potrubia DN do 200 vodou	m	25,000	1,63	40,75
892 23-3111	Dezinfekcia vodovod.potrubia DN 40-70	m	3,000	2,97	8,91
892 24-1111	Tlakové skúšky vodovod.potr.do DN 80	m	3,000	4,23	12,69

Kanalizačné šachty DN400

894 HSV 01	Šachtové dno kanalizačné PP plast.DN 400 prietochné na potr. DN150	ks	4,000	38,16	152,64
894 HSV 02	Šachtová rúra PP plast.DN 400/dl.6,0m	ks	1,000	210,01	210,01
894 HSV 03	Šachtový poklop liatinový tr.A15 DN400	ks	4,000	54,67	218,68
894 HSV 04	Montáž kanalizačnej šachty plastovej DN400	ks	4,000	43,64	174,56

Vodomernej šachty

894 HSV 05	Vodomernej šachty - žebel.2500x1400 (vnútorné) x1,68m so strop.doskou	ks	1,000	2 299,20	2 299,20
894 HSV 06	Betónový komínik hr. 250mm - nadstavba k vodomernej šachte	ks	1,000	57,10	57,10
894 HSV 07	Liatinový poklop 600x600 tr.D400 k vodomernej šachte	ks	1,000	360,00	360,00
894 HSV 08	Montáž vodomernej šachty - osadenie a vodotesné prestupy potrubí	ks	1,000	504,00	504,00
894 HSV 09	Doprava vodomernej šachty od výrobcu	ks	1,000	384,00	384,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<i>Lapač tukov</i>						
	894 HSV 10	Lapač tukov LTC 2 - plastová nádrž 1220x880mm, výška 1080mm	ks	1,000	805,20	805,20
	894 HSV 11	Plastová nadstavba k nádrži, výška 1,0m	ks	1,000	319,80	319,80
	894 HSV 12	Plastový poklop zateplený 1220x880mm	ks	1,000	504,00	504,00
	894 50-2101	Debnenie stien šachiet pravouhlých jednostranné		0,000	0,00	0,00
		viď príl.č.1 - Kubatúry zemných prác: "debnenie - obetón. LT"	m2	11,300	12,06	136,28
	894 91-1111	Obetónovanie šachiet betónom vodostaveb.hr.150mm		0,000	0,00	0,00
		"lapač tukov"	m3	2,500	108,00	270,00
	894 HSV 13	Montáž lapača tukov - osadenie a pripojenie potrubí na lapač tukov	ks	1,000	351,00	351,00
	984 HSV 14	Doprava lapača tukov od výrobcu	ks	1,000	198,00	198,00

93 - Rôzne dokončovacie práce a práce

822-1

inžinierskych stavieb

2 397,36

	935 11-3211	Osadenie bet. odvodňovacieho žľabu š.do 200mm, do lôžka bet.hr.10cm	m	10,000	37,80	378,00
	935 HSV 01	Odvodň.bet.žľab BGU 150 bez spádu (dl.1000 mm)	ks	9,000	87,00	783,00
	935 HSV 02	Odvodň.bet.žľab BGU 150 bez spádu (dl.1000 mm)so spodným odtokom	ks	1,000	99,72	99,72
	935 HSV 03	Mriežkový rošt k odvodň.žľabu pozink. 1000/155 - tr. A15	ks	10,000	92,52	925,20
	935 HSV 04	Čelná, koncová stena k BGU žľabu 150	ks	2,000	12,12	24,24
	935 HSV 05	Zápachový uzáver pre odtok DN150 nadol	ks	1,000	187,20	187,20

801-3

96 - Búranie konštrukcii

629,28

	969 02-1111	Vybúranie kanal.potrubiá DN do 100mm				
		"kanal.pripoj.potr.v hosp.pavilóne DN40-50: 10,0m"	m	10,000	4,21	42,10
	969 02-1121	Vybúranie kanal.potrubiá DN do 200mm				
		"kanal.odpadné potr.v hosp.pavilóne DN125 LT: 10,0m"	m	10,000	4,95	49,50
	974 04-2554	Vysekanie ryhy v betónovej podlahe hl.do 10cm, š.do 15cm				
		"kanal.pripoj.potr. DN40-50: 2,0m (miestn.č.11)+4,0m (miestn.č.20) = 6,0m"				
		"vodov.potr. 4,0m (miestn.č. 20)"	m	10,000	8,46	84,60
	974 04-2557	Vysekanie ryhy v betónovej podlahe hl.do 10cm, š.do 30cm				
		"vodov.potr. SV, TV vedľa seba (miestn.č. 73): 5,0m"	m	5,000	15,41	77,05
	974 04-9132	Vysekanie ryhy v betón.murive hl.do 5cm, š.do 7cm				
		"kanal.pripoj.potr. DN32 pre odvod kondenzu: 10,0m"				
		"vodov.potr. SV DN15 - k nádržkám WC a UR: spolu 31,0m"	m	50,000	5,49	274,50
	974 04-9134	Vysekanie ryhy v betón.murive hl.do 5cm, š.do 15cm				
		"vodov.potr. SV, TV nad sebou: 2,0 (m.č. 73)+2,0 (pre termostat.ventily)"	m	5,000	7,83	39,15
	974 04-9143	Vysekanie ryhy v betón.murive hl.do 7cm, š.do 10cm				
		"kanal.pripoj.potr. DN40-DN50: 2,0m (miestn.č.11)+2,0m (miestn.č.73)"	m	4,000	6,39	25,56

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	979 08-2111	Vnútroštavenisk.doprava sute a vybúr.hmôt do 10m	t	2,200	8,82	19,40
	979 08-2121	Vnútroštavenisk.doprava sute a vybúr.hmôt každých ďalších 5m				
		"1,20*8 (do 50m)"	t	17,600	0,99	17,42

99 - Presun hmôt

6 181,51

	998 27-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast.v otvor.výkope	t	70,662	87,48	6 181,51
--	-------------	---	---	--------	-------	----------

Práce a dodávky PSV

45 348,43

721

Vnútrošná kanalizácia

15 114,78

	721 10-0902	Opr., pretesnenie hrdla odpad.potrubia DN do 100	ks	5,000	7,60	38,00
	721 10-0906	Opr., pretesnenie hrdla odpad.potrubia DN do 200				
		"pri predĺžení potr.ventracích odpadov (22ks)+pri výmene dvor.vpustov (3ks)	ks	25,000	12,69	317,25
	721 10-0911	Opr., zazátkovanie hrdla kanal.potrubia				
		"zazátk. pôv.zvodov tuk.kanalizácie v podlahe prízemí": 9ks (kamen.DN125)				
		"zazátk.pripoj. potrubí od zrušených zariaď.predm.": 10ks (DN40-DN100)	ks	19,000	23,69	450,11
	721 11-0806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200				
		"pri ležatých zvodoch tukovej kanal.v mieste zaslepenia pôv.potr.": 9*1,0m=	m	9,000	3,56	32,04
	721 11-0917	Opr.kam.potr., prepojenie stávajúceho potrubia DN 150				
		"pri výmene dvorných vpustov"	ks	3,000	24,80	74,40
	721 11-0926	Opr.kam.potr., krátenie rúr DN 150				
		"pri ležatých zvodoch tukovej kanal.v mieste zaslepenia pôv.potr.": 6*1,0m=	ks	9,000	4,07	36,63
	721 14-0802	Demontáž potrubia z rúr liatinových DN do 100				
		"pri demontáži LT vpustov: 8ks"	m	8,000	5,01	40,08
	721 14-0806	Demontáž potrubia z rúr liatinových DN do 200				
		"pri prepojení exist.dažďových odpadov": 2*1,50m=3,0m				
		"pri prepojení exist.splaškových a vetr. odpadov": 2*1,50m=3,0m				
		"pri demontáži podlahových vpustov 4výmena+4zrušenie": 8*0,5m=4,0m				
		"pri demontáži dvorných vpustov DN150: 3*1,0m=3,0m"	m	13,000	7,02	91,26
	721 14-0906	Opr.liat.potr., vsadenie odbočky do potrubia DN125				
		"m.č.20 - pre odvetranie tukovej kanalizácie": 1ks				
		"m.č.073 - pod stropom (pre pripojenie WC a výlevky z poschodia) : 1ks	ks	2,000	175,27	350,54
	721 14-0916	Opr.liat.potr., prepojenie stávajúceho potrubia DN125	ks			
		"pri predĺžení potrubia vetracích odpadov na streche: 22ks				
		"pri prepojení pôv.odpadov na nové odpady K1,K1a,K2a, vetr.K1": 4ks	ks	26,000	23,74	617,24
	721 14-0926	Opr.liat.potr., krátenie rúr DN125	ks	4,000	4,37	17,48

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	721 14-1106	Potrubie kanal. z latín.rúr odpadné DN125				
		*pri predĺžení potrubia vetracích odpadov na streche: 22ks *0,50=11,0m	m	11,000	34,29	377,19
	721 17-0905	Opr.PVC potr., vsadenie odbočky do potr. DN50	ks	4,000	8,34	33,36
	721 17-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	m	25,000	0,38	9,50
	721 17-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m	15,000	1,02	15,30
	721 17-3401	Potrubie kanal. z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 100 KG systém	m	35,000	17,10	598,50
	721 17-3403	Potrubie kanal. z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 150 KG systém	m	25,000	29,79	744,75
	721 17-4004	Potrubie kanal. z PP ležaté DN 70	m	10,000	14,49	144,90
	721 17-4024	Potrubie kanal. z PP odpadové DN 70	m	15,000	10,89	163,35
	721 17-4025	Potrubie kanal. z PP odpadové a pripojovacie DN100	m	20,000	14,40	288,00
	721 17-4026	Potrubie kanal. z PP odpadové DN125	m	10,000	18,45	184,50
	721 17-4041	Potrubie kanal. z PP pripojovacie DN32	m	25,000	5,94	148,50
	721 17-4042	Potrubie kanal. z PP pripojovacie DN40	m	50,000	7,10	355,00
	721 17-4043	Potrubie kanal. z PP pripojovacie DN50	m	50,000	8,06	403,00
	721 19-4103	Vývedenie a upevnenie kanal.výpustiek D 32x1,8	ks	29,000	2,25	65,25
	721 19-4104	Vývedenie a upevnenie kanal.výpustiek D 40x1,8	ks	31,000	2,37	73,47
	721 19-4105	Vývedenie a upevnenie kanal.výpustiek D 50x1,8	ks	45,000	2,62	117,90
	721 19-4109	Vývedenie a upevnenie kanal.výpustiek D 110x2,3	ks	37,000	3,87	143,19
	721 21-0813	Demontáž podlahových vpustov do DN100, vrátane sprch.podlah.vpustov	ks	18,000	6,17	111,06
	721 21-0814	Demontáž podlahových vpustov DN150 (dvorné vpusty)	ks	3,000	6,79	20,37
		Nerezový krabicový žľab "ACO Modular 125" s protišmykovým roštom				
	721 HSV 01	Nerez.žľabový diel rohový L=515	ks	4,000	50,00	200,00
	721 HSV 02	Nerez.žľabový diel rovný so spádovým dnom L=500	ks	2,000	50,00	100,00
	721 HSV 03	Nerez.žľabový diel rovný so spádovým dnom L=1000	ks	2,000	100,00	200,00
	721 HSV 04	Nerez.žľabový diel rovný so spádovým dnom L=2000	ks	2,000	200,00	400,00
	721 HSV 05	Nerez.žľabový odtokový diel stredový pre vpust L=500	ks	2,000	50,00	100,00
	721 HSV 06	Nerez.vpust so zápach.uzáverom DN100	ks	2,000	100,00	200,00
	721 HSV 07	Krycí rošt mriežkový protišmykový tr.A15 L=375mm pre rohové diely	ks	4,000	50,00	200,00
	721 HSV 08	Krycí rošt mriežkový protišmykový tr.A15 L=500mm	ks	4,000	66,00	264,00
	721 HSV 09	Krycí rošt mriežkový protišmykový tr.A15 L=1000mm	ks	8,000	110,76	886,08
	721 HSV 10	Montáž nerezových žľabov s roštom "ACO Modular 125"	m	11,900	27,34	325,35
	721 21-0823	Demontáž strešných vtokov DN125	ks	7,000	5,65	39,55
	721 21-1305	Podlahový vpust DN100, vtoková mriežka nerezová ("VP")	ks	2,000	70,96	141,92
	721 21-1403	Podlahový vpust DN50/70, vtoková mriežka nerezová				
		"VP1+sprchové vpusty: 2+12=14ks"	ks	14,000	70,96	993,44
	721 21-1407	Dvorný vpust DN150 s liatinovým rámom a liatinovou mrežou - "Dvp"	ks	3,000	152,94	458,82
	721 22-6121	Zápachové uzávery sprchových vaní DN50	ks	1,000	25,71	25,71
	721 22-6211	Zápachové uzávery pre umývadlá DN32	ks	26,000	20,00	520,00
	721 22-6312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN40	ks	21,000	16,51	346,71

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SímKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	721 22-6412	Zápachová uzávierka pre drezy a výlevky DN50				
		"3ks k drezom (spátná montáž exist. drezov) + 5ks výlevka závesná VLz"	ks	8,000	26,59	212,72
	721 22-6432	Zápachová uzávierka pre dvojdrezy s prípojkou pre umývačku riadu DN50	ks	8,000	30,79	246,32
	721 22-6511	Zápachová uzávierka pre pračku, umývačku DN40/50	ks	8,000	45,79	366,32
	721 22PSV01	Podomietk.zápach.uzáver DN50 s pripoj.súpr.- k umývadlu pre imobilných	ks	1,000	31,81	31,81
	721 22PSV02	Podomietk.zápach.uzáver DN32 pre odvod kondenzu	ks	3,000	31,81	95,43
	721 22PSV03	Kondenzačný sifón DN40	ks	2,000	32,53	65,06
	721 23-3113	Strešné vtoky pre ploché strechy zvislý odtok DN125 (sanačný vtok)	ks	7,000	136,34	954,38
	721 27PSV01	Demontáž vetracej hlavice liatinovej DN125	ks	22,000	4,68	102,96
	721 27-2116	Ventilačné hlavice liatinové DN125	ks	22,000	31,08	683,76
	721 29-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	251,000	0,73	183,23
	721 29-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	25,000	0,94	23,50
	721 29-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	276,000	0,87	240,12
	998 72-1102	Presuny hmôt pre vnútor.kanalizáciu v obj.výšky do 12m	t	1,613	21,96	35,42
	721 29-0822	Vnútrostav.prem.vybúr.kan.vodov.do 100m v objekte do 12m	t	1,824	59,51	108,55
	721 30-0922	Opr.kanalizácie, prečistenie ležatých zvodov do DN300	m	50,000	6,03	301,50

722

Vnútrotný vodovod

7 851,43

	722 13-0211	Potrubie vodovodné z ocel.rúrok závit.pozink. 11353 DN15				
		"prípojovacie potrubia SV, TV: 50,0+10,0"	m	60,000	11,15	669,00
	722 13-0212	Potrubie vodovodné z ocel.rúrok závit.pozink. 11353 DN20				
		"prípojovacie potrubia SV,TV, zmieš.voda: 7,0+7,0+7,0"	m	21,000	11,31	237,51
	722 13-0213	Potrubie vodovodné z ocel.rúrok závit.pozink. 11353 DN25				
		"prípojovacie potrubia SV +cirk.voda v energokanále: 8,0+1,0"	m	9,000	14,59	131,31
	722 13-0214	Potrubie vodovodné z ocel.rúrok závit.pozink. 11353 DN32				
		"TV v energokanále: 1,0"	m	1,000	16,02	16,02
	722 13-0801	Demontáž potr.z ocel.rúr závit.pozink. DN do 25	m	10,000	2,11	21,10
	722 13-0805	Demontáž potr.z ocel.rúr závit.pozink. DN do 80	m	2,000	3,61	7,22
	722 13-0821	Demontáž šrobenia do G6/4				
		"prípojenie zar.predmetov na zaslepené vývody"	ks	14,000	3,65	51,10
	722 13-0831	Demontáž nástenky				
		"zrušené zar.predmety+výmena zar.predm.: 6+103"	ks	109,000	1,39	151,51
	722 13-0901	Opr.vodov.ocel.potr.závit., zazátkovanie vývodu	ks	20,000	0,89	17,80
	722 13-0916	Opr.vodov.ocel.potr.závit., prerezanie rúrky	ks	30,000	1,33	39,90
	722 13-1912	Opr.vodov.ocel.potr.závit., vsadenie odbočky do potr. DN20	ks	8,000	19,04	152,32
	722 13-1931	Opr.vodov.ocel.potr.závit., prepoj.stávaj.potr. DN15	ks	45,000	9,33	419,85
	722 13-1932	Opr.vodov.ocel.potr.závit., prepoj.stávaj.potr. DN20	ks	7,000	10,62	74,34
	722 13-1933	Opr.vodov.ocel.potr.závit., prepoj.stávaj.potr. DN25	ks	2,000	12,29	24,58
	722 13-1934	Opr.vodov.ocel.potr.závit., prepoj.stávaj.potr. DN32	ks	2,000	15,17	30,34

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	722 13-1938	Opr.vodov. ocel.potr.závit., prepoj.stávaj.potr. DN80	ks	2,000	41,11	82,22
	722 14-0218	Potrubie vodovodné z ocel.rúrok závit.asfalt. 11353 DN80				
		"prepojenie potrubia v zrušenej vodomernej šachte"	m	2,000	35,28	70,56
	722 18-2112	Ochrana potrubia tepelnoizolačnými trubicami D 20 (DN15)	m	60,000	2,71	162,60
	722 18-2113	Ochrana potrubia tepelnoizolačnými trubicami D 25 (DN20)	m	21,000	3,42	71,82
	722 18-2114	Ochrana potrubia tepelnoizolačnými trubicami D 32 (DN25)	m	9,000	3,42	30,78
	722 18-2115	Ochrana potrubia tepelnoizolačnými trubicami D 40 (DN32)	m	1,000	5,02	5,02
	722 19-0401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 (G1/2)	ks	160,000	6,85	1 096,00
	722 19-0403	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 25 (G1)	ks	1,000	6,86	6,86
	722 21-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80				
		"vodomerná zostava v zrušenej vodomernej šachte"	ks	10,000	5,27	52,70
	722 22-0111	Nástenky pre výtokový ventil DN15 (G1/2)	ks	64,000	9,61	615,04
	722 22-0121	Nástenky pre batériu DN15 (G1/2)	pár	54,000	19,20	1 036,80
	722 22-0861	Demontáž armatúr s 2 závitmi G do 3/4				
		"pri zruš.umýv.+pri výlevkách VLz+pri demont.boileroch:2x8ks+2x5ks+2x3ks"	ks	28,000	0,75	21,00
	722 22-086	Demontáž armatúr s 2 závitmi G do 5/4				
		"zrušené ventily v energokanále: na TV DN32 (1ks), na cirk.potr. DN25 (1ks)"	ks	2,000	0,87	1,74
	722 23-0101	Ventil uzatvárací priamy závitový KE83T-DN 15 (G1/2)	ks	22,000	7,98	175,56
	722 23PSV01	Montáž armatúr s 3 závitmi DN20 (G3/4)	ks	5,000	14,49	72,45
	722 23PSV02	Zmieš. termostat. ventil DN20 (t=20-43°C), s ochranou proti opareniu	ks	5,000	216,00	1 080,00
	722 25-4231	Požiarne prisl.hydrant, hadicový navijak A25/30 na stenu 800x800x200	ks	1,000	301,50	301,50
	722 26-0801	Demontáž vodomerov prírubových DN50	ks	1,000	16,38	16,38
	722 26-2051	Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubový DN50	ks	1,000	40,50	40,50
	722 PSV01	Vodomer pre vodu do 30°C prírubový DN50 s diaľkovým odpočtom dát	ks	1,000	524,40	524,40
	722 PSV02	Impulzný modul HRI-Mei pre diaľkový odpočet dát	ks	1,000	74,52	74,52
	722 29-0226	Tlaková skúška vodovod.potrubia do DN 50	m	93,000	1,32	122,76
	722 29-0234	Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	93,000	0,99	92,07
	998 72-2102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod obj. výšky do 12 m	t	0,488	19,85	9,69
	722 29-0822	Vnútrostav.prem.vybúr.hmôt do 100m v obj. do12 m	t	0,332	59,51	19,76
	722 50-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	ks	10,000	2,48	24,80

725

Zariaďovacie predmety

22 382,22

725 11-0811	Demontáž záchodov so splachovacou nádržkou	ks	29,000	7,94	230,26
725 11-1100	Splachovacia nádrž vysoko položená, štandard. (5xWC+2xVL)	ks	7,000	105,57	738,99
725 11-1910	Opr.zariad.záchod.nádrži, odmontovanie splach.rúrky	ks	29,000	1,54	44,66
725 11-1911	Opr.zariad.záchod.nádrži, odmontovanie splach.nádrže	ks	29,000	0,63	18,27
725 11-2002	Záchodová misa diturvit štandard, odpad zvislý (WC)	ks	5,000	79,18	395,90
725 11-2172	Záchodová misa kombi s úspornou armatúrou, odpad zvislý (WCK)	ks	2,000	120,19	240,38

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš. existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	725 11-9107	Montáž splachovacích nádrží nízko položené (pre detské WCd)	ks	22,000	31,50	693,00
	725 11PSV01	<i>Splachovacia nádržka nízkopoložená, pre samostatne stojace klozety</i>	ks	22,000	28,46	626,12
	725 11-9205	Montáž záchodových mís stojacích bez nádrže (detské WCd)	ks	22,000	27,90	613,80
	725 11PSV02	<i>Detský klozet stojací v=350mm, odpad zvislý</i>	ks	22,000	37,45	823,90
	725 11PSV03	<i>WC doska pre detský klozet bez poklopu</i>	ks	22,000	19,96	439,12
	725 11-9305	Montáž záchodových mís kombinovaných (WC-i)	ks	1,000	55,38	55,38
	725 11PSV04	<i>Záchod kombi pre imobil, odpad zvislý, úsporná armatúra 3/6 l</i>	ks	1,000	189,23	189,23
	725 11PSV05	<i>Sedátko k WC kombi pre imobilných</i>	ks	1,000	18,04	18,04
	725 21-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	ks	47,000	5,58	262,26
	725 21-1602	Umývadlo keram. na stenu biele 550mm bez krytu na sifón (U+U1+U2)	ks	21,000	62,13	1 304,73
	725 21-9401	Montáž umývadiel keram. na skrutky so zápach. uzáverom (Ud + Ui)	ks	27,000	31,05	838,35
	725 21PSV01	<i>Detské umývadielko biele 450mm bez otvoru pre batériu (Ud)</i>	ks	26,000	41,17	1 070,42
	725 21PSV02	<i>Umývadlo pre imobilných 640x550mm bez otvoru pre batériu (Ui)</i>	ks	1,000	55,93	55,93
	725 24-1512	Vanička sprchová keramická štvorcová 800x800mm (Sv)	ks	1,000	143,76	143,76
	725 29-1111	Montáž sprchovacej súpravy	ks	13,000	2,26	29,38
	725 29PSV01	<i>Sprchová sada 60cm</i>	ks	13,000	43,40	564,20
	725 32-0821	Demontáž drezov dvojítych na konzolách	ks	6,000	4,77	28,62
	725 32-9101	Montáž drezov dvojítych na konzolách	ks	6,000	25,20	151,20
	725 31PSV01	<i>Dvojdrez kuchynský nerezový na konzolách 1000x500mm na stenu</i>	ks	6,000	769,70	4 618,20
	725 33-0820	Demontáž výleviek diturvit. bez výtokových armatúr (VL)	ks	2,000	6,90	13,80
	725 33-0840	Demontáž výleviek oceľ. al. liatinových bez výtokových armatúr (VLz)	ks	5,000	7,02	35,10
	725 33-9101	Montáž výleviek bez výtok. armatúr a splach. nádržky (VL+VLz)	ks	6,000	25,20	151,20
	725 33PSV01	<i>Výlevka keramická stojaca, s mriežkou, odpad vodorovný</i>	ks	1,000	147,48	147,48
	725 33PSV02	<i>Výlevka nerezová závesná, s mriežkou, odpad drezový</i>	ks	5,000	170,32	851,60
	725 53-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	ks	2,000	10,17	20,34
	725 53-9106	Montáž elektr. zásob. ohrievačov vody (pri "U2")	ks	1,000	36,36	36,36
	725 53PSV01	<i>Elektrický prietokový ohrievač vody nadumývadlový (3,5 kW/230V)</i>	ks	1,000	64,31	64,31
	725 53-0911	Opr. el. ohrievačov vody, spätná montáž prietok. ohrievača (pri U1)	ks	1,000	36,36	36,36
	725 81-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných G1/2				
		"Ud, bez 4ks v m.č.073, kde zostávajú pôvodné": 26ks - 4ks = 22ks				
		"roh. ventily splach. nádržíek+UR+AP": 29+6+1= 36ks"	ks	58,000	1,40	81,20
	725 81-9201	Montáž výtokových ventilov nástenných G1/2 (k detským umýv. Ud)	ks	22,000	4,01	88,22

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Zdravotechnika zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		*k detským umývadlám Ud, bez 4ks v m.č. 073, kde zostávajú pôvodné)				
	725 81PSV01	Výtokový ventil nástenný pre zmiešanú vodu k detskému umývadlu G1/2	ks	22,000	22,34	491,48
		*k detským umývadlám Ud, bez 4ks v m.č. 073, kde zostávajú pôvodné)				
	725 81-9401	Montáž ventilov rohových G1/2, štand.	ks	31,000	4,77	147,87
	725 81PSV02	Rohový ventil RV 1/2"	ks	31,000	5,90	182,90
	725 81-9402	Montáž ventilov rohových G1/2 pre umývačku riadu a pračku	ks	8,000	5,76	46,08
	725 81PSV03	Rohový pračkový ventil guľový 1/2x3/4"	ks	8,000	5,90	47,20
	725 82-0200	Batéria drezová nástenná G1/2 štandard.				
		*výlevky 5ks VLz + 1ks VL + 6ks DD** = 12ks	ks	12,000	69,93	839,16
	725 82-0801	Demontáž batérie nástennej (viď výkres ZT1-08, ZT1-09 Demontáže)	ks	38,000	3,24	123,12
		Priz.:4ks U+1ks VL+5ks U+2ks VLz+3ks DD+2ks zmieš.bat.=17ks				
		Posch.: 2ks U+ 8ks U+1ks U+2ks VL+2ks VLz+3ks DD+3ks zmieš.=21ks				
	725 82-1200	Batéria umývadlová nástenná G1/2 štandard. (iba U)	ks	19,000	78,59	1 493,21
		Pozn.: "U1, U2" - batéria je súčasťou el.prietok. ohrievača vody				
	725 82-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov. (pri "U")	ks	1,000	10,73	10,73
	725 82PSV01	Batéria umývadl. pák. - predĺžená pre imobilných	ks	1,000	321,49	321,49
	725 82PSV02	Flexi hadica nerezová k splach.nádržkám - G1/2x1/2 dl.40cm (WC+VL)	ks	31,000	1,62	50,22
	725 84-0200	Batéria sprchová nástenná G1/2, štandard.	ks	13,000	64,17	834,21
	725 84-0850	Demontáž batérií sprchových	ks	10,000	3,21	32,10
	725 86-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zariadenia predmety	ks	59,000	1,14	67,26
	725 86-0812	Demontáž zápach. uzáverok dvojitých (drezy DD+bet.žlab v pračovní)	ks	7,000	1,61	11,27
	725 98-0113	Ovliera prístupové k inštaláciám	ks	50,000	36,41	1 820,50
	998 72-5102	Presun materiálu pre zariadenia predm.v obj.výšky do 12 m	t	0,844	22,86	19,29
	725 59-0812	Vnútrostav.prem.vybúr.hmôl do 100m v obj. do 12 m	t	2,281	54,39	124,06

Celkom

74 973,98

Pril.č.1 - Kubatúry zemných prác

ZTI: MŠ Šalgotariánska - rozšírenie kapacity a zlepšenie exist. priestorov

strojový výkop ryhy		* výkop ryhy v spev.pl. od úrovne vyburanej spev.pl. hr.500m					
stanič.	vzdial.	hlbka		širka ryhy	plocha	kubatúra	paženie
(m)	d	h	h stredné	š	P = hs x š	V = P x d	S = hs x d
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ³)	(m ²)
Kanalizačná prípojka v teréne		PVC-U 160 - 19,0m					
0,00		1,80					
3,00	3,00	1,80	1,80	0,80	1,44	4,32	10,80
Kanalizačná prípojka v spev. pl		- 0,50m od sp.pl					
0,00		1,30					
16,00	16,00	1,10	1,20	0,80	0,96	15,36	38,40
Tuková kanal. V sp.pl.		PVC-U 110 - 5,00m					
0,00		1,30					
5,00	5,00	0,70	1,00	0,80	0,80	4,00	10,00
Vetr.potr. od LT v sp.pl.		PP 75 - 4,00m					
0,00		0,50					
4,00	4,00	0,50	0,50	0,80	0,40	1,60	4,00
spolu	28,00					25,3	63,2

hutnený obsyp potrubia	0,80*0,25* 28,0 =	5,6 m ³
piesk.lôžko pod potrubie	0,80*0,10* 28,0 =	2,2 m ³
zásyp ryhy - štrkom	25,3-5,6-2,2=	17,4 m ³
prebytočný výkopok - sutina - odvoz na skládku (všetko)		25,3 m ³

výkop jám - pažený		* výkop ryhy v spev.pl. od úrovne vyburanej spev.pl. hr.500m				paženie	lôžko	bet.doska
šachta	hlbka výkopu šachty	š(1) výkopu (m)	š(2) výkopu (m)	pôdorys (m ²)	výkop (m ³)	(m ²)	(m ³)	(m ³)
VŠ	2,70	2,70	3,80	10,26	27,7	35,1	1,5	1,5
LT	1,80	1,90	2,20	4,18	7,5	14,8	0,6	0,6
Šk1	1,70	1,50	1,50	2,25	3,8	10,2	0,2	
Šk2	1,15	1,50	1,50	2,25	2,6	6,9	0,2	
Šk3	1,00	1,50	1,50	2,25	2,3	6,0	0,2	
Škt1	0,70	1,50	1,50	2,25	1,6	4,2	0,2	
spolu					45,5	77,2	3,1	2,2

výkop jám spolu		45,5 m ³
objem objektov	VŠ: 2,8*1,7*hl.2,15	10,2 m ³
	LT: 1,5*1,2*hl.1,5	2,7 m ³
	4x Š DN400: 3,14*0,2*0,2*(1,7+1,15+1,0+0,7) =	0,6 m ³
spolu		13,5 m³

štrkopiesk.lôžko pod objekty		3,1 m ³
želbet.doska pod VŠ		2,2 m ³
debnerie - obetónovanie LT	1,5*hl.2,10*2+ 1,2*hl.2,1*2=	11,3 m ²
prebytočný výkopok (zemina):	objem objektov + podkl.konstr.: 13,5+3,	18,7 m ³
hutnený obsyp štrkom:	45,5-prebytoč.výkopok 18,7	26,7 m ³

ZTI - ležaté zvody kanalizácie

výkop ryhy v uzavr.priestoroch | * výkop ryhy v objekte od úrovne vyburanej podlahy hr.200m

stanič.	vzdial.	hlbka *		šírka ryhy	plocha	kubatúra	paženie
		d	h				
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ³)	(m ²)
Ležatý zvod K1		PVC-U 160 - 8,50m				zvislá časť	PVC-U 125 - 1,50m
0,00		1,50					
2,00	2,00	0,85	1,18	0,60	0,71	1,41	4,70
2,00	0,00	0,85					
6,50	4,50	0,55	0,70	0,60	0,42	1,89	
Ležatý zvod K1a		PVC-U 110 - 5,50m				zvislá časť	PVC-U 110 - 1,50m
0,00		0,70					
4,50	4,50	0,50	0,60	0,60	0,36	1,62	5,40
0,00	0,00	0,60					
1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,36	0,36	
Ležatý zvod K2		PP75-3,5m, PVC-U 110- 4,0m,PVC 160-7,5m				zvislá časť	PP 75 - 0,50m
0,00		2,00					
2,50	2,50	1,00	1,50	0,60	0,90	2,25	7,50
2,50	0,00	1,00					
15,00	12,50	0,40	0,70	0,60	0,42	5,25	17,50
Ležatý zvod K2a		PVC-U 160 - 2,50m				zvislá časť	PVC-U 125 - 1,50m
0,00		0,80					
2,50	2,50	0,70	0,75	0,60	0,45	1,13	
Ležatý zvod K2 - vetr.		PVC-U 110 - 2,0m				zvislá časť	PVC-U 110 - 1,50m
0,00		0,90					
2,00	2,00	0,80	0,85	0,60	0,51	1,02	3,40
Ležatý zvod K2b		PP75-3,0m				zvislá časť	PP75-0,5m
0,00		0,60					
3,00	3,00	0,50	0,55	0,60	0,33	0,99	
Tuková kanal. Kt1		PVC-U 110 - 7,00m				zvislá časť	PP 75 - 1,50m
0,00		1,60				lež. časť	PP 75 - 2,50m
2,00	2,00	0,80	1,20	0,60	0,72	1,44	4,80
2,00	0,00	0,80					
7,00	5,00	0,50	0,65	0,60	0,39	1,95	
Tuková kanal. Kt2		PVC-U 110 - 5,0m				zvislá časť	PVC-U 110 - 1,0m
0,00		0,70					
5,00	5,00	0,50	0,60	0,60	0,36	1,80	
Tuková kanal. Kt3		PVC-U 110 - 2,50m				zvislá časť	PVC-U 110 - 1,0m
0,00		0,60					
2,50	2,50	0,50	0,55	0,60	0,33	0,83	
0,00		0,50					
1,00	1,00	0,40	0,45	0,60	0,27	0,27	
Tuková kanal. Kt4		PVC-U 110 - 5,0m				zvislá časť	PP 75 - 0,50m
0,00		0,60					
5,00	5,00	0,40	0,50	0,60	0,30	1,50	
Tuková kanal. Kt5,Kt6,Kt7		PVC-U 110 - 3*0,5,0m=1,5m				zvislá časť	PVC-U 110 - 3*0,5m=1,5m
0,00		0,60					
5,00	5,00	0,40	0,50	0,60	0,30	1,50	
spolu	60,00					25,2	43,3

hutnený obsyp potrubia	0,60*0,25* 60,0 =	9,0 m ³
piesk.lôžko pod potrubie	0,60*0,10* 60,0 =	3,6 m ³
zásyp ryhy štrkom	25,2-9,0-3,6=	12,6 m ³
prebytočný výkopok - sutina odvoz na skládku (všetko)		25,2 m ³

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov	JKSO	
Názov objektu	Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia zmena č.1	Miesto	B.Bystrica
Objednávateľ	Mesto Banská Bystrica	IČO	00313271
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o.		36014354
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		15.10.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 616,90	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stážené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	30 769,45					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	18 358,65					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		59 745,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		4 450,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		64 195,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 64 195,00		12 839,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		77 034,00
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Elektroinštalácia zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 616,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 616,90

1	971024451	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t	ks	6,000	35,00	210,00
2	971024651	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -2,30000t	m3	3,000	80,00	240,00
3	973011141	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 50x50x50 mm	ks	821,000	1,40	1 149,40
4	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ka	7,000	2,50	17,50
5	974029132	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, -0,00800t	m	3 730,000	2,00	7 460,00
6	974029133	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 100mm, -0,01200t	m	440,000	3,50	1 540,00

M Práce a dodávky M 49 128,10

21-M Elektromontáže 46 326,97

7	210010042	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2416 "Kopex", uložená pevne	m	200,000	1,40	280,00
8	3450519200	Spojka pre trúbku fi 20	ks	30,000	0,15	4,50
9	3450728400	I-Trúbka fi 20	m	200,000	0,25	50,00
10	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ka	423,000	1,20	507,60
11	3450906510	Krabica prístrojová do steny	ka	423,000	0,31	131,13
12	210010321	Krabica napr. (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ka	400,000	3,00	1 200,00
13	3450907510	Krabica odbočovací	ks	400,000	2,40	960,00
14	210010322	Krabica napr. (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ka	30,000	4,00	120,00
15	3450911000	Krabica odbočovací so svorkami	ks	30,000	2,40	72,00
16	210010323	Krabica napr. (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ka	1,000	6,00	6,00
17	3410300426	Krabica rozvodná krabica+viečko+svorkovnica	ks	1,000	3,90	3,90
18	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	60,000	1,20	72,00
19	3451395500	Grip	ks	60,000	1,40	84,00
20	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	360,000	0,50	180,00
21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	0,92	13,80
22	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	48,000	3,08	147,84
23	3452108700	G-Káblové oko CU 35x 6 KU-L	ks	48,000	0,74	35,52
24	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	8,000	3,74	29,92
25	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	8,000	0,96	7,68
26	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	2,000	5,46	10,92

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.exlstujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Elektroinštalácia zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	3452120100	Káblové oko 120 Al 617144	ks	2,000	4,00	8,00
28	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	6,000	8,18	49,08
29	3452121000	Káblové oko 240 Al 617210	ks	6,000	4,50	27,00
30	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	4,20	8,40
31	3450201330	Spínač č.1, IP44, biely	ks	2,000	3,99	7,98
32	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	2,000	4,50	9,00
33	3450201580	Prepínač č.6, IP44, biely	ks	2,000	4,14	8,28
34	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	27,000	2,18	58,86
35	3450201270	Spínač č.1, IP20, biely	ks	27,000	2,02	54,54
36	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	5,05	30,30
37	3450201330	Spínač č.1, IP44, biely	ks	6,000	3,99	23,94
38	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	42,000	2,48	104,16
39	3450201430	Prepínač č.5, IP20, biely	ks	42,000	3,02	126,84
40	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	4,000	5,32	21,28
41	3450201490	Prepínač č.5, IP44, biely	ks	4,000	3,57	14,28
42	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	17,000	5,46	92,82
43	3450201910	Prepínač č.6+6, IP20, biely	ks	17,000	3,82	64,94
44	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	60,000	2,48	148,80
45	3450201520	Prepínač č.6, IP20, biely	ks	60,000	2,06	123,60
46	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	7,000	2,80	19,60
47	3450201620	Prepínač č.7, IP20, biely	ks	7,000	3,73	26,11
48	210110063	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, riadený stmievač	ks	9,000	5,00	45,00
49	3452200620	Hrúbikové tlačítko v plastovej skrinke IP65, s aretáciou červená	ks	9,000	35,00	315,00
50	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejvky	ks	8,000	5,20	41,60
51	3450663620	Šporáková prípojka do steny (prúdové zaťaženie spínača je nutné preveriť pri realizácii, podľa zariadení kuchyne)	ks	8,000	19,30	154,40
52	210110091	Spínače zapustené s plynulou reguláciou osvetlenia	ks	16,000	2,80	44,80
53	3450200280	Tlačidlo pre svietidlá LED, stmievanie	ks	16,000	29,60	473,60
54	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	17,000	5,00	85,00
55	3581900400	Pohybový snímač 360°, biely	ks	17,000	32,00	544,00
56	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	230,000	4,70	1 081,00
57	3450358100	Zásuvka 16A, 230VAC, IP20, zapustená	ks	96,000	2,06	197,76
58	3450358100.1	Zásuvka 16A, 230VAC s clonkami, IP20, zapustená	ks	134,000	2,39	320,26
59	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	52,000	5,50	286,00
60	3450365060	Zásuvka 16A, 230VAC, IP44, zapustená	ks	52,000	4,21	218,92
61	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	150,00	150,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Elektroinštalácia zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	3570006114	Rozvádzač RS1.1, RS1.2, RS1.3, RS2.1	ks	4,000	1 240,00	4 960,00
63	3570006114.1	Rozvádzač RS2.2, RS2.3	ks	2,000	1 390,00	2 780,00
64	210190005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	71,00	71,00
65	3570006168	Rozvádzač RH (podľa PD)	ks	1,000	6 096,78	6 096,78
66	210193002	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 2	ks	2,000	54,00	108,00
67	3570190320	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa, zapustená, DIN00 3x 400A	ks	1,000	490,00	490,00
68	3570190318	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa, zapustená, DIN00 1/2x160A	ks	1,000	450,00	450,00
69	210193004	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	1,000	65,00	65,00
70	3570190378	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa, zapustená, DIN0 VV 1/4x160A	ks	1,000	695,00	695,00
71	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	11,000	6,00	66,00
72	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	11,000	10,00	110,00
73	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	120,000	4,00	480,00
74	3544247905	Svorka zemniaca ZS 4; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	120,000	1,00	120,00
75	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	500,000	0,82	410,00
76	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	500,000	0,86	430,00
77	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	60,000	0,82	49,20
78	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	60,000	3,60	216,00
79	210800006	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm ²	m	65,000	0,70	45,50
80	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	65,000	2,37	154,05
81	210802437	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	m	8,000	0,70	5,60
82	3410352596	Šnúra medená bezhalogénová HSLH-JZ-J 5x1,5	m	8,000	2,30	18,40
83	210802438	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	30,000	0,70	21,00
84	3410351151	Šnúra medená bezhalogénová HSLH-JZ-J 5x2,5	m	30,000	3,20	96,00
85	210802440	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	30,000	0,87	26,10
86	3410351153	Šnúra medená bezhalogénová HSLH-JZ-J 5x6	m	30,000	5,70	171,00
87	210872022	Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1	m	740,000	1,30	962,00
88	3410351759	J-H(S)H 2x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párovaný	m	740,000	0,60	444,00
89	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	5 025,000	0,70	3 517,50
90	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	5 025,000	0,84	4 221,00
91	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	30,000	0,74	22,20
92	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	30,000	0,84	25,20
93	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 240,000	0,70	1 568,00
94	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	2 240,000	1,34	3 001,60
95	210881041	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	20,000	1,12	22,40
96	3410350884	N2XH 4x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000	6,92	138,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Objekt: Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotárjanska 5, Banská Bystrica

Časť: Elektroinštalácia zmena č.1

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: B.Bystrica

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	235,000	0,90	211,50
98	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	235,000	1,35	317,25
99	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	90,000	0,90	81,00
100	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	90,000	2,07	186,30
101	210881048	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	50,000	0,97	48,50
102	3410350891	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	50,000	3,34	167,00
103	210881049	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	120,000	1,19	142,80
104	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	120,000	4,94	592,80
105	MV	Murárske výpomoci	%	294,360	1,00	294,36
106	PM	Podružný materiál	%	348,920	3,00	1 046,76
107	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	294,360	6,00	1 766,16
108	SM	Stratné	%	102,730	5,00	513,65

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 637,00

109	220320206	Montáž zvončeka	ks	6,000	8,00	48,00
110	3459001002	Zvonček	ks	6,000	15,00	90,00
111	3459001002.1	Tlačidlo pre zvonček	ks	6,000	4,00	24,00
112	220490011	Montáž nástenného telef.prístroja s tlačidlom, typ An 10 a uvedenie prístroja do prevádzky	ks	4,000	25,00	100,00
113	3837001101	Tlačítkové tablo pre 3 účastníkov	ks	1,000	130,00	130,00
114	3837001101.1	Tlačítkové tablo pre 2 účastníkov	ks	3,000	115,00	345,00
115	220490042	Montáž telefónneho bytového zariadenia s možnosťou voľby, zapojenie, vyskúš. a vysvetlenie manipulácie	ks	9,000	15,00	135,00
116	3837001102	Nástenný telefón	ks	9,000	25,00	225,00
117	220520101	Kábel pre napojenie domáceho telefónu + príslušenstvo	m	400,000	1,35	540,00

36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 14,13

118	360190082	Uloženie dielektrického koberca	m2	3,000	4,71	14,13
-----	-----------	---------------------------------	----	-------	------	-------

95-M Revízie 1 150,00

119	950103003	Revízia elektroinštalácie	hod	50,000	16,00	800,00
120	950103003.1	Porealizačné meranie osvetlenia	hod	25,000	14,00	350,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 450,00

121	HZS000111	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	hod	350,000	11,00	3 850,00
122	HZS000113	Skreslenie PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	600,00	600,00

Celkom

64 195,00

príloha č.2 Harmonogram stavby "MŠ Šalgotarjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov"

SimKor s.r.o.

Trvanie v mesiacoch		1	2	3	4	5	6	7	8
Popis	Celk. cena [EUR]	fin. náklad	fin. náklad	fin. náklad	fin. náklad	fin. náklad	fin. náklad	fin. náklad	fin. náklad
751	MŠ Šalgotarjanska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov	419 569,80							
02	Rozšírenie kapacity a zlepš.existujúcich priestorov MŠ Šalgotarjanska 5, Banská Bystrica	419 569,80							
01zmena	Rozšírenie kapacity	39 199,17							
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 092,97	1 092,97						
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 413,68	4 000,00	3 000,00	3 000,00		3 500,00	3 913,68	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 182,97	3 000,00	1 182,97					
99	Presun hmôt HSV	683,25	150,00	150,00	150,00		150,00	83,25	
764	Konštrukcie kľampiarске	9,19	9,19						
766	Konštrukcie stolárske	4 432,18	1 000,00	1 061,10					2 371,08
776	Podlahy povlakové	8 790,72						6 000,00	2 790,72
783	Nátery	311,49		161,49					150,00
784	Maľby	2 002,72		388,60					1 614,12
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	280,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
02zmena	Zlepšenie existujúcich priestorov	380 370,63							
1	Zemné práce	2 293,00						2 000,00	293,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 399,30	2 000,00	1 000,00	399,30				
4	Vodorovné konštrukcie	409,08	409,08						
5	Komunikácie	1 910,01							1 910,01
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	85 871,03	3 000,00	26 000,00	21 000,00	24 000,00	5 000,00	5 000,00	2 871,03
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 867,74	10 000,00	10 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	2 067,74	4 800,00
99	Presun hmôt HSV	5 278,30	1 500,00	778,30	400,00	400,00	400,00	400,00	1 000,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	316,78		316,78					
713	Izolácie tepelné	362,41			362,41				
720	Zdravotechnika - samostatný rozpočet	74 973,98	13 000,00	8 000,00	1 965,00	8 000,00	5 000,00	20 000,00	7 000,00
725	Zdravotechnika - zariadenia predmety	12,20	12,20						
763	Konštrukcie - drevostavby	11,07	11,07						
766	Konštrukcie stolárske	20 566,33	1 200,00				8 000,00	5 000,00	6 366,33
767	Konštrukcie doplnkové kovové	229,04		229,04					
771	Podlahy z dlaždíc	28 874,84					9 400,00	5 000,00	14 474,84
775	Podlahy vlysové a parketové	1 542,11					800,00	150,00	592,11
776	Podlahy povlakové	14 753,65	200,00	200,00			8 000,00	1 500,00	4 853,65
781	Obklady	13 933,60					4 353,00	3 000,00	6 580,60
783	Nátery	3 692,18		200,00				1 500,00	1 992,18
784	Maľby	20 647,01	3 000,00	1 623,00				6 024,01	10 000,00
791	Zariadenia veľkokuchýň	1 811,97	500,00						1 311,97
21-M	Elektromontáže - samostatný rozpočet	64 195,00	15 000,00	12 500,00	12 500,00	12 000,00	5 000,00	2 500,00	2 195,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	420,00	56,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Financie mesačne v eur bez dph		59 175,51	65 878,28	44 863,71	45 987,00	16 987,00	64 257,74	47 628,97	74 791,59
Financie mesačne v eur dph		11 835,10	13 175,66	8 972,74	9 197,40	3 397,40	12 851,55	9 525,79	14 958,32
Financie celkom v eur s dph									503 483,76

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 2348/2021/ORA-IP
Zoznam subdodávateľov


Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
CNM, s.r.o. A. Dubčeka 43/40 965 01 Žiar nad Hronom	<i>Elektroinštalácia</i>	Dušan Kollár A. Dubčeka 43/40 965 01 Žiar nad Hronom	15,30 %
Morganit s.r.o. Sládkovičova 92, 974 04 B. Bystrica	<i>Zdravotechnika</i>	Vladimír Pôbiš Sládkovičova 92 974 04 B. Bystrica	17,87 %

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

SimKor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica

že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.28 tejto Zmluvy.

V Banskej Štiavnici, dňa



JUDr. Ing. Marta Šimeková
prokurista

V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

MUDr. Ján ...
primátor mesta Banská Bystrica

B.

V Banskej Štiavnici, dňa:

Zhotoviteľ

JUDr. Ing. Marta Šimeková
prokurista

