

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BSK21-25
 Stavba: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

JKSO:
 Miesto: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

KS:
 Dátum: 30.3.2022

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Zhotoviteľ:
 TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

IČ DPH:
 IČO: 50980980
 IČ DPH: SK2120558220

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **18 941,10**

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane


Cena s DPH v EUR 22 729,32

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka č.č. 821 08 Bratislava

Objednávateľ **Zhotoviteľ**



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

24.04.22

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BSK21-25

Stavba: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Miesto: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednavateľ: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		18 941,10	22 729,32
01	Prerábka laboratórií na učebňu č.11	5 328,56	6 394,27
02	Prerábka učebne č.41	9 449,67	11 339,60
03	Maľba telocvične	4 162,87	4 995,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objekt:

01 - Prerábka laboratória na učebňu č.11

JKSO:

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

IČO:

50980980

IČ DPH:

SK2120558220

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 328,56

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 328,56

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

6 394,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objekt:

01 - Prerábka laboratória na učebňu č.11

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 328,56
HSV - Práce a dodávky HSV	2 074,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	631,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búraňie	1 423,00
99 - Presun hmôt HSV	19,87
PSV - Práce a dodávky PSV	3 189,02
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	104,32
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	18,56
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	187,43
766 - Konštrukcie stolárske	167,94
776 - Podlahy povlakové	2 006,10
781 - Obklady	22,59
783 - Nátery	114,20
784 - Maľby	567,88
M - Práce a dodávky M	65,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	65,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 328,56
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objekt:

01 - Prerábka laboratória na učebňu č.11

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 328,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 074,54
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				631,67
1	K	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m ²	ks	6,000	3,74	22,44
	WV		6 "pod KO pri oknách		6,000		
2	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m ²	ks	1,000	12,86	12,86
	WV		1 "obklad keram. búraný		1,000		
3	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m ²	0,750	11,69	8,77
	WV		25*0,03 "prekladaný kábel		0,750		
4	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m ²	0,750	24,78	18,59
	WV		25*0,03 "prekladaný kábel		0,750		
5	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m ²	59,088	0,57	33,68
	WV	poter	0,16*3,2*(4) "vyrovnanie po vybur. murika		2,048		
	WV	pp			57,040		
	WV	Súčet			59,088		
6	M	585520000750	Penetračný náter weber spojovací mostík na nesavé podklady, 20 kg s prímiesou kremičitého piesku	kg	12,172	4,92	59,89
7	K	632450211	Cementový liaty poter WEBER, weber.floor flow, triedy CT-C20-F5, hr. 20 mm	m ²	2,048	20,48	41,94
	WV		poter		2,048		
8	K	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m ²	57,040	7,60	433,50
	WV		pp		57,040		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 423,00
9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	10,000	4,50	45,00
10	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	57,040	4,53	258,39
	WV		pp		57,040		
11	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu; -1,90500t	m ³	2,458	26,12	64,20
	WV		3,2*1,2*0,16*4		2,458		
12	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m ²	57,040	6,13	349,66
	WV		pp		57,040		
13	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	25,000	1,47	36,75
	WV		25 "pre zasekanie kábla		25,000		
14	K	974041119....1	Vysekanie vyspravenia z vápennocementovej malty, prierez 30x30 mm, -0,00200t	m	7,200	6,30	45,36
	WV		2,4*3 "vysprávka pod parapetom pri výmene okien		7,200		
15	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m ² , -0,06800t	m ²	0,585	7,98	4,67
	WV		2,4*0,15		0,360		
	WV		(3*2+(4))*0,15*0,15		0,225		
	WV	keramobkladbúr	Súčet		0,585		
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,426	10,72	58,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,426	7,51	40,75
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,426	13,88	75,31
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,224	0,44	57,30
VV					5,426*24 'Prepočítané koeficientom množstva	130,224	
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,426	10,81	58,66
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	43,408	1,22	52,96
VV					5,426*8 'Prepočítané koeficientom množstva	43,408	
22	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,129	50,00	256,45
23	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,298	65,00	19,37
D 99 Presun hmôt HSV							19,87
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,530	37,49	19,87
D PSV Práce a dodávky PSV							3 189,02
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							104,32
25	K	720....p	Identifikácia rozvodov ZT, pre optimálne uzatvorenie prípojok	hod	3,000	25,00	75,00
26	K	721100911.S	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	27,32	27,32
27	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	1,00	2,00
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							18,56
28	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	2,000	1,06	2,12
29	K	722130913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	2,000	1,07	2,14
30	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	4,000	3,05	12,20
31	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	0,70	2,10
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							187,43
32	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	10,000	3,01	30,10
33	K	723190...p	Zaslepenie prívodu jestvujúceho potrubia plynového (odrezanie, zaslepenie, odvzdušnenie, tlaková skúška+protokol)	súb	1,000	150,00	150,00
34	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	1,30	2,60
35	K	723290821.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,034	59,67	2,03
36	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	0,90	2,70
D 766 Konštrukcie stolárske							167,94
37	K	766411811...1	Demontáž obloženia panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	2,304	4,70	10,83
VV					0,32*2,4*3	2,304	
VV					Medzisúčť okenný parapet	2,304	
VV					Súčť	2,304	
38	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	19,06	57,18
39	M	611550000400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	7,800	12,09	94,30
VV					3*2,6 'Prepočítané koeficientom množstva	7,800	
40	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	3,000	1,51	4,53
41	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,55	1,10
D 776 Podlahy povlakové							2 006,10
42	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	56,800	1,27	72,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W	sokelPVC	2*(8,9+6,2)-0,8-1,2+3*0,3*2		30,000		
	W		2*(3,2+0,15)*4		26,800		
	W	sokelPVCdem	Súčet		56,800		
43	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	30,000	2,54	76,20
	W		sokelPVC		30,000		
44	M	284110009	Soklík PVC, 3+3cm	m	30,600	0,80	24,48
	W		30*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		30,600		
45	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	57,040	2,57	146,59
	W		9,2*6,2		57,040		
	W	PVCdmtz	Súčet		57,040		
46	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	59,560	3,21	191,19
	W		PVCdmtz		57,040		
	W		2,4*0,35*3 "na parapetoch		2,520		
	W		Súčet		59,560		
47	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	57,040	8,65	493,40
	W		9,2*6,2		57,040		
	W	pp	Súčet		57,040		
48	M	284110000.1	Podlaha heterogénna PVC, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)	m2	60,462	14,60	882,75
	W		pp		57,040		
	W		57,04*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		60,462		
49	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	57,040	1,14	65,03
	W		pp		57,040		
50	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	57,040	0,94	53,62
	W		pp		57,040		
51	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,35	0,70
D 781			Obklady				22,59
52	K	781445172.S	Opravy obkladov stien z dosiek hr. min. 20 mm 11-25 ks/m2, -0,0044t	ks	10,000	1,75	17,50
	W		2*3+(4) "pri výmene parapetov+rez.		10,000		
53	M	5976400015..p	Obkladačky keramické	m2	0,225	13,74	3,09
	W		10*0,15*0,15		0,225		
54	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,00	2,00
D 783			Nátery				114,20
55	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	9,720	2,08	20,22
	W		náterradiat		9,720		
	W		Súčet		9,720		
56	K	783312220.S	Nátery vykurovacích olejových oceľových radiátorov článkových dvojnás. 1x email - 105µm	m2	9,720	6,69	65,03
	W		(18*3)*0,6*0,15*2		9,720		
	W	náterradiat	Súčet		9,720		
57	K	783401811.S	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50	m	15,000	0,15	2,25
	W		15		15,000		
58	K	783414140.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	15,000	1,78	26,70
	W		15		15,000		
D 784			Maľby				567,88
59	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	110,516	0,99	109,41
	W		8,9*6,2 "strop		55,180		
	W		2*(3,43-1,35)*(9,2+6,2) "steny		64,064		
	W		-2,4*2*3+0,32*(2,4*3)*3-(1,97-1,35)*(0,8+1,2) "- otvory+ostenia		-8,728		
	W	malbaodstr	Súčet		110,516		
60	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	110,516	0,78	86,20
	W		malbanova		110,516		
61	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	110,516	0,13	14,37
	W		malbanova		110,516		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	110,516	0,22	24,31
	VV		malbanova		110,516		
63	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	68,448	1,16	79,40
	VV		pp*(1,2)		68,448		
64	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	110,516	2,30	254,19
	VV		malbaodstr		110,516		
	VV	malbanova	Súčet		110,516		
D M			Práce a dodávky M				65,00
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				65,00
65	K	220010001.1	Úprava uloženia káblov - demontáž lišty, prekládka kábla do vyfrézovanej ryhy (frézovanie a omietka ryhy je súčasťou HSV)	m	25,000	2,60	65,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objekt:

02 - Prerábka učebne č.41

JKSO:

Miesto: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

KS:

Dátum: 30.03.2022

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

IČO:

50980980

IČ DPH:

SK2120558220

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 449,67
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 449,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	11 339,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objekt:

02 - Prerábka učebne č.41

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 9 449,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 547,24

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 9,27

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 688,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 800,53

99 - Presun hmôt HSV 49,04

PSV - Práce a dodávky PSV 7 750,43

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety 100,00

762 - Konštrukcie tesárske 1 022,80

766 - Konštrukcie stolárske 2 352,41

775 - Podlahy vlysové a parketové 417,88

776 - Podlahy povlakové 2 402,76

781 - Obklady 214,86

783 - Nátery 156,61

784 - Maľby 1 083,11

M - Práce a dodávky M 152,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 152,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 449,67

ROZPOČET

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objekt:

02 - Prerábka učebne č.41

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 449,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 547,24
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				9,27
1	K	340238263.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	0,360	25,75	9,27
WV			0,6*0,6 "zamurovanie okienka		0,360		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				688,40
2	K	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	6,000	3,74	22,44
WV			2*3 "pri parapetoch...po DMTZ dosiek		6,000		
3	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	1,000	12,86	12,86
WV			1 "zamur. okienko		1,000		
4	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,600	11,69	7,01
WV			20*0,03 "kábel dátový		0,600		
5	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	0,600	24,78	14,87
WV			20*0,03 "kábel dátový		0,600		
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	4,095	1,98	8,11
WV			keramobklad		4,095		
7	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	4,095	8,65	35,42
WV			keramobklad		4,095		
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	26,636	0,57	15,18
WV			DMTZparket		26,636		
9	M	585520000750	Penetračný náter weber spojovací mostík na nesavé podklady, 20 kg s prímiesou kremičitého piesku	kg	5,487	4,92	27,00
10	K	632450211	Cementový liaty poter WEBER, weber.floor flow, triedy CT-C20-F5, hr. 20 mm	m2	26,636	20,48	545,51
WV			DMTZparket		26,636		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				800,53
11	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	15,000	4,50	67,50
WV			15		15,000		
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	55,180	4,53	249,97
WV			pp		55,180		
13	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	2,400	2,71	6,50
WV			0,6*4		2,400		
14	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	20,000	1,47	29,40
WV			20 "pre zasekanie dátového kábla		20,000		
15	K	974041119....1	Vysekanie vyspravenia z vápennocementovej malty, prierez 30x30 mm, -0,00200t	m	7,200	6,30	45,36
WV			2,4*3 "vysprávka pod parapetom pri výmene okien		7,200		
16	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	4,095	7,98	32,68
WV			1,5*(1,23+1,5)		4,095		
WV			keramobklad Súčet		4,095		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,758	10,72	29,57
18	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,516	7,51	41,43
	VV		2,758*2 'Prepočítané koeficientom množstva		5,516		
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,758	13,88	38,28
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,192	0,44	29,12
	VV		2,758*24 'Prepočítané koeficientom množstva		66,192		
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,758	10,81	29,81
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,064	1,22	26,92
	VV		2,758*8 'Prepočítané koeficientom množstva		22,064		
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,352	50,00	17,60
24	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,406	65,00	156,39
	D	99	Presun hmôt HSV				49,04
25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,308	37,49	49,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 750,43
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				100,00
26	K	725-01	Demontáž a spätná montáž umývadla, batérie, mydelničky , zásobníka útierok (presun, uskladnenie, uzavretie a otvorenie systému) po realizácii keram. obkladu	kpl	1,000	100,00	100,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 022,80
27	K	76242100....1	Obloženie pôdia z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	32,598	31,10	1 013,80
	VV		5,63*(5,07+0,16+0,14*4) "podlaha+podstupnice		32,598		
	VV		Súčet		32,598		
28	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,000	4,50	9,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 352,41
29	K	766211819....p	Demontáž drevených ochranných madiel stien -0,0019t	m	14,470	2,53	36,61
	VV		6,57+6,2+(8,9-2,4*3)		14,470		
30	K	766411811...1	Demontáž obloženia panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	68,697	4,70	322,88
	VV		5,63*(4*1+1,07) "podlaha pôdia		28,544		
	VV		5,63*(0,16+0,14*4) "čelá stupňov		4,054		
	VV		0,16*5,07+0,14*(4,07+3,07+2,07+1,07) "bok pôdia		2,250		
	VV		1*0,15*(5) "bočnica/zábrana		0,750		
	VV		Medzisúččet pôdium		35,598		
	VV		0,15*(5,63-1) "zadný obklad steny		0,695		
	VV		Medzisúččet		0,695		
	VV		(1,2*(0,5+0,5)+0,5*0,5*2)*(2) "mobilné stoly-2kusy		3,400		
	VV		(2,43*(0,4+0,6)+0,6*0,4)*(10) "fixné stoly-10kusov		26,700		
	VV		Medzisúččet stoly		30,100		
	VV		0,32*2,4*3		2,304		
	VV		Medzisúččet okenný parapet		2,304		
	VV		Súčet		68,697		
31	K	766414138...1	Montáž+dodávka obloženia stien panelmi obkladovými hr. min. 18mm - nábytková doska ohranená ABS hranou (podľa popisu), na stenu (vrátane montážneho materiálu)	m2	7,317	41,25	301,83
	VV		5,63*0,9 "zadná stena5630x900mm...horná hrana ABS		5,067		
	VV		0,16*5,07+0,14*(4,07+3,07+2,07+1,07) "bok pôdia....bez ohranenia		2,250		
	VV		"Zamerať pred výrobou!!!!				
	VV		Súčet		7,317		
32	K	766414138...2	Montáž+dodávka oblož. stolov panelmi obkladovými hr. min. 18mm - nábytková doska ohranená ABS hranou (celoobvodovo), na pôvodnú oceľovú konštrukciu, rozmery a tvary ako pôvodné (vrátane montážneho materiálu)	m2	30,850	49,50	1 527,08
	VV		1*0,15*(5) "bočnica/zábrana.....1000x150mm....5kusov		0,750		
	VV		Medzisúččet		0,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,2*0,5*(2) "vrchná doska1200x500mm2kusy		1,200		
			1,2*0,5*(2) "čelná doska1200x500mm2kusy		1,200		
			0,5*0,5*2*(2) "bočné dosky500x500mm....4kusy		1,000		
			(tvarované výrez ako pôvodné)				
			Medzisúččet "mobilné stoly-2kusy		3,400		
			2,43*0,6*(10) "vrchná doska2400x600mm10kusov		14,580		
			2,43*0,4*(10) "čelná doska2400x400mm10kusov		9,720		
			0,6*0,4*10 "bočná doska....600x400....10kusov		2,400		
			(tvarované výrez ako pôvodné)				
			Medzisúččet stoly "fixné stoly-10kusov		26,700		
			"Zamerať pred výrobou!!!!				
		doskastolym2	Súčet		30,850		
33	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	19,06	57,18
34	M	611550000400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	7,800	12,09	94,30
			3*2,6 'Prepočítané koeficientom množstva		7,800		
35	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	3,000	1,51	4,53
36	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	0,80	8,00
D		775	Podlahy vlysové a parketové				417,88
37	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	26,636	14,90	396,88
			8,9*6,2-5,63*5,07		26,636		
		DMTZparket	Súčet		26,636		
38	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	1,05	21,00
D		776	Podlahy povlakové				2 402,76
39	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	28,150	1,27	35,75
			5,63*5		28,150		
40	K	776220200.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	28,150	3,19	89,80
			5,63*5		28,150		
41	M	2841100006...p	Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)	m2	5,067	14,60	73,98
			28,15*0,18 'Prepočítané koeficientom množstva		5,067		
42	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	33,940	2,05	69,58
			5,63*5		28,150		
			5,07+0,16+0,14*4		5,790		
			Súčet		33,940		
43	M	69759000040...1	Schodová hrana PVC, protišmyková 62/3,9/3,7mm	m	35,637	3,60	128,29
			33,94*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		35,637		
44	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	42,820	1,27	54,38
			2*(8,9+6,2)+5,07+5,63		40,900		
			0,16+0,14*4		0,720		
			0,3*2*2		1,200		
		sokelPVC	Súčet		42,820		
45	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	42,820	2,54	108,76
			sokelPVC		42,820		
46	M	284110009	Soklík PVC, 3+3cm	m	43,676	0,80	34,94
			42,82*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		43,676		
47	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	59,234	2,57	152,23
			8,9*6,2		55,180		
			5,63*(0,16+0,14*4)		4,054		
		PVCdmtz	Súčet		59,234		
48	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	61,754	3,21	198,23
			PVCdmtz		59,234		
			2,4*0,35*3 "na parapetoch		2,520		
			Súčet		61,754		
49	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	55,180	8,65	477,31
			8,9*6,2		55,180		
		pp	Súčet		55,180		
50	M	284110000.1	Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)	m2	58,491	14,60	853,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			pp		55,180		
			55,18*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		58,491		
51	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	55,180	1,14	62,91
			pp		55,180		
52	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	59,183	0,94	55,63
			pp		55,180		
			5,56*(0,16+0,14*4)		4,003		
			Súčet		59,183		
53	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	0,35	7,00
D 781			Obklady				214,86
54	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	4,095	25,50	104,42
			keramobklad		4,095		
55	M	59764000	Obklad keramický - dodávka	m2	4,095	20,00	81,90
			keramobklad		4,095		
56	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	4,690	0,83	3,89
			1,5*2+1,23+0,46		4,690		
57	M	283410018240.S	Profil ukončovací obľý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 7 mm, PVC	m	5,000	0,53	2,65
58	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	2,20	22,00
D 783			Nátery				156,61
59	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	14,115	2,08	29,36
			0,3*(2,05*2+0,95) "zárubeň		1,515		
			náterradiat		12,600		
			Súčet		14,115		
60	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	1,515	9,25	14,01
			0,3*(2,05*2+0,95) "zárubeň		1,515		
61	K	783312220.S	Nátery vykurov. telies olejové oceľových radiátorov článkových dvojnás. 1x email - 105µm	m2	12,600	6,69	84,29
			(20+20+30)*0,6*0,15*2		12,600		
			Súčet		12,600		
62	K	783401811.S	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50	m	15,000	0,15	2,25
			15		15,000		
63	K	783414140.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	15,000	1,78	26,70
			15		15,000		
D 784			Maľby				1 083,11
64	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	121,736	0,99	120,52
			8,9*6,2 "strop		55,180		
			(3,46-0,8)*8,9-0,8*1,2-1,8*0,8+0,15*(1,8+0,8)*2 "bok od vstupu		22,054		
			(3,46-0,9)*8,9-2,4*2,4*3+0,32*(2,4+2,4*2)*3 "bok okná		12,416		
			3,46*6,2-0,6*5,63 "zadná stena		18,074		
			(3,46-1,2)*6,2 "čelná stena		14,012		
			Súčet		121,736		
65	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	110,231	0,78	85,98
			malbanova		110,231		
66	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	139,315	0,13	18,11
			malbanova		110,231		
			náterolej		29,084		
			Súčet		139,315		
67	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	139,315	0,22	30,65
			malbanova		110,231		
			náterolej		29,084		
			Súčet		139,315		
68	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	66,216	1,16	76,81
			pp*(1,2)		66,216		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	110,231	2,30	253,53
	W		8,9*6,2 "strop		55,180		
	W		(3,46-2)*8,9-1,8*0,8+0,15*(1,8+0,8)*2+0,5*1,23 "bok od vstupu		12,949		
	W		(3,46-0,9)*8,9-2,4*2,4*3+0,32*(2,4+2,4*2)*3 "bok okná		12,416		
	W		3,46*6,2-0,6*5,63-0,6*0,9 "zadná stena		17,534		
	W		(3,46-1,5)*6,2 "čelná stena		12,152		
	W	malbanova	Súčet		110,231		
70	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	29,084	13,82	401,94
	W		2*1,5+4,07*(2+1,25)/2 "bočná stena vstup		9,614		
	W		0,9*(8,9+3*0,3*2) "bočná stena ...okná		9,630		
	W		0,6*0,9 "zadná stena		0,540		
	W		1,5*6,2 "čelná stena		9,300		
	W	náterolej	Súčet		29,084		
71	K	784498911.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	20,898	2,02	42,21
	W		malbanova*0,15		16,535		
	W		náterolej*0,15		4,363		
	W		Súčet		20,898		
72	K	784498921.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou dvojnásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	13,931	3,83	53,36
	W		malbanova*0,1		11,023		
	W		náterolej*0,1		2,908		
	W		Súčet		13,931		
D	M		Práce a dodávky M				152,00
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				152,00
73	K	220010001.1	Úprava uloženia dátových káblov - demontáž lišty, prekládka káblov do vyfrézovanej ryhy (frézovanie a omietka ryhy je súčasťou HSV)	m	20,000	2,60	52,00
74	K	220010001.2	Nepredvídané práce elektro (príp. úprav, presuny a pod. vyvolané stavebnými prácami)	hod	5,000	20,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objekt:

03 - Maľba telocvične

JKSO:

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

KS:

Dátum:

30.03.2022

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

IČO:

50980980

IČ DPH:

SK2120558220

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 162,87

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 162,87

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

4 995,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objekt:

03 - Maľba telocvične

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 162,87
HSV - Práce a dodávky HSV	1 250,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 250,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 912,87
783 - Nátery	589,48
784 - Maľby	2 323,39
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 162,87

ROZPOČET

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objekt:

03 - Maľba telocvične

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievídza 97101

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 162,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 250,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 250,00

1	K	94395	Použitie pomocných zariadení pre realizáciu malieb a náterov telocvične, nad výšku 3m do 6,1m nad podlahou (pomocné lešenia, plošiny, pojazdné veže a pod. - presun, montáž, demontáž, prenájom a pod.)	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 912,87

D 783 Nátery 589,48

2	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	54,080	2,08	112,49
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

W 2,6*2,6*4*2 54,080

W mrežem2 Súčet 54,080

3	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	54,080	8,82	476,99
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

W mrežem2 54,080

D 784 Maľby 2 323,39

4	K	784402802.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	433,510	1,09	472,53
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

W pp 20,85*12 "strop" 250,200

W 3,1*(12+20,85*2)-2,4*2,4*4*2+0,4*(2,4*4)*8 "steny 151,110

W 1*12+(0,5*4) "vstupná stena 14,000

W 1*(3,1*2+12) "galéria...bočné steny+strop 18,200

W malbaodstr Súčet 433,510

5	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	433,510	0,83	359,81
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

W malbanova 433,510

6	K	784410510.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	433,510	0,14	60,69
---	---	-------------	--	----	---------	------	-------

W malbanova 433,510

7	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	433,510	0,22	95,37
---	---	-------------	--	----	---------	------	-------

W malbanova 433,510

8	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	250,200	1,16	290,23
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

W pp 250,200

9	K	784452372.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	433,510	2,41	1 044,76
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

W malbaodstr 433,510

W malbanova Súčet 433,510

ZOZNAM FIGÚR/VÝKAZ VÝMER

Kód: BSK21-25
 Stavba: Stredná zdravotnícka škola, Bratislava

Dátum: 30.03.2022

Kód	Popis	MJ	Výmera
01	Prerábka laboratória na učebňu č.11		
DMTZparket			26,636
	8,9*6,2-5,63*5,07		26,636
DMTZparket	Súčť		26,636
doskastolym2			30,850
	1*0,15*(5) "bočnica/zábrana.....1000x150mm....5kusov		0,750
	1,2*0,5*(2) "vrchná doska1200x500mm2kusy		1,200
	1,2*0,5*(2) "čelná doska1200x500mm2kusy		1,200
	0,5*0,5*2*(2) "bočné dosky500x500mm....4kusy (tvarované výrez ako pôvodné)		1,000
	2,43*0,6*(10) "vrchná doska2400x600mm10kusov		14,580
	2,43*0,4*(10) "čelná doska2400x400mm10kusov		9,720
	0,6*0,4*10 "bočná doska.....600x400....10kusov (tvarované výrez ako pôvodné)		2,400
	"Zamerať pred výrobou!!!!		0,000
doskastolym2	Súčť		30,850
keramobkladbúr			0,585
	2,4*0,15		0,360
	(3*2+(4))*0,15*0,15		0,225
keramobkladbúr	Súčť		0,585
malbanova			110,516
	malbaodstr		110,516
malbanova	Súčť		110,516
Použitie figúry:			
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	110,516
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	110,516
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	110,516
784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	110,516
malbaodstr			110,516
	8,9*6,2 "strop		55,180
	2*(3,43-1,35)*(9,2+6,2) "steny		64,064
	-2,4*2*3+0,32*(2,4*3)-(1,97-1,35)*(0,8+1,2) "-otvory+ostenia		-8,728
malbaodstr	Súčť		110,516
Použitie figúry:			
784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	110,516
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	110,516
náterolej			29,084
	2*1,5+4,07*(2+1,25)/2 "bočná stena vstup		9,614
	0,9*(8,9+3*0,3*2) "bočná stena ...okná		9,630
	0,6*0,9 "zadná stena		0,540
	1,5*6,2 "čelná stena		9,300
náterolej	Súčť		29,084
náterolejnový			0,000
náterradiat			9,720
	(18*3)*0,6*0,15*2		9,720
náterradiat	Súčť		9,720
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
783312220.S	Nátery vykur.telies olejové ocefových radiátorov článkových dvojnás. 1x email - 105µm	m2	9,720
783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocefovou kefou	m2	9,720
poter			2,048
poter	0,16*3,2*(4) "vyrovnanie po vybur. murika		2,048
Použitie figúry:			
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	59,088
632450211	Cementový liaty poter WEBER, weber.floor flow, triedy CT-C20-F5, hr. 20 mm	m2	2,048
pp			57,040
	9,2*6,2		57,040
pp	Súčet		57,040
Použitie figúry:			
776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	57,040
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	59,088
632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m2	57,040
776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	57,040
776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	57,040
784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	68,448
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	57,040
965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	57,040
284110000.1	Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaniu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)	m2	60,462
PVCdmtz			57,040
	9,2*6,2		57,040
PVCdmtz	Súčet		57,040
Použitie figúry:			
776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	57,040
776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	59,560
sokelPVC			30,000
sokelPVC	2*(8,9+6,2)-0,8-1,2+3*0,3*2		30,000
Použitie figúry:			
776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	56,800
776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	30,000
sokelPVCdem			56,800
sokelPVC	2*(8,9+6,2)-0,8-1,2+3*0,3*2		30,000
	2*(3,2+0,15)*4		26,800
sokelPVCdem	Súčet		56,800

02

Prerábka učebne č.41

DMTZparket			26,636
	8,9*6,2-5,63*5,07		26,636
DMTZparket	Súčet		26,636
Použitie figúry:			
775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	26,636
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	26,636
632450211	Cementový liaty poter WEBER, weber.floor flow, triedy CT-C20-F5, hr. 20 mm	m2	26,636
doskastolym2			30,850
	1*0,15*(5) "bočnica/zábrana.....1000x150mm....5kusov		0,750
	1,2*0,5*(2) "vrchná doska1200x500mm2kusy		1,200
	1,2*0,5*(2) "čelná doska1200x500mm2kusy		1,200
	0,5*0,5*2*(2) "bočné dosky500x500mm....4kusy (tvarované výrez ako pôvodné)		1,000
	2,43*0,6*(10) "vrchná doska2400x600mm10kusov		14,580
	2,43*0,4*(10) "čelná doska2400x400mm10kusov		9,720
	0,6*0,4*10 "bočná doska....600x400....10kusov (tvarované výrez ako pôvodné)		2,400

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"Zmerať pred výrobou!!!!		0,000
doskastolym2	Súčť		30,850
keramobklad			4,095
	1,5*(1,23+1,5)		4,095
keramobklad	Súčť		4,095
Použitie figúry:			
978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	4,095
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	4,095
612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	4,095
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	4,095
59764000	Obklad keramický - dodávka	m2	4,095
malbanova			110,231
	8,9*6,2 "strop		55,180
	(3,46-2)*8,9-1,8*0,8+0,15*(1,8+0,8)*2+0,5*1,23 "bok od vstupu		12,949
	(3,46-0,9)*8,9-2,4*2,4*3+0,32*(2,4+2,4*2)*3 "bok okná		12,416
	3,46*6,2-0,6*5,63-0,6*0,9 "zadná stena		17,534
	(3,46-1,5)*6,2 "čelná stena		12,152
malbanova	Súčť		110,231
Použitie figúry:			
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	110,231
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	110,231
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	139,315
784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	139,315
784498911.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	20,898
784498921.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou dvojnásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	13,931
malbaodstr			121,736
	8,9*6,2 "strop		55,180
	(3,46-0,8)*8,9-0,8*1,2-1,8*0,8+0,15*(1,8+0,8)*2 "bok od vstupu		22,054
	(3,46-0,9)*8,9-2,4*2,4*3+0,32*(2,4+2,4*2)*3 "bok okná		12,416
	3,46*6,2-0,6*5,63 "zadná stena		18,074
	(3,46-1,2)*6,2 "čelná stena		14,012
malbaodstr	Súčť		121,736
náterolej			29,084
	2*1,5+4,07*(2+1,25)/2 "bočná stena vstup		9,614
	0,9*(8,9+3*0,3*2) "bočná stena ...okná		9,630
	0,6*0,9 "zadná stena		0,540
	1,5*6,2 "čelná stena		9,300
náterolej	Súčť		29,084
Použitie figúry:			
784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	29,084
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	139,315
784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	139,315
784498911.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	20,898
784498921.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou dvojnásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	13,931
náterolejnový			0,000
náterradiat			12,600
	(20+20+30)*0,6*0,15*2		12,600
náterradiat	Súčť		12,600
Použitie figúry:			
783312220.S	Nátery vykurovacích olejových oceľových radiátorov článkových dvojnás. 1x email - 105µm	m2	12,600
783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	14,115
pp			55,180

Kód	Popis	MJ	Výmera
	8,9*6,2		55,180
pp	Súčet		55,180
Použitie figúry:			
776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	55,180
776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	55,180
776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	59,183
784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	66,216
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	55,180
284110000.1	Podlaha heterogénna PVC , hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrábaníu (ref. vzor Novoflor Extra Amos)	m2	58,491
PVCdmtz			59,234
	8,9*6,2		55,180
	5,63*(0,16+0,14*4)		4,054
PVCdmtz	Súčet		59,234
Použitie figúry:			
776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	59,234
776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	61,754
sokelPVC			42,820
	2*(8,9+6,2)+5,07+5,63		40,900
	0,16+0,14*4		0,720
	0,3*2*2		1,200
sokelPVC	Súčet		42,820
Použitie figúry:			
776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	42,820
776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	42,820
03 Maľba telocvične			
malbanova			433,510
	malbaodstr		433,510
malbanova	Súčet		433,510
Použitie figúry:			
784452372.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	433,510
784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	433,510
784410510.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	433,510
784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	433,510
malbaodstr			433,510
pp	20,85*12 "strop"		250,200
	3,1*(12+20,85*2)-2,4*2,4*4*2+0,4*(2,4*4)*8 "steny"		151,110
	1*12+(0,5*4) "vstupná stena"		14,000
	1*(3,1*2+12) "galéria...bočné steny+strop"		18,200
malbaodstr	Súčet		433,510
Použitie figúry:			
784402802.S	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	433,510
784452372.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	433,510
mrežem2			54,080
	2,6*2,6*4*2		54,080
mrežem2	Súčet		54,080
Použitie figúry:			
783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	54,080
783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	54,080
pp			250,200
pp	20,85*12 "strop"		250,200
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
784402802.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	433,510
784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	250,200

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BSK22-03

Stavba: Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, Záhradnícka ul.

JKSO:

Miesto: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

KS:

Dátum: 30.3.2022

Objednávateľ:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

50980980

IČ DPH:

SK2120558220

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 194,46

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v

EUR

9 833,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

24.04.22

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BSK22-03

Stavba: Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, Záhradnícka ul.

Miesto: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednavateľ: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		8 194,46	9 833,35
01	Opravy v laboratóriu prípravy liekov m.č. 34	4 422,53	5 307,04
02	Opravy v umyvárni skla	3 771,93	4 526,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, Záhradnícka ul.

Objekt:

01 - Opravy v laboratóriu prípravy liekov m.č. 34

JKSO:

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka 44, 821 08 Bratislava

KS:

Dátum:

30.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50980980

IČ DPH:

SK2120558220

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 422,53

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 422,53

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

5 307,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, Záhradnícka ul.

Objekt:

01 - Opravy v laboratóriu prípravy liekov m.č. 34

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4 422,53

HSV - Práce a dodávky HSV 554,54

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 489,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49,63

99 - Presun hmôt HSV 15,33

PSV - Práce a dodávky PSV 3 228,49

713 - Izolácie tepelné 57,61

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 186,87

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 321,84

771 - Podlahy z dlaždíc 1 972,79

776 - Podlahy povlakové 278,64

784 - Maľby 410,74

M - Práce a dodávky M 639,50

21-M - Elektromontáže 639,50

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 422,53

ROZPOČET

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, Záhradnícka ul.

Objekt:

01 - Opravy v laboratóriu prípravy liekov m.č. 34

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 422,53

D	HSV	Práce a dodávky HSV					554,54
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					489,58
1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	10,000	1,70	17,00
2	K	612401391.S	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	1,000	12,86	12,86
3	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,220	11,69	2,57
	WV		ruha70*0,07+ryha30*0,03		0,220		
4	K	612423531.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	0,220	24,78	5,45
	WV		ruha70*0,07+ryha30*0,03		0,220		
5	K	629451112.S	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod parapety šírky nad 150 do 300 mm	m	4,800	3,27	15,70
6	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	42,838	0,57	24,42
	WV		pp		42,838		
7	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	8,825	4,92	43,42
8	K	632458531	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela PROFI, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 3 mm	m2	42,838	6,12	262,17
	WV		pp		42,838		
9	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	4,800	6,49	31,15
	WV		2,4*2		4,800		
10	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	5,000	14,56	72,80
	WV		5		5,000		
11	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	0,51	2,04
	WV		2*2		4,000		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					49,63
12	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	1,000	1,14	1,14
	WV		1,000 "pre elektro		1,000		
13	K	973031324.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	1,000	5,29	5,29
	WV		1 "pre osadenie ventilu		1,000		
14	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	1,000	2,32	2,32
	WV		1 "pre ZT		1,000		
	WV		ruha70 Súčet		1,000		
15	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	9,800	1,47	14,41
	WV		2,4*2 "parapet, výsávka na PVC parapete		4,800		
	WV		5 "pre elektro kábel		5,000		
	WV		ryha30 Súčet		9,800		
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,210	10,72	2,25
17	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,210	7,51	1,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	0,210	13,88	2,91
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,990	0,44	1,76
VV					0,21*19 'Prepočítané koeficientom množstva	3,990	
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	0,210	10,81	2,27
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,680	1,22	2,05
VV					0,21*8 'Prepočítané koeficientom množstva	1,680	
22	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,210	65,00	13,65
D 99 Presun hmôt HSV							15,33
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,409	37,49	15,33
D PSV Práce a dodávky PSV							3 228,49
D 713 Izolácie tepelné							57,61
24	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	9,000	3,29	29,61
VV					D20voda	1,000	
VV					D25voda	8,000	
VV					Súčet	9,000	
25	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,020	1,20	1,22
VV					D20voda	1,000	
VV					1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	1,020	
26	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,160	1,37	11,18
VV					D25voda	8,000	
VV					8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	8,160	
27	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,000	1,30	15,60
D 721 Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia							186,87
28	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 63 mm	ks	4,000	10,42	41,68
VV					2+2	4,000	
29	K	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	7,000	16,90	118,30
30	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	7,000	0,46	3,22
31	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	3,22	6,44
VV					2 "stoly	2,000	
32	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,89	6,23
VV					7	7,000	
33	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	1,00	11,00
D 722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod							321,84
34	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,000	2,59	15,54
35	K	722130913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	1,000	1,07	1,07
36	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	14,81	14,81
37	K	722171152.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	1,000	14,80	14,80
VV					D20voda	1,000	
38	K	722171153.S	Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	8,000	19,19	153,52
VV					8	8,000	
VV					D25voda	8,000	
VV					Súčet	8,000	
39	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	2,000	8,43	16,86
40	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	3,05	6,10
VV					2	2,000	
41	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	7,32	14,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm	ks	2,000	7,02	14,04
43	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,26	4,26
44	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	9,41	9,41
45	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	2,000	4,08	8,16
46	M	551110011400.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	ks	2,000	7,21	14,42
47	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9,000	1,61	14,49
	W		D25voda		8,000		
	W		D20voda		1,000		
	W		Súčet		9,000		
48	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	9,000	1,18	10,62
	W		D25voda		8,000		
	W		D20voda		1,000		
	W		Súčet		9,000		
49	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,000	0,70	9,10
D	771		Podlahy z dlaždíc				1 972,79
50	K	77149311...1	Montáž kovových dvierok 300x400 pri obklade/dlažbe do tmelu	ks	3,000	6,16	18,48
51	M	59019902...1	Kovové dvierka revízne magnetické šx1 300x400 mm	ks	3,000	22,00	66,00
52	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	42,838	21,50	921,02
	W		pp		42,838		
53	M	59774000	Dlaždice keramické GRES 600x600mm, protišmykové (R7), rektifikované	m2	42,838	22,00	942,44
	W		pp		42,838		
54	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	7,000	3,55	24,85
D	776		Podlahy povlakové				278,64
55	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	4,800	1,27	6,10
	W		2,4*2 "okná...parapety		4,800		
56	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	14,660	1,27	18,62
	W		6,02*6,8		12,820		
	W		0,32*2+0,15*4*2		1,840		
	W		Súčet		14,660		
57	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	43,798	2,57	112,56
	W		pp		42,838		
	W		2,4*0,2*2 "okná		0,960		
	W		Súčet		43,798		
58	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	42,838	3,21	137,51
	W		6,02*6,8		40,936		
	W		0,32*2,1+1,6*0,15+0,9*0,15*2+2,4*0,15*2		1,902		
	W	pp	Súčet		42,838		
59	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	0,35	3,85
D	784		Malby				410,74
60	K	784401803.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením na schodisku výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	86,182	0,54	46,54
	W		malba		86,182		
61	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	86,182	0,78	67,22
	W		malba		86,182		
62	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprásenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	86,182	0,13	11,20
	W		malba		86,182		
63	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	86,182	0,22	18,96
	W		malba		86,182		
64	K	784452372.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	86,182	2,41	207,70
	W		pp "strop		42,838		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(3,42-1,5)*2*(6,3+6,8) "steny		50,304		
VV			-0,8*3*(2-1,5) "dvere		-1,200		
VV			-2,4*1,6*2+0,2*1,6*2*3 "okná		-5,760		
VV	malba		Súčet		86,182		
65	K	784498911.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	12,927	2,02	26,11
VV			malba*0,15		12,927		
66	K	784498921.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou dvojnásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	8,618	3,83	33,01
VV			malba*0,1		8,618		
D M Práce a dodávky M							639,50
D 21-M Elektromontáže							639,50
67	K	210010-01	Overenie skutkového stavu elektroinštalčných rozvodov, príprava	hod	2,000	22,50	45,00
VV			2		2,000		
68	K	210010-02	Demontáž elektro (stoly, prírody)	hod	2,000	16,50	33,00
VV			2		2,000		
69	K	210010-03	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5mm2, vrátane pomocného a kotevného materiálu	m	30,000	3,20	96,00
VV			30 "prívod elektro pre stoly (z toho 5m pod omietkou, 25 chránička)		30,000		
70	K	210010-04	Montáž+dodávka - chránička, rúrka ohybná PVC D 20 mm, , uložená voľne, , vrátane pomocného a kotevného materiálu	m	25,000	3,50	87,50
VV			25 "prívod elektro pre stoly		25,000		
71	K	210010-05	Montáž+dodávka - krabica rozvodná PVC 6455-11, IP 66, , vrátane pomocného a kotevného materiálu	kus	2,000	11,50	23,00
72	K	210010-06	Montáž+dodávka - zásuvka na povrch, IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia, vrátane pomocného a kotevného materiálu	kus	10,000	16,50	165,00
73	K	210010-07	Zapojenie a sfunkčnenie stolov (elektro)	hod	4,000	25,00	100,00
74	K	210010-09	Skúšky, revízie, revízná správa	kus	0,500	180,00	90,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, Záhradnícka ul.

Objekt:

02 - Opravy v umyvárni skla

JKSO:

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

KS:

Dátum:

30.03.2022

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

IČO:

50980980

IČ DPH:

SK2120558220

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 771,93

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 771,93

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

4 526,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Objednávateľ

Zhotov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, Záhradnícka ul.

Objekt:

02 - Opravy v umyvárni skla

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Stedná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 771,93

HSV - Práce a dodávky HSV

660,29

4 - Vodorovné konštrukcie

35,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

216,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

308,65

99 - Presun hmôt HSV

100,29

PSV - Práce a dodávky PSV

2 747,59

713 - Izolácie tepelné

92,88

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

54,52

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

595,24

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

572,81

766 - Konštrukcie stolárske

458,91

771 - Podlahy z dlaždíc

388,81

776 - Podlahy povlakové

66,52

781 - Obklady

307,12

783 - Nátery

33,09

784 - Maľby

177,69

M - Práce a dodávky M

364,05

21-M - Elektromontáže

364,05

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 771,93

ROZPOČET

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, Záhradnícka ul.

Objekt:

02 - Opravy v umyvárni skla

Miesto:

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Dátum:

30.03.2022

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

TRILAB SK s.r.o., V. Benedikta 209/4, Prievidza 97101

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 771,93

D		HSV	Práce a dodávky HSV				660,29
D		4	Vodorovné konštrukcie				35,00
1	K	411388531...1	Zabetónov. plochy 620x620/70mm v pulte zo železobetónu, vrátane debnenia, oddebnenia, podpernej konštrukcie, výstuže, betónu, prekotvenia na pôvodnú konštrukciu	kpl	1,000	35,00	35,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				216,35
2	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	5,000	1,70	8,50
VV			5		5,000		
3	K	612401291.S	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	2,000	4,57	9,14
4	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rhyh	m2	1,970	11,69	23,03
VV			ruha70*0,07+ryha30*0,03		1,970		
5	K	612423531.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rhyh do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,970	24,78	48,82
VV			ruha70*0,07+ryha30*0,03		1,970		
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	5,575	1,98	11,04
VV			kerobklbúr		5,575		
7	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	5,575	8,65	48,22
VV			kerobklbúr "vyspravenie po obkladoch búraných		5,575		
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	8,775	0,57	5,00
VV			pp		8,775		
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	1,808	4,92	8,90
10	K	632458531	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela PROFI, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 3 mm	m2	8,775	6,12	53,70
VV			pp		8,775		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				308,65
11	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	0,058	84,42	4,90
VV			0,62*0,62*0,15		0,058		
12	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	1,000	1,14	1,14
VV			1,000 "pre elektro		1,000		
13	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	2,000	2,81	5,62
VV			2,000 "ZT		2,000		
14	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	5,000	0,85	4,25
VV			5 "pre elektro"		5,000		
15	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	20,000	2,32	46,40
VV			10*2 "pre ZT		20,000		
VV		ruha70	Súčet		20,000		
16	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	19,000	1,47	27,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	ryha30	ryhael "pre elektro kábel		19,000		
	VV		Súčet		19,000		
17	K	974083113.S	Rezanie karbobrúskou betónových plôch vystužených hrúbky nad 100 do 150 mm	m	1,860	17,11	31,82
	VV		0,62*3 "vyrezanie pultu		1,860		
18	K	975063131.S	Podchytenie pultovej dosky pri búraní	m2	1,000	34,06	34,06
	VV		1*1		1,000		
19	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	5,575	7,98	44,49
	VV		1,76*0,92+0,62*2-0,44*0,63*2 "horná plocha pultu		2,305		
	VV		0,15*3,76+0,2*(0,9-0,15)*3 "čelo		1,014		
	VV		0,6*3,76 "zadná stena		2,256		
	VV	kerobklbúr	Súčet		5,575		
20	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,055	10,72	11,31
21	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,055	7,51	7,92
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,055	13,88	14,64
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,045	0,44	8,82
	VV		1,055*19 "Prepočítané koeficientom množstva		20,045		
24	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,055	10,81	11,40
25	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,440	1,22	10,30
	VV		1,055*8 "Prepočítané koeficientom množstva		8,440		
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,044	40,00	41,76
27	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,029	65,00	1,89
	D	99	Presun hmôt HSV				100,29
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,675	37,49	100,29
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 747,59
	D	713	Izolácie tepelné				92,88
29	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	3,29	65,80
	VV		D20voda		20,000		
	VV		D25voda		0,000		
	VV		Súčet		20,000		
30	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	20,400	1,20	24,48
	VV		D20voda		20,000		
	VV		20*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		20,400		
31	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	1,30	2,60
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				54,52
32	K	721170905.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50 mm	ks	1,000	10,44	10,44
	VV		1 "pre umývačku		1,000		
33	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 63 mm	ks	2,000	10,42	20,84
34	K	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	1,000	16,90	16,90
	VV		1		1,000		
35	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	0,500	0,46	0,23
36	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,22	3,22
	VV		1		1,000		
37	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	1,000	0,89	0,89
	VV		1		1,000		
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	1,00	2,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				595,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	20,000	2,59	51,80
	WV		10+10		20,000		
40	K	722130913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	2,000	1,07	2,14
41	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	12,77	25,54
42	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	20,000	14,80	296,00
	WV	D20voda	10+10		20,000		
43	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	6,000	8,43	50,58
	WV		6		6,000		
44	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	3,05	6,10
	WV		2		2,000		
45	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	7,32	43,92
	WV		2*2+1+1		6,000		
46	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	6,000	7,02	42,12
47	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,56	5,12
48	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	6,31	12,62
49	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,61	32,20
	WV		D20voda		20,000		
50	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	1,18	23,60
	WV		D20voda		20,000		
51	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	0,70	3,50
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				572,81
52	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	ks	1,000	44,34	44,34
53	M	541320005300.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 30 l	ks	1,000	252,71	252,71
54	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	2,000	5,72	11,44
	WV		1+1 "umývačka+osmóza		2,000		
55	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	2,000	10,01	20,02
56	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	3,95	7,90
57	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	7,78	15,56
58	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm (rozteč 150mm, otočné ramienko	ks	2,000	98,13	196,26
59	K	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm	ks	1,000	7,65	7,65
60	M	551620011800.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 50 pre pripojenie pračok a umývačiek riadu, biela, plast	ks	1,000	14,53	14,53
61	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	8,000	0,30	2,40
D	766		Konštrukcie stolárske				458,91
62	K	766664910..1	Dodávka a montáž vstavaných posuvných dvierok dvojkrídlových v ráme 1650x750mm (materiál laminovaná doska s upravenými hranami, rám zdvojený profil)	kpl	1,000	250,00	250,00
63	K	766664910..2	Dodávka a montáž vstavaných posuvných dvierok dvojkrídlových v ráme 1050x750mm (materiál laminovaná doska s upravenými hranami, rám zdvojený profil)	kpl	1,000	200,00	200,00
64	K	766821821.9	Demontáž vstavaných posuvných dvierok vrátane rámu -0,0080t	m2	2,475	3,60	8,91
	WV		0,75*1,65*2		2,475		
D	771		Podlahy z dlaždíc				388,81
65	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	8,775	21,50	188,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		pp		8,775		
66	M	59774000	Dlaždice keramické GRES 600x600mm, protišmykové (R7), rektifikované	m2	8,775	22,00	193,05
67	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,000	3,55	7,10
D		776	Podlahy povlakové				66,52
68	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	11,060	1,27	14,05
	VV		2*(3,76+2,27)-0,8*2+0,15*2*2		11,060		
69	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	8,775	2,57	22,55
	VV		pp		8,775		
	VV		Súčet		8,775		
70	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	8,775	3,21	28,17
	VV		3,76*2,27+0,15*0,8*2		8,775		
	VV		pp		8,775		
	VV		Súčet		8,775		
71	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	0,35	1,75
D		781	Obklady				307,12
72	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	5,875	25,50	149,81
	VV		kerobklbúr		5,575		
	VV		+(0,9-0,15)*0,1*4		0,300		
	VV		kerobklad		5,875		
73	M	59764000	Obklad keramický - dodávka	m2	5,993	14,00	83,90
	VV		5,875*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,993		
74	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	11,510	1,30	14,96
	VV		3,76+3*0,75+1*0,9 "hliník. hrana		6,910		
	VV		Allista		4,600		
	VV		nerezlista		11,510		
	VV		2*(0,45+0,7)*2 "okolo dresov				
	VV		Súčet		11,510		
75	M	402401	Ukon. prof hranatý elox strieborný 8mm/2,5m	bm	7,500	3,34	25,05
	VV		Allista*1,05		7,256		
	VV		7,5		7,500		
76	M	131217	- Ukončovací profil "L" 12,5 mm nerez KARTÁČ, 2,5m	bm	5,000	6,28	31,40
	VV		nerezlista*1,05		4,830		
	VV		5		5,000		
77	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,00	2,00
D		783	Nátery				33,09
78	K	783101811.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	3,465	0,73	2,53
	VV		zárubnáter		3,465		
79	K	783225100.S	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	3,465	8,82	30,56
	VV		0,35*(2,05*2+0,85)*2		3,465		
	VV		zárubnáter		3,465		
	VV		Súčet		3,465		
D		784	Malby				177,69
80	K	784401803.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením na schodisku výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	37,282	0,54	20,13
	VV		malba		37,282		
81	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	37,282	0,78	29,08
	VV		malba		37,282		
82	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	37,282	0,13	4,85
	VV		malba		37,282		
83	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	37,282	0,22	8,20
	VV		malba		37,282		
84	K	784452372.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	37,282	2,41	89,85
	VV		3,76*2,27+2*0,62+1,76*0,92 "strop		11,394		
	VV		(3,42-1,5)*2*(3,76+2,27+0,92) "steny		26,688		
	VV		-0,8*2*(2-1,5) "dvere		-0,800		
	VV		-2,5*1*0 "vstav. skrine		0,000		
	VV		malba		37,282		
	VV		Súčet		37,282		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	784498911.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	5,592	2,02	11,30
	W		malba*0,15		5,592		
93	K	784498921.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou dvojnásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	3,728	3,83	14,28
	W		malba*0,1		3,728		
D	M		Práce a dodávky M				364,05
D	21-M		Elektromontáže				364,05
85	K	210010-01	Overenie skutkového stavu elektroinštalčných rozvodov, príprava	hod	2,000	22,50	45,00
	W		2		2,000		
86	K	210010-02	Demontáž elektro (3x vypínač 380V)	hod	0,500	16,50	8,25
87	K	210010-03	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5mm2, vrátane pomocného a kotevného materiálu	m	19,000	3,20	60,80
	W		12 "prívod elektro pre zásuvky, podomietkový rozvod		12,000		
	W		7 "prívod elektro pre umývačku, podomietkový		7,000		
	W	ryhael	rozyod Súčes		19,000		
88	K	210010-06	Montáž+dodávka - zásuvka podomietková 230V, vrátane krabice a zapojenia, pomocného a kotevného materiálu	kus	6,000	13,50	81,00
	W		5+1		6,000		
89	K	210010-07	Montáž+dodávka - osadenie nového ističa v rozvádzači 16A/230V, vrátane zapojenia, vrátane pomocného a kotevného materiálu	kus	2,000	14,50	29,00
90	K	210010-08	Úpravy v rozvádzači, zabezpečenie vypnutého stavu	hod	2,000	25,00	50,00
	W		2		2,000		
91	K	210010-09	Skúšky, revízie, revízna správa	kus	0,500	180,00	90,00

ZOZNAM FIGÚR/VÝKAZ VÝMER

Kód: BSK22-03
 Stavba: Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, Záhradnícka ul.

Dátum: 30.03.2022

Kód	Popis	MJ	Výmera
01	Opravy v laboratóriu prípravy liekov m.č. 34		
D20voda			1,000
D20voda	1		1,000
Použitie figúry:			
722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	1,000
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	9,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9,000
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	9,000
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	1,020
D25voda			8,000
D25voda	8		8,000
Použitie figúry:			
722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	8,000
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	9,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9,000
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	9,000
283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,160
malba			86,182
malba	pp "strop		42,838
	(3,42-1,5)*2*(6,3+6,8) "steny		50,304
	-0,8*3*(2-1,5) "dvere		-1,200
	-2,4*1,6*2+0,2*1,6*2*3 "okná		-5,760
malba	Súčť		86,182
Použitie figúry:			
784452372.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	86,182
784401803.S	Odstánenie malieb obrúsením a oprášením na schodisku výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	86,182
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	86,182
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	86,182
784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	86,182
784498911.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	12,927
784498921.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou dvojnásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	8,618
pp			42,838
pp	6,02*6,8		40,936
	0,32*2,1+1,6*0,15+0,9*0,15*2+2,4*0,15*2		1,902
pp	Súčť		42,838
Použitie figúry:			
776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	42,838
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	42,838
632458531	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela PROF1, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 3 mm	m2	42,838
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	42,838
776511810.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	43,798
784452372.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	86,182
59774000	Dlaždice keramické GRES 600x600mm, protišmykové (R7), rektifikované	m2	42,838
ruha70			1,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
1	"pre ZT		1,000
ruha70	Súčet		1,000
Použitie figúry:			
974031142.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	1,000
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,220
612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	0,220
ryha30			5,000
ryha30	5 "pre elektro kábel		5,000
Použitie figúry:			
974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	9,800
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,220
612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	0,220
02 Opravy v umyvárni skla			
Allista			6,910
Allista	3,76+3*0,75+1*0,9 "hliník. hrana		6,910
Použitie figúry:			
781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	11,510
402401	Ukon. prof hranatý elox strieborný 8mm/2,5m	bm	7,500
D20voda			20,000
D20voda	10+10		20,000
Použitie figúry:			
722171152.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	20,000
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,400
D25voda			0,000
D25voda	0		0,000
D25voda	Súčet		0,000
Použitie figúry:			
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000
kerobklad			5,875
kerobklad	kerobklbúr		5,575
kerobklad	+(0,9-0,15)*0,1*4		0,300
kerobklad	Súčet		5,875
kerobklbúr			5,575
kerobklbúr	1,76*0,92+0,62*2-0,44*0,63*2 "horná plocha pultu		2,305
kerobklbúr	0,15*3,76+0,2*(0,9-0,15)*3 "čelo		1,014
kerobklbúr	0,6*3,76 "zadná stena		2,256
kerobklbúr	Súčet		5,575
Použitie figúry:			
978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	5,575
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	5,575
612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	5,575
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	5,875
malba			37,282
malba	3,76*2,27+2*0,62+1,76*0,92 "strop		11,394
malba	(3,42-1,5)*2*(3,76+2,27+0,92) "steny		26,688
malba	-0,8*2*(2-1,5) "dvere		-0,800
malba	-2,5*1*0 "vstav. skrine		0,000
malba	Súčet		37,282

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
784452372.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	37,282
784401803.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením na schodisku výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	37,282
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	37,282
784410500.S	Prebrúsenie a oprásenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	37,282
784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	37,282
784498911.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	5,592
784498921.S	Vyhľadanie maliarskou sadrou dvojnásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m	m2	3,728
nerezlista			4,600
nerezlista	2*(0,45+0,7)*2 "okolo dresov		4,600
Použitie figúry:			
781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	11,510
131217	- Ukončovací profil "L" 12,5 mm nerez KARTÁČ, 2,5m	bm	5,000
pp			8,775
	3,76*2,27+0,15*0,8*2		8,775
pp	Súčet		8,775
Použitie figúry:			
776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	8,775
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	8,775
632458531	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela PROFÍ, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 3 mm	m2	8,775
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	8,775
776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	8,775
59774000	Dlaždice keramické GRES 600x600mm, protišmykové (R7), rektifikované	m2	8,775
ruha70			20,000
	10*2 "pre ZT		20,000
ruha70	Súčet		20,000
Použitie figúry:			
974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	20,000
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,970
612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,970
ryha30			19,000
ryha30	ryhael "pre elektro kábel		19,000
Použitie figúry:			
974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	19,000
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,970
612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,970
ryhael			19,000
	12 "prívod elektro pre zásuvky, podomietkový rozvod		12,000
	7 "prívod elektro pre umývačku, podomietkový rozvod		7,000
ryhael	Súčet		19,000
Použitie figúry:			
210010-03	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5mm2, vrátane pomocného a kotevného materiálu	m	19,000
974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	19,000
zárubnáter			3,465
	0,35*(2,05*2+0,85)*2		3,465
zárubnáter	Súčet		3,465
Použitie figúry:			
783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	3,465
783101811.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	3,465