

Zmluva o dielo **uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:**

Objednávateľ:

Obchodné meno : **Obec Batizovce**
Sídlo: Štúrova 29, 059 35 Batizovce
IČO: 00 326 119
DIČ: 2021212655
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK47 0200 0000 0043 7493 3356, SK54 0200 0000 0000 2562 3562
Právne zastúpený: JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce
E-mail: starosta@obecbatizovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MI – TATRY, s.r.o.**
Sídlo: Kravany 50, 059 18 Kravany
IČO: 45300534
DIČ: 2022926301
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK30 1111 0000 0010 7710 2026
Právne zastúpený: Ivan Michlík, konateľ
E-mail: Mitatry2@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto Zmluva o Dielo (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok postupu podlimitnej zákazky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Súčasťou verejného obstarávania nebola elektronická aukcia. Predmet plnenia bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého kupujúcemu v rámci OP: Ľudské zdroje a nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt s názvom „**Novostavba materskej školy v obci Batizovce**“.

Čl.1

Predmet zmluvy o dielo

- 1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom **Novostavba materskej školy v obci Batizovce** na pozemkoch parc. č. 1148/1 v katastrálnom území Batizovce, uvedených v stavebnom povolení 625/2020/002-HJ zo dňa 22.4.2020, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: **22.04.2022** ako víťaz verejného obstarávania a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe realizačnej projektovej dokumentácie

predloženej objednávateľom a v súlade s predloženou cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy prevzal projektovú dokumentáciu (ďalej len „projektová dokumentácia“) a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou dodávateľa predmetu diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný (berúc do úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy).

1.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, stavebné práce v súlade s projektom - **Novostavba materskej školy v obci Batizovce** v obsahu a rozsahu podľa priloženého technického nákresu, ktorý určuje charakteristiku diela, v súlade s cenovou ponukou resp. rozpočtom, v ktorom sú uvedené množstvá a jednotkové ceny.

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo – stavebné práce podľa technického nákresu, a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo od dodávateľa prevziať.

Ide o: **Novostavba materskej školy v obci Batizovce**

SO 01 Novostavba

SO 02 Spevnené plochy

Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Čl.2

Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná cena bez DPH v EUR 331 806,28, navrhovaná cena vrátane DPH v EUR 398 167,53, cena slovom v EUR s DPH

tristodevätidesiatosem tisícstošesťdesiat sedem eur a 53/100 centov

2.2 Cena za zhotovenie prác je určená na základe verejného obstarávania, postupom podlimitná zákazka.

Čl.3

Čas dodania diela

3.1 Lehota výstavby predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: najneskôr do 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá stavenisko do 14 dní od účinnosti zmluvy na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo finančného zvýhodnenia.

3.2 Pred začatím stavebných prác zmluvné strany kvôli projektovým potrebám vypracujú časový harmonogram realizácie stavebných prác zohľadňujúci štandardný chod dopravy v obci. Časový plán realizácie stavebných prác je záväzným dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie termínov uvedených v časovom pláne zmluvné strany bezodkladne písomne upozornia. Ak do piatich kalendárnych dní nedôjde ku náprave stavu, zmluvné strany sú oprávnené požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny bez DPH za každý začatý deň omeškania. V prípade, že sa zhotoviteľ dopustil pri verejnom obstarávaní kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača a uvedené sa preukáže, čím dôjde ku strate pridelených finančných prostriedkov, objednávateľ si vyhradzuje možnosť uplatnenia náhrady škody podľa výšky škody, ktorá uvedeným konaním Objednávateľovi vznikne.

3.3 Dodávateľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo písomným odovzdaním riadne a bez väd ukončeného diela objednávateľovi v mieste zhotovenia diela – Odovzdávacím a preberacím protokolom, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s uvedením predmetu diela, jeho kvality, a dátumu odovzdania a prevzatia diela.

3.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade, ak sa pri odovzdaní a preberaní diela zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vady a nedostatky v určenom termíne odstrániť a oznámiť objednávateľovi najmenej 3 dni vopred nový termín odovzdania a prevzatia diela.

3.5 V prípade ak objednávatel' prevezme dielo i so zistenými vadami, uvedie sa ich súpis do Odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením termínu, v ktorom budú tieto dodávateľom bezodplatne odstránené.

Čl.4

Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia je: **obec Batizovce, okres Poprad**, čas plnenia: **12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.**

4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať do 15 dní dokončené práce / časť diela podľa harmonogramu prác vždy k poslednému dňu mesiaca. Práce musia byť písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom objednávatel'a v súlade s touto zmluvou.

4.3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

- dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,
- zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky,
- vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa požiadaviek a podkladov objednávatel'a alebo jeho zástupcu),
- zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na miesto montáže,
- naložiť, odvieŕať a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, obalový a iný materiál vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávatel' zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľ'a,
- zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.),
- zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,
- zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) zhotoviteľ'a stavebným dozorom TMD, s.r.o., Teplická cesta 2, 058 01 Poprad (viď bod 11 tohto článku) a zástupcom objednávatel'a výzvou v stavebnom denníku,
- za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávatel'ovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávatel'a. Vlastnícke právo nadobúda objednávatel' protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivých častí (etáp) diela oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok geodetického zamerania predložiť do 15 dní objednávatel'ovi,
- vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávatel'a. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
- dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
- pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú sprievodnú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúceho charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a ak ide o VTZ skupiny A aj „prvú úradnú skúšku“, ďalej návod na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení noviel,

- na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek.
- 4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane písomného odovzdania celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov podľa tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov.
- 4.5 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti stavaného objektu tejto stavby a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
- 4.7 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným dozorm stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.
- 4.8 Objednávateľ zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so zhotoviteľom a jeho dodávateľmi a subdodávateľmi, prostredníctvom svojich pracovníkov (ďalej len „zástupcovia objednávateľa“), ktorými sú:
JUDr. Gabriel Bodnár
.....
- 4.9 Výkonom stavebného dozoru v súvislosti s dodávkou celého diela ako aj podľa tejto zmluvy bola zmluvne poverená spoločnosť /resp. osoba/ TMD, s.r.o., Teplická cesta 2, 058 01 Poprad (pozn. uviesť názov spoločnosti resp. meno osoby).
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v origináli s dvomi kópiami, a to odo dňa prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k SD bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich pracovníkov:
Ing. Marián Gad
Rastislav Krajč
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný aspoň **72** hodín vopred vyzvať stavebný dozor a objednávateľa prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, že zakryté práce neboli zhotoviteľom riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotoviteľ.
- 4.12 Pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. ucelených častí odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti stavebného dozoru:
 - štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme,
 - 1x kópiu originálu strán SD, doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce funkčnosť a užívanie - schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď.) a doklady v zmysle bodu 1 písm. m) a n) tohto článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní.
- 4.13 Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí obsahovať:
 - zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou,
 - súpis zistených chýb a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia,
 - prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu alebo dôvody neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov.

- prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia,
 - súpis odovzdávaných dokladov,
 - určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia všeobecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.
- 4.14 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 4.15 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
- poskytnutie zdroja elektrickej energie,
 - prístup k vode
- 4.16 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi.
- 4.17 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetnej zákazky, vytvorí minimálne dve nové pracovné miesta, počas realizácie zákazky a obsadí ich zamestnancami, ktorí spĺňajú kumulatívne predpoklady:
 - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
 - b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - Forma zamestnania týchto osôb je určená v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce).
 - Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
 - Predložiť doklady vyššie uvedené, je zhotoviteľ povinný predložiť pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 4.18 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú objedávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela objedávateľovi, minimálne vo výške 400 000 €. Zhotoviteľ predloží poistnú zmluvu / certifikát pri podpise zmluvy o dielo.

Čl. 5

Platobné podmienky

- 5.1 Faktúru za realizáciu diela resp. dokončenú časť diela zhotoviteľ vystaví do 15 dní od protokolárneho odovzdania diela resp. dokončenej časti diela podľa harmonogramu prác vždy k poslednému dňu mesiaca.
- 5.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
- 5.4 Faktúra musí obsahovať:
- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky zhotoviteľa, ktorý uskutočňuje stavebnú prácu a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - meno a adresu sídla objednávateľa stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - rozsah a druh uskutočnenej práce,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - výšku dane spolu,
 - celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
 - IČO, DIČ, objednávateľa a zhotoviteľa,
 - názov banky a číslo účtu platiteľa objednávateľa a zhotoviteľa, IBAN,

- dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
- podpis, prípadne i pečiatku oprávnenej osoby platiteľa dane,
- Názov predmetu zákazky: „**Novostavba materskej školy v obci Batizovce**“

- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do 60 dní od doručenia faktúry zhotoviteľa po dokončení stavebných prác.
- 5.7 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.8 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl.6

Zabezpečenie záväzku - zádržné

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí zádržné. Zhotoviteľ zloží zádržné na číslo účtu objednávateľa uvedené v tejto zmluve alebo prostredníctvom bankovej záruky, vo výške 20 000,00 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur), a to do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na vyššie uvedenom zádržnom, a to pre prípad, že Zhotoviteľ by predmet plnenia nedodal riadne a včas, či pre prípad, že predmet plnenia by mal vady, ktoré Zhotoviteľ v určených lehotách neodstráni.
- 6.2 Objednávateľ uvoľní (odošle) zádržné až po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí, a to do troch pracovných dní odo dňa uplynutia doby, kým bude objednávateľovi uhradená posledná platba z NFP bez väd, ktoré samostatne či spoločne nebránia riadnemu užívaniu predmetu plnenia.
- 6.3 V prípade, že si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť dodať predmet plnenia v lehote určenej v Článku 3 bod 3.1 tejto zmluvy, alebo neodstráni všetky vady v súlade s touto zmluvou a požiadavkami Objednávateľa, zádržné sa považuje za zmluvnú pokutu a prepadne v prospech Objednávateľa, pričom Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

Čl.7

Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe

- 7.1 Zmluvné strany sa podľa § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v súlade so zásadou zmluvnej voľnosti dohodli, že objednávateľ znáša nebezpečenstvo na zhotovenej veci a nadobúda vlastnícke právo protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

Čl.8

Zodpovednosť za vady stavby

- 8.1 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
- 8.2 Prípadné vady diela môže objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 60 mesiacov odo dňa prevzatia. Pokiaľ sú súčasťou diela dodávky zariadení (tovarov), objednávateľ akceptuje na zariadenia (tovary) záruku poskytnutú ich výrobcom (dodávateľom), min. však 2 roky.
- 8.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.

Čl.9

Vyššia moc

- 9.1 Pre účely predmetnej Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.
- 9.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od Zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.
- 9.3 V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením Zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

Čl. 10


Záverečné ustanovenia

- 10.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvu je možné zmeniť podľa § 18 ZVO.
- 10.2 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, sa **zhotoviteľ** zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFPNFP (aj v nadväznosti na článok 7.2.Zmluvy o NFP) a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu v zmysle bodu 10.2 tohto článku zmluvy sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 10.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka zmluvy spočíva v tom, že dôjde ku akceptácii výsledkov verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku – dorúčením Správy z kontroly.
- 10.4 Na plnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorý zhotoviteľ predložil do času uzavretia zmluvy o dielo spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, musí tvoriť prílohu k zmluve.
- 10.6 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k Zmluve o dielo, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nebude zhotovovať práce prostredníctvom subdodávateľov, podpisom tejto zmluvy čestne vyhlasuje, že nemá subdodávateľov.
- 10.8 V prípade zatajenia subdodávateľov, zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté škody na predmete zákazky v plnom rozsahu.
- 10.9 Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých dodávateľ dostane 2 rovnopisy a objednávateľ 4 rovnopisy.
- 10.10 Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1.
- 10.11 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4: Časový harmonogram prác

V Batizovciach dňa 01.06.2022

V Kravanoch dňa 01.06.2022


JUDr. Gabriel Bodnár

Objednávateľ




Ivan Michlík-konateľ

Zhotoviteľ

MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH:


Navrhnutá (zmluvná) cena zákazky bez DPH:	331 806,28 €
DPH:	66 361,25 €
Navrhnutá zmluvná cena zákazky s DPH:	398 167,53 €

MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

Podpis
Ivan Michlík –konateľ spoločnosti

Dátum:19.4.2022




01 06 2022

Príloha č. 2: Výkaz výmer aj na CD

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Zoznam známych subdodávateľov

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH



[Handwritten signature]
01 06 2022

[Handwritten signature]
MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45200534 DIČ: 2022926301
Slovakia
Ivan Michlík –konateľ spoločnosti



HARMONOGRAM: Novostavba Materskej školy v obci Batizovce v roku 2022-2023

1.mesiac	zemné práce
	zakladanie
	izolácie proti vode a vlhkosti
2.mesiac	izolácie proti vode a vlhkosti
	zvislé a kompletne konštrukcie
	vodorovné konštrukcie
	rozvod plynu
3. a 4. mesiac	konštrukcie tesárske
	konštrukcie -drevostavby
	konštrukcie klampiarske
	konštrukcie stolárske
	izolácia striech, povlakové krytiny
5.mesiac	izolácie striech, povlakové krytiny
	izolácie tepelné
	konštrukcie doplnkové kovové
	elektroinštalácia a bleskozvod
	konštrukcie klampiarske
6. mesiac	elektroinštalácia a bleskozvod
	konštrukcie stolárske
	ústredné vykurovanie
7. a 8. mesiac	ústredné vykurovanie
	úprava povrchov, podlahy, osadenie
9.mesiac	úprava povrchov, podlahy, osadenie
	ostatné konštrukcie a práce - búranie
10.mesiac	podlahy z liateho teraca
	obklady
	spevnenie plochy
11.mesiac	podlahy z dlaždíc
	maľby
12.mesiac	maľby
	nátery
	podlahy povlakové

V Kravanoch

Dňa:

19.4.2022

Vyhotovil:

Michlík

[Handwritten signature]



MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

[Handwritten signature]

01 06 2022

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: mi
Stavba: Novostavba materskej školy v obci Batizovce

JKSO: 801 3
Miesto: Batizovce

Objednávateľ:
Obec Batizovce

Zhotoviteľ:
MI - TATRY, s.r.o.

Projektant:
Kollár

Spracovateľ:
MI - TATRY, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 19. 4. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45300534
IČ DPH: SK2022926301

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45300534
IČ DPH: SK 2022926301

Náklady z rozpočtov	272 477,50
Ostatné náklady zo súhrnného listu	59 328,78

Cena bez DPH	331 806,28
---------------------	-------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	331 806,28	66 361,25

Cena s DPH	v	EUR	398 167,53
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: mi

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Batizovce

Miesto: Batizovce

Dátum: 19. 4. 2022

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Kollár

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

MI - TATRY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	272 477,50	326 973,00
01	SO 01 Novostavba, DSO 01.1 Stavebné riešenie	268 352,00	322 022,40
02	SO 02 Spevnená plocha	4 125,50	4 950,60
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	59 328,78	71 194,53
	DSO 01.2 Zdravorechnická inštalácia	22 655,35	27 186,42
	DSO 01.3 Ústredné vykurovanie	20 763,17	24 915,80
	DSO 01.4 Rozvod plynu	1 467,79	1 761,35
	DSO 01.5 Elektroinštalácia a bleskozvod	14 442,47	17 330,96
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		331 806,28	398 167,53

131

01.06.2022



MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926801
Slovakia



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Batizovce

Objekt:

01 - SO 01 Novostavba, DSO 01.1 Stavebné riešenie

JKSO: 801 3
Miesto: Batizovce

KS:
Dátum: 19. 4. 2022

Objednávateľ:
Obec Batizovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MI - TATRY, s.r.o.

IČO: 45300534
IČ DPH: SK2022926301

Projektant:
Kollár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
PS PROJEKT s.r.o Huncovce

IČO: 51154528
IČ DPH: SK 2120618533

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	268 352,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	268 352,00
---------------------	-------------------

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	268 352,00	20,00%	53 670,40

Cena s DPH	v EUR	322 022,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Batizovce

Objekt:

01 - SO 01 Novostavba, DSO 01.1 Stavebné riešenie

Miesto:

Batizovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Batizovce

Projektant:

Kollár

Zhotoviteľ:

MI - TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

PS PROJEKT s.r.o.
Huncovce

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

268 352,00

HSV - Práce a dodávky HSV

160 911,53

1 - Zemné práce	3 882,01
2 - Zakladanie	11 962,67
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	45 030,68
4 - Vodorovné konštrukcie	38 675,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	49 043,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 082,70
99 - Presun hmôt HSV	6 233,92

PSV - Práce a dodávky PSV

105 944,58

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 020,58
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	527,09
713 - Izolácie tepelné	10 129,39
762 - Konštrukcie tesárske	3 571,82
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 109,40
764 - Konštrukcie klampiarske	9 509,03
766 - Konštrukcie stolárske	20 327,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 374,94
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	275,16
771 - Podlahy z dlaždíc	6 359,39
773 - Podlahy z liateho teraca	139,19
776 - Podlahy povlakové	15 383,03
781 - Obklady	5 882,73
783 - Nátery	2 323,57
784 - Maľby	1 011,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 495,89

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

268 352,00



ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Batizovce

Objekt:

01 - SO 01 Novostavba, DSO 01.1 Stavebné riešenie

Miesto:

Batizovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Batizovce

Projektant:

Kollár

Zhotoviteľ:

MI - TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

PS PROJEKT s.r.o.
Huncovce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

268 352,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

160 911,531

D 1

Zemné práce

3 882,005

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	271,120	0,105	28,468
2	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	77,000	4,215	324,555
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,668	0,926	37,659
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,711	26,363	677,819
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	25,711	7,475	192,190
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	78,223	16,049	1 255,401
7	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	78,223	0,922	72,122
8	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	78,223	1,187	92,851
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,223	3,469	271,356
10	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	78,223	3,433	268,540
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	78,223	1,679	131,336
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	58,032	2,874	166,784
13	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	194,000	0,346	67,124
14	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	150,000	1,972	295,800

D 2

Zakladanie

11 962,673

15	K	271583011.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového fr.8-32 mm	m3	39,597	39,550	1 566,061
16	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	40,908	93,432	3 822,116
17	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	25,383	10,171	258,170
18	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	25,383	2,305	58,508
19	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	228,550	5,032	1 150,064
20	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	55,036	90,749	4 994,462
21	K	279100001.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 250 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	4,000	28,323	113,292

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

45 030,678

22	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	3,093	154,872	479,019
23	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	5,645	157,219	887,501
24	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	17,822	142,521	2 540,009

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311275421.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti nad P4, nad 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	34,298	177,048	6 072,392
26	K	311275631.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	16,780	137,557	2 308,206
27	K	311275641.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	120,644	123,766	14 931,625
28	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,283	796,124	225,303
29	K	314275231.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou päťou	m	9,235	1 144,821	10 572,422
30	K	317161532.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	45,497	136,491
31	K	317161534.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	59,225	59,225
32	K	317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	45,228	90,456
33	K	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	9,000	53,408	480,672
34	K	317161572.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	7,000	66,972	468,804
35	K	317161573.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	6,000	78,446	470,676
36	K	317161574.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	19,000	86,664	1 646,616
37	K	317161575.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	106,275	106,275
38	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,048	768,787	36,902
39	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	1,280	16,131	20,648
40	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	37,860	20,500	776,130
41	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	111,735	24,355	2 721,306

D 4

Vodorovné konštrukcie

38 675,586

42	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	46,925	99,562	4 671,947
43	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	187,000	9,230	1 726,010
44	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	187,000	4,191	783,717
45	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	187,000	7,197	1 345,839
46	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	187,000	2,075	388,025
47	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	14,025	1 593,195	22 344,560
48	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,638	102,889	1 608,978
49	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	124,765	7,641	953,329
50	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	124,765	3,132	390,764
51	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,998	1 451,415	1 448,512
52	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním puren	m2	35,420	2,702	95,705
53	M	1165	PUREN PLUS hrúbka 100mm	m2	37,191	20,803	773,684
54	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	5,547	114,032	632,536
55	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,450	1 826,374	821,868
56	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	28,005	20,781	581,972
57	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	24,555	4,404	108,140

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

49 043,978

58	K	611460363.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	197,650	7,816	1 544,832
----	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	611464215	Príprava vnútorného podkladu stropov CEMIX, kontaktný mostík Betón - Kontakt	m2	197,650	2,350	464,478
60	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	8,000	4,600	36,800
61	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	978,308	1,164	1 138,751
62	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	978,308	6,410	6 270,954
63	K	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom	m2	6,000	7,382	44,292
64	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	31,200	2,164	67,517
65	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	457,028	2,655	1 213,409
66	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	457,028	12,604	5 760,381
67	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	31,200	20,207	630,458
68	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	31,200	4,385	136,812
69	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	26,400	22,778	601,339
70	K	625250708.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	380,588	42,329	16 109,909
71	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	50,040	30,586	1 530,523
72	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	182,400	22,031	4 018,454
73	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	188,100	23,966	4 508,005
74	K	632452657.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	3,310	36,717	121,533
75	K	632921411.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10- vymývaný betón	m2	6,950	30,593	212,621
76	K	632921911.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do piesku	m2	24,000	25,285	606,840
77	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	29,000	38,964	1 129,956
78	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacía	ks	29,000	99,866	2 896,114

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 082,696

79	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	429,000	2,007	861,003
80	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	858,000	1,189	1 020,162
81	K	941941195.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	492,000	0,418	205,656
82	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	492,000	1,270	624,840
83	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	120,000	3,602	432,240
84	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	492,000	1,390	683,880
85	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	492,000	0,559	275,028
86	K	953945311.S	Hliníkový soklový profil šírky 123 mm	m	68,370	5,074	346,909
87	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	1,724	3,448
88	M	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 300x300x10 mm, farba biela	ks	2,000	16,686	33,372
89	K	953995406.S	Okenný a dverový zacišťovací profil	m	191,540	4,016	769,225
90	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	45,000	2,307	103,815
91	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	48,000	2,814	135,072
92	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	39,040	1,892	73,864
93	K	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	73,000	5,500	401,500
94	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,810	47,699	38,636

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	978065021	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-200 mm, -0,01876t	m2	2,500	1,871	4,678
96	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,566	8,193	12,830
97	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,566	11,358	17,787
98	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,150	0,365	14,290
99	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,566	15,620	24,461
D 99 Presun hmôt HSV							6 233,915
100	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	857,367	7,271	6 233,915
D PSV Práce a dodávky PSV							105 944,579
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5 020,582
101	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná	m2	230,000	14,084	3 239,320
102	K	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	89,375	10,610	948,269
103	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	50,050	2,716	135,936
104	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	57,558	1,673	96,295
105	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	31,120	0,725	22,562
106	M	245510002800	Fólia tekutá pod obkladové prvky, 20 kg,	kg	42,012	3,817	160,360
107	M	245610003500	Páska tesniaca špeciálna	m	202,500	1,876	379,890
108	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,397	27,165	37,950
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							527,086
109	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	197,650	0,722	142,703
110	M	283230006900	Parotesné zábrany	m2	227,298	1,687	383,452
111	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,032	29,108	0,931
D 713 Izolácie tepelné							10 129,389
112	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom	m2	205,570	3,232	664,402
113	M	14129	UNIROL PROFI hrúbka 200mm	m2	419,363	6,535	2 740,537
114	M	196	UNIROL PROFI hrúbka 120mm	m2	8,109	3,894	31,576
115	K	713116430	Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 250 mm	m2	28,850	4,478	129,190
116	M	231710001100.S	Pena polyuretanová, 750 ml	ks	209,163	4,767	997,080
117	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	370,500	0,709	262,685
118	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	426,075	0,502	213,890
119	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	182,400	0,744	135,706
120	M	631440021300	Doska 20x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy	m2	186,048	3,655	680,005
121	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	188,100	0,830	156,123
122	M	283720010100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	191,862	12,379	2 375,060
123	K	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov soklová doska bodovým prilepením	m2	71,825	2,255	161,965
124	M	283720012800	Doska EPS SOKLOVÁ hr. 150 mm, pre zateplenie soklov	m2	73,262	20,898	1 531,029
125	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,724	29,084	50,141
D 762 Konštrukcie tesárske							3 571,820
126	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	82,730	4,775	395,036
127	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	44,600	6,032	269,027
128	M	605120007000.S	Materiál drevo - rezivo	m3	1,555	169,210	263,122

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	762341002.S	Montáž štítu jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	23,500	3,611	84,859
130	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	25,850	6,360	164,406
131	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	35,094	9,071	318,338
132	M	605110006500.S	Dosky - podbitie	m3	0,710	156,753	111,295
133	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	1,620	10,969	17,770
134	M	591510001100.S	Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	1,782	9,066	16,156
135	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	264,600	0,658	174,107
136	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	2,980	189,462	564,597
137	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	877,000	1,215	1 065,555
138	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,119	40,895	127,552

D 763 Konštrukcie - drevostavby 11 109,399

139	K	763115213	Priečka SDK hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	27,068	28,839	780,614
140	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoducho opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	13,552	26,223	355,374
141	K	763138221	Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	202,650	21,039	4 263,553
142	K	763733001	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú	m2	252,000	4,549	1 146,348
143	M	612220000600	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m	m2	252,000	16,981	4 279,212
144	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	8,651	32,863	284,298

D 764 Konštrukcie klampiarske 9 509,026

145	K	764171104	Krytina Maxima sklon strechy do 30°	m2	255,000	18,466	4 708,830
146	K	764171231	Krytina - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	28,400	7,049	200,192
147	K	764171244	Krytina - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	8,400	5,352	44,957
148	K	764171254	Krytina - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	25,170	11,034	277,726
149	K	764171260	Krytina - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	3,000	4,682	14,046
150	K	764171263	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	5,360	5,009	26,848
151	K	764171266	Krytina - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30°	m	25,000	9,436	235,900
152	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	36,460	17,972	655,259
153	K	764421750	Oplechovanie hrany vtupu pod betónovú dlažbu	m	6,150	15,373	94,544
154	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	12,600	23,155	291,753
155	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	29,600	31,584	934,886
156	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	4,000	11,000	44,000
157	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	4,000	13,894	55,576
158	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	2,000	19,648	39,296
159	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	10,450	23,829	249,013
160	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	39,900	26,051	1 039,435
161	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	7,000	13,700	95,900
162	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu kontaktná - 135g/m2	m2	252,000	1,654	416,808
163	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,519	55,337	84,057

D 766 Konštrukcie stolárske 20 327,672

164	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	20,300	6,936	140,801
165	M	611410002900.S	Plastové okno jednokrídlové P, vxš 1400x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	169,920	169,920
166	M	611410001900.S	Plastové okno jednokrídlové výsuvné, vxš 1000x900 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	119,203	119,203
167	M	611410001900.S-s12	Plastová presklenná stena +plastové dvojkrídlové dvere 1600x2100mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	1 461,559	1 461,559
168	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	178,810	9,838	1 759,133

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim páskom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	375,501	0,735	275,993
170	M	611410009400.S-01	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1600x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	18,000	282,189	5 079,402
171	M	611410009400.S-02	Plastové okno dvojkrídlové O+S, vxš 1200x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	212,555	212,555
172	M	611410009400.S-03	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1400x 930 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	160,897	321,794
173	M	611410009400.S-04	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1400x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	6,000	208,593	1 251,558
174	M	611410009400.S-05	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 850x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	62,759	62,759
175	M	611410009400.S-07	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš1200x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	139,121	139,121
176	M	611410009400.S-08	Plastové okno trojkrídlové S, vxš2595x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	562,599	562,599
177	M	611410009400.S-09	Plastové oknojednokrídlové OS, vxš1600x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	187,176	187,176
178	M	611410009400.S-11	Plastové oknojednokrídlové OS, vxš1400x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	157,363	157,363
179	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	19,500	6,825	133,088
180	M	611670001000	Plastové dvere vchodové dvojkrídlové asym. 2/3 presklenné 1600x2100mm+nadvetlík 450mm - izolačné trojsklo	ks	1,000	1 149,243	1 149,243
181	M	611670001000-10	Plastové dvere vchodové jednokrídlové 800x1970mm	ks	2,000	390,182	780,364
182	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	62,189	62,189
183	M	553310013100.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 900 mm	ks	1,000	227,098	227,098
184	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	2,000	6,260	12,520
185	K	766661422.S	Montáž dverí drevených požiarnych	ks	2,000	23,430	46,860
186	M	611650001090.S-T13	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW 30 D3+samoztvárač šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	119,724	239,448
187	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	15,323	413,721
188	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	30,000	16,592	497,760
189	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	30,000	15,435	463,050
190	M	611610000400-T02	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné+ okienko	ks	4,000	117,930	471,720
191	M	611610000400-T03	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné	ks	1,000	113,360	113,360
192	M	611610000400-T04	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné	ks	8,000	109,760	878,080
193	M	611610000400-T05	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné 2/3 presklenné	ks	1,000	111,905	111,905
194	M	611610000400-T06	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné 1/3 presklenné	ks	4,000	119,317	477,268
195	M	611610000400-T07	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné 1/3 presklenné	ks	8,000	114,705	917,640
196	M	611610000400-T08	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné 2/3 presklenné	ks	1,000	114,872	114,872
197	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	1,000	20,356	20,356
198	M	611610000400-T01	Dvere vnútorné jednokrídlové posuvné, šírka 900x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné	ks	1,000	110,418	110,418
199	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	26,010	0,910	23,669
200	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	2,000	7,915	15,830

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
201	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	2,000	29,383	58,766
202	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	7,000	5,351	37,457
203	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	44,160	15,915	702,806
204	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	28,000	7,098	198,744
205	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,740	31,330	148,504

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 14 374,944

206	K	767133211	Montáž stien a priečok a zástien jednoduchých	m2	6,240	5,129	32,005
207	M	26000	Zástená na toaleta 600x1300	ks	8,000	70,743	565,944
208	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	9,405	3,583	33,698
209	M	132110003600.S	Materiál schodiskové zábradlie oceľové	t	0,483	698,792	337,517
210	K	767165110	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	11,095	2,367	26,262
211	K	767590215	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	1,800	1,264	2,275
212	M	697510001300	Hliníková rohož s vložkou z gumovej pilky, výška rohože 22 mm, MBM mat	m2	1,800	230,778	415,400
213	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	63,020	3,425	215,844
214	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	63,020	11,025	694,796
215	K	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,950	8,387	75,064
216	M	132110000200.S	Oceľ materiálu rebrik	t	0,164	727,166	119,255
217	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - oceľová rampa	kg	1 370,100	1,374	1 882,517
218	M	133840001100.S	Materiál oceľ rampa a schodisko	t	4,070	586,590	2 387,421
219	M	133840001100.S-pr	Materiál - podlahový rošt- rampa a schodisko	kg	598,740	8,172	4 892,903
220	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vonkajšie schodisko	kg	2 620,000	0,968	2 536,160
221	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,070	38,792	157,883

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 275,161

222	K	769011050	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 300	ks	2,000	12,887	25,774
223	M	429110005500	Ventilátor malý, axiálny	ks	2,000	63,537	127,074
224	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	3,600	2,435	8,766
225	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm,	m	3,600	2,189	7,880
226	K	769021475	Montáž výfukového kusu priameho DN 150-200	ks	2,000	4,628	9,256
227	M	429720013400	Výfukový kus priamy DN 150,	ks	2,000	2,501	5,002
228	K	769021565	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	ks	2,000	4,310	8,620
229	M	429850029800	Manžeta pružná	ks	2,000	38,962	77,924
230	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,703	1,800	4,865

D 771 Podlahy z dlaždíc 6 359,393

231	K	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	21,000	18,966	398,286
232	M	597740001000	Dlaždice keramické lxxv 300x300 mm	m2	21,420	17,263	369,773
233	K	771411002	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 250 x65 mm	m	107,598	2,577	277,280
234	M	597740000300	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 250x65x10 mm, hrubozrnný porfyr a mramor	m2	7,134	18,727	133,598
235	K	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	150,550	16,709	2 515,540
236	M	597740002500	Dlaždice keramické lxxvhr 298x298x8 mm,	m2	153,561	16,107	2 473,407
237	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,617	18,038	191,509

D 773 Podlahy z liateho teraca 139,187

238	K	773510014	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 12 mm	m2	4,650	10,633	49,443
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
239	M	583990002100	Kamenný koberec hrúbka 14 mm, z prírodného kameňa	bal	4,650	18,878	87,783
240	K	998773102	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,101	19,412	1,961
D 776 Podlahy povlakové							15 383,029
241	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	43,760	1,711	74,873
242	M	284130001500	Podlahový profil pre PVC podlahu	m	44,060	1,417	62,433
243	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	125,700	4,232	531,962
244	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	32,740	5,957	195,032
245	M	284110002010	Podlaha PVC homogénna	m2	33,722	12,972	437,442
246	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea-marmoleum	m2	175,720	8,238	1 447,581
247	M	284110002200	Podlaha PVC marmoleum	m2	315,901	37,290	11 779,948
248	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	208,370	0,420	87,515
249	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	208,370	3,532	735,963
250	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,016	15,020	30,280
D 781 Obklady							5 882,728
251	K	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	136,106	24,633	3 352,699
252	M	597740001000	Dlaždice keramické lxxv 300x300 mm	m2	138,828	17,182	2 385,343
253	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,264	17,508	144,686
D 783 Nátery							2 323,565
254	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	128,850	6,638	855,306
255	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	128,850	2,537	326,892
256	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	55,000	4,829	265,595
257	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	55,000	1,925	105,875
258	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	65,000	2,807	182,455
259	K	783894112	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	202,650	2,495	505,612
260	K	783894122	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym stien dvojnásobný	m2	40,550	2,018	81,830
D 784 Maľby							1 011,598
261	K	784152471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 175,950	0,845	993,678
262	K	784153271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na schodisku na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	35,000	0,512	17,920
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 495,890
263	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	100,000	14,102	1 410,200
264	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	5,000	17,138	85,690



01 06 2022

MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Batizovce

Objekt:

02 - SO 02 Spevnená plocha

JKSO: 801 3
Miesto: Batizovce

KS:
Dátum: 19. 4. 2022

Objednávateľ:
Obec Batizovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MI - TATRY, s.r.o.

IČO: 45300534
IČ DPH: SK2022926301

Projektant:
Kollár

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
MI - TATRY, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 125,50
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 125,50
---------------------	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 125,50	20,00%	825,10

Cena s DPH	v EUR	4 950,60
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



19.04.2022

MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Batizovce

Objekt:

02 - SO 02 Spevnená plocha

Miesto:

Batizovce

Objednávateľ:

Obec Batizovce

Zhotoviteľ:

MI - TATRY, s.r.o.

Dátum:

19. 4. 2022

Projektant:

Kollár

Spracovateľ:

MI - TATRY, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 125,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 594,07

1 - Zemné práce

162,03

4 - Vodorovné konštrukcie

20,88

5 - Komunikácie

2 435,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

975,29

PSV - Práce a dodávky PSV

288,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

288,58

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

242,85

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 125,50

13

01.06.2022

OBEC BATIZOVCE

1

MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

ROZPOČET

Stavba:

Novostavba materskej školy v obci Batizovce

Objekt:

02 - SO 02 Spevnená plocha

Miesto: Batizovce

Dátum: 19. 4. 2022

Objednávateľ: Obec Batizovce

Projektant: Kollár

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o.

Spracovateľ: MI - TATRY, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 125,500

D HSV Práce a dodávky HSV 3 594,069

D 1 Zemné práce 162,026

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstín s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	107,220	0,114	12,223
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	16,712	0,954	15,943
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	1,400	48,735	68,229
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	1,400	9,754	13,656
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	17,500	2,970	51,975

D 4 Vodorovné konštrukcie 20,879

6	K	451577877.S	Zásyp riečnym štrkom	m ²	9,300	2,245	20,879
---	---	-------------	----------------------	----------------	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie 2 435,875

7	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	80,750	4,383	353,927
8	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	80,750	11,164	901,493
9	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m ²	82,365	14,332	1 180,455

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 975,289

10	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	88,000	5,103	449,064
11	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	88,880	2,708	240,687
12	M	592270000600.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-30, rozmer 635x330x100 mm	ks	67,200	3,450	231,840
13	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	6,600	8,136	53,698

D PSV Práce a dodávky PSV 288,581

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 288,581

14	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	12,415	2,085	25,885
15	M	313290000100	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,25x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX	bal	0,497	87,078	43,278
16	K	767916560	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m	ks	7,000	7,770	54,390
17	M	553510009830	Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná	ks	7,000	5,640	39,480
18	M	553510022200	Stĺpik GALVAN, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, DIRICKX	ks	7,000	9,559	66,913
19	K	767920110	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m ²	ks	1,000	13,464	13,464
20	M	553410026302	Dvere oceľové jednokridlové pletivové 800x2000mm	ks	1,000	41,802	41,802
21	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,087	38,725	3,369

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				242,850
22	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	16,190	242,850



01.06.2022



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Novostavba materskej školy v obci Batizovce	JKSO	801 3
Názov objektu	DSO 01.2 Zdravotechnická inštalácia	EČO	
		Miesto	Batizovce
Objednávateľ	Obec Batizovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MI - TATRY, s.r.o	45 300 534	SK 2022926301
Spracoval	Ivan Michlík		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.4.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	16 888,12	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	5 767,23	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 655,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	22 655,35
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 22 655,35	4 531,07
01.06.2022		25 Cena s DPH (r. 23-24)	27 186,42
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
19.04.2022		27 Kľúčová doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Novostavba MŠ v obci Batizovce
Objekt: DSO 01.2 Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Obec Batizovce
Zhotoviteľ: Ml - TATRY, s.r.o., Kravany 50, 05918
Miesto:

Spracoval: Ing. Ondrej Jasenčák
Dátum: 19. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	2,810	112,400
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	2,880	14,400
3	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,100	26,330	608,223
4	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,465	1,330	4,608
		23,1*0,15		3,465		
		Súčet		3,465		
5	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	90,500	15,000	1 357,500
6	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,575	0,770	10,453
		90,5*0,15		13,575		
		Súčet		13,575		
7	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	19,800	53,220	1 053,756
8	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	2,970	9,980	29,641
		19,800*0,15		2,970		
		Súčet		2,970		
9	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	50,000	6,000	300,000
10	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	50,000	3,000	150,000
11	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	19,800	3,100	61,380
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,300	2,880	156,384
13	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 194,600	0,260	310,596
		54,3*22		1 194,600		
		Súčet		1 194,600		
14	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	54,300	0,420	22,806
15	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,310	10,000	923,100
		54,3*1,7		92,310		
		Súčet		92,310		
16	174101001	Zásyp zeminou z výkopu jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	79,200	2,850	225,720
17	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	28,300	20,100	568,830
18	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	48,110	13,880	667,767
		28,300*1,7		48,110		
		Súčet		48,110		

ROZPOČET

Stavba: Novostavba MŠ v obci Batizovce
 Objekt: DSO 01.2 Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Obec Batizovce

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o., Kravany 50, 05918

Miesto:

Spracoval: Ing. Ondrej Jasenčák

Dátum: 19. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,000	25,720	334,360
20	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	24,700	14,100	348,270
		13,000*1,9		24,700		

4 Vodorovné konštrukcie

21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,300	42,200	265,860
22	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 - betónové medzikružie	m3	0,250	82,100	20,525
23	452311192	Priplatok k cene za práce v štólňi pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	0,250	2,920	0,730
24	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty - debnenie medzikružia 3x obratovosť	m2	1,000	11,400	11,400
25	452351192	Priplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štólňi	m2	1,000	1,620	1,620

8 Rúrové vedenie

26	871181220	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	18,000	6,000	108,000
27	286130017300	Rúra jednvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 40x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	18,000	1,520	27,360
28	286530227200	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm, WAVIN	ks	1,000	4,090	4,090
29	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	50,000	7,000	350,000
30	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	ks	10,000	20,540	205,400
		50 * 0,2		10,000		
31	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	25,000	9,000	225,000
32	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	ks	5,000	52,910	264,550
33	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,000	2,000	36,000
34	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	m	75,000	2,000	150,000
35	TZD 100/30-65	Železobetónová zákrytová doska D 1300 x 150	ks	1,000	140,000	140,000
36	592240009700	Betónová šachtová skruž, DN 1000, dĺžka 500 mm, hr. steny 120 mm	ks	6,000	90,000	540,000
37	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	180,000	180,000
38	286610032300	Šachtové dno prietochné DN 200x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	1,000	159,850	159,850
39	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	1,000	114,310	114,310
40	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	ks	1,000	72,510	72,510
41	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	2,000	10,910	21,820
42	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	1,000	72,510	72,510

ROZPOČET

Stavba: Novostavba MŠ v obci Batizovce
Objekt: DSO 01.2 Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Obec Batizovce

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o., Kravany 50, 05918

Miesto:

Spracoval: Ing. Ondrej Jasenčák

Dátum: 19. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43	971046014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - betónových, obkladov -0,00039t	cm	30,000	8,000	240,000
44	2235102255	Studniarska pena Den Braven pištoľová, 750 ml	ks	2,000	7,900	15,800

99 Presun hmôt HSV

45	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	3,000	9,880	29,640
----	-----------	--	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

46	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	160,000	0,600	96,000
47	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	90,000	1,470	132,300
48	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	45,000	1,730	77,850
49	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,000	1,960	49,000
50	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	25,000	0,800	20,000
51	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	2,230	66,900

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

52	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	m	15,000	10,290	154,350
53	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	m	5,000	13,360	66,800
54	721171310	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi	m	10,000	19,290	192,900
55	721171311	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 200/6, 2 ležaté v zemi	m	2,000	24,760	49,520
56	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé	m	6,000	4,910	29,460
57	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé	m	10,000	10,290	102,900
58	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	10,000	2,690	26,900
59	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	10,000	3,210	32,100
60	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	8,000	10,290	82,320
61	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	12,000	14,000	168,000
62	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000	16,000	80,000
63	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	18,000	180,000
64	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	45,000	135,000
65	286630025900	Podlahový vpust HL310N-3020, (0.67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132? mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112? mm, PP/PE/ABS/nerez	ks	3,000	116,040	348,120
66	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	5,000	17,240	86,200
67	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	1,000	1,710	1,710
68	721290009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	16,000	16,000

ROZPOČET

Stavba: Novostavba MŠ v obci Batizovce
 Objekt: DSO 01.2 Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Obec Batizovce

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o., Kravany 50, 05918

Miesto:

Spracoval: Ing. Ondrej Jasenčák

Dátum: 19. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
69	551610000300	Privzdušňovacia hlavica HL901, DN 75/90/110, (32 l/s), - 40 až + 60°C, integrovaná tepelná izolácia, brytové tesnenie, vnútorná kanalizácia, ABS/PP	ks	1,000	31,970	31,970
70	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	76,000	2,000	152,000
71	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,248	19,880	4,930

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

72	722130213	Potrubie z ocele rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,000	2,180	10,900
73	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m	90,000	2,400	216,000
74	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm	m	40,000	2,900	116,000
75	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm	m	15,000	3,700	55,500
76	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm	m	30,000	9,780	293,400
77	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	18,000	18,000
78	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	3,290	3,290
79	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	6,770	13,540
80	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	20,000	40,000
81	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	11,510	23,020
82	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	35,000	1,500	52,500
83	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	ks	35,000	6,710	234,850
84	722222100	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a požiarnej vody	ks	1,000	65,000	65,000
85	48386	Oddeľ.potrubia BA 295 - 1 B	ks	1,000	42,000	42,000
86	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	85,000	170,000
87	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	2,000	274,800	549,600
88	722263414	Montáž vodomeru závit. mokrobežného G 1/2	ks	1,000	14,000	14,000
89	136715	Vodomer SENSUS 420 Q3=2,5 R80 /MID/	ks	1,000	72,510	72,510
90	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	180,000	2,000	360,000
91	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	180,000	4,000	720,000
92	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,169	19,880	3,360

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

93	725149715	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	12,000	48,000	576,000
94	32609	WC Predstavený inštalčný modul do sádkartónu	ks	12,000	165,000	1 980,000
95	725149720	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	12,000	28,000	336,000
96	642360000300	Misa záchodová keramická závesná MIO, rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	12,000	36,000	432,000

ROZPOČET

Stavba: Novostavba MŠ v obci Batizovce
Objekt: DSO 01.2 Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Obec Batizovce

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o., Kravany 50, 05918

Miesto:

Spracoval: Ing. Ondrej Jasenčák

Dátum: 19. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
97	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	12,000	28,000	336,000
98	642210000200	Umývadielko keramické CUBITO, rozmer 450x340x145 mm, biela, JIKA	ks	10,000	25,450	254,500
99	642110000300	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 650x485x170 mm, biela, JIKA	ks	2,000	27,790	55,580
100	725245273	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhovych nad 900x900 mm	súb.	1,000	180,000	180,000
101	551620003500	Zápachová uzávierka HL514/SN sprchových kútov DN 40/50, ventil 6/4" a kĺbovým pripojením, krytka - nerez, PP/PE	ks	1,000	12,800	12,800
102	552230000500	Kút sprchový CUBITO PURE štvrtkruhový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000	116,920	116,920
103	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitéch, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	22,000	22,000
104	552310002500	Kuchynský dvojdrež nerezový 1200x600 mm	ks	1,000	107,510	107,510
105	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	45,000	135,000
106	642710000300	Výlevka závesná keramická QUELLE, rozmery 450x335x360mm, KOLO	ks	3,000	402,060	1 206,180
107	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	15,000	60,000
108	551450000400	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	ks	4,000	22,120	88,480
109	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	15,000	180,000
110	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, bez zátky, rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA	ks	12,000	22,120	265,440
111	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	12,000	7,000	84,000
112	551620005900	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, , alpská biela, plast, GEBERIT	ks	12,000	4,760	57,120
113	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	1,000	10,000	10,000
114	551620007500	Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	1,000	21,990	21,990
115	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	12,000	12,000
116	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	3,000	18,000	54,000
117	551620014100	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku, zvislý prívod a vodorovný odtok, s kompresným závitovým spojením, PE-HD, GEBERIT	ks	3,000	29,180	87,540
118	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,524	19,880	10,417

Celkom

22655,35



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Novostavba materskej školy v obci Batizovce	JKSO	801 3
Názov objektu	DSO 01.3 Ústredné vykurovanie	EČO	
		Miesto	Batizovce
Objednávateľ	Obec Batizovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MI - TATRY, s.r.o	45 300 534	SK 2022926301
Spracoval	Ivan Michlík		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	19.4.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	3 056,51	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	17 706,66	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		20 763,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 20 763,17
01.06.2022		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			24 915,80
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
19.04.2022		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -
Dátum a podpis	Pečiatka		



Odberateľ: Obec Batizovce, Štúrova 29/2, 059 35 Batizovce
Projektant:
Dodávateľ: MI - TATRY s.r.o., Kravany 50, 059 18

Stavba : NOVOSTAVBA MŠ V OBCI BATIZOVCE
Objekt : DSO 01.3 Ústredné vykurovanie

Spracoval: Ivan Michlík
JKSO :
Dátum: 19.04.2022

Rozpočet

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

1	713	PC	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE prilepené na potr. DN 25	9,00	m	0,40				3,60					
2	713	PC	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE prilepené na potr. DN 32	22,00	m	0,60				13,20					
4	MAT	PC	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 25x10mm	9,00	m	1,20				10,80					
5	MAT	PC	Izolácia potrubia MIRELON vnútorný priemer a hrúbka steny 32x10mm	22,00	m	1,60				35,20					
7	713	PC	Izolácie tepelné, HZS T5	8,00	hod	7,00				56,00					
713 - Izolácie tepelné spolu:										118,80					

731 - Kotline

8	731	PC	Logamax plus Excelent 25TS, : - LOGAMAX PLUS GB192-25T10SO H, čierny - Logamatic RC310, biely s FA snímačom - Logamatic Web KM100	1,00	ks	4 509,45				4 509,45					
9	731	PC	LAS-K SADA DN 80/125	1,00	ks	121,00				121,00					
10	731	PC	Sada prípoj. adaptérov, CS17	1,00	ks	105,00				105,00					
11	731	PC	AAS -PRIPQJOVACIA SADA	1,00	ks	76,60				76,60					
12	731	PC	PRISLUSENSTVO CS20	1,00	ks	120,50				120,50					
13	731	PC	TWH-TERMOSTAT PRE PRIP.NA RÚRU, 50-95 C	1,00	ks	208,00				208,00					
14	731	PC	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného	1,00	súbor	210,00				210,00					
15	731	PC	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28	6,00	m	1,48				8,88					
16	731	PC	Vnútrost. prem. výbúr. hmot. z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	1,00	t	85,00				85,00					
17	731	PC	Kotline, HZS T5	36,00	hod	22,00				792,00					
731 - Kotline spolu:										6 236,43					

732 - Strojovne

18	731	PC	Montáž orientačných štítkov	10,00	súbor	0,50				5,00					
19	MAT	PC	Štítok obložkový	10,00	kus	0,75				7,50					
20	731	PC	LOGAFIX MAG - EXP NÁDOBA 35L, 3 BAR, B	1,00	kus	65,30				65,30					
21	731	PC	REFLEX EX NÁDOBA S 12/10W	1,00	kus	48,80				48,80					
22	731	PC	Rychlospojka SU R3/4"x3/4"	1,00	kus	8,40				8,40					
23	731	PC	Rychlospojka SU R1"x1"	1,00	kus	9,20				9,20					

Rozpočet

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
24	731	PC	Montáž expanznej nádoby , do objem 35l	2,000	súbor	38,00				76,00					
25	731	PC	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola nastaviteľná	2,000	súbor	14,40				28,80					
26	731	PC	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	2,000	kus	18,20				36,40					
27	731	PC	Vnútrost. prem. výbúr. hmot. zo strojovni vod. 100 m v. do 6m	0,500	t	12,00				6,00					
28	731	PC	Strojovne, HZS T5	8,000	hod	22,00				176,00					
				732 - Strojovne spolu:		467,40				467,40					
733 - Rozvod potrubia															
29	731	PC	HERZ Rúrka plast-hliniková PE-RT 16x2,0 (600 m)	610,000	m	0,67				408,70					
30	731	PC	Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3,0 (50 (10x5))	22,000	m	6,81				149,82					
31	731	PC	Rúrka HERZ - HT (tyč) 26x3,0 (122 (24x5))	9,000	m	5,05				45,45					
32	731	PC	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	108,000	ks	2,79				301,32					
33	731	PC	T-kus redukovaný 32x3 / 32x3 / 26x3	2,000	ks	14,25				28,50					
34	731	PC	T-kus rovnoramenný 32x3	1,000	ks	15,31				15,31					
35	731	PC	Rozdeľovač pre radiatory 13 okruhov	1,000	ks	465,00				465,00					
36	731	PC	Rozdeľovač pre radiatory 14 okruhov	1,000	ks	525,00				525,00					
37	731	PC	HERZ - Chránička 16 (50 m)	28,500	m	0,39				11,12					
38	731	PC	HERZ - Skrinka rozdeľovača šírka 900 mm	2,000	ks	72,68				145,36					
39	731	PC	HERZ guľový kohút MODUL DN 25 (1 pár)	4,000	pár	16,44				65,76					
40	731	PC	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	641,000	m	0,80				512,80					
41	731	PC	Vnútrost. prem. výbúr. hmot. potrubia vodor. 100m v. do 24m	1,000	t	12,00				12,00					
42	731	PC	Rozvod potrubia, HZS T5	50,000	hod	22,00				1 100,00					
				733 - Rozvod potrubia spolu:		3 786,14				3 786,14					
734 - Armatúry															
43	731	PC	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	45,000	kus	3,90				175,50					
44	731	PC	Prepúšťací ventil priamy DN 15	1,000	kus	9,60				9,60					
45	731	PC	STRÖMAX-GM 2013 DN 20	1,000	kus	61,12				61,12					
46	731	PC	STRÖMAX-GM 2013 DN 25	1,000	kus	69,49				69,49					
47	731	PC	HERZ - 3000 rohové (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluha spredu	22,000	kus	19,56				430,32					
48	731	PC	HERZ-VUA-40 rohový (2 rúrková sústava) DN 15	5,000	kus	30,11				150,55					
49	731	PC	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automaticky	2,000	kus	9,17				18,34					
50	731	PC	Filter s magnetom	1,000	kus	109,50				109,50					
51	731	PC	Kohúty piniace a vypúšťacie	3,000	kus	3,51				10,53					
52	731	PC	Montáž kohúty guľové do DN 50	6,000	kus	4,80				28,80					
53	731	PC	Poisťna súprava	1,000	kus	24,60				24,60					
54	731	PC	Teplomery dvojčinnové príložné DTP II	2,000	kus	5,82				11,64					
55	731	PC	Vnútrost. prem. výbúr. hmot. armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	1,000	t	12,00				12,00					
56	731	PC	Vnútrost. prem. výbúr. hmot. armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	1,000	t	18,00				18,00					
57	731	PC	Armatúry, HZS T5	16,000	hod	22,00				352,00					

Rozpočet

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách jednotková	Spolu	Súť v tonách jednotková	Spolu	DPH %
734 - Armatúry spolu: 1 481,99														

735 - Vykurovacie telesá

58	731	PC	KORAD 21VKP 600/400	5,000 kus		79,90				399,50				
59	731	PC	KORAD 21VKP 600/600	4,000 kus		86,54				346,16				
60	731	PC	KORAD 21VKP 600/800	2,000 kus		99,98				199,96				
61	731	PC	KORAD 21VKP 600/1000	1,000 kus		115,43				115,43				
62	731	PC	KORAD 21VKP 600/1200	10,000 kus		128,24				1 282,40				
63	731	PC	Kúpeľňový rebrik 714/400	2,000 kus		36,54				73,08				
64	731	PC	Kúpeľňový rebrik 1134/400	1,000 kus		52,29				52,29				
65	731	PC	Kúpeľňový rebrik 1764/750	2,000 kus		82,56				165,12				
66	731	PC	Termostatická hlavica HERZ - HERZCULES	27,000 kus		12,91				348,57				
67	731	PC	Montáž vyhr. teles KORAD	22,000 kus		58,00				1 276,00				
68	731	PC	Montáž kúpeľňového vykurov rebrika dl. do 2000 mm	5,000 súbor		22,00				110,00				
735 - Vykurovacie telesá spolu:				4 368,51						4 368,51				

783 - Nátery

69	783	PC	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	15,000 m2		12,00				180,00				
783 - Nátery spolu:				180,00						180,00				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				16 459,265						16 459,27				

PRÁCE A DODÁVKY M

270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)														
70	CP		Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	100,000 kg		6,30				630,00				
71	CP		Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	100,000 kg		12,20				1 220,00				
72	CP		Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	40,000 kg		19,30				772,00				
73	CP		Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	40,000 kg		14,00				560,00				
74	CP		Revizie (komin. plyn, ELI, kotel, tlakové nádoby)	1,000 súbor		540,00				540,00				
75	CP		Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na schodišti a na povalách	150,000 m2		1,32				198,00				
76	CP		Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2,000 t		15,80				31,60				
77	CP		Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2,000 t		1,15				2,30				
78	CP		Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	25,000 %		14,00				350,00				

270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spolu:


4 303,90

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

4 303,90

Za rozpočet celkom

20 763,17



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Novostavba materskej školy v obci Batizovce**

Názov objektu **NTL Rozvod plynu**

JKSO **801 3**

EČO

Miesto **Batizovce**

IČO IČ DPH

Objednávateľ **Obec Batizovce**

Projektant

Zhotoviteľ **MI - TATRY, s.r.o**

Spracoval **Ivan Michlík**

45 300 534	SK 2022926301

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

19.4.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	462,12		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	1 005,67		11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 467,79		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 467,79
24	DPH 20,00 % z 1 467,79	293,56
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 761,35

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Novostavba MŠ v obci Batizovce

Objekt: NTL rozvod plynu

Objednávateľ: Obec Batizovce

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o., Kravany 50, 05918

Miesto:

Spracoval: Ivan Michlík

Dátum: 19. 04. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,600	22,000	211,200
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	m3	1,440	4,300	6,192
		9,600*0,15		1,440		
		Súčet		1,440		
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,700	2,080	7,696
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	81,400	0,330	26,862
		3,700*22		81,400		
		Súčet		81,400		
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,700	0,280	1,036
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,290	10,000	62,900
		3,7*1,7		6,290		
		Súčet		6,290		
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,900	3,000	17,700
8	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	2,300	22,100	50,830
9	581530000300	Piesok na obsyp	t	3,910	35,100	137,241
		2,300*1,7		3,910		
		Súčet		3,910		

4

Vodorovné konštrukcie

10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	1,400	28,420	39,788
----	-----------	---	----	-------	--------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

11	723130252	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 32	m	18,000	9,270	166,860
12	723150304	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 DN 25	m	5,000	3,150	15,750
13	723150305	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 DN 32	m	22,000	4,460	98,120
14	723150312	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 DN 50 - chránička	m	2,000	7,440	14,880
15	723231009	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	7,800	7,800
16	551340006000	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	5,970	5,970
17	723231015	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	1,000	9,800	9,800
18	551340003600	Guľový uzáver na plyn Futurgas 5/4", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	15,350	15,350

ROZPOČET

Stavba: Novostavba MŠ v obci Batizovce

Objekt: NTL rozvod plynu

Objednávateľ: Obec Batizovce

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o., Kravany 50, 05918

Miesto:

Spracoval: Ivan Michlík

Dátum: 19. 04. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,151	12,000	1,812

783

Nátery

20	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	45,000	5,000	225,000
----	-----------	--	---	--------	-------	---------

M

Práce a dodávky M

23-M

Montáže potrubia

21	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 5,25 kPa - STN EN 1775 do DN 50	m	45,000	6,000	270,000
22	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa úsek	úsek	1,000	75,000	75,000

Celkom

1467,79



01.06.2022

MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Novostavba materskej školy v obci Batizovce	JKSO	801 3
Názov objektu	DSO 01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod	EČO	
		Miesto	Batizovce
Objednávateľ	Obec Batizovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MI - TATRY, s.r.o.	45 300 534	SK 2022926301
Spracoval	Ivan Michlík		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	19.4.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	14 442,47				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 442,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 442,47
24	DPH 20,00 % z 14 442,47	2 888,49
25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 330,96

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50

Pečiatka 45300534 DIČ: 2022926301
Slovakia

NOVOSTAVBA MŠ V OBCI BATIZOVCE
SO 01 Novostavba
DSO 01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod

Č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz - výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Spolu €
1	Mat Kábel CYKY-J 5x6	50	m	3,30	165,00
2	Mont. Kábel Cu, pevne uloží 5x6	50	m	1,10	55,00
3	Mat Kábel CYKY-J 5x4	12	m	2,20	26,40
4	Mont. Kábel Cu, pevne uloží 5x4	12	m	0,98	11,76
5	Mat Kábel CYKY-J 3x1,5	220	m	0,58	127,60
6	Mat Kábel CYKY-O 3x1,5	80	m	0,58	46,40
7	Mont. Kábel Cu, pevne uloží 3x1,5	300	m	0,95	285,00
8	Mat Kábel CYKY-J 3x2,5	325	m	0,94	305,50
9	Mont. Kábel Cu, pevne uloží 3x2,5	325	m	0,95	308,75
10	Mat Kábel NHXH-J 3x1,5 FE180/E30	10	m	1,04	10,40
11	Mont. Kábel Cu bezhalogénový, pevne uloží 3x1,5	10	m	0,95	9,50
12	Mat Kábel CYKY-O 2x1,5	75	m	0,42	31,50
13	Mont. Kábel Cu, pevne uloží 2x1,5	75	m	0,95	71,25
14	Mat CHRÁNIČKA FXKVR 63 (OD RE)	45	m	1,10	49,50
15	Mat OHYBNÁ ELEKTROINŠTALAČNÁ RÚRKA FX32	100	m	0,49	49,00
16	Mat OHYBNÁ ELEKTROINŠTALAČNÁ RÚRKA FX25	100	m	0,32	32,00
17	Mat KÁBEL UTP Cat 5e	150	m	0,30	45,00
18	Mont. Kábel dátový, voľne uloží.	150	m	0,90	135,00
19	Mat Kameraný systém vrátane 2ks farebná vonkajšia kamera	1	kpl	380,00	380,00
20	Mat KÁBEL VCCKY	50	m	0,56	28,00
21	Mont. Kábel pevne uloží. koaxiálny	50	m	0,90	45,00
22	Mat Vodič CYA 6ž/z	30	m	0,69	20,70
23	Mont. Vodič Cu 6mm na pospojovanie, pevne uloží	30	m	0,90	27,00
24	Mat Štítok na označenie kábla	100	ks	0,15	15,00
25	Mont. Výkop ryhy 35/80cm, zem tr. III	100	m	3,50	350,00
26	Mont. Zasyp. ryhy 35/80cm, zem tr. III	100	m	2,20	220,00
27	Mont. Provizórna úprava terénu, zem tr. III	35	m2	3,10	108,50
28	Mat Asfaltový lak	1	kg	32,00	32,00
29	Mont. Uzemnenie na povrchu	15	m	5,40	81,00
30	Mont. Uzemnenie v zemi	75	m	1,90	142,50
31	Mat Svorka spojovacia univerzálna (FeZn) SS	25	ks	0,38	9,50
32	Mat Svorka spojovacia (FeZn) SR03	24	ks	0,63	15,12
33	Mat Svorka pripojovacia (FeZn) SP2	3	ks	0,60	1,80
34	Mat Svorka skúšobná SZ	5	ks	1,08	5,40
35	Mat Ochranný uholník pozinkovaný 1,7m	5	ks	3,99	19,95
36	Mat Držiak ochranného uholníka DOU	10	ks	0,91	9,10
37	Mat Svorka odkvapová SO	5	ks	0,96	4,80
38	Mat Štítok na označenie zvodu	5	ks	0,34	1,70
39	Mont. Montáž svorky do 2 skrutiek	62	ks	0,87	53,94
40	Mont. Montáž ochranného uholníka vrátane držiakov	5	ks	6,60	33,00
41	Mont. Montáž bleskozvodu	1	kpl	580,00	580,00
42	Mat Podpera vedenia PV15D na hrebeň strechy	20	ks	0,86	17,20
43	Mat Podpera vedenia PV23 na plechovú strechu	30	ks	0,42	12,60
44	Mat Podpera vedenia PV17-2 na zateplenú fasádu	25	ks	0,52	13,00
45	Mat Pásový vodič FeZn 30x4, 1kg/1,06m	70	kg	1,78	124,60
46	Mat Drôt zvodový FeZn D10, 1kg = 1,61m	20	m	1,75	35,00
47	Mat Drôt zvodový AlMgSi D8, 1kg = 7,4m	65	m	4,34	282,10
48	Mat Rozvádzač R4.1, podľa výkresu č. 4	1	ks	550,00	550,00
49	Mat Rozvádzač R4.2, podľa výkresu č. 4	1	ks	530,00	530,00
50	Mont. Montáž rozvádzača do 50kg	2	ks	100,00	200,00
51	Mat Svetidlo závesné LED MODUS BAL OP 400 L, 230V AC, 40W	36	ks	115,00	4 140,00
52	Mat Svetidlo núdzové EXIT 3W B, 230V AC, 3W	18	ks	18,20	327,60
53	Mat Svetidlo stropné BRSE V2, 230V AC, 27W	27	ks	32,50	877,50
54	Mat Svetidlo stropné MODUS KSC 236, 230V AC, 2x36W	6	ks	26,50	159,00
55	Mat Svetidlo stropné MODUS KSC 136 230V AC, 1x36W	14	ks	23,00	322,00
56	Mat Svetidlo stropné nástenné do 60W, 230V AC, IP44	3	ks	15,80	47,40
57	Mont. Montáž LED svetidla	48	ks	16,70	801,60
58	Mat JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA, PP, IP20, Legrand VALENA	42	ks	3,78	158,76
59	Mat JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ RAD. 1, PP, IP20, Legrand VALENA	12	ks	3,51	42,12
60	Mat DVOJITÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RAD. 5B, PP, Legrand VALENA	8	ks	6,84	54,72
61	Mat SÉRIOVÝ PREPÍNAČ RAD. 5, PP, IP20, Legrand VALENA	1	ks	4,83	4,83
62	Mat STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RAD. 6, PP, IP20, Legrand VALENA	20	ks	3,78	75,60
63	Mat Legrand VALENA rámček - 1	77	ks	0,80	61,60
64	Mat Legrand VALENA rámček - 2	6	ks	1,68	10,08
65	Mont. Montáž a osadenie prístroja	83	ks	4,60	381,80
66	Mat KRABICA UNIVERZÁLNA	77	ks	0,22	16,94
67	Mat KRABICA ODBOČNÁ S VIEČKOM A SVORKOVNICOU KU38-1903	20	ks	0,38	7,60
68	Mat KRABICA POD OMIETKU PRE VIACNÁSOBNÉ RÁMČEKY	6	ks	0,72	4,32
69	Mat Ekvipotenciálna svorkovnica - EPS 2	1	ks	7,40	7,40
70	Mont. Zapojenie vodiča a ukončenie do 6mm2	20	ks	1,60	32,00
71	Mont. Zapojenie vodiča a ukončenie do 2,5mm2	160	ks	1,10	176,00
72	Mont. Nešpecifikované montážne práce	16	hod	10,00	160,00
73	Ostat. Revízia	1	kpl	250,00	250,00
74	Ostat. Náklady na dopravu	1	kpl	50,00	50,00
75	Mat Podružný materiál 3.5%	3,5	%	106,08	371,28
76	Mont. PPV 5%	5	%	46,85	234,25

Spolu materiál

9 684,62 €

NOVOSTAVBA MŠ V OBCI BATIZOVCE
SO 01 Novostavba
DSO 01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod

Č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz - výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Spolu €
	Spolu montáže			4 457,85 €	
	Nezatriedené			300,00 €	
	Spolu bez DPH			14 442,47 €	
	DPH 20%			2 888,49 €	
	Rozpočet celkom				17 330,96 €



01.06.2022

MI - TATRY, s.r.o.
059 18 Kravany 50
IČO: 45300534 DIČ: 2022926381
Slovakia