

Dodatok č. 6 k Rámcovej dohode č. KV1/2020

uzatvorená podľa § 269 zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v súlade s § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako "Dodatok č.6")

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	
Obchodné meno:	Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Sídlo:	Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
V zastúpení:	
IČO:	00 603 520
IČ DPH (DIČ):	2020919164
(v ďalšom tiež objednávateľ)	
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	SOAR sk, a.s.
Štatutárny zástupca:	
Sídlo:	
Zápis:	v OR Okresného súdu Žilina oddiel Sa vložka č. 10898/L
IČO:	
IČ DPH (DIČ):	
Číslo účtu IBAN:	
Kontaktné údaje:	
telefón	
email	soar@soar.sk
(v ďalšom tiež „zhotoviteľ“)	
(v ďalšom spoločne tiež „zmluvné strany“)	

Článok č. I Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2020 Rámcovú dohodu č. KV-1/2020 (ďalej len „Rámcová dohoda“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom „Obnova materskej školy Kolískova, Bratislava – Karlova Ves špecifikovaného v projektovej dokumentácii s názvom I. etapa, prepracovanie projektu stavby, obnova materskej školy Kolískova, Bratislava- Karlova Ves (ďalej ako Projektová dokumentácia).
- 1.2. Počas realizácie na diele sa vyskytli menej práce, ktoré boli zahrnuté v Rámcovej dohode (rozpočte) a v Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5 k Rámcovej dohode, ktoré sú nebudú realizovať na základe požiadaviek objednávateľa.

Článok č. II

Predmet Dodatku č. 6

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová dohoda sa mení a dopĺňa takto:
Odsek 6.3. rámcovej dohody sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

Objednávateľ vyčleňuje na zhotovenie predmetu Rámcovej dohody a Dodatkov č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 v rozsahu špecifikovanom v odseku 1 článku II Rámcovej dohody a odseku 1.2. a 1.3. článku I tohto dodatku sumu:

cenová položka	cena v €
Cena celkom bez DPH	890 442,23
DPH 20%	178 088,45
Cena celkom s DPH	1 068 530,68

(slovom: jedenmiliónšesťdesiatosemtisícpäťstotridsať eur, šesťdesiatosem centov).


- 2.2. Príloha č. 1 – rozpočet sa nahrádza novou Prílohou č.1 – „Rozpočet“ – súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorá obsahuje kompletný súpis prác, vrátane navyše/menej prác podľa tohto dodatku a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Článok III

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2. Dodatok č. 6 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 3.3. Ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 6 upravené zostávajú nezmenené. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 6 dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcich porozumeli a zaväzujú sa ho v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa



Dana Čahojová
starostka

V Žiline, dňa



predseda predstavenstva



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CERPANIE_20-31097
Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

JKSO:
Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	890 442,23
--------------	------------

DPH základná	20,00%	Základ dane	0,00	Výška dane	0,00
znižená	20,00%		890 442,23		178 088,45

Cena s DPH	v	EUR	1 068 530,68
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CERPANIE_20-31097

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		890 442,23	1 068 530,68
01	1.ETAPA	459 904,89	551 885,87
01.1	1.ETAPA-SO-01 Zateplenie obvodového plášťa	209 417,88	251 301,46
01.2	1.ETAPA-SO-01 Výmena fasádnych okien, vstupných dverí a zaskl.stien	107 947,42	129 536,90
01.3	1.ETAPA-SO-01 Rekonštrukcia strechy	98 413,04	118 095,65
01.4	ZL - Fasáda	34 146,12	40 975,34
01	zmenový list č.1 - doplnenie pásky pripojovacej škáry z exteriéru	9 315,00	11 178,00
02	zmenový list č.2 - demontáž zasklených stien	1 209,99	1 451,99
03	zmenový list č.3 - oprava nerovností fasády + hliníkové dvere	19 213,21	23 055,85
04	zmenový list č.4 - okapové chodníky	0,00	0,00
04.1	odpočty - okapové chodníky	-4 815,04	-5 778,05
04.2	pripočty - okapové chodníky	4 815,04	5 778,05
05	zmenový list č.5 - bezpečnostné fólie, pákové mechanizmy	2 020,00	2 424,00
05.1	pripočty - bezpečnostné fólie, pákové mechanizmy	2 020,00	2 424,00
06	zmenový list č.6 - rebríky	1 089,56	1 307,47
06.1	odpočty - rebríky	-444,44	-533,33
06.2	pripočty - rebríky	1 534,00	1 840,80
07	zmenový list č.7 - vybúranie betónového chodníka	1 298,36	1 558,03
07.1	pripočty - vybúranie betónového chodníka	1 298,36	1 558,03
01.5	odpočty2	-4 601,57	-5 521,88
01.5.1	odpočty2 - SO-01...	-3 652,55	-4 383,06
01.5.2	odpočty2 - dopln...	-641,71	-770,05
01.5.3	odpočty2 - SO-01...	-307,31	-368,77
01.6	Bleskozvod	10 918,00	13 101,60
01.7	ZL - Bleskozvod	3 664,00	4 396,80
01	zmenový list č.1 - bleskozvod	3 664,00	4 396,80
01.1	pripočty - bleskozvod	3 664,00	4 396,80
02	2.ETAPA	393 239,99	471 887,99
E1.1	SO-01_Arch	51 156,13	61 387,36
E1.1.1	1.ETAPA - SO-01 Stavebné úpravy vyvolané rozvodmi VZT, ZTI, Elektro a ÚK	51 156,13	61 387,36
E1.3	SO-01_ZTI	6 781,03	8 137,24
E1.4	SO-01_VZT	117 349,37	140 819,24
E1.5	SO-01_Elektro	26 016,78	31 220,14
E1.5.1	SO 01 Umelé osvetlenie a vnút.siłnopr.rozvod	21 026,00	25 231,20
E1.5.2	Vnútorne slabopráúdové rozvody	4 990,78	5 988,94
E2.1	SO-02_Arch	34 030,59	40 836,71
E2.1.1	1.ETAPA-SO-02,Využitie zrážkových vôd	34 030,59	40 836,71
E2.2	SO-02_ZTI	54 608,99	65 530,79
E2.2.1	SO02 - I.Etapa - Využitie zrážkovej vody	54 608,99	65 530,79
E2.3	SO-02_Elektro	1 045,86	1 255,03
E2.3.1	SO 02 vonkajšie rozvody	1 045,86	1 255,03
E3	SO-03_Sadovnicke upravy	40 590,21	48 708,25
E3.2	zeleň	13 546,43	16 255,72
E3.3	jazierko	3 617,38	4 340,86
E3.4	siete, lanká, mreže	23 426,40	28 111,68
G1	PS-01_Solar	40 442,70	48 531,24
G2	PS-02_Doregulovanie	4 927,78	5 913,34
11	ovládanie exteriérových žalúzií	6 330,60	7 596,72
12	rampa	3 126,91	3 752,29
13	terasa, betónová dlažba	9 686,95	11 624,34
14	Podlahy	-2 853,91	-3 424,69
14.1	práce menej - podlahy	-5 132,76	-6 159,31

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
14.2	práce naviac - podlahy	2 278,85	2 734,62
03	Detské umyvárky	50 001,22	60 001,46
SO-01	Rekonštrukcie priestorov umyvární pre deti	50 001,22	60 001,46
SO-01	Rekonštrukcie priestorov umyvární pre deti	18 385,13	22 062,16
SO-01.1	Zdravotechnika 1.podzemne podlažie	7 676,23	9 211,48
SO-01.2	Zdravotechnika 1.nadzemne podlažie	7 545,32	9 054,38
SO-01.3	Zdravotechnika 2.nadzemne podlažie	7 545,32	9 054,38
SO-01.4	Elektroinštalácia silnoprádu	8 849,22	10 619,06
03o	detské umyvárky - odpočty	-12 703,87	-15 244,64
SO-01o	Rekonštrukcie priestorov umyvární pre deti	-2 044,42	-2 453,30
SO-01.1o	Zdravotechnika 1.podzemne podlažie	-603,41	-724,09
SO-01.2o	Zdravotechnika 1.nadzemne podlažie	-603,41	-724,09
SO-01.3o	Zdravotechnika 2.nadzemne podlažie	-603,41	-724,09
SO-01.4o	Elektroinštalácia silnoprádu	-8 849,22	-10 619,06

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Koliskova
 Objekt: 01 - 1.ETAPA
 Časť: 01.1 - 1.ETAPA-SO-01 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
 Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							209 417,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV				182 921,72
D		1	Zemné práce				4 909,74
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek	m2	33,210	1,70	56,46
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	32,092	55,98	1 796,51
3	K	133411101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 5 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,108	93,51	10,10
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	6,370	40,77	259,70
5	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m s naložením na doprav.prostriedok	m3	7,848	4,32	33,90
6	K	162201219	Priplatok za každých ďalších 10m k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	15,607	3,94	61,49
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m so zložením	m3	32,200	2,86	92,09
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	547,400	0,32	175,17
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,200	0,17	5,47
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	61,180	24,34	1 489,12
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,878	3,16	72,29
12	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	41,867	20,48	857,44
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				72,14
13	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním do 0,06m3	ks	2,000	15,44	30,88
14	M	PP600013	stĺpik AXIS dĺžka 2,5m	ks	2,000	20,63	41,26
D		4	Vodorovné konštrukcie				74,54
15	K	434311116	Stupne dusané na z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	4,100	9,41	38,58
16	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,126	23,57	26,54
17	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,126	8,37	9,42
D		5	Komunikácie				640,95
18	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z s drobného kameniva prípadne piesku	m2	33,210	19,30	640,95
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				137 487,82
19	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom,pred znečistením pri úpravách povrchov	m2	943,363	1,23	1 160,34
20	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter pod tenkovrstvovú omietku	m2	2 225,873	1,61	3 583,66
21	K	622463117	Vonkajšia omietka stien štuková, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm	m2	58,887	14,60	859,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná jemnozrnná	m2	2 225,873	14,55	32 386,45
23	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	55,700	5,63	313,59
24	K	622491305	Náter fasádny tekutý Silikónový podkladný	m2	10,686	4,72	50,44
25	K	622491306	Náter fasádny tekutý silikónový, na báze silikon.živíc, dvojnásobný	m2	10,686	4,67	49,90
26	K	625252303	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (dosky minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	1,050	33,53	35,21
27	K	625252307	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm dosky (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	31,493	40,39	1 272,00
28	K	625252308	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (minerálna dosky), skrutkovacie kotvy	m2	175,343	43,31	7 594,11
29	K	625252310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálne dosky), skrutkovacie kotvy	m2	1 655,761	49,57	82 076,07
30	K	625252311	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	12,627	57,65	727,95
31	K	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (minerálne dosky)	m2	90,952	35,58	3 236,07
32	K	625254285	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Sokel (EPS), skrutkovacie kotvy	m2	23,252	39,16	910,55
33	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	16,214	117,16	1 899,63
34	K	631351101	Debnenie beton.mazanín v podlahách zhotovenie	m2	11,340	32,38	367,19
35	K	631351102	Debnenie beton.mazanín v podlahách odstránenie	m2	11,340	8,48	96,16
36	K	634601521	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým (Plyuretanovým) šírky škáry do 10 mm	m	201,565	4,31	868,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31 844,13
37	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	23,325	4,53	105,66
38	M	592170004500	Obrubník HYDRO BG Soft, so zabudovaným gumovým profilom, lxšxv 1000x60x300 mm	ks	24,000	74,90	1 797,60
39	M	592170004900	Obrubník HYDRO BG Soft rohový, so zabudovaným gumovým profilom, lxšxv 250/250x60x300 mm	ks	3,000	92,49	277,47
40	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	23,325	13,22	308,36
41	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 231,217	1,67	2 056,13
42	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 320,044	1,61	2 125,27
43	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 462,434	1,72	4 235,39
44	K	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 640,088	1,92	5 068,97
45	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 231,217	1,05	1 292,78
46	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 320,044	1,00	1 320,04
47	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	6,694	3,78	25,30
48	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	13,590	6,62	89,97
49	K	953946509	Soklový profil základací pre zateplenie 103 mm (hliníkový)	m	7,950	5,00	39,75
50	K	953946511	Soklový profil základací pre zateplenie hr.123cm mm (hliníkový)	m	54,950	5,38	295,63
51	K	953946515	Soklový profil základací pre zateplenie 163 mm (hliníkový)	m	280,485	6,13	1 719,37
52	K	953946517	Soklový profil základací pre zateplenie 203 mm (hliníkový)	m	11,400	6,92	78,89
53	K	953946521	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou (hliníkový)	m	374,931	1,84	689,87
54	K	953993011	Montáž hniezdnej bunky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	6,000	6,88	41,28
55	M	283810004140	Hniezdna bunka pre vtáky BAT-MAN APUS3-ST XPS trojkomorová štrbinová pre dážďovníky, polystyrén, šxvxhr 500x500x160 mm	ks	6,000	42,87	257,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	953993051	Montáž búdky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 1 komorou	ks	8,000	6,17	49,36
57	M	283810004180	Búdka pre netopiere BAT-MAN MINI-B XPS jednokomorová, polystyrén, šxvxhr 300x500x100 mm	ks	8,000	30,53	244,24
58	K	953996611	Dilatačný profil rohový PVC	m	15,920	9,33	148,53
59	K	953996617	Začísťovací okenný a dver. profil s tkaninou EKO (plastový)	m	665,655	2,80	1 863,83
60	K	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	425,150	2,43	1 033,11
61	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	406,900	2,96	1 204,42
62	K	953997961	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	5,000	1,19	5,95
63	M	4297201020	Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťkou 200x200x15 mm	ks	5,000	15,64	78,20
64	K	965042231	Búranie dlažby, z mazaín, betón, a liateho asfaltu hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,637	94,51	154,71
65	K	965043441	Búranie liatych dlažieb beton. mazaín, hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,621	72,52	1 132,83
66	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných -0,02400t	m2	5,720	1,78	10,18
67	K	976083151	Vybúranie vetracích kovových mriežok veľ.200x200mm, -0,0051000t	ks	5,000	15,19	75,95
68	K	976083152	Vybúranie fasádnych rebrikov na strechu pre opetovne použitie	m	7,515	79,34	596,24
69	K	979011131	Zvislá doprava sutiny ručne do 3.5 m	t	25,829	22,32	576,50
70	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,744	10,92	423,08
71	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	930,576	0,30	279,17
72	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,744	10,06	389,76
73	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	309,952	1,13	350,25
74	K	979089013	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	37,968	36,51	1 386,21
75	K	979089113	Poplatok za skladovanie - drevo (17 02), ostatné	t	0,137	36,51	5,00
76	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy , ostatné	t	0,639	18,25	11,66
D	99		Presun hmôt HSV				7 892,40
77	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	272,058	29,01	7 892,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 371,77
D	713		Izolácie tepelné				1 774,18
78	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov celoplošným prílepením	m2	119,123	3,49	415,74
79	M	2837653207	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	121,505	11,01	1 337,77
80	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,933	22,15	20,67
D	764		Konštrukcie klampiarske				7 766,36
81	K	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry 80 - 120 mm	ks	1,000	68,90	68,90
82	K	764410530	Oplechovanie hornej časti zateplenia v anglickom dvorci z polastovaného plechu, r.š. 225mm	m	9,000	13,48	121,32
83	K	764410710	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm	m	6,800	6,71	45,63
84	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	6,600	14,32	94,51
85	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	387,750	16,51	6 401,75
86	K	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	8,900	20,02	178,18
87	K	764410780	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	3,400	23,17	78,78
88	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	397,750	0,85	338,09
89	K	764430720	Oplechovanie vrchnej časti zateplenia z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 280 mm	m	1,020	13,65	13,92
90	K	764430740	Oplechovanie muriva z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 480 mm	m	8,475	19,05	161,45
91	K	764430750	Oplechovanie muriva z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 580 mm	m	2,700	22,18	59,89
92	K	764430760	Oplechovanie muriva z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 780 mm	m	0,750	26,91	20,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 480mm, -0,00230t	m	11,175	0,97	10,84
94	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 780 mm, -0,00337t	m	0,750	1,07	0,80
95	K	764451402	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	6,400	19,74	126,34
96	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	6,400	0,54	3,46
97	K	764453862	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 100 mm, -0,00160t	ks	1,000	0,63	0,63
98	K	764453885	Demontáž odpadového výpustu vody štvorcového, - 0,00025t	ks	1,000	0,54	0,54
99	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	t	0,741	55,53	41,15
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 488,26
100	K	767162269	Montáž ocel.zábradlia rovného zo skrátením dĺžky z 1200 na1080mm	ks	3,000	105,81	317,43
101	K	767330230	Montáž markízy s úpravou pre kotvenie po zateplení fasády šírky do 3000 mm	ks	2,000	55,27	110,54
102	K	767330840	Demontáž markízy pre opetovné použitie po zateplení fasády, šírky do 3000 mm	ks	2,000	19,63	39,26
103	K	767590849	Demontáž a znovu osadenie podlahového roštu (po povrchovej úprave), -0,01000t	m2	10,800	9,05	97,74
104	K	767832110	Montáž rebríkov do muriva s úpravou kotvenia v rámci zateplenia fasády	m	7,515	59,14	444,44
105	K	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 m, vrátne montážnych doplnkov	m	2,600	9,63	25,04
106	M	AXIS DRp6	Poplastované pletivo AXIS DR, výška 2,2m , dl.2,60	ks	1,000	177,37	177,37
107	K	767914840	Demontáž ocel.zábradlia rozmeru 1200x900mm, pre ďalšie použitie po zateplení fasády	ks	3,000	82,51	247,53
108	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	0,720	40,15	28,91
D 783			Dokončovacie práce - nátery				14 342,97
109	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	63,195	5,37	339,36
110	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,832	6,19	36,10
111	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické základný - 35µm	m2	5,832	2,21	12,89
112	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 2x s emailovaním.- 105µm	m2	57,363	19,63	1 126,04
113	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby základné - 35µm	m2	57,363	7,59	435,39
114	K	783902812	Odstránenie starých vonkajších náterov fasády odstraňovačom náterov Veber E703 s umytím	m2	1 970,301	6,29	12 393,19
D M			Práce a dodávky M				1 124,39
D 23-M			Montáže potrubia				1 124,39
115	K	2300208821	Predĺženie VZT potrubia 300x150mm, od steny 160mm na výšku 300mm vsunutím kolema dl.200+350 mm, 45 st.,včetně predĺženia kotvenia	kpl	1,000	847,29	847,29
116	K	2300208822	Presun hmot pre VZT potrubie	%	253,000	1,10	277,10

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.2 - 1.ETAPA-SO-01 Výmena fasádných okien, vstupných dverí a zaskl.stien

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 947,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 267,89
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				301,77
1	K	349231811	Primurovka ostenia z tehál včítne vysekania kapias pre zaviazanie, hr. nad 80 do 150 mm	m2	2,160	48,78	105,36
2	K	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	0,405	256,92	104,05
3	K	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch do 300 mm	m2	1,170	78,94	92,36
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				108,08
4	K	612401391	Omieta jednotlivých malých plôch stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	14,000	7,72	108,08
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 772,58
5	K	956901112	Osadenie ocel. zábradlia rozm.1100x1100mm do železobetónových stien s vyspravením stien pri kotvení	ks	6,000	56,65	339,90
6	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	14,000	0,34	4,76
7	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových aj so zárubňou, cena 1 bm obvodu - 0,012t	m	29,300	2,13	62,41
8	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,56	2,80
9	K	968062354	Vybúranie medziokenných vložiek, plochy do 1 m2, - 0,075	m2	2,880	10,55	30,38
10	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	20,880	6,34	132,38
11	K	968071116	Demontáž dverí a mreží kovových vchodových aj so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,005t	m	18,370	3,89	71,46
12	K	968072246	Vybúranie kovových rámov copilit.okien do 4 m2, - 0,03400t	m2	32,639	3,60	117,50
13	K	968081115	Demontáž okien a vložiek plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	116,700	4,27	498,31
14	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehľ.pôroboetónových plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,819	41,04	33,61
15	K	971055024	Rezanie konštrukcií porobetonových hr.panelu 300mm stenovou pilou -0,03600t	m	3,900	78,88	307,63
16	K	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	3,900	11,66	45,47
17	K	973031825	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t	m	1,200	14,51	17,41
18	K	976071112	Vybúranie kovoveho zábradlia, rozm.1100x1100mm - 0,041	ks	6,000	22,82	136,92
19	K	979011131	Zvislá doprava sutiny ručne do 3.5 m	t	7,441	22,32	166,08
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,162	10,92	121,89
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	267,888	0,30	80,37
22	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	11,162	10,06	112,29
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,268	36,51	82,80
23	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,296	1,13	100,90
25	K	979089112	Poplatok za skladovanie - plasty (17 02), ostatné	t	1,266	36,51	46,22
26	K	979089113	Poplatok za skladovanie - drevo, (17 02), ostatné	t	2,782	36,51	101,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979089114	Poplatok za skladovanie - sklo	t	3,653	36,51	133,37
28	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (17 04), ostatné	t	1,433	18,25	26,15
	D	99	Presun hmôt HSV				85,46
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	2,946	29,01	85,46
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				104 679,53
	D	766	Konštrukcie stolárske				20 092,57
30	K	766112820	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	38,499	1,41	54,28
31	K	766621081	Montáž okna plastového	m	239,120	21,32	5 098,04
32	M	6114124120	Plastové okno jednokridlové otvaravo sklopné, rozmer 1200x1200 mm , izolačné trojsklo, 6 komorový profil, SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,76	ks	13,000	194,80	2 532,40
33	M	611410003790	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozm.2100x1200mm, izolačné dvojsklo, systém 6 komorový profil, v hornej časti otvor 780x300mm, pre osadenie VZT potrubia s mriežkou	ks	2,000	361,43	722,86
34	M	611410003791	Plastové okno dvojkrídlové OS+O,rozm.2100x1200mm, izolačné trojsklo, systém 6 komorový profil, v hornej časti otvor 1080x300mm, pre osadenie VZT potrubia s mriežkou	ks	6,000	377,62	2 265,72
35	M	611410003792	Plastové okno dvojkrídlové OS,rozm.2400x1200mm, izolačné trojsklo, systém 6 komorový profil, v hornej časti otvor 1080x230mm, pre osadenie VZT potrubia s mriežkou	ks	4,000	417,90	1 671,60
36	M	6114124110	Plastové okno jednokridlové, otvaravo sklopné,rozmer 900x1200 mm , izolačné trojsklo, 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,79	ks	1,000	147,01	147,01
37	M	6114124081	Plastové okno jednokridlové otvaravo sklop.s pevnou dolnou časťou, rozmer 1200x2150 (1000x1000) mm, izolačné trojsklo,- 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,73	ks	3,000	302,29	906,87
38	M	6114124082	Plastové okno jednokridlové otvaravo sklop.s pevnou dolnou časťou, rozmer 1200x2150 (1200x1000) mm, izolačné trojsklo,- 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,73	ks	6,000	308,86	1 853,16
39	M	6114124030	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 900x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,79	ks	6,000	147,01	882,06
40	M	6114124160	Plastové okno dvojkrídlové otvaravé,(trancuzke) rozmer 1200x1950 mm , izolačné trojsklo, systém- 6 komorový profil; SALAMANDER BluEvolution 82 MD; Uw=0,77	ks	1,000	363,50	363,50
41	K	7666214901	Montáž medziokenných vložiek plastových izolačných (za 1bm obvodu)	m	22,500	14,60	328,50
42	M	6114124956	Medziokenná plastová izolačná vložka rozmer 600x1200 mm	ks	4,000	112,45	449,80
43	M	6114124957	Medziokenná plastová izolačná vložka rozmer 150x1200 mm	ks	3,000	42,11	126,33
44	K	766691610	Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom s podtmelením	m	42,000	15,82	664,44
45	M	6149531500	Lišty mm pre kompletizáciu spojenia okien	m	42,000	22,25	934,50
46	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	6,89	13,78
47	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	25,600	9,04	231,42
48	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	14,400	9,92	142,85
49	M	6119000100	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát,šírky 150 mm	m	64,850	8,18	530,47
50	K	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	30,000	1,69	50,70
51	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,072	30,03	122,28
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				83 360,15
52	K	7671128112	Demontáž stien a priečok plastových zasklených - 0,03300t	m2	13,616	15,84	215,68
53	K	767113110	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien do 6 m2	m2	4,347	44,54	193,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	767113120	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 6 do 9 m2	m2	51,646	44,54	2 300,31
55	M	553999002	Hliníková z 2/3 zasklená stena s izol, trojsklom 2.kr.dverami rozmeri 2700x3130mm (1600x2100mm), včetně kovania a samozatvarača; Aliplast SP 800; Uw=1,20	ks	3,000	3 009,32	9 027,96
56	M	553999001	Hliníková z 2/3 zasklená stena s izol, dvojsklom 1.kr.dverami rozmeri 2100x3130mm (900x2100mm), včetně kovania a samozatvarača; Aliplast SP 800; Uw=1,20	ks	1,000	2 373,41	2 373,41
57	M	5539990011	Hliníková z 2/3 zasklená stena s izol, dvojsklom 1.kr.dverami rozmeri 1950x3130mm (900x2100mm), včetně kovania a samozatvarača; Aliplast SP 800; Uw=1,20	ks	1,000	2 325,47	2 325,47
58	M	553999003	Hliníková z 2/3 zasklená stena s izol, trojsklom 1.kr.dverami rozmeri 2250x3130mm (900x2100mm), včetně kovania a samozatvarača; Aliplast SP 800; Uw=1,20	ks	1,000	2 501,31	2 501,31
59	M	553999004	Hliníková vnútorná stena 2/3 jednoducho zasklená s bezpečnost. sklom 1.kr.dverami rozmeri 2100x2070mm (900x2100mm), včetně kovania a samozatvarača	ks	1,000	2 373,41	2 373,41
60	K	767646520	Montáž dverí kovových , vchodových so zárubňou, (cena za 1 m obvodu dverí)	m	41,860	34,68	1 451,70
61	M	5534128210	Oceľové dvvere rozm. 110x2100mm, presklené s izol. trojsklom a oceľovou zárubňou, včetně zamku a samozatvarača; MCR Alpe; Ud=1,65	m2	1,000	1 357,14	1 357,14
62	M	5534128211	Hliníkové 1.kr.vonkajšie dvvere zateplene rozm. 800x1970mm s oceľovou zárubňou, včetně zamku a samozatvarača; Aliplast SP 800; Ud=1,50	kus	5,000	1 004,47	5 022,35
63	M	5534128212	Hliníkové 1.kr.vonkajšie dvvere zateplene rozm. 800x1970mm s oceľovou zárubňou, včetně kovania zamku; Aliplast SP 800; Ud=1,50	kus	1,000	1 004,47	1 004,47
64	K	767660190	Montáž hliníkových vonkajších žalúzií WAREMA Basis E 93 A6 S, na motorický pohon	ks	53,000	116,83	6 191,99
65	M	611530024490	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 1352x3130 mm, ovládanie motor	ks	3,000	863,06	2 589,18
66	M	611530024491	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 1648x2400 mm, ovládanie motor	ks	7,000	806,11	5 642,77
67	M	611530024492	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 3000x2400 mm, ovládanie motor	ks	23,000	1 076,27	24 754,21
68	M	611530024493	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 3037x2400 mm, ovládanie motor	ks	15,000	664,45	9 966,75
69	M	611530024494	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 1352x2400 mm, ovládanie motor	ks	4,000	708,26	2 833,04
70	M	611530024495	Žalúzie exteriérové hliníkové E 93, A 6S, šxl 2362x2400 mm, ovládanie motor	ks	1,000	974,04	974,04
71	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	6,509	40,15	261,34
D	783		Dokončovacie práce - nátery				406,86
72	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	14,520	0,80	11,62
73	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 2x s emailovaním.- 105µm	m2	14,520	19,63	285,03
74	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové základné - 35µm	m2	14,520	7,59	110,21
D	787		Dokončovacie práce - zasklievanie				819,95
75	K	787100801	Vysklievanie stien a priečok, zo skla plochého - 0,01000t	m2	107,517	2,24	240,84
76	K	787100812	Vysklievanie stien a priečok, z copilitoveho skla profilového -0,04400t	m2	32,639	11,32	369,47
77	K	787600802	Vysklievanie okien a dverí , skla plochého -0,01400t	m2	81,573	2,57	209,64

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.3 - 1.ETAPA-SO-01 Rekonštrukcia strechy

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							98 413,04
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 131,76
	D	2	Zakladanie				1 766,46
1	K	278381545	Zaklady pod technolog.zariadenie do 5 m3 z betónu prostého vodostavebného tr. C 30/37 , včetně debnenia	m3	7,128	247,82	1 766,46
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				4 217,55
2	K	312273117	Murivo výplňové z tvárnic pôroboconových P+D s uchopovou kapsou hr. 300 mm P4-500 na MVC a maltu (300x249x499)	m3	21,931	192,31	4 217,55
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				725,18
3	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod buranými klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	292,410	2,48	725,18
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 237,19
4	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných hr. do 140 mm, - 2,10000t	m3	0,072	88,57	6,38
5	K	971046016	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do -pôrobet strešných panelov, -0,00050t	cm	625,000	1,45	906,25
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,027	9,98	40,19
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km,(Zohor)	t	4,027	10,92	43,97
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,648	0,30	28,99
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,027	10,06	40,51
10	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,216	1,13	36,40
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón1 (17 01), ostatné	t	3,341	36,51	121,98
12	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy, (17 04), ostatné	t	0,686	18,25	12,52
	D	99	Presun hmôt HSV				1 185,38
13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	40,861	29,01	1 185,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				89 281,28
	D	712	Izolácie striech				54 357,95
14	K	712300841	Odstránenie nečistôt povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu,a pod. -0,00200t	m2	1 427,675	0,37	528,24
15	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 427,675	2,85	4 068,87
16	K	712872570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku PVCfóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvenou a prílep. na celej ploche so zvarením spoja	m2	254,015	11,89	3 020,24
17	K	712961703	Zhotovenie povlak. krytiny striech foliou zosilenie r.š. 330 mm prílep. na celej ploche	m	10,450	2,93	30,62
18	K	712963703	Zhotov. povlak. krytiny striech ostatné zosil.enie kutov a rohovr PVC r.š. 500 mm prílep. na celej ploche	m	310,560	3,85	1 195,66
19	M	2833000120	PVC hydroizolačná fólia hr.2,6 mm, (napr.Fatrafol 807 alebo ekvivalent)	m2	2 303,105	10,71	24 666,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	712973231	Detaily k PVC- prevedenie PVC foliami kruhového prestupu potrubia vetracieho fi do 100 mm	ks	12,000	14,77	177,24
21	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu fi 160 mm	ks	25,000	18,11	452,75
22	K	712973233	Detaily k PVC -prevedenie PVC foliami kruhového prestupu 251 – 400 mm	ks	1,000	28,48	28,48
23	M	2833000120	PVC hydroizolačná fólia hr.2,6 mm, (napr.Fatrafol 807 alebo ekvivalent)	m2	4,191	10,71	44,89
24	K	712973335	Povlaková krytina - Osadenie hotovej strešnej vpuste včetně demontáže pôvodnej vpuste	ks	9,000	45,28	407,52
25	M	2832990385	Strešná vpusť - s ochranným sytkom DN 70	ks	9,000	104,54	940,86
26	K	712973341	Osadenie turbinovej vetracej hlavice	ks	1,000	38,25	38,25
27	M	6317141020	Vetilačná hlavica turbínová 305mm	ks	1,000	203,53	203,53
28	K	712973410	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	10,450	5,73	59,88
29	K	712973450	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	315,660	8,15	2 572,63
30	K	712973610	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	7,700	5,73	44,12
31	K	712973660	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	293,860	8,15	2 394,96
32	K	712973774	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z hrubopoplast. plechu RŠ 185 mm	m	18,500	13,82	255,67
33	K	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 285 mm	m	3,560	15,86	56,46
34	K	712973896	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 500 mm	m	286,365	19,70	5 641,39
35	K	712973897	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 400 mm	m	5,400	18,23	98,44
36	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 681,690	0,32	538,14
37	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	1 933,944	1,46	2 823,56
38	K	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	2,750	5,62	15,46
39	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	5,350	5,60	29,96
40	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 až 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	287,565	5,60	1 610,36
41	M	6072624800	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	153,926	8,88	1 366,86
42	M	2832990611	Kotviaca technika - Kotvy pre ukotvenie konštrukcie (krytiny ,OSB,izolácie a muríva) novej atiky	ks	489,000	1,34	655,26
43	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m	t	8,450	46,32	391,40
D	713		Izolácie tepelné				27 063,53
44	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	1 585,780	5,20	8 246,06
45	M	2837653446	EPS 150 S penový polystyrén hrúbka 180 mm	m2	1 449,286	11,83	17 145,05
46	M	2837653442	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	6,942	6,57	45,61
47	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	0,734	11,56	8,49
48	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	139,725	5,78	807,61
49	M	2837500190	Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 180 mm	m2	20,808	31,58	657,12
50	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	6,934	22,15	153,59
D	764		Konštrukcie klampiarske				291,34
51	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a atík rš do 250 mm, - 0,00142t	m	8,202	0,85	6,97
52	K	764430840	Demontáž oplechovania atík ,múrov a nadmuroviek rš do 500 mm, -0,00230t	m	293,160	0,97	284,37
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 228,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg/ks	kg	708,350	2,19	1 551,29
54	M	553999111	Dodávka rúr ozn.K1 pre BZ1 a BZ2, fi 160x4mm dl.800mm,so spoj.platňou pre kotvenie do bet.blokov solárnych panelov	ks	25,000	96,14	2 403,50
55	M	553999102	Dodávka ocel.prvku ozn.K2 pre BZ1- l.č.80 a 2xU.č.80, pre kotvenie do bet.blokov solárnych panelov	ks	10,000	155,77	1 557,70
56	M	553999103	Dodávka ocel.prvku ozn.K3 pre BZ2- l.č.80 a 2xU.č.80, pre kotvenie do bet.blokov solárnych panelov	ks	15,000	112,36	1 685,40
57	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	0,755	40,15	30,31
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				340,26
58	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	12,500	19,63	245,38
59	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové základné - 35µm	m2	12,500	7,59	94,88

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 01 - 1.ETAPA
Časť: 01.4 - ZL - Fasáda
Úroveň 3:

01 - zmenový list č.1 - doplnenie pásky pripojovacej škáry z exteriéru

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 315,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 315,00
1	K	612849225.1	Začistenie omietok (s dodaním hmôt) okolo okien	m	900,000	3,29	2 961,00
2	K	766842196.1	M+D paropriepustnej hydroizolačnej pásky a vyplnenie škár polyuretánovou penou	m	900,000	3,88	3 492,00
3	K	968322714.1	Prisekanie rovných ostení v murive tehlovom a vyčistenie pripojovacej škáry	m	900,000	2,89	2 601,00
4	K	999397454.1	Presun hmôt	t	7,950	32,83	261,00

ROZPOČET

Stavba: KV-1 _Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 01 - 1.ETAPA
Časť: 01.4 - ZL - Fasáda
Úroveň 3: 02 - zmenový list č.2 - demontáž zasklených stien

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 209,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 209,99
D	766		Konštrukcie stolárske				1 209,99
1	K	DZS003 - R	Demontáž zasklených stien pre spätnú montáž s vysklieváním	m2	38,969	31,05	1 209,99

ROZPOČET

Stavba:

KV-1 _Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 3:

03 - zmenový list č.3 - oprava nerovností fasády + hliníkové dvere

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 213,21
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 545,81
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 802,06
1	K	622423321.S	*Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 30 % opravovanej plochy	m2	2 225,873	6,65	14 802,06
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 543,35
7	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových aj so zárubňou, cena 1 bm obvodu - 0,012t	m	4,940	2,13	10,52
2	K	978015321.S	*Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	2 225,873	0,32	712,28
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,129	10,92	121,53
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	267,096	0,30	80,13
22	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,129	10,06	111,96
23	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	89,032	1,13	100,61
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,129	36,51	406,32
	D	99	Presun hmôt HSV				1 200,40
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	41,379	29,01	1 200,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 667,40
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 667,40
3	K	DMHD003	D+M Hliníkové dvere zateplené 800x1970mm vrátane dopravy, vysekania, demontáže a vyspravenia ostenia	kus	1,000	1 667,40	1 667,40

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4:

04.1 - odpočty - okapové chodníky

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 815,04

D HSV Práce a dodávky HSV

-4 815,04

D 1 Zemné práce -1 408,56

2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	-10,166	55,98	-569,09
5	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m s naložením na doprav.prostriedok	m3	-1,637	4,32	-7,07
6	K	162201219	Priplatok za každých ďalších 10m k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	-3,258	3,94	-12,84
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m so zložením	m3	-10,166	2,86	-29,07
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-172,822	0,32	-55,30
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	-10,166	0,17	-1,73
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-19,315	24,34	-470,13
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-6,480	3,16	-20,48
12	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	-11,858	20,48	-242,85

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -817,46

7	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	-4,263	117,16	-499,45
8	K	634601521	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým (Plyuretanovým) šírky škáry do 10 mm	m	-73,785	4,31	-318,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -2 589,02

9	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	-23,325	4,53	-105,66
10	M	592170004500	Obrubník HYDRO BG Soft, so zabudovaným gumovým profilom, lxšxv 1000x60x300 mm	ks	-24,000	74,90	-1 797,60
11	M	592170004900	Obrubník HYDRO BG Soft rohový, so zabudovaným gumovým profilom, lxšxv 250/250x60x300 mm	ks	-3,000	92,49	-277,47
12	K	965043441	Búranie liatych dlažieb beton. mazanín,hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	-5,630	72,52	-408,29

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4:

04.2 - prípočty - okapové chodníky

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 815,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 815,04
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 441,13
1	K	916561112.S	*Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	58,000	5,72	331,76
2	M	592170001500.S	*Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm	ks	58,580	3,85	225,53
3	K	918101112.S	*Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,610	105,02	274,10
65	K	965043441	Búranie liatych dlažieb betón. mazaín,hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,400	72,52	174,05
4	K	971046021.S	Jadrové vrtý pre popínavé rastliny do D 300 mm do stien - betónových	cm	1 500,000	1,28	1 920,00
5	K	973897353	Vysekanie výklenkov v murive betónovom na osadenie mreže plochy do 1 m2, hĺbky do 200 mm	ks	15,000	56,66	849,90
70	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,030	10,92	98,61
71	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	216,720	0,30	65,02
72	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,030	10,06	90,84
73	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	72,240	1,13	81,63
74	K	979089013	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	9,030	36,51	329,69
D	99		Presun hmôt HSV				373,91
77	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	12,889	29,01	373,91

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 01 - 1.ETAPA
Časť: 01.4 - ZL - Fasáda
Uroveň 4: 05.1 - prípočty - bezpečnostné fólie, pákové mechanizmy

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 020,00

1	K	DMBF	Dodávka a montáž bezpečnostnej fólie na okná (copility) - Skyfol Security S8, vrátane dopravy	m2	10,000	137,00	1 370,00
2	K	DMPM	Dodávka a montáž pákového mechanizmu, vrátane dopravy	ks	2,000	325,00	650,00

ROZPOČET

Stavba: KV-1 _Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 01 - 1.ETAPA

Časť: 01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4: 06.1 - odpočty - rebríky

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-444,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-444,44
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				-444,44
104	K	767832110	Montáž rebríkov do muríva s upravou kotvenia v rámci zateplenia fasády	m	-7,515	59,14	-444,44

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 01 - 1.ETAPA
Časť: 01.4 - ZL - Fasáda
Úroveň 4: 06.2 - prípočty - rebríky

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 534,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 534,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 534,00
1	K	RZ7	Dodávka a montáž rebríka Z7 vr. dopravy	ks	1,000	725,00	725,00
2	K	RZ8	Dodávka a montáž rebríka Z8 vr. dopravy	ks	1,000	809,00	809,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.4 - ZL - Fasáda

Úroveň 4:

07.1 - prípočty - vybúranie betónového chodníka

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 298,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 298,36
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 298,36
1	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,358	68,41	298,13
70	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,588	10,92	104,70
71	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	230,112	0,30	69,03
72	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,744	10,06	389,76
73	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	76,704	1,13	86,68
74	K	979089013	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	9,588	36,51	350,06

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 01 - 1.ETAPA

Časť: 01.5 - odpočty2

Uroveň 3: 01.5.1 - odpočty2 - SO-01...

Miesto: Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum: Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-3 652,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-2 824,71
D		1	Zemné práce				-1 072,48
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	-4,304	55,98	-240,94
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	-6,370	40,77	-259,70
5	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m s naložením na doprav.prostriedok	m3	-4,574	4,32	-19,76
6	K	162201219	Priplatok za každých ďalších 10m k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	-12,348	3,94	-48,65
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-2,736	3,16	-8,65
12	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	-24,159	20,48	-494,78
D		4	Vodorovné konštrukcie				-74,54
15	K	434311116	Stupne dusané na z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	-4,100	9,41	-38,58
16	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	-1,126	23,57	-26,54
17	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	-1,126	8,37	-9,42
D		5	Komunikácie				-640,95
18	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z s drobného kameniva prípadne piesku	m2	-33,210	19,30	-640,95
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-1 036,74
33	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	-4,093	117,16	-479,54
34	K	631351101	Debnenie beton.mazanín v podlahách zhotovenie	m2	-11,340	32,38	-367,19
35	K	631351102	Debnenie beton.mazanín v podlahách odstránenie	m2	-11,340	8,48	-96,16
36	K	634601521	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým (Plyuretanovým) šírky škáry do 10 mm	m	-21,775	4,31	-93,85
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-827,84
D		713	Izolácie tepelné				-827,84
78	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov celoplošným prílepením	m2	-57,093	3,49	-199,25
79	M	2837653207	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	-57,093	11,01	-628,59

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 01 - 1.ETAPA
Časť: 01.5 - odpočty2
Úroveň 3: 01.5.2 - odpočty2 - dopln...

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-641,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-641,71
1	K	612849225.1	Začistenie omietok (s dodaním hmôt) okolo okien	m	-62,000	3,29	-203,98
2	K	766842196.1	M+D paropriepustnej hydroizolačnej pásky a vyplnenie škár polyuretánovou penou	m	-62,000	3,88	-240,56
3	K	968322714.1	Prisekanie rovných ostení v murive tehlovom a vyčistenie pripojovacej škáry	m	-62,000	2,89	-179,18
4	K	999397454.1	Presun hmôt	t	-0,548	32,83	-17,99

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 01 - 1.ETAPA
Časť: 01.5 - odpočty2
Úroveň 3: 01.5.3 - odpočty2 - SO-01...

Miesto:
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-307,31
D HSV			Práce a dodávky HSV				-307,31
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-307,31
25	K	979089112	Poplatok za skladovanie - plasty (17 02), ostatné	t	-1,266	36,51	-46,22
26	K	979089113	Poplatok za skladovanie - drevo, (17 02), ostatné	t	-2,782	36,51	-101,57
27	K	979089114	Poplatok za skladovanie - sklo	t	-3,653	36,51	-133,37
28	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (17 04), ostatné	t	-1,433	18,25	-26,15

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.6 - Bleskozvod

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 918,00
	D	D1	Montáž C-210 M				6 367,05
	D	D2	RÚRKA OHYBNÁ LPE-DO LIATEHO BETÓNU				763,20
1	K	210 01-0004	rúrka FXP 32mm	m	120,000	6,36	763,20
	D	D3	KRABICA ODBOČNÁ S VIEČKOM BEZ ZAPOJENIA				52,56
2	K	210 01-0313	KO 125	ks	18,000	2,92	52,56
	D	D4	ZVODOVÝ VODIČ				3 758,10
3	K	210 22-0021	FeZn 30 x 4mm v zemi	m	240,000	1,35	324,00
4	K	210 22-0022	FeZn 10mm v zemi	m	108,000	1,45	156,60
5	K	210 22-0101	FeZn D 8 vč. podpier	m	570,000	5,75	3 277,50
	D	D5	ZBERNÁ TYČ VČ. UPEVNENIA				456,00
6	K	210 22-0201	Zberná tyč JP 20	ks	19,000	24,00	456,00
	D	D6	BLESKOZVODOVÉ SVORKY				864,11
7	K	210 22-0302	typ SO	ks	19,000	3,65	69,35
8	K	210 22-0302.1	typ SS	ks	150,000	3,65	547,50
9	K	210 22-0302.2	typ SZ	ks	18,000	3,65	65,70
10	K	210 22-0301	typ SR 03	ks	36,000	2,61	93,96
11	K	210 22-0302.3	typ SR 02	ks	24,000	3,65	87,60
	D	D7	PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA				44,10
12	K	210 22-0401	Označovanie zvodov štítkami	ks	18,000	2,45	44,10
	D	D8	ZEMNIAČE DOSKY, TYČE				428,98
13	K	210 22-0431P	Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4	ks	60,000	4,25	255,00
0	K	Pol1	PPV 2.00 %	%	2,000	86,99	173,98
	D	D9	Nosný materiál				3 446,95
	D	D10	TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU				93,60
1	M	materál	Rúrka FXP 32	m	120,000	0,78	93,60
	D	D11	KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC				89,46
2	M	materál.1	KO 125 odbočná bez svork. S viečkom	ks	18,000	4,97	89,46
	D	D12	ZBERNÁ TYČ				474,05
3	M	ZIN	Zberná tyč JP 20	ks	19,000	24,95	474,05
	D	D13	PRÍSLUŠENSTVO ZBERNÝCH TYČÍ D 20 MM				417,43
4	M	ZIN.1	držiak DJ01	ks	38,000	5,66	215,08
5	M	ZIN.2	svorka SJ 01 D 20 mm	ks	19,000	1,30	24,70
6	M	ZIN.3	Postavec k JP	ks	19,000	9,35	177,65
	D	D14	UZEMŇOVACIE VEDENIE				947,10
7	M	ZIN.4	vodič FeZn D 8 / 0.4 kg/m /	kg	310,000	1,54	477,40
8	M	ZIN.5	vodič FeZn D 10 / 0.62 kg/m /	kg	65,000	1,54	100,10
9	M	ZIN.6	pásik FeZn 30x4	kg	240,000	1,54	369,60
	D	D6	BLESKOZVODOVÉ SVORKY				262,98
10	M	ZIN.7	typ SO /okapová/	ks	18,000	1,45	26,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	ZIN.8	typ SS /spojovacia/	ks	150,000	0,86	129,00
12	M	ZIN.9	typ SZ /skúšobná	ks	18,000	1,54	27,72
13	M	ZIN.10	typ SR 02 /pásik-pásik/	ks	24,000	1,06	25,44
14	M	ZIN.11	typ SR 03 /pásik-vodič/	ks	36,000	1,15	41,40
15	M	ZIN.12	označovací štítok bleskozvodu	ks	18,000	0,74	13,32
D	D15		PODPERY BLESKOZVODOVÉHO VEDENIA				1 162,33
16	M	ZIN.13	podpera na plochú strechu OBO 165/MGB	ks	306,000	2,75	841,50
17	M	materál.2	pasívna protikorózna ochrana - asfalt	kg	2,000	18,00	36,00
0	M	Pol2	podružný materiál 3.00 %	%	3,000	36,95	110,85
0	K	Pol1	PPV 2.00 %	%	2,000	86,99	173,98
D	D16		zemné práce C-460 M				704,00
D	D17		HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY				416,00
1	K	460 20-0134	35/ 50 cm, zemina tr.4	m	320,000	1,30	416,00
D	D18		ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY				169,60
2	K	460 56-0144	35/ 60 cm, zemina tr.4	m	320,000	0,53	169,60
D	D19		ÚPRAVA TERÉNU				118,40
3	K	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	160,000	0,74	118,40
D	D20		Odborná prehliadka a skúšky				400,00
D	D21		Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,				400,00
0	K	Pol3	vypracovanie správy	hod	10,000	40,00	400,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

01 - 1.ETAPA

Časť:

01.7 - ZL - Bleskozvod

Úroveň 4:

01.1 - prípočty - bleskozvod

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 664,00
1	K	K001	Uzemňovací pásik FeZn 3x40	m	60,000	1,35	81,00
17	M	K001.	Uzemňovací pásik FeZn 3x40	kg	60,000	1,54	92,40
2	K	K002	Svorka SR02	ks	36,000	3,65	131,40
18	M	K002.	Svorka SR02	ks	36,000	1,06	38,16
3	K	K003	Svorka SR 03	ks	42,000	2,61	109,62
19	M	K003.	Svorka SR 03	ks	42,000	1,15	48,30
4	K	K004	Uzemňovacia tyč ZT 2	ks	8,000	32,57	260,56
5	K	K005	Svorka k ZT 2	ks	8,000	4,37	34,96
6	K	K006	Drôt FeZn 10	m	80,000	1,45	116,00
20	M	K006.	Drôt FeZn 10	kg	50,000	1,54	77,00
7	K	K007	Asfaltový náter BODY 850	ks	18,000	4,25	76,50
8	K	K008	Betónová zmes C20 vrecovaná, 30kg	ks	8,000	32,00	256,00
9	K	K009	Podpera vedenia OBO 5202213, pre zvod medziokennej výplne, biely	ks	62,000	2,24	138,88
10	K	K010	Výkop 50x50x80 (jama pre zemniacu tyč)	ks	8,000	37,85	302,80
12	K	K012	Búranie spevnených častí a plôch	m	20,000	14,96	299,20
13	K	K013	Rezanie drážok v betóne / asfalte	ks	5,000	58,65	293,25
14	K	K014	Prieraz v betóne do 40 mm	ks	6,000	62,50	375,00
15	K	Pol1	PPV 4.00 %	%	4,000	115,00	460,00
16	M	Pol2	podružný materiál 4.00 %	%	4,000	118,24	472,97

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

E1.1 - SO-01_Arch

Úroveň 3:

E1.1.1 - 1.ETAPA - SO-01 Stavebné úpravy vyvolané rozvodmi VZT, ZTI, Elektro a ÚK

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 156,13

D HSV Práce a dodávky HSV 19 470,55

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 730,55

1	K	311387538	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,09 m2, v stenách a v klenbách včetně debnenia a oddebnenia	ks	6,000	25,37	152,22
2	K	311387539	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stenách a v klenbách včetně debnenia a oddebnenia	ks	1,000	33,09	33,09
3	K	311387540	Zabetónov. otvoru s plochou 0,25-1,00 m2, v stenách včetně debnenia a oddebnenia	m3	0,061	729,83	44,52
4	K	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v priečkach hr. nad 100 mm	ks	2,000	5,77	11,54
5	K	340238212	Domurovanie s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	0,728	38,72	28,19
6	K	340239211	Domurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	1,753	21,77	38,16
7	K	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,827	36,91	67,43
8	K	340291132	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	4,060	8,46	34,35
9	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	3,501	34,04	119,17
10	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	4,242	31,26	132,60
11	K	349231811	Primurovka ostenia z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm, s vysekaním kápiet pre zviazanie	m2	1,458	47,52	69,28

D 4 Vodorovné konštrukcie 43,40

12	K	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových, včetně debnenia	ks	2,000	21,70	43,40
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 459,24

13	K	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných, opravovaná plocha do 10 %, štuková	m2	37,228	4,75	176,83
14	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	54,650	5,55	303,31
15	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 10 %, štuková	m2	75,142	4,75	356,92
16	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	94,781	2,55	241,69
17	K	612460211	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	4,200	13,06	54,85
18	K	612460221	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. do 3 mm	m2	4,200	7,38	31,00
19	K	612460231	Vnútorná omietka stien cementová hr. 10 mm	m2	59,578	11,55	688,13
20	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	35,203	16,55	582,61
21	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	35,203	8,59	302,39
22	K	612481041	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	14,880	2,29	34,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	35,203	7,45	262,26
24	K	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 20 mm	m2	24,069	32,39	779,59
25	K	632452727	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 35 MPa, hr. 10 mm	m2	15,041	26,19	393,92
26	K	642940020	Vylatie ukotvenej zárubne čerstvým betónom	ks	1,000	72,04	72,04
27	K	642944221	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	69,62	69,62
28	M	5533199010	Zárubňa oceľová CgU 120x197 pre hr.steny 150mm	ks	1,000	110,00	110,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							13 983,04
29	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, z beton.mazaním, hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,081	164,61	13,33
30	K	965044120	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 20 mm, cementových,nivelačných vyrovnávajucich poterov - 0,09t	m2	279,840	5,49	1 536,32
31	K	965044130	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 10 mm, cementových, vyrovnávajucich nivelačných poterov - 0,045t	m2	15,609	8,62	134,55
32	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	15,609	6,85	106,92
33	K	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, - 0,27500t	m2	1,458	20,85	30,40
34	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	1,30	5,20
35	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,662	32,58	151,89
36	K	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	0,000	0,00	0,00
37	K	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. 500 mm, -0,10500t	ks	3,000	14,79	44,37
38	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,165	130,32	21,50
39	K	971033631	Vybúranie muriva priečky tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	3,825	5,21	19,93
40	K	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00800t	ks	1,000	15,64	15,64
41	K	971052331	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400t	ks	5,000	13,03	65,15
42	K	971052431	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy od 0,09 do 0,25 m2, hr. do 150 mm, -0,09300t	ks	26,000	23,78	618,28
43	K	971052631	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 150 mm, -0,36500t	m2	2,639	31,77	83,84
44	K	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t	m	53,960	40,00	2 158,40
45	K	971055096	Rezanie konštrukcií z muriva tehelného hr. 500 mm stenovou pilou	m	2,340	169,64	396,96
46	K	971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	121,000	2,53	306,13
47	K	971056019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	203,000	2,74	556,22
48	K	971056020	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	512,000	2,84	1 454,08
49	K	971056021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t	cm	679,000	3,15	2 138,85
50	K	971056023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - železobetónových -0,00301t	cm	24,000	4,60	110,40
51	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 mm, -0,03200t	ks	1,000	45,61	45,61
52	K	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 mm, -0,09000t	ks	1,000	52,13	52,13
53	K	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie nových priečok, v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	5,400	9,33	50,38
54	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	57,555	3,70	212,95
55	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch do 3.5 m	t	26,901	21,64	582,14
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km (Zohor)	t	40,351	12,47	503,18
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	968,424	0,39	377,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,351	9,77	394,23
59	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	322,808	1,10	355,09
60	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	38,418	35,00	1 344,63
61	K	979089112	Poplatok za skladovanie -, plasty (17 02 03), ostatné	t	0,556	50,00	27,80
62	K	979089113	Poplatok za skladovanie - drevo (1702 01)	t	0,096	50,00	4,80
63	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,281	50,00	64,05
	D	99	Presun hmôt HSV				254,32
64	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	7,378	34,47	254,32
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 685,58
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				506,93
65	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	15,904	5,28	83,97
66	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	10,797	5,96	64,35
67	M	5856051350	Izolačná stierka pod keram.obklady a dlažby na báze živice	kg	48,062	5,38	258,57
68	K	711210126	Zhotovenie tesniaceho pásu na izolácie do rohov a kutov	m	17,399	1,82	31,67
69	M	5856051360	Tesniaci elastický pás do rohov a kutov	m	17,747	3,75	66,55
70	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0,058	31,31	1,82
	D	713	Izolácie tepelné				942,49
71	K	713131132	Montáž izolácie stien protizvukovou STRED hr.50mm , celoplošným prilepením	m2	34,459	6,54	225,36
72	M	591530001391	Zvukovo izolačná doska STRED hr.50mm	m2	35,148	20,00	702,96
73	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,418	33,90	14,17
	D	763	Konštrukcie - sadrokartonové				6 757,09
74	K	763122241	Predsadená Sadrokart. stena hr. 65 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky do vlhkého prostredia hr. 15 mm zvukova izol. hr. 50 mm	m2	2,331	39,12	91,19
75	K	763136036	Kazetový mineralny podhlad 600 x 600 mm, s mineral.vlakien do vlhkého prostredia	m2	20,950	44,90	940,66
76	K	763136038	Kazetový mineralny podhlad 600 x 600 mm, s mineralných vlakien drážkou do suchého prostredia	m2	127,644	29,00	3 701,68
77	K	763138611	Podhlad z dosak sadrokartonových 1x15mm ,upevnenie na OK priame	m2	43,857	30,00	1 315,71
78	K	763190010	Úprava spojov medzi sadrokart. konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	179,375	3,12	559,65
79	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	3,116	47,56	148,20
	D	766	Konštrukcie stolárske				5 941,95
80	K	766662114	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového špeciálneho,zvukotesného do zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	55,95	167,85
81	M	611610002994	Dvere vnútorné jednokridlové otočné, 800/1970mm, zvukovo izolačné , povrch+kovanie+zámok	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
82	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, vrátane kovania	ks	1,000	36,20	36,20
83	M	61190006	Dvere vnútorné, laminátované 2.kr.plné, rozmerov 120x197 cm, nerez.kovanie, zámok vložkový	ks	1,000	358,00	358,00
84	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	3,000	7,55	22,65
85	M	611890002900	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 80 mm	ks	3,000	11,00	33,00
86	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	3,000	52,49	157,47
87	M	611810002700	Zárubňa vnútorná obložková , šírka 800mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	3,000	220,00	660,00
88	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,185	36,64	6,78
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 352,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	187,395	5,81	1 088,76
90	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	187,395	1,41	264,23
	D	771	Podlahy z dlaždíc				585,80
91	K	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 400 x400 mm	m2	15,581	25,00	389,53
92	M	5976498320	Dlaždice keramické - gres 400x400	m2	15,893	12,00	190,72
93	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	0,262	21,19	5,55
	D	776	Podlahy povlakové				11 791,57
94	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	123,400	1,80	222,12
95	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	137,290	3,23	443,45
96	M	284129601	Podlahové soklové lišty so zaoblenou hranou (rádiusový klin)	m	140,036	4,25	595,15
97	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	137,290	5,94	815,50
98	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	279,840	2,00	559,68
99	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	279,840	7,50	2 098,80
100	M	2841291640	Samonosná podlaha PVC Homogenný Vinyl hr.2mm	m2	302,376	22,00	6 652,27
101	K	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, (koberce) -0,00100t	m2	251,496	1,40	352,09
102	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	3,018	17,40	52,51
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				2 356,84
103	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	59,578	25,00	1 489,45
104	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x250mm, 1a	m2	60,770	12,00	729,24
105	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	18,300	1,51	27,63
106	M	2838003545	Rohový plastový profil obly pre keramické obklady	m	18,666	4,20	78,40
107	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	1,516	21,19	32,12
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				106,48
108	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	4,345	3,29	14,30
109	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	2,440	10,37	25,30
110	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,440	11,85	28,91
111	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	1,905	19,93	37,97
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 343,44
112	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	149,013	1,23	183,29
113	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	121,448	0,90	109,30
114	K	784430030	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	121,448	3,03	367,99
115	K	784482911	Stierky stien v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m	m2	76,582	6,00	459,49
116	K	784483911	Stierky stropov v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m	m2	37,228	6,00	223,37

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
 Objekt: 02 - 2.ETAPA
 Časť: E1.3 - SO-01_ZTI

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
 Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 781,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 781,03
D	713		Izolácie tepelné				281,80
48	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	11,400	3,26	37,16
49	M	2837741547	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica	m	13,000	0,52	6,76
26	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	17,000	3,66	62,22
27	M	2837741600	Tubolit DG 54 x 9 izolácia-trubica	m	18,000	1,28	23,04
28	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	14,000	4,37	61,18
29	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica	m	8,500	3,74	31,79
30	M	2837741623	Tubolit DG 76 x 30 izolácia-trubica	m	6,500	7,33	47,65
36	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	2,40	12,00
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				264,42
47	K	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	25,000	9,35	233,75
42	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	25,000	0,96	24,00
44	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,854	3,60	6,67
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 920,05
2	K	722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	31,000	1,02	31,62
1	K	722130216	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - studená voda	m	17,000	31,25	531,25
50	K	722172602	Rúrka plastliníková DN 20,0x2,9 v kotúčoch - studená voda	m	11,400	13,74	156,64
3	K	722172612	Rúrka plastliníková DN 40,0x6,0 v tyčiach - teplá voda	m	8,000	52,97	423,76
4	K	722172633	Rúrka plastliníková DN 63,0x8,6 v tyčiach - teplá voda	m	6,000	85,49	512,94
14	K	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	2,000	2,64	5,28
15	M	4849120303	Manometer 63 - 3/8" rad - 3 bar	ks	2,000	6,84	13,68
5	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	8,63	51,78
6	M	3899002430	Vypúšťací ventil 1/2	ks	6,000	5,18	31,08
51	K	31943011501	Vypúšťací ventil DN15 s pripojením na hadicu + montáž	ks	2,000	10,32	20,64
9	K	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	4,000	4,93	19,72
10	M	5512441040	Ocelový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 40/ PN 40, 1 1x2" vnútor. x vnútor.	ks	4,000	90,00	360,00
24	K	722229106	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 2	ks	2,000	7,01	14,02
25	M	5512441050	Ocelový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 50/ PN 40, 2" vnútor. x vnútor.	ks	2,000	88,13	176,26
38	K	722231047	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2" 1/2	ks	2,000	14,53	29,06
39	M	5518200017	Guľový uzáver závitový série B3 nerez 2-dielny, 2 1/2", 154 mm, nerez	ks	2,000	326,00	652,00
11	K	725530151	Montáž poistného ventilu	ks	2,000	17,00	34,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	4225510300	Ventil poistný D 65 mm P 13-217-616i	ks	2,000	250,00	500,00
13	K	4846710000	Nádoba-expanzná EN DD25 + montáž	ks	2,000	142,56	285,12
19	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	2,000	18,36	36,72
20	M	4268155120	cirkulačné čerpadlo (napr. WILO TOP-Z 40)	ks	2,000	590,00	1 180,00
40	K	734191416	Ventil regulačný V 41-111-616 II.47 DN 65	súb.	2,000	22,44	44,88
16	K	8911853221	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	2,000	4,93	9,86
17	M	4228165000	Klapka spätná L 35-018-510 P1, D 40 mm	ks	2,000	165,00	330,00
21	K	891215321	Montáž spätnej klapky DN 65	ks	2,000	14,53	29,06
22	M	4228350300	Klapka spätná L 10-117-616 P1, D 65 mm	ks	2,000	120,74	241,48
18	M	4228421021	Filter DN 40 voda + montáž	ks	2,000	4,93	9,86
31	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	42,400	1,75	74,20
32	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	42,400	1,81	76,74
37	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	8,000	4,80	38,40
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				314,76
45	K	725869382	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	6,000	10,36	62,16
46	M	28631202542	Zápachová uzávierka pre odvod kondenzátu HL136N	ks	6,000	42,10	252,60

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 02 - 2.ETAPA

Časť: E1.4 - SO-01_VZT

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117 349,37

D Zariadenie č.1 Teplovzdušné vetranie s letným chladením priestoru kuchyne 50 506,71

101	K	Pol1	Vzduchotechnická jednotka prívod: -tlmiaca vložka - žaluziová klapka -čelná stena s pripojením -vreckový filter F7 -doskový rekuperátor s klapkou obtoku -vodný ohrievač, Qv = 3800 m3.h-1, Quk=20,2kW, tlak 14,6kPa, prietok 1,74m3/h, 45/35°C -chladič-priamy	ks	1,000	10 010,00	10 010,00
0	K	Pol2	sifón s podtlakovým uzáverom kondenzačné potrubie v dodávke ZTI	ks	3,000	89,21	267,63
102	K	Pol3	Skrinka regulácie včítane ovládačov, príslušných snímačov akčných členov – komplet regulácia, plynulá regulácia množstva vzduchu, ochrany, ovládanie,	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
0	K	Pol4	kompletné prekáblovanie podľa tech. listov rieši dodávateľ. firma vrátane komplet. materiálu	kpl	1,000	713,69	713,69
103	K	Pol5	Vonkajšia kondenzačná jednotka s inverterovou technológiou, s tepelným čerpadlom, Qchl.=19,5kW(5,4-22,4kW), Pi=5,97kW, Istič=15A, 3x400V/50Hz -hmotnosť 100kg . rozmer 1500x980x370mm Príslušenstvo:	ks	1,000	5 582,00	5 582,00
0	K	Pol6	-komunikačný box	ks	1,000	705,00	705,00
0	K	Pol7	-konzoly pod jednotku	ks	2,000	100,00	200,00
0	K	Pol8	-medené izolované potrubie 9,5/25,4mm, s prekáblováním - dodávka VZT	bm	45,000	56,00	2 520,00
104	K	Pol9	Potrubný filtračný prvok1000x500x200mm s nerezovým pletivovým filtrom 2x 500x500mm	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
105	K	Pol10	Protidažďová žalúzia hliníková 900x500 so sitom a montážnym rámkom	ks	1,000	149,18	149,18
106	K	Pol11	Výfuková hlavica hranatá 500x5000, so sitom, pozink.	ks	1,000	227,81	227,81
107	K	Pol12	Požiarňa klapka 200x200 s termoelektrickou poistkou 72°C, základné vyhotovenie, pož. odolnosť 90min.	ks	1,000	155,00	155,00
108	K	Pol13	Požiarňa klapka 200x250 s termoelektrickou poistkou 72°C, základné vyhotovenie, pož. odolnosť 90min.	ks	1,000	127,39	127,39
109	K	Pol14	Regulátor premenlivého prietoku vzduchu 200x200, dvojplášťový s izoláciou, kompaktná regulácia s parametrickým voličom a displejom umožňujúcim okamžité nastavenie na mieste použitia, nastavené množstvo vzduchu 145/500m3/h, riadiace napätie 0-10V	ks	1,000	432,49	432,49
110	K	Pol15	Regulátor premenlivého prietoku vzduchu 250x200, dvojplášťový s izoláciou, kompaktná regulácia s parametrickým voličom a displejom umožňujúcim okamžité nastavenie na mieste použitia, nastavené množstvo vzduchu 180/700m3/h, riadiace napätie 0-10V	ks	1,000	438,91	438,91
111	K	Pol16	Tlmič hluku s potrubím THP-10(šírka kulisy)-1000x500(rozmer)-1000(dĺžka)-5(počet kulís)	ks	1,000	243,19	243,19
112	K	Pol17	Tlmič hluku s potrubím THP-10(šírka kulisy)-900x500(rozmer)-1000(dĺžka)-4(počet kulís)	ks	3,000	203,57	610,71
113	K	Pol18	Tlmič hluku s potrubím THP-10(šírka kulisy)-900x500(rozmer)-500(dĺžka)-4(počet kulís)	ks	1,000	124,46	124,46
114	K	Pol19	Tlmič hluku s potrubím THP-10(šírka kulisy)-630x710(rozmer)-1000(dĺžka)-3(počet kulís)	ks	1,000	191,08	191,08
115	K	Pol20	Regulačná klapka 315x400-ručné nastavenie	ks	1,000	84,88	84,88
116	K	Pol21	Regulačná klapka 200x400-ručné nastavenie	ks	1,000	75,66	75,66
117	K	Pol22	Regulačná klapka 400x225-ručné nastavenie	ks	1,000	58,12	58,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	Pol23	Regulačná klapka 315x250-ručné nastavenie	ks	2,000	63,06	126,12
119	K	Pol24	Výustka komfortná dvojradová 800x200, upínanie s poistným mechanizmom, regulácia R1, montážny rámik, horizontálne lamely	ks	6,000	90,94	545,64
120	K	Pol25	Výustka komfortná dvojradová 600x150, upínanie s poistným mechanizmom, regulácia R1, montážny rámik, horizontálne lamely	ks	3,000	66,32	198,96
121	K	Pol26	Výustka komfortná dvojradová 400x400, upínanie s poistným mechanizmom, regulácia R1, montážny rámik, horizontálne lamely	ks	1,000	75,08	75,08
122	K	Pol27	Výustka komfortná dvojradová 300x300, upínanie s poistným mechanizmom, regulácia R1, montážny rámik, horizontálne lamely	ks	1,000	52,15	52,15
123	K	Pol28	Kuchynský zákryt (digester) 100(šírka)x45(výška)x100(hĺbka), kombinácia labirint. + + pletivové filtre, osvetlenie, otvory pre napojenie: 1x 400x250, 2x 315x315mm,	ks	3,000	1 220,00	3 660,00
124	K	Pol29	Kuchynský odľučovač tuku 600(šírka)x300(výška), kombinácia labirint. + + pletivové filtre, 600x300, vertikálna montáž, posuvná regulačná klapka	ks	2,000	375,00	750,00
125	K	Pol30	Kuchynský odľučovač tuku 600(šírka)x300(výška), kombinácia labirint. + + pletivové filtre, 600x300, horizontálna montáž, posuvná regulačná klapka	ks	1,000	259,88	259,88
126	K	Pol31	Kuchynský odľučovač tuku 600(šírka)x200(výška), kombinácia labirint. + + pletivové filtre, 600x300, horizontálna montáž, posuvná regulačná klapka	ks	4,000	210,10	840,40
130	K	Pol32	Kompletné vzduchotechnické potrubie skupiny I. s tvarovkami včítane montážneho, tesniaceho, spojovacieho a závesného materiálu do obvodu:		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol32.	-3000	bm	10,000	96,00	960,00
0	K	Pol33	-2000	bm	40,000	68,00	2 720,00
0	K	Pol34	-1200	bm	44,000	45,65	2 008,60
131	K	Pol35	Tepelná izolácia z ľahčeného nenasiakavého zosieť. penového polyetylénu s uzatvorenou neporéznou bunkovou štruktúrou hr. 30 mm s AL fóliou (neupravený vonk. vzduch)	m2	12,000	28,84	346,08
132	K	Pol36	Tepelná izolácia z ľahčeného nenasiakavého zosieť. penového polyetylénu s uzatvorenou neporéznou bunkovou štruktúrou hr. 20 mm s AL fóliou (upravený vzduch)	m2	70,000	31,66	2 216,20
133	K	Pol37	Protipožiarna izolácia v nehorľavom vyhotovení s pož. odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany, protipožiarne upchávky	m2	30,000	87,68	2 630,40
0	K	Pol38	montážny, el. materiál, materiál MaR, zaregulovanie systému, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, projekt skutkového vyhotovenia	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00

d Zariadenie č.2 Rekuperačné vetranie herní a spálni s príslušenstvom 66 842,66

201	K	Pol39	Vzduchotechnická jednotka, podstropné, interiérové prevedenie, s reguláciou - MaR prívod: (na pravej strane v smere prúdenia prívodného vzduchu) -čelná stena s pripojením -žaluziová klapka -vreckový filter F5 -doskový rekuperátor s klapkou obtoku -ventilát	ks	3,000	5 100,00	15 300,00
0	K	Pol40	Skrinka regulácie MaR Pi=2,5kW, 230V/50Hz	ks	3,000	880,00	2 640,00
0	K	Pol41	sifón s podtlakovým uzáverom kondenzačné potrubie v dodávke ZTI včítane ovládačov, príslušných snímačov, akčných členov – komplet regulácia, plynulá regulácia množstva vzduchu, ochrany, ovládanie, komplet prekáblovanie - dodávka VZT	ks	6,000	89,21	535,26
202	K	Pol42	Vzduchotechnická jednotka, podstropné, interiérové prevedenie, s reguláciou - MaR prívod: (na ľavej strane v smere prúdenia prívodného vzduchu) -čelná stena s pripojením -žaluziová klapka -vreckový filter F5 -doskový rekuperátor s klapkou obtoku -ventiláto	ks	3,000	4 690,00	14 070,00
0	K	Pol40	Skrinka regulácie MaR Pi=2,5kW, 230V/50Hz	ks	3,000	1 245,00	3 735,00
0	K	Pol41	sifón s podtlakovým uzáverom kondenzačné potrubie v dodávke ZTI včítane ovládačov, príslušných snímačov, akčných členov – komplet regulácia, plynulá regulácia množstva vzduchu, ochrany, ovládanie, komplet prekáblovanie - dodávka VZT	ks	6,000	89,21	535,26
203	K	Pol43	Protidažďová žalúzia hliníková 1000x150 so sitom a montážnym rámikom	ks	10,000	100,10	1 001,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	K	Pol44	Protidažďová žalúzia hliníková 700x225 so sitom a montážnym rámkom	ks	2,000	91,73	183,46
205	K	Pol45	Tlmič hluku s potrubím THP-10(šírka kulisy)-1000x150(rozmer)-750(dĺžka)-5(počet kulís)	ks	10,000	154,76	1 547,60
206	K	Pol46	Tlmič hluku s potrubím THP-10(šírka kulisy)-700x225(rozmer)-750(dĺžka)-3(počet kulís)	ks	2,000	107,14	214,28
207	K	Pol47	Tlmič hluku do kruhového potrubia Φ250/900	ks	12,000	126,70	1 520,40
208	K	Pol48	Tlmič hluku do kruhového potrubia Φ250/1200	ks	6,000	151,67	910,02
209	K	Pol49	Regulačná klapka ručná Φ200	ks	12,000	14,62	175,44
210	K	Pol50	Regulačná klapka ručná Φ160	ks	1,000	13,15	13,15
211	K	Pol51	Textilná výustka Φ200/6000mm s koncovým ukončením a úchyt. príslušenstvom	ks	14,000	200,00	2 800,00
212	K	Pol52	Textilná výustka Φ160/3000mm s koncovým ukončením a úchyt. príslušenstvom	ks	2,000	173,06	346,12
213	K	Pol53	Odvodný kovový tanierový ventil Φ200 s montážnym krúžkom, Ral ...	ks	2,000	12,95	25,90
214	K	Pol54	Odvodný kovový tanierový ventil Φ150 s montážnym krúžkom, Ral ...	ks	37,000	8,14	301,18
215	K	Pol55	Ohybná hadica Φ150	bal	2,000	108,29	216,58
216	K	Pol56	Ohybná hadica Φ125	bal	1,000	92,89	92,89
217	K	Pol57	Potrubný čistiaci kus do kruhového potrubia Φ250/300mm	ks	18,000	132,50	2 385,00
218	K	Pol58	Dverová mriežka AL 500x300, upínanie skrutkami, montážny rámik široký	ks	18,000	79,50	1 431,00
219	K	Pol58.	Dverová mriežka AL 400x150, upínanie skrutkami, montážny rámik široký	ks	10,000	37,21	372,10
220	K	Pol59	Kruhové potrubie SPIRO s tvarovkami , včítane montážneho, spojovacieho a závesného materiálu		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol60	Φ250	bm	100,000	28,25	2 825,00
0	K	Pol61	Φ225	bm	20,000	27,85	557,00
0	K	Pol62	Φ200	bm	90,000	26,98	2 428,20
0	K	Pol63	Φ160	bm	18,000	25,45	458,10
0	K	Pol64	Φ150	bm	26,000	24,55	638,30
0	K	Pol64.	Φ125	bm	17,000	23,56	400,52
221	K	Pol65	Kompletné vzduchotechnické pozink. potrubie skupiny I. v tesnom hygienickom prevedení, včítane montážneho, tesniaceho, spojovacieho a závesného materiálu do obvodu:		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol66	-2300	bm	10,000	72,14	721,40
0	K	Pol67	-1100	bm	5,000	34,50	172,50
222	K	Pol37	Protipožiarna izolácia v nehorľavom vyhotovení s pož. odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany, protipožiarne upchávky	m2	15,000	48,00	720,00
223	K	Pol68	Tepelná izolácia z ľahčeného nenasiakavého zosieť. penového polyetylénu s uzatvorenou neporéznou bunkovou štruktúrou hr. 40 mm s AL fóliou (neuprav. vonk. a odpad. vzduch)	m2	120,000	26,00	3 120,00
0	K	Pol38	montážny, el. materiál, materiál MaR, zaregulovanie systému, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, projekt skutkového vyhotovenia	kpl	1,000	4 450,00	4 450,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

E1.5 - SO-01_Elektro

Úroveň 3:

E1.5.1 - SO 01 Umelé osvetlenie a vnút.silnopr.rozvody

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 026,00

D	D1		Montáž C-210 M				4 592,62
D	D2		RÚRKY				0,00
D	D3		KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA				180,55
2	K	210 01-0301	KP 68/2 typ 1901 príst.hl.42mm spojovacie	ks	115,000	1,57	180,55
D	D4		SVORKOVNICE				318,72
4	K	210 01-0502	osadenie lustrovej svorky do 3x4	ks	79,000	0,88	69,52
6	K	211 01-1310	Osadenie hmoždinky 8mm	ks	160,000	1,46	233,60
7	K	210 02-0681P	Príchytky pre uchytenie káblov nad podhladom	ks	20,000	0,78	15,60
D	D5		KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE				1 524,41
8	K	210 88-1069	N2XH-J-O 2 x 1,5	m	33,000	0,91	30,03
9	K	210 88-1075	N2XH-O 3 x 1,5	m	170,000	0,95	161,50
10	K	210 88-1075.1	N2XH-J 3 x 1,5	m	240,000	0,95	228,00
11	K	210 88-1076	N2XH-J 3 x 2,5	m	210,000	1,08	226,80
13	K	210 88-1100	N2XH-J 5 x 1,5	m	100,000	1,04	104,00
14	K	210 88-1101	N2XH-J 5 x 2,5	m	270,000	1,22	329,40
29	K	210 11-0041	jednopolový - radenie 1	ks	11,000	2,54	27,94
30	K	210 11-0043	sériový - radenie 5	ks	2,000	3,32	6,64
31	K	210 11-0045	dvojité striedavý - radenie 5B	ks	0,000	0,00	0,00
32	K	210 11-0045.1	striedavý - radenie 6	ks	30,000	2,90	87,00
33	K	210 11-0046	křížový - radenie 7	ks	5,000	3,26	16,30
35	K	210 11-1011	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	65,000	4,72	306,80
D	D6		SPÍNAČE ZAPUSTENÉ DO VLHKA				150,62
37	K	210 11-0027	trojpólový spínač 25A/3	ks	2,000	11,96	23,92
38	K	210 11-0028	trojpólový spínač 32A/3	ks	7,000	12,46	87,22
40	K	210 11-1021	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	6,000	6,58	39,48
D	D7		MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC				248,32
42	K	210 19-0002	Montáž rozvádzača do 50kg - úprava	ks	8,000	31,04	248,32
D	D8		SVIETIDLÁ				728,46
50	K	210 20-1500	Svietidlo núdzové 1x8W , zapojenie	ks	7,000	5,66	39,62
51	K	210 20-19012	Montáž svietidla stropného do 2kg- interierového	ks	71,000	9,49	673,79
52	K	210 20-19032	Montáž svietidla stropného do 2kg - exterierového	ks	1,000	15,05	15,05
D	D9		PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA				1 441,54
57	K	210 22-0452	CY 6mm2 pevne	m	520,000	2,20	1 144,00
0	K	Pol69	PPV 6.00 %	%	6,000	49,59	297,54
D	D10		Nosný materiál				10 380,94
D	D11		KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC				61,26
2	M	materiál	KP 68 prístrojová krabica nehorľavá	ks	113,000	0,50	56,50
3	M	materiál.1	KR68 so svorkovnicou IP54	ks	2,000	2,38	4,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D4		SVORKOVNICE				931,40
4	M	materiál.2	wago svorka 5x2.5	ks	340,000	1,38	469,20
5	M	materiál.3	Hmoždinky 8mm	ks	160,000	0,12	19,20
6	M	materiál.4	Príchytky pre uchytenie káblov nad podhľadom	ks	100,000	2,87	287,00
7	M	materiál.5	označovací štítok na kábel	ks	200,000	0,78	156,00
D	D12		SILOVÉ VODIČE CY				369,40
8	M	materiál.6	CY 4mm2 zelenožltý	m	420,000	0,62	260,40
9	M	materiál.7	CY 6mm2 zelenožltý	m	100,000	1,09	109,00
D	D13		KÁBLE				1 485,65
11	M	materiál.8	N2XH-J-O 2 x 1.5	m	33,000	1,15	37,95
12	M	materiál.9	N2XH-O 3 x 1.5	m	170,000	1,32	224,40
13	M	materiál.10	N2XH-J 3 x 1.5	m	240,000	1,32	316,80
14	M	materiál.11	N2XH-J 3 x 2,5	m	250,000	2,45	612,50
15	M	materiál.12	N2XH-O 4 x 1,5	m	0,000	0,00	0,00
16	M	materiál.13	N2XH-J 5 x 1,5	m	120,000	2,45	294,00
D	D14		SPÍNAČE A ZÁSUVKY				850,47
25	M	materiál.14	spínač č.1 230V,IP20	ks	11,000	6,85	75,35
26	M	materiál.15	spínač č.5 230V, IP20	ks	2,000	8,56	17,12
27	M	materiál.16	dvojité sriedavý - radenie 5B	ks	0,000	0,00	0,00
28	M	materiál.17	spínač č.6 230V, IP20	ks	30,000	8,60	258,00
29	M	materiál.18	spínač č.7 230V, IP20	ks	5,000	9,00	45,00
30	M	materiál.19	šporáková prípojka 39563-23C	ks	0,000	0,00	0,00
31	M	materiál.20	jednozásuvka 16A/230V IP20	ks	65,000	7,00	455,00
D	D15		SPÍNAČE DO VLHKA				414,54
36	M	materiál.21	trojpólový spínač 25A/3	ks	2,000	36,96	73,92
37	M	materiál.22	trojpólový spínač 32A/3	ks	7,000	48,66	340,62
D	D16		SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV				6 268,22
44	M	materiál.23	A svietidlo do 100W , IP20 - chodby	ks	25,000	61,55	1 538,75
45	M	materiál.24	B svietidlo 2x58W IP54	ks	28,000	77,65	2 174,20
46	M	materiál.25	C Svietidlo do 100W , IP 43 , vonkajšie	ks	1,000	94,55	94,55
47	M	materiál.26	D plastové svietidlo do 100W , IP23	ks	6,000	59,00	354,00
48	M	materiál.27	E svietidlo 2x58W, IP20	ks	12,000	68,00	816,00
49	M	materiál.28	F LED svietidlo štvorcové , stropné, IP20	ks	0,000	0,00	0,00
50	M	materiál.29	G - núdzové svietidlo 1x8W, IP43	ks	7,000	77,00	539,00
0	M	Pol70	podružný materiál 3.00 %	%	3,000	81,89	245,66
0	M	Pol71	PPV 6.00 %	%	6,000	84,34	506,06
D	D17		ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE				6 052,44
D	D18		Rozvádzače existujúce - úprava 8x				3 512,46
3	M	materiál.30	Prepät'ová ochrana V25 B+C	ks	1,000	326,40	326,40
4	M	materiál.31	istič LPN B10/1	ks	1,000	7,68	7,68
5	M	materiál.32	istič LPN B16/1	ks	5,000	7,68	38,40
6	M	materiál.33	prúdový chránič OLFi 40/4p/0,03	ks	2,000	73,20	146,40
11	M	materiál.34	Prípojnicia N+PE	ks	2,000	8,16	16,32
12	M	materiál.35	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	8,40	8,40
13	M	materiál.36	Obal na výkresy	ks	1,000	5,40	5,40
14	M	materiál.37	Označovací štítok	ks	40,000	0,84	33,60
15	M	materiál.38	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	18,000	0,49	8,82
17	M	materiál.39	vývodka 21	ks	6,000	3,84	23,04
0	K	Pol72	Rozvádzače úpravy, 8 ks,	ks	7,000	414,00	2 898,00
D	D19		Stavebné úpravy C 801-3				689,98
D	D20		RYHY PRE VODIČE V OMIETKE				525,00
1	K	974082212	ryha do š.50mm	m	300,000	1,75	525,00
D	D21		VYREZANIE KAPIES PRE KRABICE				164,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	973031616	100x100x50mm tehla	ks	113,000	1,46	164,98
	D	D22	Odborná prehliadka a skúšky				400,00
	D	D23	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,				400,00
0	K	Pol73	vypracovanie správy	hod	16,000	25,00	400,00
	D	D24	HZS				1 450,00
0	K	odhad	Demontáž jestvujúceho zariadenia	ks	1,000	1 450,00	1 450,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

E1.5 - SO-01_Elektro

Úroveň 3:

E1.5.2 - Vnútorne slaboprúdové rozvody

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 990,78

D	D1		Montáž C-220 M				1 817,02
D	D2		KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE				1 085,80
6	K	220 28-0021	kábel FTP cat 5e 4x2x,05	m	250,000	1,06	265,00
7	K	220 28-0022	kábel SYKFY 5x2x0,5	m	720,000	1,14	820,80
D	D3		UKONČENIE KÁBLOV				371,96
8	K	220 30-0601	ukončenie káblov do 5x1 alebo 1,5	ks	34,000	10,94	371,96
D	D4		MONTÁŽ ZARIADENÍ				49,26
13	K	220 32-0306	elektronicky ovládaný zámok	ks	6,000	8,21	49,26
D	D5		MONTÁŽ TLAČÍTKOVÉHO ZVONKOVÉHO TABLA				50,00
14	K	220 32-0321	Montáž nového tlačítkového tabla	ks	1,000	50,00	50,00
D	D6		MONTÁŽ DT S OTVARANÍM DVERÍ				260,00
15	K	220 49-0047	s možnosťou voľby účastníka	ks	6,000	20,60	123,60
0	K	Pol74	PPV 6.00 %	%	6,000	22,73	136,40
D	D7		Nosný materiál				2 901,76
D	D2		KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE				2 901,76
4	M	materiál	kábel FTP cat 5e 4x2x,05	m	250,000	0,88	220,00
5	M	materiál.1	kábel SYKFY 5x2x0,5	m	756,000	1,00	756,00
9	M	materiál.2	Domáci telefón komplet (zámok, tablo, napájací zdroj, domáci telefón 3x, kontrola uzamknutých dverí)	sada	2,000	785,00	1 570,00
0	M	Pol75	podružný materiál 3.00 %	%	3,000	38,75	116,26
0	M	Pol76	PPV 6.00 %	%	6,000	39,92	239,50
D	D8		Stavebné úpravy C 801-3				52,00
D	D9		RYHY PRE VODIČE V OMJETKE				35,00
1	K	974082212	ryha do š.50mm	m	20,000	1,75	35,00
D	D10		VYREZANIE KAPIES PRE KRABICE				17,00
3	K	973031616	100x100x50mm tehla	ks	4,000	4,25	17,00
D	D11		HZS				220,00
0	K	Pol77	Skúšobná prevádzka	hod	10,000	22,00	220,00

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Koliskova

Objekt: 02 - 2.ETAPA

Časť: E2.1 - SO-02_Arch

Úroveň 3: E2.1.1 - 1.ETAPA-SO-02,Využitie zrážkových vôd

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **34 030,59**

D HSV Práce a dodávky HSV **18 622,98**

D 1 Zemné práce **158,56**

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc 300x300mm -0,13800t	m2	18,720	8,47	158,56
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **10 138,09**

2	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,332	135,35	315,64
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

3	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,823	126,43	609,77
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

4	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pred vložením výstuže pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	5,156	6,52	33,62
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

5	K	631362021	Výstuž do beton. mazanín zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,233	2 000,00	466,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

6	K	632211411	Doplnenie dlažby z betonovej ,teracovej, kamennej do 4m2 kladené do cem.malty (z pôvodných dlaždíc)	m2	18,720	21,57	403,79
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

7	K	632450203	Cementový poter , 20 MPa, hr.do 20 mm	m2	33,312	12,37	412,07
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------

8	K	632450205	Cementový poter podlahový 20 MPa, hr.do 30 mm	m2	33,312	16,37	545,32
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

9	K	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 20 mm	m2	426,095	17,00	7 243,62
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

10	K	632481112	Vložka z rabcového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	33,312	3,25	108,26
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **6 728,89**

11	K	962084121	Búranie priečok doskových, rabcových hr.do 50 mm, - 0,10000t	m2	29,709	5,21	154,78
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

12	K	965042131	Búranie podkladov betonových mazanín (včetně cem.malty burenej dlažby) hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,372	126,94	301,10
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

13	K	965042141	Búranie podkladov betonových mazanín (včetně cement.poreru), hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	6,331	109,96	696,16
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

14	K	965044120	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 20 mm, cementových,nivelačných vyrovnávajucich poterov - 0,09t	m2	170,324	5,49	935,08
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

15	K	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.do 100 mm	m3	3,332	46,07	153,51
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

16	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,005	m2	33,312	7,13	237,51
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

17	K	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, včetně cementového poteru -0,09300t	m2	33,312	14,33	477,36
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

18	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch do 3.5 m	t	27,538	21,64	595,92
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km (Zohor)	t	41,307	12,47	515,10
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	991,368	0,39	386,63
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,307	9,77	403,57
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	330,456	1,10	363,50
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	37,446	35,00	1 310,61
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089112	Poplatok za skladovanie - plasty (17 02), ostatné	t	0,596	50,00	29,80
25	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,167	80,00	13,36
26	K	979089612	Poplatok za skladovanie - izolácie tepelné (17 06 04) zo stavieb a demolácií	t	3,098	50,00	154,90
D 99 Presun hmôt HSV							1 597,44
27	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	46,343	34,47	1 597,44
D PSV Práce a dodávky PSV							15 407,61
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							792,53
28	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	33,312	0,85	28,32
29	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	3 300,00	33,00
30	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	18,240	3,41	62,20
31	M	6281119000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	20,976	3,55	74,46
32	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	66,624	3,97	264,50
33	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	76,618	4,15	317,96
34	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0,386	31,31	12,09
D 713 Izolácie tepelné							495,35
35	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	33,312	1,61	53,63
36	M	2837653440	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	33,978	12,95	440,02
37	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,050	33,90	1,70
D 763 Konštrukcie - sadrokartonové							1 532,73
38	K	763119111	Ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok, stien z úhelníkov Pz 31x31 mm	m	43,820	1,68	73,62
39	K	763122241	Predsadená Sadrokart. stena hr. 65 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky do vlhkeho prostredia hr. 15 mm zvuková izol. hr. 50 mm	m2	29,709	39,12	1 162,22
40	K	763190010	Úprava spojov medzi sadrokart. konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	87,640	3,12	273,44
41	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	0,493	47,56	23,45
D 776 Podlahy povlakové							12 587,00
42	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	155,700	1,80	280,26
43	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	155,700	3,23	502,91
44	M	284129601	Podlahové soklové lišty so zaoblenou hranou (rádiusový klin)	m	158,814	3,65	579,67
45	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	155,700	5,94	924,86
46	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	296,537	2,00	593,07
47	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	296,537	7,50	2 224,03
48	M	2841291640	Samonosná podlaha PVC Homogenný Vinyl hr.2mm	m2	321,470	22,00	7 072,34
49	K	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, (koberce) -0,00100t	m2	252,426	1,40	353,40
50	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	3,245	17,40	56,46

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

E2.2 - SO-02_ZTI

Úroveň 3:

E2.2.1 - SO02 - I.Etapa - Využitie zrážkovej vody

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 608,99

D HSV Práce a dodávky HSV 38 129,58

D 1 Zemné práce 16 232,26

90	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	ks	1,000	350,00	350,00
146	K	131601201	Výkop zapaženej jamy v hornine 7, do 100 m3	m3	42,960	48,00	2 062,08
147	K	132601201	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn. 7 pre akékoľvek množstvo	m3	205,010	30,00	6 150,30
98	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	95,340	3,69	351,80
120	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	263,870	3,70	976,32
99	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	95,340	2,36	225,00
121	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	263,870	1,00	263,87
100	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	101,630	3,09	314,04
101	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	101,630	1,13	114,84
103	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	99,060	7,16	709,27
102	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,060	4,00	396,24
104	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,060	0,72	71,32
127	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	99,060	18,00	1 783,08
126	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	149,010	3,20	476,83
106	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	39,500	25,27	998,17
107	M	5833743700	Štrkopiesok 0-16	m3	54,950	18,00	989,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 792,94

134	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,450	36,87	569,64
135	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,540	145,00	223,30

D 5 Komunikácie 872,01

123	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	2,840	44,42	126,15
124	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,196	185,00	406,26
125	K	572931111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	12,490	27,19	339,60

D 8 Rúrové vedenie 18 311,20

6	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	33,000	7,37	243,21
7	M	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17)- pre tlakový rozvod pitnej vody	m	35,500	1,49	52,90
8	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	33,000	9,55	315,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	M	2860017830	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	35,500	2,20	78,10
141	K	7222902260	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	66,000	1,76	116,16
142	K	7222902344	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	66,000	1,81	119,46
53	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	51,900	9,00	467,10
54	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	m	55,000	10,74	590,70
51	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	38,710	9,00	348,39
52	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	m	42,310	16,37	692,61
143	K	7212901129	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	90,610	1,24	112,36
55	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	1,000	7,68	7,68
56	M	2860002840	PVC koleno 150/15°-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	4,78	4,78
60	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	1,000	7,68	7,68
61	M	2860004030	PVC redukcia 200/150-hladký kanalizačný systém	ks	1,015	8,02	8,14
58	K	894170034	Montáž filtračno-usadzovacej šachty, DN1000, výška 2000mm	ks	1,000	75,55	75,55
59	M	5624505070	Filtračno-usadzovacia šachta, Rozmer: DN1000, H=2000mm,	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
57	K	894221116	Šachta kanal. z pros. bet. vodos.V 4-C 16/20 na stok. kruh. s oblož.dna bet. C 25/30 DN 1000	ks	1,000	1 788,17	1 788,17
73	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	28,56	57,12
74	M	5922442200	Skruž rovná 100/50/9	ks	1,000	79,00	79,00
89	M	2461002970	Tmel silikátový univerzálny -biely	ks	4,000	22,00	88,00
75	M	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9	ks	1,000	95,00	95,00
62	K	894431157	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 2400 do 2800mm	ks	3,000	67,36	202,08
63	M	56245050701	Revízna šachta - korug. 200 - 2500-3000		3,000	400,00	1 200,00
67	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	4,000	11,45	45,80
65	M	5534034400	Poklop liatinový kruhový 1000DN, 15kN, s tesnením	ks	3,000	350,00	1 050,00
64	M	2860007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000	32,00	96,00
68	K	899501411	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne -0,004t	ks	11,000	15,46	170,06
71	K	7222291012	Akumulačná nádrž objem 33 m3 + montáž	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 921,17
119	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	31,980	11,32	362,01
118	K	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	31,980	14,39	460,19
129	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	12,490	15,78	197,09
92	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,490	20,20	252,30
130	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	12,490	11,60	144,88
131	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,143	21,69	176,62
132	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	8,143	0,94	7,65
133	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,143	4,35	35,42
128	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,143	35,00	285,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 425,49
D	713		Izolácie tepelné				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	335,800	2,00	671,60
24	M	2837741534	Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica	m	73,200	0,47	34,40
25	M	2837741539	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica	m	123,700	0,49	60,61
18	M	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica	m	78,288	0,58	45,41
19	M	2837741573	Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica	m	70,074	0,76	53,26
20	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	1,000	3,66	3,66
21	M	2837741577	Tubolit DG 40 x 9 izolácia-trubica	m	1,020	0,82	0,84
144	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	1,56	39,00
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				5 318,38
40	K	721171109	Potrubicie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	71,700	22,82	1 636,19
41	K	721171112	Potrubicie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	19,500	20,96	408,72
137	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	73,800	2,38	175,64
39	K	721172109	Potrubicie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	104,800	13,18	1 381,26
42	K	2860004680	PVC čistiaci kus 100-hladký kanalizačný systém + montáž	ks	9,000	8,22	73,98
136	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	9,000	4,00	36,00
145	K	HL62 1/1	Strešný vtok HL62.1/1 + montáž	ks	9,000	152,00	1 368,00
48	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	176,500	0,97	171,21
49	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	19,500	1,24	24,18
50	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	36,000	1,20	43,20
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				9 210,33
76	K	722130514	Potrubicie z oceľových rúr závitových pozinkovaných v kanáloch TV DN 32	m	3,100	19,91	61,72
22	K	722172601	Rúrka plastliniková DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	72,100	12,29	886,11
23	K	722172622	Rúrka plastliniková DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	119,300	13,76	1 641,57
12	K	722172603	Rúrka plastliniková DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	75,700	14,00	1 059,80
11	K	722172611	Rúrka plastliniková DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	75,700	17,00	1 286,90
10	K	722172612	Rúrka plastliniková DN 40,0x6,0 v tyčiach	m	7,000	44,00	308,00
37	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	8,63	60,41
38	M	55101435006	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	6,000	5,18	31,08
83	M	2652710025856	Uzatvárací ventil 1/2		1,000	6,47	6,47
32	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	2,24	4,48
33	M	5511083500	Ventil k armatúram priamy priechodný 1/2"	ks	2,000	6,47	12,94
30	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	8,000	2,94	23,52
31	M	5511084500	Ventil k armatúram priamy 3/4"	ks	8,000	9,25	74,00
34	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 1	ks	3,000	3,49	10,47
35	M	5511083600	Ventil k armatúram priamy priechodný 1"	ks	2,000	2,94	5,88
86	M	55110836000	Guľový ventil s odvodnením 25DN	ks	1,000	17,72	17,72
26	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	6,000	3,85	23,10
27	M	5511084700	Ventil k armatúram priamy 5/4"	ks	5,000	28,79	143,95
84	M	72222229104	Guľový ventil s odvodnením 5/4	ks	1,000	23,71	23,71
77	K	8911853213	Montáž spätnej klapky do DN 32	ks	1,000	3,85	3,85
78	M	4228058000	Klapka spätná 32mm	ks	1,000	22,73	22,73
79	K	4846710000	Nádoba-expanzná + montáž	ks	1,000	178,32	178,32
80	K	734111411	Ventil uzatvárací prírubový PN 4,0/200st. C normy 13 3514 DN 15	súb.	1,000	104,64	104,64
81	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	6,04	12,08
82	M	5518200118	Filter závitový nerez, 5/4",	ks	2,000	95,40	190,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	ZTI_01	UV dezinfekčná jednotka AQUADA 4, 3,01 m3/h + montáž	ks	1,000	1 470,60	1 470,60
148	K	722263417	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1	ks	1,000	25,68	25,68
149	M	3882122800	Vodomer G 1"	ks	1,000	111,13	111,13
150	K	722263416	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	20,04	20,04
151	M	388240001700	Vodomer domový 3/4", 1,5 m3/h, l = 110 mm, do 90 °C	ks	1,000	47,52	47,52
45	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	349,700	1,76	615,47
46	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	349,700	1,81	632,96
47	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	51,488	1,80	92,68
D 724			Zdravotechnika - strojné vybavenie				988,00
72	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na úžitkovú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	50,16	50,16
85	M	7241491011	ČERPADLO napr. Grundfos SCALA2 3-45 A, Q=0,9 l/s	ks	1,000	650,00	650,00
87	K	7241491012	Prietokový spínač Čerpadla + montáž	ks	1,000	106,34	106,34
88	K	7247241490254	Ukazovateľ naplnenia - kompletná montážna sada + montáž	ks	1,100	165,00	181,50
D M			Práce a dodávky M				53,92
D 23-M			Montáže potrubia				53,92
69	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	1,000	15,34	15,34
70	M	2861659300	Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4"	ks	1,000	38,58	38,58

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

E2.3 - SO-02_Elektro

Úroveň 3:

E2.3.1 - SO 02 vonkajšie rozvody

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 045,86
	D	D1	Montáž C-210 M				78,33
	D	D2	VODIČ ULOŽENÝ VOLNE				17,60
1	K	210 80-0616	CY 25mm2 zelenožltý	m	20,000	0,88	17,60
	D	D3	KÁBEL ULOŽENÝ VOLNE				21,20
2	K	210 80-0153	CYKY-J 4 x 2,5	m	20,000	1,06	21,20
	D	D4	PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV				15,88
3	K	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	4,000	0,37	1,48
4	K	210 95-0101.1	Zaťahovanie kábla do chráničky do 0,75kg	m	40,000	0,36	14,40
	D	D5	UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH				6,14
5	K	210 10-0004	do 25mm2 Cu	ks	2,000	3,07	6,14
	D	D6	UKONČENIE KÁBLOV				17,51
6	K	210 10-0251	do 4 x 10	ks	2,000	6,54	13,08
0	K	Pol78	PPV 6.00 %	%	6,000	0,74	4,43
	D	D7	Nosný materiál				161,63
	D	D8	SILOVÉ VODIČE CY				96,81
1	M	materiál	CY 25mm2 zelenožltý	m	21,000	4,61	96,81
	D	D9	KÁBLE				47,04
2	M	materiál.1	CYKY-J 4 x 2,5	m	21,000	2,24	47,04
	D	D10	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU				17,78
3	M	materiál.2	pre 25 Cu	ks	2,000	0,53	1,06
4	M	materiál.3	označovací štítok na kábel	ks	4,000	0,78	3,12
0	K	Pol79	podružný materiál 3.00 %	%	3,000	1,48	4,43
0	K	Pol78	PPV 6.00 %	%	6,000	1,53	9,17
	D	D11	zemné práce C-460 M				655,90
	D	D12	VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA				5,00
1	K	460 01-0024	v zastavanom priestore	km	0,020	250,00	5,00
	D	D13	HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY				204,40
2	K	460 20-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	14,000	14,60	204,40
	D	D14	ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.				37,66
3	K	460 42-0372	tehlami na šírku kábla 35cm	m	14,000	2,69	37,66
	D	D15	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC				16,52
4	K	460 49-0012	šírka 33 cm	m	14,000	0,60	8,40
5	M	materiál.4	fólia červená	m	14,000	0,58	8,12
	D	D16	CHRÁNIČKY				172,80
6	K	460 51-0101	Uloženie chráničky do 110mm	m	20,000	8,64	172,80
	D	D17	ZÁSYK KÁBLOVEJ RYHY				43,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	460 56-0164	35/80 cm, zemina tr.4	m	14,000	3,13	43,82
	D	D18	ÚPRAVA TERÉNU				30,20
8	K	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	10,000	3,02	30,20
	D	D19	MATERIÁL				145,50
9	M	materiál.5	piesok	m3	0,500	80,00	40,00
10	M	materiál.6	tehly	ks	70,000	1,15	80,50
11	M	materiál.7	chránička KOPOFLEX KP 09040	m	20,000	1,25	25,00
	D	D20	Odborná prehliadka a skúšky				150,00
	D	D21	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,				150,00
0	K	Pol73	vypracovanie správy	hod	6,000	25,00	150,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

E3 - SO-03_Sadovnicke upravy

Úroveň 3:

E3.2 - zeleň

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 546,43

D	D1		príprava územia				763,00
1	K	Pol80	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín na starom trávniku s urovnaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením na starom trávniku	m2	109,000	3,00	327,00
2	K	Pol81	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5 na nových plochách	m2	109,000	3,00	327,00
3	K	Pol82	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	109,000	1,00	109,00
D	D2		výsadba popínavy				139,50
4	K	Pol83	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,01 do 0,02 m3 (popínavy)	ks	62,000	0,70	43,40
5	K	Pol84	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 100 do 200 mm (popínavy)	ks	62,000	1,55	96,10
D	D3		výsadba trvalky a autoregulačné záhony				2 208,60
6	K	Pol85	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (trvalky)	ks	1 227,000	0,60	736,20
7	K	Pol86	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 100 mm (trvalky)	ks	1 227,000	1,20	1 472,40
D	D4		výsadba rastlín do nádob v jazierku				2 122,86
8	K	Pol87	Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín naplnením nádob zeminou alebo substrátom, pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby do 0,30 m2	ks	135,000	11,64	1 571,40
9	K	Pol88	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3	ks	202,000	0,60	121,20
10	K	Pol89	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 100 mm	ks	202,000	1,16	234,32
11	K	Pol90	Príplatok k cene za výsadbu do nádob	ks	202,000	0,97	195,94
D	D5		ostatné práce a materiál				3 320,13
12	K	Pol91	dodávka rastlinného materiálu (zoznam je uvedený nižšie)		1,000	0,00	0,00
13	K	Pol92	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2	m3	3,154	24,00	75,70
14	K	Pol93	položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu	m2	115,400	2,40	276,96
15	K	Pol94	geotextília na vyloženie nádob na výsadbu vodných rastlín	m2	38,182	4,20	160,36
16	K	Pol95	mulčovanie štrkom vo vrstve 15 cm	m2	38,400	5,76	221,18
17	K	Pol96	drvená kôra ihličnatých stromov	m3	11,540	60,00	692,40
18	K	Pol97	substrát pre vodné rastliny (20 kg vrece)	vrece	92,000	7,20	662,40
19	K	Pol98	substrát pre výsadbu rastlín s dovozom	m3	6,570	50,40	331,13
20	K	Pol99	Likvidácia odpadu (odvoz a skládkovanie vrátane dopravných nákladov)	t	25,000	36,00	900,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D6		Popínavé rastliny				1 157,50
1	M	Pol100	Akebia quinata	ks	10,000	14,00	140,00
2	M	Pol101	Lonicera henryi	ks	5,000	15,00	75,00
3	M	Pol102	Lonicera periclymenum	ks	5,000	15,00	75,00
4	M	Pol103	Campsis radicans	ks	4,000	15,00	60,00
5	M	Pol104	Schisandra chinensis	ks	5,000	15,00	75,00
6	M	Pol105	Parthenocissus tricuspidata	ks	10,000	15,00	150,00
7	M	Pol106	Hedera helix	ks	13,000	15,00	195,00
8	M	Pol107	Actinidia arguta Issai	ks	10,000	17,00	170,00
9	M	Pol108	Vinca minor	ks	75,000	2,90	217,50
D	D7		Trvalky				3 234,20
D	D8		solitéry				625,90
0	M	Pol109	Lysimachia punctata	ks	86,000	2,90	249,40
0	M	Pol110	Luzula sylvatica	ks	72,000	2,90	208,80
0	M	Pol111	Dryopteris filix-mas	ks	43,000	3,90	167,70
D	D9		skupinové				1 095,80
0	M	Pol112	Deschampsia cespitosa	ks	115,000	2,90	333,50
0	M	Pol113	Iris sibirica	ks	58,000	3,30	191,40
0	M	Pol114	Pulmonaria officinalis	ks	58,000	3,30	191,40
0	M	Pol115	Lythrum salicaria	ks	115,000	3,30	379,50
D	D10		pokryvné				1 512,50
0	M	Pol116	Ajuga reptans	ks	144,000	2,50	360,00
0	M	Pol117	Vinca minor	ks	101,000	2,50	252,50
0	M	Pol118	Lysimachia nummularia	ks	144,000	2,50	360,00
0	M	Pol119	Lamium galeobdolon	ks	216,000	2,50	540,00
D	D11		Vodné rastliny				600,64
D	D12		jazierko 1				305,92
D	D13		hĺbka do 30 cm				120,40
0	M	Pol120	Iris pseudacorus	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol121	Mentha aquatica	ks	7,000	2,80	19,60
0	M	Pol122	Myosotis palustris	ks	7,000	2,80	19,60
0	M	Pol123	Carex nigra	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol124	Scirpus sylvaticus	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol125	Lythrum salicaria	ks	7,000	2,80	19,60
0	M	Pol126	Caltha palustris	ks	7,000	2,80	19,60
D	D14		hĺbka do 60 cm				106,40
0	M	Pol127	Sparganium erectum	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol128	Butomus umbellatus	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol129	Typha angustifolia	ks	3,000	2,80	8,40
0	M	Pol130	Hippuris vulgaris	ks	9,000	2,80	25,20
0	M	Pol131	Berula erecta	ks	9,000	2,80	25,20
0	M	Pol132	Ranunculus aquatilis	ks	7,000	2,80	19,60
D	D15		hĺbka nad 60 cm				79,12
0	M	Pol133	Myriophyllum spicatum	ks	7,000	2,80	19,60
0	M	Pol134	Myriophyllum verticillatum	ks	7,000	2,80	19,60
0	M	Pol135	Potamogeton natans	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol136	Nuphar lutea	ks	3,000	8,64	25,92
D	D16		jazierko 2				294,72
D	D13		hĺbka do 30 cm				126,00
0	M	Pol137	Iris pseudacorus	ks	9,000	2,80	25,20
0	M	Pol138	Mentha aquatica	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol122	Myosotis palustris	ks	7,000	2,80	19,60
0	M	Pol123	Carex nigra	ks	5,000	2,80	14,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol139	<i>Scirpus sylvaticus</i>	ks	3,000	2,80	8,40
0	M	Pol140	<i>Lythrum salicaria</i>	ks	9,000	2,80	25,20
0	M	Pol126	<i>Caltha palustris</i>	ks	7,000	2,80	19,60
D	D14		hlbka do 60 cm				106,40
0	M	Pol141	<i>Sparganium erectum</i>	ks	7,000	2,80	19,60
0	M	Pol128	<i>Butomus umbellatus</i>	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol129	<i>Typha angustifolia</i>	ks	3,000	2,80	8,40
0	M	Pol130	<i>Hippuris vulgaris</i>	ks	9,000	2,80	25,20
0	M	Pol131	<i>Berula erecta</i>	ks	9,000	2,80	25,20
0	M	Pol142	<i>Ranunculus aquatilis</i>	ks	5,000	2,80	14,00
D	D15		hlbka nad 60 cm				62,32
0	M	Pol143	<i>Myriophyllum spicatum</i>	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol144	<i>Myriophyllum verticillatum</i>	ks	5,000	2,80	14,00
0	M	Pol145	<i>Potamogeton natans</i>	ks	3,000	2,80	8,40
0	M	Pol136	<i>Nuphar lutea</i>	ks	3,000	8,64	25,92

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

E3 - SO-03_Sadovnicke upravy

Úroveň 3:

E3.3 - jazierko

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 617,38
1	K	Pol146	Zhotovenie ochrannej vrstvy z geotextílie netkanej polypropylénovej Tatrax pp 300	m2	216,000	1,26	272,16
2	K	Pol147	Jazierková fólia 1,5 mm PVC čierna	m2	216,000	7,31	1 578,96
3	K	Pol148	Fontánové čerpadlo Výkon: 7500 l / hod. Max. výtlak: 4 m Prikon: 85 W Rozmery: 290 x 230 x 180 mm Váha: 5 kg	ks	2,000	437,00	874,00
D D3 koše na výsadbu							892,26
D D1 jazierko 1							189,74
0	K	Pol150	Košík ovál 45x18x15 - 12L	ks	63,000	2,78	175,14
0	K	Pol151	Košík štvorcový 35x35x26 - 32L	ks	4,000	3,65	14,60
D D2 jazierko 2							702,52
0	K	Pol150	Košík ovál 45x18x15 - 12L	ks	64,000	2,78	177,92
0	K	Pol151	Košík štvorcový 35x35x26 - 32L	ks	4,000	3,65	14,60
5	K	Pol152	probiotický prípravok na čistenie záhradných jazierok (balenie 20 l)	ks	3,000	170,00	510,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

E3 - SO-03_Sadovnicke upravy

Úroveň 3:

E3.4 - siete, lanká, mreže

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 426,40
1	K	Pol153	Nerezová lanková sieť X-TEND, plocha 45,175 m2	ks	3,000	3 000,00	9 000,00
2	K	Pol154	nerezové lano I-SYS, dĺžka 6,6 m	ks	15,000	212,00	3 180,00
3	K	Pol155	nerezové lano I-SYS, dĺžka 9,9 m	ks	9,000	249,60	2 246,40
4	K	Pol156	ochranné mreže - polovičná, strana 1200mm, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom vrátane montáže a spodnej stavby	ks	15,000	600,00	9 000,00

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

G1 - PS-01_Solar

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 442,70
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV					40 442,70
D	713	Izolácie tepelné					2 022,59
1	K	71340-1204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	132,000	3,59	473,88
2	M	283 771009	Izolácia potrubia ARMAFLEX HT 18/19 mm	m	8,000	9,01	72,08
3	M	283 771010	Izolácia potrubia ARMAFLEX HT 22/19 mm	m	8,000	10,31	82,48
4	M	283 771015	Izolácia potrubia ARMAFLEX HT 28/13 mm	m	17,000	6,16	104,72
5	M	283 771020	Izolácia potrubia ARMAFLEX HT 28/19 mm	m	8,000	12,31	98,48
6	M	283 771025	Izolácia potrubia ARMAFLEX HT 35/13 mm	m	34,000	7,45	253,30
7	M	283 771028	Izolácia potrubia ARMAFLEX HT 35/19 mm	m	57,000	15,96	909,72
8	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	19,947	1,40	27,93
D	732	Strojovne					33 726,87
9	K	73261-1454	Montáž 4 solárnych panelov plochých na rovnú strechu, v sklone 45°	súbor	5,000	1 100,00	5 500,00
10	M	484 1F0101	Kolektor napr. VIESSMANN Vitosol 100-FM SH1F	kus	20,000	650,00	13 000,00
11	M	484 1F0221	Spojovacia rúra (1 pár) z flexibilnej vlnitej rúry z nehrdz. ocele s mosadznými koncovkami a O krúžkami	pár	15,000	58,37	875,55
12	M	484 1F6225	Prepojovacia sada pre jedno kolektorové pole	kus	5,000	61,10	305,50
13	M	484 1F6233	Sada puzdier, s puzdrom a závitovými spojkami	kus	1,000	31,92	31,92
14	M	484 1F6301	Upevň. sada pre 1 vodor. pl. kolektor	kus	5,000	562,70	2 813,50
15	M	484 1F6702	Skupina čerpadlová Solar-Divicon typ PS20	kus	1,000	605,57	605,57
16	M	484 1F6710	Rýchly odvzdušňovač s uzatváracím kohútom, tvarovkou T z mosadze a závitovými spojkami	kus	5,000	45,60	228,00
17	M	484 1F6711	Solárny poistný ventil 8bar pre PS20	kus	1,000	20,98	20,98
18	M	484 1F6722	Nádoba expanzná solárna 80 litrov, 10 bar	kus	2,000	279,98	559,96
19	M	484 1F67230	Termostatický zmiešavací automat pre zapojenie do zásobníkových ohrievačov vody bez cirkulácie	kus	2,000	65,66	131,32
20	M	484 1F6725	Médium teplonosné „Tyfocor -LS“ bal.200l	balenie	1,000	782,50	782,50
21	M	484 1F6801	Regulácia Vitosolic 100 typ SD1	kus	1,000	326,50	326,50
22	M	484 J05002	Ohrievač vody zásobníkový VITOCCELL 100-B CVBB - 950 l	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
23	M	484 J05011	VIESSMANN elektrická ohrievacia vložka-EHE	kus	2,000	580,94	1 161,88
24	K	99873-2202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	333,432	1,15	383,69
D	733	Rozvod potrubia					4 285,24
25	K	73322-2102	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d15	m	8,000	17,82	142,56
26	K	73322-2104	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d22	m	8,000	23,98	191,84
27	K	73322-2105	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d28	m	25,000	30,97	774,25
28	K	73322-2106	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d35	m	91,000	31,00	2 821,00
29	K	73322-4205	Priplatok na potrubie Cu v kotolni d 28	m	17,000	2,53	43,01
30	K	73322-4206	Priplatok na potrubie Cu v kotolni d 35	m	34,000	4,22	143,48
31	K	73329-1101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	132,000	0,76	100,32
32	K	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	42,165	1,63	68,78
D	999	PSV ostatné					408,00
33	K	99999-7006	HZS - Vykurovací skúška	hod	24,000	17,00	408,00

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 02 - 2.ETAPA

Časť: G2 - PS-02_Doregulovanie

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 927,78**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 927,78

D 733 Rozvod potrubia 41,08

1 K 73311-1103 Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15 m 3,000 10,33 30,99

2 K 73311-3113 Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15 kus 2,000 4,74 9,48

3 K 99873-3203 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m % 0,405 1,50 0,61

D 734 Armatúry 1 273,02

4 K 73420-0812 Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1 kus 1,000 1,63 1,63

5 K 73420-0812 Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1 kus 135,000 1,63 220,05

6 K 73420-0821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 kus 2,000 3,20 6,40

7 K 73420-9105 Montáž armatúr s jedným závitom G 1 kus 1,000 3,79 3,79

8 K 73420-9105 Montáž armatúr s jedným závitom G 1 kus 135,000 4,79 646,65

9 K 73420-9113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 2,000 3,48 6,96

10 K 73429-1951 Opr. závit. armatúr. spätná montáž hlavíc ovládania kus 135,000 2,34 315,90

11 K 99873-4203 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m % 12,014 5,96 71,64

D 735 Vykurovacie telesá 1 137,36

12 K 73500-0911 Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav. kus 35,000 7,76 271,60

13 K 73500-0912 Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav kus 135,000 4,45 600,75

14 K 73511-1810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových m2 2,040 12,00 24,48

15 K 73511-7110 Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere m2 2,040 42,00 85,68

16 K 73511-8110 Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou m2 2,040 10,38 21,18

17 K 73511-9140 Montáž vykurovacích telies liat. článkových m2 2,040 36,00 73,44

18 K 99873-5202 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m % 10,771 5,59 60,23

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 68,86

19 K 76799-5101 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg kg 5,000 12,00 60,00

20 K 99876-7202 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m % 0,600 14,77 8,86

D 783 Nátery 15,46

21 K 78322-5100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email m2 0,500 30,91 15,46

D 999 PSV ostatné 2 392,00

22 K 99999-7006 HZS - Vykurovací skúška hod 24,000 13,00 312,00

23 K 99999-7006.1 HZS - Práce v súvislosti s vyregulovaním vykurovacej sústavy hod 160,000 13,00 2 080,00

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 02 - 2.ETAPA

Časť: 11 - ovládanie exteriérových žalúzií

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 330,60

	D	OŽ	Ovládanie - exteriérové hliníkové žalúzie				4 293,00
			D+M manuálneho ovládania pre exteriérové hliníkové žalúzie vr. prierazov, uchytačacích bodov, el.lišty, prístroj. krabice, kabeláže, spínača, vyspravenia povrchov				
1	K	O.EXT.Ž. - R		kpl	53,000	81,00	4 293,00
	D	HSV	HSV				2 037,60
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 037,60
41	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	330,000	1,67	551,10
43	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	330,000	1,72	567,60
45	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	330,000	1,05	346,50
2	K	941955004.5	Pojazdné lešenie	m2	127,200	4,50	572,40

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

12 - rampa

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 126,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 055,25
D	1		Zemné práce				6,35
1	K	181101102.S	*Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,760	0,43	6,35
D	4		Vodorovné konštrukcie				49,59
2	K	451577777.S	*Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	14,760	3,36	49,59
D	5		Komunikácie				446,72
3	K	596911141.S	*Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. do 30 mm	m2	14,760	14,17	209,15
4	M	592460007500.1	*Dlažba betónová hr.60 mm	m2	15,055	15,78	237,57
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				133,57
5	K	631501111.S	*Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	2,214	60,33	133,57
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				998,23
6	K	916561112.S	*Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,000	5,89	53,01
7	M	592170001500.S	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	9,000	3,58	32,22
8	K	9178315145.R	*Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm	m	6,100	35,76	218,14
9	M	592170005900.1	*Palisáda betónová	ks	37,000	18,78	694,86
D	99		Presun hmôt HSV				420,79
77	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	14,505	29,01	420,79
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 071,66
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 071,66
10	K	VZO.R	Vonkajšie oceľové zábradlie	m	4,000	265,00	1 060,00
11	K	998767202.S	*Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,600	1,10	11,66

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

13 - terasa, betónová dlažba

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 686,95
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 686,95
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 021,54
1	K	451317777.S	*Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	132,840	7,69	1 021,54
	D	5	Komunikácie				4 600,23
2	K	596811340.3.R	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, vef. do 0,25 m2/ks	m2	132,840	15,38	2 043,08
3	M	5924600144032.5.R	Vymývaná betónová dlažba 400x400mm	m2	132,839	19,25	2 557,15
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 503,60
4	K	965042141.S	*Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,963	89,08	887,50
70	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,919	10,92	239,36
71	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (skladka Zohor)	t	526,056	0,30	157,82
72	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,919	10,06	220,51
73	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	175,352	1,13	198,15
74	K	979089013	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	21,919	36,51	800,26
	D	99	Presun hmôt HSV				1 561,58
77	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	53,829	29,01	1 561,58

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

14 - Podlahy

Úroveň 3:

14.1 - práce menej - podlahy

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-5 132,76

D	E2.1.1	1.ETAPA-SO-02,Využitie zrážkových vôd					-2 042,21
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-2 042,21
D	776	Podlahy povlakové					-2 042,21
43	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	-155,700	3,23	-502,91
44	M	284129601	Podlahové soklové lišty so zaoblenou hranou (rádiusový klin)	m	-158,814	3,65	-579,67
47	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	-20,550	7,50	-154,13
48	M	2841291640	Samonosná podlaha PVC Homogenný Vinyl hr.2mm	m2	-20,550	22,00	-452,10
49	K	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, (koberce) -0,00100t	m2	-252,426	1,40	-353,40
D	E1.1.1	1.ETAPA - SO-01 Stavebné úpravy vyvolané rozvodmi VZT, ZTI, Elektro :					-3 090,55
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-448,05
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					-383,11
24	K	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 20 mm	m2	-11,828	32,39	-383,11
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					-64,94
30	K	965044120	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 20 mm, cementových,nivelačných vyrovnávajúcich poterov - 0,09t	m2	-11,828	5,49	-64,94
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-2 642,50
D	776	Podlahy povlakové					-2 642,50
94	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	-12,400	1,80	-22,32
95	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	-137,290	3,23	-443,45
96	M	284129601.1	Podlahové soklové lišty so zaoblenou hranou (rádiusový klin)	m	-140,036	4,25	-595,15
98	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	-11,828	2,00	-23,66
99	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	-24,069	7,50	-180,52
100	M	2841291640	Samonosná podlaha PVC Homogenný Vinyl hr.2mm	m2	-46,605	22,00	-1 025,31
101	K	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, (koberce) -0,00100t	m2	-251,496	1,40	-352,09

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 02 - 2.ETAPA
Časť: 14 - Podlahy
Úroveň 3: 14.2 - práce navyiac - podlahy

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 278,85
D	E2.1.1		1.ETAPA-SO-02,Využitie zrážkových vôd				2 278,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 278,85
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 278,85
9	K	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 20 mm	m2	134,050	17,00	2 278,85

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

03 - Detské umývárky

Časť:

SO-01 - Rekonštrukcie priestorov umývárni pre deti

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 385,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 150,22
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				515,97
15	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	16,200	31,85	515,97
D	4		Vodorovné konštrukcie				356,60
16	K	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnícových a v klenbách včítene debnenia	ks	10,000	35,66	356,60
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 939,93
17	K	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných, opravovaná plocha do 10 %,štuková	m2	41,753	2,49	103,96
19	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 10 %,štuková	m2	50,971	2,69	137,11
21	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	106,520	1,93	205,58
25	K	612460231	Vnútorná omietka stien cementová hr. 10 mm	m2	106,520	15,64	1 665,97
30	K	632450300	Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 10 mm	m2	46,296	17,87	827,31
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 149,82
48	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	54,507	4,18	227,84
50	K	962084121	Búranie priečok doskových, sadrových,sadrokartónových,rabicových hr.do 50 mm, - 0,10000t	m2	6,573	4,59	30,17
52	K	965044130	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 10 mm, cementových, vyrovnávajúcich nivelačných poterov - 0,045t	m2	46,296	8,57	396,76
53	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	46,296	2,07	95,83
83	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladačiek keramických vnútorných včítne podklad.omietky (až na murivo) nad 2 m2, -0,06800t	m2	110,352	3,77	416,03
84	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	7,530	22,32	168,07
85	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,285	10,92	123,23
86	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	214,415	0,30	64,32
87	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,285	10,06	113,53
88	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	90,280	1,13	102,02
89	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice obkladačky "(17 01), ostatné	t	11,285	36,51	412,02
D	99		Presun hmôt HSV				187,90
94	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	6,477	29,01	187,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 234,91
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 810,12
95	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	46,296	2,61	120,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	711210110	Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	32,243	3,47	111,88
97	M	5856051350	Izolačná stierka pod keram.obklady a dlažby na báze živice	kg	141,370	8,10	1 145,10
98	K	711210126	Zhotovenie tesniaceho pásu na izolácie do rohov a kutov	m	83,120	1,18	98,08
99	M	5856051360	Tesniaci elastický pás do rohov a kutov	m	84,782	3,87	328,11
100	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0,187	32,72	6,12
	D	720	Zdravotechnika				0,00
188	K	720	Zdravotechnika 1.podzemne podlažie	kpl	1,000	0,00	0,00
189	K	720/1	Zdravotechnika 1.nadzemne podlažie	kpl	1,000	0,00	0,00
190	K	720/2	Zdravotechnika 2.nadzemne podlažie	kpl	1,000	0,00	0,00
	D	763	Konštrukcie - sadrokartonové				1 005,40
102	K	763119111	Ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok, stien z úhelníkov Pz 31x31 mm	m	9,390	6,64	62,35
103	K	763122241	Predsadená Sadrokart. stena hr. 65 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky do vlhkého prostredia hr. 15 mm zvukova izol. hr. 50 mm	m2	6,573	29,64	194,82
105	K	763136036	Kazetový mineralny podhľad 600 x 600 mm, s mineral.vlakien do vlhkého prostredia	m2	7,696	38,06	292,91
106	K	763138611	Podhľad z dosak sadrokartonových 1x15mm ,upevnenie na OK priame	m2	7,524	51,46	387,19
108	K	763190010	Úprava spojov medzi sadrokart. konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	31,410	1,70	53,40
109	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	0,446	33,03	14,73
	D	766	Konštrukcie stolárske				261,12
110	K	766411812	Demontáž obloženia krytov radiatora (bez poškodenia pre znovu použitie), veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t	m2	7,506	6,80	51,04
113	K	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	10,000	0,77	7,70
123	K	766699612	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva	m2	7,506	25,47	191,18
127	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,373	30,03	11,20
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				112,02
130	K	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	15,220	5,92	90,10
131	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	15,220	1,44	21,92
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 037,75
135	K	771415145	Montáž soklíkov z obkladačiek s požliabkom do tmelu veľ. 200 x 90 mm	m	61,850	4,78	295,64
136	M	5978651380	Sokel s požliabkom, rozmer 198x90x9 mm	ks	319,000	2,26	720,94
137	K	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 400 x400 mm	m2	46,296	22,42	1 037,96
138	M	5976498320	Dlaždice keramické - gres 400x400	m2	47,222	20,38	962,38
144	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	0,965	21,59	20,83
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				4 998,17
164	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	106,520	22,42	2 388,18
165	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x250mm, la	m2	108,650	18,34	1 992,64
166	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	73,075	2,04	149,07
167	M	2838003545	Rohový plastový profil obly pre keramické obklady	m	74,537	5,49	409,21
168	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	2,736	21,59	59,07
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				1 010,33
169	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	12,725	1,16	14,76
171	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	6,100	8,58	52,34
172	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	6,100	2,21	13,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	6,625	19,63	130,05
174	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové základné - 35µm	m2	6,625	7,59	50,28
186	K	783602821	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien	m2	6,000	13,25	79,50
187	K	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	6,000	15,22	91,32
D 784 Dokončovacie práce - maľby							578,60
178	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	92,724	0,91	84,38
180	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	92,724	0,92	85,31
185	K	784430993	Maľby umývateľné ,dvojnásobné na jemnozrnný podklad	m2	92,724	4,41	408,91
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
191	K	210000001	Elektroinštalácia silnoprúd-montáž	kpl	1,000	0,00	0,00
192	M	345001	Elektroinštalácia silnoprúd-dodávka	kpl	1,000	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 03 - Detské umyvárky

Časť: SO-01 - Rekonštrukcie priestorov umyvární pre deti

Úroveň 3: **SO-01.1 - Zdravotechnika 1.podzemne podlažie**

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 676,23
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 676,23
D	713		Izolácie tepelné				122,60
55	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	1,200	2,00	2,40
64	M	2837741547	22 x 9 izolácia-trubica	m	1,200	0,52	0,62
58	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	4,000	3,66	14,64
57	M	2837741584	42 x 9 izolácia-trubica	m	4,000	0,84	3,36
59	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	14,100	3,59	50,62
61	M	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	8,600	1,45	12,47
60	M	2837741555	28 x 20 izolácia-trubica	m	5,500	1,69	9,30
62	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	3,600	4,37	15,73
63	M	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	3,600	3,74	13,46
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				420,99
37	K	721173205	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	4,100	9,30	38,13
35	K	7211711071	Potrubie z HT odpadové pripájacie D 75x1, 8	m	1,000	12,57	12,57
36	K	7211711091	Potrubie z HT odpadové pripájacie D 110x2, 2	m	5,900	16,33	96,35
50	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	43,04	43,04
51	M	2866100012	Podlahový vpust DN100	ks	1,000	78,46	78,46
52	K	2860004225	Privzdušňovacia hlavica DN100 + montáž	ks	1,000	85,55	85,55
53	K	2860004255	Privzdušňovacia hlavica DN50 + montáž	ks	1,000	63,53	63,53
38	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	1,12	3,36
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				915,76
1	K	722172602	Potrubie z rúr DN 20,0x2,9 - teplá voda	m	8,400	13,74	115,42
47	K	7221726020	Potrubie z rúr DN 20,0x2,9 - studená voda	m	1,000	13,74	13,74
2	K	722172603	Potrubie z rúr DN 25,0x3,7 - teplá voda	m	5,300	14,00	74,20
46	K	722172612	Potrubie z rúr DN 40,0x6,0 - teplá voda	m	3,400	52,97	180,10
48	K	7221726120	Potrubie z rúrDN 40,0x6,0 - studená voda	m	3,800	46,59	177,04
41	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	2,000	2,94	5,88
42	M	2860028810	PP-R rozoberateľný guľový kohút 20 - pákový - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	18,34	36,68
39	K	891185321	Montáž spätnej klapky D 25	ks	2,000	25,67	51,34
40	M	4228058000	Klapka spätná L 10-117-616 P2, D 25 mm	ks	2,000	89,67	179,34
43	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	21,900	1,75	38,33
44	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	21,900	1,81	39,64
49	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,333	0,76	4,05
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				6 216,88
3	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	27,95	139,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	M	6422014142011	Detská WC misa stojacia 6l	ks	5,000	182,39	911,95
5	M	642014132012	WC sedátko detské ,Nerezový kľb	ks	5,000	109,03	545,15
6	M	55130056521	Ovládacie tlačidlo	ks	5,000	52,43	262,15
7	K	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súb.	5,000	43,22	216,10
8	M	551130054581	G Duofix pre stojacie WC pre malé deti, 112 cm	ks	5,000	303,64	1 518,20
9	K	725219401	Montáž umývadla na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	30,27	181,62
10	M	6420135940	Umývadlo biele	ks	1,000	57,35	57,35
11	M	64201352101	Detské umývadlo, oválne, 50 cm, bez otvoru pre batériu, s prepacom	ks	5,000	78,46	392,30
12	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	1,000	46,89	46,89
13	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne 1/900 90x183,6 cm	ks	1,000	178,32	178,32
14	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	1,000	186,64	186,64
15	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	1,000	191,56	191,56
16	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	17,57	17,57
17	M	6420144360	Výlevka biela	ks	1,000	180,35	180,35
18	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	5,000	5,40	27,00
19	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	5,000	17,76	88,80
20	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	8,000	6,49	51,92
21	M	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	8,000	7,17	57,36
22	K	725829201	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	23,09	23,09
23	M	5514671040	Výlevková nástenná batéria DN 15	ks	1,000	88,65	88,65
24	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	6,000	9,22	55,32
25	M	55143149001	Umývadlová stojánková páková batéria	ks	6,000	52,93	317,58
26	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	1,000	12,32	12,32
27	M	5511875250	Batéria nástenná sprchová termostatická, bez príslušenstva, rozostup 150 mm,	ks	1,000	167,11	167,11
28	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	6,000	8,80	52,80
29	M	28631202641	Umývadlový sifón HL 134	ks	6,000	25,84	155,04
30	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,04	7,04
31	M	2863120234	Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, sanitárny systém	ks	1,000	26,49	26,49
32	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	7,00	7,00
33	M	HL513-100G/50	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	ks	1,000	43,81	43,81
54	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,576	0,31	9,65

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 03 - Detské umývárky

Časť: SO-01 - Rekonštrukcie priestorov umývárni pre deti

Úroveň 3: SO-01.2 - Zdravotechnika 1.nadzemne podlažie

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 545,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 545,32
D	713		Izolácie tepelné				103,40
56	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	1,300	2,00	2,60
57	M	2837741547	22 x 9 izolácia-trubica	m	1,300	0,52	0,68
58	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,300	3,66	8,42
59	M	2837741584	42 x 9 izolácia-trubica	m	2,300	0,84	1,93
60	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	15,700	3,59	56,36
61	M	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	11,900	1,45	17,26
62	M	2837741555	28 x 20 izolácia-trubica	m	3,800	1,69	6,42
63	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	1,200	4,37	5,24
64	M	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	1,200	3,74	4,49
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				502,46
1	K	721173205	Potrúbie z HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	3,900	9,30	36,27
2	K	7211711071	Potrúbie z HT odpadové pripájacie D 75x1, 8	m	1,000	12,57	12,57
3	K	7211711091	Potrúbie z HT odpadové pripájacie D 110x2, 2	m	11,100	16,33	181,26
4	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	43,04	43,04
5	M	2866100012	Podlahový vpust DN100	ks	1,000	78,46	78,46
6	K	2860004225	Privzdušňovacia hlavica DN100 + montáž	ks	1,000	85,55	85,55
7	K	2860004255	Privzdušňovacia hlavica DN50 + montáž	ks	1,000	63,53	63,53
55	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,588	1,12	1,78
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				722,58
9	K	722172602	Potrúbie z rúr DN 20,0x2,9 - teplá voda	m	11,700	13,74	160,76
10	K	7221726020	Potrúbie z rúr DN 20,0x2,9 - studená voda	m	1,100	13,74	15,11
11	K	722172603	Potrúbie z rúr DN 25,0x3,7 - teplá voda	m	3,600	14,00	50,40
12	K	722172612	Potrúbie z rúr DN 40,0x6,0 - teplá voda	m	1,000	52,97	52,97
13	K	7221726120	Potrúbie z rúr DN 40,0x6,0 - studená voda	m	2,100	46,59	97,84
14	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	2,000	2,94	5,88
15	M	2860028810	PP-R rozoberateľný guľový kohút 20 - pákový - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	18,34	36,68
16	K	891185321	Montáž spätnej klapky D 25	ks	2,000	25,67	51,34
17	M	4228058000	Klapka spätná L 10-117-616 P2, D 25 mm	ks	2,000	89,67	179,34
18	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	19,500	1,75	34,13
19	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	19,500	1,81	35,30
54	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,707	0,76	2,83
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				6 216,88
21	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	27,95	139,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	6422014142011	Detská WC misa stojacia 6l	ks	5,000	182,39	911,95
23	M	642014132012	WC sedátko detské , Nerezový kĺb	ks	5,000	109,03	545,15
24	M	55130056521	Ovládacie tlačidlo	ks	5,000	52,43	262,15
25	K	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súb.	5,000	43,22	216,10
26	M	551130054581	G Duofix pre stojacie WC pre malé deti, 112 cm	ks	5,000	303,64	1 518,20
27	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	30,27	181,62
28	M	6420135940	Umývadlo biele	ks	1,000	57,35	57,35
29	M	64201352101	Detské umývadlo, oválne, 50 cm, bez otvoru pre batériu, s prepacom	ks	5,000	78,46	392,30
30	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	1,000	46,89	46,89
31	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne 1/900 90x183,6 cm	ks	1,000	178,32	178,32
32	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	1,000	186,64	186,64
33	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	1,000	191,56	191,56
34	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	17,57	17,57
35	M	6420144360	Výlevka biela	ks	1,000	180,35	180,35
36	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	5,000	5,40	27,00
37	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	5,000	17,76	88,80
38	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	8,000	6,49	51,92
39	M	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	8,000	7,17	57,36
40	K	725829201	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	23,09	23,09
41	M	5514671040	Výlevková nástenná batéria DN 15	ks	1,000	88,65	88,65
42	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	6,000	9,22	55,32
43	M	55143149001	Umývadlová stojánková páková batéria	ks	6,000	52,93	317,58
44	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	1,000	12,32	12,32
45	M	5511875250	Batéria nástenná sprchová termostatická, bez príslušenstva, rozstup 150 mm	ks	1,000	167,11	167,11
46	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	6,000	8,80	52,80
47	M	28631202641	Umývadlový sifón HL134	ks	6,000	25,84	155,04
48	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,04	7,04
49	M	2863120234	Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, sanitárny systém	ks	1,000	26,49	26,49
50	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	7,00	7,00
51	M	HL513-100G/50	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	ks	1,000	43,81	43,81
53	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,576	0,31	9,65

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt: 03 - Detské umývárky

Časť: SO-01 - Rekonštrukcie priestorov umývárni pre deti

Úroveň 3: SO-01.3 - Zdravotechnika 2.nadzemne podlažie

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 545,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 545,32
D	713		Izolácie tepelné				103,40
53	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	1,300	2,00	2,60
54	M	2837741547	22 x 9 izolácia-trubica	m	1,300	0,52	0,68
55	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,300	3,66	8,42
56	M	2837741584	42 x 9 izolácia-trubica	m	2,300	0,84	1,93
57	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	15,700	3,59	56,36
58	M	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	11,900	1,45	17,26
59	M	2837741555	28 x 20 izolácia-trubica	m	3,800	1,69	6,42
60	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	1,200	4,37	5,24
61	M	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	1,200	3,74	4,49
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				502,46
2	K	7211711071	Potrúbie z HT odpadové pripájacie D 75x1, 8	m	1,000	12,57	12,57
3	K	7211711091	Potrúbie z HT odpadové pripájacie D 110x2, 2	m	11,100	16,33	181,26
1	K	721173205	Potrúbie z HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	3,900	9,30	36,27
4	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	43,04	43,04
5	M	2866100012	Podlahový vpust DN100	ks	1,000	78,46	78,46
6	K	2860004225	Privzdušňovacia hlavica DN100 + montáž	ks	1,000	85,55	85,55
7	K	2860004255	Privzdušňovacia hlavica DN50 + montáž	ks	1,000	63,53	63,53
8	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,588	1,12	1,78
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				722,58
9	K	722172602	Potrúbie z rúr DN 20,0x2,9 - teplá voda	m	11,700	13,74	160,76
10	K	7221726020	Potrúbie z rúr DN 20,0x2,9 - studená voda	m	1,100	13,74	15,11
11	K	722172603	Potrúbie z rúr DN 25,0x3,7 - teplá voda	m	3,600	14,00	50,40
12	K	722172612	Potrúbie z rúr DN 40,0x6,0 - teplá voda	m	1,000	52,97	52,97
13	K	7221726120	Potrúbie z rúr DN 40,0x6,0 - studená voda	m	2,100	46,59	97,84
14	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacích o PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	2,000	2,94	5,88
15	M	2860028810	PP-R rozoberateľný guľový kohút 20 - pákový - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	18,34	36,68
18	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	19,500	1,75	34,13
19	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	19,500	1,81	35,30
16	K	891185321	Montáž spätnej klapky D 25	ks	2,000	25,67	51,34
17	M	4228058000	Klapka spätná L 10-117-616 P2, D 25 mm	ks	2,000	89,67	179,34
20	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,707	0,76	2,83
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				6 216,88
21	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	27,95	139,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	6422014142011	Detská WC misa stojacia 6l	ks	5,000	182,39	911,95
23	M	642014132012	WC sedátko detské , Nerezový kĺb	ks	5,000	109,03	545,15
24	M	55130056521	Ovládacie tlačidlo	ks	5,000	52,43	262,15
25	K	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súb.	5,000	43,22	216,10
26	M	551130054581	G Duofix pre stojacie WC pre malé deti, 112 cm	ks	5,000	303,64	1 518,20
27	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	30,27	181,62
28	M	6420135940	Umývadlo 60 biela	ks	1,000	57,35	57,35
29	M	64201352101	Detské umývadlo, oválne, 50 cm, bez otvoru pre batériu, s prepacom	ks	5,000	78,46	392,30
30	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	1,000	46,89	46,89
31	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/900 90x183,6 cm	ks	1,000	178,32	178,32
32	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	1,000	186,64	186,64
33	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	1,000	191,56	191,56
34	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	17,57	17,57
35	M	6420144360	Výlevka biela	ks	1,000	180,35	180,35
36	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	5,000	5,40	27,00
37	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	5,000	17,76	88,80
38	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	8,000	6,49	51,92
39	M	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	8,000	7,17	57,36
40	K	725829201	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	23,09	23,09
41	M	5514671040	Výlevková nástenná batéria DN 15	ks	1,000	88,65	88,65
42	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	6,000	9,22	55,32
43	M	55143149001	Umývadlová stojánková páková batéria	ks	6,000	52,93	317,58
44	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	1,000	12,32	12,32
45	M	5511875250	Batéria nástenná sprchová termostatická, bez príslušenstva, rozostup 150 mm	ks	1,000	167,11	167,11
46	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	6,000	8,80	52,80
47	M	28631202641	Umývadlový sifón HL134	ks	6,000	25,84	155,04
48	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,04	7,04
49	M	2863120234	Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, sanitárny systém	ks	1,000	26,49	26,49
50	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	7,00	7,00
51	M	HL513-100G/50	Zápachový uzáver 70mm ku keramickým výlevkám(s otvorom 60-65mm), s krytkou z ušľachtilej ocele pr. 86mm ozn.HL513-100G/50	ks	1,000	43,81	43,81
52	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,576	0,31	9,65

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

03 - Detské umyvárky

Časť:

SO-01 - Rekonštrukcie priestorov umyvární pre deti

Úroveň 3:

SO-01.4 - Elektroinštalácia silnoprádu

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 849,22
D	D1		Montáž C-210 M				2 206,00
D	D2		RÚRKY				119,89
1	K	210 01-0025	rúrka FXP 20 KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA	m	40,000	2,00	80,00
2	K	210 01-0301	KP 68/2 typ 1901 prístr.hl.42mm spojovacie KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.	ks	8,000	1,57	12,56
3	K	210 01-0321	KR 68/2 typ 1903	ks	3,000	9,11	27,33
D	D3		SVORKOVNICE				60,72
4	K	210 01-0502	osadenie lustrovej svorky do 3x4	ks	8,000	1,19	9,52
5	K	210 01-0521	odviečkovanie krabic-viečko na závit	ks	11,000	0,40	4,40
6	K	211 01-1310	Osadenie hmoždinky 8mm	ks	30,000	0,78	23,40
7	K	210 02-0681P	Príchytky pre uchytienie káblov nad podhľadom	ks	30,000	0,78	23,40
D	D4		KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE				184,40
8	K	210 88-1069	N2XH-J-O 2 x 1.5	m	10,000	0,91	9,10
9	K	210 88-1075	N2XH-O 3 x 1.5	m	10,000	0,95	9,50
10	K	210 88-1075.1	N2XH-J 3 x 1.5	m	80,000	0,95	76,00
11	K	210 88-1076	N2XH-J 3 x 2,5	m	50,000	1,08	54,00
18	K	210 88-1104	N2XH-J 5 x 10	m	10,000	3,58	35,80
D	D5		VODIČ ULOŽENÝ PEVNE				179,00
20	K	210 80-0631	CY 25mm2 zelenožltý	m	50,000	3,58	179,00
D	D6		PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV				140,64
21	K	210 95-0101	označovaci štítok na kábel	ks	9,000	0,86	7,74
22	K	210 95-0101.1	Zaťahovanie kábla do chráničky do 0,75kg	m	30,000	4,43	132,90
D	D7		UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH				83,40
23	K	210 10-0004	do 25mm2 Cu	ks	20,000	4,17	83,40
D	D8		UKONČENIE KÁBLOV				192,58
25	K	210 10-0258	do 5 x 4	ks	20,000	8,15	163,00
26	K	210 10-0259	do 5 x 10	ks	3,000	9,86	29,58
D	D9		SPÍNAČE ZAPUSTENÉ				23,96
29	K	210 11-0041	jednopolový - radenie 1	ks	2,000	5,99	11,98
32	K	210 11-0045	striedavý - radenie 6	ks	2,000	5,99	11,98
D	D10		ZÁSUVKA DOMOVÁ DO VLHKA IP44				17,97
40	K	210 11-1021	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	3,000	5,99	17,97
D	D11		MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC				93,12
42	K	210 19-0002	Montáž rozvádzača do 50kg	ks	3,000	31,04	93,12
D	D12		SVIETIDLÁ				542,52
48	K	210 20-1301	Svietidlá stropné 2 zdroje , IP54 zapojenie	ks	8,000	23,33	186,64
49	K	210 20-1080	Svietidlá stropné LED zdroje , IP20 zapojenie	ks	12,000	23,33	279,96
51	K	210 20-19012	Montáž svietidla stropného do 2kg- interierového	ks	8,000	9,49	75,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D13		BLESKOZVODOVÉ SVORKY				269,52
53	K	210 22-0021	pásik FeZn 30x4	m	10,000	10,67	106,70
54	K	210 22-0302	svorky SR 02	ks	3,000	5,11	15,33
55	K	210 22-0321	svorka Bernard vč. pásky	ks	20,000	4,46	89,20
56	K	210 22-0311	Ekvipotencionálna prípojnicia EP	ks	3,000	19,43	58,29
D	D14		PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA				298,28
57	K	210 22-0452	CY 6mm2 pevne	m	50,000	2,64	132,00
0	K	Pol1.	PPV 6.00 %	%	6,000	27,71	166,28
D	D15		Nosný materiál				1 646,27
D	D2		RÚRKY				30,00
1	M	materiál	rúrka FXP 20	m	40,000	0,75	30,00
D	D16		KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC				10,74
2	M	materiál.1	KP 68 prístrojová krabica nehorľavá	ks	8,000	0,45	3,60
3	M	materiál.2	KR68 so svorkovnicou	ks	3,000	2,38	7,14
D	D3		SVORKOVNICE				79,82
4	M	materiál.3	wago svorka 5x2.5	ks	40,000	0,65	26,00
5	M	materiál.4	Hmoždinky 8mm	ks	30,000	0,16	4,80
6	M	materiál.5	Príchytky pre uchytenie káblov nad podhľadom	ks	30,000	1,40	42,00
7	M	materiál.6	označovací štítok na kábel	ks	9,000	0,78	7,02
D	D17		SILOVÉ VODIČE CY				79,30
8	M	materiál.7	CY 4mm2 zelenožltý	m	30,000	0,62	18,60
9	M	materiál.8	CY 6mm2 zelenožltý	m	10,000	1,09	10,90
10	M	materiál.9	CY 25mm2 zelenožltý	m	10,000	4,98	49,80
D	D18		KÁBLE				351,70
11	M	materiál.10	N2XH-J-O 2 x 1.5	m	10,000	1,15	11,50
12	M	materiál.11	N2XH-O 3 x 1.5	m	10,000	1,32	13,20
13	M	materiál.12	N2XH-J 3 x 1.5	m	80,000	1,32	105,60
14	M	materiál.13	N2XH-J 3 x 2,5	m	50,000	2,45	122,50
21	M	materiál.14	N2XH-J 5 x 10	m	10,000	9,89	98,90
D	D19		KONCOVKA TEPLM ZMRŠTITELNÁ				0,00
D	D20		UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU				19,60
24	M	materiál.15	pre 25 Cu	ks	20,000	0,98	19,60
D	D21		SPÍNAČE A ZÁSUVKY				30,90
25	M	materiál.16	spínač č.1 230V,IP20	ks	2,000	6,85	13,70
28	M	materiál.17	spínač č.6 230V, IP20	ks	2,000	8,60	17,20
D	D22		SPÍNAČE DO VLHKA				57,69
39	M	materiál.18	zásuvka 16A, 230V IP44	ks	3,000	19,23	57,69
D	D23		UZEMNENIE				223,16
40	M	materiál.19	pásik FeZn 30x4	m	5,000	5,05	25,25
41	M	materiál.20	svorka SR02	ks	6,000	1,06	6,36
42	M	materiál.21	typ Bernard vč.pásky	ks	20,000	3,06	61,20
43	M	materiál.22	Ekvipotencionálna prípojnicia EP	ks	3,000	43,45	130,35
D	D24		SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV				763,36
45	M	materiál.23	B svetidlo 2x58W IP54	ks	4,000	77,65	310,60
47	M	materiál.24	D plastové svetidlo do 100W , IP23	ks	4,000	59,00	236,00
0	M	Pol2	podružný materiál 3.00 %	%	3,000	23,61	70,82
0	K	Pol1	PPV 6.00 %	%	6,000	24,32	145,94
D	D25		ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE				3 845,74
D	D26		Rozvádzač R1 - dočasná úprava				1 138,55
1	M	materiál.	Plastová skriňa 200x1000x160 voľne stojaci	ks	1,000	505,43	505,43
2	M	materiál.1.	Vypínač 40A/3	ks	1,000	44,63	44,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	M	materiál.2.	Prepät'ová ochrana V25 B+C	ks	1,000	326,40	326,40
7	M	materiál.3.	prúdový chránič OLFI 10/1N/0,03	ks	1,000	75,81	75,81
8	M	materiál.4.	prúdový chránič OLFI 16/1N/0,03	ks	1,000	104,95	104,95
11	M	materiál.5.	Prípojnice N+PE	ks	2,000	8,16	16,32
12	M	materiál.6.	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	8,40	8,40
13	M	materiál.7.	Obal na výkresy	ks	1,000	5,40	5,40
14	M	materiál.8.	Označovací štítok	ks	11,000	0,84	9,24
15	M	materiál.9.	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	6,000	0,49	2,94
16	M	materiál.10.	Svorka rad. 16mm2,	ks	5,000	5,70	28,50
17	M	materiál.11.	vývodka 21	ks	2,000	3,84	7,68
18	M	materiál.12.	vývodka 48	ks	1,000	2,85	2,85
	D	D27	Rozvádzač R4				1 138,55
1	M	materiál.	Plastová skriňa 200x1000x160 voľne stojaci	ks	1,000	505,43	505,43
2	M	materiál.1.	Vypínač 40A/3	ks	1,000	44,63	44,63
3	M	materiál.2.	Prepät'ová ochrana V25 B+C	ks	1,000	326,40	326,40
7	M	materiál.3.	prúdový chránič OLFI 10/1N/0,03	ks	1,000	75,81	75,81
8	M	materiál.4.	prúdový chránič OLFI 16/1N/0,03	ks	1,000	104,95	104,95
11	M	materiál.5.	Prípojnice N+PE	ks	2,000	8,16	16,32
12	M	materiál.6.	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	8,40	8,40
13	M	materiál.7.	Obal na výkresy	ks	1,000	5,40	5,40
14	M	materiál.8.	Označovací štítok	ks	11,000	0,84	9,24
15	M	materiál.9.	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	6,000	0,49	2,94
16	M	materiál.10.	Svorka rad. 16mm2,	ks	5,000	5,70	28,50
17	M	materiál.11.	vývodka 21	ks	2,000	3,84	7,68
18	M	materiál.12.	vývodka 48	ks	1,000	2,85	2,85
	D	D28	Rozvádzač R7				1 568,64
1	M	materiál.	Plastová skriňa 200x1000x160 voľne stojaci	ks	1,000	505,43	505,43
2	M	materiál.1.	Vypínač 40A/3	ks	1,000	44,63	44,63
3	M	materiál.2.	Prepät'ová ochrana V25 B+C	ks	1,000	326,40	326,40
7	M	materiál.3.	prúdový chránič OLFI 10/1N/0,03	ks	1,000	75,81	75,81
8	M	materiál.4.	prúdový chránič OLFI 16/1N/0,03	ks	1,000	104,95	104,95
11	M	materiál.5.	Prípojnice N+PE	ks	2,000	8,16	16,32
12	M	materiál.6.	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	8,40	8,40
13	M	materiál.7.	Obal na výkresy	ks	1,000	5,40	5,40
14	M	materiál.8.	Označovací štítok	ks	11,000	0,84	9,24
15	M	materiál.9.	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	6,000	0,49	2,94
16	M	materiál.10.	Svorka rad. 16mm2,	ks	5,000	5,70	28,50
17	M	materiál.11.	vývodka 21	ks	2,000	3,84	7,68
18	M	materiál.12.	vývodka 48	ks	1,000	2,85	2,85
0	K	Pol3	Doprava 3.60 % z Dodavky	%	3,600	93,50	336,59
0	K	Pol5	Presun 1.00 % z Dodavky	%	1,000	93,50	93,50
	D	D29	Stavebné úpravy C 801-3				115,22
	D	D30	RYHY PRE VODIČE V OMIETKE				105,00
1	K	974082212	ryha do š.50mm	m	60,000	1,75	105,00
	D	D31	VYREZANIE KAPIES PRE KRABICE				10,22
2	K	973031616	100x100x50mm tehla	ks	7,000	1,46	10,22
	D	D32	Odborná prehliadka a skúšky				375,00
0	K	Pol4	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	15,000	25,00	375,00
	D	D33	HZS				660,99
0	K	odhad	Demontáž jestvujúceho zariadenia	ks	1,000	660,99	660,99

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

03o - detské umývárky - odpočty

Časť:

SO-01o - Rekonštrukcie priestorov umývárni pre deti

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-2 044,42
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 044,42
	D	763	Konštrukcie - sadrokartonové				-292,91
105	K	763136036	Kazetový mineralny podhľad 600 x 600 mm, s mineral.vlakien do vlhkého prostredia	m2	-7,696	38,06	-292,91
	D	766	Konštrukcie stolárske				-191,18
123	K	766699612	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva	m2	-7,506	25,47	-191,18
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				-112,02
130	K	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	-15,220	5,92	-90,10
131	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	-15,220	1,44	-21,92
	D	771	Podlahy z dlaždíc				-1 016,58
135	K	771415145	Montáž soklíkov z obkladačiek s požliabkom do tmelu veľ. 200 x 90 mm	m	-61,850	4,78	-295,64
136	M	5978651380	Sokel s požliabkom, rozmer 198x90x9 mm	ks	-319,000	2,26	-720,94
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				-431,73
169	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	-12,725	1,16	-14,76
171	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	-6,100	8,58	-52,34
172	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	-6,100	2,21	-13,48
173	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	-6,625	19,63	-130,05
174	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové základné - 35µm	m2	-6,625	7,59	-50,28
186	K	783602821	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien	m2	-6,000	13,25	-79,50
187	K	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	-6,000	15,22	-91,32

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 03o - detské umyvárky - odpočty
Časť: SO-01.1o - Zdravotechnika 1.podzemne podlažie

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves Dátum:
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -603,41

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-603,41
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				-603,41
12	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	-1,000	46,89	-46,89
13	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne 1/900 90x183,6 cm	ks	-1,000	178,32	-178,32
14	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	-1,000	186,64	-186,64
15	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	-1,000	191,56	-191,56

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

03o - detské umývárky - odpočty

Časť:

SO-01.2o - Zdravotechnika 1.nadzemne podlažie

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-603,41

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-603,41
D	725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety				-603,41
30	K	725245103	Montáž - zásteny sprchové jednokridlové do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	-1,000	46,89	-46,89
31	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne 1/900 90x183,6 cm	ks	-1,000	178,32	-178,32
32	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	-1,000	186,64	-186,64
33	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	-1,000	191,56	-191,56

ROZPOČET

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 03o - detské umyvárky - odpočty
Časť: SO-01.3o - Zdravotechnika 2.nadzemne podlažie

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina
Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -603,41

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-603,41
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				-603,41
30	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	-1,000	46,89	-46,89
31	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/900 90x183,6 cm	ks	-1,000	178,32	-178,32
32	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	-1,000	186,64	-186,64
33	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	-1,000	191,56	-191,56

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Koliskova

Objekt:

03o - detské umyvárky - odpočty

Časť:

SO-01.4o - Elektroinštalácia silnoprúd

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-8 849,22
D	D1		Montáž C-210 M				-2 206,00
D	D2		RÚRKY				-119,89
1	K	210 01-0025	rúrka FXP 20 KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA	m	-40,000	2,00	-80,00
2	K	210 01-0301	KP 68/2 typ 1901 prístř.hl.42mm spojovacie KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.	ks	-8,000	1,57	-12,56
3	K	210 01-0321	KR 68/2 typ 1903	ks	-3,000	9,11	-27,33
D	D3		SVORKOVNICE				-60,72
4	K	210 01-0502	osadenie lustrovej svorky do 3x4	ks	-8,000	1,19	-9,52
5	K	210 01-0521	odviečkovanie krabíc-viečko na závit	ks	-11,000	0,40	-4,40
6	K	211 01-1310	Osadenie hmoždinky 8mm	ks	-30,000	0,78	-23,40
7	K	210 02-0681P	Príchytky pre uchytenie káblov nad podhľadom	ks	-30,000	0,78	-23,40
D	D4		KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE				-184,40
8	K	210 88-1069	N2XH-J-O 2 x 1.5	m	-10,000	0,91	-9,10
9	K	210 88-1075	N2XH-O 3 x 1.5	m	-10,000	0,95	-9,50
10	K	210 88-1075.1	N2XH-J 3 x 1.5	m	-80,000	0,95	-76,00
11	K	210 88-1076	N2XH-J 3 x 2,5	m	-50,000	1,08	-54,00
18	K	210 88-1104	N2XH-J 5 x 10	m	-10,000	3,58	-35,80
D	D5		VODIČ ULOŽENÝ PEVNE				-179,00
20	K	210 80-0631	CY 25mm2 zelenožltý	m	-50,000	3,58	-179,00
D	D6		PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV				-140,64
21	K	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	-9,000	0,86	-7,74
22	K	210 95-0101.1	Zaťahovanie kábla do chráničky do 0,75kg	m	-30,000	4,43	-132,90
D	D7		UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH				-83,40
23	K	210 10-0004	do 25mm2 Cu	ks	-20,000	4,17	-83,40
D	D8		UKONČENIE KÁBLOV				-192,58
25	K	210 10-0258	do 5 x 4	ks	-20,000	8,15	-163,00
26	K	210 10-0259	do 5 x 10	ks	-3,000	9,86	-29,58
D	D9		SPÍNAČE ZAPUSTENÉ				-23,96
29	K	210 11-0041	jednopolový - radenie 1	ks	-2,000	5,99	-11,98
32	K	210 11-0045	striedavý - radenie 6	ks	-2,000	5,99	-11,98
D	D10		ZÁSUVKA DOMOVÁ DO VLHKA IP44				-17,97
40	K	210 11-1021	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	-3,000	5,99	-17,97
D	D11		MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍČ				-93,12
42	K	210 19-0002	Montáž rozvádzača do 50kg	ks	-3,000	31,04	-93,12
D	D12		SVIETIDLÁ				-542,52
48	K	210 20-1301	Svietidlá stropné 2 zdroje , IP54 zapojenie	ks	-8,000	23,33	-186,64
49	K	210 20-1080	Svietidlá stropné LED zdroje , IP20 zapojenie	ks	-12,000	23,33	-279,96
51	K	210 20-19012	Montáž svietidla stropného do 2kg- interierového	ks	-8,000	9,49	-75,92
D	D13		BLESKOZVODOVÉ SVORKY				-269,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	210 22-0021	pásik FeZn 30x4	m	-10,000	10,67	-106,70
54	K	210 22-0302	svorky SR 02	ks	-3,000	5,11	-15,33
55	K	210 22-0321	svorka Bernard vč. pásky	ks	-20,000	4,46	-89,20
56	K	210 22-0311	Ekvipotencionálna prípojnicia EP	ks	-3,000	19,43	-58,29
	D	D14	PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA				-298,28
57	K	210 22-0452	CY 6mm2 pevne	m	-50,000	2,64	-132,00
0	K	Pol1.	PPV 6.00 %	%	-6,000	27,71	-166,28
	D	D15	Nosný materiál				-1 646,27
	D	D2	RÚRKY				-30,00
1	M	materiál	rúrka FXP 20	m	-40,000	0,75	-30,00
	D	D16	KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC				-10,74
2	M	materiál.1	KP 68 prístrojová krabica nehorľavá	ks	-8,000	0,45	-3,60
3	M	materiál.2	KR68 so svorkovnicou	ks	-3,000	2,38	-7,14
	D	D3	SVORKOVNICE				-79,82
4	M	materiál.3	wago svorka 5x2.5	ks	-40,000	0,65	-26,00
5	M	materiál.4	Hmoždinky 8mm	ks	-30,000	0,16	-4,80
6	M	materiál.5	Príchytky pre uchytenie káblov nad podhľadom	ks	-30,000	1,40	-42,00
7	M	materiál.6	označovaci štítok na kábel	ks	-9,000	0,78	-7,02
	D	D17	SILOVÉ VODIČE CY				-79,30
8	M	materiál.7	CY 4mm2 zelenožltý	m	-30,000	0,62	-18,60
9	M	materiál.8	CY 6mm2 zelenožltý	m	-10,000	1,09	-10,90
10	M	materiál.9	CY 25mm2 zelenožltý	m	-10,000	4,98	-49,80
	D	D18	KÁBLE				-351,70
11	M	materiál.10	N2XH-J-O 2 x 1.5	m	-10,000	1,15	-11,50
12	M	materiál.11	N2XH-O 3 x 1.5	m	-10,000	1,32	-13,20
13	M	materiál.12	N2XH-J 3 x 1.5	m	-80,000	1,32	-105,60
14	M	materiál.13	N2XH-J 3 x 2,5	m	-50,000	2,45	-122,50
21	M	materiál.14	N2XH-J 5 x 10	m	-10,000	9,89	-98,90
	D	D19	KONCOVKA TEPLOM ZMRŠTITELNÁ				0,00
	D	D20	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU				-19,60
24	M	materiál.15	pre 25 Cu	ks	-20,000	0,98	-19,60
	D	D21	SPÍNAČE A ZÁSUVKY				-30,90
25	M	materiál.16	spínač č.1 230V,IP20	ks	-2,000	6,85	-13,70
28	M	materiál.17	spínač č.6 230V, IP20	ks	-2,000	8,60	-17,20
	D	D22	SPÍNAČE DO VLHKA				-57,69
39	M	materiál.18	zásuvka 16A, 230V IP44	ks	-3,000	19,23	-57,69
	D	D23	UZEMNENIE				-223,16
40	M	materiál.19	pásik FeZn 30x4	m	-5,000	5,05	-25,25
41	M	materiál.20	svorka SR02	ks	-6,000	1,06	-6,36
42	M	materiál.21	typ Bernard vč.pásky	ks	-20,000	3,06	-61,20
43	M	materiál.22	Ekvipotencionálna prípojnicia EP	ks	-3,000	43,45	-130,35
	D	D24	SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV				-763,36
45	M	materiál.23	B svietidlo 2x58W IP54	ks	-4,000	77,65	-310,60
47	M	materiál.24	D plastové svietidlo do 100W , IP23	ks	-4,000	59,00	-236,00
0	M	Pol2	podružný materiál 3.00 %	%	-3,000	23,61	-70,82
0	K	Pol1	PPV 6.00 %	%	-6,000	24,32	-145,94
	D	D25	ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE				-3 845,74
	D	D26	Rozvádzač R1 - dočasná úprava				-1 138,55
1	M	materiál.	Plastová skriňa 200x1000x160 volne stojaci	ks	-1,000	505,43	-505,43
2	M	materiál.1.	Vypínač 40A/3	ks	-1,000	44,63	-44,63
3	M	materiál.2.	Prepätňová ochrana V25 B+C	ks	-1,000	326,40	-326,40
7	M	materiál.3.	prúdový chránič OLFÍ 10/1N/0,03	ks	-1,000	75,81	-75,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	M	materiál.4.	prúdový chránič OLFI 16/1N/0,03	ks	-1,000	104,95	-104,95
11	M	materiál.5.	Prípojnic N+PE	ks	-2,000	8,16	-16,32
12	M	materiál.6.	Svorka ochranného pospojovania	ks	-1,000	8,40	-8,40
13	M	materiál.7.	Obal na výkresy	ks	-1,000	5,40	-5,40
14	M	materiál.8.	Označovací štítok	ks	-11,000	0,84	-9,24
15	M	materiál.9.	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	-6,000	0,49	-2,94
16	M	materiál.10.	Svorka rad. 16mm2,	ks	-5,000	5,70	-28,50
17	M	materiál.11.	vývodka 21	ks	-2,000	3,84	-7,68
18	M	materiál.12.	vývodka 48	ks	-1,000	2,85	-2,85
D	D27		Rozvádzač R4				-1 138,55
1	M	materiál.	Plastová skriňa 200x1000x160 volne stojaci	ks	-1,000	505,43	-505,43
2	M	materiál.1.	Vypínač 40A/3	ks	-1,000	44,63	-44,63
3	M	materiál.2.	Prepáťová ochrana V25 B+C	ks	-1,000	326,40	-326,40
7	M	materiál.3.	prúdový chránič OLFI 10/1N/0,03	ks	-1,000	75,81	-75,81
8	M	materiál.4.	prúdový chránič OLFI 16/1N/0,03	ks	-1,000	104,95	-104,95
11	M	materiál.5.	Prípojnic N+PE	ks	-2,000	8,16	-16,32
12	M	materiál.6.	Svorka ochranného pospojovania	ks	-1,000	8,40	-8,40
13	M	materiál.7.	Obal na výkresy	ks	-1,000	5,40	-5,40
14	M	materiál.8.	Označovací štítok	ks	-11,000	0,84	-9,24
15	M	materiál.9.	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	-6,000	0,49	-2,94
16	M	materiál.10.	Svorka rad. 16mm2,	ks	-5,000	5,70	-28,50
17	M	materiál.11.	vývodka 21	ks	-2,000	3,84	-7,68
18	M	materiál.12.	vývodka 48	ks	-1,000	2,85	-2,85
D	D28		Rozvádzač R7				-1 568,64
1	M	materiál.	Plastová skriňa 200x1000x160 volne stojaci	ks	-1,000	505,43	-505,43
2	M	materiál.1.	Vypínač 40A/3	ks	-1,000	44,63	-44,63
3	M	materiál.2.	Prepáťová ochrana V25 B+C	ks	-1,000	326,40	-326,40
7	M	materiál.3.	prúdový chránič OLFI 10/1N/0,03	ks	-1,000	75,81	-75,81
8	M	materiál.4.	prúdový chránič OLFI 16/1N/0,03	ks	-1,000	104,95	-104,95
11	M	materiál.5.	Prípojnic N+PE	ks	-2,000	8,16	-16,32
12	M	materiál.6.	Svorka ochranného pospojovania	ks	-1,000	8,40	-8,40
13	M	materiál.7.	Obal na výkresy	ks	-1,000	5,40	-5,40
14	M	materiál.8.	Označovací štítok	ks	-11,000	0,84	-9,24
15	M	materiál.9.	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	-6,000	0,49	-2,94
16	M	materiál.10.	Svorka rad. 16mm2,	ks	-5,000	5,70	-28,50
17	M	materiál.11.	vývodka 21	ks	-2,000	3,84	-7,68
18	M	materiál.12.	vývodka 48	ks	-1,000	2,85	-2,85
0	K	Pol3	Doprava 3.60 % z Dodavky	%	-3,600	93,50	-336,59
0	K	Pol5	Presun 1.00 % z Dodavky	%	-1,000	93,50	-93,50
D	D29		Stavebné úpravy C 801-3				-115,22
D	D30		RYHY PRE VODIČE V OMIETKE				-105,00
1	K	974082212	ryha do š.50mm	m	-60,000	1,75	-105,00
D	D31		VYREZANIE KAPIES PRE KRABICE				-10,22
2	K	973031616	100x100x50mm tehla	ks	-7,000	1,46	-10,22
D	D32		Odborná prehliadka a skúšky				-375,00
0	K	Pol4	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	-15,000	25,00	-375,00
D	D33		HZS				-660,99
0	K	odhad	Demontáž jestvujúceho zariadenia	ks	-1,000	660,99	-660,99