

Zmluva o dielo

č:

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Oprávnený konateľ: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Za rokovania vo veciach zmluvných: JUDr. Matúš Šaray
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **EU-GROUP a.s.**
Sídlo: Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
Oprávnený konateľ: Štefan Kušnir, predseda predstavenstva
IČO: 45 470 651
DIČ: 2023011694
IČ DPH: SK2023011694
e-mail: eugoup.ba@gmail.com
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
č. 4995/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 27/2022 zo dňa 28.01.2022 pod značkou.7235 - WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“ alebo „VO“ alebo „verejné obstarávanie“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.1.1 Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**stavebný dozor**“):

Názov:

IČO:

Oprávnený konať: Ladislav Mezei

Tel: +421 903 723 922

E-mail: ladislav.mezei@region-bsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska.

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ing. Marek Leško

Tel.: +421 907 976 996

E-mail: lesko@mminvest.sk

Stavbyvedúci sa považuje za kontaktnú osobu zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je oprávnený na preberanie zásielok adresovaných zhotoviteľovi a na záväznú komunikáciu, vrátane e-mailovej komunikácie podľa tejto zmluvy.

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava“

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce súvisiace so zateplením a vyregulovaním UK objektu SOŠ pedagogickej, Bullova 2 v Bratislave (ďalej aj ako „dielo“).

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve:

a) Projektovou dokumentáciou:

Projektová dokumentácia:	Dokumentácia pre realizáciu stavby
Názov stavby:	Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava
Miesto stavby:	SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava, súpisné číslo 1168 KÚ Bratislava - Dúbravka, LV 3794, parc. č. 2748/1, 2748/2, 2748/3, 2748/4, 2748/5
Projektant:	M&H project s.r.o.
Zodpovedný projektant:	prof. Ing. Jozef Olah, PhD.
Dátum:	10/2019

b) Oceneným výkazom výmer,

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,

e) Plánom organizácie výstavby,

f) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác,

g) Ohlásenie stavebných prác č. SU-8402/3558/2019/R-73/Hr. zo dňa 4.6.2019 a jeho predĺženie zo dňa 16.9.2021

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca stroje, doprava, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 priame a nepriame výkony zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii a opise predmetu zákazky, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie diela, budú predmetom osobitného ocenenia podľa článku IV. a V. tejto zmluvy,

2.2.3 predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

- 2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
- 2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,
- 2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
- 2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
- 2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
- 2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
- 2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
- 2.2.12 poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri ohlasovacom, stavebnom, povoľovacom, správnom, kolaudačnom a inom obdobnom konaní, ak sa vyžaduje.
- 2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer (ďalej aj „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadáných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. V prípade, ak je ekvivalentné plnenie v nižšej cene než pôvodne navrhované plnenie podľa ponuky zhotoviteľa, budú zmluvnú strany postupovať podľa čl. IV. tejto zmluvy a dojednávajú zníženie ceny.

- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámenny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávatelom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávatelom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).
- 2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.
- 2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.
- 2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy.
- 2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
- 2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.
- 2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.
- 2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.
- 2.12.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasád montáž a údržbu ochrannej siete lešenia.
- 2.12.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.

Článok III.

ČAS PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na poskytnutie súčinnosti pred odovzdaním staveniska.

3.1.2 Zhotoviteľ je povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pred odovzdaním staveniska predložiť objednávateľovi v lehote do 5 (piatich) pracovných dní, ak nie je vo výzve určené inak, na schválenie plán organizácie výstavby (ďalej aj ako „POV“), časový ogram realizácie stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždeň (ďalej ako „časový harmonogram“), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podrobnosti sú uvedené v čl. VII. tejto zmluvy. Objednávateľ najneskôr v lehote 5 (piatich) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť prílohu tejto zmluvy. Na schválenie dokladov za objednávateľa je oprávnený stavebný dozor, a to formou e-mailu adresovaného zástupcovi zhotoviteľa, stavbyvedúcemu a ostatným zástupcom objednávateľa, prípadne ďalším dotknutým osobám.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa: michal.galis@region-bsk.sk

za zhotoviteľa:

3.1.3 **Termín odovzdania staveniska:** najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy.

3.1.4 **Termín začatia prípravných a stavebných prác:** najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.

3.1.5 **Termín vykonania a odovzdania celého diela:** najneskôr do 9 (deviatich) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1. tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1. tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.5. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. Zmena harmonogramu je účinná dňom súhlasného stanoviska stavbyvedúceho a stavebného dozora, zapísaného v stavebnom denníku. Uzatvoreniu dodatku podlieha len taká zmena časového harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie lehoty výstavby.

- 3.5 Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednávateľ je z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.
- 3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
- 3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorcom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

- 4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):
- 4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
 - 4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
 - 4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - 4.1.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
 - 4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,
 - 4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,
 - 4.1.7 náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou zverejnenou v procese VO,
- mal možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu tejto zmluvy, a to aj opakovane,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 1 184 693,01 €

DPH 20%: 236 938,60 €

Cena spolu s DPH: 1 421 631,61 €

(slovom: Jedenmiliónštyristodvadsaťjedentisícšesťotridsaťjeden eur a šesťdesiatjeden centov).

4.4 Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán. Ak zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku sa zhodnú, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8. tohto článku.

- 4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.
- 4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác vzájomne započíta.
- 4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:
- 4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
- 4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
 - rekapituláciu ceny k rozpočtu,
 - ocenený výkaz výmer zmien,
 - sprievodnú správu,
 - vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.
- 4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
 - b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou (podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe tejto zmluvy) odsúhlasenou objednávateľom.
- 4.8.4 zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,
- 4.8.5 objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien,
- 4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) dní od požiadania objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii, vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak

priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.

- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa bodu 4.9. tejto zmluvy.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručенú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

- 5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:

- A) **čiasťkovú faktúru.** Súčasťou faktúry budú: kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a stavebným dozom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.

Čiasťkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za 2 mesiace, na ukončených logických celkoch (budova, chodba, blok školy, práce podliehajúce zakrytiu a pod., podľa dohodnutého a odsúhlaseného časového harmonogramu) za skutočne vykonané práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiasťkovými faktúrami musí uplynúť minimálne 60 dní.

záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú: kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozom odsúhlasený Súpis. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list, preberací protokol, certifikáty zabudovaných materiálov a nainštalovaných prístrojov a zariadení, príslušné revízne správy a užívacie povolenia, ak si to vyžadujú príslušné právne predpisy a technické normy, fotodokumentácia v rozsahu min. 10 fotografií.

- B) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6. zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Čiasťková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- C) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, **splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasť) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľovi najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

- 5.3 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Sumu, ktorá zodpovedá zádržnému, zhotoviteľ uvedie vo faktúre. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od dňa odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
- 5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce na ukončených logických celkoch (čiastkových prácach) podľa dohodnutého a odsúhlaseného časového harmonogramu alebo práce navyše za nasledovných podmienok:
- 5.4.1 spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným dozom,
- 5.4.2 objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.
- 5.4.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.
- 5.5 Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zo strany objednávateľa alebo vis major, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.
- 5.6 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne.
- 5.7 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.
- 6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- 6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
 - 6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
 - 6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,
 - 6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,
 - 6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - 6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - 6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - 6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
 - 6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1. až 6.2.4.
 - 6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.
- 6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.
- 6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

- 7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa schválenia dokladov podľa čl. III. zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím 3. (tretieho) pracovného dňa odo dňa schválenia dokladov podľa čl. III. zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.4., 7.5., 7.6. a 7.7. tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV, časový harmonogram, zastavovací plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3.1 POV bude obsahovať minimálne:

- Charakteristika staveniska,
- Charakteristika stavby,
- Koncepcia postupu výstavby,
- Koncepcia zariadenia staveniska,
- Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
- Oplotenie, vstupy,
- Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
- Zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
- Zásobovanie staveniska vodou,
- Odvedenie odpadových vôd,
- Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
- Dopravné riešenie,
- Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
- Požiarna ochrana,
- Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
- Situácia POV.

7.3.2 Časový harmonogram bude obsahovať minimálne:

- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony (čiastkové práce) sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
- týždenný rozpis jednotlivých stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných

činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s legislatívou upravujúcou povolenú dobu realizácie stavebných prác.

- odhadované finančné plnenie za jeden kalendárny mesiac.

Nedodržanie uvedených pravidiel zostavenia časového harmonogramu a jeho obsahových náležitostí bude mať za následok neschválenie časového harmonogramu objednávateľom a jeho vrátenie na prepracovanie

- 7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.
- 7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.
- 7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 7.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
- 7.9 Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratáť stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 7.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte objednávateľa, kde bude zriadené stavenisko, nie je zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky hnutelné veci, najmä stavebné materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie staveniska sám. V prípade, ak to zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas celej doby trvania tejto zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, a riadiť sa pokynmi objednávateľa o zabezpečení objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmä, nie však výlučne, je

zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko, a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný aj časovým harmonogramom, kontrolným a skúšobným plánom, zastavovacím plánom a plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú vypracované a schválené podľa čl. III. a čl. VII. tejto zmluvy, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických (stavebný dozor), ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiaru asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

- 8.4 Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.
- 8.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto ZoD, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiadava. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ nezabezpečil poistenie počas celej doby realizácie diela, má objednávateľ nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR za každé obdobie, počas ktorého zhotoviteľ nezabezpečil poistenie. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že sa sankcie podľa tohto bodu zmluvy kumulujú. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
- 8.8 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná

z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratovanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.12 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.12.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.12.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. Súhlasné/nesúhlasné stanovisko s použitím subdodávateľa je okrem iných subjektov oprávnený vydať aj gesčný útvar objednávateľa, ktorým je odbor investičných činností a verejného obstarávania Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

8.12.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazal aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V

ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

8.12.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.12.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.12.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3. – 8.12.6.

8.13 V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.

8.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.15 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:

8.15.1 predchádzanie vzniku odpadu,

8.15.2 príprava na opätovné použitie,

8.15.3 recyklácia,

8.15.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

8.15.5 zneškodňovanie.

8.16 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

8.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.18 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ

nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, a objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.

8.19 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.19.1 triediť podľa druhov,

8.19.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.19.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.21 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.20. tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.21.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,

8.21.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.18. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.23 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.24 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.25 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež

oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

- 8.26 Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).
- 8.27 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
- 8.27.1 uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
- 8.27.2 odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
- 8.27.3 omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.5. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa.
- 8.27.4 neodstránenie nedostatkov a drobných väd v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v sume zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných väd uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil zhotoviteľ v režime podľa tejto zmluvy.
- 8.27.5 uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10.6. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
- 8.28 V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.
- 8.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej po dobu 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako 3 mesiace po odovzdaní diela. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená. V prípade nepredloženia dokladov o predĺžení zábezpeky vo forme bankovej záruky o požadovanú lehotu má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR denne do dňa predloženia dokladov o predĺžení zábezpeky (vrátane).
- 8.30 Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa bodu 8.29 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté

a zároveň je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

- 9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
- 9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
- 9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
- 9.3.4 plán užívania verejnej práce,
- 9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),
- 9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
- 9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

- 9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávatel' zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávatel' v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávatel' odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávatel' je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3. tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.
- 9.6 Objednávatel' má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávatel' nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávatel'a, môže objednávatel' voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 9.8 Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávatel'a podľa bodu 9.7. tohto článku zmluvy, je objednávatel' oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady je objednávatel' oprávnený uspokojiť zo zábezpeky podľa čl. VIII. tejto zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných väd presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol objednávatel' uspokojiť zo zábezpeky, je objednávatel' oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému podľa bodu 5.3. tejto zmluvy.

Článok X.

ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
- 10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Na zmenu kvalifikovanej osoby sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve a primerane sa použijú ustanovenia bodu 8.12. a nasl. tejto zmluvy.
- 11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú

osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

- 11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8. tejto zmluvy.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.
- 11.11 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka

a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

- 12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.
- 12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
- 12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.
- 12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - 13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 13.1.2 odstúpením od zmluvy.
- 13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
 - 13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,

- 13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
- 13.4.4 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
- 13.4.5 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
- 13.4.6 po splnení povinností podľa predošlých bodov zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
- 13.4.7 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
- 13.4.8 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy,
- 13.4.9 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.
- 13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
- 14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v bode 1.1. tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.12. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2. tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12. tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a schvaľovania zmien podľa tohto bodu zmluvy bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu adresovaného všetkým zástupcom zmluvných strán, najmä stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru, a iným osobám oznámeným druhej zmluvnej strane ako kontaktné osoby.

- 14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
- 14.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavebných prác
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb
 - Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor
 - Príloha č. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora
 - Príloha č. 7: Preberací protokol diela – vzor
 - Príloha č. 8: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu
 - Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie navyše prác – vzor
 - Príloha č. 10: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT - vzor

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

V Bratislave, dňa: 31.5.2022

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

Štefan Kušnir
predseda predstavenstva
EU-GROUP a.s.



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021MH140_2
Stavba: SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

JKSO:
Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:
Dátum: 19.4.2022

Objednávateľ:
SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EU - GROUP a.s.

IČO: 45470651
IČ DPH: SK2023011694

Projektant:
M&H project s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			1 184 693,01
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 184 693,01
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 184 693,01	236 938,60
Cena s DPH	v	EUR	1 421 631,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021MH140 2

Stavba: SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Miesto: k.ú. Dúbravka

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ: SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant: M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ: EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 184 693,01	1 421 631,61
SO 01	ŠKOLA	770 488,71	924 586,45
01	Pavilón A	155 824,48	186 989,38
02	Pavilón B	180 928,88	217 114,66
03	Pavilón C	113 576,91	136 292,29
04	Pavilón D	129 426,77	155 312,12
05	Pavilón E	75 271,90	90 326,28
06	Pavilón F	115 459,77	138 551,72
SO 02	SPOJOVACIA CHODBA	31 298,02	37 557,62
SO 03	TELOCVIČŇA	203 602,53	244 323,04
01	SOŠ Bullova	201 456,78	241 748,14
02	V správe ZŠ Beňovského	2 145,75	2 574,90
SO 04	VYKUROVANIE	164 739,07	197 686,88
SO 05	ELEKTROINŠTALÁCIA	12 513,22	15 015,86
A	BLESKOZVOD	10 198,16	12 237,79
B	ROZVODY NN	2 315,06	2 778,07
SO 06	VZDUCHOTECHNIKA	2 051,46	2 461,75
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 184 693,01	1 421 631,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

01 - Pavilón A

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	155 824,48
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	155 824,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	155 824,48	20,00%	31 164,90

Cena s DPH	v EUR	186 989,38
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

01 - Pavilón A

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

155 824,48

HSV - Práce a dodávky HSV

58 778,04

1 - Zemné práce

4 581,51

2 - Zakladanie

34,93

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

809,68

5 - Komunikácie

749,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

38 029,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 746,75

99 - Presun hmôt HSV

1 825,93

PSV - Práce a dodávky PSV

97 046,44

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 835,62

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

21 188,08

713 - Izolácie tepelné

21 289,52

762 - Konštrukcie tesárske

740,70

763 - Konštrukcie - drevostavby

506,32

764 - Konštrukcie klampiarske

6 550,05

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 230,77

766 - Konštrukcie stolárske

2 513,67

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

34 127,98

771 - Podlahy z dlaždíc

1 245,87

776 - Podlahy povlakové

3 784,07

784 - Maľby

33,80

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

155 824,48

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

01 - Pavilón A

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

155 824,478

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 778,038

D 1

Zemné práce

4 581,508

164	K	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 500 mm, s odkopáním kmeňa a zrezaním pod úroveň terénu, spätné zahrabanie	ks	3,000	86,379	259,137
165	K	112101224	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa do 500 mm, s odkopáním kmeňa a zrezaním pod úroveň terénu, spätné zahrabanie	ks	2,000	40,665	81,330
18	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2 - BP08 -0,2600 t	m2	45,470	3,271	148,732
26	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, BP07 -0,09800t	m2	18,480	2,510	46,385
27	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, BP08 -0,14500t	m	12,920	1,847	23,863
103	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - DP22	m3	0,180	43,643	7,856
104	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,180	8,736	1,572
19	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím - BP06, BP07, BP08, BP09, BP25	m3	49,018	51,090	2 504,330
20	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 - BP06, BP07, BP08, BP09	m3	49,018	10,225	501,209
21	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny - DP06, DP07, DP08, DP09	m3	39,214	25,682	1 007,094

D 2

Zakladanie

34,929

105	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 - DP22	m3	0,180	77,861	14,015
63	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - DP06	m2	10,047	0,522	5,245
64	M	693410003500	Koreňová membrána z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šx/l 4x25 m, proti prerastaniu koreňov - DP06	m2	10,248	1,529	15,669

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

809,676

57	K	311272562	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) - DP03	m3	0,840	161,310	135,500
106	K	317451121.1	Vytmelenie styčných škár obvodových keramzitových panelov polybutylénovým plastickým tmelom - DP26	m2	412,088	1,636	674,176

D 5

Komunikácie

749,621

69	K	564231111	Štrkové lôžko s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - DP09	m2	13,314	2,410	32,087
67	K	564241113	Rozprestretie pôvodného štrkového lôžka, s vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm - DP08	m2	14,670	3,295	48,338
66	K	564861115	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm - DP07	m2	14,670	6,602	96,851
65	K	576151111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm - DP07	m2	14,670	6,825	100,123
68	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 150 mm - okapový chodník - DP09	m2	13,314	10,045	133,739
22	K	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 - DP08	m2	17,906	11,971	214,353
23	M	5922901400	Betónová dlažba 8 cm (doplnenie existujúcej zdemontovanej) - DP08	m2	5,909	21,007	124,130

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

38 029,624

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	622462451.2	Sanácia betónových konštrukcií ochranným náterom Baumit Betonprotect v rozsahu 10% - DP01	m2	45,952	1,784	81,978
55	K	622462452.1	Sanácia betónových konštrukcií reprofilačnou maltou Baumit Betofill v rozsahu 10% - DP01, DP14, DP15	m2	48,426	24,186	1 171,231
120	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm - DP01, DP02	m2	471,276	11,773	5 548,332
107	K	624601111	Tmelenie styčných škár medzi okennou konštrukciou a deliacim stenovým profilom - DP33	m	16,800	4,597	77,230
48	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	34,946	41,360	1 445,367
46	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	333,245	52,909	17 631,660
131	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL - DP01	m2	57,421	30,487	1 750,594
49	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	8,736	34,037	297,347
47	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	82,591	47,964	3 961,395
119	K	625253207	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm na báze PIR, skrutkovacie kotvy - DP12 atika	m2	97,840	44,700	4 373,448
60	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 - okapový chodník - DP06	m3	1,544	40,987	63,284
132	K	632001011	Zhotovenie separačnej vrstvy v podlahe	m2	98,170	2,530	248,370
133	M	628110000300	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH, ICOPAL	m2	112,896	1,600	180,634
134	K	632455610	Cementový poter BAUMIT, hr. 40 mm	m2	98,170	12,211	1 198,754

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					12 746,747
61	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory - DP06, DP08, DP09	m	76,340	3,619	276,274
62	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	77,103	2,172	167,468
1	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	876,640	1,496	1 311,453
2	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	876,640	1,241	1 087,910
3	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	876,640	0,711	623,291
102	K	953995407	Okenný a dverový dilatačný profil Plus - APU lišta - DP18	m	163,708	5,225	855,374
135	K	963015131.1	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála vrátane spätnej montáže do 0,12 t, -0,01800t	m2	98,170	15,300	1 502,001
136	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,927	69,428	272,644
30	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2, BP14, BP15 -2,20000t	m3	24,740	60,333	1 492,638
29	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, BP14, BP15 -0,06500t	m2	24,740	2,940	72,736
10	K	952902110	Čistenie betónových povrchov zmetaním - BP14, BP15	m2	24,740	0,143	3,538
15	K	965043341.1	Búranie monolitického betónového chodníka hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - BP06 -2,20000t	m3	1,175	54,211	63,698
35	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu D01 - 0,012t	m	33,200	2,000	66,400
128	K	968061116.1	Demontáž dverí drevených vchodových so spätnou montážou, 1 bm obvodu D02 - 0,012t	m	11,190	22,010	246,292
17	K	978013141.1	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % - BP18 - 0,01000t	m2	0,420	2,871	1,206
24	K	978015261	Demontáž nesúdržných častí omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, BP01 -0,02900t	m2	412,088	0,873	359,753
34	K	978023261	Výsekanie, vyškrábanie a vyčistenie škár obvodových keramzitových panelov, BP26 -0,01600t	m2	412,088	1,190	490,385
25	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, BP02 -0,08900t	m2	40,000	3,923	156,920
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,108	10,523	1 158,666
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	990,972	0,339	335,940

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	110,108	20,000	2 202,160
D 99 Presun hmôt HSV							1 825,933
148	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	87,663	20,829	1 825,933
D PSV Práce a dodávky PSV							97 046,440
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 835,620
137	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode vodorovná náterom penetračným za studena	m2	98,170	0,182	17,867
138	M	111630003100	Penetračný náter	ks	2,945	21,775	64,127
50	K	711111221.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka Denbit Disper, zvislá v dvoch vrstvách, hr. 2 mm -	m2	75,465	12,400	935,766
51	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - DP02	m2	75,465	0,222	16,753
52	M	111630002800.1	Penetračný náter Denbit Disper A - DP02	l	2,641	20,480	54,088
121	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - DP02	m2	45,664	2,550	116,443
122	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	52,514	1,609	84,495
139	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	196,340	5,257	1 032,159
140	M	628320000400	Pás asfaltový ELASTOBIT PV 40 Speed Profile SBS pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	112,896	6,900	778,982
141	M	628310001200	Pás asfaltový Elastobit GG 40 Speed Profile SBS pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	112,896	6,100	688,666
58	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením - DP03	m2	0,490	3,537	1,733
59	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL - DP03	m2	0,588	2,600	1,529
149	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,682	25,572	43,012
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							21 188,083
77	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - DP10, DP12	m2	544,880	3,500	1 907,080
78	M	628420000100.1	Pás asfaltový hr. 3,0 mm, samolepiaci modifikovaný	m2	29,383	6,600	193,928
85	M	628320000100	Pás asfaltový hr. 4 mm, nataviteľný modifikovaný	m2	597,230	6,900	4 120,887
11	K	712300832.1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej vrátane všetkých podkladných vrstiev až po nosnú konštrukciu strechy - BP10 -0,0200t	m2	34,320	4,100	140,712
86	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným - DP12	m2	519,330	0,598	310,559
87	M	111630002700	Penetračný náter	kg	129,833	8,840	1 147,724
70	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - DP10, DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované kútové a rohové lišty)	m2	498,760	4,800	2 394,048
71	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	573,574	8,950	5 133,487
72	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	1 566,106	0,784	1 227,827
123	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované lišty)	m2	69,790	6,581	459,288
124	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	80,259	8,950	718,318
125	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	284,045	0,784	222,691
73	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - DP10, DP12	m2	568,550	0,442	251,299
74	M	693110004700	Geotextília - 300 g/m2 filtračná ochranná separačná	m2	653,833	0,976	638,141
116	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie - DP12	m	97,840	7,962	779,002
117	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	782,720	0,224	175,329

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	79,250	15,300	1 212,525
150	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,665	27,403	155,238
							21 289,517
D 713			Izolácie tepelné				
142	K	713000020	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladených voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	98,170	0,619	60,767
143	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	98,170	0,772	75,787
144	M	283760001500	Doska EPS Neofloor 150 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	100,133	5,110	511,680
75	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° na báze EPS v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP12	m2	473,210	4,520	2 138,909
76	M	283720009700	Doska EPS ROOF 150S hr. 260 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	482,674	30,100	14 528,487
160	K	713142155.1	Montáž TI striech plochých do 10° na báze PIR v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP10	m2	25,550	3,920	100,156
161	M	283750004265.1	Doska z polyiso tuhej peny PIR, hr. 180 mm	m2	26,061	33,500	873,044
162	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - DP12	m2	103,840	8,172	848,580
163	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	105,917	19,334	2 047,799
159	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,895	26,780	104,308
							740,702
D 762			Konštrukcie tesárske				
79	K	762810037	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm - DP10	m2	25,550	28,500	728,175
151	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,320	39,147	12,527
							506,321
D 763			Konštrukcie - drevostavby				
32	K	763119621	Demontáž časti ľahkej deliace priečky, BP18 -0,01826t	m2	0,420	0,860	0,361
80	K	763138314	Podhľad RIGIPS RF 1x15-OK, strop oceľový, upevnenie na závesoch - DP11	m2	10,600	45,601	483,371
28	K	763139622	Demontáž podhľadu, BP11 -0,02230t	m2	10,600	1,453	15,402
153	K	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,280	25,668	7,187
							6 550,047
D 764			Konštrukcie klampiarske				
41	K	764311822	Demontáž krytiny z plechu, so sklonom do 30st., KI43 - 0,00732t	m2	25,550	1,014	25,908
113	K	764312321	Krytiny hladké z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° - KI43	m2	25,550	37,107	948,084
44	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, KI41 - 0,00205t	m	10,600	0,442	4,685
112	K	764333520	Lemovanie z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL) - ukončenie strešnej hydroizolácie, r.š. 200 mm - KI41	m	10,600	16,748	177,529
108	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI01, KI02, KI03, KI04, KI05, KI06	m	77,430	23,200	1 796,376
109	K	764410760.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI20, KI21, KI22	m	73,520	23,200	1 705,664
40	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, KI20, KI21, KI22, KI01, KI02, KI03, KI04 -0,00135t	m	150,920	1,014	153,033
110	K	764430710	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 265 mm - KI40	m	85,600	11,797	1 009,823
111	K	764430760	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 960 mm - KI42	m	12,240	50,100	613,224
42	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, KI40 -0,00230t	m	85,600	1,001	85,686
43	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 500 mm, KI42 -0,00337t	m	12,100	1,106	13,383
154	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,321	51,875	16,652
							1 230,766
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				
12	K	765361900	Vyspravenie (odstránenie nesúdržných častí) asfaltovej krytiny v rozsahu do 5%, sklon strechy do 30° - BP12	m2	464,440	0,950	441,218

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	765361902	Príplatok za každých ďalších 5% vyspravenia asfaltovej krytiny, sklon strechy do 30° - BP12	m2	2 322,200	0,340	789,548
D 766 Konštrukcie stolárske							2 513,669
45	K	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, BP11 -0,01000t	m2	14,140	5,625	79,538
126	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm - PI01, PI02, PI20, PI21, PI22, PI23	ks	26,000	10,039	261,014
127	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	142,400	14,921	2 124,750
37	K	766694983	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	11,000	1,666	18,326
38	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	15,000	1,666	24,990
155	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,171	29,537	5,051
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							34 127,977
84	K	767584502	Dodávka a montáž podhľadov panelových, systém vrátane nosného roštu na oceľ. konštr. - DP11	m2	14,140	11,077	156,629
168	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu - Zm20	m2	1,460	1,241	1,812
169	M	697510001500	Hliníková rohož RIVAL GX s vložkou z gumovej pílky s pridaním hliníkovej škrabky, výška rohože 27 mm, MBM mat	m2	1,460	254,954	372,233
166	K	767641161	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí - D01	m	44,740	17,000	760,580
167	M	611730000100	Vchodové dvere plastové šxv 6000x2300 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	5 960,000	11 920,000
174	M	611730000101	Vchodové dvere plastové šxv 2800x2970 mm, izolačné trojsklo - D02	ks	1,000	3 200,000	3 200,000
170	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	8,500	26,000	221,000
171	K	767995225	Výroba atypického výrobku - rebríka - Zm60	kg	82,500	7,742	638,715
172	K	767896.Zm.22.1	Montáž a dodávka OK vstup Zm.22	kg	1 788,920	4,300	7 692,356
173	K	767896.Zm.22.2	Montáž a dodávka opláštenie HPL doskami vstup Zm.22	m2	107,516	83,500	8 977,586
33	K	767920820	Demontáž a spätná montáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivu nad 2 do 6 m2, vrátane stĺpikov, BP22, DP22 -0,21000t	ks	1,000	8,255	8,255
39	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - čiastice rohože Zm20, Zm21 -0,00100t	kg	105,270	1,339	140,957
156	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,061	35,678	37,854
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 245,869
88	K	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm - DP14, DP15	m2	24,740	24,000	593,760
89	M	597740003900.1	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykom, kalibované, lxxvhr 598x598x10 mm	m2	25,235	18,900	476,942
90	M	585820006700	Mrazuvzdorné flexibilné lepidlo, vodonepriepustné, na obklady a dlažby	kg	71,746	2,266	162,576
157	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,740	17,015	12,591
D 776 Podlahy povlakové							3 784,072
145	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	98,170	1,892	185,738
146	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	98,170	12,400	1 217,308
147	M	284140000700	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaž 34/43	m2	101,115	23,500	2 376,203
158	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,343	14,060	4,823
D 784 Maľby							33,797
81	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - DP11	m2	10,600	0,670	7,102
83	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - DP11	m2	10,600	2,293	24,306
82	K	784430301	Vyhľadanie spojov akrylátovým tmelom jednonásobné do výšky 3.80 m - DP11	m	8,500	0,281	2,389
D VP Práce navyše							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOS pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

02 - Pavilón B

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOS pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	180 928,88
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	180 928,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	180 928,88	20,00%	36 185,78

Cena s DPH	v EUR	217 114,66
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

02 - Pavilón B

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

180 928,88

HSV - Práce a dodávky HSV

60 984,14

1 - Zemné práce	2 592,90
2 - Zakladanie	370,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	914,35
4 - Vodorovné konštrukcie	158,16
5 - Komunikácie	368,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	40 271,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 331,86
99 - Presun hmôt HSV	1 976,53

PSV - Práce a dodávky PSV

119 944,74

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 783,79
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	26 790,85
713 - Izolácie tepelné	26 839,84
762 - Konštrukcie tesárske	740,70
763 - Konštrukcie - drevostavby	511,83
764 - Konštrukcie klampiarske	7 867,66
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 622,20
766 - Konštrukcie stolárske	2 482,80
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	44 031,62
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	35,11
771 - Podlahy z dlaždíc	1 245,87
776 - Podlahy povlakové	3 958,68
784 - Maľby	33,80

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

180 928,88

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

02 - Pavilón B

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

180 928,876

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 984,140

D 1

Zemné práce

2 592,902

199	K	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 500 mm, s odkopáním kmeňa a zrezaním pod úrovňou terénu, spätné zahrabanie	ks	3,000	86,379	259,137
200	K	112101224	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa do 500 mm, s odkopáním kmeňa a zrezaním pod úrovňou terénu, spätné zahrabanie	ks	2,000	40,666	81,332
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2 - BP08 -0,2600 t	m2	7,672	3,271	25,095
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, BP07 -0,09800t	m2	35,459	2,510	89,002
126	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,239	56,083	125,570
127	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,239	11,212	25,104
6	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím - BP06, BP07, BP08, BP25	m3	24,281	51,090	1 240,516
7	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 - BP07, BP08, BP09, BP25	m3	24,281	10,225	248,273
8	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - DP06, DP07, DP08, DP09	m3	19,425	25,682	498,873

D 2

Zakladanie

370,414

210	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	0,450	147,431	66,344
139	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,239	83,851	187,742
211	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,034	711,594	24,194
165	K	275313612	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25 - DP32	m3	0,648	83,751	54,271
10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - DP06	m2	18,189	0,522	9,495
11	M	693410003500	Koreňová membrána z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov - DP06	m2	18,553	1,529	28,368

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

914,348

13	K	317451121.1	Vytmelenie styčných škár obvodových keramzitových panelov polybutylénovým plastickým tmelom - DP26	m2	425,363	1,881	800,108
161	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 -	m3	0,195	88,339	17,226
162	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	2,175	14,944	32,503
163	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	2,175	2,661	5,788
164	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 - DP32	t	0,023	1 444,650	33,227
153	K	342272101	Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599) - DP30	m2	1,485	17,169	25,496

D 4

Vodorovné konštrukcie

158,156

140	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25 - DP19	m	14,700	7,922	116,453
141	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,646	12,725	33,670
142	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,646	3,036	8,033

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5 Komunikácie							368,571
16	K	564861115	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm - DP07	m2	27,450	6,602	181,225
17	K	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm - DP07	m2	27,450	6,825	187,346
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							40 271,362
21	K	622462451.2	Sanácia betónových konštrukcií ochranným náterom Baumit Betonprotect v rozsahu 10% - DP01	m2	42,536	1,784	75,884
22	K	622462452.1	Sanácia betónových konštrukcií reprofilačnou maltou Baumit Betofill v rozsahu 10% - DP01, DP14, DP15	m2	45,010	24,186	1 088,612
23	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm - DP01, DP02	m2	501,079	11,773	5 899,203
24	K	624601111	Ťmelenie styčných škár medzi okennou konštrukciou a deliacim stenovým profilom - DP33	m	54,600	4,597	250,996
25	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	41,615	41,360	1 721,196
26	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	340,995	52,909	18 041,704
167	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL - DP01	m2	70,642	30,487	2 153,663
27	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	10,404	34,037	354,121
28	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	85,249	47,964	4 088,883
29	K	625253207	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm na báze PIR, skrutkovacie kotvy - DP12 atika	m2	106,260	44,700	4 749,822
166	K	627422111	Škárovanie maltou vápennou, ploch z tehál - stien, stĺpov a komínov - DP23	m2	5,130	6,354	32,596
30	K	631571003	Násyp zo štrkodrviny 0-32 - okapový chodník - DP06	m3	2,728	40,987	111,813
168	K	632001011	Zhotovenie separačnej vrstvy v podlahe	m2	102,700	2,530	259,831
169	M	628110000300	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH, ICOPAL	m2	118,105	1,600	188,968
170	K	632455610	Cementový poter BAUMIT, hr. 40 mm	m2	102,700	12,211	1 254,070
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							14 331,861
31	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory - DP06	m	60,630	3,619	219,420
32	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	61,236	2,172	133,005
157	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - DP31	m	23,000	4,726	108,698
158	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	23,230	2,172	50,456
33	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	832,310	1,496	1 245,136
34	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	832,310	1,241	1 032,897
35	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	832,310	0,711	591,772
39	K	952902110	Čistenie betónových povrchov zmetaním - BP14, BP15	m2	24,740	0,143	3,538
212	K	953923011.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s 1 komorou	ks	11,000	4,796	52,756
213	M	591820001100.S	Hniezdna budka pre vtáky jednokomorová, drevobetón, šxvxhr 340x150x150 mm	ks	11,000	43,584	479,424
152	K	953941721	Dodávka a montáž držiaka do keramzitového muriva - Zm62	ks	2,000	4,641	9,282
36	K	953995407	Okenný a dverový dilatačný profil Plus - APU lišta - DP18	m	201,600	5,225	1 053,360
134	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu BP29 -2,38500t	m3	0,675	23,371	15,775
171	K	963015131.1	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála vrátane jej spätnej montáže do 0,12 t, -0,01800t	m2	102,700	15,300	1 571,310
133	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, BP19 -0,39200t	m2	4,560	31,787	144,949
172	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,108	69,428	285,210

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2, BP14, BP15 -2,20000t	m3	24,740	60,333	1 492,638
40	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -BP06 -2,20000t	m3	2,945	105,051	309,375
38	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, BP14, BP15 -0,06500t	m2	24,740	2,940	72,736
42	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - D01, D02 - 0,005t	m	45,740	3,660	167,408
125	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových so spätnou montážou, 1 bm obvodu - D03 - 0,012t	m	6,000	4,008	24,048
128	K	971055021	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 240 mm stenovou pilou - BP04 -0,03000t	m	5,180	106,303	550,650
47	K	978013141.1	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % - BP18 - 0,01000t	m2	13,650	2,871	39,189
48	K	978015261	Demontáž nesúdržných častí omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, BP01 -0,02900t	m2	425,363	0,873	371,342
49	K	978023261	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár obvodových keramzitových panelov, BP26 -0,01600t	m2	425,363	1,190	506,182
129	K	978023471	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva komínového nad strechou - BP23 -0,01400t	m2	5,130	2,292	11,758
50	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, BP02 -0,08900t	m2	37,164	3,923	145,794
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	108,529	10,523	1 142,051
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	976,761	0,339	331,122
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	108,529	20,000	2 170,580

D 99 Presun hmôt HSV 1 976,526

173	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	94,893	20,829	1 976,526
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 119 944,736

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 783,790

174	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode vodorovná náterom penetračným za studena	m2	102,700	0,182	18,691
175	M	111630003100	Penetračný náter	ks	3,081	21,775	67,089
55	K	711111221.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka Denbit Disper, zvislá v dvoch vrstvách, hr. 2 mm -	m2	69,683	11,745	818,427
56	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - DP02	m2	69,683	0,222	15,470
57	M	111630002800.1	Penetračný náter Denbit Disper A - DP02	l	2,439	2,480	6,049
58	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - DP02	m2	47,827	2,550	121,959
59	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	55,001	1,609	88,497
176	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	205,400	5,257	1 079,788
177	M	628320000400	Pás asfaltový ELASTOBIT PV 40 Speed Profile SBS pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	118,105	6,800	803,114
178	M	628310001200	Pás asfaltový Elastobit GG 40 Speed Profile SBS pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	118,105	6,100	720,441
179	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,731	25,572	44,265

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 26 790,848

62	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - DP10, DP12	m2	694,076	3,500	2 429,266
63	M	628420000100.1	Pás asfaltový hr. 3,0 mm, samolepiaci modifikovaný	m2	29,383	6,600	193,928
64	M	628320000100	Pás asfaltový hr. 4 mm, nataviteľný modifikovaný	m2	768,805	6,900	5 304,755
65	K	712300832.1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej vrátane všetkých podkladných vrstiev až po nosnú konštrukciu strechy - BP10 -0,0200t	m2	37,818	4,100	155,054
66	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným - DP12	m2	668,526	0,598	399,779
67	M	111630002700	Penetračný náter	kg	167,132	8,840	1 477,447

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - DP10, DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované kútové a rohové lišty)	m2	637,700	4,800	3 060,960
69	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	733,355	8,950	6 563,527
70	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	2 002,378	0,784	1 569,864
71	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované lišty)	m2	87,738	6,581	577,404
72	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	100,899	8,950	903,046
73	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	357,094	0,784	279,962
74	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - DP10, DP12	m2	725,438	0,442	320,644
75	M	693110004700	Geotextília - 300 g/m2 filtračná ochranná separačná	m2	834,254	0,976	814,232
76	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie - DP12	m	114,940	7,962	915,152
77	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	919,520	0,224	205,972
78	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr1xš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	93,101	15,300	1 424,445
180	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,131	27,403	195,411
D 713 Izolácie tepelné							26 839,843
181	K	713000020	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	102,700	0,619	63,571
182	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	102,700	0,772	79,284
183	M	283760001500	Doska EPS Neofloor 150 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	104,754	5,110	535,293
79	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° na báze PIR v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP10	m2	25,550	3,920	100,156
80	M	283750004265.1	Doska z polyiso tuhej peny PIR, hr. 180 mm	m2	26,061	33,500	873,044
195	K	713142155.1	Montáž TI striech plochých do 10° na báze EPS v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP12	m2	612,150	4,520	2 766,918
196	M	283720009700	Doska EPS ROOF 150S hr. 260 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	624,393	30,100	18 794,229
197	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - DP12	m2	125,340	8,172	1 024,278
198	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	127,847	19,334	2 471,794
184	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,902	26,780	131,276
D 762 Konštrukcie tesárske							740,702
83	K	762810037	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm - DP10	m2	25,550	28,500	728,175
185	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,320	39,147	12,527
D 763 Konštrukcie - drevostavby							511,830
84	K	763119621	Demontáž časti ľahkej deliace priečky, BP18 -0,01826t	m2	6,825	0,860	5,870
85	K	763138314	Podhľad RIGIPS RF 1x15-OK, strop oceľový, upevnenie na závesoch - DP11	m2	10,600	45,601	483,371
86	K	763139622	Demontáž podhľadu, BP11 -0,02230t	m2	10,600	1,453	15,402
186	K	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,280	25,668	7,187
D 764 Konštrukcie klampiarske							7 867,657
87	K	764311822	Demontáž krytiny z plechu, so sklonom do 30st., KI43 - 0,00732t	m2	33,810	1,014	34,283

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	764312321	Krytiny hladké z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° - KI43, KI45, KI46	m2	34,595	37,107	1 283,717
89	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, KI41 - 0,00205t	m	10,600	0,442	4,685
90	K	764333520	Lemovanie z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL) - ukončenie strešnej hydroizolácie, r.š. 200 mm - KI41	m	10,600	16,748	177,529
149	K	764352612	Zvodové rúry z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), kruhové priemer 100 mm - KI60	m	3,800	24,805	94,259
91	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI01, KI03, KI04, KI05, KI06	m	121,800	23,200	2 825,760
92	K	764410760.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI20, KI21, KI22	m	49,350	23,200	1 144,920
93	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, KI20, KI21, KI22, KI01, KI04, KI05, KI06, KI07 - 0,00135t	m	171,150	1,014	173,546
94	K	764430710	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 265 mm - KI40	m	94,260	11,797	1 111,985
95	K	764430760	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 960 mm - KI42	m	12,600	50,100	631,260
146	K	764430760.1	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 750 mm - KI44	m	12,600	20,600	259,560
96	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, KI40 -0,00230t	m	94,260	1,001	94,354
97	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 500 mm, KI42 -0,00337t	m	12,100	1,106	13,383
187	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,355	51,875	18,416
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 622,198
98	K	765361900	Vyspravenie (odstránenie nesúdržných častí) asfaltovej krytiny v rozsahu do 5%, sklon strechy do 30° - BP12	m2	612,150	0,950	581,543
99	K	765361902	Príplatok za každých ďalších 5% vyspravenia asfaltovej krytiny, sklon strechy do 30° - BP12	m2	3 060,750	0,340	1 040,655
D 766 Konštrukcie stolárske							2 482,802
100	K	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, BP11 -0,01000t	m2	14,140	5,625	79,538
112	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm - PI01, PI02, PI20, PI21, PI22, PI23	ks	37,000	10,039	371,443
113	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	131,720	14,921	1 965,394
114	K	766694983	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	29,000	1,666	48,314
115	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	8,000	1,666	13,328
188	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,162	29,537	4,785
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							44 031,620
214	K	766641161	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí - D02 a D03	m	18,540	17,000	315,180
215	M	611730000100	Vchodové dvere hliníkové šxv 3300x2970 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	3 700,000	3 700,000
216	M	611730000101	Vchodové dvere hliníkové šxv 900x2100 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 905,000	1 905,000
205	K	767211111.S	Montáž rampy vrátane kotvenia Zm.01_P-B	kg	313,176	2,850	892,552
206	M	615690000100.R	Dodávka rampy Zm.01_P-B (vrátane povrchovej úpravy)	kg	313,176	7,400	2 317,502
207	K	767230000	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie pre Zm.01_P-B	m	9,000	31,992	287,928
209	M	553520001401	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru pre Zm.01_P-B	m	9,100	395,000	3 594,500
130	K	767330842	Demontáž balkónovej markízy uchytenej na stenu šírky nad 3000 do 3500 mm - Zm61 -0,02310t	ks	1,000	16,026	16,026
143	K	767340090	Montáž hliníkovej pergoly samonosnej - Zm61, Zm63	m2	9,045	58,213	526,537
144	M	553580004800.1	Pergola hliníková, samonosná šxl 1,30x2,00 m - Zm63	m2	5,200	270,000	1 404,000
145	M	553580004800.2	Pergola hliníková, samonosná šxl 1,165x3,30 m - Zm61	m2	3,845	270,000	1 038,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	767584502	Dodávka a montáž podhládov panelových, systém vrátane nosného roštu na oceľ. konštr. - DP11	m2	14,140	31,077	439,429
147	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu - Zm21	m2	2,190	1,241	2,718
148	M	697510001500	Hliníková rohož RIVAL GX s vložkou z gumovej pítky s prídáním hliníkovej škrabky, výška rohože 27 mm, MBM mat	m2	2,190	254,954	558,349
135	K	767640010	Montáž vchodových hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a	m	33,200	17,015	564,898
136	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	34,860	1,435	50,024
137	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	34,860	1,572	54,800
138	M	553410041000	Dvere hliníkové 6000x2300 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	5 750,000	11 500,000
150	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	8,500	26,000	221,000
151	K	767995225	Výroba atypického výrobku - rebríka - Zm60	kg	82,500	7,742	638,715
217	K	767896.Zm.21.1	Montáž a dodávka OK vstup Zm.21	kg	1 788,920	4,300	7 692,356
218	K	767896.Zm.21.2	Montáž a dodávka opláštenie HPL doskami vstup Zm.21	m2	30,069	83,500	2 510,762
219	K	767896.Zm.23.1	Montáž a dodávka prístrešku Zm.23	kg	229,954	4,300	988,802
222	K	767896.Zm.23.2	Montáž a dodávka opláštenie HPL doskami prístrešku Zm.23	m2	4,996	83,500	417,166
221	K	767896.Zm.25.1	Montáž a dodávka prístrešku Zm.25	kg	303,535	4,300	1 305,201
223	K	767896.Zm.25.2	Montáž a dodávka opláštenie HPL doskami prístrešku Zm.25	m2	8,437	83,500	704,490
118	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - čiastice rohože Zm20, Zm21, BP05 držiak zástavy Zm62 - 0,00100t	kg	194,960	1,339	261,051
132	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, rebrík - Zm60 -0,00100t	kg	76,500	0,826	63,189
189	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,718	35,678	61,295
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				35,105
131	K	769081735	Demontáž axiálneho ventilátora - BP13, KI80	ks	1,000	35,105	35,105
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 245,869
119	K	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm - DP14, DP15	m2	24,740	24,000	593,760
120	M	597740003900.1	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykom, kalibrované, lxxvhr 598x598x10 mm	m2	25,235	18,900	476,942
121	M	585820006700	Mrazuvzdorné flexibilné lepidlo, vodonepriepustné, na obklady a dlažby	kg	71,746	2,266	162,576
190	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,740	17,015	12,591
D 776			Podlahy povlakové				3 958,675
191	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	102,700	1,892	194,308
192	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	102,700	12,400	1 273,480
193	M	284140000700	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaž 34/43	m2	105,781	23,500	2 485,854
194	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,358	14,060	5,033
D 784			Maľby				33,797
122	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - DP11	m2	10,600	0,670	7,102
123	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - DP11	m2	10,600	2,293	24,306
124	K	784430301	Vyhľadanie spojov akrylátovým tmelom jednonásobné do výšky 3.80 m - DP11	m	8,500	0,281	2,389
D VP			Práce navyš				0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

03 - Pavilón C

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	113 576,91
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	113 576,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	113 576,91	20,00%	22 715,38

Cena s DPH	v EUR	136 292,29
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

03 - Pavilón C

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

113 576,91

HSV - Práce a dodávky HSV

54 865,64

1 - Zemné práce

5 367,57

2 - Zakladanie

32,04

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

775,14

5 - Komunikácie

271,27

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

38 068,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 752,75

99 - Presun hmôt HSV

1 598,52

PSV - Práce a dodávky PSV

58 711,28

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 518,12

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

20 263,45

713 - Izolácie tepelné

20 285,44

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,36

764 - Konštrukcie klampiarske

6 351,99

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 230,77

766 - Konštrukcie stolárske

2 425,82

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 165,41

776 - Podlahy povlakové

3 469,93

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

113 576,91

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

03 - Pavilón C

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 576,913

D HSV

Práce a dodávky HSV

54 865,638

D 1

Zemné práce

5 367,573

160	K	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 500 mm, s odkopaním kmeňa a zrezaním pod úrovňou terénu, spätné zahrabanie	ks	1,000	86,379	86,379
161	K	112101224	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa do 500 mm, s odkopaním kmeňa a zrezaním pod úrovňou terénu, spätné zahrabanie	ks	3,000	40,666	121,998
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2 - BP08 -0,2600 t	m2	23,701	3,271	77,526
6	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím - BP06, BP08, BP09	m3	62,077	51,090	3 171,514
7	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 - BP06, BP08,	m3	62,077	10,225	634,737
8	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - DP06, DP09	m3	49,662	25,682	1 275,419

D 2

Zakladanie

32,036

10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - DP06	m2	15,390	0,522	8,034
11	M	693410003500	Koreňová membrána z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov - DP06	m2	15,698	1,529	24,002

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

775,138

13	K	317451121.1	Vytmelenie styčných škár obvodových keramzitových panelov polybutylénovým plastickým tmelom - DP26	m2	412,088	1,881	775,138
----	---	-------------	--	----	---------	-------	---------

D 5

Komunikácie

271,270

14	K	564231111	Štrkové lôžko s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - DP09	m2	21,780	2,410	52,490
18	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 150 mm - okapový chodník - DP09	m2	21,780	10,045	218,780

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

38 068,348

21	K	622462451.2	Sanácia betónových konštrukcií ochranným náterom Baunit Betonprotect v rozsahu 10% - DP01	m2	45,952	1,784	81,978
22	K	622462452.1	Sanácia betónových konštrukcií reprofilačnou maltou Baunit Betofill v rozsahu 10% - DP01	m2	45,952	24,186	1 111,395
23	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baunit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm - DP01, DP02	m2	476,064	11,773	5 604,701
24	K	624601111	Tmelenie styčných škár medzi okennou konštrukciou a deliacim stenovým profilom - DP33	m	16,800	4,597	77,230
25	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	34,946	41,360	1 445,367
26	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	333,245	52,909	17 631,660
128	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL - DP01	m2	62,209	30,487	1 896,566
27	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	8,736	34,037	297,347
28	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	82,591	47,964	3 961,395
29	K	625253207	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm na báze PIR, skrutkovacie kotvy - DP12 atika	m2	97,840	44,700	4 373,448
30	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 - okapový chodník - DP06	m3	2,309	40,987	94,639
129	K	632001011	Zhotovenie separačnej vrstvy v podlahe	m2	90,020	2,530	227,751

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	M	628110000300	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH, ICOPAL	m2	103,523	1,600	165,637
131	K	632455610	Cementový poter BAUMIT, hr. 40 mm	m2	90,020	12,211	1 099,234
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8 752,751
31	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory - DP06, DP09	m	87,600	3,619	317,024
32	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	88,476	2,172	192,170
33	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	876,640	1,496	1 311,453
34	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	876,640	1,241	1 087,910
35	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	876,640	0,711	623,291
36	K	953995407	Okenný a dverový dilatačný profil Plus - APU lišta - DP18	m	163,708	5,225	855,374
132	K	963015131.1	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála vrátane jej spätnej montáže do 0,12 t, -0,01800t	m2	90,020	15,300	1 377,306
133	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,601	69,428	250,010
40	K	965043341.1	Búranie monolitického betónového chodníka hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - BP06 -2,20000t	m3	3,235	54,211	175,373
47	K	978013141.1	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % - BP18 - 0,01000t	m2	0,420	2,871	1,206
48	K	978015261	Demontáž nesúdržných častí omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, BP01 -0,02900t	m2	412,088	0,873	359,753
49	K	978023261	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár obvodových keramzitových panelov, BP26 -0,01600t	m2	412,088	1,190	490,385
50	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, BP02 -0,08900t	m2	40,000	3,923	156,920
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,303	10,523	487,246
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	416,727	0,339	141,270
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	46,303	20,000	926,060
D 99 Presun hmôt HSV							1 598,522
134	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	76,745	20,829	1 598,522
D PSV Práce a dodávky PSV							58 711,275
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 518,115
135	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode vodorovná náterom penetračným za studena	m2	90,020	0,182	16,384
136	M	111630003100	Penetračný náter	ks	2,701	21,775	58,814
55	K	711111221.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka Denbit Disper, zvislá v dvoch vrstvách, hr. 2 mm -	m2	75,465	11,745	886,336
56	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - DP02	m2	75,465	0,222	16,753
57	M	111630002800.1	Penetračný náter Denbit Disper A - DP02	l	2,641	2,480	6,550
58	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - DP02	m2	45,664	2,550	116,443
59	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	52,514	1,609	84,495
137	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	180,040	5,257	946,470
138	M	628320000400	Pás asfaltový ELASTOBIT PV 40 Speed Profile SBS pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	103,523	6,900	714,309
139	M	628310001200	Pás asfaltový Elastobit GG 40 Speed Profile SBS pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	103,523	6,100	631,490
140	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,567	25,572	40,071
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							20 263,446
62	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - DP12	m2	519,330	3,500	1 817,655
64	M	628320000100	Pás asfaltový hr. 4 mm, nataviteľný modifikovaný	m2	597,230	6,900	4 120,887

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným - DP12	m2	519,330	0,598	310,559
67	M	111630002700	Penetračný náter	kg	129,833	8,840	1 147,724
68	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované kútové a rohové lišty)	m2	473,210	4,800	2 271,408
69	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	544,192	8,950	4 870,518
70	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	1 485,879	0,784	1 164,929
71	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované lišty)	m2	69,440	6,581	456,985
72	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	79,856	8,950	714,711
73	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	282,621	0,784	221,575
74	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - DP12	m2	542,650	0,442	239,851
75	M	693110004700	Geotextília - 300 g/m2 filtračná ochranná separačná	m2	624,048	0,976	609,071
76	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie - DP12	m	97,840	7,962	779,002
77	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	782,720	0,224	175,329
78	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	79,250	15,300	1 212,525
141	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,500	27,403	150,717
D 713			Izolácie tepelné				20 285,435
142	K	713000020	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	90,020	0,619	55,722
143	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	90,020	0,772	69,495
144	M	283760001500	Doska EPS Neofloor 150 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	91,820	5,110	469,200
156	K	713142155.1	Montáž TI striech plochých do 10° na báze EPS v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP12	m2	473,210	4,520	2 138,909
157	M	283720009700	Doska EPS ROOF 150S hr. 260 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	482,674	30,100	14 528,487
158	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - DP12	m2	104,824	8,172	856,622
159	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	106,920	19,334	2 067,191
145	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,727	26,780	99,809
D 763			Konštrukcie - drevostavby				0,361
84	K	763119621	Demontáž časti ľahkej deliace priečky, BP18 -0,01826t	m2	0,420	0,860	0,361
D 764			Konštrukcie klampiarske				6 351,994
89	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 až 330 mm, KI41 - 0,00205t	m	10,600	0,442	4,685
90	K	764333520	Lemovanie z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL) - ukončenie strešnej hydroizolácie, r.š. 200 mm - KI41	m	10,600	16,748	177,529
91	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI01	m	1,800	23,200	41,760
92	K	764410760.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI20, KI21, KI22, KI23	m	156,300	23,200	3 626,160
93	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, KI20, KI21, KI22, KI23, KI01 -0,00135t	m	158,100	1,014	160,313
94	K	764430710	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 265 mm - KI40	m	85,600	18,797	1 609,023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	764430760	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 960 mm - KI42	m	12,240	50,100	613,224
96	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, KI40 -0,00230t	m	85,600	1,001	85,686
97	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 500 mm, KI42 -0,00337t	m	12,100	1,106	13,383
148	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,390	51,875	20,231
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 230,766
98	K	765361900	Vyspravenie (odstránenie nesúdržných častí) asfaltovej krytiny v rozsahu do 5%, sklon strechy do 30° - BP12	m2	464,440	0,950	441,218
99	K	765361902	Príplatok za každých ďalších 5% vyspravenia asfaltovej krytiny, sklon strechy do 30° - BP12	m2	2 322,200	0,340	789,548
D 766 Konštrukcie stolárske							2 425,820
112	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm - PI20-PI28	ks	26,000	10,039	261,014
113	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	141,845	14,921	2 116,469
115	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, PI20-PI28 -0,008t	ks	26,000	1,666	43,316
149	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,170	29,537	5,021
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 165,413
162	K	76700Zm.20	Dodávka a montáž Zm.20	ks	1,000	698,000	698,000
163	K	76700Zm.21	Dodávka a montáž Zm.21	ks	1,000	395,000	395,000
118	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - čiastice rohože Zm20, Zm21 -0,00100t	kg	54,000	1,339	72,306
150	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,003	35,678	0,107
D 776 Podlahy povlakové							3 469,925
152	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	90,020	1,892	170,318
153	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	90,020	12,400	1 116,248
154	M	284140000700	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34/43	m2	92,721	23,500	2 178,944
155	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,314	14,060	4,415
D VP Práce naviac							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

04 - Pavilón D

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	129 426,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	129 426,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	129 426,77	20,00%	25 885,35

Cena s DPH	v EUR	155 312,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

04 - Pavilón D

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

129 426,77

HSV - Práce a dodávky HSV

62 280,30

1 - Zemné práce

4 202,78

2 - Zakladanie

46,47

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

678,67

5 - Komunikácie

483,24

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32 885,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 518,37

99 - Presun hmôt HSV

1 465,53

PSV - Práce a dodávky PSV

67 146,46

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 715,46

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

22 618,54

713 - Izolácie tepelné

23 937,70

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,90

764 - Konštrukcie klampiarske

6 177,72

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 419,99

766 - Konštrukcie stolárske

2 360,32

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 049,67

776 - Podlahy povlakové

3 866,17

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

129 426,77

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

04 - Pavilón D

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 426,766

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 280,302

D 1

Zemné práce

4 202,783

163	K	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 500 mm, s odkopáním kmeňa a zrezaním pod úrovňou terénu, spätné zahrabanie	ks	1,000	86,379	86,379
1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, BP08 -0,26000t	m2	30,789	2,174	66,935
6	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím - BP06, BP08	m3	49,468	51,090	2 527,320
7	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 - BP06, BP07, BP08, BP09	m3	49,468	10,225	505,810
8	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - DP06, DP07, DP08, DP09	m3	39,574	25,682	1 016,339

D 2

Zakladanie

46,472

10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - DP06	m2	22,325	0,522	11,654
11	M	693410003500	Koreňová membrána z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov - DP06	m2	22,772	1,529	34,818

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

678,665

13	K	317451121.1	Vytmelenie styčných škár obvodových keramzitových panelov polybutylénovým plastickým tmelom - DP26	m2	360,800	1,881	678,665
----	---	-------------	--	----	---------	-------	---------

D 5

Komunikácie

483,240

15	K	564241113	Rozprestretie pôvodného štrkového lôžka, s vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm - DP08	m2	21,769	3,295	71,729
19	K	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 - DP08	m2	21,769	11,971	260,597
20	M	5922901400	Betónová dlažba 8 cm (doplnenie existujúcej zdemontovanej) - DP08	m2	7,184	21,007	150,914

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32 885,245

21	K	622462451.2	Sanácia betónových konštrukcií ochranným náterom Baunit Betonprotect v rozsahu 10% - DP01	m2	36,080	1,784	64,367
22	K	622462452.1	Sanácia betónových konštrukcií reprofilačnou maltou Baunit Betofill v rozsahu 10% - DP01	m2	36,080	24,186	872,631
23	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baunit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm - DP01, DP02	m2	394,633	11,773	4 646,014
24	K	624601111	Tmelenie styčných škár medzi okennou konštrukciou a deliacim stenovým profilom - DP33	m	42,000	4,597	193,074
25	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	8,850	41,360	366,036
26	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	288,640	52,909	15 271,654
131	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL - DP01	m2	59,956	30,487	1 827,879
27	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	2,213	34,037	75,324
28	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	72,160	47,964	3 461,082
29	K	625253207	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm na báze PIR, skrutkovacie kotvy - DP12 atika	m2	96,350	44,700	4 306,845
30	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 - okapový chodník - DP06	m3	3,349	40,987	137,265
132	K	632001011	Zhotovenie separačnej vrstvy v podlahe	m2	100,300	2,530	253,759

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	628110000300	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH, ICOPAL	m2	115,345	1,600	184,552
134	K	632455610	Cementový poter BAUMIT, hr. 40 mm	m2	100,300	12,211	1 224,763
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 518,369
31	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory - DP06	m	74,415	3,619	269,308
32	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	75,159	2,172	163,245
33	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	701,760	1,496	1 049,833
34	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	701,760	1,241	870,884
35	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	701,760	0,711	498,951
164	K	953923011.S	Montáž hniezdnej budy na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s 1 komorou	ks	16,000	4,796	76,736
165	M	591820001100.S	Hniezdna budka pre vtáky jednokomorová, drevobetón, šxvxhr 340x150x150 mm	ks	16,000	43,584	697,344
36	K	953995407	Okenný a dverový dilatačný profil Plus - APU lišta - DP18	m	166,180	5,225	868,291
135	K	963015131.1	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála vrátane jej spätnej montáže do 0,12 t, -0,01800t	m2	100,300	15,300	1 534,590
136	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	100,300	69,428	6 963,628
40	K	965043341.1	Búranie monolitického betónového chodníka hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - BP06 -2,20000t	m3	3,457	54,211	187,407
47	K	978013141.1	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % - BP18 - 0,01000t	m2	2,100	2,871	6,029
48	K	978015261	Demontáž nesúdržných častí omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, BP01 -0,02900t	m2	360,800	0,873	314,978
49	K	978023261	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár obvodových keramzitových panelov, BP26 -0,01600t	m2	360,800	1,190	429,352
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	255,787	10,523	2 691,647
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 302,083	0,339	780,406
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	255,787	20,000	5 115,740
D 99			Presun hmôt HSV				1 465,528
137	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	70,360	20,829	1 465,528
D PSV			Práce a dodávky PSV				67 146,464
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3 715,456
138	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode vodorovná náterom penetračným za studena	m2	100,300	0,182	18,255
139	M	111630003100	Penetračný náter	ks	3,009	21,775	65,521
55	K	711111221.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka Denbit Disper, zvislá v dvoch vrstvách, hr. 2 mm -	m2	72,263	11,745	848,729
56	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - DP02	m2	72,263	0,222	16,042
57	M	111630002800.1	Penetračný náter Denbit Disper A - DP02	l	2,529	2,480	6,272
58	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - DP02	m2	37,187	2,550	94,827
59	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	42,765	1,609	68,809
140	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	200,600	5,257	1 054,554
141	M	628320000400	Pás asfaltový ELASTOBIT PV 40 Speed Profile SBS pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	115,345	6,900	795,881
142	M	628310001200	Pás asfaltový Elastobit GG 40 Speed Profile SBS pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	115,345	6,100	703,605
143	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,680	25,572	42,961
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				22 618,541
62	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - DP12	m2	587,270	3,500	2 055,445
64	M	628320000100	Pás asfaltový hr. 4 mm, nataviteľný modifikovaný	m2	675,361	6,900	4 659,991

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným - DP12	m2	587,270	0,598	351,187
67	M	111630002700	Penetračný náter	kg	146,818	8,840	1 297,871
68	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované kútové a rohové lišty)	m2	535,830	4,800	2 571,984
69	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	616,205	8,950	5 515,035
70	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	1 682,506	0,784	1 319,085
71	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované lišty)	m2	67,445	6,581	443,856
72	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	77,562	8,950	694,180
73	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	274,501	0,784	215,209
74	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - DP12	m2	614,930	0,442	271,799
75	M	693110004700	Geotextília - 300 g/m2 filtračná ochranná separačná	m2	707,170	0,976	690,198
76	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie - DP12	m	106,750	7,962	849,944
77	M	311690001000	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	854,000	0,224	191,296
78	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	86,468	15,300	1 322,960
144	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,149	27,403	168,501

D 713

Izolácie tepelné

23 937,695

145	K	713000020	Odstánenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	100,300	0,619	62,086
146	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	100,300	0,772	77,432
147	M	283760001500	Doska EPS Neofloor 150 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	102,306	5,110	522,784
79	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° na báze PIR v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP10	m2	3,100	4,519	14,009
80	M	283750004265.1	Doska z polyiso tuhej peny PIR, hr. 180 mm	m2	3,162	33,500	105,927
159	K	713142155.1	Montáž TI striech plochých do 10° na báze EPS v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP12	m2	535,830	4,520	2 421,952
160	M	283720009700	Doska EPS ROOF 150S hr. 260 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	546,547	30,100	16 451,065
81	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu - DP12	m	96,350	0,973	93,749
82	M	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	6,041	140,787	850,494
161	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - DP12	m2	115,490	8,172	943,784
162	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	117,800	19,334	2 277,545
148	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,364	26,780	116,868

D 763

Konštrukcie - drevostavby

0,903

84	K	763119621	Demontáž časti ľahkej deliace priečky, BP18 -0,01826t	m2	1,050	0,860	0,903
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 764

Konštrukcie klampiarske

6 177,716

88	K	764312321	Krytiny hladké z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° - KI43	m2	3,300	37,107	122,453
89	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, KI41 - 0,00205t	m	10,600	0,442	4,685

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	764333520	Lemovanie z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL) - ukončenie strešnej hydroizolácie, r.š. 200 mm - KI41	m	10,600	16,748	177,529
91	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI01, KI02, KI03, KI04	m	23,550	23,200	546,360
92	K	764410760.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI20-KI26	m	123,250	23,200	2 859,400
93	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, KI20, KI21, KI22, KI.23, KI24, KI25, KI26, KI01, KI02, KI03, KI04 -0,00135t	m	146,800	1,014	148,855
94	K	764430710	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 265 mm - KI40	m	83,900	18,797	1 577,068
95	K	764430760	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 960 mm - KI42	m	12,450	50,161	624,504
96	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, KI40 -0,00230t	m	85,600	1,001	85,686
97	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 500 mm, KI42 -0,00337t	m	12,100	1,106	13,383
151	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,343	51,875	17,793
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 419,989
98	K	765361900	Vyspravenie (odstránenie nesúdržných častí) asfaltovej krytiny v rozsahu do 5%, sklon strechy do 30° - BP12	m2	548,470	0,889	487,590
99	K	765361902	Príplatok za každých ďalších 5% vyspravenia asfaltovej krytiny, sklon strechy do 30° - BP12	m2	2 742,350	0,340	932,399
D 766 Konštrukcie stolárske							2 360,321
112	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm - PI01, PI20-PI37	ks	32,000	10,039	321,248
113	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	132,830	14,921	1 981,956
126	K	766694983	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	3,000	1,666	4,998
125	K	766694987	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	2,000	1,176	2,352
115	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	27,000	1,666	44,982
152	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,162	29,537	4,785
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 049,672
166	K	76700Zm.20	Dodávka a montáž Zm.20	ks	1,000	698,000	698,000
167	K	767832100	Montáž rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	6,150	26,000	159,900
168	K	767896.Zm.21.1	Montáž a dodávka prístrešku Zm.21	kg	247,894	4,300	1 065,944
172	K	767896.Zm.21.2	Montáž a dodávka opláštenie HPL prístrešku Zm.21	kg	5,399	83,500	450,817
169	K	767995225	Výroba atypického výrobku - rebrika - Zm60	kg	82,500	7,742	638,715
170	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - čiastice rohože Zm20 -0,00100t	kg	27,000	1,339	36,153
171	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	35,678	0,143
D 776 Podlahy povlakové							3 866,171
155	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	100,300	1,892	189,768
156	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	100,300	12,400	1 243,720
157	M	284140000700	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34/43	m2	103,309	23,500	2 427,762
158	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,350	14,060	4,921
D VP Práce naviac							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

05 - Pavilón E

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 271,90
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	75 271,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	75 271,90	20,00%	15 054,38

Cena s DPH	v EUR	90 326,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

05 - Pavilón E

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

75 271,90

HSV - Práce a dodávky HSV

29 501,67

1 - Zemné práce

2 175,42

2 - Zakladanie

827,23

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

358,30

4 - Vodorovné konštrukcie

347,74

5 - Komunikácie

116,43

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 308,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 274,24

99 - Presun hmôt HSV

1 094,21

PSV - Práce a dodávky PSV

45 770,23

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 538,26

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

7 653,56

713 - Izolácie tepelné

7 577,52

764 - Konštrukcie klampiarske

3 665,29

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

389,83

766 - Konštrukcie stolárske

1 434,65

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

22 355,40

776 - Podlahy povlakové

1 155,73

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

75 271,90

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

05 - Pavilón E

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 271,904

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 501,674

D 1

Zemné práce

2 175,418

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , BP08 -0,26000t	m ²	32,982	2,174	71,703
179	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	0,613	43,643	26,753
180	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	0,613	8,736	5,355
125	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	5,150	56,083	288,827
126	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	5,150	11,212	57,742
6	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím - BP08, BP09	m ³	21,073	51,090	1 076,620
7	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 - BP06, BP07, BP08, BP09	m ³	21,073	10,225	215,471
8	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - DP06, DP09	m ³	16,858	25,682	432,947

D 2

Zakladanie

827,227

174	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	1,200	34,944	41,933
175	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	1,125	85,003	95,628
176	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	1,200	10,620	12,744
177	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	1,200	2,264	2,717
178	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,084	1 470,252	123,501
173	K	274271301	Murivo základových pásov (m ³) z tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m ³	0,800	147,431	117,945
129	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m ³	3,610	83,851	302,702
182	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,090	711,594	64,043
186	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m ³	0,613	83,751	51,339
10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - DP06	m ²	7,050	0,522	3,680
11	M	693410003500	Koreňová membrána z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šx l 4x25 m, proti prerastaniu koreňov - DP06	m ²	7,191	1,529	10,995

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

358,297

13	K	317451121.1	Vytmelenie styčných škár obvodových keramzitových panelov polybutylénovým plastickým tmelom - DP26	m ²	163,700	1,881	307,920
181	K	331270511.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 250x250 mm s betónovou výplňou C 16/20	m ³	0,313	160,950	50,377

D 4

Vodorovné konštrukcie

347,736

130	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	32,320	7,922	256,039
131	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	5,818	12,725	74,034
132	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	5,818	3,036	17,663

D 5

Komunikácie

116,430

14	K	564231111	Štrkové lôžko s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - DP09	m ²	9,348	2,410	22,529
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 150 mm - okapový chodník - DP09	m2	9,348	10,045	93,901
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 308,121			
21	K	622462451.2	Sanácia betónových konštrukcií ochranným náterom Baumit Betonprotect v rozsahu 10% - DP01	m2	16,370	1,784	29,204
22	K	622462452.1	Sanácia betónových konštrukcií reprofilačnou maltou Baumit Betofill v rozsahu 10% - DP01	m2	16,370	24,186	395,925
23	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm - DP01, DP02	m2	199,420	11,773	2 347,772
26	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	130,960	52,909	6 928,963
141	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL - DP01	m2	35,720	30,487	1 088,996
28	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	32,740	47,964	1 570,341
29	K	625253207	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm na báze PIR, skrutkovacie kotvy - DP12 atika	m2	27,180	44,700	1 214,946
30	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 - okapový chodník - DP06	m3	1,058	40,987	43,364
142	K	632001011	Zhotovenie separačnej vrstvy v podlahe	m2	41,530	2,530	105,071
143	M	628110000300	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH, ICOPAL	m2	47,760	1,600	76,416
144	K	632455610	Cementový poter BAUMIT, hr. 40 mm	m2	41,530	12,211	507,123
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 274,235			
31	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory - DP06, DP09	m	39,080	3,619	141,431
32	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	39,471	2,172	85,731
33	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	382,360	1,496	572,011
34	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	382,360	1,241	474,509
35	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	382,360	0,711	271,858
36	K	953995407	Okenný a dverový dilatačný profil Plus - APU lišta - DP18	m	94,000	5,225	491,150
145	K	963015131.1	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála vrátane jej spätnej montáže do 0,12 t, -0,01800t	m2	41,530	15,300	635,409
146	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	41,530	69,428	2 883,345
128	K	971055021	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 240 mm stenovou pilou - BP04 -0,03000t	m	5,180	106,303	550,650
127	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí - Zm01, Zm02 - 0,03700t	m	10,600	5,529	58,607
48	K	978015261	Demontáž nesúdržných častí omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, BP01 -0,02900t	m2	163,700	0,873	142,910
49	K	978023261	Vysekanie, vyškrábanie a vyčistenie škár obvodových keramzitových panelov, BP26 -0,01600t	m2	163,700	1,190	194,803
50	K	978059631	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, BP02 -0,08900t	m2	15,760	3,923	61,826
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,502	10,523	1 162,813
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	994,518	0,339	337,142
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	110,502	20,000	2 210,040
D 99			Presun hmôt HSV	1 094,210			
147	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	52,533	20,829	1 094,210
D PSV			Práce a dodávky PSV	45 770,230			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	1 538,264			
148	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode vodorovná náterom penetračným za studena	m2	41,530	0,182	7,558
149	M	111630003100	Penetračný náter	ks	1,246	21,775	27,132
55	K	711111221.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka Denbit Disper, zvislá v dvoch vrstvách, hr. 2 mm -	m2	29,550	11,745	347,065

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - DP02	m2	29,550	0,222	6,560
57	M	111630002800.1	Penetračný náter Denbit Disper A - DP02	l	1,034	2,480	2,564
58	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - DP02	m2	16,370	2,550	41,744
59	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	18,826	1,609	30,291
150	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	83,060	5,257	436,646
151	M	628320000400	Pás asfaltový ELASTOBIT PV 40 Speed Profile SBS pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	47,760	6,900	329,544
152	M	628310001200	Pás asfaltový Elastobit GG 40 Speed Profile SBS pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	47,760	6,100	291,336
153	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,697	25,572	17,824

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

7 653,557

62	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - DP12	m2	174,690	3,500	611,415
64	M	628320000100	Pás asfaltový hr. 4 mm, nataviteľný modifikovaný	m2	200,894	6,900	1 386,169
66	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným - DP12	m2	174,690	0,598	104,465
67	M	111630002700	Penetračný náter	kg	43,673	8,840	386,069
68	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované kútové a rohové lišty)	m2	150,570	4,800	722,736
69	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	173,156	8,950	1 549,746
70	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	472,790	0,784	370,667
71	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované lišty)	m2	54,360	6,581	357,743
72	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	62,514	8,950	559,500
73	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	221,245	0,784	173,456
74	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - DP12	m2	204,840	0,442	90,539
75	M	693110004700	Geotextília - 300 g/m2 filtračná ochranná separačná	m2	235,566	0,976	229,912
76	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie - DP12	m	47,600	7,962	378,991
77	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	380,800	0,224	85,299
78	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	38,556	15,300	589,907
154	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,078	27,403	56,943

D 713

Izolácie tepelné

7 577,517

155	K	713000020	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vlákňitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	41,530	0,619	25,707
156	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	41,530	0,772	32,061
157	M	283760001500	Doska EPS Neofloor 150 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	42,361	5,110	216,465
79	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° na báze PIR v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP10	m2	12,730	4,519	57,527
80	M	283750004265.1	Doska z polyiso tuhej peny PIR, hr. 180 mm	m2	12,985	33,500	434,998
169	K	713142155.1	Montáž TI striech plochých do 10° na báze EPS v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP12	m2	150,570	4,520	680,576
170	M	283720009700	Doska EPS ROOF 150S hr. 260 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	153,581	30,100	4 622,788
171	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - DP12	m2	52,680	8,172	430,501

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	53,734	19,334	1 038,893
158	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,419	26,780	38,001
D 764 Konštrukcie klampiarske							3 665,291
88	K	764312321	Krytiny hladké z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° - KI41	m2	13,480	37,107	500,202
91	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI01	m	5,400	23,200	125,280
92	K	764410760.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI20, KI21, KI22	m	85,910	23,200	1 993,112
93	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, KI20, KI21, KI22, KI23, KI24, KI25, KI01 -0,00135t	m	91,310	1,014	92,588
94	K	764430710	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 265 mm - KI40	m	47,600	18,797	894,737
96	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, KI40 -0,00230t	m	47,600	1,001	47,648
161	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,226	51,875	11,724
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							389,826
98	K	765361900	Vyspravenie (odstránenie nesúdržných častí) asfaltovej krytiny v rozsahu do 5%, sklon strechy do 30° - BP12	m2	150,570	0,889	133,857
99	K	765361902	Priplatok za každých ďalších 5% vyspravenia asfaltovej krytiny, sklon strechy do 30° - BP12	m2	752,850	0,340	255,969
D 766 Konštrukcie stolárske							1 434,645
112	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm - PI01, PI20, PI21, PI22, PI23, PI24	ks	16,000	10,039	160,624
113	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	83,400	14,921	1 244,411
115	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	16,000	1,666	26,656
162	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,100	29,537	2,954
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							22 355,396
184	K	767211111.S	Montáž rampy vrátane kotvenia Zm.03_P-E	kg	236,850	2,850	675,023
185	M	615690000100.R	Dodávka rampy Zm.03_P-E (vrátane povrchovej úpravy)	kg	236,850	7,400	1 752,690
139	K	767230000	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie - Zm01, Zm02 a pre Zm.03_P-E	m	21,600	31,992	691,027
140	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	10,600	395,000	4 187,000
183	M	553520001401	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru pre Zm.03_P-E	m	11,000	395,000	4 345,000
136	K	767340090	Montáž hliníkovej pergoly samonosnej - Zm60, Zm61	m2	13,000	58,213	756,769
137	M	553580004800.1	Pergola hliníková, samonosná šx1 1,30x2,00 m - Zm60	m2	2,600	270,000	702,000
138	M	553580004800.2	Pergola hliníková, samonosná šx1 1,30x8,00 m - Zm61	m2	10,400	270,000	2 808,000
189	K	767896.Zm.21.1	Montáž a dodávka OK vstup Zm.21	kg	210,106	4,300	903,456
190	K	767896.Zm.21.2	Montáž a dodávka opláštenie HPL doskami vstup Zm.21	m2	4,996	83,500	417,166
191	K	767896.Zm.22.1	Montáž a dodávka OK vstup Zm.22	kg	723,990	4,300	3 113,157
192	K	767896.Zm.22.2	Montáž a dodávka opláštenie HPL doskami vstup Zm.22	m2	16,323	83,500	1 362,971
193	K	767896.Zm.23	Montáž a dodávka Zm.23	ks	1,000	635,000	635,000
163	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,172	35,678	6,137
D 776 Podlahy povlakové							1 155,734
165	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	41,530	1,892	78,575
166	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	41,530	8,214	341,127
167	M	284140000700	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34/43	m2	42,776	17,159	733,993
168	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,145	14,060	2,039
D VP Práce naviac							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

06 - Pavilón F

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

IČ DPH:

45470651

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	115 459,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	115 459,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	115 459,77	20,00%	23 091,95

Cena s DPH	v EUR	138 551,72
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

06 - Pavilón F

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

115 459,77

HSV - Práce a dodávky HSV

37 484,95

1 - Zemné práce

2 518,61

2 - Zakladanie

169,43

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

300,77

4 - Vodorovné konštrukcie

111,36

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 699,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 859,12

99 - Presun hmôt HSV

826,12

PSV - Práce a dodávky PSV

77 974,82

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 901,35

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

27 859,27

713 - Izolácie tepelné

27 255,69

763 - Konštrukcie - drevostavby

2,26

764 - Konštrukcie klampiarske

3 862,27

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 722,51

766 - Konštrukcie stolárske

5 326,64

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 580,69

776 - Podlahy povlakové

3 464,14

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

115 459,77

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 01 - ŠKOLA

Časť:

06 - Pavilón F

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 459,772

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 484,948

D 1

Zemné práce

2 518,608

175	K	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 500 mm, s odkopáním kmeňa a zrezaním pod úrovňou terénu, spätné zahrabanie	ks	2,000	86,379	172,758
18	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² - BP08 -0,2600 t	m ²	40,038	3,271	130,964
131	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - BP24	m ³	1,670	56,083	93,659
132	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	1,670	11,212	18,724
19	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím - BP06, BP08	m ³	25,684	51,090	1 312,196
20	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 - BP06, BP07, BP08, BP09	m ³	25,684	10,225	262,619
21	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny - DP06, DP08	m ³	20,547	25,682	527,688

D 2

Zakladanie

169,431

105	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - DP24	m ³	1,670	83,851	140,031
63	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m - DP06	m ²	14,124	0,522	7,373
64	M	693410003500	Koreňová membrána z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov - DP06	m ²	14,406	1,529	22,027

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

300,772

106	K	317451121.1	Vytmelenie styčných škár obvodových keramzitových panelov polybutylénovým plastickým tmelom - DP26	m ²	159,900	1,881	300,772
-----	---	-------------	--	----------------	---------	-------	---------

D 4

Vodorovné konštrukcie

111,356

135	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25 - DP19	m	10,350	7,922	81,993
136	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	1,863	12,725	23,707
137	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	1,863	3,036	5,656

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 699,546

56	K	622462451.2	Sanácia betónových konštrukcií ochranným náterom Baumit Betonprotect v rozsahu 10% - DP01	m ²	15,990	1,784	28,526
55	K	622462452.1	Sanácia betónových konštrukcií reprofilačnou maltou Baumit Betofill v rozsahu 10% - DP01	m ²	15,990	24,186	386,734
120	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm - DP01	m ²	195,620	11,773	2 303,034
107	K	624601111	Tmelenie styčných škár medzi okennou konštrukciou a deliacim stenovým profilom - DP33	m	37,800	4,597	173,767
46	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m ²	127,920	52,909	6 768,119
143	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL - DP01	m ²	35,720	30,487	1 088,996
47	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m ²	31,980	47,964	1 533,889
119	K	625253207	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm na báze PIR, skrutkovacie kotvy - DP12 atika	m ²	41,152	44,700	1 839,494
60	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 - okapový chodník - DP06	m ³	2,119	40,987	86,851

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	632001011	Zhotovenie separačnej vrstvy v podlahe	m2	89,870	2,530	227,371
145	M	628110000300	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH, ICOPAL	m2	103,351	1,600	165,362
146	K	632455610	Cementový poter BAUMIT, hr. 40 mm	m2	89,870	12,211	1 097,403

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 859,115

61	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory - DP06	m	47,080	3,619	170,383
62	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	47,551	2,172	103,281
1	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	378,600	1,496	566,386
2	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	378,600	1,241	469,843
3	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	378,600	0,711	269,185
142	K	953995407	Okenný a dverový dilatačný profil Plus - APU lišta - DP18	m	94,000	5,225	491,150
147	K	963015131.1	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála vrátane jej spätnej montáže do 0,12 t, -0,01800t	m2	89,870	15,300	1 375,011
133	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, BP19 -0,39200t	m2	4,600	31,787	146,220
148	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	89,870	69,428	6 239,494
15	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 - BP06 -2,20000t	m3	0,878	117,961	103,570
17	K	978013141.1	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % - BP18, BP34 -0,01000t	m2	5,250	0,871	4,573
24	K	978015261	Demontáž nesúdržných častí omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, BP01 -0,02900t	m2	159,900	0,873	139,593
34	K	978023261	Vysekanie, výškriabanie a vyčistenie škár obvodových keramzitových panelov, BP26 -0,01600t	m2	159,900	1,190	190,281
25	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, BP02 -0,08900t	m2	19,120	3,923	75,008
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	223,838	10,523	2 355,447
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 014,542	0,339	682,930
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	223,838	20,000	4 476,760

D 99 Presun hmôt HSV 826,120

149	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,662	20,829	826,120
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 77 974,824

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 901,350

150	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode vodorovná náterom penetračným za studena	m2	89,870	0,182	16,356
151	M	111630003100	Penetračný náter	ks	2,696	21,775	58,705
50	K	711111221.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka Denbit Disper, zvislá v dvoch vrstvách, hr. 2 mm -	m2	35,850	11,745	421,058
51	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - DP02	m2	35,850	0,222	7,959
52	M	111630002800.1	Penetračný náter Denbit Disper A - DP02	l	1,255	2,480	3,112
121	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - DP02	m2	15,990	2,550	40,775
122	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	18,389	1,609	29,588
152	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	179,740	5,257	944,893
153	M	628320000400	Pás asfaltový ELASTOBIT PV 40 Speed Profile SBS pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	103,351	6,900	713,122
154	M	628310001200	Pás asfaltový Elastobit GG 40 Speed Profile SBS pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	103,351	6,100	630,441
155	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,382	25,572	35,341

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 27 859,270

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - DP12	m2	727,060	3,500	2 544,710
85	M	628320000100	Pás asfaltový hr. 4 mm, nataviteľný modifikovaný	m2	836,119	6,900	5 769,221
86	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným - DP12	m2	727,060	0,598	434,782
87	M	111630002700	Penetračný náter	kg	181,765	8,840	1 606,803
70	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované kútové a rohové lišty)	m2	665,320	4,800	3 193,536
71	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	765,118	8,950	6 847,806
72	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	2 089,105	0,784	1 637,858
123	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované lišty)	m2	138,915	6,581	914,200
124	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	159,752	8,950	1 429,780
125	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	565,384	0,784	443,261
73	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - DP12	m2	804,235	0,442	355,472
74	M	693110004700	Geotextília - 300 g/m2 filtračná ochranná separačná	m2	924,870	0,976	902,673
116	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie - DP12	m	71,500	7,962	569,283
117	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	572,000	0,224	128,128
118	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	57,915	15,300	886,100
156	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,140	27,403	195,657

D 713 Izolácie tepelné 27 255,689

157	K	713000020	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	89,870	0,619	55,630
158	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	89,870	0,772	69,380
159	M	283760001500	Doska EPS Neofloor 150 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	91,667	5,110	468,418
75	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° na báze PIR v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP10	m2	4,630	4,519	20,923
76	M	283750004265.1	Doska z polyiso tuhej peny PIR, hr. 180 mm	m2	4,723	33,500	158,221
171	K	713142155.1	Montáž TI striech plochých do 10° na báze EPS v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP12	m2	665,320	4,500	2 993,940
172	M	283720009700	Doska EPS ROOF 150S hr. 260 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	678,626	30,100	20 426,643
173	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - DP12	m2	105,060	8,172	858,550
174	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	107,161	19,334	2 071,851
160	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,934	26,780	132,133

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2,258

32	K	763119621	Demontáž časti ľahkej deliace priečky, BP18, BP34 - 0,01826t	m2	2,625	0,860	2,258
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 862,273

134	K	764312321	Krytiny hladké z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° - KI41	m2	5,100	37,107	189,246
108	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI01, KI02, KI03	m	42,360	23,200	982,752
109	K	764410760.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI20, KI21, KI22, KI23, KI24, KI25, KI26	m	50,510	23,200	1 171,832

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, KI20, KI21, KI22, KI23, KI24, KI25, KI26, KI01, KI02, KI03 -0,00135t	m	92,870	1,014	94,170
110	K	764430710	Oplechovanie muriva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), vrátane rohov r.š. 265 mm - KI40	m	71,500	18,797	1 343,986
42	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, KI40 -0,00230t	m	71,500	1,001	71,572
163	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,168	51,875	8,715
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 722,513
12	K	765361900	Vyspravenie (odstránenie nesúdržných častí) asfaltovej krytiny v rozsahu do 5%, sklon strechy do 30° - BP12	m2	665,320	0,889	591,469
13	K	765361902	Príplatok za každých ďalších 5% vyspravenia asfaltovej krytiny, sklon strechy do 30° - BP12	m2	3 326,600	0,340	1 131,044
D 766 Konštrukcie stolárske							5 326,644
129	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí - D01	m	11,340	15,400	174,636
130	M	611730000100	Vchodové dvere plastové šxv 2700x2970 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	3 596,000	3 596,000
126	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	26,000	10,039	261,014
127	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	83,020	14,921	1 238,741
37	K	766694983	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	11,000	1,666	18,326
38	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	15,000	1,666	24,990
164	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,438	29,537	12,937
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 580,689
140	K	767340090	Montáž hliníkovej pergoly samonosnej - Zm60	m2	2,600	58,213	151,354
141	M	553580004800.1	Pergola hliníková, samonosná šx1 1,30x2,00 m - Zm60	m2	2,600	270,000	702,000
138	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu - Zm20, Zm21	m2	2,280	1,241	2,829
139	M	697510001500	Hliníková rohož RIVAL GX s vložkou z gumovej pítky s pridaním hliníkovej škrabky, výška rohože 27 mm, MBM mat	m2	2,280	254,954	581,295
176	K	767896.Zm.01	Montáž a dodávka OK Zm.01	kg	227,762	4,300	979,377
177	K	767896.Zm.20.1	Montáž a dodávka OK vstup Zm.20	kg	229,959	4,300	988,824
178	K	767896.Zm.20.2	Montáž a dodávka opláštenie HPL doskami vstup Zm.20	m2	4,996	83,500	417,166
179	K	767896.Zm.21.1	Montáž a dodávka OK vstup Zm.21	kg	216,945	4,300	932,864
180	K	767896.Zm.21.2	Montáž a dodávka opláštenie HPL doskami vstup Zm.21	m2	6,050	83,500	505,175
39	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - čiastice rohože Zm20, Zm21, Zm40, Zm60, Zm61 -0,00100t	kg	236,760	1,339	317,022
165	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,078	35,678	2,783
D 776 Podlahy povlakové							3 464,138
167	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	89,870	1,892	170,034
168	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	89,870	12,400	1 114,388
169	M	284140000700	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34/43	m2	92,566	23,500	2 175,301
170	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,314	14,060	4,415
D VP Práce naviac							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 02 - SPOJOVACIA CHODBA

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

IČ DPH:

45470651

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

31 298,02

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

31 298,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 298,02	20,00%	6 259,60

Cena s DPH

v EUR

37 557,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

3

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 02 - SPOJOVACIA CHODBA

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

31 298,02

HSV - Práce a dodávky HSV

14 886,64

1 - Zemné práce

1 890,13

2 - Zakladanie

319,86

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 884,87

4 - Vodorovné konštrukcie

285,96

5 - Komunikácie

13,83

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 265,70

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 450,95

99 - Presun hmôt HSV

775,34

PSV - Práce a dodávky PSV

16 411,38

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

334,95

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 266,43

713 - Izolácie tepelné

2 369,05

761 - Konštrukcie sklobetónové

958,08

764 - Konštrukcie klampiarske

1 621,40

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

157,82

766 - Konštrukcie stolárske

9 492,40

784 - Maľby

211,26

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 298,02

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 02 - SPOJOVACIA CHODBA

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 298,015

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 886,635

D 1

Zemné práce

1 890,129

164	K	112101224	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa do 500 mm, s odkopaním kmeňa a zrezaním pod úrovňou terénu, spätné zahrabanie	ks	9,000	40,666	365,994
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, BP07 -0,09800t	m2	1,649	2,510	4,139
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - BP24	m3	3,591	56,083	201,394
4	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,591	11,212	40,262
5	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím - BP06, BP07	m3	15,616	51,090	797,821
6	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 - BP06, BP07	m3	15,616	10,225	159,674
7	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - DP06, DP07	m3	12,493	25,682	320,845

D 2

Zakladanie

319,862

8	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - DP24	m3	3,591	83,851	301,109
10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - DP06	m2	9,009	0,522	4,703
11	M	693410003500	Koreňová membrána z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov - DP06	m2	9,189	1,529	14,050

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 884,868

152	K	311272562	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) - DP03	m3	17,884	161,310	2 884,868
-----	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

285,955

18	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25 - DP19	m	27,800	7,922	220,232
19	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,170	12,725	53,063
20	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,170	3,036	12,660

D 5

Komunikácie

13,830

22	K	564861115	Podklad zo štrkdrviny fr. 0-63mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm - DP07	m2	1,030	6,602	6,800
23	K	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm - DP07	m2	1,030	6,825	7,030

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 265,700

154	K	612464232	Vnútna omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	71,300	10,011	713,784
28	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm - DP01, DP02	m2	98,577	11,773	1 160,547
30	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	88,886	41,360	3 676,325
32	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	19,381	34,037	659,671
36	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 - okapový chodník - DP06	m3	1,351	40,987	55,373

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 450,952

37	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory - DP06	m	30,030	3,619	108,679
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	30,330	2,172	65,877
41	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	121,280	1,496	181,435
42	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	121,280	1,241	150,508
43	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	121,280	0,711	86,230
46	K	953995407	Okenný a dverový dilatačný profil Plus - APU lišta - DP18	m	47,500	5,225	248,188
47	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu BP29 -2,38500t	m3	7,696	23,371	179,863
48	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, BP19 -0,39200t	m2	2,120	31,787	67,388
50	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -BP06 -2,20000t	m3	1,802	105,051	189,302
170	K	968061115.1	Demontáž okien drevených/plastových, 1 bm obvodu O01 - 0,008t	m	52,880	5,200	274,976
57	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových so spätnou montážou, 1 bm obvodu - D01 - 0,012t	m	7,100	4,008	28,457
63	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, BP02 -0,08900t	m2	9,691	3,923	38,018
64	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,782	10,523	260,781
65	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,038	0,339	75,610
66	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	24,782	20,000	495,640
D 99 Presun hmôt HSV							775,339
158	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,224	20,829	775,339
D PSV Práce a dodávky PSV							16 411,380
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							334,950
68	K	711111221.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka Denbit Disper, zvislá v dvoch vrstvách, hr. 2 mm -	m2	23,445	11,745	275,362
69	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - DP02	m2	23,445	0,222	5,205
70	M	111630002800.1	Penetračný náter Denbit Disper A - DP02	l	0,821	0,480	0,394
71	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - DP02	m2	11,723	2,550	29,894
72	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	13,481	1,609	21,691
159	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,094	25,572	2,404
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							1 266,429
79	K	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované kútové a rohové lišty)	m2	60,957	4,800	292,594
80	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	70,101	8,950	627,404
81	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	191,405	0,784	150,062
85	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - DP12	m2	121,950	0,442	53,902
86	M	693110004700	Geotextília - 300 g/m2 filtračná ochranná separačná	m2	140,243	0,976	136,877
160	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,204	27,403	5,590
D 713 Izolácie tepelné							2 369,046
90	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° na báze PIR v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP12	m2	60,957	4,519	275,465
91	M	283750004265.1	Doska z polyiso tuhej peny PIR, hr. 180 mm	m2	62,176	33,500	2 082,896
161	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,399	26,780	10,685

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 761			Konštrukcie sklobetónové				958,080
157	K	761123111	Demontáž priečok zo sklobetónu, hr. 100 mm - BP03	m2	74,850	12,800	958,080
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 621,395
100	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 340 mm, KI40 - 0,00205t	m	31,260	0,442	13,817
153	K	764333530	Lemovanie z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANYL), múrov na plochých strechách r.š. 340 mm - KI40	m	31,260	22,600	706,476
165	K	764351403.S	Žľaby - zostava KI.61 - žľaby, háky, čelá a kotlíky	bm	15,910	19,875	316,211
103	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI01, KI02	m	24,000	23,200	556,800
105	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, KI20, KI21, KI22, KI01, KI04, KI05, KI06, KI07 - 0,00135t	m	2,400	1,014	2,434
166	K	764454453.S	Zvodové rúry - zostava KI.60 - kotlík, zvody, lapač a objímky	kpl.	1,000	20,158	20,158
162	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,106	51,875	5,499
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				157,818
111	K	765361900	Vyspravenie (odstránenie nesúdržných častí) asfaltovej krytiny v rozsahu do 5%, sklon strechy do 30° - BP12	m2	60,957	0,889	54,191
112	K	765361902	Príplatok za každých ďalších 5% vyspravenia asfaltovej krytiny, sklon strechy do 30° - BP12	m2	304,785	0,340	103,627
D 766			Konštrukcie stolárske				9 492,400
167	K	766621400.1	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) - DP17 (O01)	m	52,880	13,500	713,880
168	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	52,880	1,435	75,883
169	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	52,880	1,572	83,127
122	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí - D01	m	21,620	15,400	332,948
123	M	611730000100	Vchodové dvere plastové šxv 1500x2350 + svetlík 2700x605 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	3 890,000	7 780,000
124	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm - PI01, PI02, PI20, PI21, PI22, PI23	ks	12,000	10,039	120,468
125	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	24,000	14,921	358,104
126	K	766694983	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	4,000	1,666	6,664
163	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,722	29,537	21,326
D 784			Maľby				211,262
155	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	71,300	0,670	47,771
156	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	71,300	2,293	163,491
D VP			Práce navyše				0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 03 - TELOCVIČŇA

Časť:

01 - SOŠ Bullova

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	201 456,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	201 456,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	201 456,78	20,00%	40 291,36

Cena s DPH	v EUR	241 748,14
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 03 - TELOCVIČŇA

Časť:

01 - SOŠ Bullova

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

201 456,78

HSV - Práce a dodávky HSV

85 871,63

1 - Zemné práce

3 865,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 303,30

5 - Komunikácie

623,24

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32 907,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44 281,97

99 - Presun hmôt HSV

1 890,57

PSV - Práce a dodávky PSV

114 868,31

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 223,15

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

32 575,20

713 - Izolácie tepelné

34 834,91

761 - Konštrukcie sklobetónové

902,53

762 - Konštrukcie tesárske

1 476,24

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 578,21

764 - Konštrukcie klampiarske

17 154,50

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 641,93

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

140,42

776 - Podlahy povlakové

6 267,58

783 - Nátery

1 073,64

M - Práce a dodávky M

716,84

21-M - Elektromontáže

716,84

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

201 456,78

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 03 - TELOCVIČŇA

Časť:

01 - SOŠ Bullova

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

201 456,780

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 871,628

D 1

Zemné práce

3 865,003

2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, BP07 -0,09800t	m2	36,579	2,510	91,813
5	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím - BP06, BP07, BP25	m3	46,093	51,090	2 354,891
6	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3 - BP07, BP08, BP09, BP25	m3	46,093	10,225	471,301
7	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - DP06, DP07	m3	36,874	25,682	946,998

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 303,301

12	K	317451121.1	Vytmelenie styčných škár obvodových keramzitových panelov polybutylénovým plastickým tmelom - DP26	m2	272,830	1,881	513,193
17	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) - DP29	m2	70,510	25,388	1 790,108

D 5

Komunikácie

623,235

166	K	564231111	Štrkové lôžko s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - DP09	m2	79,794	2,410	192,304
167	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 150 mm - okapový chodník - DP09	m2	42,900	10,045	430,931

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32 907,552

26	K	622462451.2	Sanácia betónových konštrukcií ochranným náterom Baumit Betonprotect v rozsahu 10% - DP01	m2	27,283	1,784	48,673
27	K	622462452.1	Sanácia betónových konštrukcií reprofilačnou maltou Baumit Betofill v rozsahu 10% - DP01	m2	27,283	24,186	659,867
28	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm - DP01, DP02	m2	381,298	11,773	4 489,021
30	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	14,880	41,360	615,437
31	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	273,704	52,909	14 481,405
178	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL - DP01	m2	52,467	30,487	1 599,561
32	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	3,720	34,037	126,618
33	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	69,635	47,964	3 339,973
34	K	625253207	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm na báze PIR, skrutkovacie kotvy - DP12 atika	m2	98,341	44,700	4 395,843
215	K	625907111	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	158,400	2,873	455,083
179	K	632001011	Zhotovenie separačnej vrstvy v podlahe	m2	162,600	2,530	411,378
180	M	628110000300	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH, ICOPAL	m2	186,990	1,600	299,184
181	K	632455610	Cementový poter BAUMIT, hr. 40 mm	m2	162,600	12,211	1 985,509

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44 281,972

37	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory - DP09	m	85,800	3,619	310,510
38	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	86,658	2,172	188,221

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	602,800	1,496	901,789
42	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	602,800	1,241	748,075
43	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	602,800	0,711	428,591
46	K	953995407	Okenný a dverový dilatačný profil Plus - APU lišta - DP18	m	136,261	5,225	711,964
164	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - BP32 -0,19600t	m2	9,792	2,196	21,503
152	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov z pórabetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, - 1,60000t - BP12	m3	100,653	63,025	6 343,655
182	K	963015131.1	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála vrátane jej spätnej montáže do 0,12 t, -0,01800t	m2	162,600	15,300	2 487,780
183	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	162,600	69,428	11 288,993
50	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -BP06 -2,20000t	m3	3,076	105,051	323,137
57	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových so spätnou montážou, 1 bm obvodu - D01 - 0,012t	m	7,800	4,008	31,262
160	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, DP27 -0,02600t	ks	8,000	1,888	15,104
161	K	971042331	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, BP27 -0,03000t	ks	9,000	8,380	75,420
162	K	973011191	Vysekanie kapsy v stropoch, BP27 -0,00200t	ks	2,000	1,101	2,202
60	K	978015261	Demontáž nesúdržných častí omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, BP01 -0,02900t	m2	272,160	0,873	237,596
61	K	978023261	Vysekanie, vyškriabanie a vycistenie škár obvodových keramzitových panelov, BP26 -0,01600t	m2	272,160	1,190	323,870
63	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, BP02 -0,08900t	m2	36,706	3,923	143,998
64	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	586,713	10,523	6 173,981
65	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 280,417	0,339	1 790,061
66	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	586,713	20,000	11 734,260

D 99 Presun hmôt HSV 1 890,565

184	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	90,766	20,829	1 890,565
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 114 868,312

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 223,153

185	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode vodorovná náterom penetračným za studena	m2	162,600	0,182	29,593
186	M	111630003100	Penetračný náter	ks	4,878	21,775	106,218
68	K	711111221.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka Denbit Disper, zvislá v dvoch vrstvách, hr. 2 mm -	m2	59,318	11,745	696,690
69	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena - DP02	m2	59,318	0,222	13,169
70	M	111630002800.1	Penetračný náter Denbit Disper A - DP02	l	2,076	2,480	5,148
71	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - DP02	m2	38,129	2,550	97,229
72	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	43,848	1,609	70,551
187	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	325,200	5,257	1 709,576
188	M	628320000400	Pás asfaltový ELASTOBIT PV 40 Speed Profile SBS pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	186,990	6,900	1 290,231
189	M	628310001200	Pás asfaltový Elastobit GG 40 Speed Profile SBS pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	186,990	6,100	1 140,639
190	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,507	25,572	64,109

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 32 575,200

73	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - DP12	m2	760,417	3,500	2 661,460
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	628420000100.1	Pás asfaltový hr. 3,0 mm, samolepiaci modifikovaný	m2	874,480	6,600	5 771,568
76	K	712300832.1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej vrátane všetkých podkladných vrstiev až po nosnú konštrukciu strechy - BP12 -0,0200t	m2	671,020	4,100	2 751,182
77	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným - DP12	m2	760,417	0,598	454,729
78	M	111630002700	Penetračný náter	kg	190,104	8,840	1 680,519
79	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované kútové a rohové lišty)	m2	671,020	4,800	3 220,896
80	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	771,673	8,950	6 906,473
81	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	2 107,003	0,784	1 651,890
82	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom - DP12 (vrátane aplikácie a dodávky systémových detailov zvoleného systému - poplastované lišty)	m2	121,905	6,581	802,257
83	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	140,191	8,950	1 254,709
84	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	496,153	0,784	388,984
85	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° - DP12	m2	792,925	0,442	350,473
86	M	693110004700	Geotextília - 300 g/m2 filtračná ochranná separačná	m2	911,864	0,976	889,979
87	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie - DP12	m	162,540	7,962	1 294,143
88	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	1 300,320	0,224	291,272
89	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	131,657	15,300	2 014,352
191	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,945	27,403	190,314

D 713 Izolácie tepelné 34 834,909

192	K	713000020	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	162,600	0,619	100,649
193	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	162,600	0,772	125,527
194	M	283760001500	Doska EPS Neofloor 150 hr. 30 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	165,852	5,110	847,504
90	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° na báze PIR v spáde na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP12	m2	432,690	4,519	1 955,326
91	M	283750004265.1	Doska z polyiso tuhej peny PIR, hr. 180 mm	m2	441,344	33,500	14 785,024
207	K	713142155.1	Montáž TI striech plochých do 10° na báze PIR na teleskopické podložky, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením - DP12	m2	236,670	4,519	1 069,512
208	M	283750004265.1	Doska z polyiso tuhej peny PIR, hr. 180 mm	m2	241,403	33,500	8 087,001
209	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	236,670	1,213	287,081
210	M	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	23,667	140,787	3 332,006
211	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - DP12	m2	146,286	8,172	1 195,449
212	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	149,212	19,334	2 884,865
195	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,160	26,780	164,965

D 761 Konštrukcie sklobetónové 902,528

159	K	761123111	Demontáž priečok zo sklobetónu, hr. 100 mm - BP03	m2	70,510	12,800	902,528
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

D 762 Konštrukcie tesárske 1 476,244

153	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, z heraklitu hr. 30 mm, -0.01400t	m2	1 342,040	1,100	1 476,244
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 5 578,212

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
213	K	763138202	Podhľadové SDK dosky RB/RBI 12.5 mm montované na existujúcu konštrukciu, vrátane pretmelenia spojov - DP28	m2	234,670	22,750	5 338,743
214	K	763139621	Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu, jednoduché opláštenie, -0,01131t - BP28	m2	234,670	0,705	165,442
197	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,884	25,668	74,027
D 764 Konštrukcie klampiarske							17 154,499
154	K	764175527	Demontáž trapézového systému vrátane cementového poteru - DP12	m2	1 342,040	6,500	8 723,260
170	K	764175821.1	Trapézový plech pozinkovaný T80/280, hr. 1,0 mm - DP12	m2	112,770	18,400	2 074,968
98	K	764311822	Demontáž krytiny z plechu, so sklonom do 30st., KI41 - 0,00732t	m2	3,699	1,014	3,751
206	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - KI60	m	29,600	20,158	596,677
103	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI01-KI08	m	37,850	23,200	878,120
104	K	764410760.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 475 mm - KI20-KI26	m	80,925	23,200	1 877,460
105	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm -0,00135t	m	118,775	1,014	120,438
106	K	764430710	Oplechovanie muríva a atík z POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH, (VIPLANLY), vrátane rohov r.š. 265 mm - KI40	m	135,140	18,797	2 540,227
156	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 330 mm - KI40 -0,00142t	m	135,140	0,873	117,977
158	K	764441410	Demontáž strešného chrliča - Zm60	ks	7,000	11,960	83,720
157	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm - KI60-KI67 -0,00226t	m	29,600	0,635	18,796
198	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,296	51,875	119,105
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							9 641,927
173	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním - DP36	m2	104,600	13,268	1 387,833
225	K	767832100	Montáž rebríkov do muríva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	9,860	26,000	256,360
226	K	76799.Zm67	Výroba atypického výrobku - rebríka - Zm67	ks	1,000	560,000	560,000
227	K	76799.Zm68	Výroba atypického výrobku - rebríka - Zm68	ks	2,000	435,000	870,000
223	K	76799.Zm65	Dodávka a montáž - Zm65	kg	63,406	8,700	551,632
224	K	76799.Zm66	Dodávka a montáž - Zm66	kg	63,406	8,700	551,632
228	K	76799.Zm69	Dodávka a montáž - Zm69	m2	292,400	11,250	3 289,500
229	K	76799.Zm70	Dodávka a montáž - Zm70	m2	148,800	11,250	1 674,000
174	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 - Zm40	ks	4,000	1,815	7,260
175	M	429720339500	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 900x200x10 mm, farba biela	ks	4,000	27,388	109,552
176	K	953947957	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2 - Zm41	ks	4,000	1,026	4,104
177	M	429720339600	Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 450 mm, farba chróm	ks	4,000	23,428	93,712
163	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - BP33 - 0,00100t	kg	213,528	1,339	285,914
200	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,012	35,678	0,428
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							140,420
145	K	769081735	Demontáž axiálneho ventilátora - BP13	ks	4,000	35,105	140,420
D 776 Podlahy povlakové							6 267,584
202	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	162,600	1,892	307,639
203	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	162,600	12,400	2 016,240
204	M	284140000700	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaž 34/43	m2	167,478	23,500	3 935,733
205	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,567	14,060	7,972
D 783 Nátery							1 073,636
218	K	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	158,400	4,117	652,133
217	K	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	158,400	2,082	329,789

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
216	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	158,400	0,579	91,714
D M			Práce a dodávky M	716,840			
D 21-M			Elektromontáže	716,840			
219	K	210964312	Demontáž a spätná montáž - svietidla interiérového na stenu vrátane odpojenia a pripojenia	ks	5,000	11,796	58,980
220	K	210964332	Demontáž a spätná montáž - svietidla interiérového na strop vrátane opojenia a pripojenia	ks	10,000	11,944	119,440
221	K	210964335	Demontáž a spätná montáž - svietidla neónového trubicového na strop vrátane odpojenia a pripojenia	ks	36,000	13,184	474,624
222	K	210964393	Demontáž a spätná montáž - svietidla zavesného vrátane odpojenia a pripojenia	ks	4,000	15,949	63,796
D VP			Práce navyac	0,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 03 - TELOCVIČŇA

Časť:

02 - V správe ZŠ Beňovského

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 145,75
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 145,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	2 145,75	20,00%	429,15	
Cena s DPH	v EUR			2 574,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 03 - TELOCVIČŇA

Časť:

02 - V správe ZŠ Beňovského

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 145,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 744,70

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

36,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 440,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

234,23

99 - Presun hmôt HSV

33,48

PSV - Práce a dodávky PSV

401,05

764 - Konštrukcie klampiarske

342,96

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

22,99

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

35,11

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 145,75

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 03 - TELOCVIČŇA

Časť:

02 - V správe ZŠ Beňovského

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 145,745

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 744,697

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

36,397

1	K	317451121.1	Vytmelenie styčných škár obvodových keramzitových panelov polybutylénovým plastickým tmelom - DP26	m2	19,350	1,881	36,397
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 440,591

2	K	622462451.2	Sanácia betónových konštrukcií ochranným náterom Baumit Betonprotect v rozsahu 10% - DP01	m2	1,935	1,784	3,452
3	K	622462452.1	Sanácia betónových konštrukcií reprofilačnou maltou Baumit Betofill v rozsahu 10% - DP01	m2	1,935	24,186	46,800
4	K	622464353	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 2 mm - DP01, DP02	m2	19,350	11,773	227,808
6	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	16,448	52,909	870,247
7	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL - DP01	m2	5,020	30,487	153,045
9	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	2,903	47,964	139,239

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

234,231

10	K	953995407	Okenný a dverový dilatačný profil Plus - APU lišta - DP18	m	15,020	5,225	78,480
11	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu O01-O14 - 0,008t	m	15,480	2,000	30,960
12	K	968081115	Demontáž okien plastových s ich následnou spätnou montážou s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), 1 bm obvodu O20-O34 - 0,007t	m	17,000	4,008	68,136
38	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	7,650	1,435	10,978
39	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	7,650	0,572	4,376
13	K	978015261	Demontáž nesúdržných častí omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, BP01 -0,02900t	m2	20,020	0,873	17,477
14	K	978023261	Vysekávanie, vyškrábanie a vyčistenie škár obvodových keramzitových panelov, BP26 -0,01600t	m2	20,020	1,190	23,824

D 99

Presun hmôt HSV

33,478

15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,203	27,829	33,478
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

401,048

D 764

Konštrukcie klampiarske

342,957

17	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm - KI01-KI08	m	3,300	21,300	70,290
18	K	764410760.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm - KI20-KI26	m	4,000	21,300	85,200
19	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm -0,00135t	m	7,300	1,014	7,402
16	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - KI60-KI67	m	8,600	20,158	173,359
20	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm - KI60-KI67 -0,00226t	m	8,600	0,635	5,461

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,024	51,875	1,245
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				22,986
35	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - BP33 - 0,00100t	kg	6,132	1,339	8,211
33	K	953947957	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2 - Zm41	ks	1,000	1,026	1,026
34	M	429720339600	Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 450 mm, farba chróm	ks	1,000	13,428	13,428
36	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,009	35,678	0,321
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				35,105
37	K	769081735	Demontáž axiálneho ventilátora - BP13	ks	1,000	35,105	35,105
D VP			Práce navyč				0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 04 - VYKUROVANIE

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	164 739,07
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	164 739,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	164 739,07	20,00%	32 947,81

Cena s DPH	v EUR	197 686,88
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 04 - VYKUROVANIE

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **164 739,07**

PSV - Práce a dodávky PSV 164 739,07

713 - Izolácie tepelné 49 660,11

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 46 880,35

734 - Ústredné kúrenie - armatúry 32 241,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce 35 957,10

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **164 739,07**

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 04 - VYKUROVANIE

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

164 739,066

D PSV

Práce a dodávky PSV

164 739,066

D 713

Izolácie tepelné

49 660,113

33	K	Pol33	Dodávka a montáž izolácie potrubia - Rockwool 800 ?22x20	m	1 311,200	6,229	8 167,465
34	K	Pol34	Dodávka a montáž izolácie potrubia - Rockwool 800 ?28x20	m	352,000	6,438	2 266,176
35	K	Pol35	Dodávka a montáž izolácie potrubia - Rockwool 800 ?35x30	m	221,100	8,004	1 769,684
36	K	Pol36	Dodávka a montáž izolácie potrubia - Rockwool 800 ?42x30	m	242,000	9,048	2 189,616
37	K	Pol37	Dodávka a montáž izolácie potrubia - Rockwool 800 ?48x40	m	162,800	12,528	2 039,558
38	K	Pol38	Dodávka a montáž izolácie potrubia - Rockwool 800 ?60x50	m	137,500	17,922	2 464,275
39	K	Pol39	Dodávka a montáž izolácie potrubia - Rockwool 800 ?67x70	m	651,200	47,241	30 763,339

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

46 880,353

26	K	Pol26	Dodávka a montáž - Oceľové potrubie DN15	m	1 311,200	6,438	8 441,506
27	K	Pol27	Dodávka a montáž - Oceľové potrubie DN20	m	352,000	7,308	2 572,416
28	K	Pol28	Dodávka a montáž - Oceľové potrubie DN25	m	221,100	7,656	1 692,742
29	K	Pol29	Dodávka a montáž - Oceľové potrubie DN32	m	242,000	8,526	2 063,292
30	K	Pol30	Dodávka a montáž - Oceľové potrubie DN40	m	162,800	13,398	2 181,194
31	K	Pol31	Dodávka a montáž - Oceľové potrubie DN50	m	137,500	15,834	2 177,175
32	K	Pol32	Dodávka a montáž - Oceľové potrubie DN65	m	651,200	17,052	11 104,262
41	K	Pol41	Demontáž oceľového potrubia vrátane izolácie	sub.	1,000	6 525,000	6 525,000
42	K	Pol42	Náter potrubia	m	2 798,000	2,575	7 204,850
43	K	Pol43	Preplach systému	sub.	1,000	1 261,500	1 261,500
44	K	Pol44	Tlaková skúška	m	2 798,000	0,592	1 656,416

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

32 241,500

1	K	Pol1	Dodávka a montáž - Termostatická hlavica intivandal	ks	175,000	22,272	3 897,600
2	K	Pol2	Dodávka a montáž - Šróbenie HERZ TS98V DN10	ks	20,000	17,661	353,220
3	K	Pol3	Dodávka a montáž - Šróbenie HERZ TS98V DN15	ks	57,000	19,488	1 110,816
4	K	Pol4	Dodávka a montáž - Šróbenie HERZ TS98V DN20	ks	98,000	21,924	2 148,552
5	K	Pol5	Dodávka a montáž - Šróbenie HERZ RL1 DN10	ks	20,000	8,961	179,220
6	K	Pol6	Dodávka a montáž - Šróbenie HERZ RL1 DN15	ks	57,000	10,527	600,039
7	K	Pol7	Dodávka a montáž - Šróbenie HERZ RL1 DN20	ks	98,000	12,224	1 197,952
12	K	Pol12	Dodávka a montáž - Ventil TA STAD DN15 s vypúšťaním	ks	68,000	85,695	5 827,260
13	K	Pol13	Dodávka a montáž - Ventil TA STAD DN20 s vypúšťaním	ks	11,000	109,011	1 199,121
14	K	Pol14	Dodávka a montáž - Ventil TA STAD DN25 s vypúšťaním	ks	6,000	143,724	862,344
15	K	Pol15	Dodávka a montáž - Ventil TA STAD DN32 s vypúšťaním	ks	1,000	178,611	178,611
16	K	Pol16	Dodávka a montáž - Reg. tlak. dif. TA STAP DN15	ks	68,000	152,555	10 373,740
17	K	Pol17	Dodávka a montáž - Reg. tlak. dif. TA STAP DN20	ks	11,000	177,741	1 955,151
18	K	Pol18	Dodávka a montáž - Reg. tlak. dif. TA STAP DN32	ks	1,000	274,224	274,224
19	K	Pol19	Dodávka a montáž - Gulový kohút s vypúšťaním DN15	ks	68,000	8,265	562,020
20	K	Pol20	Dodávka a montáž - Gulový kohút s vypúšťaním DN20	ks	11,000	10,701	117,711
21	K	Pol21	Dodávka a montáž - Gulový kohút s vypúšťaním DN25	ks	6,000	13,572	81,432

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	Pol22	Dodávka a montáž - Gulový kohút s vypúšťaním DN32	ks	1,000	20,445	20,445
23	K	Pol23	Dodávka a montáž - Gulový kohút DN15	ks	68,000	9,831	668,508
24	K	Pol24	Dodávka a montáž - Gulový kohút DN20	ks	11,000	12,354	135,894
25	K	Pol25	Dodávka a montáž - Gulový kohút DN32	ks	3,000	20,880	62,640
40	K	Pol40	Dodávka a montáž - Výmena nefunkčných rad. odvzdušňovacích ven.	ks	40,000	10,875	435,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 35 957,100

11	K	Pol11	Dodávka a montáž - Regulácia a ovládanie - podradené: D4.302.ZD	ks	4,000	587,250	2 349,000
8	K	Pol8	Dodávka a montáž - Výmena VZT jednotky: Flex-geko GF82.MOW1.M00A3	ks	6,000	3 262,500	19 575,000
9	K	Pol9	Dodávka a montáž - Ventilová výbava VGF.R325.1L	ks	6,000	1 087,500	6 525,000
10	K	Pol10	Dodávka a montáž - Regulácia a ovládanie - nadradené: D4.302.EA	ks	2,000	622,050	1 244,100
45	K	Pol45	Vyregulovanie systému + protokol	sub.	1,000	1 522,500	1 522,500
46	K	Pol46	Vykurovacia skúška	hod.	72,000	10,875	783,000
47	K	Pol47	Presun hmôt	sub.	1,000	3 958,500	3 958,500

D VP Práce navyše 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 05 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť:

A - BLESKOZVOD

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 198,16
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 198,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 198,16	20,00%	2 039,63

Cena s DPH	v EUR	12 237,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 05 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť:

A - BLESKOZVOD

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 198,16

M - Práce a dodávky M

5 473,41

21-M - Elektromontáže

4 292,10

95-M - Revízie

1 181,31

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

4 376,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

348,00

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 198,16

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 05 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť:

A - BLESKOZVOD

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 198,160

D M

Práce a dodávky M

5 473,410

D 21-M

Elektromontáže

4 292,100

1	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	138,000	1,862	256,956
2	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	138,000	1,091	150,558
3	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	27,000	2,273	61,371
4	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	2,000	0,418	0,836
5	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	5,000	0,418	2,090
6	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	5,000	0,418	2,090
7	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	3,000	0,418	1,254
8	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	2,000	0,418	0,836
9	M	354410065200	Štítok orientačný na zvody 5	ks	2,000	0,418	0,836
10	M	354410065300	Štítok orientačný na zvody 6-9	ks	4,000	0,418	1,672
11	M	354410065400	Štítok orientačný na zvody 7	ks	2,000	0,418	0,836
12	M	354410065500	Štítok orientačný na zvody 8	ks	2,000	0,418	0,836
13	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	650,000	0,623	404,950
14	M	354410035100	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betónová	ks	650,000	0,877	570,050
15	K	210220113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32	ks	100,000	1,665	166,500
16	M	354410037800	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	100,000	0,880	88,000
17	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	85,000	2,073	176,205
18	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	85,000	0,637	54,145
19	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	96,000	1,456	139,776
20	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	96,000	0,373	35,808
21	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	23,000	2,073	47,679
22	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	23,000	0,875	20,125
23	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	23,000	2,073	47,679
24	M	354410004600	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ plech veľká	ks	23,000	0,977	22,471
25	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	900,000	1,554	1 398,600
26	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	121,500	5,267	639,941

D 95-M

Revízie

1 181,310

27	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	23,000	43,334	996,682
28	K	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podniet	m	150,000	0,980	147,000
29	K	950105030	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, alebo rúrky, kontrola držiakov	ks	23,000	1,636	37,628

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

4 376,750

30	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	350,000	12,505	4 376,750
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

348,000

31	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	200,000	1,740	348,000
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	---------

D VP

Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 05 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť:

B - ROZVODY NN

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 315,06
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 315,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 315,06	20,00%	463,01

Cena s DPH	v EUR	2 778,07
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 05 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť:

B - ROZVODY NN

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 315,06

M - Práce a dodávky M

1 893,98

21-M - Elektromontáže

1 805,53

95-M - Revízie

88,45

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

421,08

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 315,06

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 05 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť:

B - ROZVODY NN

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 315,055

D M Práce a dodávky M

1 893,975

D 21-M Elektromontáže

1 805,525

1	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	1,728	1,728
2	M	345320000500	Vypínač ŠTANDARD, DS1 1101-10 radenie 1/0, SEZ	ks	1,000	1,519	1,519
3	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	2,000	5,208	10,416
4	M	404610002800	Pohybový snímač alebo čidlo LUXA 101-150 čierne	ks	2,000	34,204	68,408
5	K	210201921	Montáž LED svetidla exteriérového na stenu	ks	12,000	5,342	64,104
6	M	Pol.1	Svietidlo prisadené na stenu, IP44 LED / 12W / 230V / 580lm / 3000K / TYP C	ks	1,000	95,700	95,700
7	M	Pol.2	Svietidlo prisadené na stenu, so zabudovaným PIR pohybovým senzorom a vypínačom, IP44. LED / 12W / 230V / 580lm / 3000K / TYP D	ks	9,000	108,750	978,750
8	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	4,000	8,075	32,300
9	M	Pol.3	Svietidlo prisadené na strop, IP20, LED / 6W / 230V / 350lm / 3000K / TYP A	ks	2,000	65,250	130,500
10	M	Pol.4	Svietidlo prisadené na strop so zabudovaným PIR pohybovým senzorom a vypínačom, IP44 LED / 12W / 230V / 580lm / 3000K / TYP B	ks	2,000	73,950	147,900
11	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	200,000	0,503	100,600
12	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	200,000	0,868	173,600

D 95-M Revízie

88,450

13	K	950103003	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	10,000	8,845	88,450
----	---	-----------	--	------	--------	-------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

421,080

14	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	10,527	421,080
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

D VP Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 06 - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:

Miesto: k.ú. Dúbravka

KS:

Dátum: 19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

IČO:

45470651

IČ DPH:

SK2023011694

Projektant:

M&H project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 051,46

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 051,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 051,46	20,00%	410,29

Cena s DPH

v EUR

2 461,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 06 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 051,46

D1 - Zariadenie č. 2 Vetranie veľkej telocvične

766,47

D2 - Zariadenie č. 3 Vetranie malej telocvične

358,44

D3 - Ostatné

926,55

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 051,46

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pedagogická Bullova - Aktualizované 19.04.2022

Objekt:

SO 06 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

k.ú. Dúbravka

Dátum:

19.04.2022

Objednávateľ:

SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Projektant:

M&H project s.r.o.

Zhotoviteľ:

EU - GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 051,460

D		D1	Zariadenie č. 2 Vetranie veľkej telocvične					766,470
0	K	Pol48	Axiálny nástenný ventilátor FN030-6IQ.BA.A7P2 , vrátane potenciometru 10K	ks	2,000	187,050		374,100
0	K	Pol49	Pretlaková klapka WSK 40	ks	2,000	57,420		114,840
0	K	Pol50	Pretlaková klapka WSK 50	ks	1,000	80,040		80,040
0	K	Pol51	Kruhové SPIRO potrubie rovné O326	bm	1,000	91,350		91,350
0	K	Pol52	Kruhové SPIRO potrubie rovné O450	bm	1,000	106,140		106,140
D		D2	Zariadenie č. 3 Vetranie malej telocvične					358,440
0	K	Pol48	Axiálny nástenný ventilátor FN030-6IQ.BA.A7P2 , vrátane potenciometru 10K	ks	1,000	187,050		187,050
0	K	Pol50	Pretlaková klapka WSK 50	ks	1,000	80,040		80,040
0	K	Pol53	Kruhové SPIRO potrubie rovné O326 mm	bm	1,000	91,350		91,350
D		D3	Ostatné					926,550
0	K	Pol54	Demontáž jestvujúcich axiálnych ventilátorov v telocvičniach a umyvarkach	kpl	1,000	108,750		108,750
0	K	Pol55	Lešenie	kpl	1,000	469,800		469,800
0	K	Pol56	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	348,000		348,000
D		VP	Práce navyše					0,000

KALKULÁCIA

Stavba: SOŠ pedagogická, Bullova

Objekt: ŠKOLA

Časť:

Objednávateľ: SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava

Zhotoviteľ: EU - GROUP a.s.

Miesto: k.ú. Dúbravka

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	Tarifý celkom	Odvody celkom	Réžia celkom	Zisk celkom
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						100,873	60,850	15,890	0,000	0,000	5,593	13,319	5,220
	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01	m2	0,000	1,000	52,909	52,909	31,431	8,527	0,000	0,000	3,001	7,148	2,801
	082510000100	Voda zámesová pre suché zmesi	m3	0,003	0,003	1,030	0,003	0,003						
	311950001200	Kotva skrutkovacia Ejotherrm STR U 2G dl. 235 mm, d 8x60 mm, s oceťovým ťíňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	6,000	6,000	0,650	3,900	3,900						
	311950002600	Zátka STR z minerálnej vlny MW, STR U, EJOT	ks	6,000	6,000	0,091	0,546	0,546						
	585830001500	Lepiaca a výstužná malta BAUMIT StarContact, na lepenie EPS, XPS a minerálnej vlny, 25 kg	kg	12,000	12,000	0,300	3,600	3,600						
	631290000300	Sklotextilná mriežka Baumit StarTex, 145g/m2, veľkosť oka 4x4 mm, šírka 1,1 m	m	1,100	1,100	0,590	0,649	0,649						
	631440010700	Doska ISOVER TF PROFIL 18, 180x600x1000 mm z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov	m2	1,051	1,051	21,630	22,733	22,733						
	7112002-T-3	Murár	Nh	0,469	0,469	8,900	4,174		4,174			1,469		
	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	0,436	0,436	7,200	3,139					1,105		
	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,018	0,018	5,600	0,101		0,101			0,036		
	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01	m2	0,000	1,000	47,964	47,964	29,418	7,363	0,000	0,000	2,592	6,172	2,419
	082510000100	Voda zámesová pre suché zmesi	m3	0,002	0,002	1,030	0,002	0,002						
	283750000220	Fasádna izolačná doska BAUMIT XPS-P, 1250x600 mm, hr. 180-200 mm, na izolovanie sokla	m3	0,189	0,189	119,320	22,551	22,551						
	311950001200	Kotva skrutkovacia Ejotherrm STR U 2G dl. 235 mm, d 8x60 mm, s oceťovým ťíňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	6,000	6,000	0,650	3,900	3,900						
	311950002700	Zátka STR polystyrénová EPS, malá k STR U, EJOT	ks	6,000	6,000	0,011	0,066	0,066						
	585830001500	Lepiaca a výstužná malta BAUMIT StarContact, na lepenie EPS, XPS a minerálnej vlny, 25 kg	kg	7,500	7,500	0,300	2,250	2,250						
	631290000300	Sklotextilná mriežka Baumit StarTex, 145g/m2, veľkosť oka 4x4 mm, šírka 1,1 m	m	1,100	1,100	0,590	0,649	0,649						
	7112002-T-3	Murár	Nh	0,408	0,408	8,900	3,631		3,631			1,278		
	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	0,379	0,379	7,200	2,729					0,961		
	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,008	0,008	5,600	0,043		0,043			0,015		
	Celkom						100,873	60,850	15,890	0,000	0,000	5,593	13,319	5,220



Casový harmonogram realizácie stavebných prác

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Zoznam subdodávateľov


Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu,)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa: 27.5.2022



tefan Kušnir
 predseda predstavenstva
 EU-GROUP a.s.

Zoznam kvalifikovaných osôb

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:


Meno a priezvisko: Ing. Marek Leško

Evidenčné číslo oprávnenia: 10579*10*

UID:

Ďalšie osoby použité na preukázanie splnenia podmienok účasti: *(vyplní zhotoviteľ)*

V Bratislave, dňa: 27.5.2022



Štefan Kušnir
predseda predstavenstva
EU-GROUP a.s.

Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby: Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava		
Prítomní:		
titul, meno, priezvisko, organizácia		podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :
Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú		
nasledovné:		
Stavba sa realizuje na základe ohlášky stavebných prác č. SU-8402/3558/2019/R-73/Hr. a jeho predĺženie zo dňa 16.9.2021		
2.	Stavení	
sko (je/nieje) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je)		
zbavené nárokov tretích osôb.		
3.	Umiestnenie staveniska:	
4.	Na území SR - SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava, súpisné číslo 1168, KÚ Bratislava - Dúbravka, LV 3794, parc. č. 2748/1, 2748/2, 2748/3, 2748/4, 2748/5	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť		
5. Príjazd na stavenisko:		
6. Zdroj vody		
* voda pre stavebné účely:		
* pitná voda:		

7. Odber elektrickej energie:
8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:
Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:
PRIPOMIENKY:
Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: Projektová dokumentácia DRS paré č. ; 1x v digitálnej forme Ohlásenie stavebných prác č. SU-8402/3558/2019/R-73/Hr. a jeho predĺženie zo dňa 16.9.2021

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 27.05.2022

Číslo vložky: 9893

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EU-GROUP a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nábělkova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 84105

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 45470651

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Floriánska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/19

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 040 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 52082709

Platnosť : od: 12.01.2019

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Štefan Kušnir

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:**

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť :

Verejný funkcionár :

Platnosť : od:

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 01.02.2022

Dátum overenia : 31.12.2021

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Príloha č. 7: Preberací protokol diela – vzor

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela: Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela: Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela: Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických		

noriem,			
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí			termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:			
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:			
Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávateľ:			
Správca:			

EU-GROUP a.s.
Nábělkova 1
841 05 Bratislava 4

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 619 616 746 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619021497** zo dňa **24.05.2022** v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **EU-GROUP a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava 4**
RČ/IČO: **45470651**

Začiatok poistenia: **25.05.2022 hod. 00:00**

Koniec poistenia: **25.05.2023**

PREDMET POISTENIA:

Základné poistenie:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 330.00 €)

Poistná suma:

1 442 000,00 EUR

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane ušlého zisku, nákladov právneho zastúpenia, škôd
z vlastníctva nehnuteľností a zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom počas realizácie zákazky:

“Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – SOŠ pedagogická, Bullova 2,
Bratislava“.

Osvädčujem, že tento odpis súhlasí doslovne s listinou
- originálom - ~~osvedčeným odpisom~~, z ktorej bol vyhotovený
a ktorá sa skladá z 1 strán z 1 hárkov.
Odpis obsahuje 1 listov, 1 hárkov a ide o odpis úplný - ~~častočný~~
V predloženej listine ~~nie~~ nie sú zmeny, doplnky, vsuvky alebo
škrtý, ktoré by mali oslabiť jej hodnotnosť a na odpise
~~bol~~ - neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.
V Košiciach, dňa: 27.5.2022



Notár vykonaním vidimácie
neosvedčuje pravdivosť
skutočnosti v obsahu listiny

JUDr. Emília Guľová
notársky kandidát
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Celkové ročné poistné (vrátane dane):
z toho daň z poistenia 8.00%:
ročné poistné bez dane:

2 350,00 EUR
174,07 EUR
2 175,93 EUR

Dohodnutá splátka k úhrade:

2 350,00 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia:

jednorázové / jednorazovo

Druh platby:

bezhotovostne s avízom

Splatnosť poistného:

25.05.2022 00:00

Platenie poistného:

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX

UniCredit Bank, a.s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX

365.bank, a. s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA

Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol

6619616746 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 17.00 hod. telefonicky na čísle +421 2 5729 9999. V prípade škodovej udalosti volajte non-stop Centrálny dispečing škôd +421 2 5729 9999.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.

Registrujte sa na www.kooperativa.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. eKooperativa šetrí Váš čas.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 26.05.2022

Koop, rativa 

VIENNA INSURANCE GROUP

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 16

AGENTURA KO ICE

Čajakova 1 040 01 KOŠICE

Ing. Daniel Kepič, riaditeľ agentúry

Osvedčujem, že tento odpis súhlasí doslovne s listinou
- originálom - ~~osvedčeným odpisom~~, z ktorej bol vyholovený
a ktorá sa skladá z 1 strán z 1 hárkov.
Odpis obsahuje 1 listov, 1 hárkov a ide o odpis úplný ~~čistotný~~
V predloženej listine ~~sú~~ nie sú zmeny, doplnky, vsuvky alebo
škrtky, ktoré by mali oslabiť jej hodnotnosť a na odpise
~~nie~~ - neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.
V Košiciach, dňa: 27.5.2022



Notár vykonaním vidimácie
neosvedčuje pravdivosť
skutočností v obsahu listiny

JUDr. Emília Guľová
notársky kandidát
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

EU-GROUP a. s.
Nábělkova 1
841 05 Bratislava/Karlova Ves
Slovensko

Košice
27.05.2022, 09:48

VEC: Potvrdenie o transakcii

Tatra banka, a. s. týmto potvrdzuje, že na bežnom účte klienta

EU-GROUP a. s.
Nábělkova 1
841 05 Bratislava/Karlova Ves
Slovensko
IČO: 45470651

bola / boli realizované nasledovné transakcie:

- typ transakcie:	Odoslaná platba
- typ platby:	Debet
- názov účtu:	EU-GROUP a.s.
- IBAN / číslo účtu:	
- suma a mena:	
- IBAN / účet príjemcu / platiteľa:	2 350 EUR
- SWIFT kód banky:	
- referencia platiteľa:	
- informácia pre príjemcu:	6457 GIBASKBXXXX
- príjemca / platiteľ:	VS4619021497 /SS/KS3558
- referencia banky platiteľa:	EU-group as
- dátum spracovania:	
- dátum zúčtovania:	OO22052600009662 26.05.2022
- popis transakcie:	26.05.2022

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta.

Ing. Marek Sulina
Relationship manager - senior

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
Bratislava
205

Ing. Denisa Pústaiová
Account manager

Osvedčujem, že tento odpis súhlasí doslovne s listinou
- originálom - ~~osvedčeným odpisom~~ - z ktorej bol vyhotovený
a ktorá sa skladá z 1 strán z 1 hárkov.
Odpis obsahuje 1 listov, 1 hárkov a ide o odpis úplný - ~~častočný~~
V predloženej listine ~~sa~~ - nie sú zmeny, doplnky, vsuvky alebo
škrtý, ktoré by mali oslabiť jej hodnotnosť a na odpise
~~sa~~ - neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.
V Košiciach, dňa: 27.5.2022

Notár vykonaním vidinácie
neosvedčuje pravdivosť
skutočností v obsahu listiny



JUDr. Emília Guľová
notársky kandidát
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

Kalkulačný vzorec pre oceňovanie navyše prác

KALKULAČNÝ VZOREC PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC

1. Priamy materiál
2. Mzdové náklady
 - 2.1 priame mzdy
 - 2.2 odvody z miezd
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 náklady na stroje
 - 3.2 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2.
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2.
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

– cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude stanovená podľa cenníka : **CENEKON** (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.), v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť);

2. Mzdové náklady:

– priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov (uchádzač/zhotoviteľ predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku s vlastným počtom tarifných stupňov) **Nezamieňať tarifné stupne s hodinovými zúčtovacími sadzbami !!!!**

Tarifný stupeň:	1	2	3	4	5
Charakteristika tarifného stupňa	pomocné a prípravné práce	ucelené rutinné a odborné rutinné práce	samostatné odborné a ucelené práce	samostatné koncepčné a odborné práce	špeciálne systémové koncepčné práce
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	5,60	7,20	8,90	9,50	10,30

→ odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

3. Ostatné priame náklady:

– sadzby strojhodín, doprava budú stanovené podľa **cenníkov: CENEKON** (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojhodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,
(*uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)*)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:


podľa skutočných režijných nákladov firmy:

→ výrobná réžia HSV 41 %
→ výrobná réžia PSV, M 46 %
→ správna réžia HSV 21 %
→ správna réžia PSV, M 23 %
→ zisk 15 %

Tabuľku sadzieb nepriamych nákladov a zisku vyplní uchádzač/zhotoviteľ v percentuálnych sadzbiach, ktoré použije pri kalkulácii ceny pri položke:

625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy - DP01
625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - DP01

Uchádzač je povinný predložiť rozbor požadovaných položiek vo svojej ponuke.





UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z RT



Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

(ak sa uplatňuje)

Verejný obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet zákazky: „Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava“

udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (ak sa uplatňuje)

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu jaako (uviesť, či sa jedná o člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu uchádzača/subdodávateľa)....., so sídlom IČO: **udelujem súhlas** oprávnenému subjektu, t.j. verejnému obstarávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32, ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno:	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko:	Rodné číslo:
Rodné priezvisko:	Prezývka:
-	Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Pohlavie:	Štát narodenia:
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
Obec:	Miesto narodenia:
PSČ:	-

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V, dňa

.....(podpis)