

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Trenčianska Turná

Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
Ing. Peter Mikula, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
0604342001 / 5600
SK97 5600 0000 0006 0434 2001
00312053
2021080017
032 / 658 52 23
032 / 658 52 22
starosta@trencianskaturna.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:

Construction s.r.o.

Nadlice 64, 956 32
Ľubomír Kováčik, konateľ
Ľubomír Kováčik, Ing Vladimír Bebjak
Ľubomír Kováčik
OS Trenčín odd Sro
vl.č. 19375/R
Uni Credit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
1433631005/1111
SK22 1111 0000 0014 3363 1005
31106064
2021284166
038 / 381 58 21

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)
(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Centrum voľného času, Trenčianska Turná“ v rozsahu podľa Projektu stavby (projektová dokumentácia k stavebnému konaniu) „Centrum voľného času Trenčianska Turná 227, zmena dokončenej stavby prestavbou, prístavbou a nadstavbou, so zmenou účelu využitia“, Revízia č. 1, ktorú vyhotovil Ing. Martin Lipták, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0384*A*4-1, Trenčianska Turná 467, 913 21 Trenčianska Turná v júni 2021, zák. č. 01/2017 ML, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Centrum voľného času, Trenčianska Turná“ (ďalej len „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/1/2022.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN a EN, podľa dokumentácie sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávatelovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Centrum voľného času Trenčianska Turná“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávatel'a pod spis. zn. VO/PZ/1/2022. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady, ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové podklady k tejto zmluve.
4. Dielo musí byť vyhotovené podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN a EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloľovacom konaní.

čl. III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska.
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 540 dní od odovzdania staveniska; predpoklad odovzdania staveniska: 08/2022.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávatel'a a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávatel'ovi aj list. Následne objednávatel' začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatútom objednávatel'a. Za nepredvídateľnú okolnosť sa považuje vytrvalý dážď jedine v prípade, že bude vyhlásený kompetentným orgánom mimoriadny stav, v ostatných prípadoch sa dážď a bežné poveternostné podmienky zodpovedajúce mesiacom v čase realizácie nepovažujú za nepredvídateľnú okolnosť.
5. Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

6. Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

cena bez DPH.....	542 925,27,- Euro,
DPH 20 %.....	108 585,05,- Euro,
cena s DPH.....	651 510,32,- Euro.

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zmluve celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v zmluve upozorní.

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, stráženia, osvetlenia,
 - práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektom, spracovanie podkladov vyplývajúcich z podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí v stavebnom konaní,
 - dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky v papierovej aj elektronickej forme,
 - dodanie troch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby,
 - dodanie porealizačného zamerania stavby 3 x v digitálnej forme vo formáte .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,
 - organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia,
 - vytýčenie všetkých inžinierskych sietí,
 - dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, potvrdenie o odobraní odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadom, vážne lístky).
4. Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred začatím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných technológií, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vyplývajúcej z projektu diela pri rešpektovaní autorských práv, zabezpečenie dočasného dopravného značenia vrátane nákladov na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ak to bude potrebné pre výkon stavebných prác súvisiacich s dielom, jeho prípadné odsúhlasenie a povolenie správcou komunikácií, porealizačné geodetické zameranie stavby, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z držiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

5. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením ponuky vo verejnom obstarávaní oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou o dodatočné navýšenie zmluvnej ceny. Dohodnutá cena diela je konečná a nemožno ju navýšovať minimálne jeden rok od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky navyše, pokiaľ tieto objednávateľ písomne neobjednal a nebol uzavretý medzi zmluvnými stranami dodatok k zmluve, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci (napr. počasia), havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a prepočtoch na strane zhotoviteľa, prípadne na strane objednávateľa pokiaľ na ne neupozornil v procese verejného obstarávania a iných zistení súvisiacich s cenou.

čl. V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.
2. Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať jedenkrát za tri mesiace a jednou záverečnou faktúrou. Faktúry budú vystavované na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom ako aj stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti diela.
3. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Splatnosť tak čiastkových faktúr, ako aj záverečnej faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela, ktoré zhotoviteľovi uhradí do 30 dní po nadobudnutí účinnosti kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na vykonanie diela zložiť na účet Objednávateľa finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške minimálne 20 000,00,- € ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela a jeho dokončenie, jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok vrátane ceny. Uvedenú zábezpeku bude môcť Objednávateľ použiť na hradenie nedorobkov, väd, penále podľa tejto zmluvy, ako aj na prípadné dokončenie diela. V prípade riadneho ukončenia diela sa zábezpeka na plnenie diela vráti Zhotoviteľovi do troch mesiacov po odovzdaní diela.

čl. VI.
Odobovanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odobovania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíše strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odobová a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odobovaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odobovania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

čl. VII.
Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odobovania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odobovania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odobovaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávatel má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia väd, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania objednávatela s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávatela

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávatel sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy.

čl. X.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávatela, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávatela, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávatela.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) ale je držiteľom dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje, že táto osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre plnenie podľa tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Obce Trenčianska Turná a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.
3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo

neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávatel' právo odstúpiť od tejto zmluvy a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy o dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite.

5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady vypratať stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ nedôjde k obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a včas stavenisko, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ a objednávatel' zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej zhotoviteľ udeľuje objednávatel'ovi plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteľ dobrovoľne nevyprace stavenisko v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávatel' všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je objednávatel' oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté do úschovy objednávatel'a alebo inej, objednávatel'om určenej osoby, pričom objednávatel' bude oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávatel'ovi v súvislosti s vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávatel' túto udelenú plnú moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku považujú aj za prípadný súhlas poškodeného podľa § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoľný.
6. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávatel'om a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávatel'ovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a oprávnenie subdodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávatel' sám vyžiadanim si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nemá oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, má objednávatel' právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané alebo osoby, ktoré sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi alebo patria k MRK. V prípade nesplnenia tejto povinnosti má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Euro.
8. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
9. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa pri plnení zmluvy, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
10. Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
- 10.1. Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela.
 - 10.2. Porealizačné geodetické zameranie diela, geometrický plán na zameranie diela.
 - 10.3. Certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku.
 - 10.4. Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok.
 - 10.5. Doklady o nakladaní s odpadom.
 - 10.6. Stavebný denník.
 - 10.7. Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy zakrytých v priebehu jeho realizácie.
11. Nedodanie dokumentácie v bode 10 tohto článku zo strany zhotoviteľa je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.
13. Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa, aby počas výstavby neprišlo k obmedzeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. obmedzenie bude skrátené na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z fakturácie zhotoviteľa.
14. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy bez väd a nedorobkov a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
15. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi:
- 15.1. odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby, podľa bodu čl. II. bod 1 v 2 vyhotoveniach,
 - 15.2. zápisnične odovzdať stavenisko,

15.3. prevziať dokončený predmet zmluvy bez väd a nedorobkov, doklady a dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 16.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce,
- 16.2. dodržiavať pokyny dané objednávatelom počas plnenia predmetu zmluvy,
- 16.3. dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,
- 16.4. označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s § 66 ods. 3, písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a stavebným povolením.

17. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto zmluvu o dielo v prípade, že ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte Obce Trenčianska Turná na predmetnú akciu.

18. Objednávateľ poveruje zhotoviteľa na výkon funkcie koordinátora BOZP na stavbe oprávnenou osobou.

19. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade, že postup prac splní podmienky pre OZNÁMENIE - príloha č. 1 k nariadeniu vl. č. 396/2006 Z.z., toto oznámenie spracuje a nahlási inšpektorátu práce.

20. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí a umožní vstup osobám objednávateľa do dvoch prefabrikovaných garáží, ktoré sa nachádzajú v areáli budúceho staveniska na pozemku jestvujúceho objektu č. 227. Zoznam osôb, ktoré budú mať prístup do predmetných garáží ako aj podmienky vstupu budú medzi zmluvnými stranami dohodnuté pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:

- 21.1. pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia predmetu zmluvy alebo iných škôd na predmete zmluvy (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za predmet zmluvy, a
- 21.2. pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou / pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za predmet zmluvy.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za zhotovenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na predmet zmluvy (konkrétnu stavbu) pri odovzdaní a prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
 - 1.1. bude meškať s termínom plnenia podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 - 1.2. ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - 1.3. v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - 1.4. bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - 1.5. v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Obec Trenčianska Turná zverejní Centrálom registri zmlúv.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy v prípade splnenia odkladacej podmienky v zmysle bodu 3 tohto článku. Obec Trenčianska Turná vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Túto zmluvu možno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom dodatku viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Dodatok bude uzavretý do 5 pracovných dní od jeho odsúhlasenia obomi zmluvnými stranami. V prípade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, prípadne zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musí pred uzavretím dodatku odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
8. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.
9. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

2
V Nadliciach, dňa 21.06.2022

V Trenčianskej Turnej, dňa 30. JÚN 2022

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

21.
007 6 691 SK 201284166
Lubomír Kováčik, konateľ
oprávnenej osoby zhotoviteľa
lubomir.kovacic@construction.sk

Ing. Peter Mikula
starosta obce

svich
st
s

ROZPOČET

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

9. 5. 2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 106 139,07	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 136 543,14	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 150 545,07	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 149 697,99	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 542 925,27	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

30. JÚN 2022

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	542 925,27
24	DPH 20,00 % z 542 925,27	108 585,05
25	Cena s DPH (r. 23-24)	651 510,32

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

9. 5. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
22-05-003-P	Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná	542 925,27	108 585,05	651 510,32	0,00	542 925,27	0,00	0,00	0,00
Objekt0	Vlastný objekt-zmena účelu využitia	443 465,43	88 693,09	532 158,52	0,00	443 465,43	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (1)	E.3 Zdravotechnické inštalácie	26 347,47	5 269,49	31 616,96	0,00	26 347,47	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (2)	E.4 Vykurovanie	24 234,82	4 846,96	29 081,78	0,00	24 234,82	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (3)	ROZP2	24 932,27	4 986,45	29 918,72	0,00	24 932,27	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (4)	ROZP2	1 832,17	366,43	2 198,60	0,00	1 832,17	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (5)	Plynoinštalácia	1 449,81	289,96	1 739,77	0,00	1 449,81	0,00	0,00	0,00
Objekt0 (6)	Návrh úprav okolia stavby	20 663,30	4 132,66	24 795,96	0,00	20 663,30	0,00	0,00	0,00

Celkom

542925,27 108585,05 651 510,32 0,00 542 925,27 0,00 0,00 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná

Názov objektu Vlastný objekt-zmena účelu využitia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Trenčianska Turná

Projektant Ing.Martin Lipták-autorizovaný stavebný inžinier

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.05.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 82 710,40	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 110 795,42	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 129 756,83	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 120 202,78	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 443 465,43	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	443 465,43
24	DPH 20,00 % z 443 465,43	88 693,09
25	Cena s DPH (r. 23-24)	532 158,52

Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná
Objekt: Vlastný objekt-zmena účelu využitia

Objednávateľ: Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

193 505,820

246,321

1 ZEMNE PRÁCE

2 940,439

0,000

1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	52,000	5,722	297,544	0,000
2	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,843	29,346	523,621	0,000
3	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	17,843	8,310	148,275	0,000
4	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,065	44,601	47,500	0,000
5	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,065	6,076	6,471	0,000
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	18,908	3,316	62,699	0,000
7	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia	m3	14,300	23,005	328,972	0,000
8	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	9,880	23,652	233,682	0,000
9	5833D0132	Valún prany 16-32mm	t	7,381	175,000	1 291,675	0,000

2 ZÁKLADY

4 096,278

27,797

10	216904112	Očistenie stien VAPKOU	m2	264,059	4,811	1 270,388	0,010
11	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,429	95,689	232,429	5,868
12	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,054	2 258,457	121,957	0,065
13	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	7,506	94,366	708,311	18,132
14	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	9,420	15,302	144,145	0,108
15	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	9,420	2,704	25,472	0,000
16	275313711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	m3	1,487	94,258	140,162	3,592
17	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	1,820	15,302	27,850	0,021
18	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	1,820	2,704	4,921	0,000
19	281601210	Sanácia jestvujúceho muriva-infúzna clona aplikovaná vrtmi-ozn.X(postup prác)	m	146,700	9,684	1 420,643	0,000

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

11 857,870

14,084

20	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,657	225,650	148,252	1,102
21	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	5,271	211,848	1 116,651	8,845
22	311231114	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MVC-2,5	m3	2,282	270,129	616,434	3,725
23	311231903	Murivo nosné z tehál POROTHERM brúsených hr.380 mm na tenkovrstvú maltu	m3	26,962	176,307	4 753,589	0,000
24	311231904	Murivo nosné z tehál POROTHERM brúsených hr.300 mm na tenkovrstvú maltu	m3	11,963	181,208	2 167,791	0,000
25	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	6,000	5,129	30,774	0,036
26	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	8,000	6,404	51,232	0,064
27	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm-ozn.P1	ku s	6,000	8,215	49,290	0,000
28	593407860	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 125x23,8x7-ozn.P2	ku s	4,000	14,688	58,752	0,000
29	593407870	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 150x23,8x7-ozn.P3	ku s	4,000	18,325	73,300	0,000
30	317944311	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12	t	0,056	1 713,322	95,946	0,061

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31 317944313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22	t	0,171	1 714,082	293,108	0,186
32 330321510	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,243	101,032	24,551	0,000
33 331271124	Stĺpy z pôrobetónových tvárnic maltu MVC-2,5	m3	0,930	269,948	251,052	0,000
34 331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	3,240	21,901	70,959	0,033
35 331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	3,240	3,181	10,306	0,000
36 331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,030	2 173,515	65,205	0,031
37 342242130	Priečky POROTHERM TPH Profi 11,5 presných na tenkovrstvú maltu	m2	67,857	29,189	1 980,678	0,000

4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

64 566,249

162,324

38 411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	23,891	103,183	2 465,145	57,384
39 411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	15,357	13,843	212,587	0,098
40 411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	15,357	4,435	68,108	0,000
41 411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	6,933	9,068	62,868	0,399
42 411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	6,933	2,381	16,507	0,000
43 411354259	Debnenie stropov zabud. trápézový plech hr.0,63mm výška vlny 40 pozink obojstranne	m2	282,875	23,334	6 600,605	0,000
44 411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	1,750	2 261,287	3 957,252	2,105
45 411362111	Stuženie stropu z nosníkov IPE 300,100,HEA 300	t	17,800	1 932,248	34 394,014	0,000
46 413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,181	103,183	18,676	0,435
47 413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	2,026	20,378	41,286	0,008
48 413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	2,026	4,492	9,101	0,000
49 413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	10,814	19,084	206,374	1,041
50 413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	10,814	4,942	53,443	0,000
51 413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,030	2 110,046	63,301	0,030
52 417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	34,759	107,831	3 748,098	83,486
53 417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	198,261	10,560	2 093,636	3,349
54 417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	198,261	3,375	669,131	0,000
55 417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	3,550	2 093,929	7 433,448	3,609
56 430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,643	125,066	455,615	8,801
57 430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,600	2 189,337	1 313,602	0,610
58 431351121	Debnenie podest priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	5,690	27,076	154,062	0,359
59 431351122	Debnenie podest priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	5,690	4,836	27,517	0,000
60 431351125	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	7,275	42,128	306,481	0,459
61 431351126	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	7,275	5,032	36,608	0,000
62 434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	2,238	16,444	36,802	0,048
63 434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2,238	3,630	8,124	0,000
64 434351145	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie	m2	3,858	25,882	99,853	0,102
65 434351146	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie	m2	3,858	3,630	14,005	0,000

6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

73 612,112

15,994

66 611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	8,378	10,404	87,165	0,000
67 611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	8,003	8,641	69,154	0,000
68 612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových do 5%	m2	518,609	1,598	828,737	1,281
69 612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	372,160	8,787	3 270,170	0,000
70 612462511	Sanačná omietka - neutralizácia	m2	44,010	9,355	411,714	0,000
71 612462513	Sanačná omietka	m2	44,010	11,883	522,971	0,000
72 612462515	Penetračný náter pod sanačnú omietku	m2	44,010	2,535	111,565	0,000
73 620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	77,388	1,521	117,707	0,015

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
74	622421151	Omietka vonk. stien vápenná zlož. I až II	m2	6,540	17,164	112,253	0,000
75	622422211	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 hladkých 10-20%-jestvujúca fasáda	m2	264,059	3,958	1 045,146	2,947
76	622451131	ozn.Z4,Z1	m2	44,786	7,262	325,236	0,000
77	622466114	Príprava podkladu pod omietky vonk.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	566,967	1,618	917,353	0,043
78	622466115	Príprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti náterom	m2	566,967	2,444	1 385,667	0,227
79	625000110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 8 cm izolant	m	9,020	5,222	47,102	0,000
80	625000115	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 16 cm izolant	m	81,280	11,115	903,427	0,000
81	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový	m	143,050	4,409	630,707	0,000
82	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	m	39,000	2,281	88,959	0,000
83	625000220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	49,950	2,835	141,608	0,000
84	625111108	Zateplenie stien fasádny zatepľovací systém polystyrén EPS 70F hr.8 cm-ozn.Z5	m2	24,396	29,840	727,977	0,000
85	625111111	Zateplenie stien fasádny zatepľovací systém polystyrén EPS 70F polystyrén hr.16 cm-Z2	m2	337,411	41,572	14 026,850	0,000
86	625111118	Zateplenie stien -soklová doska EPS 200 polystyrén hr.12 cm-ozn.Z1	m2	36,624	48,298	1 768,866	0,000
87	625111125	Zateplenie stien -soklová doska EPS 200 polystyrén hr.4 cm-ozn.Z4	m2	8,162	27,443	223,990	0,000
88	625111315	Zateplenie podhľadov fasádny zatepľovací systém polystyrén EPS 70F polystyrén hr.16 cm-Z2	m2	1,755	43,564	76,455	0,000
89	625114304	Zateplenie rímsovú vysunutia krovu miner. vlna hr.5cm-ozn.Z3	m2	121,515	33,410	4 059,816	0,000
90	625119215	Vonkajšia omietka stien Silikónová hladená 1,5 mm	m2	566,967	12,190	6 911,328	0,000
91	625119300	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	27,893	22,870	637,913	0,000
92	625258102	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS hr. izol. 20 mm	m2	81,890	19,865	1 626,745	0,000
93	629991112	Čisté ukončenie podhľadov stropov -polystyrén EPS	m	2,855	2,938	8,388	0,000
94	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	2,760	109,721	302,830	6,056
95	631362021	Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,111	2 265,218	251,439	0,134
96	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	2,281	50,284	114,698	4,190
97	632450121	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 20 mm	m2	9,880	15,022	148,417	0,000
98	632450122	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 30 mm-ozn.Z6	m2	0,855	20,511	17,537	0,000
99	632450132	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	m2	258,650	25,314	6 547,466	0,000
100	632451033	Vyrovn. poter z cem maly MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 4 cm	m2	22,729	32,329	734,806	0,000
101	632458405	Cementový poter s plastifikátorom hr. 47mm	m2	29,950	50,040	1 498,698	0,000
102	632458406	Cementový poter s plastifikátorom hr. 55mm	m2	226,150	59,190	13 385,819	0,000
103	632471203	Samonivelizačný poter hr.2- 3mm vr.penetrácie a spojovacieho mostíka	m2	245,508	7,124	1 748,999	0,000
104	632477007	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5mm	m2	258,650	10,026	2 593,225	0,000
105	634111114	Obvodová dilatácia polystyrénom medzi stenou a mazaínou	m	143,090	4,286	613,284	0,000
106	634112113	Obvodová dilatácia polystyrénom medzi stenou a samonivelačným poterom	m	239,060	3,517	840,774	0,000
107	634661111	Zaplnenie dilatačných škár v mazaínach a poteroch	m	102,125	2,930	299,226	0,000
108	634911111	Orezanie dilatačných škár v čerstvej betónovej mazaíne a poteroch	m	102,125	3,599	367,548	0,000
109	641952611	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou	kus	1,000	14,784	14,784	0,000
110	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	2,000	9,202	18,404	0,000
111	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	15,000	23,523	352,845	0,000
112	641991831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	7,000	33,216	232,512	0,000

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
113	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	15,000	44,229	663,435	0,262
##	553301100	Zárubňa oceľová 70x197x11cm vr.náteru	s	4,000	20,082	80,328	0,000
##	553301140	Zárubňa oceľová 90x197x11cm vr.náteru	s	3,000	20,996	62,988	0,000
116	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	kus	1,000	195,609	195,609	0,438
##	553324441	Zárubňa oceľová protipožiarna 900x1970 vr.náteru	s	1,000	106,799	106,799	0,000
118	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	1,000	56,606	56,606	0,000
119	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	5,000	68,506	342,530	0,000
120	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	50,638	5,733	290,308	0,402
##	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	m	50,638	12,742	645,229	0,000

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

36 432,872

26,124

122	931982102	Dilatácia- polystyrén EPS F hr. 20 mm-ozn.D	m	37,600	0,777	29,215	0,000
123	931982105	Dilatácia- polystyrén EPS F hr. 50 mm-ozn.D	m	77,500	1,188	92,070	0,000
124	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	355,004	2,460	873,310	9,127
125	941941291	Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	710,008	1,354	961,351	0,000
126	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	355,004	1,625	576,882	9,127
127	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	141,764	2,830	401,192	5,982
128	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	758,313	3,986	3 022,636	0,037
129	953947127	kotvou HILTI HIT HY 150 s vyvŕtaním otvoru-kotvenie väzníc vikierov	kus	8,000	20,917	167,336	0,000
130	953947128	Svorník M12 dl.200mm+podložky +matice-kotvenie väzníc k OK krovu	kus	56,000	6,212	347,872	0,000
131	953947129	Závitová tyč M12 dl.330 m kotvenie do venca chemickou kotvou HILTI HIT HY 150 s vyvŕtaním otvoru-kotvenie pomúrnic	kus	152,000	19,385	2 946,520	0,000
132	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	13,935	1,863	25,961	0,000
133	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	35,261	2,663	93,900	0,000
134	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	2,950	23,635	69,723	0,000
135	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	m3	0,096	125,528	12,051	0,000
136	965044119	Búranie - hĺbka udusaná v hr.70-80 mm	m2	143,000	3,994	571,142	0,000
137	965044120	Búranie cementového poteru hr.50-60mm	m2	305,510	5,025	1 535,188	0,000
138	965081713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	51,615	2,018	104,159	0,000
139	965081813	Búranie dlažieb terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	140,900	3,538	498,504	0,000
140	967031735	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. nad 30 cm	m2	4,800	24,653	118,334	0,000
141	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	45,000	0,382	17,190	0,000
142	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	12,000	0,623	7,476	0,000
143	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2	m2	1,440	11,859	17,077	0,000
144	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	m2	8,945	7,118	63,671	0,000
145	968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	34,700	4,703	163,194	0,000
146	968062358	Vybúranie parapetných dosák	m	28,700	1,172	33,636	0,000
147	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	kus	2,000	0,572	1,144	0,000
148	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	1,000	0,851	0,851	0,000
149	968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	kus	4,000	1,398	5,592	0,000
150	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	m2	2,700	10,041	27,111	0,000
151	968072358	Vybúranie parapetných dosák	m	1,500	1,756	2,634	0,000
152	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	6,895	20,337	140,224	0,000
153	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	20,686	15,252	315,503	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
154 968072864	Vybúranie kov. protidažďovej žalúzie	m2	0,960	6,074	5,831	0,000
155 971033561	cm	m3	0,360	78,499	28,260	0,000
156 971033651	cm	m3	0,938	53,561	50,240	0,000
157 973031336	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 45 cm	kus	12,000	11,819	141,828	0,000
158 973031812	Vysek. kapias pre zavieranie nových priečok v murive tehel. hr. do 10 cm	m	6,000	4,749	28,494	0,000
159 973031813	Vysek. kapias pre zavieranie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	m	18,200	8,438	153,572	0,000
160 973031825	Vysek. kapias pre zavieranie nových múrov v murive tehel. hr. do 45 cm	m	4,000	13,711	54,844	0,000
161 973031826	Vysek. kapias pre zavieranie nových múrov v murive tehel. hr. do 60 cm	m	5,400	13,713	74,050	0,000
162 974031669	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 45 cm	m	6,450	13,145	84,785	0,000
163 974031846	Vysekanie rýh v podhlade pre podopretie stropu až po spodný záklop	m	20,000	3,241	64,820	0,000
164 975043121	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m, trámy vyklinovať	m	20,000	21,584	431,680	1,850
## 605151501	Rezivo na podchytenie stropu	m3	2,651	365,604	969,216	0,000
166 978013192	Očistenie jestvujúceho obvodového muriva pred betonážou vencov	m2	35,568	2,715	96,567	0,000
167 978021192	Otlčenie vonkajších omietok stien cementových do 100 %	m2	32,107	6,996	224,621	0,000
168 978036392	Vybúranie kontaktného zateplenia-polystyrén hr.50mm+sieťka+tenkovrstvá omietka	m2	19,200	2,007	38,534	0,000
169 978057331	Vybúranie soklíkov	m	44,500	3,851	171,370	0,000
170 978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	143,481	3,609	517,823	0,000
171 979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	30,047	9,433	283,433	0,000
172 979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	134,344	12,714	1 708,050	0,000
173 979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	134,344	0,414	55,618	0,000
174 979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	134,344	39,375	5 289,795	0,000
175 979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	15,617	17,062	266,457	0,000
176 999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	377,443	32,986	12 450,335	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

249 959,612

41,624

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 640,166

0,055

177 711107333	Systémová stierková hydroizolácia-ozn.Z4	m2	35,570	16,054	571,041	0,000
178 711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	43,050	0,216	9,299	0,000
179 711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	5,735	0,266	1,526	0,000
## 111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,149	1 703,721	253,854	0,000
181 711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	29,260	3,326	97,319	0,000
## 628111300	Pás asfaltovaný A400H	m2	33,649	1,594	53,637	0,000
183 711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	86,100	3,852	331,657	0,047
184 711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	11,470	4,184	47,990	0,006
185 628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	112,779	3,358	378,712	0,000
186 711193121	Systémová stierková hydroizolácia	m2	29,950	16,054	480,817	0,000
187 711491272	Zhotovenie izolácie položením ochrannej textílie zvislej	m2	71,413	3,159	225,594	0,002
## 2831J2004	Fólia nopová	m2	42,684	2,232	95,271	0,000
## 693660400	Textília proti prerastaniu buriny š.165cm	m	23,067	1,042	24,036	0,000
190 998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	29,381	2,362	69,413	0,000

712

Povlakové krytiny

871,782

0,000

191 712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10°	m2	31,500	0,738	23,247	0,000
192 712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným-S2	m2	29,929	0,714	21,369	0,000
## 111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,009	1 703,721	15,333	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
194 712342111	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche-parozábrana-S2	m2	29,929	4,140	123,906	0,000
195 628361100	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	34,418	6,008	206,783	0,000
196 712361121	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou celoplošne lepenou so zvar. spoja-S2	m2	26,950	6,079	163,829	0,000
## 283220846	Fólia HYDROIZOL DR.807/V hr. 1,9	m2	30,993	9,579	296,882	0,000
198 998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	9,730	2,100	20,433	0,000

713 Izolácie tepelné

199 713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	270,600	0,856	231,634	0,122
## 2831F0423	Doska z polystyrénu EPS 200 S - hr.30 mm	m2	268,905	3,217	865,067	0,000
## 2831F0431	Doska z polystyrénu EPS 200 S - hr.120 mm	m2	15,225	12,955	197,240	0,000
202 713131131	Montáž tep. izolácie stien, doskami vnútorné	m2	120,914	4,548	549,917	0,017
## 6315A0111	Doska izolačná Nobasil MPN hr.200mm	m2	126,960	18,503	2 349,141	0,000
204 713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie	m2	1,710	2,564	4,384	0,000
## 2831F0225	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.50 mm-ozn.Z6	m2	1,047	3,838	4,018	0,000
## 2831F0625	Doska z polystyrénu EPS 70 F - hr.50 mm	m2	0,748	3,119	2,333	0,000
207 713141111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie celoplošne systémovým lepidlom-S2	m2	45,458	4,719	214,516	0,104
## 2831F0230	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.100 mm-spádové dosky	m2	23,865	10,710	255,594	0,000
## 2831F0432	Doska z polystyrénu EPS 200 S - hr.140 mm	m3	3,341	15,187	50,740	0,000
210 713151167	Montáž tep. izol. striech šikm. priskrutk.dosky do 45° hr. do 20 cm-S1,S1*	m2	1 211,380	15,658	18 967,788	0,000
## 6315A0104	Doska izolačná Nobasil MPN hr.80mm	m2	351,181	7,570	2 658,440	0,000
## 6315A0106	Doska izolačná Nobasil MPN hr.120mm	m2	351,181	11,354	3 987,309	0,000
## 6315A0111	Doska izolačná Nobasil MPN hr.200mm	m2	572,106	18,503	10 585,677	0,000
214 713190812	Odstránenie škvárového lôžka hr. do 100 mm	m2	31,500	5,986	188,559	0,000
215 713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany	m2	454,561	2,073	942,305	0,000
216 998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	480,623	1,225	588,763	0,000

721 Vnútna kanalizácia

217 7211	E.2 Zdravotechnická inštalácia-rozpis položiek v PD Zdravotechniky	EU R	1,000	0,000	0,000	0,000
----------	--	------	-------	-------	-------	-------

732 Strojovne

218 732	E.3 Vykurovanie-rozpis položiek v PD Vykurovanie	EU R	1,000	0,000	0,000	0,000
---------	--	------	-------	-------	-------	-------

762 Konštrukcie tesárske

219 762311103	Montáž kotevných želez	kus	416,000	2,174	904,384	0,087
## 553000012	Oceľové konštrukcie - dodávka materiálu	kg	647,456	1,609	1 041,757	0,000
21 762331811	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	m	651,000	1,562	1 016,862	0,000
22 762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	170,000	1,948	331,160	0,000
23 762331813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	60,000	2,350	141,000	0,000
24 762331814	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	205,000	2,737	561,085	0,000
25 762331815	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 450 cm2	m	25,000	3,139	78,475	0,000
26 762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	246,100	5,554	1 366,839	0,064
27 762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	896,000	7,345	6 581,120	0,233
28 762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	46,000	10,036	461,656	0,012
605151500	Rezivo na krov	m3	23,181	365,604	8 475,066	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30 762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m ²	m ²	565,541	4,195	2 372,444	0,000
31 762342451	Montáž kontralate	m	880,000	1,368	1 203,840	0,000
## 605171124	Strešná lata 4x6cm	m	2 860,000	1,235	3 532,100	0,000
## 605171125	Kontra lata 4x6cm	m	880,000	1,235	1 086,800	0,000
## 605171126	Kontra lata 2x6cm	m	88,000	0,618	54,384	0,000
## 605171127	Strešná lata 6x6cm	m	286,000	1,853	529,958	0,000
36 762342811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m ²	480,000	0,780	374,400	0,000
37 762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m ³	30,266	31,347	948,748	0,676
238 762810032	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 12 mm-ozn.Z6	m ²	0,998	15,041	15,011	0,006
239 762810110	Záklop z protipožiarneho dosák jednovrstv. skrutk. na pomocnú konštrukciu napr. PROMATECT-H hr.8mm-ozn.Z3	m ²	121,515	46,688	5 673,292	0,000
240 762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m ²	300,000	1,044	313,200	0,000
241 998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	423,596	3,937	1 667,909	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

24 701,041

11,182

242 763111122	Priečky sadrokartónové hr.100 mm,kovová podkonštrukcia CW75,izolácia hr.50mm,oplaštenie RF 1x12,5 z oboch strán	m ²	14,402	36,480	525,385	0,370
243 763111142	Priečky sadrokartónové hr.100 mm,kovová podkonštrukcia CW75,izolácia hr.50mm,oplaštenie RFI 1x12,5 z oboch strán	m ²	54,509	39,311	2 142,803	1,388
244 763123122	Predsadená stena 12,5 mm 1xoplaštená GKF	m ²	58,836	32,386	1 905,463	0,915
245 763123142	Predsadená stena 12,5 mm 1xoplaštená GKFI	m ²	8,973	33,801	303,296	0,139
246 763133210	Podhlady sadr.zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm pož.odolnosť EI45	m ²	545,653	29,155	15 908,513	7,282
247 763133410	Podhlady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 12,5 mm pož.odolnosť EI45	m ²	67,873	30,570	2 074,878	0,899
248 763181112	Zárubne oceľové do sadrokartónu š. 600 mm hr. 100 mm vr.náteru	kus	4,000	85,721	342,884	0,084
249 763181122	Zárubne oceľové do sadrokartónu š. 700 mm hr. 100 mm vr.náteru	kus	4,000	85,972	343,888	0,084
250 763181142	Zárubne oceľové do sadrokartónu š. 900 mm hr. 100 mm vr.náteru	kus	1,000	90,247	90,247	0,022
251 998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	270,142	3,937	1 063,684	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

7 186,654

0,267

252 764312843	Klomp. demont. zastrešenia - profilovaný plech Alukryt	m ²	480,000	1,675	804,000	0,000
253 764331220	Hladký lemovací plech hr.1mm rš 250 pozink obojstranne-pod stropné plechy-ozn.LP+ozn.D	m	80,000	15,123	1 209,840	0,123
254 764352812	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 45°	m	87,200	0,903	78,742	0,000
255 764359812	Klomp. demont. kotlík konický d-150, nad 45°	kus	5,000	1,207	6,035	0,000
256 764410350	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330-montáž	m	49,950	14,084	703,496	0,039
## 5534C2507	Parapeta vonkajšia hliníková šír.260 mm elox	m	1,500	14,674	22,011	0,000
## 5534C2511	Parapeta vonkajšia hliníková šír.360 mm elox	m	48,450	19,337	936,878	0,000
259 764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	28,550	1,207	34,460	0,000
260 764421850	Klomp. demont. oplechovania ríms rš 330	m	8,100	1,062	8,602	0,000
261 764430810	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš do 250	m	38,400	1,044	40,090	0,000
262 764430840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	6,500	1,197	7,781	0,000
263 764454803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	14,000	1,062	14,868	0,000
264 764456855	Klomp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	kus	5,000	1,207	6,035	0,000
265 764456881	Klomp. demont.kolien horných kruhových	kus	10,000	1,675	16,750	0,000
266 764721115	Oplechovanie ríms rš 330 z farbeného Pz plechu-strecha nad kotolňou	m	7,000	16,036	112,252	0,025
267 764721120	Oplechovanie múrov rš 500 z farbeného Pz plechu-strecha nad kotolňou-styk s jestv.murivom	m	10,500	20,457	214,799	0,000
268 764731115	Oplechovanie atiky rš 500 z farbeného PZ plechu	m	2,850	22,785	64,937	0,016
269 764751112	Rúry odkvapové d 100 mm z farbeného Pz plechu vr.kolien,kotlíkov	m	30,000	26,466	793,980	0,062
270 764751171	Lapač nečistôt RT s objímkou	kus	7,000	10,883	76,181	0,002

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
271	764761152 Žľab pododkvapný polkruhový z farbeného Pz plechu r.š.330 vr.hákov	m	70,000	27,156	1 900,920	0,000
272	998764202 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	80,600	1,662	133,997	0,000

765 Krytiny tvrdé

273	765331111 Zastrešenie kryt. BRAMAC KLASIK	m2	565,541	29,980	16 954,919	27,382
274	765331131 Zastrešenie kryt. BRAMAC KLASIK hrebenáč na sucho	m	56,750	36,140	2 050,945	0,000
275	765331161 Zastrešenie kryt. BRAMAC KLASIK zakonč. štít. hrán kraj.	m	55,492	20,486	1 136,809	0,000
276	765331411 Zastrešenie kryt. BRAMAC úžľabie izolačným pásom z PVC	m	32,000	40,015	1 280,480	0,000
277	765331631 Zastrešenie kryt. BRAMAC drážk. škridle z plastov odvetráv.	kus	55,000	6,720	369,600	0,000
278	765901157 Zakr škrm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	m2	565,541	6,162	3 484,864	0,000
279	998765202 Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	288,886	5,337	1 541,929	0,000

766 Konštrukcie stolárske

280	766.418 Okno drevenné podávacie+drevený parapet-ozn.o1	kus	1,000	185,738	185,738	0,000
281	766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	16,000	18,172	290,752	0,000
##	611640055 Dvere vnútorné plné 60-90x197 vr.kovania a zámku	s	16,000	115,135	1 842,160	0,000
283	766661422 Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	1,000	28,030	28,030	0,001
##	611652310 Dvere požiarne EW 30/D3-C 90x197 vr.kovania a zámku	s	1,000	204,230	204,230	0,000
285	7666711031 Okná strešné GPU izol.trojsklo 55x 98 cm-ozn.o7	kus	8,000	295,936	2 367,488	0,000
286	766671110 Okná strešné GGU izol.trojsklo 78x160 cm-ozn.o8	kus	10,000	425,550	4 255,500	0,000
##	611405960 Žalúzia lamelová k oknu 55x98	s	8,000	24,566	196,528	0,000
##	611406000 Žalúzia lamelová k oknu 78x160	s	10,000	31,642	316,420	0,000
##	611406030 Tyč ovládacia k strešnému oknu	s	18,000	22,750	409,500	0,000
290	998766202 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	115,387	0,700	80,771	0,000

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

291	767.161 Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muriva s drev. madlom vr.náteru	m	9,500	654,220	6 215,090	0,000
292	767.685 Okno plastové jednokridlové interiérové pevné 800x1520-ozn.o2	kus	1,000	303,141	303,141	0,000
293	767.686 Okno plastové jednokridlové interiérové pevné 1388x1330-ozn.o3	kus	1,000	475,016	475,016	0,000
294	767.870 Dvere plastové dvojkridlové interiérové 1650/2050mm-ozn.7	kus	1,000	632,870	632,870	0,000
295	767.871 Dvere plastové dvojkridlové interiérové 1550/2050mm-ozn.8	kus	1,000	596,385	596,385	0,000
296	767631103 Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 900 mm-	kus	1,000	34,477	34,477	0,000
297	767631106 Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 1200 mm-	kus	2,000	41,373	82,746	0,000
298	7676311351 Montáž okien plastových jednokridlových 1000 x 1250 mm	kus	1,000	51,715	51,715	0,000
299	767631166 Montáž okien plastových jednokridlových 1150 x 1500 mm	kus	3,000	60,909	182,727	0,000
300	767631175 Montáž okien plastových jednokridlových 1250 x 1500 mm	kus	1,000	63,207	63,207	0,000
301	767631301 Montáž okien plastových dvojkridlových 1400 x 900 mm	kus	2,000	52,864	105,728	0,000
##	6114B1633 Okno plast.1-kridlové OS -výš.90, šír.60 cm-ozn.o5	s	1,000	166,162	166,162	0,000
##	6114B1636 Okno plast.1-kridlové OS -výš.120, šír.60 cm-ozn.o4	s	1,000	211,050	211,050	0,000
##	6114B1750 Okno plast.1-kridlové OS -výš.125, šír.100 cm-ozn.o11	s	1,000	364,219	364,219	0,000
##	6114B1792 Okno plast.1-kridlové OS -výš.145, šír.115 cm-ozn.o10	s	1,000	533,564	533,564	0,000
##	6114B1793 Okno plast.1-kridlové OS -výš.150, šír.115 cm-ozn.o9	s	2,000	490,547	981,094	0,000
##	6114B1798 Okno plast.1-kridlové OS -výš.60, šír.120 cm-o6	s	1,000	242,550	242,550	0,000
##	6114B1821 Okno plast.1-kridlové OS -výš.150, šír.125 cm-o8	s	1,000	533,203	533,203	0,000
##	6114B2556 Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.90, šír.140 cm-ozn.o7	s	2,000	398,737	797,474	0,000
310	767631340 Montáž okien plastových pätkridlových 2500 x 1500 mm	kus	7,000	91,938	643,566	0,000
##	6114B4711 Okno plast.5-kridlové 2-kridla S + 3kridla OS -výš.200, šír.250 cm	ku s	7,000	1 553,086	10 871,602	0,000
12	767641311 Montáž dverí plastových jednokridlových vchodových 900 x 2000 mm	kus	2,000	70,974	141,948	0,000
##	6114366701 Dvere vchodové plast. plné 900x2000	s	2,000	621,998	1 243,996	0,000

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
314	767641322	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 1000 x 2100 mm	kus	1,000	75,869	75,869	0,000
##	6117A0163	Dvere vchodové 1-krídlové O, 3-bod. uzam.-výš.210, šír.100 cm, sklo-ozn.12	ku s	1,000	725,801	725,801	0,000
316	767641356	Montáž dverí plastových dvojkrídlových vchodových 1550 x 2050 mm	kus	1,000	88,105	88,105	0,000
317	767641357	Dtto,ale 1500x2500	kus	1,000	97,895	97,895	0,000
318	767641358	Dtto,ale 1350x2500	kus	1,000	94,224	94,224	0,000
##	6117A0181	Dvere vchodové 2-krídlové O, 3-bod. uzam.-výš.255, šír.135 cm, sklo-ozn.11	ku s	1,000	1 189,814	1 189,814	0,000
##	6117A0182	Dvere vchodové 2-krídlové O, 3-bod. uzam.-výš.255, šír.150 cm, sklo-ozn.10	ku s	1,000	1 322,016	1 322,016	0,000
##	6117A0183	Dvere vchodové 2-krídlové O, 3-bod. uzam.-výš.255, šír.125 cm, sklo-ozn.9	ku s	1,000	1 101,680	1 101,680	0,000
322	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	1 693,440	6,517	11 036,148	0,123
323	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	7 190,000	0,840	6 039,600	0,330
##	553000011	Oceľové konštrukcie - dodávka ocele pre krov	kg	7 190,000	1,609	11 568,710	0,000
325	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	50,000	1,559	77,950	0,002
326	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	673,054	0,962	647,814	0,000

771 Podlahy z dlaždíc keramických 2 954,281 0,000

327	771.423	Dlažba z keramických dlaždíc do tmelu	m2	121,900	18,868	2 300,009	0,000
328	771473112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	m	49,515	2,896	143,395	0,000
##	597640480	Dlaždica keramická hladká	m2	4,159	21,111	87,801	0,000
330	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	m2	30,000	1,922	57,660	0,000
331	771589795	Prípl. za škárovanie vodovzdorným materiálom pri mont. podláh	m2	121,900	2,088	254,527	0,000
332	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	32,495	3,412	110,889	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 5 288,011 0,000

333	775413121	Podlahové soklíky alebo lišty príp. skrutkami v.40mm	m	112,320	7,609	854,643	0,000
334	775971200	Veľkoplošné laminátové podlahy	m2	199,850	20,794	4 155,681	0,000
335	775971313	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Pe hr. 0,1-0,2mm	m2	219,835	1,016	223,352	0,000
336	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	%	59,140	0,919	54,335	0,000

776 Podlahy povlakové 9 209,275 0,075

337	776210300	Lepenie podlahovín gumených na schod. hrany	m	36,240	1,808	65,522	0,000
##	2841A9009	Hrana na schody gumová	m	37,327	4,827	180,177	0,000
339	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	10,500	3,640	38,220	0,001
340	776220120	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice točité	m	21,740	3,949	85,851	0,003
341	776220200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	32,240	2,684	86,532	0,003
342	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	m	11,000	1,112	12,232	0,000
343	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäččených plastov	m	143,089	2,177	311,505	0,000
##	2841A9002	Sokľová lišta PVC	m	147,734	2,166	319,992	0,000
345	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	68,460	2,822	193,194	0,000
346	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	228,690	7,365	1 684,302	0,069
##	284102495	Podlahovina záťažová protišmyková PVC hr.2mm	m2	259,888	23,855	6 199,628	0,000
348	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	104,882	0,306	32,120	0,000

781 Obklady z obkladačiek a dosiek 6 516,783 0,000

349	781.431	Obklady vnút. pórovínové do tmelu s cementovou hladkou omietkou	m2	164,103	35,913	5 893,431	0,000
350	781419704	Prípl. za škárovanie vodovzdorným materiálom pri mont. obkl. pórov.	m2	164,103	2,088	342,647	0,000

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
351	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 + za šťaž.podmienky šikmý strop v podkroví	m2	73,060	1,922	140,421	0,000
352	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	72,875	1,925	140,284	0,000

783 Nátery 7 580,051 0,273

353	783124120	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické dvojnásobné	m2	574,770	3,611	2 075,494	0,142
354	783124720	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické základné	m2	574,770	1,581	908,711	0,093
355	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	37,760	5,420	204,659	0,006
356	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	37,760	2,846	107,465	0,003
357	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	1 370,193	3,048	4 176,348	0,029
358	783824121	Nátery betónových povrchov epoxidové+penetrácia	m2	5,400	19,884	107,374	0,000

784 Maľby 5 100,834 0,732

359	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 781,038	1,255	2 235,203	0,408
360	784496201	Ostatné maliarske práce, napustenie+brúsenie sadrokartónu	m2	817,817	3,504	2 865,631	0,324

M21 155 Elektromontáže 0,000 0,000

361	21001	E.5 Elektroinštalácia-rozpis položiek v PD Elektroinštalácie	EU R	1,000	0,000	0,000	0,000
362	210011	E.6-Slaboprúdové rozvody-rozpis ploziek v PD Slaboprúd	m	1,000	0,000	0,000	0,000

Celkom 443 465,432 287,946

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
Názov objektu
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval

Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná
E.3 Zdravotechnické inštalácie

JKSO
EČO
Miesto
IČO
IČ DPH
CPV
CPA

Rozpočet číslo
Dňa
09.05.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		
2		Montáž	1 748,65		9	Bez pevnej podl.	0,00		
3	PSV	Dodávky	8 667,54		10	Kultúrna pamiatka	0,00		
4		Montáž	15 931,28		11		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 347,47		12	DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)		0,00
8	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Číslo a podpis

Objednávateľ

30. JÚN 2022

Číslo a podpis

Zhotoviteľ

Číslo a podpis

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	26 347,47
24	DPH 20,00 % z 26 347,47	5 269,49
25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 616,96

E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

www.construction.sk office@construction.sk
Tel. +421 38 3811420

Stavba: Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná
 Objekt: E.3 Zdravotechnické inštalácie

ROZPOČET

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1	ZEMNE PRÁCE					1 748,649	0,000
13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,000	10,640	21,280	0,000	
13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	2,000	0,856	1,712	0,000	
13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,600	17,958	298,103	0,000	
13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	16,600	0,992	16,467	0,000	
13220-1210	Piesok pre obsyp	m3	2,000	31,212	62,424	0,000	
16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	18,000	37,130	668,340	0,000	
17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	10,000	3,447	34,470	0,000	
17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	15,468	61,872	0,000	
17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	4,000	9,161	36,644	0,000	

3	RÚROVÉ VEDENIA					547,337	0,000
99441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí DN 200	kus	1,000	187,480	187,480	0,000	
9950-21112	Šachta plastová DN600	ks	1,000	228,502	228,502	0,000	
9950-21113	Poklop pre šachtu DN600	ks	1,000	131,355	131,355	0,000	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

13	Izolácie tepelné					24 598,821	0,389
346-2143	Tepelná izolácia hr. 2cm trubice Tubolit DG					1 447,129	0,000
346-2144	TL 22/13	m	0,000	0,000	0,000	0,000	
346-2145	TL 28/13	m	49,000	3,227	158,123	0,000	
346-2146	TL 35/13	m	30,000	3,363	100,890	0,000	
346-2147	TL 64/13	m	48,000	3,704	177,792	0,000	
46-2148	TL 22/20	m	35,000	4,452	155,820	0,000	
46-2149	TL 28/20	m	62,000	4,307	267,034	0,000	
46-2150	TL 35/20	m	87,000	4,570	397,590	0,000	
		m	40,000	4,747	189,880	0,000	

7-1107	Vnúťorná kanalizácia					3 540,368	0,258
7-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75X1,8	m	20,000	15,836	316,720	0,031	
7-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	m	69,000	17,692	1 220,748	0,122	
7-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125X3,2mm	m	28,000	19,607	548,996	0,000	
7-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 160/3,2	m	29,000	23,515	681,935	0,077	
7-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1,8	m	30,000	7,871	236,130	0,014	
7-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	kus	22,000	8,956	197,032	0,014	
7-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	13,000	2,558	33,254	0,000	
7-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	3,000	2,833	8,499	0,000	
7-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	kus	2,000	3,417	6,834	0,000	
7-3147	Ventilačné hlavice novodurové HL 810 DN100+montáž	kus	8,000	4,190	33,520	0,000	
7-1111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	kus	3,000	25,398	76,194	0,000	
7-821	Vnúťrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	t	0,470	52,510	155,826	0,000	
					24,680	0,000	

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
722	Vnútný vodovod				13 744,119	0,125
34	72211-0811 Demontáž potrubia	m	20,000	11,551	231,020	0,000
35	72213-0211 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	3,000	12,871	38,613	0,005
36	72213-0212 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	10,000	13,179	131,790	0,020
37	72213-0213 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	10,000	17,214	172,140	0,032
38	72217-1251 Ivar Alpex Duo 20x2	m	108,000	15,442	1 667,736	0,000
39	72217-1252 Ivar Alpex Duo 26x2	m	107,000	22,459	2 403,113	0,000
40	72217-1253 Ivar Alpex Duo 32x3	m	78,000	28,023	2 185,794	0,000
41	72217-1254 Ivar Alpex Duo 63x4,5	m	35,000	94,125	3 294,375	0,000
42	72217-1256 Fitinky pre potrubie IVAR	sub	1,000	262,500	262,500	0,000
43	72219-0401 Prípojky vod. ocel. rúrký záv. poz. 11353 upev. výpust. DN15	kus	42,000	7,423	311,766	0,000
44	72222-1120 Ventil výtokový s prípojom na hadičku G 1/2	kus	36,000	10,071	362,556	0,000
45	72222-1127 Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 1/2	sub or	2,000	12,469	24,938	0,000
46	422 3A0902 Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4"	s	6,000	9,170	55,020	0,000
47	422 3A0903 Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	s	6,000	18,728	112,368	0,000
48	422 3A0906 Kohút guľový na vodu - GK 00 320 150 - 2"	s	1,000	39,445	39,445	0,000
49	72223-1205 Zmäkčovací filter Tona Aquina WK štandard BNT 2650T	kus	1,000	450,399	450,399	0,000
50	72223-1207 Neutralizačné zariadenie	kus	1,000	226,887	226,887	0,000
51	72223-1227 Filter DN 25	kus	1,000	16,170	16,170	0,000
52	72223-1228 Filter DN 20	kus	2,000	9,450	18,900	0,000
53	72223-1232 Čerpadlo Grundfos UP 20-15N	kus	2,000	236,890	473,780	0,000
54	72223-1234 Expanzná nádobá Reflex Refix DD18	kus	1,000	88,154	88,154	0,000
55	72223-1237 Poistný ventil DN25	kus	1,000	33,218	33,218	0,000
56	72225-4231 Požiarne prísl. hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	sub or	1,000	223,974	223,974	0,000
57	72229-0226 Tlakové skúšky vodov. potrubia	m	351,000	1,415	496,665	0,065
58	72229-0234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	351,000	1,037	363,987	0,004
59	72229-0821 Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m	t	1,120	52,510	58,811	0,000

725	Zariaďovacie predmety				5 867,205	0,005
60	72511-0811 Demontáž zariaďovacích predmetov	sub or	1,000	7,208	7,208	0,000
61	72511-2300 Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	sub or	8,000	109,913	879,304	0,000
62	72511-9305 Montáž záchodovým mís kombinovaných	sub or	8,000	20,989	167,912	0,000
63	72511-9309 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	8,000	6,358	50,864	0,000
64	72512-2100 Pisoárové záchody s elektr. splachovaním	sub or	2,000	348,351	696,702	0,000
65	72512-9202 Montáž pisoárov keramických	sub or	2,000	15,994	31,988	0,000
66	72521-2200 Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	sub or	13,000	126,985	1 650,805	0,000
67	72521-9401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	sub or	13,000	29,515	383,695	0,004
68	72531-4371 Drez jednoduchý nerezový	sub or	1,000	210,072	210,072	0,000
69	72531-9201 Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednoduch. so zápach uzáver	sub or	1,000	16,258	16,258	0,000
70	72531-9202 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	1,000	6,358	6,358	0,000
71	72533-9101 Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	sub or	2,000	17,342	34,684	0,000
72	72533-9103 Výlevka diturvit.	sub or	2,000	172,525	345,050	0,000
73	72582-0600 Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	sub or	2,000	91,990	183,980	0,000

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
74	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	13,000	80,063	1 040,819	0,000
75	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	kus	13,000	11,370	147,810	0,001
76	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	súbor	2,000	6,848	13,696	0,000

Celkom

26 347,470

0,389

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná

Názov objektu

E.4 Vykurovanie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.05.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
PSV	Dodávky	11 658,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
	Montáž	12 576,14	11		0,00	16	Vplyv prostredia
"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
VRN (r. 1-6)		24 234,82	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
GZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady
Projektant							

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 234,82
24	DPH 20,00 % z 24 234,82	4 846,96
25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 081,78

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

a podpis

Objednávateľ

JÚN 2022

a podpis

Zhotoviteľ

a podpis

Pečiatka

Pečiatka

007

Peč

Tel. +421 38 5811420

ROZPOČET

Stavba: Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná

Objekt: E.4 Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY PSV						24 234,817	0,185
713	Izolácie tepelné					1 213,454	0,000
1	71346-2143	Tepelná izolácia hr. 2cm trubice Tubolit DG+montáž		0,000	0,000	0,000	0,000
2	71346-2144	TL 28/20	m	50,000	5,182	259,100	0,000
3	71346-2145	TL 35/20	m	55,000	5,358	294,690	0,000
4	71346-2146	TL 42/20	m	73,000	5,668	413,764	0,000
5	71346-2147	TL 22/20	m	50,000	4,918	245,900	0,000
731	Kotolne					5 134,937	0,000
6	73120-0823	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 25 kW	kus	1,000	24,044	24,044	0,000
7	73124-9125	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynú palivo nad 23 do 35 kW	súb or	2,000	361,305	722,610	0,000
8	484 1751808	KOTOL Immergas Victrix R24	s	2,000	1 056,562	2 113,124	0,000
9	73124-923	Deontáž kotolne	súb or	1,000	131,250	131,250	0,000
10	73129-2822	Zberač odvodu spalín ø125 pre 2 kotle+montáž	sub	2,000	463,225	926,450	0,000
11	73129-2823	Vykurovacia skúška 72h	sub	1,000	1 076,418	1 076,418	0,000
12	73129-2827	Predĺženie rúra DN125	m	1,000	16,634	16,634	0,000
13	73139-1822	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 10 m2;	kus	1,000	24,389	24,389	0,000
14	73189-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	t	0,500	149,457	74,729	0,000
15	99873-1101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,171	147,887	25,289	0,000
732	Strojovne					4 489,029	0,000
16	73211-1158	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov do 100kW	kus	1,000	660,333	660,333	0,000
17	73211-1159	Združený rozdeľovač a zberač 3-okruhy+podpery	kus	1,000	358,956	358,956	0,000
18	73221-1813	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 630 l	kus	1,000	32,385	32,385	0,000
19	73221-4813	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	kus	1,000	9,866	9,866	0,000
20	73221-9315	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa do 1000 l	súb or	2,000	96,694	193,388	0,000
21	73221-9380	Ohrievač vody PH Aqua Omicron 300L	súb or	1,000	987,034	987,034	0,000
22	73221-9382	Ohrievač vody PH Aqua Omega 500L	ks	1,000	1 380,591	1 380,591	0,000
23	73233-1525	Nádoby expanzné tlakové s membránou Reflex N 25L	súb or	1,000	55,807	55,807	0,000
24	73241-2120	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40, 180	súb or	2,000	181,275	362,550	0,000
25	73241-2121	Čerpadlo Grundfos ALPHA3 25-40, 130	súb or	1,000	319,097	319,097	0,000
26	73248-1524	Montáž strojovní	súb or	1,000	87,500	87,500	0,000
27	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,676	61,423	41,522	0,000
733	Rozvod potrubia					7 277,207	0,173
28	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	20,000	0,790	15,800	0,000
29	73311-1215	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 25	m	10,000	16,182	161,820	0,036
30	73311-1216	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 32	m	20,000	19,516	390,320	0,093
31	73311-1217	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 40	m	8,000	23,412	187,296	0,044

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32 73312-2124	Potrúbie z rúrok plastliníkových		0,000	0,000	0,000	0,000
33 73312-2127	18x2	m	6,000	14,491	86,946	0,000
34 73312-2139	Lisované tvarovky	sub	1,000	87,500	87,500	0,000
35 73312-2143	o20x2	m	50,000	16,990	849,500	0,000
36 73312-2144	o26x3	m	40,000	22,424	896,960	0,000
37 73312-2145	o32x3	m	52,000	27,980	1 454,960	0,000
38 73312-2146	o40x3,5	m	65,000	42,662	2 773,030	0,000
39 73314-1120	Automat. odvzdušňovací ventil Reflex Extop	kus	8,000	14,551	116,408	0,000
40 73319-0217	Tlaková skúška potrubia do pr. 51/2,6	m	213,000	0,619	131,847	0,000
41 73319-1115	Montáž potrubia	sub	1,000	87,500	87,500	0,000
42 99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,840	44,428	37,320	0,000

734 Armatúry

2 536,567 0,011

43 73413-4753	Ventily poistné FLAMCO PRESCOR 1"	súbor	1,000	102,762	102,762	0,000
44 422 3A0903	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	s	11,000	43,050	473,550	0,000
45 422 3A0904	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4"	s	8,000	64,312	514,496	0,000
46 422 3A0905	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 140 - 1 1/2"	s	2,000	86,625	173,250	0,000
47 73420-0823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	10,000	4,910	49,100	0,002
48 73422-1689	Pripájacia súprava Heimeier Vekotec 1/2"	kus	22,000	20,974	461,428	0,000
49 73422-1703	Termostat. hlavica Heimeier "DX"	kus	22,000	15,251	335,522	0,000
50 73424-2215	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	5,000	12,851	64,255	0,002
51 73424-2216	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 5/4	kus	2,000	18,163	36,326	0,001
52 73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	5,000	6,286	31,430	0,002
53 73429-1216	Filter závitový G 1	kus	1,000	8,531	8,531	0,000
54 73429-1217	Filter závitový G 5/4	kus	2,000	20,597	41,194	0,000
55 73429-1218	Filter závitový G 6/4	kus	1,000	22,391	22,391	0,000
56 73429-5133	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 DN25+servopohon ARA 600	kus	2,000	58,345	116,690	0,000
57 73441-1111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	6,000	17,607	105,642	0,004

735 Vykurovacie telesá

3 583,623 0,000

58 73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	13,000	4,349	56,537	0,000
59 73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	9,000	8,439	75,951	0,000
60 73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10VK Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	13,185	26,370	0,000
61 73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10VK Hdo600/Ldo2000mm	kus	5,000	13,185	65,925	0,000
62 73515-9614	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10VK Hdo600/Ldo3000mm	kus	1,000	13,559	13,559	0,000
63 73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11VK Hdo600/Ldo2000mm	kus	8,000	13,185	105,480	0,000
64 73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22VVK Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	14,431	28,862	0,000
65 73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22VVK Hdo600/Ldo2000mm	kus	8,000	14,431	115,448	0,000
66 484 520258	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10VK H600 L 400 Korad P90	kus	3,000	61,075	183,225	0,000
67 484 520341	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10VK H600 L 1400 Korad P90	kus	2,000	76,702	153,404	0,000
68 484 520501	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10VK H600 L 3000 Korad P90	kus	1,000	164,363	164,363	0,000
69 484 520508	Teleso vyh. doskové jed. typ 11VK s jed.konvert.a krytmi H600 L400 Korad P90	kus	6,000	97,759	586,554	0,000
70 484 520581	Teleso vyh. doskové jed. typ 11VK s jed.konvert.a krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	2,000	152,190	304,380	0,000
71 484 521269	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22VK s krytmi H600 L500 Korad P90	kus	2,000	135,087	270,174	0,000
72 484 521271	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22VK s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	2,000	147,557	295,114	0,000

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
73	484 521291	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	1,000	170,739	170,739	0,000
74	484 521301	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	3,000	182,325	546,975	0,000
75	484 521491	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi H600 L2800 Korad P90	kus	1,000	405,693	405,693	0,000
76	73515-9646	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22VK Hdo600/Ldo3000mm	kus	1,000	14,870	14,870	0,000

Celkom

24 234,817

0,185

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná

Názov objektu

ROZP2

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.05.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 359,59	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 572,68	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 932,27	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

30. JÚN 2022

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 932,27
24	DPH 20,00 % z 24 932,27	4 986,45
25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 918,72

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

www.construction Tel. +421 38 3811420

Stavba: Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná
 Objekt: ROZP2

ROZPOČET

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	341 411 ...	Vod. CYKY-J 7x1,5	m	30,000	1,681	50,430	0,000
	341 411 ...	Vod. CYKY-J 5x1,5	m	95,000	1,152	109,440	0,000
	341 411 ...	Vod. CYKY-J 3x1,5	m	1 150,000	0,711	817,650	0,000
	341 411 ...	Vod. CYKY-J 2x1,5	m	80,000	0,508	40,640	0,000
	341 411 ...	Vod. CYKY-J 3x2,5	m	1 320,000	1,240	1 636,800	0,000
	210 9010..	Montáž vodičov	m	30,000	3,004	90,120	0,000
	210100219.	Ukonč.kábla do 5x4	m	2 705,000	0,606	1 639,230	0,000
	341 411 ...	Vod. CY25 z/ž	ks	29,000	4,869	141,201	0,000
	341 411 ...	Vod. CY5 z/ž	m	100,000	4,314	431,400	0,000
	341 411 ...	Svork. + Cu pás ochr. posp.	m	40,000	0,504	20,160	0,000
	210 9010..	Montáž a zap. vod. OP	ks	20,000	4,260	85,200	0,000
	345 355 ...	Vyp. 230V/10A, č.1, IP20	m	140,000	0,905	126,700	0,000
	345 355 ...	Vyp. 230V/10A, č.5, IP20	ks	28,000	3,591	100,548	0,000
	345 355 ...	Vyp. 230V/10A, č.6, IP20	ks	4,000	4,466	17,864	0,000
	345 355 ...	Vyp. 230V/10A, č.6+1, IP20	ks	17,000	3,600	61,200	0,000
	345 355 ...	Vyp. 230V/10A, č.7, IP20	ks	2,000	4,331	8,662	0,000
	345 355 ...	Vyp. 230V/10A, č.1, IP44	ks	4,000	5,691	22,764	0,000
	2101100..	Mont. vypínačov	ks	6,000	7,639	45,834	0,000
	345 355 ...	Špor. prípojka 400V/25A	ks	61,000	4,750	289,750	0,000
	2101100..	Mont. špor. príp	ks	1,000	21,831	21,831	0,000
	345 355 ...	Zásuvka 230V/16A, IP20	ks	1,000	5,596	5,596	0,000
	2101100..	Mont. zásuviek	ks	86,000	3,069	263,934	0,000
	Ponuka KOPOS	Krabica KP68	ks	86,000	4,571	393,106	0,000
	Ponuka KOPOS	Krabica KR68	ks	149,000	0,282	42,018	0,000
	Ponuka KOPOS	Krabica KR97	ks	67,000	1,068	71,556	0,000
	2101100..	Mont. krabíc	ks	21,000	6,265	131,565	0,000
	Ponuka	LED panel na strop + mont. Rám 230V/25W, 1440 Lm, 30x30mm, (AMI)	ks	237,000	7,466	1 769,442	0,000
	2101102..	Mont. a zap. svietidiel	ks	23,000	14,464	332,672	0,000
	Ponuka	LED panel na strop + mont. Rám 230V/72W, 5200 Lm, 1200x60mm, (AMI)	ks	23,000	12,842	295,366	0,000
	2101102..	Mont. a zap. svietidiel	ks	22,000	154,375	3 396,250	0,000
	Ponuka	LED panel na strop + mont. Rám 230V/42W, 2800 Lm, 60x60mm, (AMI)	ks	22,000	12,842	282,524	0,000
	2101102..	Mont. a zap. svietidiel	ks	46,000	39,375	1 811,250	0,000
	Ponuka	Svietidlo s kompak. žiarivkou, resp. LED (AMI) STKBO, 230V/13W, IP54	ks	46,000	12,842	590,732	0,000
	2101102..	Mont. a zap. svietidiel	ks	12,000	34,671	416,052	0,000
	Ponuka	Rozvádzač MaR komplet	ks	12,000	12,842	154,104	0,000
	2101102..	Mont. a zap. rozvádzača	ks	1,000	1 093,750	1 093,750	0,000
	Ponuka	Rozvádzač RH komplet	ks	1,000	87,500	87,500	0,000
	101102..	Mont. a zap. rozvádzača	ks	1,000	1 212,362	1 212,362	0,000
	Ponuka	Svorkovnica HUS	ks	1,000	87,500	87,500	0,000
	101102..	Mont. a zap. svorkovnice	ks	1,000	27,738	27,738	0,000
	Ponuka	Zásuvka 400V/32A, IP44	ks	1,000	14,398	14,398	0,000
	101102..	Mont. a zap. zásuvky	ks	1,000	4,673	4,673	0,000
	Ponuka KOPOS	Lišta LHD 60x40	ks	1,000	7,422	7,422	0,000
	Ponuka KOPOS	Lišta LHD 40x40	m	60,000	4,156	249,360	0,000
			m	25,000	2,205	55,125	0,000

Kód položky	Popis
2101100..	Mont. lišt

Ponuka SIEMENS

Ponuka	Regulátor RVS63.283
Ponuka	Ovl. panel AVS37.294/509
Ponuka	Izb. snímač QAA55.110
Ponuka	Prílož. čidlo QAZ36
Ponuka	Vonkš. čidlo QAC34
2101100..	Mont. regul., zašk. obsluhy
341 411 ...	Vod. H05W-F 4x1
341 411 ...	Vod. J-Y(St)Y1 1x2x0,8 Lg
210 9010..	Montáž vodičov

Ponuka slaboprúd

Ponuka	Datová dvojzásuvka tienená kat. 6a, pod om.	ks	
220 1100..	Mont. zásuviek	ks	
Ponuka KOPOS	Krabica 80x80mm	ks	
341 411 ...	Vod. Cat.6a FTP4x2	ks	26.
220	Montáž vodičov	m	710,00
Ponuka odhad	Rozvádzač RACK	m	710,000
2101102..	Mont. a zap. rozvádzača	ks	1,000
	Zaobst.náklady 11%	ks	1,000
	Podruž.materiál 3%		0,080 14 290
	PPV 1%		0,030 14 297,8
	PMV 1%		0,010 8 581,331
HZS	Zameranie existujúcich káblov, sietí		0,010 8 581,331
HZS	Východz.revízia+správa	hod	0,000 0,000
HZS	Demontáž, úprava jestv.rozv.	hod	50,000 19,661
HZS	Zemná práca	hod	55,000 12,577
		hod	16,000 14,950
Celkom			2.

24 932,270

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná

Názov objektu

ROZP2

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.05.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	368,04	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
	Montáž	1 464,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-8)		1 832,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
um a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	1 832,17
jednávateľ						24	DPH 20,00 % z 1 832,17	366,43
30. JÚN 2022						25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 198,60
um a podpis			Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
otoviteľ						26	Dodávky zadávateľa	0,00
um a podpis			Pečiatka			27	Kľzáva doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00

Stavba: Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná
 Objekt: ROZP2

ROZPOČET

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	354 411 ...	Svorka SZ					
	354 411 ...	Svorka SS	ks	6,000	1,147	6,882	0,000
	354 411 ...	Svorka SR03	ks	24,000	0,394	9,456	0,000
	354 411 ...	Svorka SR01	ks	1,000	0,799	0,799	0,000
	354 411 ...	Svorka SK	ks	4,000	0,507	2,028	0,000
	354 411 ...	Svorka SO	ks	7,000	0,668	4,676	0,000
	21022...	Montáž svorky	ks	1,000	0,978	0,978	0,000
	354 411 ...	Ochr. uholník OU	ks	43,000	2,478	106,554	0,000
	354 411 ...	Držiak DOU vr3	ks	6,000	4,571	27,426	0,000
	2102...	Montáž OU	ks	12,000	1,159	13,908	0,000
	354 411 ...	Podpera PV15	ks	6,000	10,538	63,228	0,000
	354 411 ...	Podpera PV11	ks	48,000	0,893	42,864	0,000
	354 411 ...	Podpera PV21	ks	30,000	1,341	40,230	0,000
	354 411 ...	Podpera PV 17-2	ks	3,000	2,334	7,002	0,000
	354 411 ...	Drát Al o8	ks	18,000	0,522	9,396	0,000
	21022...	Mont.vodiča v.č. podp.	m	130,000	0,717	93,210	0,000
	354 411 ...	DrátFeZn 30/4(1m=1kg)	m	130,000	1,263	164,190	0,000
	21022...	Mont.vodiča	kg	95,000	1,105	104,975	0,000
	354 411 ...	Označovací štítok	m	95,000	1,752	166,440	0,000
	2102...	Montáž OŠ	ks	6,000	0,702	4,212	0,000
		Zaobst.náklady 11%	ks	6,000	0,772	4,632	0,000
		Podruž.materiál 3%		0,080	218,750	17,500	0,000
		PPV 1%		0,030	218,750	6,563	0,000
		PMV 1%		0,010	1 531,247	15,312	0,000
HZS		Zameranie existujúcich káblov, sietí		0,010	1 531,247	15,312	0,000
HZS		Východz.revízia+správa	hod	5,000	17,293	86,465	0,000
HZS		Demontáž, úprava jestv.rozv.	hod	20,000	19,658	393,160	0,000
HZS		Zemná práce	hod	10,000	12,577	125,770	0,000
			hod	20,000	14,950	299,000	0,000

Celkom

1 832,168

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
Názov objektu

Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná
Plynoinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.05.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	462,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	987,79	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		1 449,81	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady

Projektant

átum a podpis

objednávateľ

0. JÚN 2022

átum a podpis

zhotoviteľ

um a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 449,81
24	DPH 20,00 % z 1 449,81	289,96
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 739,77

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná
Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 449,812 0,217

723

Vnútrotný plynovod

1 190,128 0,198

1	723120202	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	1,500	10,513	15,770	0,002
2	723120205	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	49,000	15,231	746,319	0,180
3	723150315	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	1,000	48,142	48,142	0,013
4	723231112	Armat. plyn. s 2 závitmi, guľový uzáver G 1/2	kus	3,000	10,117	30,351	0,001
5	723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, guľový uzáver G 1	kus	2,000	43,523	87,046	0,002
6	723999904	Tlakové skúšky	kpl	1,000	43,750	43,750	0,000
7	723999905	Technickoprávna dokumentácia	kpl	1,000	218,750	218,750	0,000

767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

219,705 0,017

8	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	30,000	6,519	195,570	0,002
9	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	15,000	1,609	24,135	0,015

783

Nátery

39,979 0,002

10	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	15,000	2,408	36,120	0,001
11	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	1,000	3,859	3,859	0,000

Celkom

1 449,812 0,217

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná

Názov objektu

Návrh úprav okolia stavby

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Trenčianska Turná

Projektant

Ing. Martin Lipták - autorizovaný stavebný inžinier

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

09.05.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8 701,04	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	11 962,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
ZRN (r. 1-6)			20 663,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
HVS			0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady
Projektant								
Pečiatka								
um a podpis								
Objednávateľ								
30. JÚN 2022								
um a podpis								
Zhotoviteľ								
um a podpis								
Pečiatka								
007								
Pečiatka								
Tel. 421 38 3811420								
D Celkové náklady								
23 Súčet 7, 12, 19-22			20 663,30					
24 DPH 20,00 % z 20 663,30			4 132,66					
25 Cena s DPH (r. 23-24)			24 795,96					
D. Prípochy a odpochy								
26 Dodávky zadávateľa			0,00					
27 Kľzáva doložka			0,00					
28 Zvýhodnenie + -			0,00					

ROZPOČET

Stavba: Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času, Trenčianska Turná
Objekt: Návrh úprav okolia stavby

Objednávateľ: Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 142,113 0,001

1 ZEMNE PRÁCE

3 142,113 0,001

1	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	39,000	2,515	98,085	0,000
2	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,675	29,346	313,269	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	36,000	1,578	56,808	0,000
4	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	10,675	3,937	42,027	0,000
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	36,000	8,574	308,664	0,000
6	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	520,000	0,731	380,120	0,000
7	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	13,000	6,297	81,861	0,000
8	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	520,000	0,938	487,760	0,000
9	182303111	Doplnenie ornice hr. do 50 mm v rovine	m2	520,000	0,569	295,880	0,000
10	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	m2	520,000	0,696	361,920	0,000
11	183901141	Výplň otvorov v tvárniciach štrkodrvou fr.4-8 mm-ozn.S1	kus	295,000	1,706	503,270	0,000
12	583311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4-štrkodrvá	m3	4,080	31,212	127,345	0,000
13	184802111	Chem. odburanie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	m2	480,000	0,084	40,320	0,001
14	251911580	Prípravok na odbureníe	s	2,000	14,952	29,904	0,000
15	185803211	Uvalcovanie trávnik v rovine	m2	480,000	0,031	14,880	0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

323,590 14,873

16	451561111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drveného drobného-štrkodrvá fr.4-8mm	m2	51,000	4,392	223,992	10,336
17	451571111	Lôžko pod obrubníky zo štrkopiesku hr.do 100 mm	m2	21,350	4,665	99,598	4,537

5 - KOMUNIKÁCIE

12 372,059 96,550

18	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm-ozn.S1	m2	51,000	6,488	330,888	20,645
19	564741111	Podklad zo štrkodrvy fr.16-32 hr. 120 mm hutnenie min.30MPa-ozn.S1	m2	51,000	5,182	264,282	11,975
20	564821111	Podklad zo štrkodrvy hr. 80 mm hutnenie min.60MPa fr.8-16-ozn.S1	m2	51,000	2,959	150,909	7,789
21	564821112	Podklad zo štrkodrvy hr. 90 mm hutnenie min.60MPa fr.8-16-ozn.S2	m2	328,500	3,243	1 065,326	56,141
22	596211123	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm-ozn.S2	m2	328,500	13,360	4 388,760	0,000
23	592482555	Dlažba zámková hr.60mm	m2	331,785	15,387	5 105,176	0,000
24	596214211	Kladenie vegetačných dlaždíc hr. 80 mm-ozn.S1	m2	51,000	11,068	564,468	0,000
25	592281050	Tvárnica zatrávňovacia TBX 50/50 50x50x8	s	205,000	2,450	502,250	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 739,834 11,968

26	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	61,000	7,046	429,806	7,676
27	592172100	Obrubník záhradný 100x5x25	s	61,000	2,655	161,955	0,000
28	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	1,950	90,149	175,791	4,292
29	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy	t	111,119	35,748	3 972,282	0,000

783 - Nátery

85,705 0,002

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	6,782	1,109	7,521	0,000
31	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	m2	6,782	5,680	38,522	0,001
32	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	6,782	2,846	19,302	0,001
33	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	6,782	2,309	15,660	0,000
34	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	6,782	0,693	4,700	0,000

Celkom

20 663,301 123,394

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

D.

4

04.66

tion.sk

Centrum Voľného času, Trenčianska Turná

Kód položky	Rok											
	Mesiac											
	Týždeň											
	Popis	MJ	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Nh							
22-05-003-P Objekt0	Obec Trenčianska Turná - Centrum voľného času; Vlastný objekt-zmena účelu využitia		540,00	542 925,27	6 822,154							
P1			621,00	443 465,43	6 033,187							
1	PRÁCE A DOBAVKY HSV ZEMNÉ PRÁCE		621,00	193 506,82	2 586,306							
113107142	Odstánenie podkladov alebo krytov živých tr. 50-100	m2	540,00	297,54	18,460							
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	540,00	523,62	44,857							
132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	540,00	148,28	10,938							
133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	540,00	47,50	3,153							
133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	540,00	6,47	0,476							
162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	540,00	62,70	1,049							
175101201	Obsv. objektu bez prehodenia	m3	540,00	1 854,33	29,687							
2	ZAKLADY		621,00	4 096,28	81,928							
216904112	Očistenie stien VARKOU	m2	540,00	1 270,39	68,127							
273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	540,00	232,43	1,503							
273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	540,00	121,96	0,816							
274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	540,00	708,31	4,358							
274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	540,00	144,15	3,372							
274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	540,00	25,47	1,875							
275313711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	m3	540,00	140,16	0,863							
275351215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	540,00	27,85	0,652							
275351216	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	540,00	4,92	0,362							
281601210	Sanácia jestvujúceho muríva-infúzna clona aplikovaná	m	540,00	1 420,64	0,000							
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		621,00	11 867,87	40,347							
310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v muríve akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	540,00	148,25	3,046							
310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v muríve akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	540,00	1 116,65	19,120							
311231114	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MVC-2,5	m3	540,00	616,43	8,371							
311231903	Murivo nosné z tehál POROTHERM brúsených hr.380 mm	m3	540,00	4 753,59	0,000							
311231904	Murivo nosné z tehál POROTHERM brúsených hr.300 mm	m3	540,00	2 167,79	0,000							
317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	540,00	30,77	1,386							
317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	540,00	232,57	2,296							
317944311	Valcované nosníky osádzované do pripravených otvorov	t	540,00	95,95	0,755							
317944313	Valcované nosníky osádzované do pripravených otvorov č. t	t	540,00	293,11	2,014							
330321510	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	540,00	24,55	0,000							
331271124	Stĺpy z pôrobetonových tvárnic maltu MVC-2,5	m3	540,00	251,05	0,000							
331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	540,00	70,96	1,410							

331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	540,00	10,31	0,783
342242130	Priečky POROTHERM TPH Profi 11,5 presných na	m2	540,00	1 980,68	1,183
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,000
411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	621,00	64 500,28	481,026
411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	540,00	2 465,15	30,135
411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	540,00	212,59	5,796
411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa	m2	540,00	68,11	4,085
411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa	m2	540,00	62,87	3,309
411354259	Debnenie stropov zabud. trapezový plech hr.0,63mm výška vlny 40 pozink obojstranne	m2	540,00	16,51	1,095
411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	540,00	6 600,61	0,000
411362111	Stuženie stropu z nosníkov IPE 300,100,HEA 300	t	540,00	3 957,25	26,783
413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	540,00	34 394,01	0,000
413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	540,00	18,68	0,228
413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	540,00	41,29	1,188
413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa	m2	540,00	9,10	0,660
413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa	m2	540,00	206,37	10,225
413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	540,00	53,44	3,547
417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	540,00	63,30	1,076
417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	540,00	3 748,10	54,931
417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	540,00	2 093,64	95,621
417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	540,00	669,13	47,384
430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	540,00	7 433,45	126,446
430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	540,00	455,62	9,630
431351121	Debnenie podest priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m	m2	540,00	1 313,60	24,119
431351122	Debnenie podest priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m	m2	540,00	154,06	7,276
431351125	Debnenie podest krivočiariach s podpernou konštr. do 4 m	m2	540,00	27,52	1,912
431351126	Debnenie podest krivočiariach s podpernou konštr. do 4 m	m2	540,00	306,48	14,810
434351141	Debnenie stupňov priamočiariach zhotovenie	m2	540,00	36,61	2,539
434351142	Debnenie stupňov priamočiariach odstránenie	m2	540,00	36,80	1,868
434351145	Debnenie stupňov krivočiariach zhotovenie	m2	540,00	8,12	0,580
434351146	Debnenie stupňov krivočiariach odstránenie	m2	540,00	99,85	4,779
5	ÚPRAVY POVRCHOV, POBLAHY, VÝPLNE			14,01	0,999
611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	621,00	73 612,11	298,941
611473112	Omietka vnút. váp. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	540,00	87,17	0,000
612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových do	m2	540,00	69,15	0,000
612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	540,00	828,74	45,383
612462511	Sanačná omietka - neutralizácia	m2	540,00	3 270,17	0,000
612462513	Sanačná omietka	m2	540,00	411,71	0,000
612462515	Penetračný náter pod sanačnú omietku	m2	540,00	522,97	0,000
620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	540,00	111,57	0,000
622421151	Omietka vonk. stien vápenná zlož. I až II	m2	540,00	117,71	6,349
622422211	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 hladkých 10-20%-jestvujúca fasáda	m2	540,00	112,25	0,000
				1 045,15	56,321

622466115	Príprava podkladu pod omietku vonk. stien, zvýš.	m2	540,00	917,35	51,033
625000110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 8 cm izolant	m2	540,00	1 385,67	52,206
625000115	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 16 cm	m	540,00	47,10	0,000
625000130	Dodávka a montáž profil okenný, dverový	m	540,00	903,43	0,000
625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťkou	m	540,00	630,71	0,000
625000220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	540,00	88,96	0,000
625111108	Zateplenie stien fasádny zatepľovací systém polystyrén	m	540,00	141,61	0,000
625111111	Zateplenie stien fasádny zatepľovací systém polystyrén EPS 70F polystyrén hr. 16 cm-Z2	m2	540,00	727,98	0,000
625111118	Zateplenie stien -soklová doska EPS 200 polystyrén hr. 12	m2	540,00	14 026,85	0,000
625111125	Zateplenie stien -soklová doska EPS 200 polystyrén hr. 4	m2	540,00	1 768,87	0,000
625111315	Zateplenie podhládov fasádny zatepľovací systém polystyrén EPS 70F polystyrén hr. 16 cm-Z2	m2	540,00	223,99	0,000
625114304	Zateplenie rímsové vysunutia krovu miner. vlna hr. 5cm-	m2	540,00	76,46	0,000
625119215	Vonkajšia omietka stien Silikónová hladená 1,5 mm	m2	540,00	4 059,82	0,000
625119300	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	540,00	6 911,33	0,000
625258102	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS hr. izol.	m2	540,00	637,91	0,000
629991112	Čisté ukončenie podhládov stropov -polystyrén EPS	m2	540,00	1 626,75	0,000
631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	540,00	8,39	0,000
631362021	Výstuž betónových mazańín zo zvarovaných sietí Kari	t	540,00	302,83	7,091
631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	540,00	251,44	1,751
632450121	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo	m2	540,00	114,70	4,562
632450122	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 30 mm-ozn. Z6	m2	540,00	148,42	0,000
632450132	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo	m2	540,00	17,54	0,000
632451033	Výrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa	m2	540,00	6 547,47	0,000
632458405	Cementový poter s plastifikátorom hr. 47mm	m2	540,00	734,81	0,000
632458406	Cementový poter s plastifikátorom hr. 55mm	m2	540,00	1 498,70	0,000
632471203	Samonivelizačný poter hr. 2- 3mm vr. penetrácie a	m2	540,00	13 385,82	0,000
632477007	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5mm	m2	540,00	1 749,00	0,000
634111114	Obvodová dilatácia polystyrénom medzi stenou a	m	540,00	2 593,23	0,000
634112113	Obvodová dilatácia polystyrénom medzi stenou a	m	540,00	613,28	0,000
634861111	Zaplnenie dilatčných škár v mazańínach a poteroch	m	540,00	840,77	0,000
634911111	Orezanie dilatčných škár v čerstvej betónovej mazańine	m	540,00	299,23	0,000
641952611	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou	kus	540,00	367,55	0,000
641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou	kus	540,00	14,78	0,000
641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou	kus	540,00	18,40	0,000
641991831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou	kus	540,00	352,85	0,000
642921111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocelových do 2,5	kus	540,00	232,51	0,000
642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protipln. dvier 1-kriegl.	kus	540,00	806,75	45,709
642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s	kus	540,00	302,41	9,233
642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s	kus	540,00	56,61	0,000
648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20	m	540,00	342,53	0,000
648991113			540,00	935,54	19,302

941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v.	m	540,00	2,07	92,07	0,000
941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k	m2	540,00	873,31	51,831	0,000
941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m	m2	540,00	961,35	4,402	0,000
941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	540,00	576,88	36,920	0,000
952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške	m2	540,00	401,19	14,064	0,000
953947127	Závitová tyč M12 dl.390 kotvenie do vencia chemickou kotvou HILTI HIT HY 150 s vyvŕtaním otvoru-kotvenie	kus	540,00	3 022,64	245,701	0,000
953947128	Svorník M12 dl.200mm+podložky +matice-kotvenie vácnic	kus	540,00	167,34	0,000	0,000
953947129	Závitová tyč M12 dl.330 m kotvenie do vencia chemickou kotvou HILTI HIT HY 150 s vyvŕtaním otvoru-kotvenie	kus	540,00	347,87	0,000	0,000
962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad	m2	540,00	25,96	0,000	0,000
962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad	m2	540,00	93,90	0,000	0,000
962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4	m3	540,00	69,72	4,292	0,000
965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	m3	540,00	12,05	1,127	0,000
965044119	Búranie - hĺbka udusaná v hr.70-80 mm	m2	540,00	571,14	0,000	0,000
965044120	Búranie cementového poteru hr.50-60mm	m2	540,00	1 535,19	0,000	0,000
965081713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	540,00	104,16	0,000	0,000
965081813	Búranie dlažieb terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	540,00	498,50	0,000	0,000
967031735	Prísekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. nad	m2	540,00	118,33	0,000	0,000
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien do 1,5 m2	kus	540,00	17,19	1,350	0,000
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dverí do 2 m2	kus	540,00	7,48	0,588	0,000
968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1	m2	540,00	17,08	1,344	0,000
968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2	m2	540,00	63,67	5,009	0,000
968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4	m2	540,00	163,19	12,839	0,000
968062358	Vybúranie parapetných dosák	m	540,00	33,64	0,000	0,000
968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	kus	540,00	1,14	0,090	0,000
968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverí do 2 m2	kus	540,00	0,85	0,067	0,000
968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverí nad 2 m2	kus	540,00	5,59	0,440	0,000
968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	m2	540,00	27,11	2,133	0,000
968072358	Vybúranie parapetných dosák	m	540,00	2,63	0,000	0,000
968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	540,00	140,22	11,032	0,000
968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	540,00	315,50	24,823	0,000
968072864	Vybúranie kov. protidážďovej žalúzie	m2	540,00	5,83	0,000	0,000
971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60	m3	540,00	28,26	2,223	0,000
971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60	m3	540,00	50,24	3,953	0,000
973031336	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,16 m2 hĺ. do 45 cm	kus	540,00	141,83	13,260	0,000
973031812	Vysek. kapias pre zavlazovanie nových priečok v murive	m	540,00	28,49	2,664	0,000
973031813	Vysek. kapias pre zavlazovanie nových priečok v murive	m	540,00	153,57	14,360	0,000
973031825	Vysek. kapias pre zavlazovanie nových múrov v murive	m	540,00	54,84	5,128	0,000
973031826	Vysek. kapias pre zavlazovanie nových múrov v murive	m	540,00	74,05	0,000	0,000
974031669	Vysekanie rýh v teh. murive pre nosníky do 15 x 45 cm	m	540,00	84,79	7,927	0,000
974031846	Vysekanie rýh v podhlade pre podopretie stropu až po	m	540,00	64,82	0,000	0,000

070010102	Očistenie jestvujúcemu obvodového murňa pred	m2	540,00	96,57	0,000
978021192	Otlčenie vonkajších omietok stien cementových do 100 %	m2	540,00	224,62	0,000
978036392	Vybúranie kontaktného zateplenia-polystyrén	m2	540,00	38,53	0,000
978057331	Vybúranie soklikov	m	540,00	171,37	13,484
978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	540,00	517,82	40,749
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	540,00	283,43	26,501
979081111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	540,00	1 708,05	80,338
979081121	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1	t	540,00	55,62	0,940
979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	540,00	5 289,80	0,000
979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	540,00	266,46	0,000
999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	540,00	12 450,34	929,642
D2	PRÁCE A DOBAVKY PSV				
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A Vlhkosti		621,00	249 959,01	3 446,801
711107333	Systémová stierková hydroizolácia-ozn. Z4	m2	540,00	571,04	0,000
711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor.	m2	540,00	9,30	0,561
711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá	m2	540,00	255,38	0,092
711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásami AIP na sucho	m2	540,00	150,96	5,866
711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	540,00	331,66	18,166
711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	540,00	47,99	2,650
628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	540,00	378,71	0,000
711193121	Systémová stierková hydroizolácia	m2	540,00	480,82	0,000
711491272	Zhotovenie izolácie položením ochrannej textílie zvislej	m2	540,00	344,90	10,643
998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do	%	540,00	69,41	0,000
712	Povlakové krytiny		621,00	871,78	3,272
712300833	Odstranenie povl. krytiny striech do 10°	m2	540,00	23,25	1,985
712311191	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetracným-S2	m2	540,00	36,70	1,258
712342111	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche-parozábrana-S2	m2	540,00	123,91	0,000
628361100	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	540,00	206,78	0,000
712361121	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° fóliou celoplošne lepenou so zvár. spoja-S2	m2	540,00	460,71	0,000
998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do	%	540,00	20,43	0,000
713	Izolácie tepelné		621,00	42 643,43	51,498
713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	540,00	1 293,94	16,298
713131131	Montáž tep. izolácie stien, doskami vnútorné	m2	540,00	2 899,06	27,845
713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie	m2	540,00	10,74	0,308
713141111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie celoplošne	m2	540,00	520,85	7,043
713151167	Montáž tep. izol. striech škln. priskrutk. dosky do 45° hr.	m2	540,00	36 199,21	0,000
713190812	Odstranenie škvarového lôžka hr. do 100 mm	m2	540,00	188,56	0,000
713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany	m2	540,00	942,31	0,000
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12	%	540,00	588,76	0,000
721	Vnútorná kanalizácia		540,00	0,00	0,000
7211	E.2 Zdravotechnická inštalácia-rozpis položiek v PD	EUR	540,00	0,00	0,000

762	Konstrukcie tesárske		540,00	0,00	0,00	0,000
762311103	Montáž kotvových želez		621,00	30 731,49	569,968	
762331811	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120	kus	540,00	1 946,14	42,357	
762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120	m	540,00	1 016,86	63,147	
762331813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224	m	540,00	331,16	20,570	
762331814	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 288	m	540,00	141,00	8,760	
762331815	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 450	m	540,00	561,09	34,850	
762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	540,00	78,48	4,875	
762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224	m	540,00	1 366,84	52,163	
762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288	m	540,00	6 581,12	275,036	
762342202	Montáž latovania stiech, rozpätie do 22 cm, vrátane	m2	540,00	8 936,72	18,260	
762342451	Montáž kontrlaty	m2	540,00	2 372,44	0,000	
762342811	Demontáž latovania stiech os. vzdial. do 22 cm	m	540,00	6 407,08	0,000	
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m2	540,00	374,40	26,880	
762810032	Základ stropov z dosiek OSB skrukt. na rošt na zraz hr.	m3	540,00	948,75	0,310	
762810110	Základ z protipožiarneho dosák jednovrst skrukt. na pomocnú konštrukciu napr. PROMATECT-H hr.8mm-	m2	540,00	15,01	0,259	
762811811	Demontáž základu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	540,00	5 673,29	0,000	
998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12	m2	540,00	313,20	22,500	
763	Konstrukcie - drevozstavby	%	540,00	1 667,91	0,000	
763111122	Priečky sadrokartónové hr.100 mm,kovová podkonštrukcia CW75,izolácia hr.50mm,opláštenie RF 1x12,5 z oboch	m2	621,00	24 701,04	697,447	
763111142	Priečky sadrokartónové hr.100 mm,kovová podkonštrukcia CW75,izolácia hr.50mm,opláštenie RF 1x12,5 z oboch	m2	540,00	525,39	12,764	
763123122	Predsadená stena 12,5 mm 1xopláštená GKF	m2	540,00	2 142,80	48,269	
763123142	Predsadená stena 12,5 mm 1xopláštená GKF	m2	540,00	1 905,46	50,052	
763133210	Podhlady sadr.zaves. ocel. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm pož.odolnosť EI45	m2	540,00	303,30	7,630	
763133410	Podhlady sadr. zaves. ocel. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm pož.odolnosť EI45	m2	540,00	15 908,51	502,803	
763181112	Zárubne oceľové do sadrokartónu š. 600 mm hr. 100 mm	m2	540,00	2 074,88	62,515	
763181122	Zárubne oceľové do sadrokartónu š. 700 mm hr. 100 mm	kus	540,00	342,88	5,959	
763181142	Zárubne oceľové do sadrokartónu š. 900 mm hr. 100 mm	kus	540,00	343,89	5,960	
998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	kus	540,00	90,25	1,494	
764	Konstrukcie klampiarske	%	540,00	1 063,68	0,000	
764312843	Klamp. demont. zastrešenia - profilovaný plech Alukryt	m2	621,00	7 186,65	124,992	
764331220	Hladký lemovací plech hr.1mm rš 250 pozink obojstranne- pod stropné plechy-ozn.LP+ozn.D	m2	540,00	804,00	0,000	
764352812	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 45°	m	540,00	1 209,84	60,440	
764359812	Klamp. demont. kotlík konický d-150, nad 45°	m	540,00	78,74	0,000	
764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330-montáž	kus	540,00	6,04	0,000	
764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	540,00	1 662,39	29,507	
764421850	Klamp. demont. oplechovania ríms rš 330	m	540,00	34,46	2,141	
764430810	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš do 250	m	540,00	8,60	0,535	
		m	540,00	40,09	2,880	

704494803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	540,00	14,87	0,924	0,339
764456855	Klomp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	kus	540,00	6,04	0,375	
764456881	Klomp. demont. kolien horných kruhových	kus	540,00	16,75	0,000	
764721115	Oplechovanie ríms rš 330 z farbeného Pz plechu-strecha	m	540,00	112,25	4,270	
764721120	Oplechovanie múrov rš 500 z farbeného Pz plechu-strecha nad kotlíňnou-styk s jestr.murívom	m	540,00	214,80	0,000	
764731115	Oplechovanie atíky rš 500 z farbeného PZ plechu	m	540,00	64,94	2,384	
764751112	Rúry odkvapové d 100 mm z farbeného Pz plechu	m	540,00	793,98	19,717	
764751171	Lapač nečistôt RT s objímkou	kus	540,00	76,18	1,260	
764761152	Zláb pododkvačný polkruhový z farbeného Pz plechu	m	540,00	1 900,92	0,000	
998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky	%	540,00	134,00	0,000	
765	Krytiny tvrdé					
765331111	Zastrešenie kryt. BRAMAC KLASIK	m2	621,00	26 819,55	358,627	
765331131	Zastrešenie kryt. BRAMAC KLASIK hrebenáč na sucho	m	540,00	16 954,92	358,627	
765331161	Zastrešenie kryt. BRAMAC KLASIK zakonč. štít. hrán kraj.	m	540,00	2 050,95	0,000	
765331411	Zastrešenie kryt. BRAMAC ušľabie izolačným pásom z	m	540,00	1 136,81	0,000	
765331631	Zastrešenie kryt. BRAMAC dražk. škridle z plastov	kus	540,00	1 280,48	0,000	
765901157	Zakr šikm stiech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	m2	540,00	369,60	0,000	
998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	540,00	3 484,86	0,000	
766	Konštrukcie stolarske					
766.418	Okno drevenné podávacie-drevený parapet-ozn.o1	kus	621,00	10 177,12	20,928	
766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0.8m	kus	540,00	185,74	0,000	
766661422	Montáž dvier kompl. otv. protipoz. do zár. 1-kr. nad 0.8m	kus	540,00	2 132,91	19,600	
7666711031	Okná strešné GPU izol.trojsklo 55x 98 cm-ozn.o7	kus	540,00	232,26	1,328	
766671110	Okná strešné GGU izol.trojsklo 78x160 cm-ozn.o8	kus	540,00	2 367,49	0,000	
998766202	Presun hmôt pre konštr. stolarske v objektoch výšky do 12	%	540,00	5 177,95	0,000	
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
767.161	Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muríva s drev. madlom vr.náteru	m	621,00	59 539,16	957,591	
767.685	Okno plastové jednokridlové interiérové pevné 800x1520-	kus	540,00	6 215,09	0,000	
767.686	Okno plastové jednokridlové interiérové pevné 1388x1330-	kus	540,00	303,14	0,000	
767.870	Dvere plastové dvojkrídlové interiérové 1650/2050mm-	kus	540,00	475,02	0,000	
767.871	Dvere plastové dvojkrídlové interiérové 1650/2050mm-	kus	540,00	632,87	0,000	
767631103	Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 900 mm-	kus	540,00	596,39	0,000	
767631106	Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 1200 mm-	kus	540,00	34,48	0,000	
7676311351	Montáž okien plastových jednokridlových 1000 x 1250 mm	kus	540,00	82,75	0,000	
767631166	Montáž okien plastových jednokridlových 1150 x 1500 mm	kus	540,00	51,72	0,000	
767631175	Montáž okien plastových jednokridlových 1250 x 1500 mm	kus	540,00	182,73	0,000	
767631301	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1400 x 900 mm	kus	540,00	63,21	0,000	
767631340	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2500 x 1500 mm	kus	540,00	3 935,04	0,000	
767641311	Montáž dverí plastových jednokridlových vchodových 900	kus	540,00	11 515,17	0,000	
767641322	Montáž dverí plastových jednokridlových vchodových 1000	kus	540,00	1 385,94	0,000	
767641356	Montáž dverí plastových dvojkrídlových vchodových 1550	kus	540,00	801,67	0,000	
767641357	Dtto,ale 1500x2500	kus	540,00	88,11	0,000	
		kus	540,00	97,90	0,000	

767995108	Montáž atypických stavebných doplnkov: konštrukcií nad 500 kg	kg	540,00	11 036,15	714,869
767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	540,00	17 608,31	237,917
998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch	%	540,00	77,95	4,805
771	Podlahy z dlaždíc keramických		540,00	647,81	0,000
771.423	Dlažba z keramických dlaždíc do tmelu	m2	621,00	2 964,28	0,000
771473112	Montáž soklov keram. rovinových do lepidla do 9cm	m	540,00	2 300,01	0,000
771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh	m2	540,00	231,20	0,000
771589795	Prípl. za škárovanie vodovzdorným materiálom pri mont.	m2	540,00	57,66	0,000
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do	%	540,00	254,53	0,000
775	Podlahy výškové a parketové		540,00	110,89	0,000
775413121	Podlahové sokliky alebo listy príp. skrutkami v.40mm	m	621,00	5 288,01	0,000
775971200	Veľkoplošné laminátové podlahy	m2	540,00	854,64	0,000
775971313	Podložka pod pláv.podlahu, fólia Pe hr. 0,1-0,2mm	m2	540,00	4 155,68	0,000
998775201	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 6	%	540,00	223,35	0,000
776	Podlahy povlakové		540,00	54,34	0,000
776210300	Lepenie podlahovín gumených na schod. hrany	m	621,00	9 209,28	94,220
776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	540,00	245,70	0,000
776220120	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice točité	m	540,00	38,22	1,075
776220200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	540,00	85,85	2,617
776401800	Demontáž soklikov alebo list gumených alebo plastových	m	540,00	86,53	2,297
776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo list z mäkkých	m	540,00	12,23	1,045
776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	540,00	631,50	0,000
776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	540,00	193,19	16,499
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do	%	540,00	7 883,93	70,688
781	Obklady z obkladačiek a dosiek		540,00	32,12	0,000
781.431	Obklady vnút. porovinové do tmelu s cementovou hladkou	m2	621,00	6 516,78	0,000
781419704	Prípl. za škárovanie vodovzdorným materiálom pri mont.	m2	540,00	5 893,43	0,000
781419711	Prípl. za plochu do 10m2 + za sťaž.podmielky šikmý strop	m2	540,00	342,65	0,000
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do	%	540,00	140,42	0,000
783	Nátery		540,00	140,28	0,000
783124120	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické dvojnásobné	m2	621,00	7 580,06	349,737
783124720	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické základné	m2	540,00	2 075,49	64,058
783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. dvojnásobné	m2	540,00	908,71	22,008
783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	540,00	204,66	10,017
783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-	m2	540,00	107,47	5,594
783824121	Nátery betónových povrchov epoxidové+penetrácia	m2	540,00	4 176,35	248,060
784	Maľby		540,00	107,37	0,000
784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	621,00	5 100,83	180,546
784496201	Ostatné maliarske práce, napustenie+brúsenie	m2	540,00	2 235,20	92,614
M21	155 Elektromontáže		540,00	2 865,63	87,932
21001	E.5 Elektroinštalácia-rozpis položiek v PD	EUR	621,00	0,00	0,000
210011	E.6-Slaboprúdové rozvody-rozpis pložíek v PD Slaboprúd	m	540,00	0,00	0,000

13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	621,00	1 201,31	36,141
13120-1109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3	540,00	21,28	34,141
13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	540,00	1,71	1,676
13220-1209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	540,00	298,10	25,049
13220-1210	Piesok pre obsyp	m3	540,00	16,47	1,328
16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	540,00	62,42	0,000
17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	540,00	668,34	0,000
17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	540,00	34,47	0,000
17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	540,00	61,87	6,004
8	RÚROVÉ VEDENIA	m3	540,00	36,64	0,000
89441-1111	Zhot. šachtiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí DN	kus	621,00	547,34	0,000
89950-21112	Šachta plastová DN600	ks	540,00	187,48	0,000
89950-21113	Poklop pre šachtu DN600	ks	540,00	228,50	0,000
P2	PRÁCE A DODÁVKY PSV		540,00	131,36	0,000
713	Izolácie tepelné		621,00	24 598,82	226,661
71346-2143	Tepelná izolácia hr. 2cm trubice Tubolit DG		621,00	1 447,13	0,000
71346-2144	TL 22/13		540,00	0,00	0,000
71346-2145	TL 28/13	m	540,00	158,12	0,000
71346-2146	TL 35/13	m	540,00	100,89	0,000
71346-2147	TL 64/13	m	540,00	177,79	0,000
71346-2148	TL 22/20	m	540,00	155,82	0,000
71346-2149	TL 28/20	m	540,00	267,03	0,000
71346-2150	TL 35/20	m	540,00	397,59	0,000
721	Vnútorná kanalizácia	m	540,00	189,88	0,000
72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	621,00	9 540,37	107,905
72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	540,00	316,72	12,127
72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D	m	540,00	1 220,75	42,590
72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D	m	540,00	549,00	0,000
72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 160/3,2	m	540,00	681,94	21,273
72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	m	540,00	236,13	9,167
72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	m	540,00	197,03	7,534
72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	kus	540,00	33,25	1,937
72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	540,00	8,50	0,495
72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	kus	540,00	6,83	0,398
72127-3147	Ventilačné hlavice novodurové HL 810 DN100-montáž	kus	540,00	33,52	1,952
72129-0111	Skuška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	kus	540,00	76,19	0,000
72129-0821	Vnútrost. prem. výbur. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do	m	540,00	155,83	8,910
722	Vnútorný vodovod	t	540,00	24,68	1,523
72211-0811	Demontáž potrubia		621,00	13 744,12	91,914
72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	540,00	231,02	16,600
72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	540,00	38,61	1,530
		m	540,00	131,79	4,796

72217-1252	Ivar Alplex Duo 26x2	m	540,00	1 667,74	0,000
72217-1253	Ivar Alplex Duo 32x3	m	540,00	2 403,11	0,000
72217-1254	Ivar Alplex Duo 63x4,5	m	540,00	2 185,79	0,000
72217-1256	Filtinky pre potrubie IVAR	m	540,00	3 294,38	0,000
72219-0401	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust.	sub	540,00	262,50	0,000
72222-1120	Ventil výtokový s prípojom na hadičku G 1/2	kus	540,00	311,77	16,842
72222-1127	Armat. vodor. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 1/2	kus	540,00	362,56	0,000
72223-1205	Zmäččovací filter Tona Aquina WK štandard BNT 2650T	súbor	540,00	231,77	0,000
72223-1207	Neutralizačné zariadenie	kus	540,00	450,40	0,000
72223-1227	Filter DN 25	kus	540,00	226,89	0,000
72223-1228	Filter DN 20	kus	540,00	16,17	0,000
72223-1232	Čerpadlo Grundfos UP 20-15N	kus	540,00	18,90	0,000
72223-1234	Expanzná nádob Reflex Refix DD18	kus	540,00	473,78	0,000
72223-1237	Poistný ventil DN25	kus	540,00	88,15	0,000
72225-4231	Požiarne prísl., hadic. navij. NOHA typ A25/30 na stenu	kus	540,00	33,22	0,000
72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia	súbor	540,00	223,97	0,000
72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	540,00	496,67	22,453
72229-0821	Vnútrost. prem. výbúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do	t	540,00	363,99	20,376
725	Zariadenie predmety			58,81	3,629
72511-0811	Demontáž zariadení predmetov	súbor	540,00	5 867,21	26,842
72511-2300	Záchodová misa z diturvítu kompletná, štandardná kvalita	súbor	540,00	7,21	0,518
72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	súbor	540,00	879,30	0,000
72511-9309	Príslušenstvo za použitia silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	540,00	167,91	0,000
72512-2100	Pisoárové záchody s elektr. splachovaním	súbor	540,00	50,86	0,000
72512-9202	Montáž pisoárov keramických	súbor	540,00	696,70	0,000
72521-2200	Umývadlo z diturvítu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	540,00	31,99	0,000
72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	540,00	1 650,81	0,000
72531-4371	Drez jednoduchý nerezový	súbor	540,00	383,70	19,420
72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén, jednoduch	súbor	540,00	210,07	0,000
72531-9202	Príslušenstvo za použitia silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	540,00	16,26	0,000
72533-9101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat.	súbor	540,00	6,36	0,000
72533-9103	Výlevka diturvítu.	súbor	540,00	34,68	0,000
72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100	súbor	540,00	345,05	0,000
72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná	súbor	540,00	183,98	0,000
72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	kus	540,00	1 040,82	0,000
72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj nástennej	kus	540,00	147,81	6,904
Objekt (2)	E.4 Vykurovanie	súbor	540,00	13,70	0,000
P1	PRÁCE A DOBAVKY PSV		621,00	24 234,82	62,935
713	Izolácie tepelné		621,00	24 234,82	62,935
71346-2143	Tepelná izolácia hr. 2cm trubice Tubolit DG+montáž		621,00	1 213,45	0,000
71346-2144	TL 28/20	m	540,00	0,00	0,000
71346-2145	TL 35/20	m	540,00	259,10	0,000
			540,00	294,69	0,000

731	Kotline	m	540,00	245,90	0,000
73120-0823	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 25	kus	621,00	5 134,94	10,208
73124-9125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 23 do	súbor	540,00	24,04	1,461
73124-923	Deontáž kotline	súbor	540,00	2 836,73	0,000
73129-2822	Zberač odvodu spalín ø125 pre 2 kotle+montáž	sub	540,00	131,25	0,000
73129-2823	Vykurovací skúška 72h	sub	540,00	926,45	0,000
73129-2827	Predĺženie rúra DN125	sub	540,00	1 076,42	0,000
73139-1822	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 10 m2;	m	540,00	16,63	0,000
73189-0801	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do	t	540,00	24,39	1,643
99873-1101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t	540,00	74,73	5,393
732	Strojovne			25,29	1,711
73211-1158	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov do 100kW	kus	621,00	4 489,03	5,488
73211-1159	Združený rozdeľovač a zberač 3-okruhy+podpery	kus	540,00	660,33	0,000
73221-1813	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 630 l	kus	540,00	358,96	0,000
73221-4813	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	kus	540,00	32,39	2,182
73221-9315	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa do	súbor	540,00	9,87	0,709
73221-9380	Ohrievač vody PH Aqua Omicron 300L	súbor	540,00	193,39	0,000
73221-9382	Ohrievač vody PH Aqua Omega 500L	ks	540,00	987,03	0,000
73233-1525	Nádobý expanzné tlakové s membránou Reflex N 25L	súbor	540,00	1 380,59	0,000
73241-2120	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40, 180	súbor	540,00	55,81	0,000
73241-2121	Čerpadlo Grundfos ALPHA3 25-40, 130	súbor	540,00	362,55	0,000
73248-1524	Montáž strojovni	súbor	540,00	319,10	0,000
99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	540,00	87,50	0,000
733	Rozvod potrubia			41,52	2,597
73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	621,00	7 277,21	32,326
73311-1215	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolní, stroj. DN 25	m	540,00	15,80	1,001
73311-1216	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolní, stroj. DN 32	m	540,00	161,82	4,881
73311-1217	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolní, stroj. DN 40	m	540,00	390,32	11,874
73312-2124	Potrubie z rúrok plastliníkových		540,00	187,30	5,138
73312-2127	18x2	m	540,00	0,00	0,000
73312-2139	Lisované tvarovky	sub	540,00	86,95	0,000
73312-2143	ø20x2	m	540,00	87,50	0,000
73312-2144	ø26x3	m	540,00	849,50	0,000
73312-2145	ø32x3	m	540,00	896,96	0,000
73312-2146	ø40x3,5	m	540,00	1 454,96	0,000
73314-1120	Automat. odvzdušňovací ventil Reflex Extop	kus	540,00	2 773,03	0,000
73319-0217	Tlaková skúška potrubia do pr. 51/2,6	m	540,00	116,41	0,000
73319-1115	Montáž potrubia	sub	540,00	131,85	6,603
99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	540,00	87,50	0,000
734	Armatury			37,32	2,830
73413-4753	Ventily polistné FLAMCO PRESSOR 1"	súbor	621,00	2 538,67	7,236
73420-0823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	540,00	1 264,06	0,000
			540,00	49,10	2,954

73422-1703	Termostat. hlavica Heimeier "DX"	kus	540,00	461,43	0,000
73424-2215	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	540,00	335,52	0,000
73424-2216	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 5/4	kus	540,00	64,26	1,071
73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	540,00	36,33	0,663
73429-1216	Filter závitový G 1	kus	540,00	31,43	0,386
73429-1217	Filter závitový G 5/4	kus	540,00	8,53	0,000
73429-1218	Filter závitový G 6/4	kus	540,00	41,19	0,000
73429-5133	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131	kus	540,00	22,39	0,000
73441-1111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	540,00	116,69	0,000
735	Vykurovacie telesá		621,00	3 503,02	7,077
73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	540,00	56,54	3,276
73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	540,00	75,95	4,401
73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10VK Hdo600/Ldo2000mm	kus	540,00	26,37	0,000
73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10VK Hdo600/Ldo2000mm	kus	540,00	65,93	0,000
73515-9614	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10VK Hdo600/Ldo3000mm	kus	540,00	13,56	0,000
73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11VK Hdo600/Ldo2000mm	kus	540,00	105,48	0,000
73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22VK Hdo600/Ldo2000mm	kus	540,00	28,86	0,000
73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22VK Hdo600/Ldo3000mm	kus	540,00	14,87	0,000
Objekt0 (3)	ROZP2		621,00	24 932,27	0,000
PM	Dodávka materiálu	m	540,00	2 745,08	0,000
210 9010..	Montáž vodičov	m	540,00	1 639,23	0,000
210100219.	Konč.kábla dg 5x4	ks	540,00	677,96	0,000
210 9010...1	Montáž a zap. vgd. OP	m	540,00	306,31	0,000
345 355 ...	Vyp. 230V/10A. č.6+1. IP20	ks	540,00	77,26	0,000
2101100..	Mont. vypínačov	ks	540,00	311,58	0,000
2101100...1	Mont. špor. prip	ks	540,00	209,53	0,000
2101100...2	Mont. zásuviek	ks	540,00	638,25	0,000
2101100...3	Mont. krabič	ks	540,00	2 102,11	0,000
2101102..	Mont. a zap. svietidiel	ks	540,00	3 091,62	0,000
2101102...	Mont. a zap. svietidiel	ks	540,00	2 093,77	0,000
2101102...	Mont. a zap. svietidiel	ks	540,00	1 006,78	0,000
2101102...	Mont. a zap. svietidiel	ks	540,00	1 247,85	0,000
2101102...1	Mont. a zap. rozvádzača	ks	540,00	1 299,86	0,000
2101102...1	Mont. a zap. rozvádzača	ks	540,00	115,24	0,000
2101102...2	Mont. a zap. svorkovnice	ks	540,00	19,07	0,000
2101102...3	Mont. a zap. zásuvky	ks	540,00	311,91	0,000
2101100...4	Mont. list	ks	540,00	191,68	0,000

OBJEKT 4)									
DM	Dodávka materiálu	ks	540,00	1 000,70	0,000				
2101100...5	Mont. regul. zask. obsluhy	ks	540,00	839,18	0,000				
341 411 ...	Vod. J-Y(S)Y1 1x2x0,8 Lg	m	540,00	205,18	0,000				
210 9010...	Montáž vodičov	m	540,00	11,92	0,000				
P2	Ponuka slaboprúd			42,42	0,000				
DM	Dodávka materiálu	ks	621,00	5 000,40	0,000				
220 1100...	Mont. zásuviek	ks	540,00	172,23	0,000				
220 ...	Montáž vodičov	m	540,00	639,70	0,000				
2101102...1	Mont. a zap. rozvádzača	ks	540,00	530,65	0,000				
Pol1	Zaobst.náklady 11%		540,00	87,50	0,000				
Pol2	Podruž.materiál 3%		540,00	1 143,85	0,000				
Pol3	PPV 1%		540,00	428,94	0,000				
Pol4	PMV 1%		540,00	85,81	0,000				
HZS	Zameranie existujúcich káblov, sietí	hod	540,00	85,81	0,000				
HZS.1	Východz.revízia+správa	hod	540,00	0,00	0,000				
HZS.2	Demontáž, úprava jestv.rozv.	hod	540,00	983,05	0,000				
HZS.3	Zemná práca	hod	540,00	691,74	0,000				
Objekt0 (4)	ROZP2		621,00	239,20	0,000				
DM	Dodávka materiálu	ks	540,00	1 832,17	0,000				
21022...	Montáž svorky	ks	540,00	24,82	0,000				
2102...	Montáž OÚ	ks	540,00	147,89	0,000				
21022...	Mont.vodiča v.č. podb.	m	540,00	255,93	0,000				
21022...1	Mont.vodiča	m	540,00	269,17	0,000				
2102...	Montáž OŠ	ks	540,00	170,65	0,000				
Pol1	Zaobst.náklady 11%		540,00	4,63	0,000				
Pol2	Podruž.materiál 3%		540,00	17,50	0,000				
Pol3	PPV 1%		540,00	6,56	0,000				
Pol4	PMV 1%		540,00	15,31	0,000				
HZS	Zameranie existujúcich káblov, sietí	hod	540,00	15,31	0,000				
HZS.1	Východz.revízia+správa	hod	540,00	86,47	0,000				
HZS.2	Demontáž, úprava jestv.rozv.	hod	540,00	393,16	0,000				
HZS.3	Zemná práca	hod	540,00	125,77	0,000				
Objekt0 (5)	Plynoinštalácia		540,00	299,00	0,000				
P1	PRÁCE A DODÁVKY PSV		621,00	1 449,81	0,000				
723	Vnútrotný plynovod		621,00	1 449,81	0,000				
723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	540,00	15,77	0,000				
723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	540,00	746,32	0,000				
723150315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	540,00	48,14	0,000				
723231112	Armat. plyn. s 2 závitmi, guľový uzáver G 1/2	kus	540,00	30,35	0,000				
723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, guľový uzáver G 1	kus	540,00	87,05	0,000				
723999904	Tlakové skúšky	kpl	540,00	43,75	0,000				
723999905	Technickoprávna dokumentácia	kpl	540,00	218,75	0,000				
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		540,00	219,71	0,000				

783	783	Nátery				219,71	0,000
783	783	Nátery				39,98	0,000
783424340	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email	m			36,12	0,000
783426360	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email	m			3,86	0,000
Objekt0 (6)		Návrh úprav okolia stavby			20 663,30	465,230	
D1		PRÁCE A DOBAVKY HSV			621,00	3 142,11	211,299
1		ZEMNE PRÁCE			621,00	3 142,11	211,299
122101401	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3		540,00	98,09	5,148
132201101	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3		540,00	313,27	26,837
162201102	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3		540,00	56,81	2,484
162201211	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn.	m3		540,00	42,03	4,078
167101100	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3		540,00	308,66	29,952
180402111	180402111	Založenie parkového trávnik výševom v rovine	m2		540,00	380,12	31,720
005724100	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg		540,00	81,86	0,000
182001111	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2		540,00	487,76	46,280
182303111	182303111	Doplnenie ornice hr. do 50 mm v rovine	m2		540,00	295,88	28,080
183402111	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	m2		540,00	361,92	34,320
183901141	183901141	Výplň otvorov v námiaciach štrkodrov fr.4-8 mm-ozn.S1	kus		540,00	630,62	0,000
184802111	184802111	Chem. odburanie pôdy pred založením kultúry	m2		540,00	70,22	1,440
185803211	185803211	Uvalcovanie trávnik v rovine	m2		540,00	14,88	0,960
D2		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			621,00	323,59	5,372
451561111	451561111	Lôžko pod dlažbu z kameníva drevného drobného-	m2		540,00	223,99	1,785
451571111	451571111	Lôžko pod obrubníky zo štrkopiesku hr.do 100 mm	m2		540,00	99,60	3,587
D3		5 - KOMUNIKÁCIE			621,00	12 372,06	10,928
564261111	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm-ozn.S1	m2		540,00	330,89	0,924
564741111	564741111	Podklad zo štrkodrov fr.16-32 hr. 120 mm hutnenie	m2		540,00	264,28	1,230
564821111	564821111	Podklad zo štrkodrov hr. 80 mm hutnenie min.60MPa fr.8-	m2		540,00	150,91	1,179
564821112	564821112	Podklad zo štrkodrov hr. 90 mm hutnenie min.60MPa fr.8-	m2		540,00	1 065,33	7,595
596211123	596211123	Kladienie zámkovej dlažby hr. 60 mm-ozn.S2	m2		540,00	9 493,94	0,000
596214211	596214211	Kladienie vegetačných diazdic hr. 80 mm-ozn.S1	m2		540,00	1 066,72	0,000
D4		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			621,00	4 799,83	233,117
917862111	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s ošperou do	m		540,00	591,76	12,444
918101111	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3		540,00	175,79	2,658
998231311	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy	t		540,00	3 972,28	218,015
D7		783 - Nátery			621,00	85,71	4,514
783201811	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr.	m2		540,00	7,52	0,461
783224900	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	m2		540,00	38,52	1,840
783226100	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2		540,00	19,30	1,005
783903811	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2		540,00	15,66	0,923
783904811	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2		540,00	4,70	0,285

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

na predmet zákazky: Centrum voľného času, Trenčianska Turná
24931 – WYP, Vestník č. 108/2022 - 06.05.2022

Verejný obstarávateľ: Obec Trenčianska Turná

Spoločnosť Construction s.r.o., zastúpená konateľom Ľubomírom Kováčikom, **čestne vyhlasuje**, že dielo zrealizuje bez použitia subdodávateľov.

UUZ
www.constr
Tel: +421 38 3811420
Ľubomír Kováčik, konateľ