

Zmluva o dielo

č. 1247/2022/PS-TP na realizáciu diela:

„Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C
a vykonanie stavebných prác na zabezpečenie protipožiarneho opatrení v pavilónoch A, B, C
v objekte Strediska sociálnych služieb, ul. 9.mája 74, Banská Bystrica“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo : Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený : Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Roman Kostúr , e-mail: roman.kostur@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 461
vo veciach technických : Milan Paprčka , e-mail: milan.paprcka@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 445
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK77 7500 0000 0040 1679 5432
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : Luxhaus s.r.o.
Sídlo : Farbiarska 53/29, 064 01 Stará Ľubovňa
Zápis v OR : OR SR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. : 42250//
Zastúpený : Paula Jašková, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie :
vo veciach zmluvných : Paula Jašková
vo veciach technických : Stanislav Krajč, Tomáš Rybovič
Stavbyvedúci : Ing. Ľubomír Kováč
tel. kontakt :
Bankové spojenie :
BIC :
IBAN :
IČO : 53 799 941
DIČ : 21 21 496 355
IČ DPH : SK21 21 496 355

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Predmetná Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky: „Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stavebných prác na zabezpečenie protipožiarneho opatrení v pavilónoch A, B, C v objekte Strediska sociálnych služieb, ul. 9.mája 74, Banská Bystrica“.

1. PREDMET A ROZSAH PLNENIA

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v realizácii prác a činností na stavbe „Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stavebných prác na zabezpečenie protipožiarnych opatrení v pavilónoch A, B, C v objekte Strediska sociálnych služieb, ul. 9.mája 74, Banská Bystrica“ (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Dielo bude členené na nasledovné časti:
- a) Búracie a stavebné práce 1.NP – pavilón B
 - b) Búracie a stavebné práce 1.NP – pavilón A
 - c) Búracie a stavebné práce 1.NP – spojovacia chodba pavilón C
 - d) Búracie a stavebné práce 2.NP – pavilón B
 - e) Búracie a stavebné práce 2.NP – pavilón A
 - f) Búracie a stavebné práce 2.NP – spojovacia chodba pavilón C
 - g) Búracie práce strechy 2.NP – spojovacia chodba pavilón C
 - h) Výkopy a základy
 - i) Oceľová konštrukcia prístavby s dreveným stropom a únikovým oceľovým schodiskom
 - j) Elektroinštalácia
 - k) Spevnené plochy
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
- a) podľa Dokumentácie stavby, ktorú zhotovila spoločnosť STAVING PROJEKT s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36864366.
 - b) v súlade s právoplatnými povoleniami na uvedenú stavbu,
 - c) podľa ponuky Zhotoviteľa predloženej v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou „Projekt prístavby výťahu pre Stredisko sociálnych služieb, ul. 9. mája 74, Banská Bystrica – zmena stavby pred dokončením“, (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“), ktorá je Prílohou č. 1 Zmluvy,
 - d) podľa oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v Ponuke Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet stavby“),
 - e) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,
 - f) v súlade so súťažnými podkladmi, (ďalej spolu len „Podkladová dokumentácia“).
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

2. MIESTO A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁČ

- 2.1 Miestom vykonania diela je pozemok parcela registra „C“ KN č. 4639/9, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorcia, evidovaná Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny, pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, LV č. 4073, vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa.
- 2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Podkladovej dokumentácii podľa článku 1. bod 1.3 tejto Zmluvy, v prílohách Podkladovej dokumentácie a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, ochranu diela pred

- poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistenie stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v spríevodných a technických správach Dokumentácie stavby, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa diela, vypracovanie a dodanie porealizačnej dokumentácie stavby, ako aj všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu príslušným právnym predpisom.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.
- 2.4 Ak bude dielo vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. 6 bod 6.14, a to do päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
- 2.5 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 2.6 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy:
- 3.1.1 Prevzatie staveniska:** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote **do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.1.2 Začatie prác :** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce v lehote **do troch (3) pracovných dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa v zmysle bodu 3.1.1.
- 3.1.3 Ukončenie stavebných prác (termín odovzdania diela ako celku) :** Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce (odovzdať dielo ako celok) v lehote **do šiestich (6) mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.
- Doba realizácie diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie a vyčistenie staveniska, odovzdávacie a preberacie konanie a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa v súlade s metodikou Objednávateľa.
- 3.2 Časový harmonogram realizácie diela je špecifikovaný v časovom pláne výstavby podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorý obsahuje vecne vymedzené začatie a dokončenie jednotlivých častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť časový harmonogram Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu Zmluvy.
- 3.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa čl. 4. Zmluvy sa v takýchto prípadoch nezmení.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez vád a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude Zhotoviteľovi, bez vážneho dôvodu, odopreté.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný

naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v časovom pláne výstavby predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.

4. CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy bola stanovená na základe ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu vo výške :

bez DPH 144 463,08 € + výška DPH 28 892,62 € = spolu 173 355,70 €

slovom: stosedemdesiattritisícristopäťdesiatpäť eur a sedemdesiat centov

(ďalej len „Cena za dielo“)

- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy, vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej dokumentácie. V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale upravená na základ dane a sadzbu DPH.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v Dokumentácii stavby a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky Zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za dielo k cene PHZ.

- 4.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny Zmluvy.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z Projektovej dokumentácie a/alebo z tejto Zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 4.7 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa článku 1. a článku 2. Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že :
- sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto Zmluve,
 - do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie Ceny za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto Zmluvy v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku bez väd a nedorobkov v zmysle článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude vystavená v troch (3) origináloch.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, v zastúpení technickým dozorom Objednávateľa, predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch (3) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí technický dozor Objednávateľa svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že technický dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravený zisťovací protokol je povinný technický dozor Objednávateľa odsúhlasíť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami technického dozoru Objednávateľa. Prílohou zisťovacieho protokolu budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov a fotodokumentácia všetkých jednotlivých fakturovaných položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred ich zakrytím na pamäťovom nosiči USB a porealizačná dokumentácia stavby.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá

tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), ktorý je súčasťou Zmluvy;

- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru jeho podpisom,
- súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy).

- 5.5 Lehota splatnosti faktúry vystavenej Zhotoviteľom na zaplatenie Ceny za dielo je tridsať (30) dní odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
- 5.6 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Zhotoviteľovi neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že Zhotoviteľom vystavená faktúra bola doručená Objednávateľovi na tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom.

6. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 3, bodu 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi meno technického dozoru. Osoba vykonávajúca technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 6.3 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Poskytovateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 6.6 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 6.7 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že Zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. V prípade, že sa pri

odatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať zo svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na USB nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.

6.8 Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením diela ako celku oznámi Objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v piaty (5) deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela.

6.9 Pred riadnym odovzdaním diela technický dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedostatkov ako aj termín ich odstránenia. Objednávateľ prístupí k riadnemu prevzatiu diela najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených väd a nedostatkov. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, sa uskutoční opakované preberacie konanie, o čom bude vyhotovená zápisnica, pričom lehoty uvedené v bode 6.8 sa rovnako použijú na opakované preberacie konanie primerane. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela budú tvoriť :

- a) stavebný denník
- b) atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
- c) záručné listy, návody na údržbu
- d) doklady o zneškodnení odpadu
- e) fotodokumentácia
- f) porealizačná dokumentácia stavby
- g) iné dokumenty požadované Objednávateľom

Uvedené prílohy je potrebné dodať v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicke na USB.

6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.

6.11 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ.

- 6.12 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Ak Zhotoviteľ prejaví záujem zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, zaväzuje sa spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto bodu a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.
- 6.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní (písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.
- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.17 Strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov ako aj jeho externých zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez väd a nedostatkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 7.7 V prípade :
- a) vzniku väd diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom čase, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade;
 - b) vzniku kritických väd, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.
- 7.8 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd diela na náklady Zhotoviteľa.
- 7.9 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.
- 7.10 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.7 (napr.: v dôsledku živelnnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný

oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.

- 7.11 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

8. POISTENIE

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za dielo;
 - b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela) a ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (ďalej spolu len „poistné zmluvy“).
- 8.2 Poistné zmluvy podľa bodu 8.1 musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) článku 8.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 8.3 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť predmetnú Zmluvu so Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3. bod 3.1 bod 3.1.3 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. bod 5.5 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

- 9.5 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.6 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovat' si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.7 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právny m úkonom s akoukoľvek (aj nesplattnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 9.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.

10. DOBA TRVANIA A ZÁNÍK ZMLUVY

- 10.1 Predmetná Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Predmetná Zmluva zanikne:
- 10.2.1 **spĺnením predmetu zmluvy;**
- 10.2.2 **odstúpením od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy,** pričom o podstatné porušenie Zmluvy pôjde v prípade, ak
- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 3. bod 3.1 body 3.1.1 a 3.1.2 tejto Zmluvy;
- b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. bod 6.1 tejto Zmluvy;
- 10.2.3 **odstúpením Objednávateľa od Zmluvy** v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
- Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 10.2.4 **zrušením Zmluvy zaplattením odstupného** v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť, a to zaplattením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto Zmluvy nevykoná;
- 10.2.4.1 zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť zaplattením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal

Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovz danej časti diela;

10.2.4.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa bodu 10.2.4 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy - a -
- b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné;

pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto Zmluvy podľa bodu 10.2.4. dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v bode 10.2.4.2. tohto článku Zmluvy.

10.3 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.

10.4 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku Zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie Ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku Zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie Ceny za dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie Ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

11. DORUČOVANIE

- 11.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto Zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.
- 11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.
- 11.3 Písomnosti sa doručujú doporučené na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.
- 11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovala na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.
- 11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.

12. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI

- 12.1 Zmluvné strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto Zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa zmluvné strany oboznáma v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „**dôverné informácie**“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej strany.
- 12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Závazok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.4 Závazok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:
- a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
 - b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,
 - c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „**incident**“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Predmetná Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
- 13.3 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania Zmluvy dosiahnuť.
- 13.4 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejماً z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.
- 13.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmluvy. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmluvy, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.

- 13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.
- 13.7 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 13.8 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 13.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej Zmluvy tvoria nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavby
 - Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa:

V Starej Ľubovni, dňa

Za Objednávateľa...

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Paula Jašková
konateľ

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 1247/2022/PS-TP
Ocenený výkaz výmer (Rozpočet stavby)

Za Objednávateľa... 30 -06- 2022

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Za Zhotoviteľa:

Paula Jašková
konateľ

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1247/2022/PS-TP

Časový harmonogram realizácie diela v súlade s čl.3 bod 3.2 tejto Zmluvy

Za Objednávateľa... 30 -06- 2022

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Za Zhotoviteľa:

Paula Jašková
konateľ

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
ProfiRem s.r.o.	Pomocné stavebné práce	Tomáš Rybovič	18,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

Luxhaus s.r.o., Farbiarska 53/29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 53 799 941

že každý uvedený **subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené v bode 6.14 tejto Zmluvy.**

v BANSKEJ BYSTRICI, dňa

Za Objednávateľa...

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Paula Jašková
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 15/2022

Stavba: Zhotovenie pristavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

JKSO:
Miesto: Pavilón A,B,C v Stredisku sociál. služieb, BB

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 463,08

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	144 463,08	28 892,62

Cena s DPH v EUR 173 355,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15/2022

Stavba: Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Miesto: Pavilón A,B,C v Stredisku sociál. služieb, BB

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

144 463,08

173 355,70

01-0	Búracie a stavebné...	4 794,79	5 753,75
01-1	Búracie a stavebné...	5 380,69	6 456,83
01-2	Búracie a stavebné...	1 774,51	2 129,41
01-3	Búracie a stavebné...	3 002,97	3 603,56
01-4	Búracie a stavebné...	1 911,77	2 294,12
01-5	Búracie a stavebné...	50 663,52	60 796,22
01-6	Búracie práce stre...	2 152,13	2 582,56
02	Výkopy a základy	2 133,83	2 560,60
03	Oceľová konštrukcia ...	49 565,93	59 479,12
04	Elektroinštalácia	5 783,88	6 940,66
05	Spevnené plochy	17 299,06	20 758,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-0 - Búracie a stavebné...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 794,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 794,79	20,00%	958,96

Cena s DPH

v EUR

5 753,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-0 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 794,79

HSV - Práce a dodávky HSV

2 451,23

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

187,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 138,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 094,54

99 - Presun hmôt HSV

31,14

PSV - Práce a dodávky PSV

2 343,56

761 - Konštrukcie sklobetónové

350,94

766 - Konštrukcie stolárske

1 537,88

771 - Podlahy z dlaždíc

299,40

783 - Nátery

75,84

784 - Malby

79,50

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-0 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 794,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 451,23
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				187,01
1	K	317121103.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	4,000	9,16	36,64
2	M	593210000800.S	Preklad železobetónový RZP 329/7/24 P, lxšxv 3290x70x240 mm, plný	ks	4,040	37,22	150,37
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 138,54
3	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	35,000	2,43	85,05
4	K	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	15,000	8,14	122,10
5	K	612467531	Vnútorná sadrová omietka stien RIGIPS Rimano UNI hr. 6 mm	m2	25,000	7,50	187,50
6	K	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	15,000	6,57	98,55
7	K	642951121	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokridlové	ks	2,000	52,96	105,92
8	M	553310010000	Zárubňa oceľová CgU šxv 1100x1970 mm pre požiarna jednokridlové dvere, INTERIERDVERE	ks	2,000	180,36	360,72
9	M	553310010310.S	Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 900x1970x120 mm, ľavá	ks	2,000	89,35	178,70
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 094,54
10	K	952901111.1	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	28,000	3,78	105,84
11	K	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,305	21,81	28,46
12	K	964011221.S	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,250	104,34	26,09
13	K	964061321.S	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muríva tehlového, - 0,04700t	ks	8,000	11,24	89,92
14	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,050	109,60	5,48
15	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,400	1,89	4,54
16	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,290	19,27	140,48
17	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	2,000	0,73	1,46
18	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverového krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	2,000	1,09	2,18
19	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	1,404	6,86	9,63
20	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,890	6,02	11,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	4,026	5,79	23,31
22	K	974083103	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	11,50	138,00
23	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	8,000	3,26	26,08
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,155	8,95	46,14
25	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,155	8,95	46,14
26	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,155	6,27	32,32
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,155	11,59	59,75
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,550	0,37	19,07
29	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,155	1,01	5,21
30	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,155	19,57	100,88
31	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,155	33,40	172,18

D 99 Presun hmôt HSV 31,14

32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,995	31,30	31,14
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 343,56

D 761 Konštrukcie sklobetónové 350,94

33	K	761123111.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	2,107	166,56	350,94
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 766 Konštrukcie stolárske 1 537,88

34	K	766621407.S	Montáž zdvížno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	9,012	11,44	103,10
35	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim páskom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	18,925	0,55	10,41
36	M	553410041200.S	Dvere plastové s nadsvetlíkom vchodové dvojkridlové vxš 1975x2620 mm	ks	1,000	478,71	478,71
37	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	17,23	34,46
38	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	2,000	13,43	26,86
39	M	611610000500.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, 1/2 presklenie	ks	2,000	83,10	166,20
40	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	17,23	51,69
41	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	3,000	58,88	176,64
42	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	33,47	133,88
43	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	13,43	53,72
44	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	4,000	58,88	235,52
45	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	4,000	6,97	27,88
46	M	611890003100	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	4,000	6,65	26,60
58	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,257	0,80	12,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-1 - Búracie a stavebné...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 380,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 380,69	20,00%	1 076,14

Cena s DPH

v EUR

6 456,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 771			Podlahy z dlaždíc				299,40
48	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	8,000	13,00	104,00
49	M	59786503pc	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,	m2	8,560	20,04	171,54
50	M	585820002600	Špeciálne lepidlo PCI Pericol Špeciál, na nenasiakavé obklady a dlažby, trieda C2T	kg	25,000	0,32	8,00
51	M	585860000900	Špeciálna škárovacia hmota PCI Pericolor FlexA (sivá)	kg	2,000	2,31	4,62
59	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,882	3,90	11,24
D 783			Nátery				75,84
53	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	8,000	1,05	8,40
54	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	8,000	5,78	46,24
55	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	8,000	2,65	21,20
D 784			Maľby				79,50
56	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	25,000	0,65	16,25
57	K	784424271	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrný do 3,80 m	m2	25,000	2,53	63,25

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav.
prac na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-1 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 380,69

HSV - Práce a dodávky HSV

3 146,77

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 783,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 362,89

PSV - Práce a dodávky PSV

2 233,92

761 - Konštrukcie sklobetónové

175,55

766 - Konštrukcie stolárske

1 710,06

771 - Podlahy z dlaždíc

227,83

783 - Nátery

56,88

784 - Maľby

63,60

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-1 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 380,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 146,77

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 783,88

1	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	35,000	2,43	85,05
2	K	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	15,000	8,14	122,10
3	K	612467531	Vnútorná sadrová omietka stien RIGIPS Rimano UNI hr. 6 mm	m2	25,000	7,50	187,50
4	K	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	15,000	6,57	98,55
5	K	642951121	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokrídlové	ks	4,000	52,96	211,84
6	M	553310010000	Zárubňa oceľová CgU šxv 1100x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere, INTERIERDVERE	ks	4,000	180,36	721,44
7	M	553310010310.S	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, šxv x hr 900x1970x120 mm, ľavá	ks	4,000	89,35	357,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 362,89

8	K	952901111.1	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	30,000	3,78	113,40
9	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm	m2	9,058	2,45	22,19
10	K	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,444	21,81	9,68
11	K	964061321.S	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muríva tehlového, - 0,04700t	ks	22,000	11,24	247,28
12	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,125	109,60	13,70
13	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,800	1,89	3,40
14	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,800	19,27	208,12
15	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	1,000	0,38	0,38
16	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	1,000	0,73	0,73
17	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverového krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,890	0,84	1,59
18	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	2,384	6,86	16,35
19	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,890	6,02	11,38
20	K	974083103	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	11,50	138,00
21	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	12,000	3,26	39,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-2 - Búracie a stavebné...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 774,51

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 774,51

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

354,90

Cena s DPH

v EUR

2 129,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,753	8,95	51,49
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,753	8,95	51,49
24	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,753	6,27	36,07
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,753	11,59	66,68
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,530	0,37	21,29
27	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,753	1,01	5,81
28	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,753	19,57	112,59
29	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,753	33,40	192,15

D PSV Práce a dodávky PSV 2 233,92

D 761 Konštrukcie sklobetónové 175,55

30	K	761123111.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	1,054	166,56	175,55
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 766 Konštrukcie stolárske 1 710,06

31	K	766621407.S	Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	6,000	11,44	68,64
32	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim páskom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva	m	12,600	0,55	6,93
33	M	611730000100.S	Vcodové dvere plastové šxv 1200x2200 mm, 5 komarový systém, izolačné dvojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K) 1/3 presklené	ks	1,000	951,93	951,93
34	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	17,23	103,38
35	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	6,000	13,43	80,58
36	M	611610000500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, výplň papierová voština, povrch fólia,- EW15 Min	ks	6,000	83,10	498,60

D 771 Podlahy z dlaždíc 227,83

37	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	6,000	13,00	78,00
38	M	59786503pc	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,	m2	6,420	20,04	128,66
39	M	585820002600	Špeciálne lepidlo PCI Pericol Špeciál, na nenasiakavé obklady a dlažby, trieda C2T	kg	25,000	0,32	8,00
40	M	585860000900	Špeciálna škárovacia hmota PCI Pericolor FlexA (sivá)	kg	2,000	2,31	4,62
47	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,193	3,90	8,55

D 783 Nátery 56,88

42	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	6,000	1,05	6,30
43	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	6,000	5,78	34,68
44	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	6,000	2,65	15,90

D 784 Maľby 63,60

45	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	20,000	0,65	13,00
46	K	784424271	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrný do 3,80 m	m2	20,000	2,53	50,60

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-2 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 774,51

HSV - Práce a dodávky HSV

1 482,79

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

355,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

574,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

552,54

PSV - Práce a dodávky PSV

291,72

766 - Konštrukcie stolárske

113,76

783 - Nátery

18,96

784 - Maľby

159,00

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-2 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 774,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 482,79

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 355,89

1	K	311275046.S	Murovanie stien nosných (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	2,273	33,38	75,87
2	M	595310001430	Tvárnica YTONG UNIVERZAL P3-450 PDK, šxlvx 375x599x249 mm	ks	41,423	6,76	280,02

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 574,36

3	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	35,000	2,43	85,05
4	K	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	13,200	8,14	107,45
5	K	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	15,000	6,57	98,55
6	K	622462562	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI, akrylátová, Multiputz ZA, zatieraná, hr. 1,5 mm	m2	15,000	9,40	141,00
7	K	642951121	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	52,96	52,96
8	M	553310010310.S	Zárubňa požiaro oceľová, bezpečnostná, šxvchr 900x1970x120 mm, ľavá	ks	1,000	89,35	89,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 552,54

9	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,000	2,10	42,00
10	K	964061321	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, - 0,04700t	ks	4,000	11,24	44,96
11	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,550	97,82	53,80
12	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	2,000	0,38	0,76
13	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	2,000	0,73	1,46
14	K	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy - 0,07400t	m2	6,060	13,25	80,30
15	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	6,060	6,86	41,57
16	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	10,000	3,26	32,60
17	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,730	8,95	24,43
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,730	8,95	24,43
19	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,730	6,27	17,12
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,730	11,59	31,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,300	0,37	10,10
22	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,730	1,01	2,76
23	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2,730	19,57	53,43
24	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,730	33,40	91,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				291,72
D 766			Konštrukcie stolárske				113,76
25	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	17,23	17,23
26	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000	13,43	13,43
27	M	611610000500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia,- EW15 Min	ks	1,000	83,10	83,10
D 783			Nátery				18,96
28	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	2,000	1,05	2,10
29	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	2,000	5,78	11,56
30	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,000	2,65	5,30
D 784			Maľby				159,00
31	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	50,000	0,65	32,50
32	K	784424271	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrný do 3,80 m	m2	50,000	2,53	126,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-3 - Búracie a stavebné...

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

?

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 002,97
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 002,97	20,00%	600,59

Cena s DPH	v EUR	3 603,56
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-3 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 002,97

HSV - Práce a dodávky HSV

1 961,49

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

195,36

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

761,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 004,41

PSV - Práce a dodávky PSV

1 041,48

766 - Konštrukcie stolárske

227,52

783 - Nátery

18,96

784 - Maľby

795,00

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-3 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 002,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 961,49
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				195,36
1	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	6,732	29,02	195,36
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				761,72
2	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	45,000	2,43	109,35
3	K	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	25,000	8,14	203,50
4	K	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,000	6,57	164,25
5	K	642951121	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokridlové	ks	2,000	52,96	105,92
6	M	553310010310.S	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, štvxhr 900x1970x120 mm, ľavá	ks	2,000	89,35	178,70
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 004,41
7	K	952901111.1	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	150,000	3,78	567,00
8	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm	m2	4,651	2,45	11,39
9	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,444	21,81	9,68
10	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,005	109,60	0,55
11	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	0,300	1,89	0,57
12	K	968019561.S	Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel, plochy nad 2 m2, -0,04700t	m2	7,090	2,80	19,85
13	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,59	0,59
14	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,890	19,27	36,42
15	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	7,090	6,86	48,64
16	K	974083103	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,000	11,50	23,00
17	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	5,000	3,26	16,30
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,894	8,95	25,90
19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,894	8,95	25,90
20	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,894	6,27	18,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-4 - Búracie a stavebné...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 911,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 911,77	20,00%	382,35

Cena s DPH

v EUR

2 294,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,894	11,59	33,54
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,940	0,37	10,71
23	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,894	1,01	2,92
24	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2,894	19,57	56,64
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,894	33,40	96,66

D PSV Práce a dodávky PSV 1 041,48

D 766 Konštrukcie stolárske 227,52

26	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	17,23	34,46
27	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	2,000	13,43	26,86
28	M	611610000500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, - EW15 Min	ks	2,000	83,10	166,20

D 783 Nátery 18,96

29	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	2,000	1,05	2,10
30	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	2,000	5,78	11,56
31	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,000	2,65	5,30

D 784 Maľby 795,00

32	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	250,000	0,65	162,50
33	K	784424271	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	250,000	2,53	632,50

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav.
prac na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-4 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 911,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 209,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

761,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

447,31

PSV - Práce a dodávky PSV

702,74

761 - Konštrukcie sklobetónové

376,76

766 - Konštrukcie stolárske

227,52

783 - Nátery

18,96

784 - Malby

79,50

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-4 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 911,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 209,03

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

761,72

1	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	45,000	2,43	109,35
2	K	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	25,000	8,14	203,50
3	K	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,000	6,57	164,25
4	K	642951121	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokrídlové	ks	2,000	52,96	105,92
5	M	553310010310.S	Zárubňa požiaro oceľová, bezpečnostná, švxhr 900x1970x120 mm, ľavá	ks	2,000	89,35	178,70

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

447,31

6	K	952901111.1	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	30,000	3,78	113,40
7	K	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,400	21,81	8,72
8	K	964061321.S	Úvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muríva tehlového, - 0,04700t	ks	0,051	11,24	0,57
9	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,050	109,60	5,48
10	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	0,300	1,89	0,57
11	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,600	19,27	69,37
12	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	2,000	0,38	0,76
13	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	2,000	0,73	1,46
14	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	0,84	0,84
15	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	4,525	6,86	31,04
16	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,000	6,02	6,02
17	K	974083103	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,000	11,50	23,00
18	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	5,000	3,26	16,30
19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,817	8,95	16,26
20	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,817	8,95	16,26
21	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,817	6,27	11,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,817	11,59	21,06
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,170	0,37	6,72
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,817	1,01	1,84
25	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,817	19,57	35,56
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,817	33,40	60,69

D PSV Práce a dodávky PSV 702,74

D 761 Konštrukcie sklobetónové 376,76

27	K	761123111.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	2,262	166,56	376,76
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 766 Konštrukcie stolárske 227,52

28	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	17,23	34,46
29	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	2,000	13,43	26,86
30	M	611610000500.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, - EW15 Min	ks	2,000	83,10	166,20

D 783 Nátery 18,96

31	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	2,000	1,05	2,10
32	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	2,000	5,78	11,56
33	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,000	2,65	5,30

D 784 Maľby 79,50

34	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	25,000	0,65	16,25
35	K	784424271	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	25,000	2,53	63,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-5 - Búracie a stavebné...

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				50 663,52
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	50 663,52	20,00%	10 132,70

Cena s DPH	v EUR	60 796,22
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-5 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 663,52

HSV - Práce a dodávky HSV

643,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

329,77

99 - Presun hmôt HSV

314,17

PSV - Práce a dodávky PSV

50 019,58

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

4 092,36

713 - Izolácie tepelné

10 340,42

761 - Konštrukcie sklobetónové

403,74

762 - Konštrukcie tesárske

15 931,13

763 - Konštrukcie - drevostavby

6 079,31

764 - Konštrukcie klampiarske

2 826,17

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

768,10

776 - Podlahy povlakové

8 599,05

784 - Maľby

979,30

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-5 - Búracie a stavebné...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 663,52

D		HSV	Práce a dodávky HSV					643,94
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					329,77
1	K	952901111.1	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	16,000	3,78	60,48	
2	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,400	21,81	8,72	
3	K	964061321.S	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, - 0,04700t	ks	0,051	11,24	0,57	
4	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,050	109,60	5,48	
5	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	0,300	1,89	0,57	
6	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,800	19,27	34,69	
7	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	2,000	0,38	0,76	
8	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	2,000	0,73	1,46	
9	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	4,525	6,86	31,04	
10	K	974083103	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,000	11,50	23,00	
11	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	5,000	3,26	16,30	
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,570	8,95	14,05	
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,570	8,95	14,05	
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,570	6,27	9,84	
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,570	11,59	18,20	
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,700	0,37	5,81	
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,570	1,01	1,59	
18	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,570	19,57	30,72	
19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,570	33,40	52,44	

D		99	Presun hmôt HSV					314,17
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	25,900	12,13	314,17	

D PSV Práce a dodávky PSV 50 019,58

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 4 092,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou zváranou	m2	15,000	3,93	58,95
22	M	283220001300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 1,8 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba šedá, FATRA IZOLFA	m2	15,000	9,56	143,40
23	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovým spojom	m2	160,675	4,45	715,00
24	M	283220002600	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/UV-UV, hr.1,6 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA	m2	180,656	6,59	1 190,52
25	M	283770006900	Lišta ozdobná FATRAFOL A profil – falc pre strechy z mPVC, FATRA IZOLFA	m	80,000	1,11	88,80
26	M	283230004400.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	180,000	0,59	106,20
27	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	160,656	6,26	1 005,71
28	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	180,656	1,06	191,50
29	K	712391586.S	Pripravenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumovou fóliou kotviacimi páskami	m	40,000	2,58	103,20
30	M	283550018800.S	Profil tesniaci SG-701	kg	2,750	3,99	10,97
31	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	1 250,000	0,29	362,50
32	M	553430004700.S	Lišta kútová z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 71 mm, dl. 2 m	m	8,000	1,11	8,88
33	M	553430004900	Lišta kútová vyhnutá z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 250 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	m	8,000	3,51	28,08
34	M	245920000100	Zálievka PVC fólie Alkorplan šedá, 2 kg	ks	2,000	23,37	46,74
35	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	2,000	14,23	28,46
36	M	283770006400	Detailová tvarovka FATRAFOL kužel / vlnovec mPVC, FATRA IZOLFA	ks	5,000	0,69	3,45

D 713 Izolácie tepelné 10 340,42

37	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	285,000	3,51	1 000,35
38	M	631440001100	Doska NOBASIL MPN, 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF	m2	162,756	15,78	2 568,29
39	M	631440002900	Doska NOBASIL MPE 100x600x1000 mm, čadičová, minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky, KNAUF	m2	162,756	9,39	1 528,28
40	K	713126430.S	Montáž tepelnej izolácie podláh PUR penou hr. 250 mm	m2	220,000	4,42	972,40
41	M	283720032800	Doska Austrotherm EPS 200 hr. 200 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	230,000	18,57	4 271,10

D 761 Konštrukcie sklobetónové 403,74

42	K	761123111.S	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	2,424	166,56	403,74
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 762 Konštrukcie tesárske 15 931,13

43	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	142,500	6,79	967,58
44	M	605120007700.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 140 mm, š. 140, 160, 200mm	m3	2,736	328,31	898,26
45	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	321,350	3,79	1 217,92
46	M	607260000904	Doska OSB 3 Kronospan P+D nebrúsené hr. 22x2500x625 mm, JAFHOLZ	m2	353,650	18,11	6 404,60
47	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	220,000	0,59	129,80
48	K	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek prískrutkovaním	m2	190,000	4,50	855,00
49	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	220,000	17,58	3 867,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	1,852	4,53	8,39
51	M	605480000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú prierez 28x55 mm - inštalačný rošt, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobľované, bez defektov, hniloby, hrčič	m3	2,000	416,58	833,16
52	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,000	20,93	62,79
88	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	152,451	4,50	686,03

D 763 Konštrukcie - drevostavby 6 079,31

54	K	763126601.S	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska protipožiarna DF 12.5 mm do malty sádrovej	m2	76,800	15,90	1 221,12
55	K	763138211.S	Podhlad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	190,000	25,19	4 786,10
89	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	60,072	1,20	72,09

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 826,17

57	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	54,770	25,58	1 401,02
58	M	553440049700.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný pozink farebný, rozmer 280/100 mm	ks	4,000	5,62	22,48
59	K	764430234	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 330 mm hr.plechu 0,6mm	m	56,000	12,11	678,16
60	M	533810010200100	Kotviaci materiál	súbor	1,000	158,65	158,65
61	K	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	12,800	7,41	94,85
62	M	553440001300.S	Rúra zvodová pozink farebný, priemer 100 mm	m	14,080	5,70	80,26
63	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	16,000	5,78	92,48
64	M	553440004100.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm	ks	16,000	7,28	116,48
65	K	764454443.S	Montáž objímky bez hrotu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	22,000	3,23	71,06
66	M	553440051400.S	Objímka lisovaná pozink farebný bez hrotu, priemer 100 mm	ks	22,000	2,70	59,40
90	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	27,748	1,85	51,33

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 768,10

68	K	765901082.S	Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na krokvy	m2	165,000	2,26	372,90
69	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	189,750	1,85	351,04
91	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,239	6,10	44,16

D 776 Podlahy povlakové 8 599,05

71	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	340,000	2,12	720,80
72	M	2841291860	Profil soklový 50x20mm	m	350,000	1,34	469,00
73	K	776541102	Položenie povlakových podláh PVC heterogénnych zvaraním	m2	190,000	7,52	1 428,80
74	M	284128950	Vysoko záťažové PVC, heterogénna PVC podlaha 2mm	m2	203,300	14,20	2 886,86
75	M	247400100	Lepidlo na PVC	m2	190,000	0,38	72,20
76	M	247420000300	Lepidlo Alkaprén 50 PLUS, kaučukové, beztoluénové, kontaktné, 5 l	kg	6,137	5,27	32,34
77	M	2843105080	Šnúra PVC zvarovacia - klasik	m	82,000	0,38	31,16
78	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh -pred PVC	m2	190,000	0,95	180,50
79	K	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou (epoxidovou 3 zložkovou) hr. 5 mm	m2	190,000	6,52	1 238,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	776992201	Príprava podkladu prebrúsením po aplikácii nivelačnej stierky	m2	190,000	3,84	729,60
81	K	776992217	Vyčistenie a vysávanie podkladu (pred Níveltom)	m2	190,000	1,59	302,10
82	K	777641901	Opravy podláh nátermi penetračnými	m2	190,000	2,51	476,90
92	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,691	0,35	29,99
D 784			Maľby				979,30
84	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	4,000	0,36	1,44
85	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	266,000	0,65	172,90
86	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	266,000	0,97	258,02
87	K	784453371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	266,800	2,05	546,94

0 12 100
 0 13 100
 0 14 100
 0 15 100
 0 16 100
 0 17 100
 0 18 100
 0 19 100
 0 20 100
 0 21 100
 0 22 100
 0 23 100
 0 24 100
 0 25 100
 0 26 100
 0 27 100
 0 28 100
 0 29 100
 0 30 100
 0 31 100
 0 32 100
 0 33 100
 0 34 100
 0 35 100
 0 36 100
 0 37 100
 0 38 100
 0 39 100
 0 40 100
 0 41 100
 0 42 100
 0 43 100
 0 44 100
 0 45 100
 0 46 100
 0 47 100
 0 48 100
 0 49 100
 0 50 100
 0 51 100
 0 52 100
 0 53 100
 0 54 100
 0 55 100
 0 56 100
 0 57 100
 0 58 100
 0 59 100
 0 60 100
 0 61 100
 0 62 100
 0 63 100
 0 64 100
 0 65 100
 0 66 100
 0 67 100
 0 68 100
 0 69 100
 0 70 100
 0 71 100
 0 72 100
 0 73 100
 0 74 100
 0 75 100
 0 76 100
 0 77 100
 0 78 100
 0 79 100
 0 80 100
 0 81 100
 0 82 100
 0 83 100
 0 84 100
 0 85 100
 0 86 100
 0 87 100
 0 88 100
 0 89 100
 0 90 100
 0 91 100
 0 92 100
 0 93 100
 0 94 100
 0 95 100
 0 96 100
 0 97 100
 0 98 100
 0 99 100
 0 100 100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-6 - Búracie práce stre...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 152,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 152,13	20,00%	430,43

Cena s DPH

v EUR

2 582,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-6 - Búracie práce stre...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 152,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 353,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 353,77

PSV - Práce a dodávky PSV

708,32

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

713 - Izolácie tepelné

40,29

762 - Konštrukcie tesárske

431,09

764 - Konštrukcie klampiarske

236,94

M - Práce a dodávky M

90,04

21-M - Elektromontáže

90,04

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

01-6 - Búracie práce stre...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 152,13

▫ HSV Práce a dodávky HSV **1 353,77**

▫ 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 353,77**

1	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	55,216	0,70	38,65
2	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t - atika	m3	1,154	24,84	28,67
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,983	8,95	53,55
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,983	8,95	53,55
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,983	11,59	69,34
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,540	0,37	6,86
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,983	9,03	54,03
8	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	5,983	175,35	1 049,12

▫ PSV Práce a dodávky PSV **708,32**

▫ 712 Izolácie striech, povlakové krytiny **0,00**

▫ 713 Izolácie tepelné **40,29**

9	K	713000013.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,00462t	m2	55,000	0,72	39,60
28	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,396	1,30	0,51
29	K	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,396	0,45	0,18

▫ 762 Konštrukcie tesárske **431,09**

12	K	762215811.S	Demontáž schodiska vrátane zábradlia rebríkového š. do 1,00 m, z dosiek alebo fošien -0,01900 t	m	10,000	4,55	45,50
13	K	762311811.S	Demontáž kotevných želiel hmotnosti do 5 kg, - 0,00500 t	ks	150,000	1,01	151,50
14	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	60,000	1,25	75,00
15	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	22,140	1,82	40,29
16	K	762355802.S1	Demontáž rebríkov oceľových - 0,04000 t	m	8,000	12,53	100,24
30	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,125	4,50	18,56

▫ 764 Konštrukcie klampiarske **236,94**


18	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	40,000	0,62	24,80
19	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	45,700	0,85	38,85
20	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	55,300	0,99	54,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 750 mm, -0,00337t	m	75,900	1,25	94,88
22	K	764453862.S	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	12,000	0,85	10,20
23	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	10,500	0,85	8,93
31	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,324	1,95	4,53

D M Práce a dodávky M 90,04

D -21-M Elektromontáže 90,04

25	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	85,000	0,84	71,40
26	K	210964821.S	Demontáž - podpory vedenia FeZn na plochú strechu PV21 -0,00100 t	ks	50,000	0,28	14,00
27	K	210964841.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m s vrutom JD10-20 a podstavcom -0,01812 t	ks	2,000	2,32	4,64


 ...
 ...
 ...
 ...

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie pristavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

02 - Výkopy a základy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 133,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 133,83	20,00%	426,77

Cena s DPH

v EUR

2 560,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav.
prac na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

02 - Výkopy a základy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Čena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 133,83

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 067,58

2 - Zakladanie

1 067,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 066,25

1 - Zemné práce

1 066,25

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

02 - Výkopy a základy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 133,83

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 067,58

D 2 Zakladanie 1 067,58

1	K	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	6,865	0,20	1,37
2	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	0,687	34,57	23,75
3	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	7,552	89,55	676,28
4	K	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	9,138	21,46	196,10
5	K	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	9,138	3,59	32,81
6	K	27436-1821	Výstuž základových pásov 10505	t	0,080	1 715,93	137,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 066,25

D 1 Zemné práce 1 066,25

7	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,238	63,48	522,95
8	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,238	12,69	104,54
9	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	7,238	8,02	58,05
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,238	3,73	325,40
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	123,570	0,38	46,96
12	K	174101001	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	0,835	3,17	2,65
13	K	181006111	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m2	30,000	0,19	5,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

03 - Oceľová konštrukcia ...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 565,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	49 565,93	20,00%	9 913,19

Cena s DPH

v EUR

59 479,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

03 - Oceľová konštrukcia ...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	49 565,93
PSV - Práce a dodávky PSV	35 848,12
766 - Konštrukcie stolárske	20 130,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 616,38
783 - Nátery	2 101,35
M - Práce a dodávky M	13 362,81
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	13 362,81
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	355,00

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

03 - Oceľová konštrukcia ...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							49 565,93
D PSV Práce a dodávky PSV							35 848,12
D 766 Konštrukcie stolárske							20 130,39
1	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	28,084	10,74	301,62
2	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	29,488	1,43	42,17
3	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	29,488	0,55	16,22
4	K	7666214101	Príslušenstvo k oknám a dverám žalúzie a doplnky	KPL	650,000	2,67	1 735,50
5	M	611410007900.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	701,40	1 402,80
6	M	611410009300.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1400x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	16,000	701,40	11 222,40
7	M	611410002000	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x1400 mm, izolačné dvojsklo,	ks	6,000	584,50	3 507,00
8	K	766641071.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	2,420	12,22	29,57
9	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	2,541	1,43	3,63
10	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	2,541	0,55	1,40
11	M	611420000100	Vstupné dvere plastové otváracio-sklopné, vxš 2200x1100mm,	ks	1,000	1 043,75	1 043,75
12	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	7,71	15,42
13	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	6,000	1,26	7,56
14	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,840	7,81	29,99
15	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	17,600	11,32	199,23
16	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	52,800	7,81	412,37
41	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	199,706	0,80	159,76
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							13 616,38
18	K	767161230.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg	m	27,000	5,75	155,25
19	K	767165120.S	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaraním	m	108,000	4,78	516,24
20	M	141110001800.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.	m	200,000	3,52	704,00
21	K	767411113.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 150	m2	148,512	17,63	2 618,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	553250001400.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 200 mm	m2	176,512	44,71	7 891,85
23	K	767833100.S	Montáž rebrikov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,000	8,63	69,04
24	M	631260001135.S	Rebrik kompozitný vrátane kotvenia z kompozitných úchyto	m	8,000	88,78	710,24
25	M	631260001145.S	Ochranná klietka pre rebrik kompozitný	m	6,000	133,89	803,34
42	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	134,682	1,10	148,15

D 783 Nátery 2 101,35

27	K	783180161.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarna vypeňovacie stredných B a plnostenných D, hr. 200 µm	m2	125,000	7,80	975,00
28	K	783271002.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emailovaním.- 140µm	m2	45,000	22,18	998,10
29	K	783292007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. ostatné - disperzné základné - 50µm	m2	45,000	2,85	128,25

D M Práce a dodávky M 13 362,81

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 13 362,81

30	K	430865015.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 4 -schodište	kg	677,000	1,53	1 035,81
31	M	136110000300.S	Plech oceľový hrubý 4x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,451	1 233,86	556,47
32	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,063	1 283,96	80,89
33	M	136110000800.S	Plech oceľový hrubý 8x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,528	1 296,49	684,55
34	M	136110001500.S	Plech oceľový hrubý 15x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,187	1 225,51	229,17
35	K	430950006.S	Jednopol. obj. s priehrad. streš. dosk. 1 vrst., konš. výš. 1200-2190 mm, výš. obj. 15-25 m, rozp. stĺp. do 20 m	kg	5 742,000	0,51	2 928,42
36	M	134840000400.S	Tyč oceľová prierezu U 200 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,685	1 129,49	1 903,19
37	M	133840001100.S	Tyč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,589	1 137,84	670,19
38	M	145540000400.S	Profil oceľový 40x3 mm zvaraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,330	1 498,33	494,45
39	M	145740000100.S	Profil oceľový 100x3 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	3,190	1 498,33	4 779,67

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 355,00

40	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	14,20	355,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 783,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 783,88	20,00%	1 156,78

Cena s DPH

v EUR

6 940,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielú - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 783,88

M - Práce a dodávky M

5 783,88

21-M - Elektromontáže

5 783,88

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 783,88

D M

Práce a dodávky M

5 783,88

D 21-M

Elektromontáže

5 783,88

1	K	210010026	Rúrka elektroinštalácia ohybná z PVC uložená pevne FXP 25	m	35,000	1,19	41,65
2	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	35,000	0,66	23,10
3	K	210010027	Rúrka elektroinštalácia ohybná z PVC uložená pevne FXP 32	m	48,000	1,31	62,88
4	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	48,000	1,13	54,24
5	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	1,21	24,20
6	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, D _{xh} 73x42 mm, KOPOS	ks	20,000	0,28	5,60
7	K	210010307	Krabica prístrojová KP 64/2, do dutých stien, bez zapojenia	ks	12,000	1,95	23,40
8	M	345410009500	Krabica prístrojová z PVC dvojnásobná do dutých stien KP 64/2L, š _{xv} xh 142x70x45 mm, KOPOS	ks	12,000	4,51	54,12
9	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	6,000	2,36	14,16
10	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902, D _{xh} 73x42 mm, KOPOS	ks	6,000	0,52	3,12
11	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4,000	3,35	13,40
12	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, š _{xv} xh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	4,000	4,07	16,28
13	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	10,000	5,16	51,60
14	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, D _{xh} 73x42 mm, KOPOS	ks	10,000	2,20	22,00
15	K	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	10,000	7,08	70,80
16	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, D _{xh} 103x50 mm, KOPOS	ks	10,000	5,49	54,90
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	32,000	0,90	28,80
18	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	1,34	13,40
19	M	354310018000	Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L	ks	10,000	0,38	3,80
20	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,05	8,10
21	M	345340003000	Spínač PRAKTIK jedнопolový nástenný IP 44, ABB	ks	2,000	3,36	6,72
22	K	210110043	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia sériový prep. tried. - radenie 5A	ks	43,000	2,56	110,08
23	M	345330002300	Prepínač TANGO s krytom kolisky 3558A-A05340 BW radenie 5, ABB	ks	10,000	20,88	208,80
24	M	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	10,000	1,09	10,90
25	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	3,63	18,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	345550000100	Zásuvka 1-násobná	ks	5,000	5,85	29,25
27	K	210111012	Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + PEN dvoje zapojenie pre priebežnú montáž	ks	16,000	4,33	69,28
28	M	345510004900	Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnásobná	ks	16,000	9,19	147,04
29	K	210190003	Montáž rozvádzačov NN a VN vrátane usadenia, zostavenia dielcov, vyváženia, upevnenia, zapojenia a montáž demontovaných častí a prístrojov, kontroly a dotiahnutie spojov, opravy náterov, avšak bez zapojenia vodičov a ukončenia káblov. Rozvádzače a rozvodn	ks	1,000	46,02	46,02
30	M	357140000100	Rozvádzač nástenný oceľoplechový NN 0625/4535,2P(5x400A)AZ	ks	1,000	1 475,39	1 475,39
31	M	358220018800	Istič DX3 1P, charakteristika D, 10 A, 50 kA, 1,5 modulu, LEGRAND	ks	1,000	60,09	60,09
32	M	358220013200	Istič DX3 1P, charakteristika C, 10 A, 10000 A/16 kA, 1 modul, LEGRAND	ks	6,000	6,16	36,96
33	K	210201002	Zapojenie svietidla interiérového LED 15W NW 2M4303	ks	30,000	4,71	141,30
34	M	348140000500	Svietidlo interiérové LED 15W NW 2M4303	ks	30,000	28,11	843,30
35	K	210201082	Zapojenie svietidla LED LC 754 4000K W	ks	20,000	5,20	104,00
36	M	348140003200	Svietidlo interiérové LED LC 754 4000K W	ks	20,000	15,67	313,40
37	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	5,000	0,55	2,75
38	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	5,000	0,50	2,50
39	K	210290135	Výmena žiarovky E14, E27, interiérové svietidlo	ks	11,000	2,25	24,75
40	M	3471100001001	Žiarovka 15W E14 230V rúrková	ks	11,000	7,52	82,72
41	K	210411141	Slabopráúd D+M	kpl	1,000	14,07	14,07
42	K	210800220	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený v omietke 2x1,5 mm ²	m	6,429	0,52	3,34
43	M	341610020400	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm ²	m	6,429	0,81	5,21
44	K	210800221	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený v omietke 2x2,5 mm ²	m	80,000	0,55	44,00
45	M	341610020500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x2,5 mm ²	m	6,857	1,11	7,61
46	K	210800226	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený v omietke 3x1,5 mm ²	m	160,000	0,57	91,20
47	M	341610020900	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm ²	m	73,714	1,19	87,72
48	K	210800227	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený v omietke 3x2,5 mm ²	m	120,000	0,62	74,40
49	M	341610021000	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm ²	m	78,857	1,61	126,96
50	K	210800238	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený v omietke 5x1,5 mm ²	m	12,000	0,62	7,44
51	M	341610022500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x1,5 mm ²	m	12,000	1,78	21,36
52	K	210961108	Demontáž-spínač polozapustený a zapustený, jednopólový - radenie 1	ks	7,000	0,42	2,94
53	K	210961602	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná 2P+Z	ks	5,000	0,63	3,15
54	K	210962012	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	5,000	3,64	18,20
55	K	210962031	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	10,000	8,64	86,40
56	K	953991411	Osadenie hmoždínok vrátane vyvrtania do betónu D do 10 mm	ks	82,000	1,54	126,28
57	M	311310004000	Hmoždinka lemovaná, sivá M 8x40 mm, typ T8P-PA, TRACON Elektríc	ks	82,000	0,02	1,64
61	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	57,580	0,45	25,91
59	K	PM	Podružný materiál	%	7,000	50,94	356,55
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,000	50,94	356,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

05 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 299,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 299,06	20,00%	3 459,81

Cena s DPH

v EUR

20 758,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

05 - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 299,06

HSV - Práce a dodávky HSV

17 200,06

1 - Zemné práce

1 988,35

4 - Vodorovné konštrukcie

662,69

5 - Komunikácie

2 246,27

8 - Rúrové vedenie

1 245,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 956,18

99 - Presun hmôt HSV

1 100,73

PSV - Práce a dodávky PSV

99,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

99,00

ROZPOČET

Stavba:

Zhotovenie prístavby s únikovým oceľovým schodiskom v pavilóne C a vykonanie stav. prác na zabez. protipož. opatrení

Objekt:

05 - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 299,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 200,06
D	1		Zemné práce				1 988,35
1	K	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťažného, hr. do 100 mm, -0,16000t	m ²	5,468	2,47	13,51
2	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	12,000	31,87	382,44
3	K	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	12,000	2,80	33,60
4	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	15,000	2,91	43,65
5	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	15,000	0,95	14,25
6	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	12,480	63,48	792,23
7	K	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	12,480	12,69	158,37
8	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m ³	12,486	8,02	100,14
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	55,900	3,73	208,51
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	418,000	0,38	158,84
11	K	174101001	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m ³	m ³	22,466	3,17	71,22
12	K	181006111	Rozprestretie zemin schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m	m ²	61,000	0,19	11,59
D	4		Vodorovné konštrukcie				662,69
13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m ³	14,400	46,02	662,69
D	5		Komunikácie				2 246,27
14	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m ²	50,000	5,25	262,50
15	M	583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	5,000	12,19	60,95
16	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	2,500	1,81	4,53
17	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	5,500	15,87	87,29
18	K	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	50,000	2,35	117,50
19	M	583310004100	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	7,700	12,19	93,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	567122111	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	50,000	7,67	383,50
21	K	596811323	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy nad 300 m2	m2	50,000	8,66	433,00
22	M	592460008500	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	40,000	14,77	590,80
23	M	592460008400	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, červená	m2	12,120	17,52	212,34

D 8 Rúrové vedenie 1 245,84

24	K	871324024	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 160	m	16,000	0,79	12,64
25	M	286140003100	Rúra Acaro PP SW - s dvojhrdlovou spojkou SN 12, DN 160 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	6,672	130,76	872,43
26	K	877274002	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	6,000	3,44	20,64
27	M	286540069400	Koleno KG 2000 PP, DN 125x87° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	6,000	10,57	63,42
28	K	877324028	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	ks	2,000	3,72	7,44
29	M	286540118200	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	14,51	29,02
30	K	877324052	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	2,000	3,72	7,44
31	K	895991113	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod DN 200	ks	1,000	7,36	7,36
32	M	286630038600	Uličný vpust DN 315, vývod DN 200, objem 50 l, PVC, PIPELIFE	ks	1,000	225,45	225,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 956,18

33	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,000	5,03	150,90
34	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	32,000	2,22	71,04
35	K	938908401	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametáním	m2	50,000	0,25	12,50
36	K	938908405	Očistenie povrchu vozoviek ručne uľahlého nánosu odkopávkou hrúbky do 5 cm	m2	50,000	0,68	34,00
37	K	971056011	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do stien železobetónových nad D 110 do 120 mm -0,00027 t	cm	20,000	0,91	18,20
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,051	11,59	23,77
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	855,000	0,37	316,35
40	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	83,131	9,03	750,67
41	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,051	19,57	40,14
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,651	33,40	589,54
43	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	1,440	0,00	0,00
44	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady, ostatné- zemina	t	158,664	50,10	7 949,07

D 99 Presun hmôt HSV 1 100,73

45	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	160,926	6,84	1 100,73
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 99,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 99,00

46	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	24,75	99,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

„Zhotovenie prístavby s únikovým ocelovým schodiskom v pavilóne C
 a vykonanie stavebných prác na zabezpečenie protipožiarnych opatrení v pavilónoch A, B, C
 v objekte Strediska sociálnych služieb, ul. 9.mája 74, Banská Bystrica“

P.č.	Popis	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň
1.	SO 01-0 Búracie a stavebné práce	■	■	■	■																				
2.	SO 01-1 Búracie a stavebné práce	■	■	■	■		■																		
3.	SO 01-2 Búracie a stavebné práce						■	■	■	■	■														
4.	SO 01-3 Búracie a stavebné práce						■	■	■	■	■														
5.	SO 01-4 Búracie a stavebné práce											■	■	■	■	■	■	■	■						
6.	SO 01-5 Búracie a stavebné práce											■	■	■	■	■	■	■	■						
7.	SO 01-6 Búracie a stavebné práce											■	■	■	■	■	■	■	■						
8.	SO 02 Výkopy a základy																	■	■	■	■				
9.	SO 03 Ocelová kontrštrukcia																			■	■	■			
10.	SO 04 Elektroinštalácie																				■	■	■		
11.	SO 05 Spevnené plochy																					■	■	■	

V Starej Lubovni,

Paula Jašková, konateľ

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

1

2

3

4