Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom
			EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
DEMONTÁŽNE PRÁCE							
Demontáž svietidla	ks	1,00	7,90		7,90		7,90
Demontáž výložníka pod vedením NN	ks	1,00	9,90		9,90		9,90
Odvoz a likvidácia	ks	2,00	7,10		14,20		14,20
MONTÁŽNE PRÁCE							
Výložník na betonový stožiar V05A (VBS 1/50cm A)	ks	3,00	25,70	77,10			77,10
Výložník na betonový stožiar V10A (VBS 1/100cm A)	ks	1,00	30,60	30,60			30,60
Montáž - Výložník	ks	4,00	16,70		66,80		66,80
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED39_740 DM11_25W	ks	2,00	188,90	377,80			377,80
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED51_740 DM10_32,5W	ks	2,00	189,90	379,80			379,80
Montáž - Svietidlo LED	ks	4,00	19,40		77,60		77,60
Svorka prepichovacia izolovaná malá 16-95/1,5-10	ks	8,00	3,10	24,80			24,80
Montáž - svorka prepichovacia izolovaná malá 16-95/1,5-10	ks	8,00	2,40		19,20		19,20
Poistkové púzdro vrátane poistky 2A	ks	4,00	1,10	4,40			4,40
Montáž poistkového púzdra	ks	4,00	1,50		6,00		6,00
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	16,00	0,80	12,80			12,80
Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	16,00	0,60		9,60		9,60
OSTATNÉ							
Podružný materiál	%	1,50	9,07			13,61	13,61
Podiel pridružených výkonov	%	3,00	2,11			6,33	6,33
Doprava	kpl	1,00	430,00			430,00	430,00
Montážna plošina	hod	4,50	25,80			116,10	116,10
Doprava plošina	kpl	1,00	480,00			480,00	480,00
Celkom bez DPH				907,300	211,200	1 046,035	**2 164,54**
DPH (20%)							432,91
Celkom s DPH							**2 597,45**

Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom
			EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
DEMONTÁŽNE PRÁCE							
Demontáž svietidla	ks	5,00	7,90		39,50		39,50
Demontáž výložníka pod vedením NN	ks	4,00	9,90		39,60		39,60
Odvoz a likvidácia	ks	9,00	7,10		63,90		63,90
MONTÁŽNE PRÁCE							
Výložník na betonový stožiar V05A (VBS 1/50cm A)	ks	3,00	25,70	77,10			77,10
Výložník na betonový stožiar V10A (VBS 1/100cm A)	ks	1,00	30,60	30,60			30,60
Montáž - Výložník	ks	4,00	16,70		66,80		66,80
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED39_740 DM11_25W	ks	1,00	188,90	188,90			188,90
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED51_740 DM10_32,5W	ks	9,00	189,90	1 709,10			1 709,10
Montáž - Svietidlo LED	ks	10,00	19,40		194,00		194,00
Svorka prepichovacia izolovaná malá 16-95/1,5-10	ks	10,00	3,10	31,00			31,00
Montáž - svorka prepichovacia izolovaná malá 16-95/1,5-10	ks	10,00	2,40		24,00		24,00
Poistkové púzdro vrátane poistky 2A	ks	6,00	1,10	6,60			6,60
Montáž poistkového púzdra	ks	6,00	1,50		9,00		9,00
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	64,00	0,80	51,20			51,20
Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	64,00	0,60		38,40		38,40
Výkop v zeleni do hĺbky 80 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	m	180,00	24,00		4 320,00		4 320,00
Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	m	6,00	38,90		233,40		233,40
Fólia BLESK 30cm výstražná červená !!! (predaj v balíkoch = 50m)	m	200,00	0,20	40,00			40,00
Kábel 1- AYKY-J 4x16 - silový s hliníkovým jadrom	m	195,00	2,80	546,00			546,00
Montáž - silový kábel medený 750-1000 V (v mm2) voľne uložený CYKY 1 kV do 4x25	m	195,00	1,30		253,50		253,50
Rúrka KF 09050 BA dvojplášťová červená KOPOFLEX 50 - chránička káblová ohybná, spevnená	m	192,00	1,10	211,20			211,20
Pokládka chráničky priemeru do 50mm do výkopu	m	192,00	1,10		211,20		211,20
Pokládka uzemňovacieho vedenia, FeZn30/4 alebo FeZn ø=10 mm2 v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm	m	150,00	2,10		315,00		315,00
Pokládka uzemňovacieho vedenia, FeZn30/4 alebo FeZn ø=8 mm2 v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=8 mm	m	12,00	2,10		25,20		25,20
Guľatina FeZn10 (1kg=1,612m, 1m=0,62kg), vrátane podružného materiálu	kg	94,00	3,90	366,60			366,60
Guľatina FeZn8 (1kg=2,5m, 1m=0,4kg), vrátane podružného materiálu	kg	5,00	3,90	19,50			19,50
Svorka SP1 pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok, d=8-10mm	ks	5,00	1,30	6,50			6,50
Svorka SS spojovacia bez priložky s 2 skrutkami d=8-10mm	ks	12,00	0,80	9,60			9,60
Svorka SJ02 4xM8 k zemniacej tyči , d=25mm	ks	2,00	1,80	3,60			3,60
Uzemnenie stožiara vrátane svoriek	ks	5,00	27,80		139,00		139,00
Tyč ZT 2m uzemňovacia plná	ks	2,00	31,90	63,80			63,80
Montáž - výkop jamy pre stožiar	ks	5,00	55,60		278,00		278,00
Stožiarová svorkovnica TB-1 stožiarová bez poistky 4 žily	ks	6,00	29,20	175,20			175,20
Poistka valcová 500V AC, 6A, 100kA, gG - poistka 6A D01 E14 do stožiarovej svorkovnice	ks	6,00	1,00	6,00			6,00
Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 25 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzalvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	6,00	18,10		108,60		108,60
Ukončenie vodičov , vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	66,00	1,10		72,60		72,60
Stožiar RV 6	ks	5,00	301,70	1 508,50			1 508,50
Základ pre stožiar prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	5,00	125,00		625,00		625,00
Montáž stožiara do výšky 6 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice		5,00	69,40		347,00		347,00
Náter, odhrdzavenie oceľového stožiara	ks	1,00	38,90		38,90		38,90
Farba RAL 9006 Alkyton (57ks)	l	1,00	19,40	19,40			19,40
Asfaltový náter	ks	5,00	27,10	135,50			135,50
Montáž - ochrana voči korózie	ks	5,00	22,20		111,00		111,00
OSTATNÉ							
Podružný materiál	%	1,50	52,06			78,09	78,09
Podiel pridružených výkonov	%	3,00	75,54			226,62	226,62
Odvoz sutiny na skládku	m3	4,30	68,10			292,83	292,83
Asfaltovanie min 4 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu s vyrovnaním terénu	m2	4,20	48,60			204,12	204,12
Zameranie inžinierských sieti	kpl	1,00	135,00			135,00	135,00
Revízia nových stožiarov	kpl	1,00	60,00			60,00	60,00
Doprava	kpl	1,00	100,00			100,00	100,00
Doprava stožiarov	kpl	1,00	320,00			320,00	320,00
Montážna plošina	hod	11,00	25,80			283,80	283,80
Montážna plošina pre náter stožiarov	hod.	1,00	25,80			25,80	25,80
Doprava plošina	kpl	1,00	150,00			150,00	150,00
Celkom bez DPH				5 205,900	7 553,600	1 876,260	**14 635,76**
DPH (20%)							2 927,15
Celkom s DPH							**17 562,91**

Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom
			EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
DEMONTÁŽNE PRÁCE							
Demontáž svietidla	ks	27,00	7,90		213,30		213,30
Demontáž svietidla nad vedením NN	ks	1,00	21,50		21,50		21,50
Demontáž výložníka pod vedením NN	ks	20,00	9,90		198,00		198,00
Demontáž výložníka nad vedením NN	ks	1,00	30,60		30,60		30,60
Odvoz a likvidácia	ks	49,00	7,10		347,90		347,90
MONTÁŽNE PRÁCE							
Výložník na betonový stožiar V10A (VBS 1/100cm A)	ks	16,00	30,60	489,60			489,60
Výložník na betonový stožiar V10C (VBS 1/100cm C)	ks	2,00	33,80	67,60			67,60
Montáž - Výložník	ks	18,00	16,70		300,60		300,60
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED51_740 DM10_32,5W	ks	9,00	189,90	1 709,10			1 709,10
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED74_740 DM10_45,5W	ks	16,00	218,10	3 489,60			3 489,60
Svietidlo LED UniStreet BGP282 prechod_67W	ks	1,00	298,60	298,60			298,60
Montáž - Svietidlo LED	ks	26,00	19,40		504,40		504,40
Svorka prepichovacia izolovaná malá 16-95/1,5-10	ks	41,00	3,10	127,10			127,10
Montáž - svorka prepichovacia izolovaná malá 16-95/1,5-10	ks	41,00	2,40		98,40		98,40
Poistkové púzdro vrátane poistky 2A	ks	23,00	1,10	25,30			25,30
Montáž poistkového púzdra	ks	23,00	1,50		34,50		34,50
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	153,00	0,80	122,40			122,40
Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	153,00	0,60		91,80		91,80
Stožiarová svorkovnica TB-1 stožiarová bez poistky 4 žily	ks	1,00	29,20	29,20			29,20
Poistka valcová 500V AC, 6A, 100kA, gG - poistka 6A D01 E14 do stožiarovej svorkovnice	ks	1,00	1,00	1,00			1,00
Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 25 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	1,00	18,10		18,10		18,10
Ukončenie vodičov , vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	11,00	1,10		12,10		12,10
MONTÁŽ SAMONOSNÉHO KÁBLA							
Demontáž holého vzdušného vedenia	m	1395,00	1,00		1 395,00		1 395,00
Kábel 1-AES 4x25 alebo NFA2X 4x25	m	1395,00	4,00	5 580,00			5 580,00
Montáž - Samonosný kábel do 1-AES 4x25	m	1395,00	2,10		2 929,50		2 929,50
Záves kotevný Z-K	ks	4,00	27,10	108,40			108,40
Montáž - Záves kotevný Z-K	ks	4,00	19,70		78,80		78,80
Záves kotevný Z-P	ks	34,00	30,80	1 047,20			1 047,20
Montáž - Záves kotevný Z-P	ks	34,00	21,50		731,00		731,00
Záves kotevný Z-2T	ks	2,00	39,60	79,20			79,20
Montáž - Záves kotevný Z-2T	ks	2,00	26,40		52,80		52,80
Svorka prepichovacia 16-70/4-35 MM2 (Plamen P43-20-31 (P43-21-31))	ks	20,00	4,70	94,00			94,00
Montáž - Prepichovacia svorka na káblové vedenia	ks	20,00	1,90		38,00		38,00
OSTATNÉ							
Podružný materiál	%	1,50	132,68			199,02	199,02
Podiel pridružených výkonov	%	3,00	70,96			212,88	212,88
Odpojenie siete VSDIS	hod.	1,00	75,00			75,00	75,00
Revízia	ks	1,00	220,00			220,00	220,00
Doprava	kpl	1,00	100,00			100,00	100,00
Montážna plošina	hod	27,00	25,80			696,60	696,60
Montážna plošina pre demontáž / montáž vedenia	hod.	25,91	25,80			668,59	668,59
Doprava plošina	kpl	1,00	150,00			150,00	150,00
Zapojenie nového káblového vedenie do rozvádzača RVO1	kpl	2,00	170,00			340,00	340,00
Celkom bez DPH				13 268,300	7 096,300	2 662,089	**23 026,69**
DPH (20%)							4 605,34
Celkom s DPH							**27 632,03**

Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom
			EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
MONTÁŽNE PRÁCE							
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED39_740 DM11_25W	ks	5,00	188,90	944,50			944,50
Montáž - Svietidlo LED	ks	5,00	19,40		97,00		97,00
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	35,00	0,80	28,00			28,00
Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	35,00	0,60		21,00		21,00
Pokládka uzemňovacieho vedenia, FeZn30/4 alebo FeZn ø=8 mm2 v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=8 mm	m	12,00	2,10		25,20		25,20
Guľatina FeZn8 (1kg=2.5m, 1m=0,4kg), vrátane podružného materiálu	kg	5,00	3,90	19,50			19,50
Svorka SP1 pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok, d=8-10mm	ks	5,00	1,30	6,50			6,50
Svorka SJ02 4xM8 k zemniacej tyči , d=25mm	ks	10,00	1,80	18,00			18,00
Uzemnenie stožiara vrátane svoriek	ks	5,00	27,80		139,00		139,00
Tyč ZT 2m uzemňovacia plná	ks	10,00	31,90	319,00			319,00
Montáž - výkop jamy pre stožiar	ks	5,00	55,60		278,00		278,00
Stožiarová svorkovnica TB-1 stožiarová bez poistky 4 žily	ks	5,00	29,20	146,00			146,00
Poistka valcová 500V AC, 6A, 100kA, gG - poistka 6A D01 E14 do stožiarovej svorkovnice	ks	5,00	1,00	5,00			5,00
Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 25 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	5,00	18,10		90,50		90,50
Ukončenie vodičov , vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	55,00	1,10		60,50		60,50
Stožiar RV 6	ks	5,00	301,70	1 508,50			1 508,50
Základ pre stožiar prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m	ks	5,00	125,00		625,00		625,00
Montáž stožiara do výšky 6 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice		5,00	69,40		347,00		347,00
Asfaltový náter	ks	5,00	27,10	135,50			135,50
Montáž - ochrana voči korózie	ks	5,00	22,20		111,00		111,00
OSTATNÉ							
Podružný materiál	%	1,50	31,31			46,97	46,97
Podiel pridružených výkonov	%	3,00	17,94			53,82	53,82
Odvoz sutiny na skládku	m3	2,50	68,10			170,25	170,25
Zameranie inžinierských sieti	kpl	1,00	135,00			135,00	135,00
Revízia nových stožiarov	kpl	1,00	60,00			60,00	60,00
Doprava	kpl	1,00	100,00			100,00	100,00
Doprava stožiarov	kpl	1,00	320,00			320,00	320,00
Montážna plošina	hod	6,00	25,80			154,80	154,80
Doprava plošina	kpl	1,00	150,00			150,00	150,00
Celkom bez DPH				3 130,500	1 794,200	1 190,835	**6 115,54**
DPH (20%)							1 223,11
Celkom s DPH							**7 338,65**