

| Por.č.              | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                                                      | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom        | POZNÁMKA K NAVIAC PRÁCAM                                                                                |
|---------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 11/A 1  | 342272104   | Priečky z tvárnici YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.150, P2-500                                                                  | m2  | 171,1    | 34,75  | 0,00     | 5945,73            | 183,4-12,3=171,1                                                                                        |
| 2                   | 11/A 1  | 342948112   | Ukotlinie priečok k murovaným konštrukciám                                                                                                 | m   | 51,8     | 3,01   | 0,00     | 155,92             | 63,4-11,6=51,8                                                                                          |
| 3                   | 3/A 1   | 941955003   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                                                                | m2  | 89,6     | 7,80   | 0,00     | 698,88             | NP: upatovačka, socialky, zasadačka                                                                     |
| 4                   | 11/A 1  | 952901111   | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                                                   | m2  | 45       | 3,60   | 0,00     | 162,00             | NP: upatovačka, socialky, zasadačka                                                                     |
| 5                   | 13/B 1  | 962031132   | Búranie priečok z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                                                             | m2  | 60,772   | 4,20   | 0,00     | 255,24             | 137,19-76,418=60,772                                                                                    |
| 6                   | 13/B 1  | 962042321   | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2.20000t (pultry)                                                                        | m3  | 1,322    | 90,98  | 0,00     | 120,28             | 2-0,678=1,322                                                                                           |
| 7                   | 13/B 1  | 965081712   | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm., -0,02000t                                         | m2  | 32,4     | 3,00   | 0,00     | 97,20              | 57,27-24,87=32,4                                                                                        |
| 8                   | 13/B 1  | 968063455   | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t                                                                                            | m2  | 31,227   | 6,60   | 0,00     | 206,10             | 33-1,773=31,227                                                                                         |
| 9                   | 13/B 1  | 97105500810 | Rezanie konštrukcií z tehly hr. do 150mm -0,01800t                                                                                         | m   | 6,45     | 23,04  | 0,00     | 148,61             | 45,6-40,05=6,45                                                                                         |
| 10                  | 13/B 1  | 978059531   | Odsekánie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t                                                                   | m2  | 208,315  | 4,20   | 0,00     | 874,92             | 346,35-138,035=208,315                                                                                  |
| 11                  | 13/B 1  | 979011131   | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                                                           | t   | 48,655   | 24,60  | 0,00     | 1196,91            |                                                                                                         |
| 12                  | 13/B 1  | 979011141   | Príplatok za každých ďalších 3.5 m                                                                                                         | t   | 48,655   | 7,80   | 0,00     | 379,51             |                                                                                                         |
| 13                  | 13/B 1  | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                          | t   | 48,655   | 17,09  | 0,00     | 831,51             |                                                                                                         |
| 14                  | 13/B 1  | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                              | t   | 535,195  | 0,59   | 0,00     | 315,77             |                                                                                                         |
| 15                  | 13/B 1  | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                | t   | 48,655   | 10,80  | 0,00     | 525,47             |                                                                                                         |
| 16                  | 13/B 1  | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                 | t   | 226,394  | 1,20   | 0,00     | 271,67             |                                                                                                         |
| 17                  | 13/B 1  | 979087313   | Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok                                                                                         | t   | 48,655   | 11,40  | 0,00     | 554,67             |                                                                                                         |
| 18                  | 13/B 1  | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                         | t   | 48,655   | 43,46  | 0,00     | 2114,55            |                                                                                                         |
| 19                  | 13/B 1  | 979089712   | Prenájom kontajneru 5 m3                                                                                                                   | kus | 12       | 120,00 | 0,00     | 1440,00            |                                                                                                         |
| 20                  | HZS/HZS | HZS-002     | Vypratanie nábytku                                                                                                                         | sub | 18       | 30,00  | 0,00     | 540,00             | NP: Demontáž výtahu, resp. výťahovej šachty a vyprataniaviac miestnosti upatovačka, socialky, zasadačka |
| 21                  | 14/C 1  | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                          | t   | 14,993   | 38,55  | 0,00     | 577,98             |                                                                                                         |
| 22                  | 721/A 1 | 721001001   | Zdravotechnika - dodávka a montáž nových rozvodov vody a kanalizácie, úpravy pôvodných rozvodov, zariadení premetov (D+M), murárskych prác | kpl | 1        | 900,00 | 0,00     | 900,00             | NP: Komplet socialky, upratovačka                                                                       |
| 23                  | 721/B 5 | 725210821   | Demontáž umývadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatúry, -0,01946t                                                                     | súb | 4        | 5,49   | 0,00     | 21,96              | 6-2=4                                                                                                   |
| 24                  | 721/B 5 | 725240811   | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez vytokových armatúr kabín, -0,08800t                                                                   | súb | 3        | 10,52  | 0,00     | 31,56              | 6-3=3                                                                                                   |
| 25                  | 721/B 5 | 725820802   | Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t                                                                                        | súb | 9        | 3,37   | 0,00     | 30,33              | 11-2=9                                                                                                  |
| 26                  | 775/B 2 | 776401800   | Demontáž soklíkov alebo líst gumových alebo z PVC                                                                                          | m   | 262,3    | 1,20   | 0,00     | 314,76             | 298-35,7=262,3                                                                                          |
| 27                  | 775/B 2 | 776511820   | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t                                                          | m2  | 140,06   | 3,36   | 0,00     | 470,60             | 239,22-99,16=140,06                                                                                     |
| 28                  | HZS/HZS | HZS-001     | Elektroinštalácia - demontáž vypínačov, svietidiel, rozhlasu a inštalácie (v rámci búrania tehlovej priečky)                               | hod | 18       | 30,00  | 0,00     | 540,00             | NP: výťah, socialky, upratovačka, zasadačka                                                             |
| 29                  | R/R 0   | 24          | Vzduchotechnika - demontáž VZT potrubia                                                                                                    | hod | 6        | 30,00  | 0,00     | 180,00             | NP: socialky, upratovačka                                                                               |
| <b>Nové položky</b> |         |             |                                                                                                                                            |     |          |        |          |                    |                                                                                                         |
|                     |         |             | Predsadené stienky z tvárnici YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.100                                                               | m2  | 39,2     | 32,60  | 0,00     | 1277,92            |                                                                                                         |
|                     |         |             | Debnenie otvoru výťahovej šachty vrátane betonáže armatúry a oddebnenia                                                                    | kpl | 1        | 360,00 | 0,00     | 360,00             |                                                                                                         |
|                     |         |             | Dodávka oceľových zárubní bez montáže                                                                                                      | ks  | 22       | 0,00   | 68,00    | 1496,00            |                                                                                                         |
|                     |         |             | Keramický preklad hr.125mm dl.1250mm, dodávka a montáž                                                                                     | ks  | 18       | 18,50  | 14,00    | 585,00             |                                                                                                         |
|                     |         |             | Uzatvorenie priestoru archívu s plachtou na podoporu konštrukciu                                                                           | kpl | 1        | 60,00  | 0,00     | 60,00              |                                                                                                         |
|                     |         |             | Demontáž zasklenia v AL: konštrukcie - ověre medzi chodbami                                                                                | kpl | 1        | 120,00 | 0,00     | 120,00             |                                                                                                         |
| <b>Cena spolu</b>   |         |             |                                                                                                                                            |     |          |        |          | <b>23 801,04 €</b> |                                                                                                         |