

príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Technické riešenie:

- Odstránenie oceleového žľabu (dĺžka cca 20,0 m).
- Odstránenie nosnej oceleovej konštrukcie, výmena za novú nerezovú.
- Odstránenie oceleovej rúry DN400 od spoja k oceleovému žľabu po prvú príruby za stenou lapača piesku a tukov (dĺžka cca 5,0 m).
- Osadenie nového nerezového žľabu (sklon podľa existujúceho žľabu) a nerezovej rúry DN400.
- Utesnenie prechodu nerezovej rúry DN400 cez stenu lapača piesku a tukov a stenu šachty separátora piesku.
- Keďže sa oprava (výmena) odtokového žľabu bude realizovať za plnej prevádzky, je potrebné tomu prispôbiť postup prác, aby boli vykonané v čo najkratšom možnom čase. Pri realizácii je potrebné počítať s tým, že aj keď sa pracuje nad hladinou vody, prístup k žľabu, nosnej konštrukcii a rúre si musí Zhotoviteľ zabezpečiť bezpečným lešením.
- V prípade potreby odstávky lapača piesku, je to možné len po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom a aj to iba na nevyhnutne potrebný čas (určí prevádzkovateľ). Odstávka je možná len jednej komory lapača piesku a tukov.
- Na nosnej konštrukcii oceleového žľabu je vedené nerezové potrubie tlakového vzduchu, ktoré musí byť počas opravy (výmeny) nosnej konštrukcie a oceleového žľabu v prevádzke.