

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 19.5.2021**  
**uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**  
**(ďalej len „Dodatok“)**

**I. ZMLUVNÉSTRANY**

**1.1 Objednávateľ:**  
Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Zástupca na rokovanie  
o veciach zmluvných:  
technických:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Telefón:  
e - mail:  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Obec Prakovce**  
Prakovce 333, 055 62 Prakovce  
Mgr. Pavol Lukáš – starosta obce  
  
Mgr. Pavol Lukáš – starosta obce  
00329517  
2021259427  
Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SK19 0900 0000 0001 0139 2015  
0902 904 172  
pavol.lukas@prakovce.sk

**1.2 Zhotoviteľ:**  
Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Zápis v registri:  
Zástupca na rokovanie  
o veciach zmluvných:  
technických:  
IČO:  
DIČ:  
IČDPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Telefón:  
e-mail:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**BauTop, s.r.o.**  
Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce  
Ing Vladimíra Smižanská, Jaroslav Smižanský, Dušan Komár  
Okresný súd Košice, Odd. Sro, vl.č. 21333/V  
  
Ing Vladimíra Smižanská, Jaroslav Smižanský, Dušan Komár  
Ing Vladimíra Smižanská, Jaroslav Smižanský, Dušan Komár  
43982671  
2022545822  
SK 2022545822  
Všeobecná úverová banka, a.s.  
SK82 0200 0000 0028 9573 3457  
0917 205 848  
vladimira.smižanska@bautop.sk

**II. Predmet Dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku je navýšenie cien prác na diele: „Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach“, ktoré sa realizuje v rámci projektu: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok v zmysle §18 ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene článku 3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA, bodu 3.1.2 v nasledovnom znení:

Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 358 339,81 EUR

Sadzba DPH: 71 667,96 EUR

**Cena s DPH: 430 007,77 EUR**

(Slovom: Štyristotridsaťtisíc sedem eur a 77 centov )

### III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 19.5.2021.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
3. Tento Dodatok č. 2 je povinne zverejňovaný v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1 – Rozšírenie kapacity MŠ Prakovce navýšenie
6. Tento Dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Prakovciach, dňa 6.5.2022

Za objednávateľa: Obec Prakovce

  
Mgr. Pavol Lukáš  
starosta obce



V Arnutovciach, dňa 6.5.2022

Za zhotoviteľa: BauTop, s.r.o.

  
**BauTop** BauTop, s.r.o.  
Arnutovce 130  
053 13

6  
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

**Ing. Vladimíra Smižanská**

  
**BauTop** BauTop, s.r.o.  
Arnutovce 130  
053 13

6  
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

.....  
**Jaroslav Smižanský**  
konateľ

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Prakovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Prakovce		
Projektant	AIP projekt s.r.o.		
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dňa	04.05.2022
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	45 449,95	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	64 706,03	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 VRN 2	0,00	
3	PSV Dodávky	129 743,68	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	84 654,20	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	2 034,70			17 VRN 5	0,00	
6	Montáž	20 353,78			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	346 942,34	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	594,23	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	10 803,24	
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22	358 339,81
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 358 339,81	71 667,96
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)	430 007,77
Zhotoviteľ						<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis						26 Dodávky zadávateľa	0,00
						27 Kízavá doložka	0,00
						28 Zvýhodnenie + -	0,00



**BauTop** BauTop, s.r.o.  
 Arnutovce 130  
 053 13  
 IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>MIK21-02-01navysenie2</b>	<b>Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach</b>	<b>358 339,81</b>	<b>71 667,96</b>	<b>430 007,77</b>	<b>10 803,24</b>	<b>346 942,34</b>	<b>594,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO.101	Materská škola - blok C	254 127,57	50 825,51	304 953,08	10 694,74	242 838,60	594,23	0,00	0,00
ASR	Architektonické a siabevné riešenie	172 034,99	34 407,00	206 441,99	0,00	171 931,32	103,67	0,00	0,00
01	Búracie práce	21 107,41	4 221,48	25 328,89	0,00	21 107,41	0,00	0,00	0,00
02	Nový stav	150 927,58	30 185,52	181 113,10	0,00	150 823,91	103,67	0,00	0,00
001	Vodorovné a zvislé konštrukcie	4 311,49	862,30	5 173,79	0,00	4 311,49	0,00	0,00	0,00
002	Vnútoromé povrchy	58 948,60	11 789,72	70 738,32	0,00	58 948,60	0,00	0,00	0,00
003	Vonkajšie povrchy	43 952,64	8 790,53	52 743,17	0,00	43 952,64	0,00	0,00	0,00
004	Výpiňové konštrukcie	29 238,06	5 847,61	35 085,67	0,00	29 238,06	0,00	0,00	0,00
005	Ostatné	14 476,79	2 895,36	17 372,15	0,00	14 373,12	103,67	0,00	0,00
ELI	Elektroinštalácia bleskozvod	16 094,24	3 218,85	19 313,09	0,00	16 094,24	0,00	0,00	0,00
ROZVODY	Rozvody vody, kanál. a techn.potrubiá v základoch	5 697,37	1 139,47	6 836,84	128,40	5 568,97	0,00	0,00	0,00
UK	Ústredné vykurovanie	20 224,54	4 044,91	24 269,45	813,20	18 920,78	490,56	0,00	0,00
01	Rozvody	12 998,87	2 599,77	15 598,64	492,20	12 016,11	490,56	0,00	0,00
02	Strojoviňa	7 225,67	1 445,13	8 670,80	321,00	6 904,67	0,00	0,00	0,00
VZT	Vzduchotechnika	14 838,79	2 967,76	17 806,55	1 204,68	13 634,11	0,00	0,00	0,00
ZTI	Zdravotechnika	25 237,64	5 047,53	30 285,17	8 548,46	16 689,18	0,00	0,00	0,00
SO.102	Spojovacia chodba - blok C	49 059,29	9 811,86	58 871,15	55,00	49 004,29	0,00	0,00	0,00
ASR	Architektonické a stavebné riešenie	43 459,32	8 691,86	52 151,18	0,00	43 459,32	0,00	0,00	0,00
01	Búracie práce	3 982,05	796,41	4 778,46	0,00	3 982,05	0,00	0,00	0,00
02	Nový stav	39 477,27	7 895,45	47 372,72	0,00	39 477,27	0,00	0,00	0,00
001	Vnútoromé povrchy	9 657,89	1 931,58	11 589,47	0,00	9 657,89	0,00	0,00	0,00
002	Vonkajšie povrchy	16 970,19	3 394,04	20 364,23	0,00	16 970,19	0,00	0,00	0,00
003	Výpiňové konštrukcie	4 422,33	884,47	5 306,80	0,00	4 422,33	0,00	0,00	0,00
004	Ostatné	8 426,86	1 685,37	10 112,23	0,00	8 426,86	0,00	0,00	0,00
ELI	Elektroinštalácia	2 229,91	445,98	2 675,89	0,00	2 229,91	0,00	0,00	0,00
UK	Ústredné vykurovanie - rozvody	3 370,06	674,01	4 044,07	55,00	3 315,06	0,00	0,00	0,00
SO.103	Materská škola - blok A, B	55 152,95	11 030,59	66 183,54	53,50	55 099,45	0,00	0,00	0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objednávateľ: Obec Prakovce


Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:  
Dátum: 4. 5. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
UK	Ustredné vykurovanie - rozvody	55 152,95	11 030,59	66 183,54	53,50	55 099,45	0,00	0,00	0,00

**Celkom**      358339,81      71667,96      430 007,77      10 803,24      346 942,34      594,23      0,00      0,00


**BauTop, s.r.o.**  
 Arnutovce 130  
 053 13  
 IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok C	EČO	
		Miesto	Prakovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Prakovce		
Projektant	AIP projekt s.r.o.		
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	33 041,26	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	47 730,36	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	99 461,57	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	44 782,59	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	715,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	17 107,82				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		242 838,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		594,23	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	10 694,74
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	254 127,57	
<b>Objednávateľ</b>						24	DPH 20,00 % z 254 127,57	50 825,51	
Dátum a podpis						25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>304 953,08</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E</b>		<b>Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
BauTop s.r.o. Arnutovce 130 053 13 IČO: 4982671 • IČ DPH: SK2022545822						27	Kľúčová doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach**  
 Názov objektu: **Materská škola - blok C**  
 Názov časti: **Architektonické a stavebné riešenie**

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: **Prakovce**  
 IČO:   
 IČ DPH:

Objednávateľ: **Obec Prakovce**  
 Projektant: **AIP projekt s.r.o.**  
 Zhotoviteľ: **BauTop s.r.o., Arnutovce**  
 Spracoval:

Rozpočet číslo:   
 Dňa: **04.05.2022**

CPV:   
 CPA:

### Memné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	33 008,90	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	44 010,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	65 333,99	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	28 404,44	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	715,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	458,25				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		171 931,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		103,67	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



**BauTop s.r.o.**

Arnutovce 130

053 13

6

IČO: 3982671 • IČ DPH: SK2022545832

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	172 034,99
24	DPH 20,00 % z 172 034,99	34 407,00
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>206 441,99</b>

### E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok C	EČO	
Názov podčasti	Búracie práce	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	723,57	8	Práca načas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	18 638,03	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	88,75	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 595,87	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	61,19				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 107,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 21 107,41
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Materská škola - blok C

Podčasť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 19 361,60 6,476**

**1 Zemné práce 1 492,95 0,000**

1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,550	13,93	216,61	0,000
2	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	15,550	2,68	41,67	0,000
3	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn tr.3 ručne	m3	31,548	25,20	795,01	0,000
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,772	4,00	35,09	0,000
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	368,424	0,40	147,37	0,000
6	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,772	8,80	77,19	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,772	0,72	6,32	0,000
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,790	11,00	173,69	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 868,65 6,476**

9	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	207,605	1,82	377,84	0,000
10	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,699	23,39	63,13	0,000
11	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	26,842	78,00	2 093,68	0,000
12	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	72,810	2,60	189,31	0,000
13	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,39	0,78	0,000
14	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	4,000	0,79	3,16	0,000
15	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvorného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	26,000	0,64	16,64	0,000
16	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	0,900	5,90	5,31	0,000
17	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	15,120	2,75	41,58	0,000
18	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	10,800	5,96	64,37	0,000
19	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2	ks	1,000	0,59	0,59	0,000
20	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	0,420	8,08	3,39	0,000
21	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	25,856	11,91	307,94	0,000
22	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	13,332	8,93	119,05	0,000

Č.	Kóda položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	968081112 S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m <sup>2</sup> , -0,01400t	ks	5,000	0,42	2,10	0,000
24	968081113 S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m <sup>2</sup> , -0,02000t	ks	7,000	0,78	5,46	0,000
25	968081115 S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	4,200	4,91	20,62	0,000
26	968081125 S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02600t	ks	3,000	0,91	2,73	0,000
27	968082354 p	Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 1 m <sup>2</sup> , - 0,07400t	m <sup>2</sup>	1,620	14,34	23,23	0,000
28	968082355 P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy cez 1 do 2 m <sup>2</sup> , - 0,06000t	m <sup>2</sup>	2,160	10,17	21,97	0,000
29	968082356 P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy cez 2 do 4 m <sup>2</sup> , - 0,05200t	m <sup>2</sup>	15,120	7,43	112,34	0,000
30	968082456 S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m <sup>2</sup> , - 0,06200t	m <sup>2</sup>	10,510	6,26	65,79	0,000
31	975021211	Podchytanie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	32,360	48,11	1 556,84	6,476
32	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m <sup>2</sup>	442,309	4,55	2 012,51	0,000
33	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyšknabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m <sup>2</sup>	265,660	2,80	743,85	0,000
34	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , - 0,06800t	m <sup>2</sup>	33,075	2,80	92,61	0,000
35	978059631	vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , - 0,08900t	m <sup>2</sup>	60,095	2,80	168,27	0,000
36	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	160,315	5,53	886,54	0,000
37	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	160,315	10,53	1 688,12	0,000
38	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 053,860	0,41	2 892,08	0,000
39	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	160,315	5,59	896,16	0,000
40	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	801,575	0,63	504,99	0,000
41	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	147,798	18,00	2 660,36	0,000
42	979089612 P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,517	18,00	225,31	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 1 684,62 0,012**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 402,63 0,000**

43	712300831 P	Odstránenie hydroizolácie	m <sup>2</sup>	268,420	1,50	402,63	0,000
----	-------------	---------------------------	----------------	---------	------	--------	-------

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny 430,30 0,000**

44	712300831 S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10 <sup>o</sup> jednovrstvovej, -0,00600t	m <sup>2</sup>	286,865	1,50	430,30	0,000
----	-------------	--	----------------	---------	------	--------	-------

**725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 117,88 0,000**

45	725110811 S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	2,000	7,39	14,78	0,000
46	725210821 S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	3,000	4,88	14,64	0,000
47	725330840 S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb	2,000	7,80	15,60	0,000
48	725530826 S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	súb	2,000	36,43	72,86	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske 98,83 0,000**

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	764321820.P	Demontáž oplechovania atiky, rš 500 mm, -0,00420t	m	66,770	0,70	46,74	0,000
50	764331860.P	Demontáž lemovania múrov na strechách, rš 660 až 750 mm, -0,00415t	m	7,330	0,80	5,86	0,000
51	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	17,000	0,67	11,39	0,000
52	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st rš 250 mm, -0,00280t	m	19,060	0,78	14,87	0,000
53	764359841	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche, -0,00516t	ks	1,000	1,42	1,42	0,000
54	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,600	0,70	15,12	0,000
55	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	3,000	0,78	2,34	0,000
56	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	1,000	1,09	1,09	0,000

**766 Konštrukcie stolárske** **26,40 0,000**

57	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	22,000	1,20	26,40	0,000
----	-------------	--	----	--------	------	-------	-------

**767 Konštrukcie doplnkové kovové** **312,41 0,012**

58	767662110.P	Demontáž mreží pevných	m2	2,700	11,30	30,51	0,000
59	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	261,021	1,08	281,90	0,012

**769 Montáže vzduchotechnických zariadení** **61,44 0,000**

60	769081745.P	Demontáž ventilátora strešného	ks	2,000	30,72	61,44	0,000
----	-------------	--------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

**776 Podlahy povlakové** **234,73 0,000**

61	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	195,610	1,20	234,73	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

**M Práce a dodávky M** **61,19 0,000**

**43-M Montáž oceľových konštrukcií** **61,19 0,000**

62	01	Dokončovacie práce - búracie práce	%	152,963	0,40	61,19	0,000
----	----	------------------------------------	---	---------	------	-------	-------

**Celkom** **21 107,41 6,488**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok C	EČO	
Názov podčasti	Nový stav	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	32 285,33	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	25 372,71	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	65 245,24	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	26 808,57	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	715,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	397,06			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	150 823,91	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	103,67	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	150 927,58
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 150 927,58	30 185,52
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	181 113,10
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
	Pečiatka	28	Zvýhodnenie +- -	0,00
	43982671 • IČ DPH: SK2022545822			

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok C	EČO	
Názov zákazky 5. úr.	Vodorovné a zvislé konštrukcie	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	04.05.2022		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 781,75	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 081,03	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	265,42	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	169,45	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	13,84					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 311,49	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22	4 311,49	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 4 311,49	862,30	
Objednávateľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 173,79	
Dátum a podpis		Pečiatka		E		Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Kľzavá doložka	0,00	
				28	Zvýhodnenie + -	0,00	



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Materská škola - blok C  
 Zákazka 5. úr.: Vodorovné a zvislé konštrukcie

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 862,78</b>	<b>11,853</b>
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>3 662,82</b>	<b>11,853</b>
1	312275021.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	2,891	186,37	538,80	2,027
2	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	28,02	84,06	0,176
3	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	49,40	148,20	0,293
4	317161125.P	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	54,11	54,11	0,053
5	317161237.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	59,35	178,05	0,123
6	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000	27,59	248,31	0,239
7	317161313.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	31,64	31,64	0,033
8	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	38,15	114,45	0,120
9	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	28,062	22,94	643,74	2,083
10	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	3,855	27,20	104,86	0,359
11	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	57,058	26,58	1 516,60	6,347
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>199,96</b>	<b>0,000</b>
12	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	11,853	16,87	199,96	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>434,87</b>	<b>0,167</b>
<b>763</b>		<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>434,87</b>	<b>0,167</b>
13	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	10,948	32,10	351,43	0,131
14	763126632	Predsadená SDK stena Rigips hr. 65 mm, opláštená doskou RBI 12,5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CV50	m2	2,850	26,49	75,50	0,036
15	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,167	47,56	7,94	0,000
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>13,84</b>	<b>0,000</b>
<b>43-M</b>		<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>				<b>13,84</b>	<b>0,000</b>
16	02	Dokončovacie práce - vodorovné a zvislé konštrukcie	%	34,601	0,40	13,84	0,000
<b>Celkom</b>						<b>4 311,49</b>	<b>12,020</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok C	EČO	
Názov zákazky 5. úr.	Vnútročné povrchy	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	17 184,35	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	10 611,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	18 642,47	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	12 392,65	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	118,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		58 948,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				23		Súčet 7, 12, 19-22		58 948,60	
Objednávateľ				24		DPH 20,00 % z 58 948,60		11 789,72	
Dátum a podpis				25		Cena s DPH (r. 23-24)		70 738,32	
Zhotoviteľ				E		Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26		Dodávky zadávateľa		0,00	
				27		Kľúčová doložka		0,00	
				28		Zvýhodnenie + -		0,00	

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Materská škola - blok C

Zákazka 5. úr.: Vnútročné povrchy

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Amutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>27 795,48</b>	<b>47,433</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>26 379,94</b>	<b>47,000</b>
1	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	133,456	0,64	85,41	0,012
2	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	116,503	0,65	75,73	0,027
3	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	92,845	0,65	60,35	0,037
4	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	520,943	3,04	1 583,67	2,568
5	612460243.S	Vnútročná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	520,943	8,61	4 485,32	16,410
6	612460364.S	Vnútročná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	92,845	7,80	724,19	1,828
7	612460385.S	Vnútročná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	447,112	7,80	3 487,47	3,523
8	612481011.P	plechu	m	382,000	2,09	798,38	0,674
9	612481022.P	Okenný a dverový plastový dilatačný profil	m	119,380	1,95	232,79	0,226
10	612481031.P	Rohový profil z pozinkovaného plechu	m	182,680	2,18	398,24	0,349
11	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	116,503	7,20	838,82	0,483
12	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	273,850	0,15	41,08	0,000
13	283290003600.P	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	314,928	0,77	242,49	0,031
14	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	249,440	0,22	54,88	0,000
15	283320005000.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	251,934	0,47	118,41	0,040
16	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre poter a stierky	m2	273,850	0,52	142,40	0,000
17	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod poter, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	56,413	5,14	289,96	0,056
18	632440152.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 20 mm	m2	28,610	19,50	557,90	1,051
19	632440154.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 30 mm	m2	245,240	26,50	6 498,86	13,508
20	632452692.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 13 mm	m2	273,850	19,96	5 466,05	6,173
21	634601511.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	36,380	2,96	107,68	0,003
22	634920011.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky do 5 mm	m	36,380	2,47	89,86	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>427,21</b>	<b>0,433</b>
23	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	273,850	0,26	71,20	0,419
24	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	273,850	1,30	356,01	0,014
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>988,33</b>	<b>0,000</b>



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	58,585	16,87	988,33	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 31 035,12 7,214**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 818,92 0,206**

26	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	273,850	0,22	60,25	0,000
27	245620001200.P1	Náter penetračný asfaltový	l	57,782	2,50	144,46	0,058
28	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	273,850	4,55	1 246,02	0,148
29	15023	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2	m2	314,928	7,50	2 361,96	0,000
30	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,206	30,25	6,23	0,000

**713 Izolácie tepelné 1 905,13 0,344**

31	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	273,850	0,94	257,42	0,000
32	283720008800.P	Doska EPS 150 hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	279,327	5,86	1 636,86	0,344
33	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,344	31,53	10,85	0,000

**763 Konštrukcie - drevostavby 8 040,98 3,256**

34	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	249,310	28,52	7 110,32	2,957
35	763138222	Podhľad SDK Rigips RBL 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	24,610	31,52	775,71	0,300
36	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,258	47,56	154,95	0,000

**771 Podlahy z dlaždíc 996,77 0,762**

37	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	7,500	3,28	24,60	0,028
38	597640001200.P	Obkladačky keramické, kv 200x100 mm	m2	0,765	15,00	11,48	0,008
39	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	28,610	18,82	538,44	0,206
40	597740001600.P	Dlaždice keramické, kvxhr 297x297x8 mm	m2	29,182	14,00	408,55	0,519
41	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	0,666	20,57	13,70	0,000

**776 Podlahy povlakové 10 642,67 1,166**

42	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	164,590	2,40	395,02	0,007
43	283410017900.P	Soklová lišta, špeciálny profil PVC fabión	m	166,236	1,80	299,22	0,271
44	776460011	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	164,590	7,70	1 267,34	0,007
45	284140000600.P	Podlaha linoleum, hrúbka 2,0 mm	m2	16,788	22,51	377,90	0,050
46	776560010.P	Lepenie povlakových podláh z linolea	m2	245,240	10,00	2 452,40	0,074
47	284140000600.P	Podlaha linoleum, hrúbka 2,0 mm	m2	252,597	22,51	5 685,96	0,758
48	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	245,240	0,60	147,14	0,000
49	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,029	17,19	17,69	0,000

**781 Obklady 3 302,98 1,301**

50	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	97,489	18,00	1 754,80	0,307
51	597640002400.P	Obkladačky keramické, kvxhr 148x148x6 mm	m2	99,439	15,30	1 521,42	0,994
52	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,301	20,57	26,76	0,000

**784 Maľby 2 327,67 0,180**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	784152271	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	816,727	2,85	2 327,67	0,180
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>118,00</b>	<b>0,000</b>
<b>43-M Montáž oceľových konštrukcií</b>						<b>118,00</b>	<b>0,000</b>
54	03	Dokončovacie práce - vnútorné povrchy	%	393,348	0,30	118,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>58 948,60</b>	<b>54,647</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Názov objektu: Materská škola - blok C  
 Názov zákazky 5. úr.: Vonkajšie povrchy

JKSO  
 EČO  
 Miesto: Prakovce  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Projektant: AIP projekt s.r.o.  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Spracoval:

Rozpočet číslo:   
 Dňa: 04.05.2022

CPV  
 CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	10 597,24	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	11 371,54	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	15 975,60	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	5 908,44	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	99,82			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	43 952,64	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



**BauTop** s.r.o.  
 Arnutovce 130  
 063 13  
 IČO: 43982671 - IČ DPH: SK222545822

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	43 952,64
24	DPH: 20,00 % z 43 952,64	8 790,53
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>52 743,17</b>

## E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Materská škola - blok C

Zákazka 5. úr.: Vonkajšie povrchy

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** **21 968,78**    **31,049**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **18 010,57**    **11,340**

1	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	4,140	0,85	3,52	0,001
2	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztriešaná, hr. 2 mm	m2	4,140	13,70	56,72	0,013
3	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,140	7,80	32,29	0,017
4	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	279,083	0,85	237,22	0,064
5	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztriešaná, hr. 2 mm	m2	250,709	12,58	3 153,92	0,807
6	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	68,564	16,13	1 105,94	0,360
7	625250581.P	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 20 mm, zatĺkacie kotvy	m2	28,374	25,49	723,25	0,304
8	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,180	27,92	5,03	0,002
9	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,180	33,90	40,00	0,026
10	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	243,825	42,59	10 384,51	9,053
11	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	5,704	30,20	172,26	0,109
12	625251406.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	40,010	49,21	1 968,89	0,548
13	625254011.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm, lepené	m2	4,140	30,68	127,02	0,035

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **3 449,83**    **19,708**

14	216904112.P	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokolvek muriva	m2	362,029	0,30	108,61	0,014
15	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	378,460	1,70	643,38	9,734
16	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	378,460	1,30	492,00	0,000
17	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	378,460	1,50	567,69	9,734
18	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	378,460	0,15	56,77	0,019
19	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	378,460	0,15	56,77	0,000
20	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	52,100	1,70	88,57	0,002
21	952903021.P	Čistenie povrchu podlahy tlakovou vodou	m2	26,638	0,34	9,06	0,005
22	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	67,360	4,69	315,92	0,027
23	953995406.S	Okenný a dverový začiatkový profil	m	122,000	4,53	552,66	0,028
24	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	28,800	2,59	74,59	0,002
25	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	25,200	3,26	82,15	0,004
26	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	153,630	1,82	279,61	0,137
27	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	12,010	10,00	120,10	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	953995431.P	Ukončovaci profil v rovine	m	0,640	3,05	1,95	0,000

**99 Presun hmôt HSV 508,38 0,000**

29	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803 812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	30,135	16,87	508,38	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 21 884,04 6,195**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 304,22 0,151**

30	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	78,806	0,27	21,28	0,000
31	245620001200.P1	Náter penetračný asfaltový	l	16,628	2,50	41,57	0,017
32	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	38,616	1,11	42,86	0,003
33	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	44,408	2,84	126,12	0,089
34	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	78,806	4,55	358,57	0,043
35	15023	FUNDAMENT 4.0 Speed profile SBS 7,5m2	m2	94,567	7,50	709,25	0,000
36	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,151	30,25	4,57	0,000

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny 8 656,13 2,293**

37	711790110	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	165,450	3,97	656,84	0,000
38	311970001800	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm, FATRA IZOLFA	ks	1 323,600	0,60	794,16	0,529
39	553430004700	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	m	165,450	1,32	218,39	0,050
40	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	284,710	0,79	224,92	0,001
41	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	327,417	0,65	212,82	0,062
42	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	352,595	5,70	2 009,79	0,000
43	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	405,484	6,00	2 432,90	0,770
44	311970001800	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm, FATRA IZOLFA	ks	1 107,315	0,60	664,39	0,443
45	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	352,595	0,67	236,24	0,000
46	693110004500.P1	Geotextília netkaná 300 g/m2	m2	405,484	0,84	340,61	0,122
47	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	38,510	5,76	221,82	0,001
48	311970001100.P	Kotviaci prvok	ks	308,080	0,35	107,83	0,062
49	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	23,876	7,44	177,64	0,231
50	712997002.S	Montáž spádových atikových klínov z expandovaného polystyrénu	m	77,020	2,55	196,40	0,000
51	283760007500.S	Doska spádová EPS 150 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,924	105,98	97,93	0,023
52	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,293	27,67	63,45	0,000

**713 Izolácie tepelné 10 544,85 2,962**

53	713132132.P	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením a kotvením	m2	13,879	5,20	72,17	0,069
54	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	14,157	6,05	85,65	0,028

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	38 616	4,40	169,91	0,135
56	283750001100.S	Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	39 388	18,50	728,68	0,142
57	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	3 570	1,37	4,89	0,000
58	631440028500.P	Doska jednostranne spádová 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy	m2	3 641	38,31	139,49	0,019
59	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	284 710	1,47	418,52	0,000
60	283760007500.P	Doska spádová vyspádovanie plochých striech	m3	29 040	97,15	2 821,24	0,711
61	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	284 710	2,17	617,82	0,000
62	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	283 774	7,05	2 000,61	0,695
63	283720009300	Doska EPS 150S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	283 774	11,27	3 198,13	1,112
64	283750001300.P	Doska XPS hr. 160 mm	m2	6 500	18,40	119,60	0,031
65	283750001000.P	Doska XPS hr. 100 mm	m2	6 500	11,50	74,75	0,020
66	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,962	31,53	93,39	0,000

762

**Konštrukcie tesárske**

107,15

0,082

67	762341001.P	Montáž debnenia jednoduchých striech, na laty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	3 570	4,11	14,67	0,000
68	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	3 641	7,44	27,09	0,035
69	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	13,600	0,74	10,06	0,000
70	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	12,600	1,40	17,64	0,000
71	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	0,078	380,00	29,64	0,043
72	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,150	28,10	4,22	0,003
73	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,082	46,68	3,83	0,000

764

**Konštrukcie klampiarske**

220,67

0,039

74	764171301.P	Krytina falcovaná sklon strechy do 30°	m2	3 570	47,33	168,97	0,037
75	764171917.P	Vetracia mriežka šírky 8 cm	m	3,400	2,44	8,30	0,001
76	764314008.P	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	m2	3 570	11,47	40,95	0,002
77	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	62,78	2,45	0,000

771

**Podlahy z dlaždíc**

1 051,02

0,667

78	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,530	21,60	335,45	0,058
79	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	11,108	17,38	193,06	0,080
80	597740002500.P	Dlaždice keramické protišmykové, lxvxhr 298x298x8 mm	m2	27,171	17,00	461,91	0,484
81	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	5,070	3,28	16,63	0,019
82	771411034	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty veľ. 200 x 100 mm	m	3,700	4,79	17,72	0,016
83	597640001200.P	Obkladačky keramické lxv 200x100 mm	m2	0,895	15,00	13,43	0,009
84	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,623	20,57	12,82	0,000

M

**Práce a dodávky M**

99,82

0,000

43-M

**Montáž oceľových konštrukcií**

99,82

0,000

85	04	Dokončovacie práce - vonkajšie povrchy	%	332,725	0,30	99,82	0,000
----	----	--	---	---------	------	-------	-------

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Celkom**

**43 952,64**

**37,243**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok C	EČO	
Názov zákazky 5. úr.	Výplňové konštrukcie	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	25 866,94	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 303,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	67,52				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 238,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	29 238,06	
<b>Objednávateľ</b>						24	DPH 20,00 % z 29 238,06	5 847,61	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>35 085,67</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Materská škola - blok C

Zákazka 5. úr.: Výplňové konštrukcie

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV** **29 170,54**    **11,465**

**764 Konštrukcie klampiarske** **257,86**    **8,123**

1	764410540.P	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 280 mm	m	25,200	10,21	257,29	8,123
2	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	62,78	0,57	0,000

**766 Konštrukcie stolárske** **28 912,68**    **3,342**

3	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	15,500	12,00	186,00	0,003
4	611410003000.40 1	Plastové okno jednokridlové FIX, vxš 1950x2800 mm, jednoduché zasklenie	ks	1,000	842,46	842,46	0,109
5	6114123.401	Rozširovací plastový profil, výška profilu 100 mm	m	2,800	8,99	25,17	0,003
6	611410002300.40 2	Plastové okno FIX, vxš 1000x1900 mm, jednoduché zasklenie	ks	1,000	114,54	114,54	0,038
7	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	125,200	12,00	1 502,40	0,026
8	283290005900.S	Tesniaca paronepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	131,460	0,76	99,91	0,013
9	283290006200.S	Tesniaca paronepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	131,460	0,66	86,76	0,013
10	611410008200.30 1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	11,000	164,94	1 814,34	1,040
11	611410005900.30 2	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1800x600 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	122,21	244,42	0,120
12	611410010300.30 3	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1800x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	313,94	313,94	0,149
13	611410005300.30 4	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	61,46	61,46	0,024
14	611410005500.30 5	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	72,40	217,20	0,097
15	611410007800.30 6	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	128,20	128,20	0,073
16	611410005400.30 7	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 700x600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	64,89	64,89	0,026
17	611410008200.30 8	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1700x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	181,23	543,69	0,294
18	6114123.308	Rozširovací plastový profil, výška profilu 100 mm	m	3,600	8,99	32,36	0,004
19	611410008200.30 9	Plastové okno jednokridlové S, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	165,58	165,58	0,095
20	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	24,600	12,00	295,20	0,010
21	611420000100.10 1	Plastové dvere z komórkových profilov, jednokridlové otvaravé s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom z izolačného trojskla, kridlo s výplňou a časť presklené - izolačné trojsklo, š.x v. kridla 900x2100 mm, celkový rozmer dverí šxv 1600x2400 mm	ks	1,000	718,50	718,50	0,154

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	611420000100.10 2	Plastové dvere z komôrkových profilov, jednokridlové otvaravé s nadsvetlíkom z izolačného trojskla, krídlo s výplňou a časť presklenné - izolačné trojsklo, š.x v. krídla 900x2100 mm, celkový rozmer dveri šxv 1000x2600 mm	ks	1,000	648,50	648,50	0,104
23	611420000100.10 3	Plastové dvere z komôrkových profilov, jednokridlové otvaravé s nadsvetlíkom z izolačného trojskla, krídlo s výplňou a časť presklenné - izolačné trojsklo, š.x v. krídla 900x2100 mm, celkový rozmer dveri šxv 1000x3700 mm	ks	1,000	706,15	706,15	0,148
24	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	18,63	242,19	0,000
25	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	13,000	28,60	371,80	0,013
26	611610003600.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, plné	ks	7,000	376,20	2 633,40	0,175
27	611610003700.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, 1/3 zasklenie	ks	4,000	514,80	2 059,20	0,100
28	611610003800.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, 1/2 presklenie	ks	1,000	607,20	607,20	0,025
29	611650001110.P1	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI 15 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD	ks	1,000	1 174,80	1 174,80	0,038
30	766662114.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	36,22	36,22	0,000
31	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	36,20	108,60	0,000
32	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	28,60	85,80	0,003
33	611610003700.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, 1/3 zasklenie	ks	6,000	514,80	3 088,80	0,150
34	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	1,000	9,43	9,43	0,000
35	549170000500.S	Samozatvárač dveri do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	1,000	38,59	38,59	0,001
36	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	6,44	51,52	0,002
37	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	15,000	8,39	125,85	0,004
38	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	11,14	22,28	0,001
39	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	12,27	12,27	0,000
40	611560000100.P	Parapetná doska plastová, šírka 120 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	4,700	10,01	47,05	0,003
41	611560000200.P	Parapetná doska plastová, šírka 170 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	22,644	13,22	299,35	0,017
42	611560000200.P1	Parapetná doska plastová, šírka 190 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,836	14,45	26,53	0,001
43	611560000300.P	Parapetná doska plastová, šírka 240 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,224	17,46	21,37	0,001
44	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	13,000	55,00	715,00	0,006
45	611810003200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	12,000	429,00	5 148,00	0,180
46	611810003200.P	Zárubňa vnútorná obložková s protipožiarnou úpravou, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	978,45	978,45	0,015
47	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	3,000	65,25	195,75	0,002
48	611810007700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	3,000	594,00	1 782,00	0,060
49	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	15,300	4,61	70,53	0,000
50	611990000900	Lišta prechodová skrutkovaná, šírka 28 mm, s hladkým povrchom	m	15,453	3,52	54,39	0,003

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	3,343	28,31	94,64	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>67,52</b>	<b>0,000</b>
<b>43-M Montáž oceľových konštrukcií</b>						<b>67,52</b>	<b>0,000</b>
52	05	Dokončovacie práce - výplňové konštrukcie	%	168,811	0,40	67,52	0,000
<b>Celkom</b>						<b>29 238,06</b>	<b>11,465</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok C	EČO	
Názov zákazky 5. úr.	Ostatné	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 721,99	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 309,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	4 494,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 034,43	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	715,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	97,88				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 373,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		103,67	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		14 476,79
24	DPH 20,00 % z 14 476,79		2 895,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 372,15

E		Prípochy a odpochy	
26	Dodávky zadávateľa		0,00
27	Kľzavá doložka		0,00
28	Zvýhodnenie + -		0,00

Projektant	Pečiatka
Dátum a podpis	
Objednávateľ	Pečiatka
Dátum a podpis	
Zhotoviteľ	Pečiatka
Dátum a podpis	



**BauTop s.r.o.**  
 Arnutovce 130  
 053 13  
 IČO: 3982671 • IČ DPH: SK2022545822

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Materská škola - blok C  
 Zákazka 5. úr.: Ostatné

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Amutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 031,00</b>	<b>34,429</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>174,68</b>	<b>0,000</b>
1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,328	3,42	66,10	0,000
2	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	3,448	31,49	108,58	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>130,30</b>	<b>0,021</b>
3	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	22,737	0,21	4,77	0,000
4	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	60,699	0,64	38,85	0,002
5	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	61,913	1,40	86,68	0,019
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>962,52</b>	<b>1,303</b>
6	311311915.P	Montáž a dodávka rozšírenia rampy pre imobilných v exteriéri, vid. výkres D_101_V07 - Pôdorys 1. NP - Nový stav (umiestnenie rampy - pri hlavnom vstupe, pravý roh budovy)	kpl	1,000	637,00	637,00	0,000
7	312275011.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	1,000	204,38	204,38	0,847
8	312275021.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	0,650	186,37	121,14	0,456
<b>5 Komunikácie</b>						<b>1 019,38</b>	<b>15,816</b>
9	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,070	4,08	114,53	8,522
10	596911144.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	28,070	13,86	389,05	3,462
11	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	29,474	17,50	515,80	3,832
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>166,62</b>	<b>4,259</b>
12	622460114.P	Príprava podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	2,310	2,96	6,84	0,001
13	631571010.P	Násyp z kameniva na okapový chodník	m3	2,318	68,93	159,78	4,258
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>1 010,21</b>	<b>13,030</b>
14	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	69,520	5,39	374,71	6,808
15	592170001800.S	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	70,215	2,95	207,13	1,615
16	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,086	97,36	203,09	4,591
17	959941132.S	Chemická kotva s kotvným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	44,000	5,12	225,28	0,015
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>567,29</b>	<b>0,000</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812) zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	33,627	16,87	567,29	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 9 529,24 67,363**

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny 686,09 0,099**

19	711790100.P	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP r.š. 120 mm pre etapové ukončenie, liniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	13,500	11,11	149,99	0,000
20	311970001800.P	Teleskop univerzálny	ks	108,000	0,60	64,80	0,043
21	553430004600.P	Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 120 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	m	13,500	1,83	24,71	0,004
22	712973220	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	5,71	11,42	0,000
23	283770003700.S	Strešná vpust' pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 400 mm	ks	2,000	13,07	26,14	0,002
24	311970001800	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm, FATRA IZOLFA	ks	10,000	0,60	6,00	0,004
25	712973520.P1	Osadenie odkvapovej lišty	m	18,950	12,09	229,11	0,035
26	138810000300.P	Plech poplastovaný pre detaily, rozmer 1x2 m	m2	8,338	20,53	171,18	0,010
27	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	27,67	2,74	0,000

**2 063,07 66,469**

**764 Konštrukcie klampiarske**

28	764171432.P	Záveterná lišta r.š. 330 mm	m	2,300	19,01	43,72	0,008
29	764333440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 400 mm	m	3,600	13,52	48,67	1,657
30	764352427.P	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, vrátane čiel, hákov, rohov a dilatácií	m	15,300	23,75	363,38	0,033
31	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	1,000	24,20	24,20	0,002
32	764430520	Oplechovanie múriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	5,600	13,52	75,71	2,578
33	764430550.P1	Oplechovanie múriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 770 mm	m	8,850	19,60	173,46	7,844
34	764430550.P	Oplechovanie múriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 720 mm	m	65,600	18,79	1 232,62	54,339
35	764454454.P	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm, vrátane objímok a kolien	m	3,500	26,92	94,22	0,009
36	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,113	62,78	7,09	0,000

**6 618,84 0,785**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové**

37	767162230.P	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele, s hmotnosťou 1m nad 30 do 45 kg	m	10,800	12,60	136,08	0,001
38	767222220.P	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele., s hmotn. 1 m zábradlia nad 20 do 40 kg	m	8,750	12,96	113,40	0,000
39	767995205	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	331,980	5,54	1 839,17	0,000
40	767995210	Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele	kg	294,190	5,66	1 665,12	0,000
41	145620001200.P	Profil oceľový 60x40x4 mm tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,322	3 136,25	1 009,87	0,322
42	132110008400.S	Tyč oceľová jemná kruhová D 15 mm, ozn. 11 523, podľa EN alebo EN ISO S355J0	t	0,291	2 215,00	644,57	0,291
43	136110020200.S	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 11 373,0, podľa EN S235JRG1	t	0,014	2 135,41	29,90	0,014
44	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	150,000	1,80	270,00	0,008
45	311870017300.P	Ochranná rozvodová oceľová klieťka + oplaštenie	sú b.	1,000	877,50	877,50	0,150
46	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,785	42,33	33,23	0,000

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**783**

**Nátery**

**161,24**

**0,010**

47	783102812 P	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	m2	10,992	1,79	19,68	0,000
48	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	31,132	3,00	93,40	0,007
49	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	33,442	1,44	48,16	0,003

**M**

**Práce a dodávky M**

**812,88**

**0,117**

**23-M**

**Montáže potrubia**

**781,00**

**0,117**

50	230220006 P	Úprava a montáž liatinového poklopu	ks	1,000	66,00	66,00	0,000
51	552410002600 P	Poklop liatinový štvorcový s rámom 800x800 mm	ks	1,000	715,00	715,00	0,117

**43-M**

**Montáž oceľových konštrukcií**

**31,88**

**0,000**

52	06	Dokončovacie práce - ostatné	%	106,280	0,30	31,88	0,000
----	----	------------------------------	---	---------	------	-------	-------

**HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**103,67**

**0,064**

53	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,500	16,11	24,17	0,000
54	449170000900.P	Prenosný hasiaci prístroj práškový ABC 6 kg, vrátane držiaku na stenu	ks	3,000	26,50	79,50	0,064

**Celkom**

**14 476,79**

**101,973**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Názov objektu

Materská škola - blok C

Názov časti

Elektroinštalácia bleskozvod

JKSO

EČO

Miesto

Prakovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Prakovce

Projektant

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.05.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B	C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	13	GZS
	Dodávky	Práca nadčas		
	0,00	0,00		0,00
2		9	14	Mimostaven. doprava
	Montáž	Bez pevnej podl.		0,00
	0,00	0,00		
3	PSV	10	15	Sťažené podmienky
	Dodávky	Kultúra pamiatka		0,00
	0,00	0,00		
4		11	16	Vplyv prostredia
	Montáž			0,00
	0,00			
5	"M"		17	Klimatické vplyvy
	Dodávky			0,00
	0,00			
6			18	VRN z rozpočtu
	Montáž			0,00
	16 094,24			
7	ZRN (r. 1-6)	12	19	VRN (r. 13-18)
		DN (r. 8-11)		0,00
	16 094,24			
20	HZS	21	22	Ostatné náklady
	0,00	Kompl. činnosť		0,00
		0,00		
<b>Projektant</b>		<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22
				16 094,24
Dátum a podpis		24		DPH 20,00 % z 16 094,24
				3 218,85
<b>Objednávateľ</b>		25		<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis				<b>19 313,09</b>
		<b>E</b>		<b>Prípočty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26		Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis				0,00
		27		Kízavá doložka
				0,00
		28		Zvýhodnenie +-
				0,00

  
 Pečiatka  
  
 Pečiatka  
  
 BauTop s.r.o.  
 Arnutovce 130  
 053 13  
 IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822  
 Pečiatka



## ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Materská škola - blok C  
 Časť: Elektroinštalácia bleskozvod

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>16 094,24</b>	<b>0,000</b>
	<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>16 094,24</b>	<b>0,000</b>
1	210010016	Elektroinštalácia a bleskozvod podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	16 094,24	16 094,24	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>16 094,24</b>	<b>0,000</b>

## ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ PRAKOVCE

Elektroinštalácia a bleskozvod

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
Elektromontáže							
Kábel silový CYKY-J 5x25mm <sup>2</sup>	m	100	14,14	1 414,00	1,21	120,60	1 534,60
Kábel silový CYKY-J 5x4mm <sup>2</sup>	m	80	2,29	183,20	0,78	62,08	245,28
Kábel silový CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	240	0,90	216,00	0,74	177,60	393,60
Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	420	0,88	369,60	0,74	310,80	680,40
Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	450	0,46	207,00	0,74	333,00	540,00
Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	120	0,79	94,80	0,74	88,80	183,60
Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	100	2,03	203,00	1,21	120,60	323,60
Vodič CY 16mm <sup>2</sup> ZZ	m	230	0,67	154,10	1,21	277,38	431,48
Vodič CY 6mm <sup>2</sup> ZZ	m	300	0,32	96,00	1,10	330,60	426,60
Trubka FXP 16	ks	33	3,90	128,70	4,29	141,54	270,24
Zásuvka 230V	ks	10	3,97	39,70	3,65	36,52	76,22
Prepínač zapustený rad. 1	ks	3	5,46	16,38	4,29	12,87	29,25
Prepínač zapustený rad. 5	ks	10	5,21	52,10	4,29	42,89	94,99
Tlačidlo zapustené	ks	20	24,52	490,40	14,15	283,02	773,42
svietidlo lineárne LED panel min. 4800lm	ks	13	24,52	318,76	14,15	183,96	502,72
svietidlo lineárne LED panel min. 2400lm	ks	7	15,00	105,00	14,15	99,06	204,06
svietidlo stropné LED	ks	3	15,00	45,00	14,15	42,45	87,45
svietidlo nástenné LED	ks	9	20,88	187,92	14,15	127,36	315,28
Svietidlo núdzové s piktogramom, s akumulátorom	ks	1	30,00	30,00	25,00	25,00	55,00
Tlačidlo Central Stop	ks	1	1 227,12	1 227,12	29,53	29,53	1 256,65
Hlavný rozvádzač							

Slaboprúd							
Skriňa RACK s príslušenstvom komplet dodávka	kus	1	793,24	793,24	404,04	404,04	1 197,28
Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	9	24,60	221,40	7,15	64,34	285,74
Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 5E	m	540	0,47	253,80	1,08	584,82	838,62

Bleskozvod							
Podpera vedenia HR PV	ks	200	0,80	160,00	2,30	460,40	620,40
Okapová svorka HR SO	ks	20	1,06	21,20	4,63	92,68	113,88
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	m	190	0,60	114,00	1,64	311,03	425,03
Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	ks	70	1,46	102,20	1,00	69,93	172,13
Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	30	0,79	23,70	4,63	139,02	162,72
Skušobná svorka HR SZ	ks	7	1,32	9,24	3,32	23,27	32,51

Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	21	0,76	15,96	4,63	97,31	113,27
Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	40	0,61	24,40	3,32	132,96	157,36
Spojovacia svorka HR SS	ks	60	0,46	27,60	3,32	199,44	227,04
Inštaláčna kmrabica KO 125	ks	7	3,36	23,52	4,25	29,72	53,24
Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	70	0,46	32,20	1,26	87,85	120,05
Uzemňovacia tyč	ks	21	15,90	333,90	1,64	34,38	368,28
Zachytávacia tyč k podstavcu a podstavec	ks	5	18,65	93,25	10,53	52,63	145,88

Ostatné							
Revízia zariadenia	hod	320	0,00	0,00	2,14	684,80	684,80
Drobné stavebné úpravy	hod	400	0,00	0,00	1,07	428,00	428,00
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	240	0,00	0,00	1,07	256,80	256,80
Prepojenie inštalácie	hod	120	0,00	0,00	1,07	128,40	128,40
Pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	180	0,00	0,00	1,07	192,60	192,60
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	80	0,00	0,00	1,07	85,60	85,60
Podružný materiál	%	5	7 828,39	391,42	0,00	0,00	391,42
Pomocné a podružné výkony	%	7	0,00	0,00	6 696,57	468,76	468,76

<b>Elektromontáže celkom</b>			<b>8 219,81</b>	<b>7 874,43</b>	<b>16 094,24</b>
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	------------------

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach**  
 Názov objektu: **Materská škola - blok C**  
 Názov časti: **Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch**

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: **Prakovce**

Objednávateľ: **Obec Prakovce**  
 Projektant: **AIP projekt s.r.o.**  
 Zhotoviteľ: **BauTop s.r.o., Arnutovce**  
 Spracoval:

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo:  Dňa: 04.05.2022

CPV:   
 CPA:

### Memné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	32,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 810,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	611,53	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stlažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 785,95	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	328,49				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 568,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	128,40

**Projektant**  
 Dátum a podpis:   
**Objednávateľ**  
 Dátum a podpis:   
**Zhotoviteľ**  
 Dátum a podpis:



D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 697,37
24	DPH 20,00 % z 5 697,37	1 139,47
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>6 836,84</b>
E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Materská škola - blok C

Časť: Rozvody vody, kanál. a techn.potrubia v základoch

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>57,78</b>	<b>0,000</b>
72	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800	32,10	57,78	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>11,77</b>	<b>0,000</b>
77	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,220	53,50	11,77	0,000
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 773,45</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 773,45</b>	<b>0,000</b>
64	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,000	64,20	1 155,60	0,000
65	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	18,000	10,70	192,60	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	24,000	5,35	128,40	0,000
66	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	6,240	5,35	33,38	0,000
67	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,240	5,35	33,38	0,000
68	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,240	5,35	33,38	0,000
69	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,760	10,70	125,83	0,000
70	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,600	10,70	38,52	0,000
71	5833773700	Štrkopiesak drevený 0-16 N	m3	4,320	7,49	32,36	0,000
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>56,45</b>	<b>0,000</b>
115	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút. priemer 22 - 42 mm	m	44,000	0,54	23,76	0,000
##	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,000	0,76	3,04	0,000
##	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,000	0,72	28,80	0,000
118	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,468	1,39	0,65	0,000
119	998713292	Izolácie tepelné prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,468	0,43	0,20	0,000
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						<b>653,24</b>	<b>0,000</b>
113	722171132 S	Potrubicie plasthlinikové D 20 mm ( vrátane tvaroviek )	m	4,000	9,51	38,04	0,000
114	722171133 S	Potrubicie plasthlinikové D 26 mm ( vrátane tvaroviek )	m	40,000	15,38	615,20	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>2 687,79</b>	<b>0,000</b>
<b>721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>						<b>2 687,79</b>	<b>0,000</b>
110	721171308 S	Potrubicie z rúr PE-HD 110/4.3 ležaté alebo ekvivalent	m	1,200	14,71	17,65	0,000
46	721171309	Potrubicie z rúr PE-HD 125/4.9 ležaté alebo ekvivalent	m	55,000	21,54	1 184,70	0,000
51	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	16,000	10,70	171,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
				16,000	4,84	77,44	0,000
55	368.045.16.1	Koleno Geberit PE, 45°, d=125mm alebo ekvivalent	ks	4,000	10,70	42,80	0,000
54	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	4,000	18,92	75,68	0,000
53	368.139.16.1	Odbočka Geberit PE 45° d=125mm, d1=125mm alebo ekvivalent	ks	1,000	10,70	10,70	0,000
109	721172330.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	1,000	10,70	10,70	0,000
91	286530123000	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/75 mm, GEBERIT	ks	1,000	10,85	10,85	0,000
107	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	6,000	10,70	64,20	0,000
92	286530123200	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm, GEBERIT	ks	6,000	8,26	49,56	0,000
93	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	10,70	10,70	0,000
94	286530123400	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 160/125 mm, GEBERIT	ks	1,000	10,48	10,48	0,000
100	721174018	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 125 mm	m	52,000	10,70	556,40	0,000
##	286130038300.S	Rúra D 150/160 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	10,400	34,20	355,68	0,000
111	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	1,000	18,44	18,44	0,000
20	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	55,000	0,54	29,70	0,000
21	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,07	1,07	0,000
22	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	1,000	0,54	0,54	0,000

**M**

**Práce a dodávky M**

**328,49 0,000**

**23-M**

**Montáže potrubia**

**328,49 0,000**

35	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	1,000	3,21	3,21	0,000
36	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	3,21	3,21	0,000
37	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	321,00	321,00	0,000
38	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1,07	1,07	0,000

**HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**128,40 0,000**

102	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	16,05	128,40	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	-------	--------	-------

**Celkom**

**5 697,37 0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Názov objektu: Materská škola - blok C  
 Názov časti: Ústredné vykurovanie

JKSO  
 EČO  
 Miesto: Prakovce  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Projektant: AIP projekt s.r.o.  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Spracoval:

Rozpočet číslo:   
 Dňa: 04.05.2022

CPV  
 CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 908,98	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10 501,26	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 283,70	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	226,84				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 920,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		490,56	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	813,20
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	20 224,54	
<b>Objednávateľ</b>						24	DPH 20,00 % z 20 224,54	4 044,91	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>24 269,45</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>Prípochy a odpočty</b>			
						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	



# KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok C	EČO	
Názov podčasti	Rozvody	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	1 880,09	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	5 820,06	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	4 313,82	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (r. 8-11)	
6		Montáž	2,14	21	Kompl. činnosť	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 016,11	13	GZS	0,00
20	HZS		490,56	14	Mimostaven. doprava	0,00
				15	Sťažené podmienky	0,00
				16	Vplyv prostredia	0,00
				17	Klimatické vplyvy	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (r. 13-18)	0,00
				22	Ostatné náklady	492,20
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	12 998,87
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 12 998,87	2 599,77
Dátum a podpis				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>15 598,64</b>
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpochy</b>		
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie +-	0,00





# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Materská škola - blok C  
 Podčasť: Rozvody

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** **1 880,09**    **0,000**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **1 880,09**    **0,000**

1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	m <sup>3</sup>	5,030	107,00	538,21	0,000
2	971036004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien murivo tehlové -0,00003t	cm	500,000	1,07	535,00	0,000
3	973031619	Vysekánie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	19,000	21,40	406,60	0,000
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,470	16,05	200,14	0,000
5	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	12,470	16,05	200,14	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV** **10 133,88**    **0,000**

**713 Izolácie tepelné** **233,57**    **0,000**

6	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	177,000	0,54	95,58	0,000
7	283310003200	Izolačná PE trubica 32x13 mm (d. potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	24,480	0,93	22,77	0,000
8	283310003100	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d. potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	30,000	0,72	21,60	0,000
9	283310002800	Izolačná PE trubica 20x13 mm (d. potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	60,000	0,76	45,60	0,000
10	283310002700	Izolačná PE trubica 18x13 mm (d. potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	63,000	0,71	44,73	0,000
11	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,810	1,39	2,52	0,000
12	998713292	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,810	0,43	0,77	0,000

**733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie** **3 434,11**    **0,000**

13	733167100	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16	m	63,000	2,68	168,84	0,000
14	286210003700.S	Rúra plasthliníková D 16 mm, kotúč	m	63,000	3,52	221,76	0,000
15	733167103	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 20	m	60,000	3,21	192,60	0,000
16	3C20034	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr. Al 0,4 mm, tyč 5m, 20x2	m	20,690	5,00	103,45	0,000
17	733167106	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 26	m	30,000	5,35	160,50	0,000
18	3C26035	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	m	30,000	7,99	239,70	0,000
19	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32	m	66,000	7,49	494,34	0,000
20	3C32030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, v kotúčoch, 32x3	m	22,760	11,81	268,80	0,000
21	733167157	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	38,000	5,35	203,30	0,000
22	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	38,000	5,08	193,04	0,000
23	733167166	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32	ks	2,000	14,23	28,46	0,000
24	P703213	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1" vo z.	ks	2,000	11,95	23,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	733167178	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 16	ks	38 000	5,35	203,30	0,000
26	P711600	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	ks	38 000	4,88	185,44	0,000
27	733167200	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20	ks	28 000	9,23	258,44	0,000
28	P722003	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	ks	10,000	5,52	55,20	0,000
29	P721600	HERZ Tvarovka lis. - T-kus 16 x 2 rovnoramenný	ks	8,000	4,94	39,52	0,000
30	P722001	HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 stredná vetva redukovaná	ks	10 000	5,60	56,00	0,000
31	733167184	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 26	ks	2,000	14,23	28,46	0,000
32	P712600	Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3	ks	2,000	6,26	12,52	0,000
33	733167187	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32	ks	4,000	17,76	71,04	0,000
34	P713200	Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3	ks	4,000	11,48	45,92	0,000
35	733167212.1	Montáž plasthliníkových tvaroviek nad rámec ( 10 % z ceny )	%	26,165	1,07	28,00	0,000
36	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	177 000	0,54	95,58	0,000
37	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	26,165	1,50	39,20	0,000
38	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	26,165	0,64	16,80	0,000

**1 270,70 0,000**

### 734 Ústredné kúrenie - armatúry

39	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	19,000	5,35	101,65	0,000
40	1376611	3000 Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., prípoj. telesa G 3/4, prípoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	19,000	18,24	346,56	0,000
41	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	19,000	2,14	40,66	0,000
42	1923006	Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,	ks	19,000	16,20	307,80	0,000
43	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,230	0,27	2,74	0,000
44	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	10,230	0,48	4,93	0,000
45	HZS000211r	Ostatné prepojenie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	435,850	1,07	466,36	0,000

**5 195,50 0,000**

### 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

46	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	19,000	2,14	40,66	0,000
47	735151832	Demontáž radiátora	ks	19,000	21,40	406,60	0,000
48	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	19 000	0,01	0,19	0,000
49	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5 000	53,50	267,50	0,000
50	V0021600400901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	4,000	124,32	497,28	0,000
51	V0021600500901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	126,87	126,87	0,000
52	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	53,50	107,00	0,000
53	V0022600800901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	176,51	353,02	0,000
54	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12 000	53,50	642,00	0,000
55	V0022601000901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5 000	202,32	1 011,60	0,000
56	V0022601200901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	7,000	228,14	1 596,98	0,000
57	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	19 000	0,54	10,26	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	500,000	0,11	55,00	0,000
59	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,530	44,97	23,83	0,000
60	998735193	Vykurovacie telesá, pripl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,530	107,00	56,71	0,000

**M Práce a dodávky M 2,14 0,000**

**23-M Montáže potrubia 2,14 0,000**

61	PM	Podružný materiál	%	1,000	1,07	1,07	0,000
62	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1,07	1,07	0,000

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 982,76 0,000**

63	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	107,00	107,00	0,000
67	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	15,33	490,56	0,000
65	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	10,70	385,20	0,000

**Celkom 12 998,87 0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

JKSO

Názov objektu

Materská škola - blok C

EČO

Názov podčasti

Strojovňa

Miesto

Prakovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Prakovce

Projektant

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.05.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Veďfajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	28,89	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	4 681,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	St'azené podmienky	0,00	
4		Montáž	1 969,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00	
6		Montáž	224,70				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 904,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	321,00	
								D Celkové náklady		
								23	Súčet 7, 12, 19-22	7 225,67
								24	DPH 20,00 % z 7 225,67	1 445,13
								25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 670,80
								E Prípochty a odpočty		
								26	Dodávky zadávateľa	0,00
								27	Kízavá doložka	0,00
								28	Zvýhodnenie +-	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

**BauTop** s.r.o.  
 Arnutovce 130  
 053 13  
 IČO: 482671 • IČ DPH: SK222545822

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Materská škola - blok C  
 Podčasť: Strojovňa

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>28,89</b>	<b>0,000</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>28,89</b>	<b>0,000</b>
218	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,270	107,00	28,89	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>6 651,08</b>	<b>0,000</b>
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>110,47</b>	<b>0,000</b>
6	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	14,000	0,54	7,56	0,000
##	283310005200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	14,000	2,64	36,96	0,000
9	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm, na tvarovky	ks	12,000	5,35	64,20	0,000
10	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,961	1,39	1,34	0,000
11	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,961	0,43	0,41	0,000
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						<b>66,85</b>	<b>0,000</b>
12	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	2,000	5,35	10,70	0,000
13	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,000	9,53	19,06	0,000
14	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	2,000	3,81	7,62	0,000
15	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	2,000	5,35	10,70	0,000
##	388430000500.S	Manometer axiálny d 63 mm, prípojenie 1/4", 3 bar	ks	2,000	6,35	12,70	0,000
20	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,35	5,35	0,000
21	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,560	0,75	0,42	0,000
22	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,560	0,54	0,30	0,000
<b>731 Ústredné kúrenie - kotolne</b>						<b>4 005,37</b>	<b>0,000</b>
34	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	su b	1,000	38,10	38,10	0,000
##	7415057	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	su b	1,000	50,80	50,80	0,000
##	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	3,000	84,58	253,74	0,000
37	3162154533.1	Regulácia mix okruhov, komun. vedenia, príslušenstvo	b	1,000	444,50	444,50	0,000
40	3162154533.4	Rozšírenie pre 2 a 3 okruh so zmiešavačom	ks	1,000	161,16	161,16	0,000
41	3162154534.3	Príložný snímač teploty	ks	3,000	31,75	95,25	0,000
208	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,000	107,00	321,00	0,000
##	484810007700	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom M32 DN25 Alpha2 60. VIESSMANN	ks	3,000	619,51	1 858,53	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač. voľiteľná ručná/automatická prevádzka pre rychlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W. VISSMANN	ks	3 000	212,60	637,80	0,000
56	731890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,710	1,07	0,76	0,000
57	998731201		%	30,880	3,53	109,04	0,000
58	998731293	Kotolne, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	30,880	1,12	34,69	0,000

**907,26 0,000**

**732 Ústredné kúrenie - strojovne**

60	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	107,00	107,00	0,000
##	484810008600	Rozdeľovač 3-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s tepelnou izoláciou, VISSMANN	ks	1,000	573,79	573,79	0,000
72	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	7,518	1,18	8,85	0,000
73	998732293	Strojovne, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	7,518	0,48	3,62	0,000
74	HZS000114.4	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu	sub	2,000	107,00	214,00	0,000

**720,28 0,000**

**733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie**

197	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	16,000	30,22	483,52	0,000
101	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	16,000	0,54	8,64	0,000
102	733551140.5	Ostatné prepojovacie a kotviace prvky dopynenie kotol-anuloid-modul.rozdeľovač	sub	1,000	214,00	214,00	0,000
103	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	6,598	1,50	9,88	0,000
104	998733293	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	6,598	0,64	4,24	0,000

**840,85 0,000**

**734 Ústredné kúrenie - armatúry**

214	734109116	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 80	súb	2,000	42,80	85,60	0,000
##	551110026200.S	Guľový uzáver prírubový na vodu, DN 80, dl. 120 mm, liatina, plnoprietokový	ks	2,000	156,59	313,18	0,000
108	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	5,35	32,10	0,000
##	4848906830	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	6,000	12,70	76,20	0,000
125	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	26,75	53,50	0,000
##	5511870180	Guľový uzáver pre vodu 2", MF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	35,34	70,68	0,000
211	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	2,000	9,23	18,46	0,000
131	734291370	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	26,75	26,75	0,000
##	5511871620	Filter závitový, 2", mosadz	ks	1,000	31,13	31,13	0,000
135	734261226.1	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4	ks	6,000	21,29	127,74	0,000
137	734890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,190	1,07	0,20	0,000
138	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,086	0,27	1,90	0,000
139	998734293	Armatúry, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	7,086	0,48	3,41	0,000

**224,70 0,000**

**M Práce a dodávky M**

**21-M Elektromontáže**

145	210800030.1	Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal. lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000	2,14	64,20	0,000
-----	-------------	--	---	--------	------	-------	-------

**64,20 0,000**

**Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení**

147	HZS000212	Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)	sub	1,000	107,00	107,00	0,000
148	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000	53,50	53,50	0,000

**160,50 0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby</b>						<b>321,00</b>	<b>0,000</b>
168	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20 000	16,05	321,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>7 225,67</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Názov objektu: Materská škola - blok C  
 Názov časti: Vzduchotechnika

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: Prakovce

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Projektant: AIP projekt s.r.o.  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Spracoval:

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo:   
 Dňa: 04.05.2022

CPV:   
 CPA:

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	11 602,27	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	St'azené podmienky	0,00
4		Montáž	2 031,84	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 634,11	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 204,68

**Projektant**  
 Dátum a podpis:   
**Objednávateľ**  
 Dátum a podpis:   
**Zhotoviteľ**  
 Dátum a podpis:   
 Pečiatka:   
 Pečiatka:   
 Pečiatka:   
 Pečiatka:   
 IČO: 42992671 • IČ DPH: SK2022545824

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		14 838,79
24	DPH 20,00 % z 14 838,79		2 967,76
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>17 806,55</b>
E		Prípochty a odpochty	
26	Dodávky zadávateľa		0,00
27	Kľzavá doložka		0,00
28	Zvýhodnenie +-		0,00



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Materská škola - blok C  
 Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>13 634,11</b>	<b>0,000</b>
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>842,57</b>	<b>0,000</b>
1	713421111	Montáž izolácie tepel.spôsobom Izoma M potrubia, ohybov z viákn.mater.v čiernom pletive jednovrstv.	m2	35,620	13,16	468,76	0,000
2	631470000400	Doska CONLIT DUCTROCK 90 protipožiarna, 60x1000x1500 mm, technická izolácia na ochranu VZT potrubia, ROCKWOOL	m2	35,620	9,53	339,46	0,000
3	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,810	33,74	27,33	0,000
4	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,810	8,67	7,02	0,000
<b>769 Montáže vzduchotechnických zariadení</b>						<b>12 791,54</b>	<b>0,000</b>
34	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	3,000	3,94	11,82	0,000
35	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	3,000	2,68	8,04	0,000
38	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	5,500	4,42	24,31	0,000
39	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	5,500	3,10	17,05	0,000
36	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	13,000	4,67	60,71	0,000
37	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	13,000	2,64	34,32	0,000
30	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	37,000	5,40	199,80	0,000
31	429810000900	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	5,000	5,20	26,00	0,000
91	429810001000	Potrubie kruhové spiro DN 280, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	32,000	6,27	200,64	0,000
88	769021136	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 127 mm	m	5,000	4,02	20,10	0,000
89	429840005800	Hadica ohybná hygienická, hliníková ALUFLEX HYGIENIC 127, ELEKTRODESIGN	m	5,000	1,22	6,10	0,000
78	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	7,000	6,96	48,72	0,000
79	429850008100	Koleno KS 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	20,75	41,50	0,000
81	429850008300	Koleno KS 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	3,000	18,78	56,34	0,000
82	429850008500	Koleno KS 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	9,06	18,12	0,000
92	769021325	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	7,000	8,55	59,85	0,000
93	429850008600	Koleno KS 90° DN 280 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	7,000	9,06	63,42	0,000
76	769021334	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	2,17	2,17	0,000
77	429850012800	Spojka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1,000	1,14	1,14	0,000
119	769021352	Montáž záslepky na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	4,57	18,28	0,000
##	429850015600	Záslepka DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	1,63	3,26	0,000
##	429850015800	Záslepka DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	2,36	4,72	0,000
109	769021370	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 280-450	ks	2,000	6,75	13,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	429850028400	Nadstavec kruhový DN 400 pre štvorhranné potrubie, TZB GLOBAL	ks	2 000	16,26	32,52	0,000
116	769021382	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	3 000	5,10	15,30	0,000
##	429850018100	Prechod symetrický DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1 000	3,40	3,40	0,000
##	429850018300	Prechod symetrický DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2 000	4,56	9,12	0,000
113	769021385	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	6 000	7,00	42,00	0,000
##	429850018500	Prechod symetrický DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2 000	16,08	32,16	0,000
##	429850018600	Prechod symetrický DN 280 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	3 000	11,70	35,10	0,000
111	769021388	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 355-500	ks	3 000	9,34	28,02	0,000
##	429850018900	Prechod symetrický DN 400 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	3 000	8,00	24,00	0,000
103	769021403	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450	ks	2 000	7,79	15,58	0,000
##	429850011400	T-kus DN 400 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2 000	22,19	44,38	0,000
108	769021403.1	Montáž redukcie na spiro potrubie DN 280-450	ks	2 000	7,79	15,58	0,000
64	769021616	Montáž vonnej príruby	ks	12 000	5,49	65,88	0,000
86	769025072	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 400-500 mm	ks	2 000	36,19	72,38	0,000
87	429760009500	Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 400/900 ED, ELEKTRODESIGN	ks	2 000	136,12	272,24	0,000
99	769025258	Montáž škrtiacej klapky s tesnením priemeru 160-200 mm	ks	4 000	7,25	29,00	0,000
##	429710074500	Klapka škrtiaca MSK 160, ELEKTRODESIGN	ks	1 000	7,39	7,39	0,000
##	429710074600	Klapka škrtiaca MSK 180, ELEKTRODESIGN	ks	1 000	7,96	7,96	0,000
##	429710074700	Klapka škrtiaca MSK 200, ELEKTRODESIGN	ks	2 000	8,15	16,30	0,000
97	769025261	Montáž škrtiacej klapky s tesnením priemeru 225-280 mm	ks	3 000	8,61	25,83	0,000
96	429710075000	Klapka škrtiaca MSK 280, ELEKTRODESIGN	ks	2 000	11,93	23,86	0,000
98	429710074900	Klapka škrtiaca MSK 250, ELEKTRODESIGN	ks	1 000	10,20	10,20	0,000
124	769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	5 000	4,77	23,85	0,000
##	429720254900	Mriežka dverová, hliníková s lepidlom rozmery šxv 400x100 mm	ks	5 000	27,31	136,55	0,000
122	769037045	Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 125 mm	ks	5 000	4,94	24,70	0,000
##	SP476100020	BDOP 125 plast univ. talier. ventil	ks	5 000	5,44	27,20	0,000
85	769052036	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 1800 m3/h	ks	1 000	310,82	310,82	0,000
43	429530019000	Jednotka rekuperačná DUPLEX MULTI ECO 1500-N	ks	1 000	10 054,06	10 054,06	0,000
21	769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	125,020	0,54	67,51	0,000
22	311870018000	Nosné a montážne prvky - kotva	b	1 000	45,72	45,72	0,000
23	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	115,271	1,82	209,68	0,000
83	769021009r	Montáž spiro potrubia nad rámec ( tvarovky, redukcie...) % z ceny	%	115,271	1,07	123,34	0,000

**1 204,68 0,000**

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby**

24	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8 000	13,81	110,48	0,000
84	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8 000	16,40	131,20	0,000
25	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy	ks	1 000	535,00	535,00	0,000
26	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1 000	321,00	321,00	0,000
27	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4 000	26,75	107,00	0,000

**14 838,79 0,000**

**Celkom**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok C	EČO	
Názov časti	Zdravotechnika	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	11 412,52	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 276,66	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 689,18	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	8 548,46

Projektant		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 25 237,64
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Zhotoviteľ		<b>30 285,17</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochy a odpochy</b>
		26	Dodávky zadávateľa
	082671 - IČ DPH: SK202545822	27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

## ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Materská škola - blok C

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>16 689,18</b>	<b>0,000</b>
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>81,89</b>	<b>0,000</b>
100	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút. priemer 22 - 42 mm	m	50,000	0,54	27,00	0,000
##	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d. potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,000	0,72	2,88	0,000
##	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d. potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	67,000	0,76	50,92	0,000
7	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	1,39	0,83	0,000
8	998713292	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,600	0,43	0,26	0,000
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>						<b>1 768,33</b>	<b>0,000</b>
140	721171502	Potrubie z rúr PE-HD40/3 odpadné prípojné ( vrátane tvaroviek )	m	2,000	6,05	12,10	0,000
141	721171503	Potrubie z rúr PE-HD50/3 odpadné prípojné ( vrátane tvaroviek )	m	4,000	6,00	24,00	0,000
143	721171508	Potrubie z rúr PE-HD110/4, 3 odpadné prípojné ( vrátane tvaroviek )	m	7,500	12,39	92,93	0,000
167	721174015	Montáž kanalizačného stúpacieho potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 110 mm	m	25,000	16,05	401,25	0,000
##	286130038100	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	25,000	12,39	309,75	0,000
170	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 75 mm	ks	1,000	10,70	10,70	0,000
##	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	1,000	5,24	5,24	0,000
173	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 110 mm	ks	5,000	10,70	53,50	0,000
##	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT	ks	5,000	7,27	36,35	0,000
13	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	1,000	214,00	214,00	0,000
14	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	11,000	5,35	58,85	0,000
15	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	6,42	6,42	0,000
17	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	10,70	96,30	0,000
176	721230047	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	ks	2,000	21,40	42,80	0,000
##	286630006300	Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 Vs), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, zachytý kôš D 180 mm, PP/nerez	ks	2,000	164,48	328,96	0,000
20	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810 alebo ekvivalent	ks	3,000	9,42	28,26	0,000
21	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,500	0,54	20,79	0,000
22	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	16,280	1,07	17,42	0,000
23	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	16,280	0,54	8,71	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**2 707,46 0,000**

219	722150203	Potrubié z oceľ. rúrok závit. asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004 00 DN 25	m	21,000	10,16	213,36	0,000
225	722171132.S	Potrubié plasthlinikové D 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	50,000	9,51	475,50	0,000
226	722171133.S	Potrubié plasthlinikové D 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	3,000	15,38	46,14	0,000
206	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	14,23	56,92	0,000
##	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000	11,49	45,96	0,000
232	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	33,000	5,35	176,55	0,000
##	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	33,000	4,45	146,85	0,000
208	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	5,35	10,70	0,000
##	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	2,000	4,45	8,90	0,000
210	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	2,000	14,23	28,46	0,000
##	551210022100	Ventil poistný, 1"x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	2,000	7,71	15,42	0,000
212	722221200	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	2,000	14,23	28,46	0,000
##	551110018300	Tlakový redukčný ventil, 1" MM, so šrôbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast, IVAR	ks	2,000	33,25	66,50	0,000
227	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	14,23	28,46	0,000
##	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	93,84	187,68	0,000
43	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	1,000	214,00	214,00	0,000
27	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	5,35	48,15	0,000
##	198730043300	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2", l 52 mm, červený bronz, O-krúžok EPDM, GEBERIT	ks	9,000	9,50	85,50	0,000
116	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	5,35	69,55	0,000
##	286220049300	Nástenka RADOPRESS dvojité U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	13,000	12,45	161,85	0,000
##	198730021300.S	Prechod s vnútorným závitom pre plasthlinikové potrubia, 20-Rp 1/2, červený bronz	ks	2,000	6,01	12,02	0,000
220	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	1,000	53,50	53,50	0,000
##	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	1,000	444,50	444,50	0,000
46	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	50,000	0,54	27,00	0,000
47	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000	0,54	27,00	0,000
48	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,220	0,75	16,64	0,000
49	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	22,220	0,54	11,89	0,000

**723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod**

**96,30 0,000**

237	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342l	m	30,000	3,21	96,30	0,000
-----	-------------	---	---	--------	------	-------	-------

**725 Zdravotechnika - zariad. predmety**

**11 736,37 0,000**

243	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	9,000	7,39	66,51	0,000
50	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	9,000	21,40	192,60	0,000
##	642360000200	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním,	ks	2,000	190,50	381,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	642350001600	Misa záchodová keramická stojaca detská Kind, 1xšxv 430x330x350 mm, odpad vodorovný, ploché splachovanie, 6 l, biela, GEBERIT KOLO	ks	5,000	63,50	317,50	0,000
##	M33500000	WC záv.70cm,pre tel.postih.	ks	2,000	254,00	508,00	0,000
52	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	9,000	53,50	481,50	0,000
53	5513005458	Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	ks	9,000	254,00	2 286,00	0,000
245	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	11,000	4,88	53,68	0,000
54	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	11,000	16,05	176,55	0,000
55	6420135210R	Umývadlo pre imobilných	ks	2,000	165,10	330,20	0,000
##	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	9,000	63,50	571,50	0,000
242	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	1,000	26,75	26,75	0,000
57	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	1,000	53,50	53,50	0,000
58	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela, nohy, sířón	ks	1,000	127,00	127,00	0,000
134	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000	64,20	64,20	0,000
##	5548443200	Sprchové dverka 900 rozmer 880-940cm	ks	1,000	190,50	190,50	0,000
61	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačítko	súb	9,000	21,40	192,60	0,000
62	6420144750	Sedátko s poklopom a-biela,	ks	9,000	63,50	571,50	0,000
63	6420145010r	Tlačítko pre Geberit WC alebo ekvivalent	ks	9,000	63,50	571,50	0,000
234	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	8,000	32,10	256,80	0,000
##	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	8,000	57,15	457,20	0,000
244	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb	1,000	7,80	7,80	0,000
149	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	32,10	32,10	0,000
##	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000	90,17	90,17	0,000
246	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	1,000	53,50	53,50	0,000
162	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 120 L	súb	2,000	214,00	428,00	0,000
##	317158r	Ariston NUOS PRIMO 100	ks	2,000	914,53	1 829,06	0,000
236	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	13,000	5,35	69,55	0,000
66	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	12,000	10,70	128,40	0,000
##	551450003400	rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	11,000	63,50	698,50	0,000
##	551450000200r	Batéria nástenná pre výlevku, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	ks	1,000	101,60	101,60	0,000
71	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	10,70	10,70	0,000
72	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	ks	1,000	50,80	50,80	0,000
73	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	10,70	10,70	0,000
74	5513006810	Sprchová sada	ks	1,000	41,91	41,91	0,000
204	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	11,000	5,35	58,85	0,000
##	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadla a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	ks	11,000	12,70	139,70	0,000
122	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	6,42	6,42	0,000

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	## 551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1 000	12,70	12,70	0,000
83	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 32	ks	2,000	5,35	10,70	0,000
84	4849110100	Sada odtokového lievika HL 21 alebo ekvivalent	ks	2 000	18,47	36,94	0,000
85	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	97,371	0,32	31,26	0,000
86	998725292	Zariadenovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	97,371	0,11	10,42	0,000

**298,83 0,000**

**734 Ústredné kúrenie, armatúry.**

215	734296120	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním	ks	2,000	53,50	107,00	0,000
##	98919	Zmiešavací ventil proti obareniu	ks	2,000	94,98	189,96	0,000
95	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	0,27	0,67	0,000
96	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	2,500	0,48	1,20	0,000

**8 548,46 0,000**

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby**

99	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	42,000	13,38	561,96	0,000
238	HZS000112r	Úprava vnútovej daždovej kanalizácie	m	20,000	11,45	229,00	0,000
239	HZS000113r	Rozvody vonkajšej splaškovej kanalizácie (výkop+ potrubie 50 m, tvarovky)	m	50,000	53,50	2 675,00	0,000
240	HZS000114r	Rozvody vonkajšej daždovej kanalizácie (výkop+potrubie 50 m, tvarovky)	m	50,000	53,50	2 675,00	0,000
241	HZS000115r	Napojenie studenej a požiarnej vody (potrubie 50 mm, tvarovky, kotvenie)	m	50,000	48,15	2 407,50	0,000

**25 237,64 0,000**

**Celkom**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Spojovacia chodba - blok C	EČO	
		Miesto	Prakovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Prakovce		
Projektant	AIP projekt s.r.o.		
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		04.05.2022	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	12 408,69	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	14 315,16	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	12 041,68	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	7 419,64	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	99,60			17 Klimatické vplyvy	0,00	
6	Montáž	2 719,52			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	49 004,29	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	55,00	
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22	49 059,29
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 49 059,29	9 811,86
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)	58 871,15
Zhotoviteľ						<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis						26 Dodávky zadávateľa	0,00
						27 Kľzavá doložka	0,00
						28 Zvýhodnenie + -	0,00





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

JKSO

Názov objektu

Spojovacia chodba - blok C

EČO

Názov časti

Architektonické a stavebné riešenie

Miesto

Prakovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Prakovce

Projektant

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.05.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	12 408,69	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	14 247,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	11 217,48	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 469,76	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	115,61				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		43 459,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	43 459,32	
<b>Objednávateľ</b>						24	DPH 20,00 % z 43 459,32	8 691,86	
Dátum a podpis						25	Cena s DPH (r. 23-24)	52 151,18	
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E</b>		<b>Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach**

JKSO

Názov objektu **Spojovacia chodba - blok C**

EČO

Názov podčasti **Búracie práce**

Miesto

Prakovce

Objednávateľ **Obec Prakovce**

IČO

IČ DPH

Projektant **AIP projekt s.r.o.**

Zhotoviteľ **BauTop s.r.o., Arnutovce**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.05.2022

CPV

CPA

## Memé a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B	C				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	48,97	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	3 681,03	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	240,33	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	11,72			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 982,05	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



**BauTop** BauTop, s.r.o.  
Arnutovce 130  
053 13

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 982,05
24	DPH 20,00 % z 3 982,05	796,41
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>4 778,46</b>

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Spojovacia chodba - blok C  
 Podčasť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** **3 730,00 0,438**

**1 Zemné práce** **828,65 0,000**

1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,560	13,93	21,73	0,000
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1,560	2,98	4,65	0,000
3	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	25,830	2,68	69,22	0,000
4	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	20,131	25,20	507,30	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,504	4,00	18,02	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	189,168	0,40	75,67	0,000
7	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,504	8,80	39,64	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,504	0,72	3,24	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,107	11,00	89,18	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **2 893,96 0,438**

10	962031135.P	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic hr. do150 mm, -0,11500t	m2	38,710	1,80	69,68	0,000
11	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,213	23,39	4,98	0,000
12	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, df. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,027	112,87	3,05	0,000
13	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,459	78,00	347,80	0,000
14	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,64	0,64	0,000
15	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,020	8,93	18,04	0,000
16	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	42,100	4,91	206,71	0,000
17	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	2,000	0,91	1,82	0,000
18	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	7,300	6,26	45,70	0,000
19	975021211	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	2,190	48,11	105,36	0,438
20	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	84,720	4,90	415,13	0,000
21	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	70,506	2,80	197,42	0,000
22	978059631	vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	8,223	2,80	23,02	0,000
23	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,753	5,53	131,35	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,753	10,53	250,12	0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 045,132	0,41	428,50	0,000
26	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	23,753	5,59	132,78	0,000
27	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	118,765	0,63	74,82	0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	21,672	18,00	390,10	0,000
29	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,153	80,00	12,24	0,000
30	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,928	18,00	34,70	0,000

**99 Presun hmôt HSV** **7,39 0,000**

31	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,438	16,87	7,39	0,000
----	-------------	--	---	-------	-------	------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV** **240,33 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti** **66,89 0,000**

32	712300831.P	Odstránenie hydroizolácie	m2	44,590	1,50	66,89	0,000
----	-------------	---------------------------	----	--------	------	-------	-------

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny** **85,73 0,000**

33	712300831.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	57,150	1,50	85,73	0,000
----	-------------	---	----	--------	------	-------	-------

**764 Konštrukcie klampiarske** **34,20 0,000**

34	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	14,000	0,67	9,38	0,000
35	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	17,230	0,78	13,44	0,000
36	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,24	1,24	0,000
37	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	8,700	0,70	6,09	0,000
38	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	3,800	0,78	2,96	0,000
39	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	1,000	1,09	1,09	0,000

**776 Podlahy povlakové** **53,51 0,000**

40	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	44,590	1,20	53,51	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

**M Práce a dodávky M** **11,72 0,000**

**43-M Montáž oceľových konštrukcií** **11,72 0,000**

41	07	Dokončovacie práce - búracie práce	%	29,303	0,40	11,72	0,000
----	----	------------------------------------	---	--------	------	-------	-------

**Celkom** **3 982,05 0,438**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Spojovacia chodba - blok C	EČO	
Názov podčasti	Nový stav	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnútovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	12 359,72	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	10 566,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	11 217,48	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 229,43	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	103,89				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		39 477,27	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 39 477,27
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
	BauTop s.r.o. Arnútovce 130 933 13	27	Kľzavá doložka
	Pečiatka IČO: 4671 - IČ DPH: SK22545822	28	Zvýhodnenie + -

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Názov objektu: Spojovacia chodba - blok C  
 Názov zákazky 5. úr.: Vnútorne povrchy

JKSO  
 EČO  
 Miesto: Prakovce  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Projektant: AIP projekt s.r.o.  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnútovce  
 Spracoval

Rozpočet číslo:   
 Dňa: 04.05.2022

CPV  
 CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	2 693,50	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 158,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	2 922,62	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 854,62	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	28,57				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 657,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22		9 657,89	
Objednávateľ		Pečiatka		24		DPH 20,00 % z 9 657,89		1 931,58	
Dátum a podpis		Pečiatka		25		Cena s DPH (r. 23-24)		11 589,47	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis		Pečiatka		26		Dodávky zadávateľa		0,00	
		BauTop Arnútovce, s.r.o. 043 13		27		Kľzavá doložka		0,00	
		Pečiatka		28		Zvýhodnenie + -		0,00	
		IČO: 362671 • IČ DPH: SK2022545822							

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Spojovacia chodba - blok C  
 Zákazka 5. úr.: Vnútorné povrchy

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 852,08</b>	<b>6,997</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>4 626,62</b>	<b>6,909</b>
1	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	21,360	0,64	13,67	0,002
2	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	132,307	0,65	86,00	0,030
3	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	131,520	0,65	85,49	0,053
4	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	132,307	7,80	1 031,99	2,605
5	612481022.P	Okenný a dverový plastový dilatačný profil	m	46,200	1,95	90,09	0,087
6	612481031.P	Rohový profil z pozinkovaného plechu	m	40,800	2,18	88,94	0,078
7	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	132,307	7,20	952,61	0,549
8	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	44,850	0,15	6,73	0,000
9	283290003600.P	Separáčna fólia FE, šxh 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	51,578	0,77	39,72	0,005
10	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	50,410	0,22	11,09	0,000
11	283320005000.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	50,914	0,47	23,93	0,008
12	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	44,850	0,52	23,32	0,000
13	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	9,239	5,14	47,49	0,009
14	632440154.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 30 mm	m2	44,850	26,50	1 188,53	2,470
15	632452692.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 13 mm	m2	44,850	19,96	895,21	1,011
16	634601511.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	7,700	2,96	22,79	0,001
17	634920011.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky do 5 mm	m	7,700	2,47	19,02	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>69,97</b>	<b>0,088</b>
18	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	44,850	0,26	11,66	0,086
19	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	44,850	1,30	58,31	0,002
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>155,49</b>	<b>0,000</b>
20	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,217	16,87	155,49	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>4 777,24</b>	<b>0,900</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>625,47</b>	<b>0,034</b>
21	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	44,850	0,22	9,87	0,000
22	245620001200 P1	Náter penetračný asfaltový	l	9,463	2,50	23,66	0,009

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	711141559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	44,850	4,55	204,07	0,024
24	15023	FUNDAMENT 4,0 Speed profile SBS 7,5m2	m2	51,578	7,50	386,84	0,000
25	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	30,25	1,03	0,000

**713 Izolácie tepelné** **312,01 0,056**

26	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	44,850	0,94	42,16	0,000
27	283720008800.P	Doska EPS 150 hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	45,747	5,86	268,08	0,056
28	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,056	31,53	1,77	0,000

**763 Konštrukcie - drevostavby** **1 304,42 0,532**

29	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	44,850	28,52	1 279,12	0,532
30	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,532	47,56	25,30	0,000

**776 Podlahy povlakové** **2 030,44 0,240**

31	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	43,480	2,40	104,35	0,002
32	283410017900.P	Soklová lišta, špeciálny profil PVC fabión	m	43,915	1,80	79,05	0,072
33	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	43,480	6,60	286,97	0,002
34	284110002600.P	Podlaha PVC homogénna antistatická, hrúbka 2 mm	m2	4,435	24,52	108,75	0,013
35	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	44,590	6,60	294,29	0,013
36	284110002600.P	Podlaha PVC homogénna antistatická, hrúbka 2 mm	m2	45,928	24,52	1 126,15	0,138
37	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	44,590	0,60	26,75	0,000
38	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,240	17,19	4,13	0,000

**784 Maľby** **504,90 0,039**

39	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	177,157	2,85	504,90	0,039
----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

**M Práce a dodávky M** **28,57 0,000**

**43-M Montáž oceľových konštrukcií** **28,57 0,000**

40	08	Dokončovacie práce - vnútorné povrchy	%	71,421	0,40	28,57	0,000
----	----	---------------------------------------	---	--------	------	-------	-------

**Celkom** **9 657,89 7,898**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Spojovacia chodba - blok C	EČO	
Názov zákazky 5. úr.	Vonkajšie povrchy	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	5 489,85	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 977,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 892,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 572,20	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	37,74				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 970,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 16 970,19
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			20 364,23
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kázavá doložka
		28	Zvýhodnenie +- 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Spojovacia chodba - blok C  
 Zákazka 5. úr.: Vonkajšie povrchy

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Amutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						<b>11 467,65</b>	<b>14,911</b>
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>11 467,65</b>	<b>14,911</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>9 500,52</b>	<b>6,076</b>
1	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	138,933	0,85	118,09	0,032
2	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	138,933	12,58	1 747,78	0,447
3	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	25,546	16,13	412,06	0,158
4	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,216	27,92	6,03	0,002
5	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,160	34,72	456,92	0,346
6	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	20,032	36,78	736,78	0,587
7	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	99,190	42,59	4 224,50	3,683
8	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	10,825	53,03	574,05	0,461
9	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	1,726	30,20	52,13	0,033
10	625251406.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	23,820	49,21	1 172,18	0,326
						<b>1 723,27</b>	<b>8,835</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 723,27</b>	<b>8,835</b>
11	216904112.P	Očistenie plôch tlakovou vodou akéhokoľvek muriva	m2	170,028	0,30	51,01	0,007
12	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	170,101	1,70	289,17	4,375
13	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	170,101	1,30	221,13	0,000
14	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	170,101	1,50	255,15	4,375
15	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	170,101	0,15	25,52	0,009
16	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	170,101	0,15	25,52	0,000
17	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	21,515	1,70	36,58	0,001
18	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	41,320	4,69	193,79	0,017
19	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	48,200	4,53	218,35	0,011
20	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	10,700	2,59	27,71	0,001
21	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	8,700	3,26	28,36	0,001
22	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	37,500	1,82	68,25	0,034
23	953995431.P	Ukončovaci profil v rovine	m	15,480	3,05	47,21	0,001
24	959941111.P	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M10/30/120 mm	ks	46,000	5,12	235,52	0,005
						<b>243,86</b>	<b>0,000</b>
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>243,86</b>	<b>0,000</b>
25	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	14,455	16,87	243,86	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**5 464,80 1,418**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**834,52 0,099**

26	711112001 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	50,028	0,27	13,51	0,000
27	245620001200 P1	Náter penetračný asfaltový	l	10,556	2,50	26,39	0,011
28	711132107 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	25,992	1,11	28,85	0,002
29	283230002700 S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	29,891	2,84	84,89	0,060
30	711142559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	50,028	4,55	227,63	0,027
31	15023	FUNDAMENT 4 0 Speed profile SBS 7,5m2	m2	60,034	7,50	450,26	0,000
32	998711101 S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	30,25	2,99	0,000

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny**

**1 747,41 0,464**

33	711790110	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	56,060	3,97	222,56	0,000
34	311970001800	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm, FATRA IZOLFA	ks	448,480	0,60	269,09	0,179
35	553430004700	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	m	56,060	1,32	74,00	0,017
36	712290010 S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	51,420	0,79	40,62	0,000
37	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	59,133	0,65	38,44	0,011
38	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prkotvením so zvarovaním spoju	m2	67,608	5,70	385,37	0,000
39	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	77,749	6,00	466,49	0,148
40	311970001800	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm, FATRA IZOLFA	ks	212,321	0,60	127,39	0,085
41	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	67,608	0,67	45,30	0,000
42	693110004500.P1	Geotextília netkaná 300 g/m2	m2	77,749	0,84	65,31	0,023
43	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,464	27,67	12,84	0,000

**713 Izolácie tepelné**

**2 328,97 0,677**

44	713132132.P	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením a kotvením	m2	3,977	5,20	20,68	0,020
45	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	4,057	6,05	24,54	0,008
46	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	25,992	4,40	114,36	0,091
47	283750001100.S	Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	26,512	18,50	490,47	0,095
48	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	51,420	1,47	75,59	0,000
49	283760007500.P	Doska spádová vyspádovanie plochých striech	m3	5,245	97,15	509,55	0,129
50	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	51,420	2,17	111,58	0,000
51	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	52,448	7,05	369,76	0,128
52	283720009300	Doska EPS 150S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	52,448	11,27	591,09	0,206
53	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,677	31,53	21,35	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>237,76</b>	<b>0,157</b>
54	762431306.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	13,160	16,88	222,14	0,154
55	762495000.P	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien	m2	13,160	0,63	8,29	0,003
56	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,157	46,68	7,33	0,000
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>314,84</b>	<b>0,021</b>
57	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	18,998	8,08	153,50	0,001
58	767995245	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	18,998	7,42	140,97	0,000
59	132210004500.S	Tyč oceľová plochá šxh 50x6 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,020	971,75	19,44	0,020
60	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	44,29	0,93	0,000
<b>783 Nátery</b>						<b>1,30</b>	<b>0,000</b>
61	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	0,902	1,44	1,30	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>37,74</b>	<b>0,000</b>
<b>43-M Montáž oceľových konštrukcií</b>						<b>37,74</b>	<b>0,000</b>
62	09	Dokončovacie práce - vonkajšie povrchy	%	125,811	0,30	37,74	0,000
<b>Celkom</b>						<b>16 970,19</b>	<b>16,329</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

JKSO

Názov objektu

Spojovacia chodba - blok C

EČO

Názov zákazky 5. úr.

Výplňové konštrukcie

Miesto

Prakovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Prakovce

Projektant

AIP projekt s.r.o.

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

04.05.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 455,01	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	952,97	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	14,35				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 422,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



BauTop s.r.o. Arnutovce 123 053 13

IČO: 33982671 • IČ DPH: SK2022345822

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 422,33
24	DPH 20,00 % z 4 422,33	884,47
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>5 306,80</b>

## E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Spojovacia chodba - blok C

Zákazka 5. úr.: Výplňové konštrukcie

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Amutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>4 407,98</b>	<b>1,013</b>
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>84,93</b>	<b>0,003</b>
1	764410540.P	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 280 mm	m	8,300	10,21	84,74	0,003
2	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	62,78	0,19	0,000
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>						<b>4 323,05</b>	<b>1,010</b>
3	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	40,700	12,00	488,40	0,009
4	283290005900.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	42,735	0,76	32,48	0,004
5	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	42,735	0,66	28,21	0,004
6	611410008200.30 1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1700x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000	156,19	937,14	0,588
7	611410010000.30 2	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1450x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	210,01	210,01	0,099
8	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	18,200	12,00	218,40	0,008
9	611420000100.10 1	Plastové dvere z komôrkových profilov, jednokridlové otvaravé s nadsvetlíkom z izolačného trojskla, krídlo s výplňou a časť presklenné - izolačné trojsklo, š.x v. krídla 900x2100 mm, celkový rozmer dverí šxv 1000x3600 mm	ks	1,000	706,15	706,15	0,126
10	611420000100.10 2	Plastové dvere z komôrkových profilov, jednokridlové otvaravé s nadsvetlíkom z izolačného trojskla, krídlo s výplňou a časť presklenné - izolačné trojsklo, š.x v. krídla 900x2100 mm, celkový rozmer dverí šxv 1000x3500 mm	ks	1,000	700,51	700,51	0,123
11	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	18,63	18,63	0,000
12	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000	28,60	28,60	0,001
13	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	28,60	28,60	0,001
14	611610003100.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/2 presklenie	ks	1,000	377,00	377,00	0,025
15	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	7,000	8,39	58,73	0,002
16	611560000200.P	Parapetná doska plastová, šírka 180 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	8,874	13,22	117,31	0,006
17	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	55,00	55,00	0,000
18	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	289,00	289,00	0,015
19	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,011	28,57	28,88	0,000
<b>M Práce</b>						<b>14,35</b>	<b>0,000</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>43-M</b>	<b>Ostatné</b>				<b>14,35</b>	<b>0,000</b>
20	10	Dokončovacie práce - výplňové konštrukcie	%	35,887	0,40	14,35	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>4 422,33</b>	<b>1,013</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Spojovacia chodba - blok C	EČO	
Názov zákazky 5. úr.	Ostatné	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	4 176,37	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 430,37	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	947,25	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stlažené podmienky	0,00
4		Montáž	849,64	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	23,23				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 426,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	8 426,86	
Objednávateľ				Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 8 426,86	1 685,37	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 112,23	
Zhotoviteľ				Pečiatka		<b>E</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>Prípochy a odpočty</b>			
						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Spojovacia chodba - blok C

Zákazka 5. úr.: Ostatné

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>6 606,74</b>	<b>45,843</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>142,85</b>	<b>0,000</b>
1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,442	3,42	42,55	0,000
2	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m <sup>3</sup>	3,185	31,49	100,30	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>88,20</b>	<b>0,015</b>
3	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	32,342	0,21	6,79	0,000
4	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	45,677	0,64	29,23	0,002
5	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46,591	1,12	52,18	0,014
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>3 019,06</b>	<b>9,724</b>
6	312275011.S	Murivo výplňové (m <sup>3</sup> ) z pórobetónových tváric hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 200 mm	m <sup>3</sup>	1,258	204,38	257,11	1,066
7	312275021.S	Murivo výplňové (m <sup>3</sup> ) z pórobetónových tváric hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 250 mm	m <sup>3</sup>	11,632	186,37	2 167,86	8,155
8	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	16,93	16,93	0,019
9	317161213.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	25,08	100,32	0,079
10	317165105.P	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	14,000	34,06	476,84	0,404
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>568,12</b>	<b>3,623</b>
11	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	1,412	113,34	160,04	3,243
12	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m <sup>2</sup>	11,227	9,73	109,24	0,208
13	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m <sup>2</sup>	11,227	3,46	38,85	0,000
14	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,169	1 538,40	259,99	0,172
<b>5 Komunikácie</b>						<b>956,10</b>	<b>14,834</b>
15	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	26,328	4,08	107,42	7,993
16	596911144.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	26,328	13,86	364,91	3,247
17	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m <sup>2</sup>	27,644	17,50	483,77	3,594
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>213,82</b>	<b>3,564</b>
18	622460114.P	Príprava podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m <sup>2</sup>	27,176	2,96	80,44	0,010
19	631571010.P	Násyp z kameniva na okapový chodník	m <sup>3</sup>	1,935	68,93	133,38	3,555

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 849,30 14,082**

20	916561111 S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón... do lôžka z bet. pros tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	75,220	5,39	405,44	7,366
21	592170001800 S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	75,972	2,95	224,12	1,747
22	918101111 S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,257	97,36	219,74	4,968

**99 Presun hmôt HSV 769,29 0,000**

23	998011001 S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	45,601	16,87	769,29	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 1 796,89 0,151**

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny 566,95 0,071**

24	711790100 P	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - stenová lišta z HPP rš. 120 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	4,700	11,11	52,22	0,000
25	311970001800.P	Teleskop univerzálny	ks	37,600	0,60	22,56	0,015
26	553430004600.P	Lišta stenová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 120 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	m	4,700	1,83	8,60	0,002
27	712973520.P	Povlaková krytina - detaily fóliam osadenie odkvapovej lišty	m	22,800	12,09	275,65	0,042
28	138810000300.P	Plech poplastovaný pre detaily, rozmer 1x2 m	m2	10,032	20,53	205,96	0,012
29	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovéj krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	27,67	1,96	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske 1 142,16 0,078**

30	764352427.P	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, vrátane čiel, hákov, rohov a dilatácií	m	22,500	23,75	534,38	0,049
31	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	24,20	48,40	0,003
32	764430540.P	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 670 mm	m	23,300	16,58	386,31	0,011
33	764454432	Montáž kruhovej odbočky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	1,000	4,91	4,91	0,000
34	553440047700.P	Odbočka zvodová pozink farebný ZO 100/100	ks	1,000	14,83	14,83	0,001
35	764454454.P	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm, vrátane objímok a kolien	m	5,500	26,92	148,06	0,014
36	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,084	62,78	5,27	0,000

**783 Nátery 87,78 0,002**

37	783102812.P	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií oceleovou kefou	m2	27,176	1,79	48,65	0,000
38	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	27,176	1,44	39,13	0,002

**M Práce a dodávky M 23,23 0,000**

**43-M Montáž ocelových konštrukcií 23,23 0,000**

39	11	Dokončovacie práce - ostatné	%	77,425	0,30	23,23	0,000
----	----	------------------------------	---	--------	------	-------	-------

**Celkom 8 426,86 45,994**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Spojovacia chodba - blok C	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	St'azené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	2 229,91				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 229,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				23		Súčet 7, 12, 19-22		2 229,91	
Objednávateľ				24		DPH 20,00 % z 2 229,91		445,98	
Dátum a podpis				25		Cena s DPH (r. 23-24)		2 675,89	
Zhotoviteľ				E		Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26		Dodávky zadávateľa		0,00	
				27		Kľzavá doložka		0,00	
				28		Zvýhodnenie +-		0,00	

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Spojovacia chodba - blok C

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Amutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>2 229,91</b>	<b>0,000</b>
	<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>2 229,91</b>	<b>0,000</b>
1	210010016	Elektroinštalácia a bleskozvod podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	2 229,91	2 229,91	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>2 229,91</b>	<b>0,000</b>

## ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ PRAKOVCE

Elektroinštalácia a bleskozvod

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
<b>Elektromontáže</b>							
Kábel silový CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	80	0,90	72,00	0,74	59,20	131,20
Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	40	0,55	22,00	0,74	29,60	51,60
Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	40	0,79	31,60	0,74	29,60	61,20
Tlačidlo zapustené	ks	3	5,21	15,63	4,29	12,87	28,50
svietidlo lineárne LED panel min. 2400lm	ks	7	24,52	171,64	14,15	99,06	270,70
Svietidlo núdzové s piktogramom, s akumulátorom	ks	2	20,88	41,76	14,15	28,30	70,06
Uprava hlavného rozvádzača	ks	1	43,14	43,14	36,92	36,92	80,06
<b>Bleskozvod</b>							
Podpera vedenia HR PV	ks	80	0,80	64,00	1,23	98,48	162,48
Okapová svorka HR SO	ks	10	1,06	10,60	4,63	46,34	56,94
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	m	70	0,60	42,00	2,38	166,32	208,32
Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	ks	30	1,46	43,80	1,00	30,00	73,80
Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	10	0,79	7,90	4,63	46,34	54,24
Skúšobná svorka HR SZ	ks	3	1,32	3,96	3,33	9,98	13,94
Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	9	0,76	6,84	4,63	41,71	48,55
Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	10	0,61	6,10	3,32	33,24	39,34
Spojovacia svorka HR SS	ks	20	0,46	9,20	3,32	66,48	75,68
Inštalčná kmrabica KO 125	ks	3	3,36	10,08	4,25	12,74	22,82
Trubka netriešivá samozhášavá FXP 25	m	30	0,46	13,80	1,26	37,65	51,45
Uzemňovacia tyč	ks	9	15,90	143,10	1,64	14,73	157,83
<b>Ostatné</b>							
Revízia zariadenia	hod	40	0,00	0,00	2,14	85,60	85,60
Drobné stavebné úpravy	hod	80	0,00	0,00	1,07	85,60	85,60
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	16	0,00	0,00	1,07	17,12	17,12
Prepojenie inštalácie	hod	32	0,00	0,00	1,07	34,24	34,24
Pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	64	0,00	0,00	1,07	68,48	68,48
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	8	0,00	0,00	19,26	154,08	154,08
Podružný materiál	%	5	759,15	37,96	0,00	0,00	37,96
Pomocné a podružné výkony	%	7	0,00	0,00	1 259,14	88,14	88,14

Elektromontáže celkom	797,11	1 432,80	2 229,91
-----------------------	--------	----------	----------

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Spojovacia chodba - blok C	EČO	
Názov časti	Ústredné vykurovanie - rozvody	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.05.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	67,38	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	824,20	15	Stážené podmienky	0,00
4		Montáž	1 949,88	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	99,60	17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	374,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 315,06	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
22				22	Ostatné náklady	55,00

<b>Projektant</b>			<b>D</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>Celkové náklady</b>
<b>Objednávateľ</b>			23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis			3 370,06
<b>Zhotoviteľ</b>			24 DPH 20,00 % z 3 370,06
Dátum a podpis			674,01
			25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
			<b>4 044,07</b>
			<b>E</b>
			<b>Prípochty a odpočty</b>
			26 Dodávky zadávateľa
			0,00
			27 Kľzavá doložka
			0,00
			28 Zvýhodnenie +-
			0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach  
 Objekt: Spojovacia chodba - blok C  
 Časť: Ústredné vykurovanie - rozvody

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Amutovce  
 Miesto: Prakovce

Spracoval:  
 Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 67,38 0,000**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 67,38 0,000**

142	971036005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien murivo tehlové -0,00005t	cm	100,000	0,55	55,00	0,000
8	979011131	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	t	0,250	16,50	4,13	0,000
9	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	t	0,250	33,00	8,25	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 2 774,08 0,000**

**733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 469,36 0,000**

141	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 38,-0.00254t	m	56,600	3,30	186,78	0,000
140	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	23,900	17,67	422,31	0,000
77	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	8,700	19,58	170,35	0,000
25	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	24,000	25,52	612,48	0,000
29	733125018.1	Ostatné prep. a kotviace tvarovky z uhl. ocele nad vymedz.množstvo (% z ceny)	%	0,100	220,00	22,00	0,000
32	733191301	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru do 32 mm	m	56,600	0,55	31,13	0,000
33	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,760	1,10	0,84	0,000
34	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,672	1,54	16,43	0,000
35	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	10,672	0,66	7,04	0,000

**734 Ústredné kúrenie, armatúry. 247,86 0,000**

143	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	5,50	44,00	0,000
83	27649	TS-90. priamy 1/2"	ks	4,000	15,47	61,88	0,000
84	27748	RL-5. priamy 1/2"	ks	4,000	11,24	44,96	0,000
43	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	4,000	3,30	13,20	0,000
80	551280001800.1	Termostatická hlavica kvapalinová, M28x1,5, biela, rozsah regulácie + 6,5 až 28°C, plast, IVAR	ks	4,000	16,20	64,80	0,000
153	734300811	Demontáž armatúry horúcovodnej, ventil do DN 15, - 0,00137t	ks	8,000	2,20	17,60	0,000
45	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,844	0,28	0,51	0,000
46	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,844	0,50	0,91	0,000

**735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 1 056,86 0,000**

47	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	4,000	7,70	30,80	0,000
152	735151812	Demontáž radiátora	ks	4,000	16,50	66,00	0,000
49	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies príplatom 8 %	ks	4,000	1,10	4,40	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
117	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	66,00	264,00	0,000
##	K0022601000901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	163,14	652,56	0,000
61	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	13,000	0,55	7,15	0,000
62	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	30,000	0,55	16,50	0,000
64	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,380	1,10	0,42	0,000
65	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	7,287	1,76	12,83	0,000
66	998735293	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	0,010	220,00	2,20	0,000

**M Práce a dodávky M 473,60 0,000**

**23-M Montáže potrubia 473,60 0,000**

68	230180063	Montáž rúrových dielov so zverným krúžkom D15	ks	8,000	5,50	44,00	0,000
69	1963345680.1	Prechodka D15x3/4" EK	ks	8,000	12,45	99,60	0,000
70	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	110,00	110,00	0,000
71	PM	Podružný materiál	%	1,000	110,00	110,00	0,000
72	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	110,00	110,00	0,000

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 55,00 0,000**

76	HZS000111.3	Drobný elektromateriál	sub	1,000	55,00	55,00	0,000
----	-------------	------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

**Celkom 3 370,06 0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok A, B	EČO	
		Miesto	Prakovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Prakovce		
Projektant	AIP projekt s.r.o.		
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		04.05.2022	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 660,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	18 240,43	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	32 451,97	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 220,10				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	526,44				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		55 099,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	53,50
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	55 152,95	
<b>Objednávateľ</b>						24	DPH 20,00 % z 55 152,95	11 030,59	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>66 183,54</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>Prípochy a odpočty</b>			
BauTop s.r.o. Arnutovce 130 053 13						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822						27	Kľzavá doložka	0,00	
Pečiatka						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach	JKSO	
Názov objektu	Materská škola - blok A, B	EČO	
Názov časti	Ústredné vykurovanie - rozvody	Miesto	Prakovce
Objednávateľ	Obec Prakovce	IČO	
Projektant	AIP projekt s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BauTop s.r.o., Arnutovce		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	04.05.2022		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 660,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	18 240,43	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	32 451,97	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 220,10				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	526,44				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		55 099,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		53,50
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>						
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				55 152,95		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 55 152,95				11 030,59		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				66 183,54		
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>						
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00		
Pečiatka				27 Klzáva doložka				0,00		
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -				0,00		



**BauTop s.r.o.**  
 Arnutovce 130  
 953 13  
 IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

## ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach

Objekt: Materská škola - blok A, B

Časť: Ústredné vykurovanie - rozvody

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce

Miesto: Prakovce

Spracoval:

Dátum: 4. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 660,51</b>	<b>0,000</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>107,00</b>	<b>0,000</b>
1	612403399.1	Hrubé vysprávky po presekoch stien	sub	1,000	107,00	107,00	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>2 553,51</b>	<b>0,000</b>
189	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	m3	2,120	107,00	226,84	0,000
142	971036005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien murivo tehlové -0.00005t	cm	500,000	1,07	535,00	0,000
190	971045805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00002t	cm	600,000	1,28	768,00	0,000
154	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	27,000	21,40	577,80	0,000
8	979011131	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	t	9,260	16,05	148,62	0,000
9	979081111.1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	t	9,260	32,10	297,25	0,000
<b>713 Izolácie tepelné</b>						<b>184,04</b>	<b>0,000</b>
155	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	145,000	0,54	78,30	0,000
##	283310002800	Izolačná PE trubica 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	0,76	3,80	0,000
##	283310002700	Izolačná PE trubica 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	140,000	0,71	99,40	0,000
160	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,394	1,39	1,94	0,000
161	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,394	0,43	0,60	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>50 508,36</b>	<b>0,000</b>
<b>733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>						<b>26 885,03</b>	<b>0,000</b>
141	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	1 000,000	3,21	3 210,00	0,000
140	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	410,000	17,67	7 244,70	0,000
77	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	114,000	19,58	2 232,12	0,000
25	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	52,000	25,52	1 327,04	0,000
26	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	80,000	26,31	2 104,80	0,000
191	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	85,000	28,35	2 409,75	0,000
192	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	m	122,000	32,12	3 918,64	0,000
162	733167100	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16	m	140,000	3,21	449,40	0,000
##	286210003700.S	Rúra plastliniková D 16 mm, kotúč	m	140,000	3,52	492,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
164	733167103	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 20	m	5,000	4,28	21,40	0,000
##	3C20034	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, tyč 5m, 20x2	m	20,690	5,00	103,45	0,000
166	733167106	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 26	m	30,000	5,35	160,50	0,000
##	3C26035	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	m	30,000	7,99	239,70	0,000
168	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32	m	66,000	6,42	423,72	0,000
##	3C32030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 32x3	m	22,760	11,81	268,80	0,000
170	733167157	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	82,000	5,35	438,70	0,000
##	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového kružku a prevlečnej matice G 3/4 s kužefovým tesnením	ks	54,000	5,08	274,32	0,000
##	XF327010W	spojka prechod na meď 16/15	ks	28,000	5,14	143,92	0,000
195	733167160	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 20	ks	12,000	9,23	110,76	0,000
##	XF327030W	spojka prechod na meď 20/18	ks	12,000	6,75	81,00	0,000
174	733167178	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 16	ks	74,000	5,35	395,90	0,000
##	P711600	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	ks	74,000	4,88	361,12	0,000
196	733167199	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16	ks	12,000	5,35	64,20	0,000
##	P721603	HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	ks	12,000	8,90	106,80	0,000
29	733125018.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky nad vymedz.množstvo (% z ceny)	%	1,000	214,00	214,00	0,000
32	733191301	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru do 32 mm	m	750,000	0,05	37,50	0,000
185	733191301.1	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	145,000	0,32	46,40	0,000
33	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,760	1,07	0,81	0,000
34	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,50	1,50	0,000
35	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	1,000	0,64	0,64	0,000
186	998733293.1	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,000	0,64	0,64	0,000

#### 734 Ústredné kúrenie - armatúry

4 236,46 0,000

143	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	125,000	5,35	668,75	0,000
##	1376611	3000 Díel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	27,000	18,24	492,48	0,000
83	27649	TS-90. priamy 1/2"	ks	49,000	15,47	758,03	0,000
84	27748	RL-5. priamy 1/2"	ks	49,000	11,24	550,76	0,000
43	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	76,000	3,21	243,96	0,000
80	551280001800.1	Termostatická hlavica kvapalinová, M28x1,5, biela, rozsah regulácie + 6.5 až 28°C, plast, IVAR	ks	49,000	16,20	793,80	0,000
##	1923006	Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,	ks	27,000	16,20	437,40	0,000
153	734300811	Demontáž armatúry horúcovodnej, ventil do DN 15, - 0,00137t	ks	125,000	2,14	267,50	0,000
45	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	31,747	0,27	8,49	0,000
46	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	31,747	0,48	15,29	0,000

#### 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

19 386,87 0,000

47	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	76,000	7,49	569,24	0,000
152	735151812	Demontáž radiátora	ks	76,000	16,05	1 219,80	0,000
49	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies príplatkom 8 %	ks	76,000	1,07	81,32	0,000
144	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	21,000	53,50	1 123,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	K0021600400901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	5,000	85,17	425,85	0,000
##	K0021600500901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	87,69	175,38	0,000
##	K0021600600901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	98,42	98,42	0,000
##	V0021600400901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	4,000	124,32	497,28	0,000
##	V0021600500901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	126,87	126,87	0,000
##	K0022600400901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	95,71	191,42	0,000
##	K0022600500901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	98,62	98,62	0,000
##	K0022600600901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	111,53	223,06	0,000
##	V0022600400901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	134,87	269,74	0,000
##	V0022600600901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	150,71	150,71	0,000
52	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	53,50	481,50	0,000
##	K0022600700901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	124,42	124,42	0,000
##	K0022600800901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	137,33	823,98	0,000
##	V0022600700901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	163,60	163,60	0,000
##	V0022600800901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	176,51	176,51	0,000
117	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	33,000	53,50	1 765,50	0,000
##	V0022601000901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	202,32	202,32	0,000
##	V0022601200901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	13,000	228,14	2 965,82	0,000
##	K0022601000901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	13,000	163,14	2 120,82	0,000
##	K0022601200901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	188,96	1 133,76	0,000
118	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	13,000	53,50	695,50	0,000
##	K0022601500901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	10,000	227,67	2 276,70	0,000
##	V0022601400901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	253,93	253,93	0,000
##	V0022601500901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	266,82	533,64	0,000
61	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	76,000	0,54	41,04	0,000
62	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	150,000	1,07	160,50	0,000
64	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,380	1,07	0,41	0,000
65	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,71	1,71	0,000
66	998735293	Vykurovacie telesá, dopl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	1,000	214,00	214,00	0,000

<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>1 746,54</b>	<b>0,000</b>
<b>23-M</b>	<b>Montáže potrubia</b>	<b>1 746,54</b>	<b>0,000</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
68	230180063	Montáž rúrových dielov so zverným krúžkom D15	ks	98,000	5,35	524,30	0,000
69	1963345680 1	Prechodka D15x3/4" EK	ks	98,000	12,45	1 220,10	0,000
71	PM	Podružný materiál	%	1,000	1,07	1,07	0,000
72	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	1,07	1,07	0,000

**HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby      53,50      0,000**

76	HZS000111.3	Drobný elektromateriál	sub	1,000	53,50	53,50	0,000
----	-------------	------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

**Celkom**

**55 152,95      0,000**