

Zmluva o dielo č. 288/2022

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:	
obchodné meno:	ROKO gips, s.r.o.
sídlo:	G.Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
IČO:	36302031
registrácia:	Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro, Vložka č. 10880/R
konajúci prostredníctvom:	Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti
IČ DPH:	SK2020076927
DIČ:	2020276927
bankové spojenie:	VÚB a.s.
číslo účtu:	2471867451/0200
IBAN:	SK 10 0200 0000 0024 7186 7451
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti Ing. Roman Götzl, konateľ spoločnosti
technických:	Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti Ing. Roman Spišák
realizačných:	Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti Ing. Roman Spišák

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:	
názov:	mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Sídlo:	Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO:	00 603 147
konajúci prostredníctvom:	Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti
DIČ:	2020804170
bank. spoj.:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	1526012/0200
IBAN:	SK63 0200 0000 3500 0152 6012
SWIFT kód:	SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Ing. Lukáš Kamenistý
technických a realizačných:	Ing. Lukáš Kamenistý, Ing. Peter Borecký, Ing. arch. Jana Mackovičová

(ďalej len „Objednávateľ“ a spolu so Zhotoviteľom ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhu na predmet: „Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu“ v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

ČLÁNOK 1 ÚČEL A PREDMET ZMLUVY

1.1 Účel a predmet Zmluvy

- 1.1.1 Účelom tejto Zmluvy je dohodnúť podmienky (i) zhotovenia funkčného stavebného diela Zhotoviteľom, (ii) jeho prevzatia a zaplattenia Objednávateľom, (iii) záruky za akosť diela a záručnej doby a (iv) zaistenia záväzkov.
- 1.1.2 Pre účely tejto Zmluvy sa stavebným dielom rozumie realizácia prác a dodávok v rozsahu kompletnej stavby, vrátane dodávky a montáže technologického zariadenia, na zákazke „**Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu**“, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. arch. Mojmírom Jankovičom v časti „Nadstavba ZŠ Dubová“ a Ing. arch. Jozefom Sobčákom v časti „Revitalizácia školského športového areálu ZŠ Dubová“ (ďalej len „Dielo“). Podrobná vecná a cenová špecifikácia Diela je uvedená v Realizačných položkových rozpočtoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo kompletne na kľúč, podľa požiadaviek Objednávateľa, v súlade s podmienkami plnenia a špecifikáciami Diela stanovenými:
- 1.1.1.1 touto Zmluvou;
 - 1.1.1.2 projektovou dokumentáciou, ktorá bola vypracovaná projektantom Ing. arch. Mojmírom Jankovičom a Ing. arch. Jozefom Sobčákom (ďalej len „PD“);
 - 1.1.1.3 súťažnými podkladmi Objednávateľa na výber Zhotoviteľa pre zákazku „**Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu**“ (ďalej len „Súťažné podklady“);
 - 1.1.1.4 povoleniami príslušných orgánov štátnej správy vydanými v rámci povoľovacích konaní;
 - 1.1.1.5 platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vrátane predpisov hygienických, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), o ochrane pred požiarmi (ďalej len „OPP“), ochrane životného prostredia (ďalej len „OŽP“), v súlade s platnými slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“), európskymi normami (ďalej len „EN“) a všeobecne záväznými nariadeniami.
- 1.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.2 Definície pojmov

pre účely tejto Zmluvy sa rozumie že

- 1.2.1 **naviac práce** sú výkony a materiál zabudovaný po dohode nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu plnenia;
- 1.2.2 **menej práce** sú práce alebo materiály od vykonania/zabudovania ktorých sa po dohode upustilo;
- 1.2.3 **zmenový list** je zápis dokumentujúci dohodu zmluvných strán o vykonaní/nevykonaní naviac/menej prác alebo zmien Diela, ktorý sa stáva súčasťou Stavebného denníka; zmenový list je podkladom pre vypracovanie dodatku k zmluve;
- 1.2.4 **zist'ovací protokol** je zápis dokumentujúci vykonanie prác a zabudovanie materiálov v priebehu zhotovovania Diela;
- 1.2.5 **projektový tím** sú osoby poverené Objednávateľom a Zhotoviteľom na ich zastupovanie pri realizácii Diela a na rokovania vo veciach obchodných, technických a realizačných. Funkcie členov jednotlivých tímov a ich personálne obsadenie sú uvedené v článku 17 Zmluvy;
- 1.2.6 **BOZP** je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;
- 1.2.7 **OPP** je ochrana pred požiarmi;
- 1.2.8 **OŽP** je ochrana životného prostredia;
- 1.2.9 **OOPP** je osobný ochranný pracovný prostriedok;
- 1.2.10 **stavenisko** je priestor v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác (§2 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006

Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko).

1.3 Súčasti Diela

1.3.1 Súčasťou Diela sú všetky práce, dodávky, služby a výkony potrebné k úplnému zhotoveniu Diela a overeniu jeho funkčnosti, vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie a zaškolenia zamestnancov Objednávateľa, najmä, nie však výlučne:

- 1.3.1.1 vypracovanie a dodanie Projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela (ďalej len „Projekt“) vo forme a počte stanovenou touto Zmluvou;
- 1.3.1.2 dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality vo forme a počte stanoveným touto Zmluvou;
- 1.3.1.3 Revízne správy a Plán užívania verejnej práce;
- 1.3.1.4 Softvérové licencie pre technologické zariadenia riadené softvérom;
- 1.3.1.5 činnosť Koordinátora bezpečnosti a Koordinátora dokumentácie;
- 1.3.1.6 kompletná geodetická činnosť;
- 1.3.1.7 realizácia komplexných skúšok;
- 1.3.1.8 vybudovanie, prevádzkovanie, údržba a likvidácia Staveniska vrátane dokumentácie potrebnej pre vybudovanie Staveniska a zabezpečenia všetkých príslušných súhlasov a povolení.

1.4 Naviac práce, menej práce a technické zmeny

1.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak:

- 1.4.1.1 jedna zo Zmluvných strán zistí v súvislosti s realizáciou Diela potrebu nevykonania prác alebo dodávok, ktoré sú prácami alebo dodávkami zahrnutými v rozsahu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo potrebu vykonania prác nezahrnutých v rozsahu plnenia (ďalej len „**menej práce**“, alebo „**naviac práce**“) a/alebo
- 1.4.1.2 jedna zo Zmluvných strán zistí v súvislosti s realizáciou Diela potrebu realizovať technické zmeny (ďalej len „**zmeny**“), je táto Zmluvná strana povinná na túto skutočnosť bez zbytočného odkladu upozorniť druhú Zmluvnú stranu, a to vždy zápisom do Stavebného denníka, prípadne písomným oznámením, a/alebo v prípade potreby rýchlej reakcie druhej Zmluvnej strany aj vo forme e-mailu a/alebo telefonicky. V prípade, ak Zmluvná strana využije viac foriem oznámenia (zápis do Stavebného denníka a súčasne aj písomné oznámenie, alebo e-mail), považuje sa za deň oznámenia tejto skutočnosti druhej Zmluvnej strane deň zápisu do Stavebného denníka.

1.4.2 Naviac práce, menej práce a zmeny musia byť pred ich vykonaním/nevykonaním vopred odsúhlasené zápisom v Stavebnom denníku potvrdzujúcim súhlas obidvoch Zmluvných strán s ich vykonaním/nevykonaním a pred ich vykonaním/nevykonaním sú Zmluvné strany povinné dohodnúť zmenu zaznamenať v očíslovanom zmenovom liste, ktorý bude tvoriť prílohu dodatku k Zmluve.

1.4.3 Dodatkom k Zmluve na základe zmenového listu je možné túto Zmluvu meniť a dopĺňať počas doby jej trvania ak ide o:

- 1.4.3.1 zmenu technického riešenia Diela;
- 1.4.3.2 zmenu rozsahu Diela rozšírením alebo zúžením o dohodnuté a zmluvnými stranami odsúhlasené (naviac alebo menej) práce

Vzor zmenového listu tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zmenový list sa po odsúhlasení a podpise obidvomi Zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Stavebného denníka.

1.4.4 Akákoľvek zmena Diela a s tým súvisiaca zmena Zmluvy budú odsúhlasované písomným dodatkom k Zmluve, za splnenia podmienok uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

1.4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že uzatvorí so Zhotoviteľom dodatok k Zmluve bezodkladne.

1.4.6 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní alebo poruší svoje povinnosti stanovené odsekom 1.4. tejto Zmluvy a súčasne vykoná naviac práce, a/alebo zmeny bez súhlasu Objednávateľa vyžadovaného vo forme podľa odseku 1.4 tejto Zmluvy, považujú sa naviac práce, a/alebo zmeny za súčasť pôvodného rozsahu plnenia Zhotoviteľa a Zhotoviteľ nemá nárok na prípadné zvýšenie Ceny

Diela v súvislosti s naviac prácami. Súčasne bude Objednávateľ oprávnený uplatniť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ods. 11.1.9.

1.5 Subdodávky

- 1.5.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela ako celku tretiu osobu.
- 1.5.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti Diela subdodávateľa s tým, že Zhotoviteľ zodpovedá za konanie subdodávateľa a časti Diela zhotovené subdodávateľom tak, ako by konal sám, alebo tú-ktorú časť Diela zhotovil sám.
- 1.5.3 Zhotoviteľ **je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť** Objednávateľovi **zoznam všetkých známych subdodávateľov**, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jej Príloha č. 2. V zozname uvedie relevantné, úplné a pravdivé údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia a predloží Objednávateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) **súhlas/y každej osoby oprávnenej konať za subdodávateľa so spracovaním osobných údajov, za účelom realizácie tejto zmluvy**. Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej žiadosti predložiť Objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi v lehote 5 pracovných dní.
- 1.5.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa účinnosti tejto Zmluvy viesť zoznam subdodávateľov a písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa dozvedel o tejto zmene.
- 1.5.5 K zmene v osobe subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení nového subdodávateľa Objednávateľom zmenovým listom, v súlade s článkom 18. bodom 18.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom by mala nastať zmena v osobe subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny v osobe subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, a to v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 2. Súčasne je povinný predložiť súhlas podľa bodu 1.5.3.
- 1.5.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť schváleného subdodávateľa zapísaného v Prílohe č. 2 v prípade
- 1.5.6.1 dôvodných pochybností o technicko-obchodnej schopnosti subdodávateľa realizovať príslušnú časť Diela;
 - 1.5.6.2 existencie dôvodov uvedených bodoch 15.2.3.3, 15.2.3.4, 15.2.3.5, 15.2.3.6 alebo 15.2.3.7 tejto Zmluvy na strane subdodávateľa;
 - 1.5.6.3 že subdodávateľ nespĺňa kvalitatívno-technické požiadavky Objednávateľa na časť Diela, ktorá by mala byť subdodávateľom realizovaná.
- Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi odmietnutie subdodávateľa a jeho dôvod bezodkladne, zápisom do Stavebného denníka a súčasne ho vyzvať, aby bezodkladne určil nového subdodávateľa. Pokiaľ Objednávateľ odmietne Zhotoviteľovho subdodávateľa spôsobom podľa tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený pôvodnému subdodávateľovi zadať realizáciu časti Diela, alebo pokračovať s ním v realizácii Diela.
- 1.5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať Dielo len prostredníctvom subdodávateľov zapísaných do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ alebo „zákon č. 315/2016 Z. z.“) ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 1.5.8 Ak sa na subdodávateľov Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú títo povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti.
- 1.5.9 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora ako aj v zápise jeho subdodávateľov a to najneskôr v deň nasledujúci potom, ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo
- 1.5.10 V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa ods. 1.5.7, 1.5.8 a 1.5.9 je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z Ceny Diela bez DPH a to aj opakovane. Súčasne má právo odstúpiť od zmluvy a právo na náhradu škody, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.
- 1.5.11 V prípade, ak nebude Zhotoviteľ zabezpečovať predmet plnenia tejto Zmluvy alebo jeho časť

prostredníctvom subdodávateľa, uvedie v zozname známych subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy, že nebude zabezpečovať predmet plnenia tejto Zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa.

1.6 Financovanie Diela

- 1.6.1 Cena Diela bude spoluuhrádzaná/spoluhradená z finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ získal na základe úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj len „NFP“) a uzavretej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BFR9-74-73 zo dňa 20. 12. 2021.
- 1.6.2 Nakoľko bude Dielo spolufinancované z NFP, zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ktorá končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, najdlhšie do 31. 12. 2028. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
 - b) Ministerstvo financií,
 - c) Úrad vládneho auditu,
 - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 - e) Kontrolné orgány Európskej únie,
 - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit,
 - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
 - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

ČLÁNOK 2 CENA DIELA

2.1 Cena Diela

- 2.1.1 Cena za úplné, funkčné, riadne, bezchybné a včasné zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy, vrátane realizácie všetkých plnení, ktoré sú pre zhotovenie Diela nevyhnutné a vrátane odstránenia prípadných väd v záručnej dobe (ďalej ako „Cena Diela“ alebo „Cena“), je stanovená v súlade so (i) zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, (ii) Súťažnými podkladmi, (iii) cenovou ponukou Zhotoviteľa predloženou v súťaži na predmet tejto Zmluvy a (iv) na základe Realizačných položkových rozpočtov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy dohodou Zmluvných strán, ako cena maximálna, bez DPH. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo cenu dohodnutú Zmluvnými stranami a DPH podľa platných všeobecne záväzných platných predpisov a to:

Cena diela bez DPH :	2 355 131,44 EUR
DPH 20%	471 026,29 EUR
Cena diela s DPH	2 826 157,73 EUR

- 2.1.2 Podrobná skladba Ceny Diela je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Príloha č. 1 súhrne obsahuje jednotkové ceny materiálov, dodávok, prác a úkonov Zhotoviteľa (vrátane subdodávok). Výška jednotkových cien uvedených v tejto prílohe je počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy maximálna. Jednotkové ceny uvedené v tejto Prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú platné pre rozsah prác v zmysle tejto Zmluvy a platia aj pre prípad určenia ceny (ak sú použiteľné) prípadných naviac prác.
- 2.1.3 V Cene Diela sú, bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví stavebníctva, zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy a zhotovením funkčného Diela, najmä nie však výlučne:

- 2.1.3.1 náklady vynaložené Zhotoviteľom na materiál potrebný na zhotovenie Diela, t. j. zaobstaranie a doprava materiálu, nakládka, vykládka, zvislá doprava, skladovanie mimo areálu stavby a dodávka v aktuálnom čase potreby tovaru - **dodávka „just in time“** a.i.
- 2.1.3.2 náklady Zhotoviteľa, na
- stavebné a montážne práce (vrátane prípadných prác v noci, cez sviatky, v dňoch pracovného pokoja),
 - riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - ubytovanie a doprava zamestnancov,
 - OPP a BOZP,
 - zabudovanie, montáž, kompletizácia, skúšanie, revízie,
 - odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela.
- 2.1.3.3 náklady na výkon funkcie Projektového tímu a Koordinátora bezpečnosti a Koordinátora dokumentácie,
- 2.1.3.4 náklady na zriadenie zariadenia Staveniska, prevádzka Staveniska vrátane úhrady za zabratie potrebných priestorov a skládok, náklady na všetky spotrebované energie, vodu, médiá (vrátane montáže dočasných prípojev a meračov) počas realizácie Diela, upratovanie a stráženie Staveniska, zabezpečenie a vyvesenie informačnej tabule o realizácii Diela v súlade so stavebným povolením, likvidácia Staveniska,
- 2.1.3.5 náklady za dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu inžinierskych sietí a prípojk, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov za zvláštne užívanie komunikácií,
- 2.1.3.6 náklady za udržiavanie čistoty Zhotoviteľom užívaných verejných komunikácií vrátane komunikácií Objednávateľa počas realizácie Diela,
- 2.1.3.7 náklady na odvoz a likvidáciu (resp. zneškodnenie, uloženie) odpadu, sute a prebytočného materiálu a poplatky za skládku,
- 2.1.3.8 náklady na pravidelný servis zariadení počas plynutia záručnej doby Diela, ak výrobca týchto zariadení predpisuje/vyžaduje ich pravidelnú údržbu a/alebo servis pod hrozbou prepadnutia záruky alebo jej časti s výnimkou dodávky spotrebného materiálu,
- 2.1.3.9 clo alebo iné poplatky súvisiace s dovozom materiálu, strojov alebo zariadení, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov a správne alebo obdobné poplatky vybrané akýmkoľvek orgánom verejnej moci,
- 2.1.3.10 poistenie,
- 2.1.3.11 náklady na zaškolenie zamestnancov Objednávateľa,
- 2.1.3.12 stravné na materiáloch,
- 2.1.3.13 náklady na prevádzkové manuály technologických častí, zabezpečenie prekladov a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela alebo s ním súvisí,
- 2.1.3.14 softvérové licencie,
- 2.1.3.15 akékoľvek ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti so zhotovením Diela.
- 2.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na materiál, práce, dodávky a/alebo iné plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v špecifikáciách predmetu Zmluvy, ale ktorých potreba bola zo strany Zhotoviteľa pri uzatváraní tejto Zmluvy rozumne predvídateľná a/alebo ktorých potrebu vykonania mohol Zhotoviteľ pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť pri predkladaní cenovej ponuky do súťaže, kontrole projektovej dokumentácie a/alebo pri uzatváraní tejto Zmluvy, sú zahrnuté v Cene Diela. Takéto predvídateľné a zistiteľné materiálové odchýlky, práce, dodávky a/alebo plnenia sa považujú za zahrnuté v rozsahu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a nie sú a nebudú považované za navyše práce.

2.2 DPH

- 2.2.1 Cena Diela nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). DPH bude fakturovaná v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.2.2 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ nie je platiteľom DPH. DPH bude účtovaná v sadzbe platnej v deň zdaniteľného plnenia, pričom za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

2.3 Zmena Ceny Diela

- 2.3.1 Cenu Diela a jej jednotlivé súčasti je možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto Zmluvou a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.3.2 V prípade, že dôjde k zmenám rozsahu Diela, ktoré budú riešené dodatkom k tejto Zmluve, bude Cena Diela upravená tak, že materiály, práce a dodávky, budú ocenené jednotkovými cenami podľa
- 2.3.2.1 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ak je použiteľná) alebo podľa
 - 2.3.2.2 cenníka CENKROS 4 /CENKROS plus pre stavebné práce a montážne práce, ak sa nové materiály, práce alebo dodávky nenachádzajú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, s použitím zľavy 20%.
- 2.3.3 V prípade akejkoľvek zmeny celkovej Ceny Diela musí byť vypracovaný dodatok k zmluve, ktorým sa odsúhlasili zmeny alebo navyše a menej práce (bod 1.4.4 Zmluvy) a ktorý bude obsahovať ustanovenie o novej Cene Diela.

ČLÁNOK 3 MIESTO A ČAS PLNENIA

3.1 Miesto plnenia

- 3.1.1 Miestom plnenia je Základná škola s materskou školou Dubová, Dubová 1, vo vlastníctve (Objednávateľa), postavená na parcele reg. C parc. č. 4961, zapísaná na LV č. 9538, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, parcela reg. C č. 4956/1, zapísaná na LV č. 9538, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom a areál Základnej školy s materskou školou Dubová, parc. č. 4956/2, 4956/9, 4956/10, 4956/11, 4956/12.

3.2 Čas plnenia

- 3.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať celé Dielo najneskôr **do 16 mesiacov** od odovzdania staveniska podľa ods. 9.1.1.
- 3.2.2 Zhotoviteľ, sa zaväzuje, že do 10 dní od účinnosti tejto Zmluvy vypracuje podrobný časový harmonogram realizácie Diela, vrátane predpokladaného finančného plnenia v spojení s časovým harmonogramom realizácie Diela (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa stáva pre Zmluvné strany záväzný po jeho písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Podrobný Harmonogram bude vypracovaný a dodaný v Programe Excel. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pred odovzdaním celého Diela tri čiastočné finančné plnenia podľa odsúhlaseného Harmonogramu s úhradou podľa bodu 6.1.1. Zhotoviteľ navrhne etapy realizácie Diela a čiastočného finančného plnenia tak, aby tri priebežné platby nepresiahli 80% z Ceny Diela. Záverečná faktúra bude v zmysle ods. 6.1.1 vystavená až po prevzatí Diela.
- 3.2.3 Zhotoviteľ v Harmonograme uvedie, pri ktorých častiach Diela považuje za potrebné ich priebežné funkčné vyskúšanie. Termín priebežnej skúšky oznámi Objednávateľovi výzvou zapísanou v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá minimálne 7 dní pred výzvou zapísanou v Stavebnom denníku technologický postup funkčného vyskúšania Diela odsúhlaseného Objednávateľom. Súčasťou technologických postupov budú i detailné harmonogramy prác.
- 3.2.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na jeho požiadanie doklady (najmä potvrdené zmluvy, objednávky, rozpracované projekty a pod.) preukazujúce stav plnenia a rozpracovanosti

Dielo podľa Harmonogramu. Objednávateľ má právo vykonať fyzickú kontrolu stavu plnenia Diela a zabezpečenia subdodávok u Zhotoviteľa.

3.3 Oznámenie o omeškaní so zhotovovaním Diela

3.3.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní odo dňa kedy sa dozvedel o omeškaní so zhotovením Diela oproti termínom dohodnutým v Harmonograme, písomne oboznámiť Objednávateľa so vzniknutým omeškaním pri zhotovovaní Diela, alebo o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie Diela s možným dôsledkom omeškania oproti termínu stanovenému v článku 3 bod 3.2.1 tejto Zmluvy a v Harmonograme. Písomné oznámenie Zhotoviteľa musí obsahovať dôvody omeškania (prípadne možného omeškania) a predpokladaný deň dokončenia omeškaných prác. Splnením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tomto bode Zmluvy nie sú dotknuté ostatné nároky Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy.

3.4 Denný pracovný čas

3.4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať stavebné práce ktoré hlukom, pachom, svetlom a prachom obťažujú okolie mimo dohodnutého časového intervalu ktorý je v pracovné dni od 7.00 do 20.00 a v soboty od 8.00 do 13.00.

3.4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že hlučné stavebné práce nebude vykonávať v čase od 7.30 do 14.00 počas školského roka v čase vyučovania, nakoľko stavba sa realizuje pri plnej prevádzke školy. Výnimky sú možné len po písomnom súhlase vedenia školy.

3.4.3 V prípade, ak z technologického hľadiska nebude možné „obťažujúce“ práce prerušiť a ich vykonávanie presiahne dohodnutý interval, je Zhotoviteľ povinný vykonávanie takýchto prác oznámiť Objednávateľovi a riaditeľke školy minimálne 3 pracovné dni vopred.

ČLÁNOK 4 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1 Splnenie záväzkov Zhotoviteľa

4.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v časových intervaloch dohodnutých v Harmonograme.

4.1.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným zhotovením.

4.1.3 Riadnym zhotovením Diela sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:

4.1.3.1 užívania schopnosť Diela na účel podľa tejto Zmluvy s tým, že Dielo má vlastnosti uvedené v tejto Zmluve, t.j. je bez väd a nedorobkov a súčasne

4.1.3.2 spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania (a následne kola dačného konania) vrátane úspešného vykonania skúšok funkčnosti a odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela podľa tejto Zmluvy a všeobecne záväzných platných predpisov a technických noriem (Dokumentácia k Dielu).

4.1.4 Včasným zhotovením Diela sa pre účely tejto Zmluvy rozumie odovzdanie v termínoch dohodnutých v článku 3 tejto Zmluvy. V prípade nedodržania termínu odovzdania Diela uplatní Objednávateľ sankcie podľa článku 11 Zmluvy.

4.1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že sa Dielo pokladá za riadne zhotovené aj vtedy ak pri odovzdaní a prevzatí bude mať iba také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú riadne užívanie Diela a ani nebránia jeho užívaniu. Mieru sťaženia/obmedzenia riadneho užívania Diela v dôsledku väd a nedorobkov je oprávnený posúdiť Objednávateľ a zvoliť postup podľa ods.

4.1.6 Vadou Diela, resp. časti Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, chybné vykonaná práca na Dieli alebo rozdiel skutočných parametrov Diela oproti parametrom stanoveným v projektovej dokumentácii a v Realizačnom položkovom rozpočte, pokiaľ nedošlo v priebehu realizácie Diela k zmene projektovej dokumentácie.

4.1.7 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca v porovnaní so stavom dohodnutým touto Zmluvou

a/alebo projektovou dokumentáciou vrátane prípadných požiadaviek Objednávateľa, pokiaľ sú tieto v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou, zápismi v Stavebnom denníku potvrdenými obidvomi Zmluvnými stranami, zmenovými listami a dodatkami k Zmluve.

4.2 Preberací protokol

- 4.2.1 O odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvné strany vyhotovia protokol podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán (ďalej len „**Preberací protokol**“).
- 4.2.2 Preberací protokol podpisujú osoby, ktoré sú za Zmluvné strany oprávnené konať podľa bodu 17.5 tejto Zmluvy, pričom za Objednávateľa je to spoločne stavebný dozor a Projektový manažér.

4.3 Odovzdanie Diela a Preberacie konanie

- 4.3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odovzdané najneskôr v termíne podľa článku 3 bod 3.2.1 tejto Zmluvy, teda do 16 mesiacov od odovzdania staveniska.
- 4.3.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najmenej 14 dní vopred termín dokončenia Diela, ktoré má byť na základe tejto Zmluvy odovzdané Objednávateľovi a navrhne termín začatia preberacieho konania. Objednávateľ navrhnutý termín potvrdí, alebo dohodne so Zhotoviteľom nový. Minimálne 7 pracovných dní pred začatím preberacieho konania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi na kontrolu kompletnú dokumentáciu k Dielu .
- 4.3.3 Preberacie konanie zvolá Zhotoviteľ v termíne dohodnutom s Objednávateľom.
- 4.3.4 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť odovzdanie a prevzatie Diela pred odstránením všetkých väd a nedorobkov. Objednávateľ môže prevziať Dielo s vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela avšak v takomto prípade musí Preberací protokol obsahovať okrem súpisu väd a nedorobkov aj záväzné lehoty pre ich odstránenie Zhotoviteľom.
- 4.3.5 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v lehotách stanovených v Preberacom protokole, má Objednávateľ právo:
 - 4.3.5.1 požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy,
 - 4.3.5.2 zaistiť odstránenie väd a nedorobkov prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa,
 - 4.3.5.3 uplatniť voči Zhotoviteľovi zľavu z Ceny Diela, zohľadňujúcu rozsah a ekonomický vplyv vadných plnení,
 - 4.3.5.4 uplatniť voči Zhotoviteľovi nárok na náhradu škody.

Po odstránení prípadných väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole, vyznačia Zmluvné strany v Preberacom protokole dátum, ktorým došlo k prevzatíu / odovzdaniu úplne dokončeného Diela bez väd a nedorobkov.

4.4 Dokumentácia k Dielu

- 4.4.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi spolu s Dielom všetku dokumentáciu súvisiacu s Dielom v rozsahu podľa tejto Zmluvy.
- 4.4.2 Na chýbajúcu, nesprávnu alebo neúplnú dokumentáciu k Dielu sa hľadí ako na vady a nedorobky Diela.
- 4.4.3 Pokiaľ Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi na schválenie dokumentáciu k Dielu v lehote podľa bodu 4.3.2 druhá veta tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo posunúť termín začatia preberacieho konania o dobu potrebnú na kontrolu dokumentácie k Dielu pred preberacím konaním.
- 4.4.4 Pokiaľ táto Zmluva nestanoví inak, alebo pokiaľ Objednávateľ písomne nepožaduje niečo iné, Zhotoviteľ je povinný **odovzdať** Objednávateľovi **dokumentáciu k Dielu v troch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednej elektronickej kópii** vo formátoch: (i) textová časť vo formáte *.doc, (ii) tabuľková časť vo formáte *.xls a (iii) výkresová časť v neuzamknutom formáte *.dwg (AutoCad electrical) a *.pdf.
- 4.4.5 Dokumentáciu k Dielu tvorí najmä:
 - 4.4.5.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým prišlo v priebehu realizácie Diela (Projekt). V listinnej podobe odovzdá Zhotoviteľ Projekt Objednávateľovi **vo všetkých vyhotoveniach**

podpísaný stavbyvedúcim a projektantom (podpísané všetky výkresy projektovej dokumentácie dodanej Objednávateľom) a revíznym technikom Zhotoviteľa (podpísané všetky výkresy, ktoré sa týkajú revízie). Zmeny a odchýlky musia byť vo výkresoch zachytené dostatočne výrazne s ohľadom na pôvodnú časť dokumentácie,

- 4.4.5.2 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou Diela vrátane návodov na montáž, údržbu a obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručných listov, kópií certifikátov, alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené ich uvedenie do obehu v SR a ich užívanie v zmysle príslušných právnych predpisov,
- 4.4.5.3 osvedčenie o akosti a kompletnosti, vyhlásenie o zhode, atesty platné na území SR,
- 4.4.5.4 kópia Stavebného denníka,
- 4.4.5.5 pasпорty, revízne knihy, revízne správy a obdobné dokumenty,
- 4.4.5.6 doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu (Dielo) (zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- 4.4.5.7 doklady o likvidácii odpadov,
- 4.4.5.8 protokoly o individuálnom odskúšaní jednotlivých zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem, predpisov, projektu a tejto Zmluvy,
- 4.4.5.9 doklady preukazujúce nadobudnutie licencie, alebo iného práva duševného vlastníctva v prípade, že v Diele je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený,
- 4.4.5.10 doklady o zaškolení zamestnancov Objednávateľa pre jednotlivé stroje, výrobky a zariadenia,
- 4.4.5.11 doklady o vykonaných meraniach a skúškach požadovaných z hľadiska ochrany životného prostredia,
- 4.4.5.12 doklady k vykonaniu úradných skúšok vyhradených technických zariadení,
- 4.4.5.13 správy o vykonaní odborných prehliadok a úradných skúšok (revízne správy) pre vyhradené technické zariadenia,
- 4.4.5.14 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia na stavbe,
- 4.4.5.15 ostatné doklady potrebné k uvedeniu Diela do prevádzky v zmysle platnej legislatívy,
- 4.4.5.16 protokol o funkčnom vyskúšaní Diela,
- 4.4.5.17 Plán užívania verejnej práce podľa z. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach,
- 4.4.5.18 prevádzkové manuály technologických zariadení vrátane záručných podmienok,
- 4.4.5.19 dokumentácia pamiatkového výskumu, geodetická dokumentácia,
- 4.4.5.20 zápisy o kontrolnej činnosti na častiach Diela zakrytých v priebehu jeho výstavby,
- 4.4.5.21 všetky doklady súvisiace s dodávkami Zhotoviteľa podľa Zmluvy potrebné pre kolaudáciu stavby,
- 4.4.5.22 všetky softvérové licencie.

Na základe požiadavky Objednávateľa predloží Zhotoviteľ ku kontrole doklady uvedené v bodoch 4.4.5.1, 4.4.5.3, 4.4.5.5, 4.4.5.6 a 4.4.5.14 Zmluvy, ako doklady o správnosti použitia materiálov na zabudovanie do Diela, vždy však najneskôr pred vykonaním stavebných skúšok jednotlivých častí Diela. Splnenie tejto povinnosti potvrdia Zmluvné strany formou zápisu do Stavebného denníka .

ČLÁNOK 5 VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

5.1 Nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu

- 5.1.1 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od začiatku realizácie Diela Objednávateľ. Vlastnícke právo k veciam, ktoré Zhotoviteľ obstaral za účelom zhotovenia Diela prechádza na Objednávateľa okamihom ich zabudovania do Diela, pokiaľ táto Zmluva nestanoví inak.

5.2 Nebezpečenstvo škody na Diele

- 5.2.1 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ, a to až do doby protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa bodu 4.3.1 tejto Zmluvy, s výnimkou podľa bodu 5.2.2 tejto Zmluvy.
- 5.2.2 V prípade prevzatia Diela s vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela (bod 4.3.4 Zmluvy), prechádza nebezpečenstvo škody na odovzdanom Diele na Objednávateľa až dňom odstránenia väd a nedorobkov potvrdenom v preberacom protokole.

ČLÁNOK 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Úhrady za zhotovovanie Diela

- 6.1.1 Zhotoviteľ je oprávnený pred odovzdaním celého Diela Preberacím protokolom fakturovať Objednávateľovi príslušnú časť Ceny Diela za vykonané práce a dodávky vrátane zabudovaných strojov, zariadení a materiálu, tromi čiastkovými faktúrami podľa Harmonogramu a to na základe (i) súpisov vykonaných prác a dodávok, (ii) zmenových listov a (iii) zisťovacích protokolov odsúhlasených Objednávateľom, ktoré musia vždy tvoriť prílohu faktúry Zhotoviteľa. Záverečnú faktúru je oprávnený vystaviť až dňom podpísania Preberacieho protokolu.
- 6.1.2 Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti Diela Objednávateľom.

6.2 Náležitosti faktúry

- 6.2.1 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti požadované platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou, najmä:
- 6.2.1.1 označenie, že ide o faktúru,
 - 6.2.1.2 obchodné meno, sídlo Zhotoviteľa a informáciu o zápise do OR,
 - 6.2.1.3 obchodné meno, sídlo, Objednávateľa,
 - 6.2.1.4 IČO, DIČ, a bankové spojenie Zmluvných strán vrátane IČ DPH Zhotoviteľa,
 - 6.2.1.5 číslo Zmluvy,
 - 6.2.1.6 poradové číslo faktúry,
 - 6.2.1.7 identifikáciu predmetu plnenia – číslo ITMS a presný názov projektu,
 - 6.2.1.8 rozsah a druh fakturovaných prác a/alebo tovarov a/alebo služieb,
 - 6.2.1.9 cenu fakturovaných prác a/alebo tovarov a/alebo služieb bez DPH,
 - 6.2.1.10 výšku DPH v EUR,
 - 6.2.1.11 cenu fakturovaných prác a/alebo tovarov a/alebo služieb vrátane DPH,
 - 6.2.1.12 sumu k úhrade,
 - 6.2.1.13 deň dodania,
 - 6.2.1.14 deň vystavenia faktúry,
 - 6.2.1.15 lehotu splatnosti faktúry,
 - 6.2.1.16 pečiatku a podpis osoby oprávnenej k podpisu faktúry za Zhotoviteľa,
 - 6.2.1.17 meno a telefonické spojenie zamestnanca Zhotoviteľa zodpovedného za vybavovanie faktúry,
 - 6.2.1.18 fotodokumentáciu priebehu realizácie fakturovanej časti Diela.
- 6.2.2 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje a/alebo kalkulácie

fakturovaných čiastok, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do 10 pracovných dní bez zaplatenia späť. Zhotoviteľovi na opravu. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastavuje a nová lehota splatnosti začína plynúť znova odo dňa doručenia novej - opravenej faktúry. V tomto prípade Zhotoviteľovi nevzniká právo na úrok z omeškania úhrady peňažného záväzku Objednávateľa.

- 6.2.3 Bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi k odstráneniu nezrovnalostí s právnymi účinkami plynutia lehoty splatnosti podľa bodu 6.2.2 tejto Zmluvy, pokiaľ Zhotoviteľ najneskôr spolu s dorúčením faktúry nepožiadala Objednávateľa o zmenu bankového spojenia postupom podľa bodu 6.2.4 tejto Zmluvy. Za správne určenie/uvedenie čísla účtu na faktúre (v súlade so Zmluvou) zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ, a to aj v prípade, ak Objednávateľ zrealizuje úhradu faktúry na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené vo faktúre nezhodujúce sa s číslom účtu uvedeným v Zmluve.
- 6.2.4 O zmenu bankového spojenia za účelom presmerovania platby môže požiadať Zmluvná strana aj iným spôsobom než dodatkom k Zmluve, a to oficiálnou žiadosťou, podpísanou osobou oprávnenou konať za túto Zmluvnú stranu a doručenou druhej Zmluvnej strane, v ktorej požiadala o presmerovanie platby na účet uvedený v žiadosti.

6.3 Spôsob fakturácie

- 6.3.1 Zhotoviteľ bude počas realizácie Diela priebežne predkladať Objednávateľovi, vždy najneskôr 10 pracovných dní pred predpokladanou fakturáciou súpis vykonaných prác a dodávok, realizovaných na Diele v predchádzajúcom období od poslednej fakturácie, a to spolu s príslušnými zisťovacími protokolmi vrátane všetkých podkladov nevyhnutných pre ich kontrolu. Zhotoviteľ je oprávnený zahrnúť do súpisu vykonaných prác a dodávok a zisťovacích protokolov práce, dodávky a materiály do výšky predpokladanej Realizačným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Práce a dodávky vykonané v posudzovanom období na Diele, ktoré boli Objednávateľom odsúhlasené ako naviac práce vo forme zmenového listu a dodatku k zmluve, uvedie Zhotoviteľ v samostatných súpisoch vykonaných prác a dodávok a zisťovacích protokoloch v členení podľa jednotlivých prevádzkových súborov (ďalej len „PS“) a stavebných objektov (ďalej len „SO“). Súčasťou súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok bude vždy kumulatívny prehľad prác, dodávok a platieb doposiaľ vykonaných na základe tejto Zmluvy.
- 6.3.2 Objednávateľ vykoná kontrolu správnosti každého súpisu vykonaných prác a dodávok a zisťovacieho protokolu do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom.
- 6.3.3 V prípade, ak súpis vykonaných prác a dodávok a/alebo zisťovací protokol nebude Objednávateľom uznaný v plnom rozsahu, Zhotoviteľ je povinný opraviť tieto dokumenty v súlade s vyjadrením Objednávateľa na týchto dokumentoch a predložiť ich do piatich pracovných dní Objednávateľovi na opätovné schválenie.
- 6.3.4 Po zhotovení časti Diela podliehajúcej čiastočnému finančnému plneniu podľa Harmonogramu Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru vystavenú na základe súpisu vykonaných prác dodávok a zisťovacieho protokolu odsúhlasených Objednávateľom podľa predchádzajúcich bodov. Zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať vo faktúre len práce a dodávky v rozsahu uznanom Objednávateľom.
- 6.3.5 Faktúra musí obsahovať rozpis čiastok fakturovaných za práce a/alebo dodávky a/alebo materiály v členení podľa jednotlivých PS a SO, so samostatným vyznačením fakturovaných naviac prác.
- 6.3.6 Podkladom pre úhradu naviac prác Objednávateľom je, okrem iného, odsúhlasenie vykonania naviac prác v Stavebnom denníku Objednávateľom a súčasne odsúhlasenie príslušného zmenového listu Objednávateľom a účinný dodatok k Zmluve (bod 1.4.4 Zmluvy).
- 6.3.7 Naviac práce musia byť v súpisoch vykonaných prác a dodávok, zisťovacích protokoloch a faktúrach Zhotoviteľa vždy uvádzané oddelene od ostatných položiek a zreteľne označené ako naviac práce.

6.4 Splatnosť faktúry

- 6.4.1 Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

6.4.2 V prípade, že Zhotoviteľ zmení počas účinnosti Zmluvy číslo účtu, na ktorý je Objednávateľ povinný uhradiť dlžné plnenie a o tejto skutočnosti nedoručí Objednávateľovi písomné oznámenie najneskôr s faktúrou, ktorou Zhotoviteľ fakturuje príslušnú časť Ceny Diela za vykonané práce a dodávky, za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Zhotoviteľa.

6.5 Kaucia

6.5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží kauciu vo výške 15 % z Ceny Diela bez DPH najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy. Kaucia bude určená ako zábezpeka Objednávateľa:

6.5.1.1 pre prípad úhrady nákladov tretím osobám za odstránenie väd a nedorobkov ne/brániacich riadnemu a bezpečnému užívaniu Diela zistených pri preberacom konaní Diela a/alebo zistených pri kolaudačnom konaní, ak Zhotoviteľ neodstráni tieto vady a nedorobky na vlastné náklady v dohodnutých termínoch, a/alebo

6.5.1.2 pre prípad úhrady nákladov tretím osobám za odstránenie väd a nedorobkov na Diele ne/brániacich riadnemu a bezpečnému užívaniu zistených počas záručnej doby, ak Zhotoviteľ neodstráni tieto vady a nedorobky na vlastné náklady v dohodnutých termínoch, a/alebo

6.5.1.3 na zmluvné pokuty vyplývajúce pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy, na úhradu pokút, ktoré budú udelené Objednávateľovi príslušnými štátnymi alebo inými orgánmi v dôsledku porušenia povinnosti Poskytovateľa a pod..

Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že použitie kaucie pre prípady podľa tohto (6.5.1) bodu Zmluvy, nemá vplyv na účel a plynutie záručnej doby.

6.5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že:

6.5.2.1 40% z kaucie bude vrátených/uhradených Zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade použitia časti kaucie bude táto čiastka odpočítaná z tejto úhrady.

6.5.2.2 30% z kaucie bude vrátených/uhradených Zhotoviteľovi do 15 dní po vydaní kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že v kolaudačnom rozhodnutí budú uvedené vady a nedorobky a určená lehota na ich odstránenie, kaucia bude vrátená/uhradená do 15 dní od písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady uvedené v kolaudačnom rozhodnutí boli odstránené.

6.5.2.3 zostávajúcich 30% z kaucie bude vrátených/uhradených Zhotoviteľovi po uplynutí 30 mesiacov od podpísania Protokolu o prevzatí Diela alebo od potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov zistených v preberacom konaní alebo zistených a reklamovaných v zmysle ods. 10.3.1 počas 30 mesiacov od podpísania Protokolu o prevzatí Diela, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Zostatok kaucie podľa tohto bodu bude vrátený/uhradený do 15 dní od doručenia výzvy Zhotoviteľa na jeho vyplatenie. Zhotoviteľ k výzve priloží písomné potvrdenie Objednávateľa, že všetky vady zistené v preberacom alebo kolaudačnom konaní, alebo zistené a reklamované počas 30 mesiacov od podpísania Protokolu o prevzatí Diela boli odstránené.

6.5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z kaucie podľa bodu 6.5.1 tejto Zmluvy.

6.5.4 V prípade, ak v dôsledku použitia kaucie v čase do odovzdania Diela sa jej výška zníži na menej ako 90% jej pôvodnej výšky, je Zhotoviteľ povinný ju na výzvu Objednávateľa doplniť do pôvodnej výšky v lehote nie kratšej ako 7 dní a to aj opakovane.

6.5.5 Namiesto zloženia kaucie môže Zhotoviteľ predložiť bankovú záruku za nasledovných podmienok: banková záruka poskytnutá Zhotoviteľom bude vo výške zodpovedajúcej podmienke zloženej realizačnej záruky (kaucie), t.j. 15% z celkovej Ceny Diela. Banková záruka bude slúžiť Objednávateľovi na zabezpečenie splnenia všetkých záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu voči Objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto Zmluvy. Poskytovateľ Bankovej záruky sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

6.5.5.1 banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy v súvislosti s

realizáciou Diela uvedeného v tejto Zmluve,

- 6.5.5.2 banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa,
 - 6.5.5.3 banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu Objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje poskytovateľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotoviteľa splniť záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto Zmluvy.
- 6.5.6 Uvoľňovanie bankovej záruky sa bude riadiť podmienkami uvedenými v odseku 6.5.2.

ČLÁNOK 7 SPÔSOB ZHOTOVOVANIA DIELA

7.1 Projektový tím Objednávateľa

- 7.1.1 Projektový tím Objednávateľa tvorí stavebný dozor, autorský dozor a projektový manažér. Osoby poverené/splnomocnené Objednávateľom k vykonávaniu týchto funkcií sú uvedené v bode 17.5 tejto Zmluvy. Tieto osoby sú oprávnené na rokovanie a konanie vo veciach zhotovenia Diela. V prípade neprítomnosti stavebného dozoru alebo projektového manažéra sú tieto osoby vzájomne zastupiteľné v plnom rozsahu.
- 7.1.2 Okrem iných oprávnení a úkonov uvedených v tejto Zmluve, je stavebný dozor/projektový manažér oprávnený vydávať v rozsahu svojich oprávnení Zhotoviteľovi pokyny určujúce spôsob realizácie Diela Zhotoviteľom, a to najmä:
 - 7.1.2.1 nariadiť vykonanie dodatočných skúšok alebo overenia akosti v prípade, že vzniknú pochybnosti o kvalite prác a zabudovaných zariadení a/alebo použitých materiálov,

Pre odstránenie pochybností, náklady za tieto skúšky nesie Zhotoviteľ v prípade, že ich výsledky preukážu nedodržanie kvality prác a zabudovaných zariadení a/alebo použitých materiálov. V opačnom prípade náklady za tieto skúšky znáša Objednávateľ.
 - 7.1.2.2 pozastaviť realizáciu prác alebo ich častí z dôvodov koordinácie ostatných prác,

Pre odstránenie pochybností, Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká nárok na vyúčtovanie nákladov z dôvodu prerušenia práce.
 - 7.1.2.3 požadovať odstránenie a/alebo nahradenie práce a/alebo materiálu, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky Objednávateľa.

Pre odstránenie pochybností, Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká nárok na úhradu nákladov z dôvodu odstránenia a/alebo nahradenia práce a/alebo materiálu a úhradu ceny odstránených a/alebo nahradených prác a/alebo materiálu.
 - 7.1.2.4 vydávať pokyny týkajúce sa predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), hygieny, ochrany pred požiarom (ďalej len „OPP“) a ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP“), vrátane vylúčenia osôb, ktoré hrubým spôsobom porušujú tieto predpisy platné pre Stavenisko a/alebo Stavbu. Toto oprávnenie prináleží aj technikovi BOZP.
 - 7.1.2.5 kontrolovať súlad realizácie Diela s projektovou dokumentáciou a Harmonogramom.

7.2 Projektový tím Zhotoviteľa

- 7.2.1 Zhotoviteľ určí Projektový tím Zhotoviteľa (ďalej len „Projektový tím“) minimálne v rozsahu stavbyvedúci, koordinátor bezpečnosti, koordinátor dokumentácie, technik BOZP. Zoznam osôb menovaných Zhotoviteľom do Projektového tímu, ich funkcie a kompetencie je uvedený v bode 17.5 Zmluvy. Zoznam je neoddeliteľnou súčasťou Stavebného denníka. Projektový tím Zhotoviteľa, bude trvalo riadiť realizáciu Diela.
- 7.2.2 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať Objednávateľovi personálne zmeny v Projektovom tíme.

7.3 Vyhlásenia Zhotoviteľa

- 7.3.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje, že v súvislosti so zhotovením Diela si plne uvedomuje rozsah, zložitosť a povahu Diela, že disponuje dostatočnými kapacitami a odbornými znalosťami potrebnými k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie Diela a že správne vyhodnotil a ocenil akékoľvek práce, dodávky, služby a úkony, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto Zmluvy.
- 7.3.2 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje, že (i) veci (tovar) dodané Zhotoviteľom v súvislosti so zhotovením Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažované žiadnym právom tretej osoby, najmä záložným právom alebo predkupným právom, (ii) takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú prenajaté tretej osobe a (iii) neexistuje právny predpis ani rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré by Zhotoviteľovi akýmkoľvek spôsobom bránili v nakladaní s takýmito vecami.

7.4 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa

- 7.4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto Zmluvy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a bude plniť všetky povinnosti stanovené touto Zmluvou, a to riadne a včas, bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcej kvalite, pričom Dielo zhotoví vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ preberá na seba povinnosti stavebníka vyplývajúce z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovovať v súlade s podkladmi odovzdanými Objednávateľom a riadiť sa pri zhotovovaní Diela pokynmi Objednávateľa a ním poverených osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení tejto Zmluvy podľa svojich najlepších schopností, na základe najlepších profesionálnych štandardov, v súlade s obvyklými zvyklosťami v oblasti, ktorej sa predmet tejto Zmluvy týka a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré Zhotoviteľ pozná alebo by pri vynaložení odbornej starostlivosti mal poznať.
- 7.4.3 Zhotoviteľ je pri plnení tejto Zmluvy povinný dodržiavať:
- 7.4.3.1 všeobecne záväzné právne predpisy; najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - 7.4.3.2 príslušné technické predpisy a/alebo technické normy a/alebo iné relevantné technické pravidlá;
 - 7.4.3.3 technické podmienky,
 - 7.4.3.4 povinnosti/požiadavky vyplývajúce a určené stavebným povolením pre Zhotoviteľa a zabezpečiť dodržiavanie uvedeného v ods. 7.4.3.1 až 7.4.3.4 aj subdodávateľmi.
- 7.4.4 Zhotoviteľ je povinný v súvislosti so zhotovením Diela, dodržiavať ustanovenie § 34 ods. 3 posledná veta zákona o verejnom obstarávaní („Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.“).
- 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť dennú prítomnosť stavbyvedúceho na Stavenisku pre koordináciu prác vykonávaných svojimi zamestnancami a subdodávateľmi. V prípadoch kedy nie je zo závažných dôvodov možné zabezpečiť dennú prítomnosť stavbyvedúceho na Stavenisku (napr. choroba a pod.) je Zhotoviteľ povinný zaistiť primeranú náhradu a včas informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka. Výkonom činnosti stavbyvedúceho nie je možné poveriť subdodávateľa.
- 7.4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať pokyny zamestnancov resp. zodpovedných osôb Objednávateľa a zabezpečiť ich rešpektovanie aj zo strany subdodávateľov. Zoznam zodpovedných osôb, ako aj osôb podľa bodu 9.2.3 doručí Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska.
- 7.4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
- 7.4.7.1 v prípade nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy/škody alebo
 - 7.4.7.2 v prípade prebiehajúcej škodovej udalosti

bezodkladne vykoná práce/úkony smerujúce k odvráteniu nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy/škody alebo smerujúce k zastaveniu narastania neustále vznikajúcej škody na majetku Objednávateľa.

- 7.4.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť realizáciu Diela na čas nevyhnutný a určený Objednávateľom, pričom Objednávateľ túto skutočnosť oznámi Zhotoviteľovi aspoň jeden (1) pracovný deň vopred zápisom do Stavebného denníka, a to z dôvodu potreby doskúmania nálezových situácií realizovaného archeologického prieskumu alebo vykonania ďalšieho archeologického prieskumu na plochách dotknutých realizáciou Diela.
- 7.4.9. V prípade podľa bodu 7.4.8 tejto Zmluvy nie je Zhotoviteľ po túto dobu v omeškaní s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy. Po zániku prekážky na strane Objednávateľa upravia Zmluvné strany dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy.
- 7.4.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s prevzatím Staveniska podľa bodu 9.1.1 tejto Zmluvy vykonať na vlastné náklady kontrolu a potvrdenie stavu funkčnosti napájacích bodov a stavu konštrukcií. Výsledky kontroly a potvrdenie stavu funkčnosti napájacích bodov a stavu konštrukcií budú súčasťou protokolu o prevzatí Staveniska.
- 7.4.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy najneskôr spolu s Harmonogramom podľa bodu 3.2.2 predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie nasledovné dokumenty:
 - 7.4.11.1 Návrh vykonania prác - technologické postupy
 - 7.4.11.2 Projekt organizácie výstavby spracovaný/upresnený Zhotoviteľom pre potreby zhotovenia Diela
 - 7.4.11.3 Návrh zaistenia BOZP a OPP v zmysle bodu 8.1.1 tejto Zmluvy.

7.5 Stavebný/montážny denník

- 7.5.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia Staveniska o priebehu zhotovovania Diela Stavebný alebo montážny denník (ďalej len „Stavebný denník“), ktorý musí byť počas pracovnej doby uložený na mieste realizácie u zodpovedného pracovníka Zhotoviteľa (stavbyvedúci), pričom v čase jeho neprítomnosti Zmluvné strany dohodnú iný vhodný spôsob uloženia Stavebného denníka.
- 7.5.2 Zmluvné strany považujú Stavebný denník za základný dokument o priebehu zhotovenia Diela, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zmena materiálu a pod.).
- 7.5.3 Stavebný denník musí byť vedený v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi a ustanoveniami tejto Zmluvy a musí byť na Stavenisku/pracovisku prístupný v pracovnej dobe, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na inom časovom rozpätí.
- 7.5.4 Zhotoviteľ je povinný do Stavebného denníka zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovovanie Diela - najmä údaje o časovom postupe prác, druhu a množstve použitého materiálu, odchýlky od projektu a ich odôvodnenie, a v prípade, ak sa práce účtujú hodinovou zúčtovacou sadzbou taktiež údaje o počte odpracovaných hodín a druhu práce.
- 7.5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa kópie príslušných oprávnení na výkon prác na Diele v zmysle vyhlášok Slovenského úradu bezpečnosti práce (ďalej len „SÚBP“) nachádzali na Stavenisku nepretržite počas výstavby Diela. Uvedené sa vzťahuje aj na oprávnenia prípadných subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 7.5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou Stavebného denníka budú o.i. aj tieto prílohy:
 - 7.5.6.1 Zoznam subdodávateľov,
 - 7.5.6.2 Zoznam osôb Zhotoviteľa tvoriacich Projektový tím,
 - 7.5.6.3 Harmonogram realizácie Diela,
 - 7.5.6.4 Zmenové listy (očíslované a schválené obidvomi Zmluvnými stranami)
- 7.5.7 Objednávateľ je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a k zápisom Zhotoviteľa pripájať svoje stanovisko do 3 pracovných dní. Ak sa Objednávateľ k zápisu Zhotoviteľa v stanovenom termíne nevyjadrí, a ani v stanovenom termíne neoznámí Zhotoviteľovi prekážky, ktoré mu

zabraňujú vyjadriť sa k zápisu Zhotoviteľa a nestanoví náhradný termín, v ktorom sa k zápisu Zhotoviteľa vyjadrí, má sa za to, že Objednávateľ so zápisom Zhotoviteľa súhlasí.

- 7.5.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať zápisom do Stavebného denníka Objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác a použitých materiálov, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní túto povinnosť, je povinný znášať náklady súvisiace s vykonaním dodatočnej kontroly Objednávateľom (najmä náklady na odkrytie a opätovné zakrytie kontrolovaných prác a materiálov). Ak sa Objednávateľ v stanovenom termíne nedostaví a nevykoná kontrolu takýchto prác a materiálov a ani v stanovenom termíne neoznámí Zhotoviteľovi prekážky, ktoré mu zabraňujú zúčastniť sa kontroly vykonaných prác a použitých materiálov a náhradný termín vykonania kontroly, je Zhotoviteľ povinný znášať náklady súvisiace s vykonaním dodatočnej kontroly Objednávateľom iba v prípade, že takáto kontrola preukáže vady zakrytých alebo neprístupných prác a materiálov.
- 7.5.9 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi termín konania revízných skúšok zápisom do Stavebného denníka minimálne tri pracovné dni vopred.
- 7.5.10 Zistené nedostatky v zhotovovaní Diela zapísané v Stavebnom denníku Objednávateľom, odstráni Zhotoviteľ na svoje náklady v Objednávateľom určených termínoch.
- 7.5.11 Ak sa zistí, že Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje predpisy BOZP, hygienické, OPP alebo OŽP na Stavenisku, má Objednávateľ právo vydať zápisom do Stavebného denníka príkaz na okamžité zastavenie príslušných prác a/alebo dodávok, a to až do momentu, kým Zhotoviteľ nevykoná opatrenia smerujúce k odstráneniu stavu, ktorý bol dôvodom pre zastavenie prác a/alebo dodávok. Prípadné omeškanie zhotovovania Diela oproti stanoveným termínom, vyplývajúce zo zastavenia prác nariadeného Objednávateľom podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa s plnením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 7.6 Činnosť na Stavenisku**
- 7.6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na Stavenisku a neznečisťovanie bezprostredného okolia Staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí vypratanie Staveniska v termíne určenom Zmluvnými stranami v Preberacom protokole.
- 7.6.2 Zhotoviteľ je povinný riadne zabezpečiť, aby boli dokončené časti Diela ako aj veci zaobstarané za účelom zhotovenia Diela chránené proti poškodeniu, zničeniu a krádeži a to až do okamihu prevzatia úplne dokončeného Diela Objednávateľom. V prípade vzniku škody na majetku Objednávateľa bude podľa voľby Objednávateľa vzniknutá škoda bezodkladne odstránená Zhotoviteľom, prípadne Objednávateľom alebo treťou stranou na náklady Zhotoviteľa zaobstaraním nových vecí rovnakého druhu a kvality a vykonaním všetkých prác potrebných k odstráneniu škody. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.
- 7.6.3 Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní Diela používať len také dočasné nízkonapäťové rozvody (ďalej len „NN rozvody“) pre elektrické náradie a spotrebiče, ktoré sú vybavené prúdovým chráničom v súlade s platnou legislatívou.

7.7 Skúšky a revízie

- 7.7.1 Odborné skúšky a revízie vyhradených zariadení budú vykonávané revíznymi technikmi Zhotoviteľa v súlade s príslušným technologickým postupom a platnou legislatívou. Náklady na výkony revízných technikov znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný k vykonaniu odborných skúšok a revízií predložiť dokumentáciu v zmysle platných predpisov a požiadaviek revízneho technika. Súčasťou predkladanej dokumentácie bude vždy realizačný projekt so zakreslenými zmenami a odchýlkami.

ČLÁNOK 8 OCHRANA ZDRAVIA, BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

8.1 Základné povinnosti

- 8.1.1 Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom Objednávateľom odsúhlaseného koordinátora bezpečnosti

vypracovať a predložiť pred začatím výkonu prác Objednávateľovi **Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** (ďalej len „plán BOZP“) tento dodržiavať a pravidelne ho aktualizovať v súlade s platnou legislatívou počas celej doby realizácie Diela, alebo v súlade s inou zmenou vyvolanou počas realizácie Diela.

8.1.2 Práce so zvýšeným nebezpečenstvom, najmä práce v uzatvorených a veľmi stiesnených priestoroch, výkopové práce, práce s otvoreným ohňom alebo práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, práce vo výškach a práce so žeriavom spojené s presunom materiálov ponad pracovný priestor, je Zhotoviteľ povinný vykonávať za nepretržitého riadenia a dozoru stavbyvedúcim. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť riadenie týchto prác poverenou osobou spôsobilou na riadenie takýchto prác. Poverenie musí byť zapísané v Stavebnom denníku a uvedená osoba nemôže súčasne vykonávať iné práce.

8.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

8.1.3.1 spolupracovať s Objednávateľom pri uplatnení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na Stavenisko Diela, ktoré je predmetom Zmluvy,

8.1.3.2 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti,

8.1.3.3 zabezpečiť plnenie povinnosti zamestnávateľa na zaistenie BOZP a OPP (bod 8.1.1 tejto Zmluvy) na Stavenisku v súlade s vyššie uvedeným nariadením a schváleným „Plánom BOZP“.

8.1.3.4 zabezpečiť po celý čas trvania prác na viditeľnom mieste na stavenisku umiestnenie oznámenia, ktoré podal Objednávateľ na Inšpektorát práce Bratislava pred začatím prác.

8.1.3.5 Zreteľne označiť nápisom alebo logom Zhotoviteľa svojich zamestnancov na reflexnej veste alebo inom osobnom ochrannom pracovnom prostriedku, prípadne pracovnom odevu. V prípade subdodávateľov budú tieto osoby zreteľne označené logom alebo nápisom, aby bolo možné identifikovať ich zamestnávateľa

8.1.4 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní Diela plne zodpovedný za dodržiavanie hygienických predpisov, predpisov BOZP, OPP a OŽP a za zabezpečenie prostriedkov na ich zaistenie, pokiaľ táto Zmluva, všeobecne záväzný právny predpis alebo interný riadiaci predpis Objednávateľa výslovne nestanoví niečo iné.

8.1.5 Zhotoviteľ po písomnom prevzatí Staveniska od Objednávateľa zodpovedá za zaistenie BOZP, OPP a OŽP v priestoroch Staveniska a pri stavebných činnostiach v plnom rozsahu až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi podľa bodu 4.2. tejto Zmluvy.

8.1.6 Zhotoviteľ je prostredníctvom Koordinátora bezpečnosti zodpovedný najmä za:

8.1.6.1 vypracovanie „Plánu BOZP“ minimálne 7 dní pred začatím realizácie Diela, pričom v prípade potreby je povinný tento plán bezodkladne aktualizovať, najneskôr pred začatím prác, ktorých bezpečnosť by mohla byť ohrozená neaktualizovaním plánu BOZP,

8.1.6.2 preukázateľné oboznámenie zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov Zhotoviteľa a iných osôb, ktoré s vedomím Zhotoviteľa vstupujú na Stavenisko s predpismi hygienickými, BOZP, OPP a OŽP platnými pre Stavenisko, s Plánom prevencie BOZP alebo s inými relevantnými internými predpismi platnými pre pracoviská a priestory Objednávateľa, s ktorými bol Koordinátor bezpečnosti preukázateľne oboznámený,

8.1.6.3 schvaľovanie a vydávanie bezpečných pracovných postupov a technologických postupov pri zhotovovaní Diela

8.1.6.4 vedenie evidencie osôb Zhotoviteľa a osôb subdodávateľov v tabuľkovej forme s uvedením jednotlivých druhov odborných spôsobilostí a ich platnosti, vrátane zdravotnej spôsobilosti na výkon prác, ak ich legislatíva požaduje

8.1.6.5 vykonávanie pravidelnej kontrolnej činnosti na Stavenisku so zameraním na dodržiavanie plánu BOZP a ostatných platných právnych predpisov v oblasti BOZP a OPP. O kontrolnej činnosti, zistených nedostatkoch a spôsobe odstránenia vedie písomnú evidenciu.

8.1.6.6 zabezpečenie vykonávania pracovných činností len s použitím potrebných OOPP podľa druhu vykonávanej činnosti,

8.1.6.7 dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri zhotovovaní Diela, vrátane používania **OOPP zamestnancami Zhotoviteľa a subdodávateľmi** Zhotoviteľa na Stavenisku

8.1.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na aplikovanie zmluvnej pokuty v prípade, ak zistí Koordinátor BOZP, stavebný dozor, člen projektového tímu alebo technik BOZP Objednávateľa nedodržiavanie (i) plánu BOZP, (ii) bezpečnostných predpisov, (iii) predpisov ochrany pred požiarom a (iv) ochrany životného prostredia. Pri prvom porušení niektorého z predpisov uvedených pod (i) až (iv) Zhotoviteľom, upozorní ho Objednávateľ na zistené nedostatky. Pri opakovanom porušení ktoréhokoľvek z nich (aj keď pôjde o nedostatky iného druhu ako pri prvom porušení) môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu uvedenú v bodoch 11.1.6 a 11.1.7 tejto Zmluvy. Objednávateľ si uplatňuje zmluvnú pokutu u Zhotoviteľa aj za porušenie vzniknuté u subdodávateľov.

8.2 Nakladanie s odpadmi

8.2.1 Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty, vzniknuté vykonávaním prác na Diele.

8.2.2 Zhotoviteľ je pri likvidácii odpadov zo zhotovovania Diela povinný dodržiavať a u subdodávateľov kontrolovať dodržiavanie platných predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a OŽP.

8.2.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomnú informáciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy a ich likvidácii a to pred začatím prác na Diele za účelom oznamovacej povinnosti Objednávateľa.

8.3 Bezpečnosť strojov, zariadení a materiálov

8.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri plnení tejto Zmluvy nepoužije a nedovolí použitie žiadnych strojov, zariadení a materiálov, o ktorých je v čase zhotovovania Diela známe, že nespĺňajú požiadavky stanovené pre bezpečnosť prevádzky Objednávateľa a/alebo majú škodlivé účinky na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie.

8.3.2 Zhotoviteľ je na požiadanie Objednávateľa, kontrolného orgánu alebo stavebného dozoru povinný dokladovať bezpečnosť stavebného stroja, pracovných strojov, náradí, elektrických zariadení. Tiež je povinný zabezpečiť, aby obsluhu strojov a zariadení vykonávali len osoby s platnými oprávneniami, resp. osvedčeniami ak sú tieto legislatívou požadované.

8.4 Fyzická bezpečnosť

8.4.1 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo ako aj predmety, materiály a výrobky zaobstarané k zhotoveniu Diela pred poškodením, zničením a krádežami a to až do prevzatia úplne dokončeného Diela ako celku Objednávateľom.

8.4.2 Zhotoviteľ je povinný viesť dennú evidenciu prítomných osôb na strane Zhotoviteľa na Stavenisku.

ČLÁNOK 9 SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1 Súčinnosť poskytovaná Objednávateľom

9.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko najneskôr siedmy deň po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy za podmienky predloženia poistných zmlúv podľa bodu 13.1.1.,

9.1.2 Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa podľa bodu 3.4.2 Zmluvy zabezpečí informovanie obyvateľov o vykonávaní stavebných prác mimo interval dohodnutý v bode 3.4.1 prostredníctvom svojej webovej stránky.

9.1.3 Objednávateľ odsúhlasí predložený Harmonogram v primeranej lehote, nie dlhšej ako 5 pracovných dní. Výhrady brániace odsúhlaseniu oznámi Zhotoviteľovi pred jej uplynutím a poskytne mu lehotu na jeho upravenie.

9.1.4 Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa písomne potvrdí odstránenie zistených väd a nedorobkov

v lehote 5 pracovných dní od jej doručenia, alebo v rovnakej lehote Zhotoviteľovi oznámi, ktoré vady a nedorobky nepovažuje za odstránené.

- 9.1.5 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi na základe jeho žiadosti aj inú súčinnosť potrebnú na úspešné zhotovenie Diela, ktorú je možné od Objednávateľa spravodlivo požadovať.

9.2 Súčinnosť poskytovaná Zhotoviteľom

- 9.2.1 Zhotoviteľ predloží poisťnú zmluvu a prevezme stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie s plánom BOZP, vydanými bezpečnými pracovnými postupmi a schválenými technologickými postupmi ostatné osoby na strane Zhotoviteľa vrátane subdodávateľov.
- 9.2.3 Zhotoviteľ bude pri zhotovení Diela plne spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa označenými menom a/alebo funkciou, ktorí sú v súvislosti so zhotovovaním Diela oprávnení konať za Objednávateľa v určených oblastiach.
- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zvolávať na pravidelné stretnutia všetky poverené osoby na strane Objednávateľa podľa bodu 17.5 tejto Zmluvy, prípadne ďalšie osoby, ktorých prítomnosť na stretnutí bude pre Zhotoviteľa nevyhnutná.
- 9.2.5 V prípade plánovaného prekročenia dohodnutého denného intervalu podľa bodu 3.4.1 Zhotoviteľ vhodným spôsobom oboznámi obyvateľov okolitých obytných budov, ktorí môžu byť dotknutí nadmerným hlukom alebo inými nepriaznivými vplyvmi, s plánovaným začiatkom a ukončením prác.
- 9.2.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť v rámci kolaudačného konania a následného uvedenia Diela do prevádzky.

ČLÁNOK 10 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

10.1 Záruka za akosť Diela

- 10.1.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa tejto Zmluvy, bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným touto Zmluvou a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ zaručuje, že Dielo bude mať po celú záručnú dobu vlastnosti špecifikované touto Zmluvou.
- 10.1.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom (alebo jeho zamestnancom alebo treťou osobou) v dôsledku konania Objednávateľa (alebo jeho zamestnanca alebo tretej osoby) v zmysle návodu na použitie Diela alebo dokumentácie a iných dokladov dodaných Zhotoviteľom k zhotovenému Dielu.
- 10.1.3 Zhotoviteľ sa zodpovednosti za vadu Diela zbaví, len pokiaľ preukáže, že ju nespôsobil, okrem prípadu podľa ods. 10.1.2 posedná veta.

10.2 Záručná doba

- 10.2.1 Záručná doba za akosť prác vykonaných na Diele a za akosť materiálov, strojov a zariadení, ktoré tvoria súčasť Diela (ďalej len „záručná doba“) **je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia úplne dokončeného Diela ako celku Objednávateľom, a to bez vád a nedorobkov**, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak.
- 10.2.2 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Prerušenie záručnej doby a dĺžku doby o ktorú sa záručná doba predlžuje uvedú Zmluvné strany v protokole o prevzatí záručnej opravy.
- 10.2.3 Ak na niektoré časti Diela alebo zabudované zariadenia poskytuje ich dodávateľ dlhšiu záručnú

lehotu ako 60 mesiacov, prechádzajú práva z takejto záruky dňom prevzatia Diela na Objednávateľa. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, ktorých častí Diela alebo zabudovaných zariadení sa dlhšia záručná lehota týka.

- 10.2.4 Akékoľvek vymenené zariadenia, súčiastky, diely a materiály alebo akékoľvek opravy a práce vykonané pri záručnej oprave, budú podliehať rovnakým záručným podmienkam a rovnakej záručnej dobe ako pôvodné plnenia, na ktorých boli odstraňované vady. Nová záručná doba na vymenené zariadenia, súčiastky, diely a materiály alebo akékoľvek opravy a práce vykonané pri záručnej oprave, začne plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia záručnej opravy Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že nová záručná doba sa uplatní pre celú časť toho-ktorého zariadenia, resp. časti Diela, ktoré pre postihnutie vadou, opravou alebo prácami nebolo možné užívať, resp. záručná doba počas záručnej opravy neplynie pri zariadeniach, súčiastkach, dieloch a materiáloch, alebo neplynie pri tej časti Diela, ktorá nebola užívateľskou schopná počas záručnej opravy.

10.3 Uplatnenie práv Objednávateľa zo Záruky

- 10.3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela, uplatní písomne u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení.
- 10.3.2 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním väd Diela, do 48 hodín od nahlásenia reklamácie Objednávateľa alebo v termíne písomne dohodnutom s Objednávateľom.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním väd Diela, brániacich riadnemu užívaniu Diela, najneskôr do 24 hodín od nahlásenia reklamácie Objednávateľom alebo v termíne písomne dohodnutom s Objednávateľom.
- 10.3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady Diela, v termíne dohodnutom s Objednávateľom. Pokiaľ Zmluvné strany nedosiahnu dohodu o termíne odstránenia vady Diela má Objednávateľ právo jednostranne stanoviť Zhotoviteľovi záväzný termín pre odstránenie vady Diela. Objednávateľ pritom bude prihliadať k povahe vady a k dostupnosti zariadení, súčiastok, dielov a materiálov potrebných pre odstránenie vady.
- 10.3.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť v termínoch podľa tejto Zmluvy aj vady, u ktorých popiera zodpovednosť, avšak odstránenie ktorých neznesie odklad. Ak sa preukáže, že Zhotoviteľ za vadu, ktorú odstránil na vlastné náklady nezodpovedá, oprávnené náklady Zhotoviteľa budú v takomto prípade uhradené Objednávateľom na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. Výška nákladov Zhotoviteľa bude v takomto prípade určená na základe obvyklých cien v čase odstránenia vady.
- 10.3.6 V prípade, že sa preukáže, že vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, sú príčinou väd vzniknutých na iných častiach Diela, prípadne na iných nehnuteľnostiach alebo zariadeniach, ktoré s Dielom susedia alebo iným spôsobom súvisia, alebo väd na iných častiach nehnuteľnosti na ktorej sa Dielo realizuje, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa uhradenie nákladov spojených s odstránením takýchto súvisiacich väd.
- 10.3.7 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v stanovenom termíne, je Objednávateľ oprávnený:
- 10.3.7.1 odstrániť tieto vady treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a/alebo
 - 10.3.7.2 požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
 - 10.3.7.3 požadovať od Zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vady Diela, a/alebo
 - 10.3.7.4 odstúpiť od Zmluvy v časti týkajúcej sa vadného plnenia.
- 10.3.8 Ak sa ukáže, že (i) vada Diela alebo jeho časti je neodstrániteľná, alebo (ii) s odstránením vady Diela by boli spojené neprimerané náklady, alebo (iii) na odstránenie vady by sa vyžadovala neprimerane veľká súčinnosť Objednávateľa alebo (iv) odstránenie vady by bolo možné len po uplynutí neprimeraného času, Objednávateľ je oprávnený:
- 10.3.8.1 požadovať od Zhotoviteľa vykonanie náhradného plnenia v termíne stanovenom Objednávateľom alebo zabezpečiť náhradné plnenie treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a/alebo
 - 10.3.8.2 požadovať od Zhotoviteľa zľavu z Ceny Diela, ktorá vyjadruje zníženie hodnoty

a použiteľnosti Diela, pre Objednávateľa a/alebo

10.3.8.3 požadovať od Zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku takejto vady Diela, a/alebo

10.3.8.4 odstúpiť od Zmluvy v časti týkajúcej sa vadného plnenia.

10.4 Náhrada nákladov pri odstraňovaní závad

10.4.1 Akékoľvek a všetky náklady, vrátane (avšak nie výlučne) nákladov vzniknutých z alebo v súvislosti s identifikáciou väd, odstránením väd, vrátane (avšak nie výlučne) odstránenia vadného dielu, inštaláciou náhradného dielu a všetkými dodatočnými dodávkami a/alebo prácami, ako aj všetky testy a dodatočné skúšky Diela, ktoré môžu byť v súvislosti s odstraňovaním väd alebo po ich odstránení nevyhnutné, znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní väd.

10.5 Zľava z Ceny Diela v prípade výskytu vady

10.5.1 V prípade, ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny Diela, ktoré je predmetom preberacieho konania, sa Zmluvné strany dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:

10.5.1.1 nákladov a času, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle tejto Zmluvy,

10.5.1.2 hodnoty Diela,

10.5.1.3 významu Diela pre Objednávateľa z hľadiska určeného účelu užívania Diela ako majetku obce a

10.5.1.4 výšky škôd, ktoré môžu byť vadnosťou Diela Objednávateľovi spôsobené.

Dohodnutú výšku zľavy uvedú Zmluvné strany v Preberacom protokole. Uplatnením zľavy z Ceny Diela podľa tohto odseku Zmluvy nie sú dotknuté iné nároky objednávateľa z väd Diela uvedené v tejto Zmluve alebo nárok na náhradu škody.

10.5.2 V prípade, že Objednávateľ uplatní nárok na zľavu z Ceny Diela podľa bodu 10.3.8.2 Zmluvy môže o zľavu dohodnutú podľa bodu 10.5.1 znížiť Cenu Diela, tejto Zmluvy

10.5.3 V prípade, ak Objednávateľ už za Dielo, ktoré je predmetom preberacieho konania, zaplatil Cenu prevyšujúcu Cenu po zohľadnení zľavy dohodnutej v Preberacom protokole, Objednávateľ má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplatenou Cenou a Cenou po dohodnutej zľave. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný do 5 dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu vystaviť dobropis v prospech Objednávateľa.

10.6 Zmena nároku uplatneného Objednávateľom

10.6.1 Objednávateľ je oprávnený meniť nárok uplatnený v súlade s týmto článkom Zmluvy aj bez súhlasu Zhotoviteľa v prípade, že:

10.6.1.1 predchádzajúci postup Zhotoviteľa vzbudzuje v Objednávateľovi odôvodnené pochybnosti o schopnosti Zhotoviteľa vady včas odstrániť, alebo

10.6.1.2 Zhotoviteľ po primeranom čase ešte nevykoná podstatnú časť úkonov smerujúcich k uspokojeniu nároku Objednávateľa.

10.7 Oddeliteľnosť nárokov Objednávateľa

Pre odstránenie pochybností, nároky Objednávateľa z väd Diela sa nedotýkajú jeho nárokov na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve.

ČLÁNOK 11 ZAISTENIE ZÁVÄZKOV

11.1 Zmluvné pokuty

11.1.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od

Zhotoviteľa zaplataenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.

- 11.1.2 V prípade porušenia povinnosti prevziať Stavenisko v lehote podľa ods. 9.2.1 Zmluvy zaplatí Zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške **1000,- €** za každý i začatý deň omeškania.
- 11.1.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo v termínoch stanovených touto Zmluvou a/alebo v termínoch stanovených Harmonogramom realizácie Diela, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **2000,- €** za každý začatý deň omeškania a za každé jednotlivé porušenie osobitne, a to až do úplného dokončenia omeškanej časti Diela.
- 11.1.4 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v preberacom konaní alebo záručné vady Diela v stanovených v termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **300,- €** za každú vadu a/alebo nedorobok a za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie väd, a to až do úplného odstránenia väd.
- 11.1.5 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa vypratať Stavenisko po dokončení prác na Diele má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý začatý deň omeškania až do vypratania Staveniska.
- 11.1.6 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa na dodržiavanie predpisov hygienických, BOZP, OPP a OŽP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty
- 11.1.6.1 za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov osobami pohybujúcimi sa na Stavenisku vo výške 50,- € za každý zistený nedostatok (porušenie) zapísaný do Stavebného denníka, alebo na základe iného dokladu o vykonanej kontrole na stavenisku, a to
 - za každého zamestnanca Zhotoviteľa,
 - za každého zamestnanca subdodávateľa, alebo
 - za akúkoľvek inú osobu, s ktorou je Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ v zmluvnom vzťahu pre účely plnenia predmetu tejto Zmluvy alebo
 - za každú osobu, ktorej na Stavenisko povolil alebo umožnil vstup Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, resp. ich poverené osoby (ďalej ako „osoba“)
 - 11.1.6.2 za požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok alebo ak sú osoby pod ich vplyvom na stavenisku vo výške 1.000,-€ za každú osobu,
 - 11.1.6.3 za opätovné zaradenie osoby na práce po písomnom vykázaní zo Staveniska/stavby vo výške 1.000,- €, a to aj opakovane,
 - 11.1.6.4 za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vrátane okolia Staveniska využívaného Zhotoviteľom (napr. komunikácie Objednávateľa, príslušné plochy, atď.) vo výške 500,- € za každý zistený nedostatok, v prípade pretrvávania nečistoty a neporiadku dlhšie ako 1 deň, má Objednávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý začatý deň až do ich odstránenia,
 - 11.1.6.5 za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške 500,- € za každé jednotlivé porušenie,
 - 11.1.6.6 za použitie strojov, zariadení a materiálov, ktoré v čase zhotovovania tej-ktorej časti Diela nespĺňajú požiadavky stanovené pre bezpečnosť prevádzky Objednávateľa a/alebo majú škodlivé účinky na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie (bod 8.3.1 Zmluvy) vo výške 700,- € za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 11.1.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti pri zabezpečovaní hygienických predpisov, BOZP, OPP alebo OŽP (iných ako uvedených v predchádzajúcom bode tohto odseku a článku Zmluvy), má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- € za každé jednotlivé porušenie zapísané do Stavebného denníka.
- 11.1.8 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypracovanie harmonogramu podľa bodu 3.2.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- € za každý i začatý deň omeškania.
- 11.1.9 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehoty alebo postupy pre odsúhlasenie zmenového listu alebo

uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve podľa bodu 1.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- € za každé jednotlivé porušenie a za každý začatý deň omeškania až do splnenia záväzku Zhotoviteľa, a to aj opakovane.

- 11.1.10V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi dokumentáciu k Dielu podľa bodu 4.4 tejto Zmluvy najneskôr v lehote 7 pracovných dní pred začatím preberacieho konania (bod 4.3.2) a/alebo v počte vyhotovení a formátoch podľa bodu 4.4.4 tejto Zmluvy a ak niektorú z týchto povinností nesplní ani v dodatočne poskytnutej lehote na základe výzvy Objednávateľa, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- € za každý dokument uvedený v bode 4.4.5 a/alebo každý jednotlivý prípad porušenia.
- 11.1.11 Okrem porušení záväzkov Zhotoviteľa výslovne uvedených v tomto Článku Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia ostatných záväzkov a povinností Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal touto Zmluvou, ak pre jednotlivé porušenie záväzku Zhotoviteľa, nie je stanovená zmluvná pokuta.
- 11.1.12 V prípade opakovaného porušenia povinností Zhotoviteľa zhotovovať Dielo v termínoch stanovených Harmonogramom realizácie Diela, má Objednávateľ právo okrem zmluvnej pokuty podľa bodu 11.1.2 požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 5% Ceny jednotlivéj časti Diela zhotovenej oneskorene. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad tejto zmluvnej pokuty sa pod opakovaným porušením záväzku Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety rozumie nedodržania Harmonogramu najmenej trikrát za 90 dní.
- 11.1.13 Zmluvné strany sa dohodli, že opätovné porušenie povinností Zhotoviteľa podľa prvej vety predchádzajúceho bodu 11.1.12 tejto Zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
- 11.1.14 V prípade, ak Zhotoviteľ nevystaví dobropis podľa bodu 10.5.3 tejto Zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% z uplatnenej zľavy z Ceny Diela.

11.2 Úroky z omeškania

11.2.1 V prípade, ak:

- 11.2.1.1 Zhotoviteľ je v omeškaní so zaplataením zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie úroku z omeškania podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka,
- 11.2.1.2 Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.3 Splatnosť zmluvných pokút a úrokov z omeškania

- 11.3.1 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania stanovené touto Zmluvou budú uhrádzané na základe faktúry vystavenej oprávnenou stranou a sú splatné v 8. deň nasledujúci po doručení faktúry na zaplataenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania povinnej Zmluvnej strane, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 11.1.12 tejto Zmluvy.
- 11.3.2 Zmluvná pokuta podľa bodu 11.1.12 tejto Zmluvy je splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na zaplataenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak.

11.4 Všeobecné ustanovenia o zaistení záväzkov

- 11.4.1 Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou (tzv. nezapočítateľná zmluvná pokuta).
- 11.4.2 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na zaplataenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania ani nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK 12 NÁHRADA ŠKODY

12.1 Všeobecné ustanovenia

Zmluvná strana, ktorá porušila niektorú z povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej Zmluvnej strane.

12.2 Zodpovednosť Objednávateľa

Objednávateľ nesie zodpovednosť za škody spôsobené Zhotoviteľovi porušením tejto Zmluvy.

12.3 Zodpovednosť Zhotoviteľa

- 12.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za akékoľvek povinnosti, straty, škody, pokuty, nároky, žaloby dane (iné než dane z príjmu), záväzky, spory výdavky a náklady (vrátane primeraných odmien za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktoré Objednávateľovi vzniknú alebo budú voči nemu uplatnené tretími stranami a ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia alebo vzniknú na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.
- 12.3.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zákonníka daných mu Objednávateľom na zhotovenie Diela, ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne a včas, v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
- 12.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s realizáciou Diela či už konaním alebo opomenutím konania vlastných zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov, alebo osôb v obdobnom ako pracovnoprávnom vzťahu k Zhotoviteľovi alebo jeho subdodávateľom.

ČLÁNOK 13 POISTENIE

13.1 Poistenie Zhotoviteľa

- 13.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade so Súťažnými podkladmi uzavrie poistnú zmluvu :

- 13.1.1.1 na poistenie Diela ako majetku, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na Zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti Diela Objednávateľovi.. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poistnú zmluvu minimálne na poistné plnenie vo výške Ceny Diela podľa tejto Zmluvy, s krytím všetkých rizík (najmä krytie škôd na Diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí Diela, vrátane testovania , technologických skúšok a i.) pričom v prípade poistnej udalosti bude príjmom poistného plnenia do výšky zaplatenej Ceny za Dielo Objednávateľ, a

- 13.1.1.2 pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na Diele, s poistným plnením do výšky minimálne 2.000.000,- EUR za jednotlivú poistnú udalosť . Poistenie musí pokrývať zodpovednosť Zhotoviteľa, vrátane subdodávateľov Zhotoviteľa, za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a tretích osôb počas realizácie Diela od prevzatia staveniska do jeho odovzdania, a zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd Diela počas záručnej doby.

- 13.1.2 Poistnú zmluvu podľa bodu 13.1.1.1 je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti počas celého obdobia zhotovovania Diela až do jeho protokolárneho odovzdania a odstránenia väd a nedorobkov zistených v preberacom konaní. Poistnú zmluvu podľa bodu 13.1.1.2 je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti od účinnosti Zmluvy do uplynutia záručnej doby Diela podľa bodu 10.2.1 tejto Zmluvy.

- 13.1.3 Úradne overená fotokópia účinnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv bude súčasťou Protokolu pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi, Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať poistenie podľa tohto Článku Zmluvy najneskôr do prevzatia staveniska.

ČLÁNOK 14 POSTÚPENIE PRÁV A POVINNOSTÍ

14.1 Postúpenie práv Objednávateľom

Objednávateľ je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu aj bez súhlasu Zhotoviteľa.

14.2 Postúpenie práv Zhotoviteľom

Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

ČLÁNOK 15 ZÁNİK ZMLUVY

15.1 Spôsobý zániku Zmluvy

15.1.1 Zmluva zanikne s výnimkou splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán:

15.1.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,

15.1.1.2 odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípade podstatného alebo nepodstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou,

15.2 Odstúpenie od Zmluvy

15.2.1 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, touto Zmluvou a podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) a b) a podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

15.2.2 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda právne účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy na strane Zhotoviteľa, ktoré oprávňuje Objednávateľa okamžite odstúpiť od Zmluvy, sa považuje najmä:

15.2.3.1 ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v cenovej ponuke predloženej v súťaži na zákazku tvoriacu predmet tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skresľujúce údaje,

15.2.3.2 ak Zhotoviteľ poverí vykonaním Diela ako celku tretiu osobu (1.5.1) alebo postúpi práva a povinnosti tejto Zmluvy (14.2),

15.2.3.3 ak je zrejmé, že z dôvodov na strane Zhotoviteľa (spočívajúcich v znížení/strate schopnosti Zhotoviteľa odborne a komplexne vykonať Dielo v dohodnutom termíne, v požadovanej kvalite a s prihliadnutím na technické požiadavky), nebude Dielo zrealizované riadne a včas,

15.2.3.4 ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie

15.2.3.5 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku Zhotoviteľa,

15.2.3.6 ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie alebo sa stane inak platobne neschopným, resp. stratí spôsobilosť poskytovať činnosti v zmysle tejto Zmluvy,

15.2.3.7 ak existuje dôvodná obava na strane Objednávateľa, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy je vážne ohrozené,

15.2.3.8 ak postup alebo priebežné výsledky realizácie Diela, vedú preukázateľne a

nepochybne k vadnému plneniu predmetu tejto Zmluvy,

15.2.3.9 v prípadoch uvedených v § 19 ods. 1 písm. a) a b) a podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,

15.2.3.10 ak subdodávateľ kedykoľvek počas trvania zmluvy nesplní niektorú z povinností podľa zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

15.2.3.11 v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve ako podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

15.2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že za nepodstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Zhotoviteľa, sa považuje najmä:

15.2.4.1 ak Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu Zmluvy určené projektovou dokumentáciou, technickou špecifikáciou pre realizáciu stavby, STN, EN, všeobecne záväznými predpismi a touto Zmluvou,

15.2.4.2 ak Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa (zápisom v Stavebnom denníku o vadnom plnení Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote určenej mu na odstránenie vady vadu neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa Realizačného položkového rozpočtu (Príloha č. 1),

15.2.4.3 ak Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme Stavenisko alebo nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,

15.2.4.4 ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 13.1.2 a ním predložená/é poisťovňa zmluva/poisťovňa zmluvy stratí/stratia platnosť pred uplynutím záručnej doby Diela podľa bodu 10.2.1 Zmluvy a/alebo Zhotoviteľ sa nepreukáže na výzvu Objednávateľa uzatvorením novej/nových poisťovne/poisťovných zmluvy/zmlúv,

15.2.4.5 ak Zhotoviteľ vykonáva navyše práce v rozpore s projektovou dokumentáciou a/alebo Realizačným položkovým rozpočtom bez súhlasu Objednávateľa,

15.2.4.6 akékoľvek porušenie povinností vyplývajúcich pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy s výnimkou tých, ktoré sú označené ako podstatné porušenie povinností zo strany Zhotoviteľa.

15.2.5 V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy a pred zánikom tejto Zmluvy nastanú u Zhotoviteľa právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa, a to najmä:

15.2.5.1 zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa,

15.2.5.2 zmena právnej formy Zhotoviteľa,

15.2.5.3 ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie,

15.2.5.4 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

15.2.5.5 ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie alebo sa stane inak platobne neschopným, resp. stratí spôsobilosť poskytovať činnosti v zmysle tejto Zmluvy,

alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie z tejto Zmluvy na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. V prípade, že Zhotoviteľ v stanovenej lehote neoznámi Objednávateľovi písomne vznik niektorých z týchto skutočností, vzniká Objednávateľovi popri možnosti odstúpiť od Zmluvy právo na náhradu všetkej a akejkoľvek škody, ktorá mu vznikne v dôsledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti zo strany Zhotoviteľa.

15.2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za nepodstatné porušenie Zmluvy na strane Objednávateľa sa

považuje, ak Objednávateľ bude napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 90 dní.

- 15.2.7 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené odstúpiť od Zmluvy po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strany na odstránenie konania, ktoré je v rozpore s touto Zmluvou, Prílohami tejto Zmluvy a právnymi predpismi. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní. V prípade podstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené odstúpiť od Zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia.
- 15.2.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného alebo nepodstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom, nemá Zhotoviteľ okrem nárokov podľa bodu 15.3.2 nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto Zmluvy vrátane ušlého zisku.

15.3 Dôsledky odstúpenia od Zmluvy

- 15.3.1 Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.
- 15.3.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy sa ďalej nedotýka nárokov, ktoré už vznikli ani prác a/alebo dodávok, ktoré už boli vykonané alebo poskytnuté do okamihu odstúpenia od tejto Zmluvy. Výdavky alebo náklady, ktoré Zhotoviteľ pri plnení tejto Zmluvy účelne vynaložil do okamihu odstúpenia od tejto Zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi v prípade, ak boli práce a/alebo dodávky, na ktoré sa výdavky alebo náklady Zhotoviteľa viažu do okamihu odstúpenia od tejto Zmluvy, prebraté Objednávateľom. Zhotoviteľ musí svoj nárok na úhradu týchto výdavkov alebo nákladov uplatniť do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a do jedného mesiaca od dňa zániku tejto Zmluvy preukázať výšku nákladov a umožniť Zhotoviteľovi prevzatie zhotovenej časti Diela s primeraným použitím postupu podľa bodu 4.2 a 4.3 Zmluvy. V opačnom prípade tento nárok zaniká

ČLÁNOK 16 VYŠŠIA MOC

16.1 Vyššia moc

Zhotoviteľ a Objednávateľ nie sú povinní plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy počas doby trvania okolností, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán a ktoré vylučujú ich zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade, že takéto okolnosti nastanú, Zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť termín dokončenia Diela a Objednávateľ je oprávnený predĺžiť termín splatnosti Ceny Diela, o dobu trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, ktorá bola takýmito okolnosťami postihnutá však o tejto skutočnosti je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu, inak stráca nárok na uplatnenie svojich práv podľa tohto bodu Zmluvy.

16.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

- 16.2.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení povinnosti uloženej touto Zmluvou, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán sa považujú najmä, avšak nie výlučne, prírodné katastrofy, vojny, štrajky, teroristické útoky, rozhodnutia správnych orgánov, výnimočný stav.
- 16.2.2 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 16.2.3 Zodpovednosť taktiež nevylučuje prekážka, o ktorej bolo v čase uzatvárania Zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladateľné, že nastane a ktorú mal z tohto dôvodu Zhotoviteľ, pri dodržaní zásad riadnej odbornej starostlivosti zahrnúť do časového harmonogramu realizácie Diela, resp. zohľadniť pravdepodobnosť vzniku tejto prekážky v termínoch

stanovených časovým harmonogramom realizácie Diela.

- 16.2.4 Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak preukáže, že:
- 16.2.4.1 nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvratiteľných udalostí, a
 - 16.2.4.2 prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať, a
 - 16.2.4.3 prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
- 16.2.5 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
- 16.2.6 Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
- 16.2.7 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.
- 16.2.8 O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú Zmluvnú stranu prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej Zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od Zmluvy.
- 16.2.9 Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako jeden mesiac na strane Zhotoviteľa alebo šesť mesiacov na strane Objednávateľa, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť.

ČLÁNOK 17 OSTATNÉ USTANOVENIA

17.1 Dôverné informácie

- 17.1.1 Informácie, ktoré si Zmluvné strany vymenili v súvislosti so Zmluvou sú prísne dôverné a Zhotoviteľ ich nesmie prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € za každé jedno porušenie tejto povinnosti, a to aj opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty žiadnym spôsobom neobmedzuje právo Objednávateľa na náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany sú oprávnené sprístupniť dôverné informácie týkajúce sa tejto Zmluvy svojim zamestnancom a poradcom, pre ktorých je nutné vzhľadom na ich činnosť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy ich poznať. V prípade takéhoto poskytnutia uvedených informácií sú Zmluvné strany povinné zabezpečiť zaobchádzanie a mlčanlivosť tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je zaviazaná Zmluvná strana.
- 17.1.2 Závazok mlčanlivosti stanovený v tomto Článku Zmluvy zostáva platný a účinný aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 17.1.3 Ustanoveniami tohto Článku Zmluvy nie je dotknuté právo na ochranu obchodného tajomstva Zhotoviteľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 17.1.4 Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri poskytovaní prístupu verejnosti k informáciám o stave / plnení tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať informácie verejnosti, tlači ani iným médiám. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o otázkach verejnosti alebo médií, a to bezodkladne po ich obdržaní, pričom akékoľvek informácie ohľadne tejto Zmluvy je oprávnený poskytovať tretím stranám výlučne Objednávateľ. O uvedenom je Zhotoviteľ povinný informovať aj spolupracujúce osoby, svojich subdodávateľov alebo iné osoby podieľajúce sa na realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

17.2 Vrátenie dokumentov a materiálu

17.2.1 Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty alebo materiály, ktoré mu Objednávateľ poskytol v súvislosti s touto Zmluvou a ktoré Objednávateľ zapísal a označil do Stavebného denníka ako tie, ktoré požaduje vrátiť. Tieto je Zhotoviteľ povinný vrátiť Objednávateľovi ihneď potom ako:

17.2.1.1 Zhotoviteľ zhotovil Dielo v zmysle tejto Zmluvy, alebo

17.2.1.2 dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy alebo k zániku tejto Zmluvy iným spôsobom, alebo

17.2.1.3 o to požiada Objednávateľ.

17.3 Oznámenia

17.3.1 Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti určené druhej Zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak Zmluva neustanovuje inak:

17.3.1.1 v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučené s doručenkou; za deň doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, alebo deň odopretia prevzatia zásielky, alebo deň vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej doručovaní a obsahu nedozvedel,

17.3.1.2 osobne do sídla druhej Zmluvnej strany a ich prevzatie potvrdené osobou oprávnenou preberať zásielky za adresáta na kópii doručovanej písomnosti alebo,

17.3.1.3 pri bežnej komunikácii formou e-mailu, pričom doručenie bude potvrdené zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom.

17.4 Riešenie sporov

17.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú prednostne riešené vzájomnou dohodou Zmluvných strán.

17.4.2 V prípade, že spor medzi Zmluvnými stranami nebude možné urovnať dohodou, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike.

17.5 Splnomocnené osoby

17.5.1 Po dobu účinnosti tejto Zmluvy **Objednávateľ** určuje Projektový tím objednávateľa, ktorý tvorí

- Stavebný dozor: Ing. Peter Šmotlák
- Projektový manažér: Ing. Peter Borecký
- Autorský dozor: Ing. arch. Mojmír Jankovič, Ing. Arch. Jozef Sobčák

Prípadné zmeny alebo doplnenia vyššie uvedených osôb budú oznámené formou zápisu do Stavebného denníka.

17.5.2 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy poveruje na podpisovanie zmenových listov spoločne stavebný dozor a Projektového manažéra.

17.5.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy splnomocňuje na podpisovanie zmenových listov:

17.5.4 Po dobu účinnosti tejto Zmluvy **Zhotoviteľ** určuje Projektový tím Zhotoviteľa

- Stavbyvedúci
- Koordinátor bezpečnosti
- Koordinátor dokumentácie
- Technik BOZP

ČLÁNOK 18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Oddeliteľnosť ustanovení

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonateľné, platné a účinné podľa

platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy a nahradia jej nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné ustanovenia ustanoveniami vykonateľnými, platnými a účinnými, ktoré budú svojím zmyslom a účelom čo najbližšie zmyslu a účelu nevykonateľných, neplatných a neúčinných ustanovení tejto Zmluvy.

18.2 Vyhotovenia

Táto Zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ obdrží šesť vyhotovení a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

18.3 Rozhodné právo

18.3.1 Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem.

18.3.2 V častiach výslovne neupravených touto Zmluvou sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä ustanovenia § 536 a nasl., ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

18.4 Zmeny a dodatky

18.4.1 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode Zmluvných strán a to vo forme vzostupne číslovaných písomných dodatkov v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktorých prílohou sú príslušné zmenové listy.

18.4.2

Objednávateľ, v zmysle znenia § 18 ods. 1 písm. a) ZVO s prihliadnutím na Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 10/2019 k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania, ako aj na metodické usmernenie ÚVO č. 9408-5000/2021 zo dňa 14.9.2021 umožní zmenu zmluvy - zvýšenie ceny Diela, ak na základe indexácie cien stavebných materiálov a vstupov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky narastú ceny použitých materiálov a vstupov ku dňu ich fakturácie o viac ako 0,5% oproti dňu predloženia cenovej ponuky zhotoviteľa. Dodatok bude uzavretý za súčasného splnenia týchto podmienok:

- a) Zhotoviteľ pred vystavením faktúry požiada o uzavretie dodatku a zvýšenie ceny Diela,
- b) Zhotoviteľ údajmi zo Štatistického úradu Slovenskej republiky preukáže percentuálny nárast ceny dotknutej komodity oproti dňu predloženia cenovej ponuky,
- c) Zhotoviteľ preukáže svojimi účtovnými dokladmi nákup stavebného materiálu za zvýšenú cenu,
- d) obe zmluvné strany zmenu zmluvy odsúhlasia.

18.5 Platnosť a účinnosť

18.5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami.

18.5.2 Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „Zverejnenie“).

18.5.3 Zmluva v súlade s ustanovením §47a zák. č. 40/1964 Zn. Občiansky zákonník v spojení s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej Zverejnenia.

18.5.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, pokiaľ obsahuje finančnú korekciu.

18.5.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy

ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

18.6 Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 - Realizačný položkový rozpočet

Príloha č. 2 - Vzor Zmenového listu

18.7 Vyhlásenie Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa.....

V, dňa.....

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

.....
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka

.....
Ing. Milan Smaho
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 220507_PONUKA

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 6. 6. 2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

IČO: 00603147
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 355 131,44
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	2 355 131,44	471 026,29
Cena s DPH v EUR			2 826 157,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 220507_PONUKA

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Miesto: Bratislava

Dátum: 6. 6. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 355 131,44	2 826 157,73
SC	Stavebná časť	1 985 094,93	2 382 113,92
ZŠ-BP	Búracie práce	80 365,78	96 438,94
ZŠ-NS	Nový stav	1 546 330,64	1 855 596,77
ELE	Elektroinštalácie	184 739,48	221 687,38
ZŠ-01	SLP Rozvody PTV CCTV	2 231,49	2 677,79
ZŠ-02	SLP Rozvody školský ...	6 024,70	7 229,64
ZŠ-03	SLP Rozvody STA	17 571,09	21 085,31
ZŠ-04	SLP Rozvody ŠK	27 570,90	33 085,08
ZŠ-05	Svietidlá	20 849,31	25 019,17
ZŠ-06	Elektroinštalácia NN	47 828,77	57 394,52
ZŠ-07	Uzemnenie a bleskozvod	62 663,22	75 195,86
ZŠ-TU	Terénne úpravy	2 384,63	2 86
ZŠ-ZTI	Zdravotechnika	63 782,95	76 539,54
ZŠ-UK	ÚSTREDNÉ KÚRENIE	39 893,52	47 872,22
ZŠ-VZT	Vzduchotechnika	67 597,93	81 117,52
ZŠ-VZT1	Chladenie tried	46 453,66	55 744,39
ZŠ-VZT2	Odsávanie WC	9 281,18	11 137,42
ZŠ-VZT3	Decentrálne vetranie tried	11 863,09	14 235,71
ZŠ-INT	Vybavenie interiéru - NENACEŇOVAŤ	0,00	0,00
ZŠ-BB	Bezbariérové riešenie	51 985,50	62 382,60
IHR-01	parcely vo vlastníctve	276 207,66	331 449,19
Objekt20	IHR-02 -parcely v 50% vlastníctve	41 843,35	50 212,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-BP - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

80 365,78

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
80 365,78

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
16 073,16

Cena s DPH

v EUR

96 438,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
Objekt: SC - Stavebná časť
Časť: ZŠ-BP - Búracie práce

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 6. 6. 2022

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	80 365,78
HSV - Práce a dodávky HSV	79 155,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	79 155,43
PSV - Práce a dodávky PSV	1 210,35
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	785,28
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	89
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	34,31
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2,78
764 - Konštrukcie klampiarske	256,75
766 - Konštrukcie stolárske	11,43
776 - Podlahy povlakové	29,98
VP - Práce navyše- NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-BP - Búracie práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 365,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

79 155,43

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

79 155,43

1	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	111,314	2,89	321,70
	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	23,342	25,66	598,96
3	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,466	34,00	83,84
4	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	11,507	139,82	1 608,91
5	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	13,299	102,13	1 358,23
6	K	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plochu, -0,12200t	m2	1 955,100	1,84	3 597,38
7	K	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,škvarobeton hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	58,653	45,17	2 649,36
8	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,776	78,95	771,82
9	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	29,726	3,84	114,15
10	K	966055121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t	m	44,835	23,97	1 074,69
11	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	0,67	8,04
12	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	20,043	22,08	442,55
13	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	86,310	5,21	449,68
14	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	19,320	5,21	100,66
15	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehł. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,890	4,95	9,36
16	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehł. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	14,871	58,15	864,75
17	K	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 300 mm stenovou pilou -0,03600t	m	83,265	89,25	7 431,40
18	K	971055031	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 370 mm stenovou pilou -0,04440t	m	13,377	99,75	1 334,36
19	K	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	12,000	8,24	98,88
20	K	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	1,000	7,17	7,17
21	K	975043121	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia nad 750 do 1000 kg/m	m	42,000	23,44	984,48
22	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	72,345	7,17	518,71
23	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	110,145	3,92	431,77
24	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	547,159	10,24	5 602,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 641,477	7,17	11 769,39
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	547,159	13,80	7 550,79
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 396,021	0,45	4 678,21
28	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	547,159	2,91	1 592,23
29	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 094,318	1,16	1 269,41
30	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	547,159	39,90	21 831,64
D PSV Práce a dodávky PSV							1 210,35
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							785,28
31	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	1 019,839	0,77	785,28
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							89,82
32	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	7,83	39,15
33	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	5,76	11,52
34	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	6,000	5,17	31,02
35	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	8,13	8,13
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							34,31
36	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	39,900	0,86	34,31
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							2,78
37	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	2,400	1,16	2,78
D 764 Konštrukcie klampiarske							256,75
38	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	11,340	1,31	14,86
39	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	169,155	1,43	241,89
D 766 Konštrukcie stolárske							11,43
40	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	9,000	1,27	11,43
D 776 Podlahy povlakové							29,98
41	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	9,765	3,07	29,98
D VP Práce naviac- NENACEŇOVAŤ							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-NS - Nový stav

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 546 330,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 546 330,64	20,00%	309 266,13

Cena s DPH

v EUR

1 855 596,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
Objekt: SC - Stavebná časť
Časť: ZŠ-NS - Nový stav

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 6. 6. 2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 546 330,64
HSV - Práce a dodávky HSV	367 436,34
1 - Zemné práce	3 433,95
2 - Zakladanie	16 140,29
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 897,97
4 - Vodorovné konštrukcie	24 164,
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	257 989,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43 813,59
99 - Presun hmôt HSV	18 996,53
PSV - Práce a dodávky PSV	701 187,94
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 018,84
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	39 800,38
713 - Izolácie tepelné	114 989,22
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	73 666,68
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	6 371,33
762 - Konštrukcie tesárske	35 695,73
763 - Konštrukcie - drevostavby	128 085,87
764 - Konštrukcie klampiarske	12 363,93
766 - Konštrukcie stolárske	89 561,16
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	25 944,€
771 - Podlahy z dlaždíc	3 001,53
776 - Podlahy povlakové	21 279,91
781 - Obklady	10 435,99
783 - Nátery	21 593,90
784 - Maľby	11 571,28
787 - Zasklievanie	105 807,66
M - Práce a dodávky M	459 385,78
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	25 095,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	434 290,78
Ostatné - Ostatné	11 363,58
DO - Ostatné	11 363,58
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	6 957,00
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-NS - Nový stav

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 546 330,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

367 436,34

D 1

Zemné práce

3 433,95

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	39,360	11,55	454,61
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	210,000	6,38	1 339,80
	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,872	0,93	46,38
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	249,360	1,71	426,41
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	249,360	0,80	199,49
6	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	249,360	3,50	872,76
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	210,000	0,45	94,50

D 2

Zakladanie

16 140,29

8	K	2243112AA	Mikropiloty (4ks) dĺžka 7,5 m, priemer 12 cm	sub	1,000	9 502,50	9 502,50
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,080	46,69	190,50
10	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,880	91,93	80,90
11	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	30,000	109,36	3 280,80
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	44,350	16,80	745,08
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	44,350	4,97	220,42
14	K	273361821.S	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	t	0,542	2 807,04	1 521,42
	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,607	108,11	281,84
16	K	279351103.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	17,380	13,59	236,19
17	K	279351104.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	17,380	4,64	80,64

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 897,97

18	K	311233021.S	Múrovo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 440 mm, na klasickú maltu	m3	13,275	195,80	2 599,25
19	K	340239222	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami hr. 115 mm	m2	1,700	29,10	49,47
20	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	25,000	9,97	249,25

D 4

Vodorovné konštrukcie

24 164,13

21	K	411201055.S	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 80 mm	m2	992,035	10,28	10 198,12
22	K	411362422.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 140,840	10,77	12 286,85
227	K	413941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,991	413,32	409,60
226	M	133840000300.S	Tyč oceľová prierezu U100	t	1,070	1 186,50	1 269,56

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

257 989,88

23	K	612460302.S	Vnúťorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	1 968,066	6,47	12 733,39
----	---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	612460241.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	24,727	8,38	207,21
25	K	621255041.S	Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, EW30, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie (ST1)	m2	791,656	117,74	93 209,58
26	M	F01	FASÁDA 01 - FARBA RAL 9006 WHITE ALUMINIUM	m2	725,322	114,49	83 042,12
27	M	F02	FASÁDA 02 - FARBA RAL 3003 RUBY RED	m2	66,334	114,49	7 594,58
28	K	622461023.S	Vonkajšia omietka stien, hr. 2 mm	m2	202,563	12,80	2 592,81
29	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	202,563	41,91	8 489,42
30	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	3,084	57,52	177,39
31	K	631680010.SA	Násyp substrátu pre extenzívnu zeleň na plochých strechách, s utlačením a urovnaním povrchu vrátane dodávky a výsadby extenzívnej zelene	m3	130,410	105,81	13 798,68
32	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 109,370	0,15	166,41
33	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 275,776	0,53	676,16
34	K	632200100.S	Montáž dlažby exteriérovej, kladená na sucho na rektifikačné terče výšky nad 150 mm na plochých strechách	m2	254,780	21,51	5 480,32
35	M	592460023000.S	Platňa betónová hr. 40 mm	m2	259,876	19,46	5 057,
36	K	632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	1 109,370	15,12	16 773,67
37	K	632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m2	1 014,080	7,88	7 990,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 43 813,59

38	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 943,033	1,78	5 238,60
39	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 943,033	1,54	4 532,27
40	K	941942902.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	29 430,330	0,80	23 544,26
41	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 109,370	4,31	4 781,38
42	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 989,185	2,71	5 390,69
43	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	1,000	2,45	2,45
44	M	429720339600.S	Mriežka vetracia nerezová 380x230 mm so sieťkou proti hmyzu	ks	1,000	14,66	14,66
45	K	959941161.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M36x3 - 400	ks	8,000	38,66	309,28

D 99 Presun hmôt HSV 18 996,53

46	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	530,333	35,82	18 996,53
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 701 187,94

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 018,84

47	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	8,800	0,24	2,11
48	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,003	2 268,00	6,80
49	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,010	0,29	2,90
50	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	2 268,00	9,07
51	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	8,800	4,18	36,78
52	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	10,120	6,83	69,12
53	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,010	4,54	45,45
54	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	12,012	6,83	82,04
55	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	95,290	2,09	199,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	104,819	4,20	440,24
57	M	247710007700.S	Pás tesniaci, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	38,116	1,70	64,80
58	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	6,960	2,28	15,87
59	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	7,656	4,20	32,16
60	M	247710007700.S	Pás tesniaci, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	2,784	1,70	4,73
61	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,226	33,67	7,61

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 39 800,38

62	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 455,287	0,86	1 251,55
63	M	283230007300.S	Parozábrana	m2	1 673,580	1,41	2 359,75
64	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovým spojom	m2	879,815	3,43	3 017,77
65	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	35,193	21,79	766,86
66	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	7,039	18,48	130,08
67	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	1 011,787	8,82	8 923,96
68	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarovým spojom	m2	500,278	7,58	3 792,11
69	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	4,167	18,48	77,01
70	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	575,320	8,82	5 074,32
71	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	239,320	9,00	2 153,88
72	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 914,560	2,52	4 824,69
73	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 024,537	0,61	624,97
74	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 178,218	1,77	2 085,45
75	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	122,980	10,30	1 266,69
76	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	983,840	2,52	2 479,28
77	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	50,422	15,44	778,52
78	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,238	36,94	193,49

D 713 Izolácie tepelné 114 989,22

79	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 109,370	0,84	931,87
80	M	283230011400	Krycia PE fólia	m2	1 275,776	0,53	676,16
81	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 109,370	0,89	987,34
82	M	283720002700.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	1 131,557	3,99	4 514,91
83	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	2 168,326	2,76	5 984,58
84	M	631440041700	Doska z kamennej vlny hr. 50 mm vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	560,133	3,31	1 854,04
85	M	631440042000	Doska z kamennej vlny hr. 100 mm vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	789,537	6,35	5 013,56
86	M	631440042400	Doska z kamennej vlny hr. 180 mm vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	818,656	11,39	9 324,49
87	K	713131135	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v dvoch vrstvách	m2	42,210	2,49	105,10
88	M	631640004200	Doska hr. 150 mm, sklenená minerálna izolácia pre ľahké priečky	m2	86,108	12,20	1 050,52
228	K	713131135	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v dvoch vrstvách	m2	42,210	2,49	105,10
229	M	631440042500	Doska z kamennej vlny hr. 200 mm vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	43,054	12,76	549,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
230	M	631440042400	Doska z kamennej vlny hr. 180 mm vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	m2	43,054	11,39	490,39
219	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	1 014,004	1,59	1 612,27
220	M	283230006800.S	Parozábrana	m2	1 166,105	2,31	2 693,70
221	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	1 014,004	1,81	1 835,35
222	M	283230004400.S	Paropriepustná fólia	m2	1 166,105	0,71	827,93
89	K	713132212	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	11,830	1,95	23,07
90	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hladká hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	12,067	8,40	101,36
91	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	625,035	1,29	806,30
92	M	631stered	Akustická (pohltivá) lisovaná doska z recyklovaných materiálov hr. 50 mm napr. Stered IDV 200/050 50 mm	m2	637,536	34,50	21 994,99
93	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	879,815	1,55	1 363,71
94	M	283760007600.S	Doska spádová EPS 200 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	98,715	173,25	17 102,37
95	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojevrstvová kladenými voľne	m2	879,815	2,29	2 014,78
96	M	283720010100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 794,823	17,85	32 037,50
97	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	26,420	37,41	988,31
D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie							73 666,68
98	K	714110100.S	Montáž akustických minerálnych obkladov na stenu pomocou bočných klipov	m2	123,080	12,49	1 537,27
99	M	AKUSTO1	Akustický obklad napr. Ecophon Akusto One 1200x600 mm	ks	135,000	159,39	21 517,65
100	M	AKUSTO2	Akustický obklad napr. Ecophon Akusto One 1200x300 mm	ks	45,000	129,63	5 833,35
101	M	AKUSTO3	Akustický obklad napr. Ecophon Akusto One priemer 600 mm	ks	43,000	212,08	9 119,44
102	K	763138273	Akustický podhľad SDK (napr. Rigips Gyptone Big, doska Big Quatro 47), Tl 50 mm	m2	590,200	59,82	35 305,76
103	K	998714102.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	t	8,983	39,32	353,21
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							6 371,33
104	K	731361141S	Nerezový komín DN 200 mm, výšky 5 m (KM3) - vetrací	súb.	1,000	1 111,43	1 111,43
105	K	731361141S1	Nerezový komín DN 250 mm, výšky 5,21 m (KM2)	súb.	1,000	1 680,84	1 680,84
106	K	731361161S	Nerezový komín DN 300 mm, výšky 5,21 m (KM1)	súb.	2,000	1 757,07	3 514,14
107	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,333	194,95	64,92
D 762 Konštrukcie tesárske							35 695,73
108	K	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	1 014,004	19,31	19 580,42
109	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - kĺnce, závrtky	m2	1 014,004	0,67	679,38
110	K	762810011.S	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 10 mm	m2	1 109,370	13,09	14 521,65
111	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podbĺhanie - kĺnce, svorky	m3	11,094	4,06	45,04
112	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	16,333	53,22	869,24
D 763 Konštrukcie - drevostavby							128 085,87
113	K	763115514A	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 (ST7)	m2	15,210	53,53	814,19
114	K	763115614	Priečka SDK požiarne hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 (ST5)	m2	365,407	56,08	20 492,02
115	K	763115714	Priečka SDK do vlhkého prostredia hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100, (ST6)	m2	160,843	59,85	9 626,45
116	K	763116560A	Priečka SDK hr. 205 mm dvojito opláštená doskami hr 2x12,5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 75 s medzerou (ST4)	m2	142,301	71,89	10 230,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	76311657A	Priečka SDK hr. 300 mm trojitá opláštená doskami hr. 25+2x12,5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 100 s medzerou (ST2)	m2	48,400	81,30	3 934,92
118	K	76311657B	Priečka SDK hr. 250 mm dvojito opláštená doskami hr. 2x12,5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 100 s medzerou (ST3)	m2	138,140	76,97	10 632,64
119	K	763126680	Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, dvojito opláštená doskou požiarou hr.12,5 mm bez TI, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100 (ST1)	m2	549,150	45,72	25 107,14
120	K	76312668A	Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, dvojito opláštená doskou hr. 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100 (ST12)	m2	81,890	47,62	3 899,60
121	K	76312668B	Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, trojitá opláštená doskou hr. 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100 (ST11)	m2	21,864	49,59	1 084,24
122	K	763138211	Podhlád SDK protipožiarny, doska hr. 12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	1 014,080	29,50	29 915,36
123	K	763138212	Podhlád SDK do vlhkého prostredia 12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	95,280	30,44	2 900,32
124	K	763170011	Montáž revlzných dvierok pre sdk steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	2,000	10,54	21,08
125	M	590160002800	Revlízne dvierka pod obklady kovové 300x450 mm	ks	2,000	76,30	152,60
126	K	763170012	Montáž revlzných dvierok pre sdk steny veľkosti nad 0,26 m2	ks	3,000	12,09	36,27
127	M	590160003000	Revlízne dvierka pod obklady kovové 600x900 mm	ks	3,000	152,25	456,75
128	K	763181191	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky do 2,75 m jednokrídlových	ks	26,000	27,27	709,02
129	M	553310011300	Zárubňa oceľová typ S 100 V/900 L/P pre sadrokartón	ks	9,000	44,10	396,90
130	M	553310011200	Zárubňa oceľová typ S 100 V/800 L/P pre sadrokartón	ks	16,000	39,90	638,40
131	M	553310010304	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná MRB šxvxhr 800x1970x120 mm	ks	1,000	51,85	51,85
223	K	763710035	Montáž inštaláčného roštu pre stenu zo stĺpkovej konštrukcie v osovej vzdialenosti 33 cm	m2	1 014,004	3,15	3 194,11
224	M	605710000100	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemerná kvalita, šxvxdl. 40x60x5000 mm	m3	2,535	461,35	1 169,52
132	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	80,444	32,60	2 622,47
D 764 Konštrukcie klampiarske							12 363,93
133	K	764410350A	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 345 mm	m	93,900	21,72	2 039,51
134	K	764422320A	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 970 mm	m	79,000	44,92	3 548,68
135	K	764430350A	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 575 mm	m	80,000	29,38	2 350,40
136	K	764430350B	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 640 mm	m	118,100	35,78	4 225,62
137	K	764430350C	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 540 mm	m	6,700	25,12	168,30
138	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,455	69,05	31,42
D 766 Konštrukcie stolárske							89 561,16
139	K	766124100.S1	WC kabínky OV1 4800x2000 mm 6x dvere 600x2000 mm	m2	27,720	170,10	4 715,17
140	K	766124100.S2	WC kabínky OV2 2730x2000 mm 3x dvere 600x2000 mm	m2	14,100	170,10	2 398,41
141	K	766124100.S3	WC kabínky OV3 3600x2000 mm 4x dvere 600x2000 mm	m2	15,840	170,10	2 694,38
142	K	766124100.S4	WC kabínky OV4 1600x2000 mm 2x dvere 600x2000 mm	m2	6,240	170,10	1 061,42
143	K	766621081.S	Montáž okna na PUR penu	m	110,400	9,74	1 075,30
144	M	OKOi1	Drevené okno Oi1 rozmer 900x900 mm, izolačné dvojsklo	ks	9,000	358,05	3 222,45
145	M	OKOi2	Drevené okno Oi2 rozmer 2100x900 mm, izolačné dvojsklo	ks	13,000	680,40	8 845,20
146	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	377,900	13,13	4 961,83
147	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	396,795	2,10	833,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	396,795	2,10	833,27
149	M	OKO01	Plastové okno O01 rozmer 1200x2300 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	705,94	2 823,76
150	M	OKO02	Plastové okno O02 rozmer 2250x2300 mm, izolačné trojsklo	ks	21,000	1 343,41	28 211,61
151	M	OKO03	Plastové okno O03 rozmer 2250x2300 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	1 339,01	2 678,02
152	M	OKO04	Plastové okno O04 rozmer 900x1800 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	405,42	1 621,68
153	M	OKO05	Plastové okno O05 rozmer 2250x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	14,000	1 175,29	16 454,06
154	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poidrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	25,000	50,40	1 260,00
155	M	549150000600.S	Kovanie	ks	25,000	16,89	422,25
156	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	25,000	117,81	2 945,25
157	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	7,46	29,84
158	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	9,74	38,96
159	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	37,000	13,00	481,00
160	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová	m	91,650	9,66	885,~
161	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	26,000	21,00	546,00
162	M	611890004300.S	Prah drevený dĺžky 900 mm, hr. 20 mm s tesnením	ks	25,000	15,75	393,75
163	M	611890004300.S 1	Prah oceľový protipožiarny dĺžky 900 mm	ks	1,000	34,44	34,44
164	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,457	38,46	94,50

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	25 944,53			
165	K	767230035	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zboku, vrátane madla	m	21,974	56,29	1 236,92
166	M	553520000700	Zábradlie oceľové s dreveným madlom, výška 900 mm, kotvenie bočné	m	21,974	126,84	2 787,18
167	K	767411113	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 150	m2	153,499	22,93	3 519,73
168	M	553250001300	SENDVIČOVÁ FASÁDA hr. 150 mm (HLADKÝ POVRCH) - OPLÁŠTENIE TELESÁ VÝŤAHU	m2	161,174	84,75	13 659,50
169	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľečnej fólie na okná	m2	10,200	16,54	168,71
170	M	283290007100.S	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, číra, hr. 105 um	m2	11,730	14,18	166,33
171	K	767641110.S	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	40,30	40,~
172	M	549150000600.S	Kovanie	ks	1,000	16,89	16,89
173	M	553410031903	Dvere požiarné oceľové, interiérové 800x1970 mm, jednokridlové EI 90 D1-C	ks	1,000	847,63	847,63
231	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	4,000	10,47	41,88
232	M	6118900043.S1	Rebrík	ks	1,000	543,06	543,06
174	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	467,940	1,22	570,89
175	M	134840000600.S	Tyč oceľová prierezu U 300 mm, dĺžky 4 m	t	0,185	2 660,70	492,23
176	M	136110002800.S 1	Plech oceľový hrubý 30x550x550 mm	t	0,283	1 995,00	564,59
177	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	467,940	2,28	1 066,90
178	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,833	45,89	221,79

D 771			Podlahy z dlaždíc	3 001,53			
179	K	771575101	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	95,290	16,66	1 587,53
180	M	597740000600	Dlaždice protišmykové (v kvalite zodpovedajúcej cene min. 13 eur bez DPH)	m2	97,196	14,08	1 368,52
181	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,000	22,74	45,48

D 776 Podlahy povlakové 21 279,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
182	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	1 063,770	9,48	10 084,54
183	M	284110000300	Podlaha Vynilová hr. 2 mm	m2	1 095,683	10,17	11 143,10
184	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,839	18,41	52,27
D 781 Obklady							10 435,99
185	K	781445011	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	283,084	19,14	5 418,23
186	M	597640000100	Obklady keramické (v kvalite zodpovedajúcej cene min. 15 eur bez DPH)	m2	288,746	16,83	4 859,60
187	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,955	22,74	158,16
D 783 Nátery							21 593,90
188	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2 287,490	6,19	14 159,56
189	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2 287,490	3,25	7 434,34
D 784 Maľby							11 571,28
190	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 000,000	0,80	800,00
191	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	500,000	3,95	1 975,00
	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 109,074	3,02	6 369,40
193	K	784452271A	Maľby z maliarskych zmesí oteruvzdorných, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	744,442	3,26	2 426,88
D 787 Zasklievanie							105 807,66
194	K	7878201ZS1	Zasklená stena ZS1 3350x3300 mm s hliníkovým profilom, EI45 D2-C	ks	1,000	11 054,40	11 054,40
195	K	7878201ZS2	Zasklená stena ZS2 1800x3300 mm s hliníkovým profilom, EI45 D2-C	ks	1,000	6 995,10	6 995,10
196	K	7878201ZS3	Zasklená stena ZS3 3565x3500 mm s hliníkovým profilom, EI30 D3-C	ks	6,000	8 908,20	53 449,20
197	K	7878201ZS4	Zasklená stena ZS4 3865x3350 mm s hliníkovým profilom, EI15 D3-C	ks	2,000	8 952,30	17 904,60
198	K	7878201ZS5	Zasklená stena ZS5 1700x3000 mm s plastovým profilom, izolačné trojsklo	ks	2,000	4 192,65	8 385,30
199	K	7878201ZS6	Zasklená stena ZS6 1800x2850 mm s plastovým profilom, izolačné trojsklo	ks	2,000	4 006,80	8 013,60
200	K	998787103	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	0,172	31,76	5,46
D M Práce a dodávky M							459 385,78
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							25 095,00
201	K	330030001	Výťah	ks	1,000	25 095,00	25 095,00
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							434 290,78
202	K	430862005	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	5 850,000	0,35	2 047,50
203	K	430862006	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	8 800,000	0,30	2 640,00
204	K	430863005	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	6 800,000	0,21	1 428,00
205	K	430863008	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 40 000 kg vrátane	kg	35 800,000	0,15	5 370,00
206	K	430864010	Montáž rôznych dielov OK - štvrtá cenová krivka do 80 000 kg vrátane	kg	60 400,000	0,11	6 644,00
207	M	553850000200	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm	t	102,329	2 393,28	244 901,95
208	M	138310005400	Plech trapézový pozinkovaný T 50 hr. 1,00 mm	m2	1 326,810	21,83	28 964,26
209	M	138310004700	Plech trapézový pozinkovaný T 35 hr. 0,7 mm	m2	1 060,680	16,58	17 586,07
210	K	430865165	Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky nenamáhané dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg	kg	117 650,000	1,06	124 709,00
D Ostatné Ostatné							11 363,58
D DO Ostatné							11 363,58
211	K	01	Schodisko exteriérové z pozinkovanej ocele rozmer 1810x1800 mm	ks	2,000	4 584,01	9 168,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
212	K	02	Schodisko exteriérové z pozinkovanej ocele rozmer 830x940 mm	ks	2,000	1 097,78	2 195,56

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

6 957,00

213	K	000200011.S	Prieskumné práce - geologický prieskum	sub	1,000	180,00	180,00
214	K	000300041.S	Geodetické práce	su	1,000	405,00	405,00
215	K	000400041.S	Projektová dokumentácia - POV, BOZP, Dielenská dokumentácia	sub	1,000	1 080,00	1 080,00
216	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - ostatné	sub	1,000	2 592,00	2 592,00
217	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - ochranné a oddeľovacie materiály	sub	1,000	2 250,00	2 250,00
218	K	000600031.S	Vyčistenie stavby a jej okolia	sub	1,000	450,00	450,00

D VP

Práce navyše - NENACEŇOVAŤ

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-01 - SLP Rozvody PTV CCTV

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

IČO: 00603147

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031

IČ DPH: SK2020076927

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 231,49
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 231,49	20,00%	446,30

Cena s DPH	v EUR	2 677,79
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-01 - SLP Rozvody PTV CCTV

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 231,49

D1 - PTV

598,00

D2 - Priemyselná televízia

0,00

D3 - DODÁVKA TECHNOLOGIE IP

598,00

D4 - Doplnenie do DR-SLP-5.1

228,20

D5 - Montážne práce

1 071,59

D6 - Podružné rozpočtové náklady

281,20

D7 - xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx

52,50

D8 - Projekčná činnosť

52,50

VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-01 - SLP Rozvody PTV CCTV

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 231,49

D D1 PTV 598,00

D D2 Priemyselná televízia 0,00

D D3 DODÁVKA TECHNOLOGIE IP 598,00

K	Pol2	DS-2CD2386G2-IU(2.8mm) 8 MPx vonkajšia AcuSense bullet IP kamera s objektívom 2.8mm/F1.6, uhol 110,7°	ks	2,000	299,00	598,00
---	------	---	----	-------	--------	--------

D D4 Doplnenie do DR-SLP-5.1 228,20

2	K	Pol3	Káblové štítky	ks	21,000	0,60	12,60
3	K	Pol4	Štítok na patch panel	ks	4,000	0,60	2,40
4	K	Pol5	Pomocný materiál	ks	1,000	170,00	170,00
5	K	Pol6	Kabeláž STP cat.6A LSOH B2ca s1,d1,a1 do DR-SLP-5.1	m	40,000	1,08	43,20

D D5 Montážne práce 1 071,59

6	K	Pol7	kabeláž	m	40,000	0,42	16,80
7	K	Pol8	Doplnenie do DR-SLP-5.1	ks	1,000	59,33	59,33
8	K	Pol9	Montáž rozvádzača DRPTV	ks	1,000	59,33	59,33
9	K	Pol10	Montáž popisného štítku	ks	4,000	0,60	2,40
10	K	Pol11	Premernanie káblového vedenia	ks	2,000	2,97	5,94
11	K	Pol12	Vyhotovenie meracích protokolov	ks	2,000	59,33	118,66
12	K	Pol13	Ukončenie STP kábla	ks	2,000	17,80	35,60
13	K	Pol14	Forma káblová STP 4x2x0,6 cat.6a LSOH / STP 4x2x0,6 cat.6a PE zemný	ks	2,000	59,33	118,66
14	K	Pol15	Montáž Kamery	ks	2,000	59,33	118,66
15	K	Pol16	Nastavenie NVR	ks	2,000	59,33	118,66
16	K	Pol17	Nastavenie klientského PC	ks	1,000	87,63	87,63
17	K	Pol18	Nepredvídateľné položky	ks	1,000	29,66	29,66
18	K	Pol19	Protipožiarne utesnenie prestupov HILTY	ks	0,000	231,00	0,00
19	K	Pol20	Kamerová skúška, určenie presnej polohy jednotlivých kamier, určenie nastavenia objektívov	ks	2,000	81,90	163,80
20	K	Pol21	Vykonanie odbornej prehliadky a východiskovej revízie pre napájacu sústavu PTV	ks	1,000	59,33	59,33
21	K	Pol22	Uvedenie PTV do prevádzky, zabezpečenie skúšobnej prevádzky	ks	1,000	59,33	59,33
22	K	Pol23	Zaškolnie obsluhy	hod	1,000	17,80	17,80

D D6 Podružné rozpočtové náklady 281,20

23	K	Pol24	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	ks	2,000	105,00	210,00
24	K	Pol25	Funkčné skúšky	hod	4,000	17,80	71,20
26	K	Pol27	Dopravné náklady	km	0,000	1,89	0,00

D D7 xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx 52,50

D D8 Projektčná činnosť 52,50

27	K	Pol28	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia(3 paré v tlačenej forme)	ks	1,000	52,50	52,50
----	---	-------	--	----	-------	-------	-------

D VP Práce navyše - NENACEŇOVAŤ 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-02 - SLP Rozvody školský ...

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 024,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 024,70	20,00%	1 204,94

Cena s DPH

v EUR

7 229,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-02 - SLP Rozvody školský ...

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	6 024,70
D1 - Školský rozhlas a zvonenie	1 243,42
D2 - Technológia rozvodu Školského rozhlasu a zvonenia	1 243,42
D3 - Dodávka montážneho materiálu	882,86
D4 - Montážne práce	683,24
D5 - Zabezpečovací systém	194,92
D6 - Technológia rozvodu zabezpečovacieho systému	194,92
D3 - Dodávka montážneho materiálu	501,86
D4 - Montážne práce	1 421,40
D7 - xxxxx Technol. rozvodu SLP xxxxx	194,00
D8 - Podružné rozpočtové náklady	194,00
D9 - xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx	903,00
D10 - Projekčná činnosť	903,00
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
 Objekt: SC - Stavebná časť
 Časť: ELE - Elektroinštalácie
 Úroveň 3: ZŠ-02 - SLP Rozvody školský ...

Miesto: Bratislava
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 6. 6. 2022

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 024,70

D D1 Školský rozhlas a zvonenie 1 243,42

D D2 Technológia rozvodu Školského rozhlasu a zvonenia 1 243,42

1	K	Pol29	Reproduktor školského rozhlasu 100V/ 3/6/10W napr. ARS 525	ks	16,000	31,09	497,44
-	K	Pol30	Regulácia hlasitosti školského rozhlasu s premostovacím relé , vrátane krabičky, napr. E-VOL 40	ks	16,000	39,98	639,68
3	K	Pol31	Školský zvonček 75V/50Hz napr. quatro 75V	ks	2,000	53,15	106,30

D D3 Dodávka montážneho materiálu 882,86

4	K	Pol32	Kabeláž školský rozhlas N2XH-O 4x1,5 FE180/PS60 B2ca (s1,d0,a1)	m	340,000	2,37	805,80
5	K	Pol33	Kabeláž školské zvonenie N2XH-O 2x1,5 B2ca (s1,d0,a1)	m	60,000	0,79	47,40
6	K	Pol34	Pomocný materiál	ks	1,000	29,66	29,66

D D4 Montážne práce 683,24

7	K	Pol35	Osadenie, zapojenie reproduktora a regulátoru hlasitosti	ks	16,000	11,04	176,64
8	K	Pol36	Osadenie, zapojenie školského zvončeka	ks	2,000	13,29	26,58
9	K	Pol37	Dopojenie školského zvončeka - 4.NP chodba	ks	1,000	47,20	47,20
10	K	Pol38	Dopojenie školského rozhlasu - 2. NP sekretariát, rozhlasová ústredňa	ks	1,000	47,20	47,20
11	K	Pol39	Montáž kabeláže	m	340,000	0,93	316,20
12	K	Pol40	Nepredvídateľné práce	ks	1,000	69,42	69,42

D D5 Zabezpečovací systém 194,92

D D6 Technológia rozvodu zabezpečovacieho systému 194,92

13	K	Pol41	PIR pohybový senzor DSC napr. DSC LC-100-PI PIR detektor	ks	4,000	29,42	117,68
14	K	Pol42	Magnet na dvere DSC	ks	2,000	5,10	10,20
15	K	Pol43	Zónový expandér DSC pre PC1864, napr. PC5108	ks	1,000	67,04	67,04

D D3 Dodávka montážneho materiálu 501,86

16	K	Pol44	Kabeláž zabezpečovací systém UTP cat.6 LSOHFR B2ca (s1,d1,a1)	m	340,000	1,08	367,20
17	K	Pol45	Pomocný materiál	ks	1,000	134,66	134,66

D D4 Montážne práce 1 421,40

18	K	Pol46	Osadenie, zapojenie senzora, magnetu	ks	6,000	11,62	69,72
19	K	Pol47	Osadenie, zapojenie expandéra	ks	1,000	20,07	20,07
20	K	Pol39	Montáž kabeláže	m	340,000	0,93	316,20
21	K	Pol48	Naprogramovanie a revízia zabezpečovacieho systému, vrátane revíznej správy	ks	1,000	945,99	945,99
22	K	Pol40	Nepredvídateľné práce	ks	1,000	69,42	69,42

D D7 xxxxx Technol. rozvodu SLP xxxxx 194,00

D D8 Podružné rozpočtové náklady 194,00

23	K	Pol49	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	ks	1,000	105,00	105,00
----	---	-------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Pol50	Funkčné skúšky	hod	5,000	17,80	89,00
26	K	Pol52	Dopravné náklady	km	0,000	1,89	0,00
D D9 xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx							903,00
D D10 Projekčná činnosť							903,00
27	K	Pol53	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia SLP - (3 paré v tlačenej forme)	ks	1,000	903,00	903,00
D VP Práce navyše - NENACEŇOVAŤ							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu __upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-03 - SLP Rozvody STA

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 571,09

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

17 571,09

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 514,22

Cena s DPH

v EUR

21 085,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-03 - SLP Rozvody STA

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	17 571,09
D1 - STA	2 276,03
D2 - SPOLOČNÁ TELEVÍZNA ANTÉNA	0,00
D3 - Rozvod spoločnej televíznej antény	0,00
D4 - Technológia rozvodu TV R SAT signálu	2 276,00
D5 - Dodávka montážneho materiálu	6 758,55
D6 - Montážne práce	7 829,41
D7 - xxxxx Technol. rozvodu TV sig. xxxxx	371,10
D8 - Podružné rozpočtové náklady	371,10
D9 - xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx	336,00
D10 - Projekčná činnosť	336,00
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

ZŠ-03 - SLP Rozvody STA

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 571,09

D D1 STA 2 276,03

D D2 SPOLOČNÁ TELEVÍZNA ANTÉNA 0,00

D D3 Rozvod spoločnej televíznej antény 0,00

D D4 Technológia rozvodu TV R SAT signálu 2 276,03

1	K	Pol54	Zásuvka TV-R/SAT podľa vybraného dizajnu, cena približná	ks	14,000	11,28	157,92
2	K	Pol55	Rozvodnica OCEP 600x600 do DR-SLP-5.1	ks	1,000	172,04	172,04
3	K	Pol56	Zámok skrinky	ks	4,000	4,39	17,56
4	K	Pol57	Označovací štítok	ks	46,000	0,60	27,60
6	K	Pol58	LTE Filter	ks	2,000	65,26	130,52
7	K	Pol59	TV anténa DVB-T UHF	ks	1,000	77,12	77,12
8	K	Pol60	R anténa VKV	ks	1,000	37,97	37,97
11	K	Pol61	Spotrebný materiál	ks	1,000	23,73	23,73
13	K	Pol62	Konektor F4,8/F7,25 Rj45 lisovací	ks	100,000	1,01	101,00
14	K	Pol63	Parabola 120cm	ks	1,000	100,85	100,85
15	K	Pol64	Multifocus držiak	ks	1,000	11,87	11,87
16	K	Pol65	LNB Quatro konvertor	ks	2,000	88,99	177,98
17	K	Pol66	Stožiar antény trojnožka so závažím	ks	1,000	195,77	195,77
18	K	Pol67	Multiswitch 9/26 EMP	ks	1,000	462,74	462,74
19	K	Pol68	Rozvádzač SPD-DR-5-1 ocep. nástenný 2x24modulov 450x543x140 napr. Schrack Modul 160	ks	1,000	225,44	225,44
	K	Pol69	Zvodič bleskových prúdov F/F konektor	ks	10,000	29,66	296,60
21	K	Pol70	Zvodič bleskových prúdov Rj45/RJ45 konektor D1,C2,C3	ks	2,000	29,66	59,32

D D5 Dodávka montážneho materiálu 6 758,55

22	K	Pol71	SFTP kábel cat. 7a B2ca s1,d1,s1 duplex napr. Schrack HVSKT823BA	m	15,000	1,08	16,20
23	K	Pol72	Koaxiálny kábel TS713B 75 - 4,8 LSOH B2ca s1,d1,a1 rozvody trieda 4.NP, 5.NP	m	500,000	1,19	595,00
24	K	Pol73	Koaxiálny kábel TS11B 75-7,25 LSOH B2ca s1,d1,a1 stúpacie vedenie	m	760,000	2,49	1 892,40
25	K	Pol74	Páska príchytaná sťahovacia 4,75/290 LSOH	ks	500,000	0,03	15,00
26	K	Pol75	Páska izolačná	ks	8,000	0,18	1,44
27	K	Pol76	Štítok káblový	ks	46,000	0,60	27,60
28	K	Pol77	Vodič H07Z-K 6mm zž Parabola	m	15,000	0,97	14,55
29	K	Pol78	Káblové oko 6mm/ dutinka 6mm	ks	2,000	0,34	0,68
30	K	Pol79	Vodič H07Z-K 6mm zž	m	12,000	0,97	11,64
31	K	Pol80	Káblové dutinka/dvoj dutinka 6mm/ 2x6mm	ks	24,000	0,01	0,24
32	K	Pol81	Štítok káblový	ks	46,000	0,60	27,60
33	K	Pol82	Rúrka HFXP 25	m	1 200,000	3,44	4 128,00
34	K	Pol83	Spojka HFSM 25	ks	60,000	0,47	28,20

D D6 Montážne práce 7 829,41

35	K	Pol84	Montáž rozvodnice do DR-SLP-5	ks	1,000	56,95	56,95
----	---	-------	-------------------------------	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol85	Uzemnenie rozvodnice a výzbroje	ks	1,000	5,93	5,93
37	K	Pol10	Montáž popisného štítka	ks	92,000	0,29	26,68
38	K	Pol86	Montáž a zostavenie SPD-DR-5	ks	1,000	65,26	65,26
39	K	Pol87	Montáž multiswitchu	ks	1,000	17,80	17,80
40	K	Pol88	Premeranie káblového vedenia	ks	35,000	2,97	103,95
41	K	Pol89	Vyhotovenie meracích protokolov	ks	35,000	8,31	290,85
42	K	Pol90	Nastavenie a zmeranie úrovni signálu na ukončovacích rozhraniach	ks	1,000	23,73	23,73
43	K	Pol91	Vyhotovenie meracích protokolov vedení a úrovni signálu	ks	1,000	65,24	65,24
44	K	Pol92	Montáž koaxiálneho káblu 75 - 4,8 / 7,25 LSOH	m	1 260,000	1,19	1 499,40
45	K	Pol93	Montáž dátového káblu SFTP 2xcat.7a	m	15,000	0,42	6,30
46	K	Pol94	Ukončenie koaxiálneho kábla	ks	256,000	1,43	366,08
47	K	Pol95	Forma káblová koaxiálny kábel	ks	35,000	29,66	1 038,10
48	K	Pol96	Forma káblová dátový kábel	ks	2,000	77,12	154,24
49	K	Pol97	Montáž konektora F, zakončovacieho odporu	ks	100,000	1,43	143,00
50	K	Pol98	Montáž anténneho stĺpa, zostavenie paraboly komplet včetně LNB a TV-R Antén	ks	1,000	229,32	229,32
51	K	Pol19	Protipožiarné utesnenie prestupov HILTY	ks	5,000	62,53	312,65
0	K	Pol1	Popis	M.j.	0,000	0,00	0,00
52	K	Pol99	Montáž koncovej zásuvky TV-R SAT	ks	14,000	4,16	58,28
53	K	Pol100	Montáž kábla H07Z-K 16mm zž, H07Z-K 6mm zž	m	27,000	0,72	19,44
54	K	Pol101	Ukončenie vodičov do 25 mm2	ks	4,000	2,73	10,92
55	K	Pol102	Montáž rúrky	m	1 200,000	2,73	3 276,00
56	K	Pol103	Nepredvídateľné položky	ks	1,000	59,33	59,33

D D7 xxxxx Technol. rozvodu TV sig. xxxxx 371,10

D D8 Podružné rozpočtové náklady 371,10

57	K	Pol104	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	ks	1,000	157,50	157,50
58	K	Pol105	Funkčné skúšky a merania	hod	12,000	17,80	213,60
60	K	Pol107	Dopravné náklady	km	0,000	1,89	0,00

D D9 xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx 336,00

D D10 Projekčná činnosť 336,00

61	K	Pol108	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia STA - (3 paré v tlačenej forme)	ks	1,000	336,00	336,00
----	---	--------	---	----	-------	--------	--------

D VP Práce navyše - NENACEŇOVAŤ 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-04 - SLP Rozvody ŠK

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			27 570,90
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	27 570,90	20,00%	5 514,18

Cena s DPH	v EUR	33 085,08
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-04 - SLP Rozvody ŠK

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	27 570,90
D1 - ŠK	3 587,63
D2 - ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ	0,00
D3 - Rozvod štruktúrovanej kabeláže	0,00
D4 - Technológia rozvodu ŠK	3 587,63
D2 - ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ	8 611,64
D5 - Montážne práce	12 338,13
D6 - Podružné rozpočtové náklady	1 143,50
D7 - xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx	1 890,00
D8 - Projekčná činnosť	1 890,00
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-04 - SLP Rozvody ŠK

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 570,90

D D1 ŠK 3 587,63

D D2 ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ 0,00

D D3 Rozvod štruktúrovanej kabeláže 0,00

D D4 Technológia rozvodu ŠK 3 587,63

1	K	Pol115	Rack 19" 42U 600x400 ATYP napr. Triton	ks	1,000	566,57	566,57
2	K	Pol116	Ventilačná jednotka RA CH X04-X3 vrátane termostatu	ks	1,000	187,66	187,66
3	K	Pol117	Napájaci panel ACAR 504WF 5x230V, 3m	ks	3,000	34,81	104,43
4	K	Pol118	Vyvážovací panel 1U (držiak prepojavacích káblov)	ks	8,000	14,75	118,00
5	K	Pol119	Patch panel metalický 24xRJ45 STP cat.6A keystone, 1U	ks	5,000	143,57	717,85
6	K	Pol120	Patch panel optický 24x, 1U	ks	1,000	123,69	123,69
7	K	Pol121	Switch nemenežovateľný 48x1G napr. TP-Link TL-SG1048	ks	2,000	302,56	605,12
8	K	Pol122	AP WIFI prístupový bod vrátane POE injektora/ napájania napr. UAC AP PRO	ks	2,000	206,55	413,10
9	K	Pol123	Patch kábel FTP cat.6A LSOH	ks	100,000	3,48	348,00
10	K	Pol124	Pigtail optický kábel + SPF modul SC, dual LSOH	ks	1,000	3,36	3,36
11	K	Pol125	Ističová DIN lišta – pre ovládanie VZT, napr. RAB-JL-X01-A1	ks	2,000	21,98	43,96
12	K	Pol126	Zaslepka 5U	ks	5,000	16,04	80,20
13	K	Pol3	Káblvé štítiky	ks	50,000	0,60	30,00
	K	Pol127	Uzemňovacia lišta	ks	1,000	14,24	14,24
15	K	Pol128	vodič H07Z-K 6mm zž	m	10,000	0,42	4,20
16	K	Pol4	Štítok na patch panel	ks	6,000	0,60	3,60
17	K	Pol129	Pomocný materiál	ks	1,000	223,65	223,65

D D2 ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ 8 611,64

18	K	Pol130	Mikrotubička 14/10 LSOH B2ca s1,d1,a1	m	80,000	0,82	65,60
19	K	Pol131	STP 2x 4x2x0,65 cat.7a LSOH B2ca s1,d1,a1 napr. SCHRACK HVSKT823BA	m	1 440,000	1,08	1 555,20
20	K	Pol132	Páska príchytá sťahovacia 4,75/290 LSOH	ks	1 000,000	0,24	240,00
21	K	Pol75	Páska izolačná	ks	34,000	1,33	45,22
22	K	Pol79	Vodič H07Z-K 6mm zž	m	12,000	0,86	10,32
23	K	Pol133	Káblvé dutinka/dvoj dutinka 6mm/ 2x6mm	ks	24,000	3,85	92,40
24	K	Pol134	Štítok káblvý	ks	50,000	0,60	30,00
25	K	Pol135	Rúrka HFXP 25	m	1 400,000	3,44	4 816,00
26	K	Pol136	Spojka HFSM 25	ks	68,000	0,47	31,96
27	K	Pol137	Koncová zásuvka vrátane krabičky pod omietku, STP 2x cat.6A	ks	42,000	35,42	1 487,64
28	K	Pol138	Pomocný materiál	ks	1,000	237,30	237,30

D D5 Montážne práce 12 338,13

29	K	Pol139	Zostavenie rozvádzača DR-SLP-5.1	ks	1,000	65,26	65,26
30	K	Pol140	Montáž a nastavenie AP WIFI prístupového bodu	ks	2,000	99,56	199,12
31	K	Pol141	Uzemnenie rozvodnice a výzbroje	ks	1,000	5,93	5,93

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	Pol10	Montáž popisného štítka	ks	50,000	0,24	12,00
33	K	Pol142	Premeranie kablového vedenia certifikačné 10Gbit	ks	84,000	2,97	249,48
34	K	Pol89	Vyhotovenie meracích protokolov	ks	84,000	2,37	199,08
35	K	Pol143	Montáž káblu STP 4x2x0,65 cat.7a LSOH	m	1 440,000	0,98	1 411,20
36	K	Pol144	Mikrotrubička	m	80,000	1,07	85,60
37	K	Pol145	Ukončenie STP kábla	ks	42,000	17,80	747,60
38	K	Pol14	Forma káblu STP 4x2x0,6 cat.6a LSOH / STP 4x2x0,6 cat.6a PE zemný	ks	42,000	59,33	2 491,86
39	K	Pol146	Forma káblu FO SM 4x9/125/900	ks	1,000	215,94	215,94
40	K	Pol147	Montáž koncovej zásuvky STP 1xRJ45/2xRJ45	ks	42,000	23,73	996,66
41	K	Pol100	Montáž kábla H07Z-K 16mm zž, H07Z-K 6mm zž	m	12,000	2,73	32,76
42	K	Pol101	Ukončenie vodičov do 25 mm2	ks	5,000	2,73	13,65
43	K	Pol102	Montáž rúrky	m	1 400,000	2,73	3 822,00
44	K	Pol148	Nepredvídateľné položky	ks	1,000	237,30	237,30
45	K	Pol149	Príprava koncov optických vlákien pre navarenie optických pigtailov	ks	1,000	118,65	118,65
46	K	Pol150	Ukončenie optického vlákna - navarenie pigtailu	ks	1,000	59,33	59,33
47	K	Pol151	Certifikačné meranie trasy a spoja /reflektometrom OTDR/ + vystavenie protokolu	ks	1,000	249,17	249,17
48	K	Pol19	Protipožiarne utesnenie prestupov HILTY	ks	18,000	62,53	1 125,54
D6 Podružné rozpočtové náklady							1 143,50
49	K	Pol152	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	ks	5,000	157,50	787,50
50	K	Pol153	Funkčné skúšky a merania	hod	20,000	17,80	356,00
52	K	Pol155	Dopravné náklady	km	0,000	1,89	0,00
D7 xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx							1 890,00
D8 Projekčná činnosť							1 890,00
53	K	Pol156	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia ŠK - (3 paré v tlačenej forme)	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
D VP Práce navyše - NENACEŇOVAŤ							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-05 - Svietidlá

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 849,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 849,31	20,00%	4 169,86

Cena s DPH

v EUR

25 019,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-05 - Svietidlá

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	20 849,31
D1 - Interierové	14 514,92
D2 - Exteriérové a núdzové	2 833,45
D3 - Montážne práce	2 960,4
D4 - Podružné rozpočtové náklady	299,00
D5 - xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx	241,50
D6 - Projekčná činnosť	241,50
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-05 - Svietidlá

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 849,31

D		D1	Interierové					14 514,92
1	K	Pol230	TYP A MTX LED OFFICE 1500 UGR<16 25w/3300lm	ks	54,000	89,96	4 857,84	
2	K	Pol231	TYP B MTX LED ASYM SUS 20W/2250lm	ks	18,000	100,83	1 814,94	
3	K	Pol232	TYP C MTX LED SRF 1500 IP44 43w/5000lm	ks	49,000	108,08	5 295,92	
	K	Pol233	TYP D MTX LED OFFICE 1500 UGR<16 25w/3300lm	ks	10,000	89,96	899,60	
5	K	Pol234	TYP E MTX LED SRF CIRC 400 18W/1920lm	ks	43,000	36,23	1 557,89	
6	K	Pol235	Závěsy pre LED Asym, montážny materiál	ks	1,000	88,73	88,73	

D		D2	Exteriérové a núdzové					2 833,45
5	K	Pol236	Exteriérové nástenné LED	ks	8,000	53,13	425,04	
6	K	Pol237	Núdzové LED Núdzové svietidlo K5, HP-LED 3h, univerzálne, SC	ks	64,000	33,94	2 172,16	
8	K	Pol277	Pomocný materiál, montážny materiál	ks	1,000	236,25	236,25	

D		D3	Montážne práce					2 960,44
9	K	Pol278	Zameranie svietidiel (pred a porealizačné)	hod	40,000	17,80	712,00	
10	K	Pol279	Montáž svietidiel	ks	246,000	9,14	2 248,44	

D		D4	Podružné rozpočtové náklady					299,00
12	K	Pol280	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	ks	1,000	210,00	210,00	
13	K	Pol281	Funkčné skúšky a merania	hod	5,000	17,80	89,00	
15	K	Pol283	Dopravné náklady	km	0,000	1,89	0,00	

D		D5	xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx					241,50
---	--	----	---	--	--	--	--	--------

D		D6	Projekčná činnosť					241,50
16	K	Pol238	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia (3 paré v tlačenej forme)	ks	1,000	241,50	241,50	

D		VP	Práce navyše - NENACEŇOVAŤ					0,00
---	--	----	----------------------------	--	--	--	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-06 - Elektroinštalácia NN

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 828,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	47 828,77	20,00%	9 565,75

Cena s DPH

v EUR

57 394,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-06 - Elektroinštalácia NN

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	47 828,77
D1 - Elektroinštalácia NN	45 808,77
D2 - Kabeláž	18 251,96
D3 - Rozvádzače - súpis výzbroje je súčasťou výkresu	9 313,97
D4 - Koncové prvky	655,-
D5 - Montážne práce	17 586,91
D6 - Podružné rozpočtové náklady	1 022,50
D7 - xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx	997,50
D8 - Projekčná činnosť	997,50
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-06 - Elektroinštalácia NN

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 828,77

D D1

Elektroinštalácia NN

45 808,77

D D2

Kabeláž

18 251,96

1	K	Pol157	Káblový štítok	ks	250,000	0,68	170,00
2	K	Pol158	CXKH-R -J 5x16 B2ca (s1,d0,a1)	m	190,000	15,62	2 967,80
	K	Pol159	CXKH-R -J 5x6 B2ca (s1,d0,a1)	m	125,000	6,14	767,50
4	K	Pol160	CHKE-R -J 3x2,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	1 550,000	1,94	3 007,00
5	K	Pol161	CHKE-R -J 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	2 470,000	1,31	3 235,70
6	K	Pol162	CHKE-R -J 2x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	610,000	1,10	671,00
7	K	Pol163	CXKH-R -J 1x25 B2ca (s1,d0,a1)	m	130,000	4,76	618,80
8	K	Pol164	CXKH-R -J 1x16 B2ca (s1,d0,a1)	m	220,000	3,52	774,40
9	K	Pol165	CXKH-R -J 1x10 B2ca (s1,d0,a1)	m	150,000	2,39	358,50
10	K	Pol166	CXKH-R -J 1x4 B2ca (s1,d0,a1)	m	280,000	1,22	341,60
11	K	Pol167	CHKE-R -O 3x1,5 FE180/PS60 B2ca(s1,d0,a1)s funkčnosťou	m	6,000	1,51	9,06
12	K	Pol168	J-H(ST)H 2x2x0,8 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	140,000	0,88	123,20
13	K	Pol169	SFTP cat.6A 4x2xAWG23 B2ca (s1,d1,a1)	m	300,000	1,08	324,00
14	K	Pol170	J-H(ST)H 4x2x0,8 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	180,000	1,61	289,80
15	K	Pol171	Trubka bezhalogénová HFX 16	m	3 650,000	0,67	2 445,50
16	K	Pol172	Trubka bezhalogénová HFX 25	m	100,000	1,05	105,00
17	K	Pol173	sádra 30kg	ks	30,000	10,83	324,90
	K	Pol174	Uzemňovacia svorka ZSA16 Nerez + pásik na potrubie 100ks+100m	ks	100,000	2,70	270,00
19	K	Pol175	Uzemňovacia svorka ZS4	m	60,000	0,99	59,40
20	K	Pol176	Ekvipotencionálna svorkovnica DEHN PAS I 12AP M10 CU	ks	2,000	62,12	124,24
21	K	Pol177	Ekvipotencionálna svorkovnica DEHN EP R15 A	ks	8,000	20,66	165,28
22	K	Pol223	Parapetný žlab vrátane spojok, koncov, krabic pre zásuvky	m	20,000	33,20	664,00
23	K	Pol178	Pomocný materiál	%	120,862	3,60	435,28

D D3

Rozvádzače - súpis výzbroje je súčasťou výkresu

9 313,97

24	K	Pol224	Rozvádzač RH	ks	1,000	496,49	496,49
25	K	Pol180	Rozvádzač R1-1	ks	1,000	595,98	595,98
26	K	Pol181	Rozvádzač RS-1, R2-1,R3-1,	ks	4,000	304,92	1 219,68
27	K	Pol182	Rozvádzač R4-1		1,000	1 191,96	1 191,96
28	K	Pol183	Rozvádzač RK-1	ks	1,000	240,66	240,66
29	K	Pol184	Rozvádzač RT-1	ks	1,000	432,18	432,18
30	K	Pol185	Rozvádzač R5-1	ks	1,000	3 868,20	3 868,20
31	K	Pol186	Rozvádzač RSPD5-1	ks	1,000	830,34	830,34
32	K	Pol187	Rozvádzač RSPD5-2	ks	1,000	332,64	332,64
33	K	Pol188	ochrana telefónnej linky – nutná koordinácia s poskytovateľom	ks	2,000	52,92	105,84

D D4

Koncové prvky

655,93

34	K	Pol189	Krabica prístrojová rozbočovacia bezhalogénová hlboká	ks	222,000	0,13	28,86
----	---	--------	---	----	---------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol190	Vypínač č.1 prístroj komplet s rámčekom alebo pomernou časťou viacrámčeka	ks	23,000	1,73	41,17
36	K	Pol191	Vypínač č.5 prístroj komplet s rámčekom alebo pomernou časťou viacrámčeka	ks	16,000	2,73	43,68
37	K	Pol192	Vypínač č.6 prístroj komplet s rámčekom alebo pomernou časťou viacrámčeka	ks	6,000	1,90	11,40
38	K	Pol193	Vypínač č.2/16A so signálkou prístroj komplet s rámčekom alebo pomernou časťou viacrámčeka	ks	2,000	5,27	10,54
39	K	Pol194	Svorkovnica na pohyblivý privod	ks	2,000	1,89	3,78
40	K	Pol195	Tlačidlo č. 1/0 prístroj komplet s rámčekom alebo pomernou časťou viacrámčeka	ks	37,000	1,90	70,30
41	K	Pol196	Tlačítko CENTRAL STOP (napr. GW42201 červené STOP/požiarne IP55)	ks	1,000	27,36	27,36
42	K	Pol197	Zásuvka 230V/16A, detská poisťka, prístroj komplet s rámčekom alebo pomernou časťou viacrámčeka	ks	50,000	1,90	95,00
43	K	Pol198	Zásuvka dvojitá 230V/16A, pootočené kontakty, detská poisťka	ks	85,000	3,02	256,70
44	K	Pol199	Zásuvka 230V/16A IP44, prístroj komplet s rámčekom alebo pomernou časťou viacrámčeka	ks	1,000	4,14	4,14
45	K	Pol200	Pomocný materiál	ks	1,000	25,20	25,20
46	K	Pol201	Svorky WAGO	kpl	1,000	37,80	37,80

D		D5	Montážne práce				17 586,91
47	K	Pol202	Vytýčenie	hod	20,000	12,60	252,00
48	K	Pol203	Doplnenie/ výroba rozvážačov	kpl	1,000	367,50	367,50
49	K	Pol204	Montáž pevnej trubky	m	3 750,000	1,21	4 537,50
50	K	Pol205	Osadenie krabice KP/KPR vrátane vykrúženia	ks	222,000	1,37	304,14
51	K	Pol206	Drážka	m	1 076,000	1,39	1 495,64
52	K	Pol225	montáž uzemňovacích svoriek	ks	160,000	4,56	729,60
53	K	Pol208	Montáž káblu do 6mm ² , vrátane zakončenia	m	5 780,000	0,83	4 797,40
54	K	Pol209	Montáž káblu nad 6mm ² , vodiča nad 10mm ² , vrátane zakončenia	m	820,000	1,65	1 353,00
55	K	Pol226	montáž parapetného žlabu	m	20,000	5,08	101,60
56	K	Pol210	Osadenie zásuvky vrátane rámkov	ks	136,000	4,11	558,96
57	K	Pol211	Osadenie vypínačov vrátane rámkov, zapojenie	ks	87,000	2,89	251,43
58	K	Pol212	Osadenie pripojovacej svorkovnice	ks	2,000	7,88	15,76
59	K	Pol213	Osadenie svorky na lustrový vývod	ks	246,000	0,77	189,42
60	K	Pol214	Montáž ventilátora/pripojenie	ks	4,000	3,29	13,16
61	K	Pol215	Montáž ekvipotencionálnej svorkovnice	ks	10,000	15,41	154,10
62	K	Pol216	Pomocné práce	hod	100,000	17,80	1 780,00
63	K	Pol217	Revízia a výjazdy revízneho technika	kpl	1,000	685,70	685,70

D		D6	Podružné rozpočtové náklady				1 022,5
64	K	Pol227	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	ks	5,000	115,50	577,50
65	K	Pol228	Funkčné skúšky	hod	25,000	17,80	445,00
67	K	Pol221	Dopravné náklady	km	0,000	1,89	0,00

D		D7	xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx				997,50
---	--	----	---	--	--	--	--------

D		D8	Projekčná činnosť				997,50
68	K	Pol222	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia (3 paré v tlačenej forme)	ks	1,000	997,50	997,50

D		VP	Práce navyše - NENACEŇOVAŤ				0,00
---	--	----	----------------------------	--	--	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-07 - Uzemnenie a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

62 663,22

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	62 663,22	20,00%	12 532,64

Cena s DPH

v EUR

75 195,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-07 - Uzemnenie a bleskozvod

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	62 663,22
D1 - UZEMNENIE A BLESKOZVOD	61 801,57
D2 - Uzemnenie	2 035,86
D3 - Bleskozvod	46 586,07
D4 - Montážne práce	13 179,64
D5 - Podružné rozpočtové náklady	457,40
D6 - xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx	404,25
D7 - Projekčná činnosť	404,25
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ELE - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

ZŠ-07 - Uzemnenie a bleskozvod

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 663,22

D D1

UZEMNENIE A BLESKOZVOD

61 801,57

D D2

Uzemnenie

2 035,86

1	K	Pol239	Uzemňovací pásik FeZn 30x4 (Zin t195304)	m	260,000	3,15	819,00
	K	Pol240	Uzemňovací drôt Nerez V4A d=10 (Dehn 860 050)	m	30,000	1,96	58,80
3	K	Pol241	Svorka pásovina / pásovina (Zin f616122)	ks	20,000	0,86	17,20
4	K	Pol242	Zavádzacia tyč 16mm – 750mm/10mm – 1000mm, 700mm izolácia (Dehn 480019)	ks	25,000	19,24	481,00
5	K	Pol243	Svorka pásovina / gulatina nerez SR03 (Dehn 308 129)	ks	54,000	3,48	187,92
6	K	Pol244	Izolácia spojov a prechodov, petrolatova páska 100mm/10m (Dehn 556130)	ks	20,000	22,34	446,80
7	K	Pol200	Pomocný materiál	ks	1,000	25,14	25,14

D D3

Bleskozvod

46 586,07

8	K	Pol245	Gulatina d=8 AlMgSi pre stácanie(Dehn 840 018)	m	270,000	1,01	272,70
9	K	Pol246	Gulatina d=8 FeZn na vegetačnú strechu (ZIN t195008)	m	130,000	1,26	163,80
10	K	Pol247	Svorky	ks	20,000	3,40	68,00
11	K	Pol248	Jímací stĺp komplet h=3,1m (Dehn 819286 + 3x 102010)	ks	20,000	563,47	11 269,40
12	K	Pol249	Jímací stĺp komplet h=3,9m (Dehn 819385 + 3x 102010)	ks	2,000	563,47	1 126,94
13	K	Pol250	Vedenie Dehn HVI	m	702,000	32,76	22 997,52
14	K	Pol251	Skúšobná svorka s číslom (Dehn 450000 + Dehn 480004)	ks	25,000	6,83	170,75
15	K	Pol252	Podpera na plochú strechu betón 8,5kg(Dehn 102075+102060)	ks	200,000	12,78	2 556,00
16	K	Pol253	Dištančná vzpera do betónového podstavca pre HVI vodič 500mm (Dehn 106852)	ks	200,000	13,70	2 740,00
17	K	Pol254	Podpera na plochú strechu betón 1kg s dištancom (Zin f313114 + f313112)	ks	200,000	2,69	538,00
18	K	Pol255	Držiak vedenia DehnGrip 20mm, s podložkou a vrutom (Dehn 207109) pre AlMgSi	ks	120,000	1,86	223,20
19	K	Pol256	Držiak vedenia HVI plastová (Dehn 275220) s vrutom	ks	790,000	2,39	1 888,10
20	K	Pol257	HVI pripojovacia hlavica na 1 koniec vodiča HVI	ks	91,000	28,26	2 571,66

D D4

Montážne práce

13 179,64

21	K	Pol258	Vytýčenie	hod	4,000	17,80	71,20
22	K	Pol259	Ručný výkop 0,9m	m	290,000	8,95	2 595,50
23	K	Pol260	frezovanie asfaltu betonu	m	140,000	7,32	1 024,80
24	K	Pol261	úprava ryhy, asfalt	m	140,000	8,19	1 146,60
25	K	Pol262	Pracovná plošina	deň	60,000	21,00	1 260,00
26	K	Pol263	Pokládka zemnniaceho pásika	m	260,000	1,88	488,80
27	K	Pol264	Osadenie spojky, hlavice HVI	ks	185,000	2,00	370,00
28	K	Pol265	Izolácia spojov a prechodov	m	37,000	1,07	39,59
29	K	Pol266	Osadenie jímacieho stožiaru	m	22,000	19,07	419,54
30	K	Pol267	Montáž vodiča AlMgSi spevneného krutom, FeZn 8	m	400,000	1,98	792,00
31	K	Pol268	Osadenie spojky, podpery vedenia	ks	1 310,000	1,86	2 436,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	Pol269	Montáž vodiča Hvi vrátane úchytov a pripojovacích sád	m	702,000	2,38	1 670,76
33	K	Pol270	Montáž skúšobnej svorky	ks	25,000	2,65	66,25
34	K	Pol271	Nepredvídateľné položky	ks	1,000	52,50	52,50
35	K	Pol272	Revízia	ks	1,000	745,50	745,50
D D5 Podružné rozpočtové náklady							457,40
36	K	Pol273	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	ks	5,000	63,00	315,00
37	K	Pol274	predrevízne merania	hod	8,000	17,80	142,40
39	K	Pol276	Dopravné náklady	km	0,000	1,89	0,00
D D6 xxxxx Podružné rozpočtové náklady xxxxx							404,25
D D7 Projekčná činnosť							404,25
40	K	Pol238	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia (3 paré v tlačenej forme)	ks	1,000	404,25	404,25
D VP Práce navyše - NENACEŇOVAŤ							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-TU - Terénne úpravy

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 384,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 384,63	20,00%	476,93

Cena s DPH

v EUR

2 861,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-TU - Terénne úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	2 384,63
HSV - Práce a dodávky HSV	2 384,63
1 - Zemné práce	390,94
2 - Zakladanie	57,63
4 - Vodorovné konštrukcie	214,31
5 - Komunikácie	894,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	613,02
99 - Presun hmôt HSV	214,72
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-TU - Terénne úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 384,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 384,63

D 1

Zemné práce

390,94

1	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	43,687	1,71	74,70
2	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	43,687	1,57	68,59
	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	72,020	0,80	57,62
4	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,225	7,10	15,80
5	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	109,219	0,45	49,15
6	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	109,219	1,02	111,40
7	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	72,020	0,17	12,24
8	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	72,020	0,02	1,44

D 2

Zakladanie

57,63

9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,230	46,85	57,63
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 4

Vodorovné konštrukcie

214,31

10	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	29,000	3,29	95,41
11	K	451579877.S	Prípiatok z.k.d. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100 mm zo štrkopiesku	m2	290,000	0,41	118,90

D 5

Komunikácie

894,01

12	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva hr. 50 mm, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	29,000	13,86	401,94
13	M	592460015000.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm	ks	117,160	4,20	492,07

D 3

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

613,02

14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	73,800	6,07	447,97
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	77,490	2,13	165,05

D 99

Presun hmôt HSV

214,72

16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,941	7,97	214,72
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D VP

Práce navyše - NENACEŇOVAŤ

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-ZTI - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

63 782,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	63 782,95	20,00%	12 756,59

Cena s DPH

v EUR

76 539,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601
Objekt: SC - Stavebná časť
Časť: ZŠ-ZTI - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 6. 6. 2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	63 782,95
HSV - Práce a dodávky HSV	247,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-murárske	247,00
PSV - Práce a dodávky PSV	63 535,95
713 - Izolácie tepelné	2 461,96
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	13 114,
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	27 076,67
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	325,78
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	19 688,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	868,27
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 782,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

247,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-murárske

247,00

1	K	971042351	Vybúranie otvorov, drážok a ich vyspravenie plochy do 0,09 m2, hr. do 450 mm, -0,18900t	sub	1,000	247,00	247,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

63 535,95

D 713

Izolácie tepelné

2 461,96

2	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	300,000	2,31	693,00
3	M	283310002900	Izolačná PE trubica 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	98,000	1,17	114,66
4	M	283310003100	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	90,000	1,23	110,70
5	M	283310003300	Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	15,000	1,76	26,40
6	M	283310003500	Izolačná PE trubica 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	40,000	2,03	81,20
7	M	283310003800	Izolačná PE trubica 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	54,000	2,53	136,62
8	M	283310004700	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,000	2,09	6,27
9	K	713530250	Montáž protipožiarňých stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	12,000	26,25	315,00
10	M	449410002700	Požiarny silikónový tmel (napr. HIL TI CP 601S, objem 310 ml)	ks	0,960	17,33	16,64
11	M	631470000100	Technická izolácia z kamennej vlny (napr. doska ProRox SL 960)	m2	3,084	10,75	33,15
12	K	713530265	Montáž protipožiarňých stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 132/82 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	4,000	21,00	84,00
13	M	449410002700	Požiarny silikónový tmel (napr. HIL TI CP 601S, objem 310 ml)	ks	0,480	17,33	8,32
14	M	631470000100	Technická izolácia z kamennej vlny (napr. doska ProRox SL 960)	m2	1,660	10,75	17,85
15	K	713530275	Montáž protipožiarňých stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 150/110 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	20,000	31,50	630,00
16	M	449410002700	Požiarny silikónový tmel (napr. HIL TI CP 601S, objem 310 ml)	ks	4,800	17,33	83,18
17	M	631470000100	Technická izolácia z kamennej vlny (napr. doska ProRox SL 960)	m2	9,420	10,75	101,27
18	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,094	39,38	3,70

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

13 114,88

19	K	721170963	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	ks	4,000	10,50	42,00
20	K	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	10,000	15,75	157,50
142	K	721172001.S1	Dodávka a montáž tvaroviek vnútornej kanalizácie	súb	1,000	100,00	100,00
21	K	721172399	Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	47,000	10,50	493,50
22	M	286140041200	Rúra PP, D 32 mm, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	m	51,700	11,45	591,97
23	K	721172500	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 70	ks	4,000	5,25	21,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286540142900	Rúra s čistiacim otvorom PP (minerálna výstuž) DN 75, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	4,000	6,89	27,56
25	K	721172503	Montáž čistiaceho kusu pre tiché PP potrubia DN 100	ks	11,000	6,30	69,30
26	M	286540143100	Rúra s čistiacim otvorom PP (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	11,000	10,09	110,99
27	K	721172581	Montáž odpadového PP potrubia odhlučneného DN 40	m	34,000	10,50	357,00
28	M	286140045800	Rúra odpadová odhlučnená DN 40, PP (minerálna výstuž)	m	34,000	10,19	346,46
29	K	721172584	Montáž odpadového PP potrubia odhlučneného DN 50	m	16,000	11,55	184,80
30	M	286140046500	Rúra odpadová odhlučnená DN 50, PP (minerálna výstuž)	m	16,000	11,24	179,84
31	K	721172587	Montáž odpadového PP potrubia odhlučneného DN 75	m	29,000	16,80	487,20
32	M	286140047300	Rúra odpadová odhlučnená DN 75, PP (minerálna výstuž)	m	29,000	17,12	496,48
33	K	721172593	Montáž odpadového PP potrubia odhlučneného DN 110	m	136,000	23,10	3 141,60
34	M	286140048800	Rúra odpadová odhlučnená DN 110, PP (minerálna výstuž)	m	136,000	32,55	4 426,80
144	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	29,000	2,92	84,68
145	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	11,000	3,24	35,64
146	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	20,000	4,79	95,
35	K	721230099.S	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 110	ks	5,000	9,43	47,15
36	M	286630010100.S	Strešný vtok s PVC límcem, horizontálny odtok DN 110, záchytný kôš D 180 mm	ks	5,000	103,59	517,95
37	M	286630052100	Odvodňovací krúžok (napr. HL160), D 150 mm, pre strešné vtoky, PP	ks	5,000	18,38	91,90
38	M	286630052000.S	Nadstavec D 125 mm, výška 345 mm, s PVC límcem, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC	ks	3,000	69,95	209,85
39	K	721274111	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	ks	4,000	10,50	42,00
40	M	429720000200	Súprava vetracej hlavice (napr. HL807), DN 75, materiál PP	ks	4,000	30,66	122,64
41	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	8,000	10,50	84,00
42	M	429720000300	Súprava vetracej hlavice (napr. HL810), DN 110, materiál PP	ks	8,000	23,21	185,68
43	K	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	15,75	15,75
44	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica (napr. HL900N), DN 50/75/110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	47,25	47,25
45	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	277,000	1,03	285,31
46	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,552	27,69	15,28

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

27 076,67

47	K	722160908	Oprava vodovodného potrubia z nerezových rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 45	ks	3,000	52,50	157,50
48	K	722161012	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	2,000	73,50	147,00
49	K	722161015	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	32,000	89,25	2 856,00
50	K	722161018	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	54,000	99,75	5 386,50
51	K	722172602	Potrubie z rúr DN 20,0x2,9 v kotúčoch (napr. RAUTITAN stabil)	m	3,000	18,90	56,70
52	K	722172622	Potrubie z rúr DN 20,0x2,8 v kotúčoch (napr. RAUTITAN stabil)	m	98,000	18,90	1 852,20
53	K	722172623	Potrubie z rúr DN 25,0x3,5 v kotúčoch (napr. RAUTITAN flex)	m	90,000	26,25	2 362,50
54	K	722172624	Potrubie z rúr DN 32,0x4,4 v kotúčoch (napr. RAUTITAN flex)	m	15,000	43,05	645,75
55	K	722172631	Potrubie z rúr DN 40,0x5,5 v tyčiach (napr. RAUTITAN flex)	m	40,000	63,00	2 520,00
56	K	722172632	Potrubie z rúr DN 50,0x6,9 v tyčiach (napr. RAUTITAN flex)	m	54,000	89,25	4 819,50
147	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	7,72	54,04
57	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	8,000	5,25	42,00
58	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	8,000	5,69	45,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	5,000	8,40	42,00
60	M	551110029200	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 32 5/4"	ks	5,000	21,39	106,95
61	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	9,45	28,35
62	M	551110029300	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 40 6/4"	ks	3,000	30,32	90,96
63	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	59,000	5,25	309,75
64	M	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ	ks	59,000	5,69	335,71
65	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	7,000	5,25	36,75
66	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	7,000	6,63	46,41
67	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	3,000	6,30	18,90
68	M	551210021600	Ventil poistný, 3/4"x2,5 bar, armatúry pre uzavretie systémy	ks	3,000	16,29	48,87
69	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	8,40	16,80
70	M	551SV32	Spätný ventil kontrolovateľný, SV32 EA RV277, PN 16	ks	2,000	63,95	127,90
71	K	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	9,45	9,45
72	M	551SV40	Spätný ventil kontrolovateľný, SV40 EA RV277, PN 16	ks	1,000	100,59	100,59
73	K	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	3,000	5,25	15,75
	M	551190000800	Spätná klapka vodorovná Člapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz	ks	3,000	6,69	20,07
75	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	10,50	10,50
76	M	F76S-11/2AA	Filter G2 napr. HONEYWELL FILTER 2" F76S-11/2AA so spätným prepľachom	ks	1,000	803,57	803,57
77	M	Z11S-A	Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov	ks	1,000	362,67	362,67
78	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	7,000	52,50	367,50
79	M	449150003000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.6	ks	7,000	252,00	1 764,00
80	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	12,000	10,50	126,00
81	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	12,000	44,10	529,20
82	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	300,000	1,54	462,00
83	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	300,000	1,13	339,00
84	K	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,472	25,03	11,81

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 325,78

	K	724312105	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 8 l	ks	2,000	36,75	73,50
86	M	484620000100	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 8 l, D 206 mm, v 345 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela	ks	2,000	96,60	193,20
87	M	551290014200	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD	ks	2,000	29,40	58,80
88	K	998724103	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,006	46,40	0,28

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 19 688,39

89	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	2,000	52,50	105,00
90	M	642340000200	Klozet zo zvýšenou výškou, vario odpad, sed výška 50 cm (napr. JIKA MIO H824716)	ks	2,000	231,00	462,00
91	M	M30102000	Duroplastová WC doska s poklopom (napr. JIKA MIO H892711)	ks	2,000	53,55	107,10
92	M	552380011300	Madlo nerezové toaletné pevné kotvené do múra, dĺžka 550 mm, (napr. UNIVERSUM JIKA)	ks	4,000	116,55	466,20
93	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	16,000	52,50	840,00
94	M	642350000300	Klozet kombinovaný, hlboké splachovanie (napr. LYRA PLUS H826386)	ks	16,000	131,25	2 100,00
95	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, (napr. LYRA PLUS)	ks	16,000	26,78	428,48
96	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	10,000	31,50	315,00
97	M	642510000400	Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, (napr. GOLEM, JIKA)	ks	10,000	366,45	3 664,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	29,000	31,50	913,50
99	M	642110006000	Umývadlo keramické, rozmer 400x500x190 mm, biela, (napr. ZETA-50, JIKA)	ks	9,000	29,19	262,71
100	M	642110006100	Umývadlo keramické, rozmer 440x550x205 mm, biela, (napr. ZETA-50, JIKA)	ks	18,000	30,45	548,10
102	M	642130000100	Umývadlo keramické pultové, rozmer 670x470x200 mm, biela, (napr. MIO, JIKA)	ks	2,000	66,15	132,30
143	K	725219601.S	Montáž stĺpa umývadla	ks	27,000	4,57	123,39
101	M	642819391	Kryt na sifón, biela, (napr. JIKA ZETA, JIKA)	ks	27,000	29,40	793,80
103	K	725239101	Montáž bidetu závesného	ks	1,000	31,50	31,50
104	M	642440000300	Bidet stojací keramický, rozmer 530x360x400 mm, (napr. LYRA PLUS, JIKA)	ks	1,000	84,00	84,00
105	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	8,000	15,75	126,00
106	M	552380012900	Madlo nerezové pevné	ks	8,000	198,45	1 587,60
107	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	36,75	73,50
108	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická, plastová mreža, (napr. JIKA MIRA)	ks	2,000	225,75	451,50
109	K	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb.	2,000	126,00	252,00
110	M	541320005500	Elektrický zásobníkový ohrievač, PRÍKON 2 kW, 230 V, OBJEM 80 L	ks	2,000	212,76	425,52
111	K	725539142	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 15 L	súb.	1,000	52,50	52,
112	M	541310000600	Elektrický zásobníkový ohrievač, PRÍKON 2 kW, 230 V, OBJEM 15 L	ks	1,000	175,36	175,36
113	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	26,25	52,50
114	M	551450000600.S 1	Batéria drezová pre výlevku	ks	2,000	88,20	176,40
115	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	30,000	26,25	787,50
116	M	5513006090	Umývadlová stojanková páková batéria, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm (napr. CUBITO)	ks	27,000	82,95	2 239,65
117	M	GRO 36333000	Nástenná umývadlová batéria + lekárska páka (napr. JIKA Dino)	ks	2,000	101,85	203,70
118	M	551450004600	Batéria bidetová stojanková páková, rozmer 166x113 mm, s automatickou zátkou, chróm, (napr. CUBITO, JIKA)	ks	1,000	89,25	89,25
119	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	29,000	10,50	304,50
120	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	27,000	9,98	269,46
121	M	521423000	Odtoková súprava pre zabudovanie do steny, chróm (napr. KERAMAG, Renova Nr. 1 Comfort)	ks	2,000	88,48	176,96
122	K	725869360	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidetov do D 32	ks	1,000	10,50	10,50
123	M	551620005700	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 32 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	1,000	8,93	8,93
124	K	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	10,000	10,50	105,00
125	M	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	10,000	27,83	278,30
126	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	8,000	10,50	84,00
127	M	551620015600	Zápachová uzávierka podmietská UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	8,000	31,49	251,92
128	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	2,000	10,50	21,00
129	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón DN 50	ks	2,000	26,25	52,50
130	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,898	28,85	54,76
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							868,27
131	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	kg	15,000	2,67	40,05
132	M	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, (napr. HILTI)	ks	105,000	3,36	352,80
133	K	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	10,000	4,89	48,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	286710007500	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	65,000	0,74	48,10
135	M	286710008300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	32,000	1,46	46,72
136	M	286710007900	Potrubná objímka, pozinkovaná, rozsah upínania D 75-80 mm, DN potrubia 2 1/2", M8/M10, EPDM izolant, (napr. MP-PI, HILTI)	ks	8,000	0,92	7,36
137	K	726190915	Oprava v inštalačných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	ks	21,000	5,05	106,05
138	M	590160001600	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x300 mm	ks	15,000	9,48	142,20
139	M	590160001700	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm	ks	5,000	11,72	58,60
140	M	590160002000	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x600 mm	ks	1,000	16,23	16,23
141	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,026	48,30	1,26

D VP

Práce navyše - NENACEŇOVAŤ

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-UK - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

39 893,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	39 893,52	20,00%	7 978,70

Cena s DPH

v EUR

47 872,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-UK - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	39 893,52
PSV - Práce a dodávky PSV	36 576,54
713 - Izolácie tepelné	2 162,33
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 365,00
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	20 989,49
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 052,7
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10 007,28
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	450,48
OST - Ostatné	2 866,50
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-UK - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 893,52

D PSV

Práce a dodávky PSV

36 576,54

D 713

Izolácie tepelné

2 162,33

1	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	472,000	2,31	1 090,32
2	M	283310001100	Izolačná PE trubica 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	122,400	0,70	85,68
	M	283310001200	Izolačná PE trubica 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	59,160	0,74	43,78
4	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	142,800	0,86	122,81
5	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	16,320	1,06	17,30
6	M	283310001700	Izolačná PE trubica 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	73,440	1,17	85,92
7	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	67,320	1,27	85,50
8	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm	m	60,000	2,94	176,40
9	M	283310005900	Izolačná PE trubica 60x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	61,200	6,98	427,18
10	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	17,705	1,55	27,44

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

1 365,00

11	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	52,50	52,50
12	M	426110051990	Čerpadlo obehové napr. MAGNA1 40-120 F 250, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	1 312,50	1 312,50

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

20 989,49

	K	733151063	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	66,000	89,25	5 890,50
14	K	733151066	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm	m	60,000	103,95	6 237,00
15	K	733167023	Potrubie z rúr plastliníkových 26x3,0	m	140,000	18,90	2 646,00
16	K	733167031	Potrubie z rúr plastliníkových 16x2,0	m	120,000	9,45	1 134,00
17	K	733167032	Potrubie z rúr plastliníkových 20x2,0	m	58,000	12,39	718,62
18	K	733167033	Potrubie z rúr plastliníkových 32x3,0	m	16,000	29,40	470,40
19	K	733167034	Potrubie z rúr plastliníkových 40x3,5	m	72,000	46,20	3 326,40
55	K	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	126,000	0,83	104,58
56	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	334,000	0,48	160,32
57	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	72,000	0,60	43,20
20	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	172,316	1,50	258,47

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

2 052,44

21	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	7,35	29,40
22	M	26615	Guľový ventil DN 25	ks	4,000	13,35	53,40
23	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	10,50	21,00
24	M	3013516	Guľový ventil DN 50	ks	2,000	49,20	98,40
25	K	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	46,000	5,25	241,50
26	M	551210012100	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast, (napr. IVAR.BALUX)	ks	46,000	1,92	88,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	734223040	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	ks	1,000	9,45	9,45
28	M	551210044310	Ventil DN 40, priamy vyvažovací, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlohrdlo, (napr. STRÖMAX -GR)	ks	1,000	92,15	92,15
29	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	46,000	7,35	338,10
30	M	30983	Termostatická hlavica DN 15 (napr. Vandal)	ks	46,000	10,08	463,68
31	K	7342232551	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies rohových	ks	46,000	5,25	241,50
32	M	551280007000	Adaptér 1/2"xEK, PN 10, niklovaná mosadz (napr. vekolux)	ks	46,000	1,89	86,94
33	M	551290008300	Pripojovacie šróbenie - rohové vyhotovenie, DN 15 (napr. Vekolux N)	ks	46,000	5,78	265,88
34	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	6,63	13,26
35	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	31,534	0,30	9,46

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10 007,28			
36	K	735110912A	Premiestnenie radiátora	ks	5,000	52,50	262,50
59	K	735151821	Demontáž radiátora, -0,02493t	ks	1,000	4,67	4,67
37	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	52,50	315,00
38	M	55141	Radiátor 21K 600 x 600 Ventil Kompakt (napr. KORAD)	ks	6,000	88,20	529,20
39	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000	52,50	525,00
40	M	55143	Radiátor 21VK 600 x 800 Ventil Kompakt (napr. KORAD)	ks	10,000	101,85	1 018,50
41	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	24,000	52,50	1 260,00
42	M	55145	Radiátor 21VK 600 x 1000 Ventil Kompakt (napr. KORAD)	ks	7,000	114,45	801,15
43	M	55146	Radiátor 21VK 600 x 1200 Ventil Kompakt (napr. KORAD)	ks	17,000	126,00	2 142,00
44	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	52,50	210,00
45	M	55147	Radiátor 21VK 600 x 1400 Ventil Kompakt (napr. KORAD)	ks	4,000	144,90	579,60
46	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	52,50	105,00
47	M	55170	Radiátor 21VK 900 x 800 Ventil Kompakt (napr. KORAD)	ks	2,000	147,00	294,00
48	M	63134	Navrhovacia konzola 18/120 Sada obsahuje: - 2 x konzolu - 2 x opierku (napr. KORAMONT Z-U144, KORAD)	ks	92,000	14,28	1 313,76
58	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového	ks	46,000	9,17	421,82
49	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému	súb	1,000	52,50	52,50
50	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	súb	1,000	52,50	52,50
51	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	72,777	1,65	120,08

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	450,48			
52	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	18,77	450,48

D		OST	Ostatné	2 866,50			
53	K	HZS000111.1	Vykurovacia skúška	hod	72,000	15,75	1 134,00
54	K	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000	57,75	1 732,50

D		VP	Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00			
---	--	----	----------------------------	------	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

ZŠ-VZT1 - Chladenie tried

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

46 453,66

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

46 453,66

20,00%

9 290,73

Cena s DPH

v EUR

55 744,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

ZŠ-VZT1 - Chladenie tried

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	46 453,66
PSV - Práce a dodávky PSV	44 200,86
713 - Izolácie tepelné	1 880,90
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	42 319,96
M - Práce a dodávky M	2 252,80
21-M - Elektromontáže	2 252,80
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

ZŠ-VZT1 - Chladenie tried

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 453,66

D PSV

Práce a dodávky PSV

44 200,86

D 713

Izolácie tepelné

1 880,90

1	K	713483102	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 10-13 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	35,000	5,78	202,30
2	M	283310025700	Izolačná trubica 10x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	14,790	1,37	20,26
3	M	283310028000	Izolačná trubica 15x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	20,910	4,17	87,19
4	K	713483103	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	57,000	6,06	345,42
5	M	283310028100	Izolačná trubica 18x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	58,140	4,31	250,58
6	K	713483104	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	63,000	6,36	400,68
7	M	283310028200	Izolačná trubica 28x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	18,870	5,92	111,71
8	M	283310029400	Izolačná trubica 28x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	20,400	7,81	159,32
9	M	283310029500	Izolačná trubica 35x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	24,990	8,63	215,66
10	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	13,104	6,70	87,78

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

42 319,96

11	K	769060135A	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej podstropnej pre objem miestnosti nad 540 m3	ks	7,000	341,25	2 388,75
	M	4295200043AA	Vnúťorná jednotka TOSHIBA MMC-AP00368HP-E	ks	7,000	1 557,27	10 900,89
13	K	769060265	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie (max. 7 vnút. jednotiek)	ks	2,000	580,00	1 160,00
14	M	4295200076AA	Kondenzačná jednotka TOSHIBA MMY-MAP1206HT8P	ks	2,000	10 904,69	21 809,38
15	K	769060580	Montáž medeného potrubia neizolovaného 10 x 1 tyč	m	14,500	5,69	82,51
16	M	196350003200.S	Rúra medená neizolovaná d 10x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	14,500	4,23	61,34
17	K	769060585	Montáž medeného potrubia neizolovaného 12 x 1 tyč	m	20,500	6,66	136,53
18	M	196350003300.S	Rúra medená neizolovaná d 12x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	20,500	5,13	105,17
19	K	769060590	Montáž medeného potrubia neizolovaného 16 x 1 tyč	m	57,000	7,75	441,75
20	M	196350003400.S	Rúra medená neizolovaná d 16x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	57,000	6,92	394,44
21	K	769060600	Montáž medeného potrubia neizolovaného 22 x 1 tyč	m	18,500	9,61	177,79
22	M	196350003600.S	Rúra medená neizolovaná d 22x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	18,500	9,78	180,93
23	K	769060605	Montáž medeného potrubia neizolovaného 28 x 1 tyč	m	20,000	10,55	211,00
24	M	196350003700.S	Rúra medená neizolovaná d 28x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	20,000	13,97	279,40
25	K	769060610	Montáž medeného potrubia neizolovaného 35 x 1,5 tyč 5m	m	24,500	12,87	315,32
26	M	196350003800.S	Rúra medená neizolovaná d 35x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	24,500	23,37	572,57
27	K	76906061A	Montáž tvarovky	m	7,000	178,82	1 251,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	4847200100AA	Prepojovacia sada Y pre vonkajšie jednotky RBM-BT14E	súb.	1,000	266,86	266,86
29	M	4847200100AB	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky RBM-BY105E	súb.	4,000	115,38	461,52
30	M	4847200100AC	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky RBM-BY205E	súb.	2,000	186,90	373,80
31	K	769072511	Podstavec pre vonkajšie jednotky	ks	1,000	156,61	156,61
32	M	PR240101041	Doplnkové chladivo R410A	kg	19,900	25,94	516,21
33	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	378,198	0,20	75,45

▯ M Práce a dodávky M 2 252,80

▯	21-M	Elektromontáže					2 252,80
34	K	210410031	Montáž nástenného ovládača RFWB	ks	7,000	4,16	29,12
35	M	385950000100	Káblový ovládač TOSHIBA RBC-AMT32E	ks	7,000	112,62	788,34
36	K	210411123	Montáž ústredne	ks	1,000	166,20	166,20
37	M	3858200006AA	Centrálny káblový ovládač TOSHIBA TCB-SC643TLE	ks	1,000	1 020,14	1 020,14
38	K	210802103	Kábel medený uložený voľne CMSM 300/500 V 2x1,0	m	100,000	0,44	44,00
39	M	341310000300	Kábel medený flexibilný CMSM 2x1,0 mm ²	m	100,000	0,89	89,00
40	K	210802320	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 2x0,75	m	100,000	0,77	77,00
41	M	341310010400	Vodič medený flexibilný H03VV-F 2x0,75 mm ²	m	100,000	0,39	39,00

▯ VP Práce navyše - NENACEŇOVAŤ 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

ZŠ-VZT2 - Odsávanie WC

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 281,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 281,18	20,00%	1 856,24

Cena s DPH

v EUR

11 137,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr._220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

ZŠ-VZT2 - Odsávanie WC

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	9 281,18
PSV - Práce a dodávky PSV	6 995,33
713 - Izolácie tepelné	205,51
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	6 789,82
Ostatné - Ostatné	2 285,85
DO - Ostatné	2 285,85
VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

ZŠ-VZT2 - Odsávanie WC

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 281,18

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 995,33

D 713

Izolácie tepelné

205,51

1	K	713483020	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	1,500	5,04	7,56
2	M	631470003800	Kaučuková izolácia s povrchovou úpravou nahradzujúcou oplechovanie AL CLAD ST, samolep, hr. 19mm	m2	1,680	70,01	117,62
3	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,122	658,40	80,33

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

6 789,82

4	K	769011345	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 160	ks	1,000	65,61	65,61
5	M	429140009600	Radiálny ventilátor Z160	ks	1,000	165,76	165,76
6	K	769011355	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 200	ks	3,000	92,91	278,73
7	M	429140009700	Radiálny ventilátor Z200	ks	3,000	199,57	598,71
8	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	50,000	5,16	258,00
9	M	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160	m	50,000	11,88	594,00
10	K	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	23,000	10,71	246,33
11	M	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200	m	20,000	33,60	672,00
12	M	429810000800	Potrubie kruhové spiro DN 225	m	3,000	33,42	100,26
13	K	769021142	Montáž hygienickej ohybnej AI hadice priemeru 160 mm	m	40,000	5,36	214,40
14	M	429840006000	Flexo hadica hliníková F160	m	40,000	22,40	896,00
	K	769021550	Montáž kruhovej striešky priemeru 160-230 mm	ks	2,000	5,42	10,84
16	M	429720027900	Strieška kruhová KS200	ks	1,000	59,84	59,84
17	M	429720028000	Strieška kruhová KS225	ks	1,000	68,07	68,07
18	K	769021565	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	ks	8,000	7,33	58,64
19	M	429850038800	Spojovacia manžeta VBM160	ks	2,000	7,14	14,28
20	M	429850038900	Spojovacia manžeta VBM200	ks	6,000	8,27	49,62
21	K	769025201	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	4,000	11,31	45,24
22	M	4297100607A	Spätná klapka RSK160	ks	1,000	16,55	16,55
23	M	429710060900	Spätná klapka RSK200	ks	3,000	20,82	62,46
24	K	769035015	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.006-0.010 m2	ks	16,000	5,60	89,60
25	M	429720240500	Stenová mriežka NOVA-L1-2-400x150-2-12-0-W	ks	16,000	32,96	527,36
26	K	769035200	Montáž regulácie k mriežkam	ks	8,000	5,40	43,20
27	M	429720313600	Stenový prechod pre osadenie mriežok 400x150	ks	8,000	19,37	154,96
28	K	769035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	33,000	0,44	14,52
29	M	429720319700	Montážny rámik KKT160	ks	33,000	6,06	199,98
30	K	769037033	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 160 mm	ks	33,000	7,92	261,36
31	M	429720344800	Ventil tanierový kovový odvodný KK160	ks	33,000	19,43	641,19
32	K	769042003	Montáž filtračnej kazety do kruhového potrubia priemeru 160-250 mm	ks	4,000	9,16	36,64
33	M	429330001400	Kazeta filtračná MFL 160	ks	1,000	66,01	66,01
34	M	429330001500	Kazeta filtračná MFL 200	ks	3,000	70,51	211,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	49,156	1,39	68,13
	D	Ostatné	Ostatné				2 285,85
	D	DO	Ostatné				2 285,85
36	K	01	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	súb	1,000	2 285,85	2 285,85
	D	VP	Práce navyše - NENACEŇOVAŤ				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

ZŠ-VZT3 - Decentrálne vetranie tried

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 863,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 863,09	20,00%	2 372,62

Cena s DPH

v EUR

14 235,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

ZŠ-VZT3 - Decentrálne vetranie tried

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Ostatné - Ostatné

11 863,09

11 863,09

DO - Ostatné

11 863,09

VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

SC - Stavebná časť

Časť:

ZŠ-VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

ZŠ-VZT3 - Decentrálne vetranie tried

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 863,09

D Ostatné

Ostatné

11 863,09

D DO

Ostatné

11 863,09

1	K	01	Pristroj, tubus, vonkajšia mriežka	ks	27,000	136,53	3 686,31
2	K	02	Kom. ovládač	ks	9,000	47,78	430,02
	K	03	Relé pre splnenie výkonu ventilátora	ks	9,000	54,60	491,40
4	K	04	Centrálna riadiaca jednotka	ks	1,000	1 865,09	1 865,09
5	K	05	Zdroj	ks	1,000	68,25	68,25
6	K	06	Stenová mriežka 400x150 mm	ks	9,000	93,64	842,76
7	K	07	Stenový prechod pre osadenie mriežok 450x150 mm	ks	1,000	250,61	250,61
8	K	08	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	súb	1,000	4 228,65	4 228,65

D VP

Práce navyše - NENACEŇOVAŤ

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

ZŠ-BB - Bezbariérové riešenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 985,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	51 985,50	20,00%	10 397,10

Cena s DPH

v EUR

62 382,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

ZŠ-BB - Bezbariérové riešenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 985,50

Ostatné - Ostatné

51 985,50

DO - Ostatné

51 985,50

VP - Práce navyše - NENACEŇOVAŤ

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

ZŠ-BB - Bezbariérové riešenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 985,50

D Ostatné

Ostatné

51 985,50

D DO

Ostatné

51 985,50

1	K	01	Nájazdová rampa pre imobilných z pozinkovanej ocele (RA1)	ks	1,000	2 625,00	2 625,00
2	K	02	Nájazdová rampa pre imobilných z pozinkovanej ocele (RA2)	ks	1,000	5 743,50	5 743,50
3	K	03	Nájazdová rampa pre imobilných z pozinkovanej ocele (RA3)	ks	1,000	21 808,50	21 808,50
4	K	04	Schodisková plošina pre imobilné osoby	ks	2,000	10 904,25	21 808,50

D VP

Práce navyše - NENACEŇOVAŤ

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

IHR-01 - parcely vo vlastníctve

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

276 207,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	276 207,66	20,00%	55 241,53

Cena s DPH

v EUR

331 449,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

IHR-01 - parcely vo vlastníctve

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

276 207,66

01 - Zemné práce

7 765,38

0108 - Povrchové úpravy terénu

7 765,38

HSV - Práce a dodávky HSV

268 442,28

1 - Zemné práce

31 932,19

2 - Zakladanie

25 490,43

5 - Komunikácie

143 876,4

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

60 741,14

99 - Presun hmôt HSV

6 402,08

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

IHR-01 - parcely vo vlastníctve

Miesto: Bratislava

Dátum: 6. 6. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

276 207,66

D 01 Zemné práce 7 765,38

D 0108 Povrchové úpravy terénu 7 765,38

1	K	01080501010110.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	895,000	0,40	358,00
2	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	107,400	20,72	2 225,33
3	K	01080506010310	Založenie ihriskového trávniku mačkaním na vrstve ornice	m2	895,000	2,95	2 640,25
4	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	358,000	7,10	2 541,80

D HSV Práce a dodávky HSV 268 442,28

D 1 Zemné práce 31 932,19

5	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 628,809	2,45	3 990,58
6	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	804,956	2,44	1 964,09
7	K	113107249.S	Priplatok-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	m2	804,956	1,02	821,06
8	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	479,034	12,62	6 045,41
9	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	479,034	1,30	622,74
10	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	479,034	1,57	752,08
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	479,034	0,80	383,23
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 101,778	15,75	17 353,00

D 2 Zakladanie 25 490,43

13	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	246,107	60,37	14 857,48
14	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	74,356	53,59	3 984,74
15	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,176	41,79	174,52
16	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	51,112	117,05	5 982,66
17	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,175	2 805,86	491,03

D 5 Komunikácie 143 876,44

18	K	564791111.SR	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-32 mm	m3	179,071	48,53	8 690,32
19	K	576131111.S	Koberec asfaltový (AKDJ) otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	1 540,710	6,67	10 276,54
20	K	576141111.S	Koberec asfaltový (AKOH) otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	1 540,710	8,19	12 618,41
21	K	576151111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm - preplátovanie a spojenie s existujúcim asfaltovým povrchom	m2	81,000	9,42	763,02
22	K	589117114.SR	Odstránenie krytov plôch antukových hr. nad 20 do 50 mm	m2	823,572	2,98	2 454,24
23	K	KIP-LA-1	Čiarovanie polyuretánového povrchu 2-k polyuretánovou farbou (ihrisko - futbal, volejbal, basketbal)	m2	115,000	28,49	3 276,35
24	K	KIP-STOLTENIS-4	Exteriérový stôl pre stolný tenis - dodávka a montáž	ks	4,000	1 318,50	5 274,00
25	K	POR-EP-12Z	Položenie umelého povrchu PUR/EPDM-PROPLASTIC EP hr. 12mm	m2	1 472,010	68,29	100 523,56

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				60 741,14
26	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	570,000	5,77	3 288,90
27	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	576,186	2,03	1 169,66
28	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	54,000	3,92	211,68
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	850,358	13,80	11 734,94
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, do vzdialenosti cca 20km	t	17 007,160	0,45	7 653,22
31	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	850,358	2,91	2 474,54
32	K	979089012S	Poplatok za skladovanie - tehly (antuka) (17 01) ostatné	t	22,821	39,90	910,56
33	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	561,902	39,90	22 419,89
34	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	265,635	40,95	10 877,75
D	99		Presun hmôt HSV				6 402,08
35	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 793,299	3,57	6 402,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

Objekt20 - IHR-02 -parcely v 50% vlastníctve

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 6. 2022

IČO:

00603147

IČ DPH:

IČO:

36302031

IČ DPH:

SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			41 843,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	41 843,35	20,00%	8 368,67
Cena s DPH			50 212,02
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

Objekt20 - IHR-02 -parcely v 50% vlastníctve

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 843,35

01 - Zemné práce

867,64

0108 - Povrchové úpravy terénu

867,64

HSV - Práce a dodávky HSV

40 975,71

1 - Zemné práce

4 037,40

2 - Zakladanie

2 162,18

5 - Komunikácie

26 798,4

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 781,30

99 - Presun hmôt HSV

196,35

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu _upr_220601

Objekt:

Objekt20 - IHR-02 -parcely v 50% vlastníctve

Miesto:

Bratislava

Dátum:

6. 6. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							41 843,35
D	01		Zemné práce				867,64
D	0108		Povrchové úpravy terénu				867,64
1	K	01080501010110.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	100,000	0,40	40,00
2	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	12,000	20,72	248,64
3	K	01080506010310	Založenie ihriskového trávniku mačkovanim na vrstve ornice	m2	100,000	2,95	295,00
4	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	40,000	7,10	284,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 975,71
D	1		Zemné práce				4 037,40
5	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	150,000	2,45	367,50
6	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	150,000	2,44	366,00
7	K	113107249.S	Príplatek-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	m2	150,000	1,02	153,00
8	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	60,000	12,62	757,20
9	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek za lepivosť horniny 4	m3	60,000	1,30	78,00
10	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	60,000	1,57	94,20
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,000	0,80	48,00
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,000	15,75	2 173,50
D	2		Zakladanie				2 162,18
13	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	22,500	60,37	1 358,33
14	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,000	53,59	803,85
D	5		Komunikácie				26 798,48
15	K	576131111.S	Koberec asfaltový (AKDJ) otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 40 mm	m2	250,000	6,67	1 667,50
16	K	576141111.S	Koberec asfaltový (AKOH) otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	250,000	8,19	2 047,50
17	K	589117114.SR	Odstránenie krytov plôch antukových hr. nad 20 do 50 mm	m2	60,357	2,98	179,86
18	K	KIP-LA-1	Čiarovanie polyuretánového povrchu 2-k polyuretánovou farbou (ihrisko - futbal, volejbal, basketbal)	m2	40,000	28,49	1 139,60
19	K	POR-EP-122	Položenie umelého povrchu PUR/EPDM-PROPLASTIC EP hr. 12mm	m2	318,700	68,29	21 764,02
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 781,30
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	75,000	5,77	432,75
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	75,814	2,13	161,48
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	108,750	13,80	1 500,75
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do vzdialenosti cca 20km	t	2 175,000	0,45	978,75
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	108,750	2,91	316,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979089012S	Poplatok za skladovanie - tehly (antuka) (17 01) ostatné	t	7,500	39,90	299,25
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	51,750	39,90	2 064,83
27	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	49,500	40,95	2 027,03
D 99			Presun hmôt HSV				196,35
28	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	55,000	3,57	196,35

Nadstavba ZŠ Dubová a revitalizácia školského areálu**ZMENOVÝ LIST**

Zmena: č.

Komu: **Mestská časť Bratislava-Staré mesto**
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
Odoslané: e-mail:

Od: **Dodávateľ:**

Predmet zmeny:

Určené miesto:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu:

Cenový dopad bez DPH:

POPIS ZMENY:

V zmysle ZoD č....., bodu ... si Vám dovoľujeme predložiť

Prílohy:

Oznámil:

Dátum:

Schválil:

Dátum: