

REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE OBJEKTU ZUŠ NOVÁKY

VÝKAZ VÝMER

Valentín Vozar

Materiál	EUR	Montáž	EUR
----------	-----	--------	-----

	Silnoprúd						
	Rúrka PVC 1220HFPP 16 ,20 K RAL 9018 KOPOS KOLÍN	4200	m				0,00
	Krabica rozvodná KR	380	ks				0,00
	Krabica prístrojová KP	660	ks				0,00
	HUS - EP -HOP / EPS2	2	ks				0,00
	Káble CHKE R 50 ZŽ	20	m				0,00
	Káble CHKE R 25 ZŽ	280	m				0,00
	Káble CHKE R J 4x95	15	m				0,00
	Káble CHKE R J 5x25	100	m				0,00
	Káble CHKE R J 5x16	60	m				0,00
	Káble CHKE R J 5x10	30	m				0,00
	Káble CHKE R J 5x2,5	50	m				0,00
	Káble CHKE R J 3x2,5	4750	m				0,00
	Káble CHKE R J 3x1,5	3820	m				0,00
	Káble CHKE V J 3x1,5	540	m				0,00
	Káble CHKE R 0 3x1,5 /2x1,5 /	670	m				0,00
	Káble CHKE R J 5x1,5	800	m				0,00
	Protipožiarne prechody / m2/	85	ks				0,00
	Spínač LEGRAND VALENA LIVE IP20 - 1	20	ks				0,00
	Spínač LEGRAND VALENA LIVE IP20 - 5	26	ks				0,00
	Spínač LEGRAND VALENA LIVE IP20 - 6	14	ks				0,00
	Spínač LEGRAND VALENA LIVE IP20 - 7	6	ks				0,00
	Spínač LEGRAND VALENA LIVE IP44 p.om - 1 /5/	8	ks				0,00
	Zásuvka LEGRAND VALENA LIVE IP20 230V	220	ks				0,00
	Zásuvka LEGRAND VALENA LIVE IP44 p.om. 230V	30	ks				0,00
	Zásuvka trojfázová LEGRAND IP55 -400V	2	ks				0,00
	A-Slim Lex LED 22169310-09 CLD CELL-E 1.31 LED 1800lm-4000K-CRI>80 18W	74	ks				0,00
	B-LEDVANCE 4058075080072 LED Bulkhead Light, 24 W, 1920 lm, 4000K	26	ks				0,00

	C-REGIOLUX GmbH lens pro-LPAK/1200 LED 4100 830 ET vw RAL 9016	15	ks			0,00
	D-REGIOLUX GmbH cubus-RSAXC-1500 LED 3900 840 ET vw RAL 901	114	ks			0,00
	N-ONTEC S M1 Núdzové osvetlenie	30	ks			0,00
	V-REFLEKTOR LEDVANCA SO SNIMAČOM 20W IP65	8	ks			0,00
	Senzor prítomnosti NIKO ,10A,230V + SCAME krabica	35	ks			0,00
	ELKO SMR-T , ovládanie ventilátorov	15	ks			0,00
	Ventilátory IP55,230V	15	ks			0,00
	R-H Skriňový skelet IP55 , XVTL 60/40/200 cm	1	ks			0,00
	Skriňový skelet IP55 , XVTL 80/40/200 cm	1	ks			0,00
	Deón 160A - nastavený na 125A s vyražacou cievkou /OEZ/ + Total stop	1	ks			0,00
	MTP 10VA 150/5 0,5S certifikované	3	ks			0,00
	ZS1B	4	ks			0,00
	PL7-6/3/B	1	ks			0,00
	PL7-6/1/B	1	ks			0,00
	ZBERNICE 150A	6	ks			0,00
	DRÁTOVANIE CU VODIČMI	1	ks			0,00
	Zvodič FLP 25T1 V/S/3	1	ks			0,00
	Zvodič FLP B+C/ maxi /4	1	ks			0,00
	FH 1 - OEZ	2	ks			0,00
	FH 000 - OEZ	5	ks			0,00
	Poistky PHNA gG 125A, 40,32,25	21	ks			0,00
	PFL 7 - 10/1N/0,03 / A	3	ks			0,00
	PFL 7 - 16/1N/0,03 / A	4	ks			0,00
	PL7-16/3/B	1	ks			0,00
	PFL 7 - 25/4/0,03 / A	1	ks			0,00
	Montáž rozvádzača R-H	1	ks			0,00
R-1	Profi bus BPU DW8 400/4/S	1	ks			0,00
	IS 40	1	ks			0,00
	VLC 14 3P + poistky	1	ks			0,00
	PFL 7 - 10/1N/0,03 / A	6	ks			0,00
	PFL 7 - 16/1N/0,03 / A	6	ks			0,00
	PL7-16/3/B	1	ks			0,00
	PFL 7 - 25/4/0,03 / A	1	ks			0,00
	PL7-6/1/B	1	ks			0,00
	TR G3/18	1	ks			0,00
	Zvodič FLP B+C/ maxi /4	1	ks			0,00
	DRÁTOVANIE CU VODIČMI	1	ks			0,00

	Montáž rozvádzača R-1	1	ks			0,00
R-2	Profi bus BPU DW8 400/10/S	1	ks			0,00
	IS 63	1	ks			0,00
	VLC 22 3P + poistky	1	ks			0,00
	PFL 7 - 10/1N/0,03 / A	9	ks			0,00
	PFL 7 - 16/1N/0,03 / A	12	ks			0,00
	Zvodič FLP B+C/ maxi /4	1	ks			0,00
	DRÁTOVANIE CU VODIČMI	1	ks			0,00
	Montáž rozvádzača R-2	1	ks			0,00
R-3	BF-U 144-C	1	ks			0,00
	IS 80	1	ks			0,00
	VLC 22 3P + poistky	1	ks			0,00
	PFL 7 - 10/1N/0,03 / A	15	ks			0,00
	PFL 7 - 16/1N/0,03 / A	24	ks			0,00
	PL7-6/1/B	1	ks			0,00
	TR G3/18	1	ks			0,00
	Zvodič FLP B+C/ maxi /4	1	ks			0,00
	DRÁTOVANIE CU VODIČMI	1	ks			0,00
	Montáž rozvádzača R-3	1	ks			0,00
R-4	BF-U 144-C	1	ks			0,00
	IS 80	1	ks			0,00
	VLC 22 3P + poistky	1	ks			0,00
	PFL 7 - 10/1N/0,03 / A	15	ks			0,00
	PFL 7 - 16/1N/0,03 / A	24	ks			0,00
	PL7-6/1/B	1	ks			0,00
	TR G3/18	1	ks			0,00
	Zvodič FLP B+C/ maxi /4	1	ks			0,00
	DRÁTOVANIE CU VODIČMI	1	ks			0,00
	Montáž rozvádzača R-4	1	ks			0,00
	Slaboprúd / trubkovanie p.om. je zahrnuté v úvode rozpočtu.					
	Zásuvka RJ45 LEGRAND	40	ks			0,00
	Zásuvka RJ41 LEGRAND	3	ks			0,00
	KÁBEL SOLARIX 5E B2ca,s1,d1,a1	5400	m			0,00
	Ustredňa JABLOTRON	1	ks			0,00
	Hovorové tablo	2	ks			0,00
	Zámok dverí	2	ks			0,00
	Videotlf	3	ks			0,00

	Kamery jestvujúce	3	ks				0,00
	PIR snímače - zab.zar.	17	ks				0,00
	Klávesnica	1	ks				0,00
	RACK - pre 50ks zásuviek / komplet stanovené požkou	1	ks				0,00
	Stavebne práce - sekanie a vyspravenie drážok.	280	m2				0,00
						90558,48	0,00
	CENA BEZ DPH : 144 412,98						
	PPV / PODIEL VÝKONOV 6% Z MONTÁŽE						3231,30
	PODRUŽNÝ MATERIÁL,HMOŽDINY SKRUTKY.... 1% Z MATERIÁLU					905,6	
	PPJP / PODIEL PRAC JEDNOTLIVÝCH PROFESII 3% Z MONTÁŽE						1615,60
	SPOLU BEZ DPH : 153 665,48						
	Demontážne práce a likvidácia	HZS	250 hod			14	3500,00

