



POZNÁMKY:

- všetky steny hr. 150 a 100 mm sú z pôvodného materiálu - tehlové murivo
- vplyvom rekonštrukčných prác nedôjde do styku s pôvodnou skeletovou konštrukciou
- všetky inštalácie, ktoré budú vplyvom rekonštrukčných prác menené alebo upravené je potrebné v čo najväčšom rozsahu viesť v novom podlaží
- V rozsahu rekonštruovanej časti oddelenia budú povodné podlahy odstránené a vymenené za nové. Nové podlahy budú vyhotovené formou kaziet 600/600 (materiál vhodný do medicínskeho prostredia).
- V rozsahu rekonštruovanej časti oddelenia budú všetky podlahy rekonštruované a vymenené za nové.
- Oceľový kotviaci rám potrebný pre bezpečné uchytenie svetidla k operačnému stolu je potrebné kotviť do stropnej konštrukcie cez chemické kotvy vitané po 500 mm.
- Zákrokovňa musí byť stavebne riešená tak, aby spĺňala požiadavky vyhlášky 553/2007 MZ SR pre miestnosti s predpísanou triedou čistoty M 6,5.
- Kúpeľňa v izbe pre pacientov bude odvetraná stropným ventilátorom umiestneným v kazetovom podlaží, ktorý bude vyvedený spiro potrubím cez obvodovú stenu do exteriéru.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN:

Steny v zákrokovni, vo filtri k zákrokovni, v čistiacej miestnosti a v kúpeľniach budú obložené keramikým obkladom po celej výške miestnosti a 100 mm nad podlaž. Steny vo vyšetrovniach a prípravni sestier budú obložené keramikým obkladom do výšky 1400 mm. V izbe pre pacientov, chodbe a čakárňami budú steny omietnuté vápno-cementovou omietkou a natreté šx náterom vhodným do medicínskeho prostredia. Do výšky 1400 mm nad podlahou bude na povrchu steny aplikovaný uzavierací náter (alternatívne obklad z mŕď dosiek s hladkým povrchom), ktorý zabezpečí jednoduchosť a hygienickú údržbu tohto povrchu.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLÁH:

Podlahy budú vyhotovené podľa legendy materiálov (zákrokovňa, filter, čistiaca miestnosť a kúpeľňa), pre ostatné priestory bude aplikovaná PVC podlahová krytina, ktorá je vhodná do medicínskeho prostredia.

PODHLAD:

Bude použitý zavesený kazetový podlaž vhodný do medicínskeho prostredia modulu 600/600. V podlaží budú osadené stropné svetidlá zapustené do podlažia (LED svetidlá). Nad podlažom budú vedené všetky potrebné inštalácie, ktoré budú potrebné viesť v rámci rekonštrukcie oddelenia.

LEGENDA:

- OSTATNÁ ČASŤ ODDelenIA - NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA TOHTO PROJEKTU
- ANTISTATICKÁ POLYURETÁNOVÁ PODLAHA, KONKRÉTNY PRODUKT MUSI BYŤ VHDNÝ DO MEDICÍNSKEHO PROSTREDIA
- NOVÉ KONŠTRUKCIE A MUROVACIE PRÁCE
- NOVÝ KAZETOVÝ PODHLAD 600/600

AUTOR: moravick-schronek s.r.o.				PROJEKTANT: Ing. Dávid Moravčík		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Schronek		VYPRACOVÁV: Ing. Dávid Moravčík	
INVESTOR: Národný onkologický ústav				NÁZOV STAVBY: Rekonštrukcia gynekologických ambulancií		MESTO STAVBY: Klenova ulica, Bratislava		PARCELA ČÍSLO: 19465/4	
DRUH STAVBY: Rekonštrukcia				PROFESIA: Architektúra		KAT. ÚZEMIE: Vinohrady		STAVENÝ OBJEKT: -	
OBŠAH VÝKRESU: PÓDORYS - NOVÝ STAV				FORMÁT: 8xA4		DATUM: 04/2018		STUPEŇ: štúdia	
								MĚRKA: skladková a mal	
								VÝKRES Č.: 04	