

**ZMLUVA O DIELO**  
**uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**  
**č.:**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove  
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov  
IČO: 17070775  
DIČ: 2020980082  
IČ pre daň: SK2020980082  
Štatutárny zástupca: Dr. h. cprof. PhDr. Peter Kónya, PhD. - rektor  
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Mária Nováková, kvestorka  
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Karol Gabányi, vedúci TPÚ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu (IBAN): SK75 8180 0000 0070 0046 7294  
Tel.: 051/75 63 110  
Fax:  
E-mail:  
Webová stránka:  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Plynmont Humenné, s.r.o.  
Sídlo: Chemlonská 1, 066 33 Humenné  
IČO: 36 499 781  
DIČ: 2021903884  
IČ pre DPH: SK2021903884  
Zapísaný: Okr.súd Prešov, Odd. Sro, vl.č. 15588/P

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Blažej Kridla, Štefan Kammer - konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Blažej Kridla, Štefan Kammer - konateľ  
Bankové spojenie: SLSP a.s., pobočka Humenné  
Číslo účtu (IBAN):  
Tel.: 057/778 3801  
Fax: 057/778 3801  
E-mail: plynmont@plynmont.sk  
Webová stránka: www.plynmont.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

## ČLÁNOK I

### Úvodné ustanovenia a preambula

**Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.**

**Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, Ul.17.novembra 13, Prešov“. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.**

**Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.**

#### **Meranie vykonaných prác:**

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Zhotoviteľ si musí stratné na všetky oprávnené položky započítavať do jednotkových cien.

#### **Použité jednotky merania:**

jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

**Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 5% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 10 pracovných dní**

od doručenia výzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa, najneskôr však v deň uzatvorenia zmluvy. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu.

Za depozit sa považuje aj banková záruka.

## ČLÁNOK II

### Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
  - a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, Ul.17.novembra 13, Prešov“, vrátane – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
  - b) PD,
  - c) Výkaz výmer – Rozpočet.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

## ČLÁNOK III

### Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, Ul.17.novembra 13, Prešov“.  
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
  - v PD,
  - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.2 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t. j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.

## ČLÁNOK IV

### Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávatel' sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávatel'om zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu. Zhotoviteľ a objednávatel' pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávatel'om a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozom objednávatel'a zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené na území mesta Prešov, bližšie vid' PD.

## ČLÁNOK V

### Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné.
- 5.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

- 5.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.9 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na

stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

- 5.11 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov.
- 5.13 Zhotoviteľ je povinný dodať energetický certifikát podľa vyhlášky MDVRR č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.14 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.15 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.16 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.  
Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Ing. František Horváth.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.18 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.20 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávaní a preberaní konaní.
- 5.21 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať

záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..

- 5.22 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.23 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.
- 5.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozoru uvedeného v Článku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.
- 5.26 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.19 až 5.21 tohto Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v Článku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.
- 5.27 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný príspevok z dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho častí resp. z akýchkoľvek iných dôvodov (neukončenie prác v stanovenej lehote, porušenie PD atď.) na strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený si nárokovat' u zhotoviteľa vrátenie už uhradených finančných prostriedkov alebo si jednostranne započítať krátenú sumu nenávratného finančného príspevku oproti vyfakturovanej sume zhotoviteľom podľa Článku VIII, bod 8.5 tejto Zmluvy, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.

## **ČLÁNOK VI**

### **Odovzdanie a prevzatie staveniska**

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.

- 6.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.4 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.5 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.6 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude realizovať práce na objektoch za plnej prevádzky objednávatel'a.
- 6.7 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.8 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.10 **Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)**
- 6.11 **Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie elektrickej energie pre potreby výstavby na vlastné náklady.**
- 6.12 **Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie odberu bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.**
- 6.13 **Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie zhotoviteľ'a.**
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.

## **ČLÁNOK VII**

### **Cena predmetu zmluvy**

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ oceníl všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
**820 934,19 €** bez DPH, slovom osemstodvadsaťtisíc deväťstotridsaťštyri eur 19 centov  
**164 186,84 €** DPH 20%, slovom stošesťdesiatštyritisíc stoosemdesiatšesť eur 84 centov  
**985 121,03 €** s DPH, slovom deväťstoosemdesiatpäťtisíc stodvadsaťjeden eur 3 centy
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať navyšiac práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zahájí realizáciu takejto navyšiac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.  
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovozných prirážok, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.9.6 v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a podobne), objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľnej celkovej ročnej inflácie o viac ako 8 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## **ČLÁNOK VIII**

### **Platobné podmienky**

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa, štátneho rozpočtu SR a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.
- 8.4 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávateľom zhotoviteľovi predchádza odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným dozorom a objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote obvyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania. Fakturácia sa bude uskutočňovať na mesačnej báze.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
  - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
  - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
  - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
  - poradové číslo faktúry,
  - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
  - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,
  - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
  - fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,
  - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
  - v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje

predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči,

- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi a stavebnému dozorovi do nasledujúceho kalendárneho dňa po jej vystavení, inak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa opätovné vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej opätovné doručenie v zmysle predchádzajúcej časti tejto vety. Uvedená povinnosť zhotoviteľa vyplýva z podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci ROP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, aby mal objednávateľ čas na prípravu ŽoP.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
  - skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
  - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
  - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.9 tejto Zmluvy.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.
- 8.12 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
- 8.14 **Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.**
- 8.15 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi podľa § 340 b) Obchodného zákonníka O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO pre ROP bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.16 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu stavebného diela.
- 8.17 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.
- 8.18 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany poskytovateľa alebo iného kontrolného orgánu, zhotoviteľ je povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác stavebným dozorom a objednávateľom. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými prácami a prácami schválenými stavebným dozorom,

objednávateľom a uhradenými objednávatelom, zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednávateľa. V prípade zistenia neoprávnene vyfakturovaných čiastok zhotoviteľ je povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť objednávateľovi iným dohodnutým spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry).

## **ČLÁNOK IX**

### **Záväzky zmluvných strán**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky platných ustanovení zákona o certifikácii výrobkov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosiči), vychádzajúci z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

## **ČLÁNOK X**

### **Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy**

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: ŠD na ul. 17.novembra č. 13 Prešov, bližšie vid' PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
  - odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,

- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
  - termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska
- 10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením Zápisu z odovzdacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

## **ČLÁNOK XI**

### **Odovzdanie a prevzatie diela**

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 4 exemplároch:

- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
  - b) stavebné denníky,
  - c) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

## **ČLÁNOK XII**

### **Vady diela**

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.

- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávatel' si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
  - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatel'om spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávatel' v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávatel'ovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávatel'ovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávatel'a na záruku.
- 12.14 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávatel'om. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.15 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

### **ČLÁNOK XIII**

#### **Záruka na realizovaný predmet zmluvy**

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávatel'om. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávatel'om. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods.

- 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol odovzdaný objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

#### **ČLÁNOK XIV**

##### **Kontaktné osoby**

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

| Titul, meno a priezvisko | Funkcia    | Telefón,<br>E-mail      |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| Ing. Mária Nováková      | kvestorka  | maria.novakova@unipo.sk |
| Ing. Karol Gabányi       | vedúci TPÚ | karol.gabanyi@unipo.sk  |
|                          |            |                         |

- za zhotoviteľa:

| Titul, meno a priezvisko | Funkcia      | Telefón,<br>E-mail                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Blažej Kridla            | konateľ      | +421905642133<br>plynmont@plynmont.sk |
| Štefan Kammer            | konateľ      | +421905642673<br>vyroba@plynmont.sk   |
| Ing. František Horváth   | stavbyvedúci | +421905835264<br>horvath@plynmont.sk  |
|                          |              |                                       |

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

#### **ČLÁNOK XV**

##### **Zmluvné pokuty**

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:

- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10. pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú Poistnú zmluvu.
- 15.1.4 Za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu.
- 15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.6 za porušenie povinnosti zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.7 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace stavenisko.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

## **ČLÁNOK XVI**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné plnenie.
- 16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, že si voči nej uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle Článku XV tejto Zmluvy, a zároveň si uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
  - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
  - c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
  - d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,
  - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany objednávateľa,
  - f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
  - g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti
  - b) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
  - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
  - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
  - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
  - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
  - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy

- zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávatelovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávatela zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávatela.
- 16.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávatela odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom pozastavenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetu tejto Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu okolností, za ktorých verejný obstarávateľ – objednávatel vykonal verejné obstarávanie. Pri odstúpení objednávatela od tejto Zmluvy v dôsledku predchádzajúcej vety neplatí nárok zhotoviteľa uvedený v Článku XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.

## **ČLÁNOK XVII**

### **Ostatné ustanovenia**

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávatela a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávatela a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávatel a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

## **ČLÁNOK XVIII**

### **Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti**

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávatel a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Článku sa nevzťahuje na:

- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
  - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

## **ČLÁNOK XIX**

### **Oprávnění kontrolní zamestnanci**

- 19.1 Oprávnění kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Oprávnění zamestnanci sú najmä:
- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 19.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

## **ČLÁNOK XX.**

### **Závěrečné ustanovení**

- 20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z.. O nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.
- 20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti

- uzatvoreného dodatku bude objednávatel' informovať zhotoviteľa písomnou formou.
- 20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.
- 20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.8 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávatel'a a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávatel'a a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove

V Prešove

dňa 22.05.2018

dňa 22.05.2018

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľa:

---

Dr. h. cprof. PhDr. Peter Kónya, PhD. - rektor

---

Štefan Kammer - konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 –položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi (predkladá len úspešný uchádzač )
- príloha č. 3 – Podiel subdodávok a subdodávateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

JKSO

EČO

Miesto

Prešov

Objednávateľ

Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Projektant

Zhotoviteľ

PLYNMONT Humenné, s.r.o.

Spracoval

Ing. Závadská Judita

Rozpočet číslo

Dňa

15. 8. 2017

Položiek

CPV

CPA

| Merné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|                          |                  |       |                  |       |                  |

| Rozpočtové náklady v EUR |              |         |            |                     |                   |                                |                   |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |      |
| 1                        | HSV          | Dodávky | 110 960,50 | 8                   | Práce nadčas      | 13                             | GZS               | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 300 298,48 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 14                             | Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 217 229,33 | 10                  | Kultúrna pamiatka | 15                             | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 133 582,38 | 11                  |                   | 16                             | Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 43 548,00  |                     |                   | 17                             | Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 15 315,50  |                     |                   | 18                             | VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 820 934,19 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 19                             | VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    | 22                             | Ostatné náklady   | 0,00 |

|                |  |  |  |                        |                           |            |  |
|----------------|--|--|--|------------------------|---------------------------|------------|--|
| Projektant     |  |  |  | D Celkové náklady      |                           |            |  |
|                |  |  |  | 23                     | Súčet 7, 12, 19-22        | 820 934,19 |  |
| Dátum a podpis |  |  |  | 24                     | DP H 20,00 % z 820 934,19 | 164 186,84 |  |
| Objednávateľ   |  |  |  | 25                     | Cena s DPH (r. 23-24)     | 985 121,03 |  |
|                |  |  |  | E Prípochty a odpochty |                           |            |  |
| Dátum a podpis |  |  |  | 26                     | Dodávky objednávateľa     | 0,00       |  |
| Zhotoviteľ     |  |  |  | 27                     | Kízavá doložka            | 0,00       |  |
|                |  |  |  | 28                     | Zvýhodnenie               | 0,00       |  |
| Dátum a podpis |  |  |  |                        |                           |            |  |

Strana 1 z 1

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objednávateľ: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát

Zhotoviteľ: PLYNMONT Humenné, s.r.o.

Miesto: Prešov

Spracoval: Ing. Závadská Judita

Dátum: 15. 8. 2017

| Kód           | Zákazka                                                                                     | Cena bez DPH      | DPH               | Cena s DPH        | Ostatné     | ZRN               | HZS         | VRN         | KČ          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>045</b>    | <b>Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov</b> | <b>820 934,19</b> | <b>164 186,84</b> | <b>985 121,03</b> | <b>0,00</b> | <b>820 934,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SO 01</b>  | <b>Zateplenie fasády pavilónov</b>                                                          | <b>521 913,96</b> | <b>104 382,79</b> | <b>626 296,75</b> | <b>0,00</b> | <b>521 913,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SO 01.01      | Pavilón C fasáda - juhozápadná                                                              | 20 315,75         | 4 063,15          | 24 378,90         | 0,00        | 20 315,75         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.02      | Pavilón C fasáda - juhovýchodná                                                             | 98 486,60         | 19 697,32         | 118 183,92        | 0,00        | 98 486,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.03      | Pavilón C fasáda - severovýchodná                                                           | 23 493,43         | 4 698,69          | 28 192,12         | 0,00        | 23 493,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.04      | Pavilón C fasáda - juhovýchodná                                                             | 12 993,35         | 2 598,67          | 15 592,02         | 0,00        | 12 993,35         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.05      | Pavilón A fasáda - severovýchodná                                                           | 73 553,21         | 14 710,64         | 88 263,85         | 0,00        | 73 553,21         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.06      | Pavilón A fasáda - severozápadná                                                            | 13 070,24         | 2 614,05          | 15 684,29         | 0,00        | 13 070,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.07      | Pavilón A fasáda - juhozápadná                                                              | 73 996,15         | 14 799,23         | 88 795,38         | 0,00        | 73 996,15         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.08      | Pavilón C fasáda - severozápadná                                                            | 132 209,86        | 26 441,97         | 158 651,83        | 0,00        | 132 209,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.09      | Pavilón D fasáda - severovýchodná                                                           | 30 909,28         | 6 181,86          | 37 091,14         | 0,00        | 30 909,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.10      | Pavilón D fasáda - severozápadná                                                            | 11 687,11         | 2 337,42          | 14 024,53         | 0,00        | 11 687,11         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 01.11      | Pavilón D fasáda - juhozápadná                                                              | 31 198,98         | 6 239,80          | 37 438,78         | 0,00        | 31 198,98         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SO 02</b>  | <b>Pavilón C obnova strechy</b>                                                             | <b>240 156,73</b> | <b>48 031,35</b>  | <b>288 188,08</b> | <b>0,00</b> | <b>240 156,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SO 03</b>  | <b>Hydraulické vyregulovanie</b>                                                            | <b>6 279,00</b>   | <b>1 255,80</b>   | <b>7 534,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 279,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SO 04</b>  | <b>Osvetlenie</b>                                                                           | <b>52 584,50</b>  | <b>10 516,90</b>  | <b>63 101,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>52 584,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SO 04.01      | Demontáž svietidiel                                                                         | 3 363,50          | 672,70            | 4 036,20          | 0,00        | 3 363,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SO 04.02      | Montáž svietidiel                                                                           | 49 221,00         | 9 844,20          | 59 065,20         | 0,00        | 49 221,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkom</b> |                                                                                             | <b>820934,19</b>  | <b>164186,84</b>  | <b>985 121,03</b> | <b>0,00</b> | <b>820 934,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón C fasáda - juhozápadná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 12 476,20 0,000**

**1 Zemné práce 140,12 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |        |        |       |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 1,392  | 0,10   | 0,14  | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 1,392  | 20,00  | 27,84 | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 0,870  | 100,00 | 87,00 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 1,392  | 8,00   | 11,14 | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 14,000 | 1,00   | 14,00 | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 884,28 0,000**

|    |              |                                                                                                                  |    |         |       |          |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 6  | 622463322    | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávky po obití omietky | m2 | 80,970  | 16,00 | 1 295,52 | 0,000 |
| 7  | 622464224    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2 | 197,650 | 14,00 | 2 767,10 | 0,000 |
| 8  | 622465112    | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2 | 17,500  | 18,00 | 315,00   | 0,000 |
| 9  | 625250150    | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm ozdobne cimburie  | m2 | 27,600  | 21,00 | 579,60   | 0,000 |
| 10 | 625250150_3  | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm rimsa horna       | m2 | 6,480   | 21,00 | 136,08   | 0,000 |
| 11 | 625250152    | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. Izolantu 120 mm -sokel           | m2 | 17,500  | 27,00 | 472,50   | 0,000 |
| 12 | 625250151    | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2 | 24,450  | 22,00 | 537,90   | 0,000 |
| 13 | 625991080    | Zateplenie penovým polystyrénom hr. 15Cm bez omietky                                                             | m2 | 173,200 | 20,00 | 3 464,00 | 0,000 |
| 14 | 632451024    | Výrovnávací poter muriva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2 | 1,630   | 8,00  | 13,04    | 0,000 |
| 15 | 5538312000   | Profil dilatčný E                                                                                                | m  | 25,000  | 5,00  | 125,00   | 0,000 |
| 16 | 585538312200 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m  | 56,520  | 1,80  | 101,74   | 0,000 |
| 17 | 953945106    | Profil soklový hliníkový                                                                                         | m  | 10,800  | 2,50  | 27,00    | 0,000 |
| 18 | 953945115    | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m  | 16,600  | 3,00  | 49,80    | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 795,04 0,000**

|    |            |                                                                                                                 |    |         |       |        |       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|
| 19 | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka             | m  | 11,600  | 8,00  | 92,80  | 0,000 |
| 20 | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                              | ks | 12,120  | 2,00  | 24,24  | 0,000 |
| 21 | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                | m2 | 229,050 | 1,50  | 343,58 | 0,000 |
| 22 | 941941292  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 229,050 | 1,00  | 229,05 | 0,000 |
| 23 | 941941842  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2 | 229,050 | 1,00  | 229,05 | 0,000 |
| 24 | 963053935  | Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t                                          | m2 | 10,500  | 20,00 | 210,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 25 | 966023131   | Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t                          | m  | 24,600          | 4,00            | 98,40       | 0,000           |
| 26 | 968062246   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t                                          | m2 | 14,263          | 2,00            | 28,53       | 0,000           |
| 27 | 968062247   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t                                         | m2 | 20,800          | 1,50            | 31,20       | 0,000           |
| 28 | 976071111   | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t                                                                 | m  | 8,000           | 4,00            | 32,00       | 0,000           |
| 29 | 978015231   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t nad rímsou | m2 | 27,600          | 0,20            | 5,52        | 0,000           |
| 30 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t sokel      | m2 | 17,010          | 0,20            | 3,40        | 0,000           |
| 31 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -0,03000t fasada     | m2 | 145,380         | 0,20            | 29,08       | 0,000           |
| 32 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia                       | m2 | 19,476          | 0,80            | 15,58       | 0,000           |
| 33 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                               | t  | 14,180          | 8,00            | 113,44      | 0,000           |
| 34 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                   | t  | 269,420         | 0,30            | 80,83       | 0,000           |
| 35 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                     | t  | 14,180          | 6,00            | 85,08       | 0,000           |
| 36 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                                      | t  | 14,326          | 10,00           | 143,26      | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 656,76 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |       |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 37 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 32,838 | 20,00 | 656,76 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|

**PSV PSV 7 839,55 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 95,36 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |      |       |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 38 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 5,400  | 2,50 | 13,50 | 0,000 |
| 39 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 6,264  | 1,00 | 6,26  | 0,000 |
| 40 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 10,800 | 1,00 | 10,80 | 0,000 |
| 41 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 10,800 | 6,00 | 64,80 | 0,000 |

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 125,00 0,000**

|    |           |                                                               |    |       |        |        |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 42 | 721242117 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150 | ks | 1,000 | 125,00 | 125,00 | 0,000 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

**764 Konštrukcie klampiarske 1 002,15 0,000**

|    |           |                                                                      |   |        |       |        |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 43 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t      | m | 18,500 | 0,50  | 9,25   | 0,000 |
| 44 | 764421240 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm | m | 24,600 | 8,00  | 196,80 | 0,000 |
| 45 | 764421295 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 900 mm | m | 10,800 | 25,00 | 270,00 | 0,000 |
| 46 | 764421850 | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t           | m | 24,600 | 0,50  | 12,30  | 0,000 |
| 47 | 764422820 | Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t                     | m | 10,800 | 0,50  | 5,40   | 0,000 |
| 48 | 764454204 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm   | m | 17,500 | 15,00 | 262,50 | 0,000 |
| 49 | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t     | m | 17,500 | 0,50  | 8,75   | 0,000 |
| 50 |           | Oplechovanie atiky                                                   | m | 15,300 | 15,00 | 229,50 | 0,000 |
| 51 |           | Demontáž oplechovanie atiky                                          | m | 15,300 | 0,50  | 7,65   | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 589,91 0,000**

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 52 | 767         | Vysprávkovanie okien vnútorné                                                                | bm  | 16,956          | 2,00            | 33,91       | 0,000           |
| 53 | 767_v3      | Repasácia zábradlia vrátane náterov                                                          | súb | 4,000           | 50,00           | 200,00      | 0,000           |
| 54 | 767_v       | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami,                                           | m   | 18,500          | 10,00           | 185,00      | 0,000           |
| 55 | 767_v2      | Montáž parapetov vnútorných - PVC                                                            | m   | 18,500          | 10,00           | 185,00      | 0,000           |
| 56 | 767211112   | Schodisko exteriérové, pozink + zábradlie                                                    | ks  | 1,000           | 1 250,00        | 1 250,00    | 0,000           |
| 57 | 767631335   | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1650 mm x výšky 1750 mm               | ks  | 4,000           | 48,00           | 192,00      | 0,000           |
| 58 | 6114121500  | Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1750/1650 mm              | ks  | 4,000           | 264,00          | 1 056,00    | 0,000           |
| 59 | 767641253   | Montáž dverí plastových balkónových dvojdielných, so zasklením výšky 2450 mm x šírky 2050 mm | ks  | 4,000           | 30,00           | 120,00      | 0,000           |
| 60 | 6114123900  | Plastové balkónové dvere otváracie-sklopné výšky/šírky 2450/2050 mm                          | ks  | 4,000           | 842,00          | 3 368,00    | 0,000           |

**784      Dokončovacie práce - maľby      27,13      0,000**

|    |           |                                                                                        |    |        |      |       |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 61 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | m2 | 16,956 | 1,60 | 27,13 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|

**Celkom      20 315,75      0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón C fasáda - juhovýchodná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 88 190,54 0,000**

**1 Zemné práce 983,03 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |         |        |        |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 9,912   | 0,10   | 0,99   | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 9,912   | 20,00  | 198,24 | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 6,045   | 100,00 | 604,50 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 9,912   | 8,00   | 79,30  | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 100,000 | 1,00   | 100,00 | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 72 369,08 0,000**

|    |                |                                                                                                                  |     |           |          |           |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|-------|
| 6  | 622463322      | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávky po obití omietky | m2  | 160,970   | 16,00    | 2 575,52  | 0,000 |
| 7  | 622464224      | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2  | 1 582,695 | 14,00    | 22 157,73 | 0,000 |
| 8  | 622465112      | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2  | 125,200   | 18,00    | 2 253,60  | 0,000 |
| 9  | 625250150      | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm ozdobne cimburie  | m2  | 184,000   | 21,00    | 3 864,00  | 0,000 |
| 10 | 625250150_2    | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm ozdobne cimburie  | m2  | 47,040    | 19,00    | 893,76    | 0,000 |
| 11 | 625250150_3    | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm rimsa horna       | m2  | 110,400   | 21,00    | 2 318,40  | 0,000 |
| 12 | 625250152      | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. Izolantu 120 mm -sokel           | m2  | 125,200   | 27,00    | 3 380,40  | 0,000 |
| 13 | 625250151      | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2  | 217,700   | 22,00    | 4 789,40  | 0,000 |
| 14 | 625250152_2    | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. izolantu 40 mm -balkony male     | m2  | 11,520    | 20,00    | 230,40    | 0,000 |
| 15 | 625991080      | Zateplenie penovým polystyrénom hr. 15Cm bez omietky                                                             | m2  | 1 364,995 | 20,00    | 27 299,90 | 0,000 |
| 16 | 632451024      | Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2  | 28,498    | 8,00     | 227,98    | 0,000 |
| 17 | 5538312000     | Profil dilatačný E                                                                                               | m   | 30,000    | 5,00     | 150,00    | 0,000 |
| 18 | 58555383122 00 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m   | 611,840   | 1,80     | 1 101,31  | 0,000 |
| 19 | 632451060      | Položenie poteru pieskovocementového hr. do 50 mm                                                                | m2  | 5,760     | 6,00     | 34,56     | 0,000 |
| 20 | 631362021      | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI                  | t   | 0,007     | 1 200,00 | 8,40      | 0,000 |
| 21 | 953945106      | Profil soklový hliníkový                                                                                         | m   | 81,000    | 2,50     | 202,50    | 0,000 |
| 22 | 953945115      | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m   | 183,740   | 3,00     | 551,22    | 0,000 |
| 23 | v2             | Obnova pôvodných vzorov                                                                                          | súb | 22,000    | 15,00    | 330,00    | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 436,27 0,000**

|    |           |                                                                                                       |   |        |      |        |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|
| 24 | 9_v       | Demontáž blezkovodov                                                                                  | m | 35,000 | 2,00 | 70,00  | 0,000 |
| 25 | 917862111 | Osadenie chodníkov. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 82,600 | 8,00 | 660,80 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 5922902940  | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                              | ks | 86,303          | 2,00            | 172,61      | 0,000           |
| 27 | 941941041   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                | m2 | 1 688,310       | 1,50            | 2 532,47    | 0,000           |
| 28 | 941941292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 1 688,310       | 1,00            | 1 688,31    | 0,000           |
| 29 | 941941842   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2 | 1 688,310       | 1,00            | 1 688,31    | 0,000           |
| 30 | 953945008   | Profil okapovým nosom pre balkóny                                                                               | m  | 13,600          | 3,00            | 40,80       | 0,000           |
| 31 | 965024121   | Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t                                        | m2 | 5,760           | 1,00            | 5,76        | 0,000           |
| 32 | 965041341   | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvabetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t      | m3 | 5,760           | 30,00           | 172,80      | 0,000           |
| 33 | 966023131   | Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t                          | m  | 184,000         | 4,00            | 736,00      | 0,000           |
| 34 | 968062244   | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,05300t                                              | m2 | 7,920           | 4,00            | 31,68       | 0,000           |
| 35 | 978015231   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t nad rímsou | m2 | 184,000         | 0,20            | 36,80       | 0,000           |
| 36 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t sokel      | m2 | 124,920         | 0,20            | 24,98       | 0,000           |
| 37 | 978015231_3 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t balkon     | m2 | 47,040          | 0,20            | 9,41        | 0,000           |
| 38 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,03000t fasada     | m2 | 1 057,703       | 0,20            | 211,54      | 0,000           |
| 39 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia                       | m2 | 183,552         | 0,80            | 146,84      | 0,000           |
| 40 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                               | t  | 77,927          | 8,00            | 623,42      | 0,000           |
| 41 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                   | t  | 1 480,613       | 0,30            | 444,18      | 0,000           |
| 42 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                     | t  | 77,927          | 6,00            | 467,56      | 0,000           |
| 43 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                                      | t  | 67,200          | 10,00           | 672,00      | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 4 402,16 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |         |       |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 44 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 220,108 | 20,00 | 4 402,16 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|

**PSV PSV 10 296,06 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 786,96 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |       |        |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 45 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 41,300 | 2,50  | 103,25 | 0,000 |
| 46 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 47,908 | 1,00  | 47,91  | 0,000 |
| 47 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 82,600 | 1,00  | 82,60  | 0,000 |
| 48 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 82,600 | 6,00  | 495,60 | 0,000 |
| 49 | D711_1     | Zhotovenie hydroizolačnej tekutej fólie hr. 3 mm                                         | m2 | 5,760  | 10,00 | 57,60  | 0,000 |

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 250,00 0,000**

|    |           |                                                               |    |       |        |        |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 50 | 721242117 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150 | ks | 2,000 | 125,00 | 250,00 | 0,000 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

**764 Konštrukcie klampiarske 4 980,90 0,000**

|    |           |                                                                      |   |         |      |          |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|-------|
| 51 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t      | m | 199,000 | 0,50 | 99,50    | 0,000 |
| 52 | 764421240 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm | m | 213,400 | 8,00 | 1 707,20 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 53 | 764421295   | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 900 mm | m  | 92,000          | 25,00           | 2 300,00    | 0,000           |
| 54 | 764421850   | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t           | m  | 213,400         | 0,50            | 106,70      | 0,000           |
| 55 | 764422820   | Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t                     | m  | 92,000          | 0,50            | 46,00       | 0,000           |
| 56 | 764454204   | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm   | m  | 33,000          | 15,00           | 495,00      | 0,000           |
| 57 | 764454803   | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t     | m  | 33,000          | 0,50            | 16,50       | 0,000           |
| 58 | v_bl        | Montáž blezkozvodu zvodove lano FeZn do 70mm vc. podpier,uchytení    | m  | 35,000          | 6,00            | 210,00      | 0,000           |

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

**4 120,00 0,000**

|    |            |                                                                                                    |     |         |       |          |       |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|-------|
| 59 | 767_v3     | Repasácia zábradlia vrátane náterov                                                                | súb | 18,000  | 50,00 | 900,00   | 0,000 |
| 60 | 767_v      | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami                                                  | m   | 199,000 | 10,00 | 1 990,00 | 0,000 |
| 61 | 767_v2     | Montáž parapetov vnútorných - PVC                                                                  | m   | 13,800  | 10,00 | 138,00   | 0,000 |
| 62 | 767631141  | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1150 mm x výšky 550 mm                     | ks  | 12,000  | 24,00 | 288,00   | 0,000 |
| 63 | 6114107600 | Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné výšky/šírky 550/1150 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks  | 12,000  | 67,00 | 804,00   | 0,000 |

#### 771 Podlahy z dlaždíc

**158,20 0,000**

|    |            |                                                                                                  |    |       |       |       |       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 64 | 771571105  | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 150x150 mm | m2 | 5,760 | 14,00 | 80,64 | 0,000 |
| 65 | 5976456000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 2 la                      | m2 | 6,463 | 12,00 | 77,56 | 0,000 |

**Celkom**

**98 486,60 0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón C fasáda - severovýchodná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 14 486,30 0,000**

**1 Zemné práce 140,12 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |        |        |       |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 1,392  | 0,10   | 0,14  | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 1,392  | 20,00  | 27,84 | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 0,870  | 100,00 | 87,00 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 1,392  | 8,00   | 11,14 | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 14,000 | 1,00   | 14,00 | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 835,68 0,000**

|    |               |                                                                                                                  |    |         |       |          |       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 6  | 622463322     | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávky po obití omietky | m2 | 80,592  | 16,00 | 1 289,47 | 0,000 |
| 7  | 622464224     | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2 | 253,811 | 14,00 | 3 553,35 | 0,000 |
| 8  | 622465112     | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2 | 17,500  | 18,00 | 315,00   | 0,000 |
| 9  | 625250150     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm ozdobne cimburie  | m2 | 27,600  | 21,00 | 579,60   | 0,000 |
| 10 | 625250150_3   | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm rimsa horna       | m2 | 6,480   | 21,00 | 136,08   | 0,000 |
| 11 | 625250152     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. Izolantu 120 mm -sokel           | m2 | 17,500  | 27,00 | 472,50   | 0,000 |
| 12 | 625250151     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2 | 25,311  | 22,00 | 556,84   | 0,000 |
| 13 | 625991080     | Zateplenie penovým polystyrénom hr. 15Cm bez omietky                                                             | m2 | 228,500 | 20,00 | 4 570,00 | 0,000 |
| 14 | 632451024     | Výrovnávací poter muriva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2 | 3,644   | 8,00  | 29,15    | 0,000 |
| 15 | 5538312000    | Profil dilatčný E                                                                                                | m  | 25,000  | 5,00  | 125,00   | 0,000 |
| 16 | 5855538312200 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m  | 68,770  | 1,80  | 123,79   | 0,000 |
| 17 | 953945106     | Profil soklový hliníkový                                                                                         | m  | 10,800  | 2,50  | 27,00    | 0,000 |
| 18 | 953945115     | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m  | 19,300  | 3,00  | 57,90    | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 847,68 0,000**

|    |            |                                                                                                                 |    |         |       |        |       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|
| 19 | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka             | m  | 11,600  | 8,00  | 92,80  | 0,000 |
| 20 | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                              | ks | 12,120  | 2,00  | 24,24  | 0,000 |
| 21 | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                | m2 | 229,050 | 1,50  | 343,58 | 0,000 |
| 22 | 941941292  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 229,050 | 1,00  | 229,05 | 0,000 |
| 23 | 941941842  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2 | 229,050 | 1,00  | 229,05 | 0,000 |
| 24 | 963053935  | Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t                                          | m2 | 10,500  | 20,00 | 210,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 25 | 966023131   | Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t                          | m   | 24,600          | 4,00            | 98,40       | 0,000           |
| 26 | 968062246   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t                                          | m2  | 13,365          | 2,00            | 26,73       | 0,000           |
| 27 | 968062247   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t                                         | m2  | 26,000          | 1,50            | 39,00       | 0,000           |
| 28 | 976071111   | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t                                                                 | m   | 10,000          | 4,00            | 40,00       | 0,000           |
| 29 | 978015231   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t nad rímsou | m2  | 27,600          | 0,20            | 5,52        | 0,000           |
| 30 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t sokel      | m2  | 17,010          | 0,20            | 3,40        | 0,000           |
| 31 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -0,03000t fasada     | m2  | 144,623         | 0,20            | 28,92       | 0,000           |
| 32 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia                       | m2  | 25,311          | 0,80            | 20,25       | 0,000           |
| 33 | 967         | Odstránenie mreží                                                                                               | súb | 1,000           | 20,00           | 20,00       | 0,000           |
| 34 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                               | t   | 14,710          | 8,00            | 117,68      | 0,000           |
| 35 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                   | t   | 279,490         | 0,30            | 83,85       | 0,000           |
| 36 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                     | t   | 14,710          | 6,00            | 88,26       | 0,000           |
| 37 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                                      | t   | 14,695          | 10,00           | 146,95      | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 662,82 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |       |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 38 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 33,141 | 20,00 | 662,82 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|

**PSV PSV 9 007,13 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 95,36 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |      |       |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 39 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 5,400  | 2,50 | 13,50 | 0,000 |
| 40 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 6,264  | 1,00 | 6,26  | 0,000 |
| 41 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 10,800 | 1,00 | 10,80 | 0,000 |
| 42 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 10,800 | 6,00 | 64,80 | 0,000 |

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 125,00 0,000**

|    |           |                                                               |    |       |        |        |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 43 | 721242117 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150 | ks | 1,000 | 125,00 | 125,00 | 0,000 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

**764 Konštrukcie klampiarske 749,53 0,000**

|    |           |                                                                      |   |        |       |        |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 44 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t      | m | 18,550 | 0,50  | 9,28   | 0,000 |
| 45 | 764421240 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm | m | 24,600 | 8,00  | 196,80 | 0,000 |
| 46 | 764421295 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 900 mm | m | 10,800 | 25,00 | 270,00 | 0,000 |
| 47 | 764421850 | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t           | m | 24,600 | 0,50  | 12,30  | 0,000 |
| 48 | 764422820 | Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t                     | m | 10,800 | 0,50  | 5,40   | 0,000 |
| 49 | 764454204 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm   | m | 16,500 | 15,00 | 247,50 | 0,000 |
| 50 | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t     | m | 16,500 | 0,50  | 8,25   | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 004,69 0,000**

|    |     |                                       |    |        |      |       |       |
|----|-----|---------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 51 | 767 | Výsprávky ostení okolo okien vnútorné | bm | 20,346 | 2,00 | 40,69 | 0,000 |
|----|-----|---------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                              | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 52 | 767_v3       | Repasácia zábradlia vrátane náterov                                                                | súb | 5,000           | 50,00           | 250,00      | 0,000           |
| 53 | 767_v        | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami                                                  | m   | 18,550          | 10,00           | 185,50      | 0,000           |
| 54 | 767_v2       | Montáž parapetov vnútorných - PVC                                                                  | m   | 18,550          | 10,00           | 185,50      | 0,000           |
| 55 | 767211112    | Schodisko exteriérové, pozink + zábradlie                                                          | ks  | 1,000           | 1 250,00        | 1 250,00    | 0,000           |
| 56 | 767631123    | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 850 mm x výšky 1100 mm                     | ks  | 2,000           | 28,00           | 56,00       | 0,000           |
| 57 | 6114112400   | Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1150/850 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks  | 2,000           | 80,00           | 160,00      | 0,000           |
| 58 | 767631335    | Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1650 mm x výšky 1750 mm                     | ks  | 4,000           | 48,00           | 192,00      | 0,000           |
| 59 | 6114121500   | Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1750/1650 mm                    | ks  | 4,000           | 264,00          | 1 056,00    | 0,000           |
| 60 | 767641253    | Montáž dverí plastových balkónových dvojdielnych, so zasklením výšky 2450 mm x šírky 2050 mm       | ks  | 4,000           | 63,00           | 252,00      | 0,000           |
| 61 | 6114123900   | Plastové balkónové dvere otváracie-sklopné výšky/šírky 2450/2050 mm                                | ks  | 4,000           | 842,00          | 3 368,00    | 0,000           |
| 62 | 767641253_2  | Montáž dverí plastových balkónových dvojdielnych, so zasklením výšky 2450 mm x šírky 2050 mm       | ks  | 1,000           | 63,00           | 63,00       | 0,000           |
| 63 | 6114123900_2 | Plastové balkónové dvere otváracie-sklopné výšky/šírky 2450/2050 mm bezpečnostné zasklenie conex   | ks  | 1,000           | 946,00          | 946,00      | 0,000           |

**784      Dokončovacie práce - maľby      32,55      0,000**

|    |           |                                                                                         |    |        |      |       |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 64 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednotfarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | m2 | 20,346 | 1,60 | 32,55 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|

**Celkom      23 493,43      0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón C fasáda - juhovýchodná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 8 668,01 0,000**

**1 Zemné práce 142,79 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |        |        |       |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 1,416  | 0,10   | 0,14  | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 1,416  | 20,00  | 28,32 | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 0,885  | 100,00 | 88,50 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 1,416  | 8,00   | 11,33 | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 14,500 | 1,00   | 14,50 | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 991,96 0,000**

|    |               |                                                                                                                  |    |         |       |          |       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 6  | 622463322     | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávky po obití omietky | m2 | 50,373  | 16,00 | 805,97   | 0,000 |
| 7  | 622464224     | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2 | 129,220 | 14,00 | 1 809,08 | 0,000 |
| 8  | 622465112     | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2 | 21,500  | 18,00 | 387,00   | 0,000 |
| 9  | 625250150     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm ozdobne cimburie  | m2 | 23,600  | 21,00 | 495,60   | 0,000 |
| 10 | 625250150_3   | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm rimsa horna       | m2 | 7,080   | 21,00 | 148,68   | 0,000 |
| 11 | 625250152     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. Izolantu 120 mm -sokel           | m2 | 18,000  | 27,00 | 486,00   | 0,000 |
| 12 | 625250151     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2 | 16,200  | 22,00 | 356,40   | 0,000 |
| 13 | 625991080     | Zateplenie doskami penový polystyrén 15cm bez omietky                                                            | m2 | 113,020 | 20,00 | 2 260,40 | 0,000 |
| 14 | 632451024     | Výrovnávací poter muriva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2 | 3,150   | 8,00  | 25,20    | 0,000 |
| 15 | 5538312000    | Profil dilatčný E                                                                                                | m  | 15,000  | 5,00  | 75,00    | 0,000 |
| 16 | 5855538312200 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m  | 41,850  | 1,80  | 75,33    | 0,000 |
| 17 | 953945106     | Profil soklový hliníkový                                                                                         | m  | 11,800  | 2,50  | 29,50    | 0,000 |
| 18 | 953945115     | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m  | 12,600  | 3,00  | 37,80    | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 998,84 0,000**

|    |            |                                                                                                                 |     |         |       |        |       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|-------|
| 19 | 9_v        | Demontáž blezkozvodov                                                                                           | m   | 11,000  | 2,00  | 22,00  | 0,000 |
| 20 | 9_v2       | Demontáž mreží                                                                                                  | súb | 3,000   | 20,00 | 60,00  | 0,000 |
| 21 | 917862111  | Osadenie chodníkov. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka           | m   | 11,800  | 8,00  | 94,40  | 0,000 |
| 22 | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                              | ks  | 12,329  | 2,00  | 24,66  | 0,000 |
| 23 | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                | m2  | 140,220 | 1,50  | 210,33 | 0,000 |
| 24 | 941941292  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2  | 140,220 | 1,00  | 140,22 | 0,000 |
| 25 | 941941842  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2  | 140,220 | 1,00  | 140,22 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 966023131   | Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t                         | m  | 11,800          | 4,00            | 47,20       | 0,000           |
| 27 | 968062246   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t                                         | m2 | 10,395          | 2,00            | 20,79       | 0,000           |
| 28 | 968062247   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t                                        | m2 | 15,120          | 1,50            | 22,68       | 0,000           |
| 29 | 978015231   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t nad rímsou | m2 | 23,600          | 0,20            | 4,72        | 0,000           |
| 30 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t sokel      | m2 | 18,585          | 0,20            | 3,72        | 0,000           |
| 31 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -0,03000t fasada     | m2 | 86,585          | 0,20            | 17,32       | 0,000           |
| 32 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia                       | m2 | 12,555          | 0,80            | 10,04       | 0,000           |
| 33 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t  | 5,966           | 8,00            | 47,73       | 0,000           |
| 34 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                  | t  | 113,354         | 0,30            | 34,01       | 0,000           |
| 35 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                    | t  | 5,966           | 6,00            | 35,80       | 0,000           |
| 36 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                                     | t  | 6,300           | 10,00           | 63,00       | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 534,42 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |       |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 37 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 26,721 | 20,00 | 534,42 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|

**PSV PSV 4 325,34 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 109,47 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |      |       |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 38 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 5,900  | 2,50 | 14,75 | 0,000 |
| 39 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 6,844  | 1,00 | 6,84  | 0,000 |
| 40 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 11,800 | 1,00 | 11,80 | 0,000 |
| 41 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 12,680 | 6,00 | 76,08 | 0,000 |

**764 Konštrukcie klampiarske 373,20 0,000**

|    |           |                                                                      |   |        |       |        |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 42 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t      | m | 12,600 | 0,50  | 6,30   | 0,000 |
| 43 | 764421295 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 900 mm | m | 11,800 | 25,00 | 295,00 | 0,000 |
| 44 | 764422820 | Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t                     | m | 11,800 | 0,50  | 5,90   | 0,000 |
| 45 | v_bl      | Montáž blezkozvodu zvodove lano FeZn do 70mm vc. podpier,uchytení    | m | 11,000 | 6,00  | 66,00  | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 825,93 0,000**

|    |              |                                                                                                    |     |        |        |        |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 47 | 767          | Vysprávkovanie ostiení okolo okien vnútorné                                                        | bm  | 10,463 | 2,00   | 20,93  | 0,000 |
| 48 | 767_v3       | Repasácia zábradlia vrátane náterov                                                                | súb | 3,000  | 50,00  | 150,00 | 0,000 |
| 49 | 767_v        | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami                                                  | m   | 12,600 | 10,00  | 126,00 | 0,000 |
| 50 | 767_v2       | Montáž parapetov vnútorných - PVC                                                                  | m   | 12,600 | 10,00  | 126,00 | 0,000 |
| 51 | 767631116    | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 700 mm x výšky 1550 mm                     | ks  | 2,000  | 30,00  | 60,00  | 0,000 |
| 52 | 6114116300   | Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1550/700 mm                              | ks  | 2,000  | 88,00  | 176,00 | 0,000 |
| 53 | 767631116_v  | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 700 mm x výšky 1550 mm                     | ks  | 1,000  | 32,00  | 32,00  | 0,000 |
| 54 | 6114116300_2 | Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1550/700 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks  | 1,000  | 110,00 | 110,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 55 | 767631315    | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1350 mm x výšky 1550 mm                                     | ks | 2,000           | 41,00           | 82,00       | 0,000           |
| 56 | 6114121300   | <i>Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1550/1350 mm</i>                              | ks | 2,000           | 211,00          | 422,00      | 0,000           |
| 57 | 767631315_2  | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1350 mm x výšky 1550 mm                                     | ks | 1,000           | 41,00           | 41,00       | 0,000           |
| 58 | 6114121300_2 | <i>Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1550/1350 mm bezpečnostné zasklenie conex</i> | ks | 1,000           | 235,00          | 235,00      | 0,000           |
| 59 | 767641253    | Montáž dverí plastových balkónových dvojdielných, so zasklením výšky 2380 mm x šírky 2000 mm                       | ks | 2,000           | 30,00           | 60,00       | 0,000           |
| 60 | 6114123900   | <i>Plastové balkónové dvere otváracé-sklopné výšky/šírky 2380/2000 mm</i>                                          | ks | 2,000           | 684,00          | 1 368,00    | 0,000           |
| 61 | 767641253_2  | Montáž dverí plastových balkónových dvojdielných, so zasklením výšky 2380 mm x šírky 2000 mm                       | ks | 1,000           | 30,00           | 30,00       | 0,000           |
| 62 | 6114123900_2 | <i>Plastové balkónové dvere otváracé-sklopné výšky/šírky 2380/2000 mm bezpečnostné zasklenie conex</i>             | ks | 1,000           | 787,00          | 787,00      | 0,000           |

**784      Dokončovacie práce - maľby      16,74      0,000**

|    |           |                                                                                        |    |        |      |       |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 63 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | m2 | 10,463 | 1,60 | 16,74 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|

**Celkom      12 993,35      0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón A fasáda - severovýchodná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 46 271,17 0,000**

**1 Zemné práce 772,81 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |        |        |        |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 7,680  | 0,10   | 0,77   | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 7,680  | 20,00  | 153,60 | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 4,800  | 100,00 | 480,00 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 7,680  | 8,00   | 61,44  | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 77,000 | 1,00   | 77,00  | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 35 165,16 0,000**

|    |               |                                                                                                                  |    |         |          |           |       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|
| 6  | 622463322     | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávký po obití omietky | m2 | 248,525 | 16,00    | 3 976,40  | 0,000 |
| 7  | 622464224     | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2 | 626,810 | 14,00    | 8 775,34  | 0,000 |
| 8  | 622465112     | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2 | 91,510  | 18,00    | 1 647,18  | 0,000 |
| 9  | 625250150     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm ozdobne cimburie  | m2 | 127,000 | 21,00    | 2 667,00  | 0,000 |
| 10 | 625250150_3   | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm rimsa horna       | m2 | 38,100  | 21,00    | 800,10    | 0,000 |
| 11 | 625250152     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. izolantu 120mm -sokel            | m2 | 91,510  | 27,00    | 2 470,77  | 0,000 |
| 12 | 625250151     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2 | 90,952  | 22,00    | 2 000,94  | 0,000 |
| 13 | 625250152_2   | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. izolantu 40 mm -balkony male     | m2 | 46,080  | 20,00    | 921,60    | 0,000 |
| 14 | 625991080     | Zateplenie doskami penový polystyrén 15cm bez omietky                                                            | m2 | 535,858 | 20,00    | 10 717,16 | 0,000 |
| 15 | 631362021     | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI                  | t  | 0,029   | 1 200,00 | 34,80     | 0,000 |
| 16 | 632451024     | Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2 | 12,000  | 8,00     | 96,00     | 0,000 |
| 17 | 5538312000    | Profil dilatačný E                                                                                               | m  | 22,000  | 5,00     | 110,00    | 0,000 |
| 18 | 5855538312200 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m  | 241,600 | 1,80     | 434,88    | 0,000 |
| 19 | 632451060     | Položenie poteru pieskovocementového hr. do 50 mm                                                                | m2 | 23,040  | 6,00     | 138,24    | 0,000 |
| 20 | 953945106     | Profil soklový hliníkový                                                                                         | m  | 63,500  | 2,50     | 158,75    | 0,000 |
| 21 | 953945115     | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m  | 72,000  | 3,00     | 216,00    | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 614,88 0,000**

|    |            |                                                                                                       |     |         |       |          |       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|-------|
| 22 | 9_v        | Demontáž blezkovodov                                                                                  | m   | 22,000  | 2,00  | 44,00    | 0,000 |
| 23 | 9_v2       | Demontáž mreží                                                                                        | súb | 16,000  | 20,00 | 320,00   | 0,000 |
| 24 | 917862111  | Osadenie chodníkov. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m   | 64,000  | 8,00  | 512,00   | 0,000 |
| 25 | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                    | ks  | 66,869  | 2,00  | 133,74   | 0,000 |
| 26 | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m      | m2  | 758,100 | 1,50  | 1 137,15 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 27 | 941941292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 758,100         | 1,00            | 758,10      | 0,000           |
| 28 | 941941842   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2 | 758,100         | 1,00            | 758,10      | 0,000           |
| 29 | 953945008   | Profil okapovým nosom pre balkóny                                                                               | m  | 54,400          | 3,00            | 163,20      | 0,000           |
| 30 | 965024121   | Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t                                        | m2 | 23,040          | 1,00            | 23,04       | 0,000           |
| 31 | 965041341   | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvárovbetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t  | m3 | 23,040          | 30,00           | 691,20      | 0,000           |
| 32 | 966023131   | Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t                          | m  | 64,000          | 4,00            | 256,00      | 0,000           |
| 33 | 968062246   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t                                          | m2 | 131,008         | 2,00            | 262,02      | 0,000           |
| 34 | 976071111   | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t                                                                 | m  | 44,800          | 4,00            | 179,20      | 0,000           |
| 35 | 978015231   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t nad rímsou | m2 | 127,000         | 0,20            | 25,40       | 0,000           |
| 36 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t sokel      | m2 | 91,510          | 0,20            | 18,30       | 0,000           |
| 37 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -0,03000t fasada     | m2 | 420,850         | 0,20            | 84,17       | 0,000           |
| 38 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia                       | m2 | 72,480          | 0,80            | 57,98       | 0,000           |
| 39 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                               | t  | 73,923          | 8,00            | 591,38      | 0,000           |
| 40 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                   | t  | 1 404,537       | 0,30            | 421,36      | 0,000           |
| 41 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                     | t  | 73,923          | 6,00            | 443,54      | 0,000           |
| 42 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                                      | t  | 73,500          | 10,00           | 735,00      | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 2 718,32 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |         |       |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 43 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 135,916 | 20,00 | 2 718,32 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|

**PSV PSV 27 282,04 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 524,53 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |      |        |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-------|
| 44 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 31,750 | 2,50 | 79,38  | 0,000 |
| 45 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 36,830 | 1,00 | 36,83  | 0,000 |
| 46 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 50,800 | 1,00 | 50,80  | 0,000 |
| 47 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 59,586 | 6,00 | 357,52 | 0,000 |

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 250,00 0,000**

|    |           |                                                               |    |       |        |        |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 48 | 721242117 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150 | ks | 2,000 | 125,00 | 250,00 | 0,000 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

**764 Konštrukcie klampiarske 2 127,30 0,000**

|    |           |                                                                      |   |        |       |          |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|
| 49 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t      | m | 70,100 | 0,50  | 35,05    | 0,000 |
| 50 | 764421295 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 900 mm | m | 63,500 | 25,00 | 1 587,50 | 0,000 |
| 51 | 764422820 | Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t                     | m | 63,500 | 0,50  | 31,75    | 0,000 |
| 52 | 764454204 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm   | m | 22,000 | 15,00 | 330,00   | 0,000 |
| 53 | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t     | m | 22,000 | 0,50  | 11,00    | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 54 | v_bl        | Montáž blezkovodu zvodove lano FeZn do 70mm vc. podpier,uchytení | m  | 22,000          | 6,00            | 132,00      | 0,000           |

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

23 650,80

0,000

|    |              |                                                                                                              |     |        |        |           |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------|
| 55 | 767          | Vysprávký ostení okolo okien vnútorné                                                                        | bm  | 60,400 | 2,00   | 120,80    | 0,000 |
| 56 | 767_v3       | Repasácia zábradlia vrátane náterov                                                                          | súb | 16,000 | 50,00  | 800,00    | 0,000 |
| 57 | 767_v        | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami                                                            | m   | 70,100 | 10,00  | 701,00    | 0,000 |
| 58 | 767_v2       | Montáž parapetov vnútorných - PVC                                                                            | m   | 70,100 | 10,00  | 701,00    | 0,000 |
| 59 | 767631141    | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 850 mm x výšky 550 mm                                | ks  | 8,000  | 20,00  | 160,00    | 0,000 |
| 60 | 6114107600   | Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 550/850 mm bezpečnostné zasklenie conex            | ks  | 8,000  | 64,00  | 512,00    | 0,000 |
| 61 | 767631325    | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1460 mm x výšky 1600 mm                               | ks  | 16,000 | 43,00  | 688,00    | 0,000 |
| 62 | 6114120400   | Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1600/1460 mm                              | ks  | 16,000 | 172,00 | 2 752,00  | 0,000 |
| 63 | 767631325_2  | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1460 mm x výšky 1600 mm                               | ks  | 16,000 | 43,00  | 688,00    | 0,000 |
| 64 | 6114120400_2 | Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1600/1460 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks  | 16,000 | 220,00 | 3 520,00  | 0,000 |
| 65 | 767641251    | Montáž dverí plastových balkónových dvojdielných, so zasklením výšky 2450 mm x šírky 1460 mm                 | ks  | 16,000 | 55,00  | 880,00    | 0,000 |
| 66 | 6114123200   | Plastové balkónové dvere otváracie-sklopné výšky/šírky 2450/1460 mm                                          | ks  | 16,000 | 758,00 | 12 128,00 | 0,000 |

#### 771 Podlahy z dlaždíc

632,77

0,000

|    |            |                                                                                                  |    |        |       |        |       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 67 | 771571105  | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 150x150 mm | m2 | 23,040 | 14,00 | 322,56 | 0,000 |
| 68 | 5976456000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 2 la                      | m2 | 25,851 | 12,00 | 310,21 | 0,000 |

#### 784 Dokončovacie práce - maľby

96,64

0,000

|    |           |                                                                                        |    |        |      |       |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 69 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | m2 | 60,400 | 1,60 | 96,64 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|

**Celkom**

**73 553,21**

**0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón A fasáda - severozápadná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 10 322,77 0,000**

**1 Zemné práce 168,17 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |        |        |        |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 1,668  | 0,10   | 0,17   | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 1,668  | 20,00  | 33,36  | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 1,043  | 100,00 | 104,30 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 1,668  | 8,00   | 13,34  | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 17,000 | 1,00   | 17,00  | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 416,36 0,000**

|    |               |                                                                                                                  |    |         |       |          |       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 6  | 622463322     | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávký po obití omietky | m2 | 66,993  | 16,00 | 1 071,89 | 0,000 |
| 7  | 622464224     | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2 | 159,325 | 14,00 | 2 230,55 | 0,000 |
| 8  | 622465112     | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2 | 20,490  | 18,00 | 368,82   | 0,000 |
| 9  | 625250150     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm ozdobne cimburie  | m2 | 27,800  | 21,00 | 583,80   | 0,000 |
| 10 | 625250150_3   | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm rimsa horna       | m2 | 8,340   | 21,00 | 175,14   | 0,000 |
| 11 | 625250152     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. izolantu 120 mm -sokel           | m2 | 20,490  | 27,00 | 553,23   | 0,000 |
| 12 | 625250151     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2 | 8,970   | 22,00 | 197,34   | 0,000 |
| 13 | 625991080     | Zateplenie doskami penový polystyrén 15cm bez omietky                                                            | m2 | 150,355 | 20,00 | 3 007,10 | 0,000 |
| 14 | 632451024     | Výrovnávací poter muriva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2 | 6,000   | 8,00  | 48,00    | 0,000 |
| 15 | 5538312000    | Profil dilatčný E                                                                                                | m  | 15,000  | 5,00  | 75,00    | 0,000 |
| 16 | 5855538312200 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m  | 25,800  | 1,80  | 46,44    | 0,000 |
| 17 | 953945106     | Profil soklový hliníkový                                                                                         | m  | 13,900  | 2,50  | 34,75    | 0,000 |
| 18 | 953945115     | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m  | 8,100   | 3,00  | 24,30    | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 077,26 0,000**

|    |            |                                                                                                                 |     |         |       |        |       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|-------|
| 19 | 9_v2       | Demontáž mreží                                                                                                  | súb | 2,000   | 20,00 | 40,00  | 0,000 |
| 20 | 917862111  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka             | m   | 13,900  | 8,00  | 111,20 | 0,000 |
| 21 | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                              | ks  | 14,523  | 2,00  | 29,05  | 0,000 |
| 22 | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                | m2  | 166,200 | 1,50  | 249,30 | 0,000 |
| 23 | 941941292  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2  | 166,200 | 1,00  | 166,20 | 0,000 |
| 24 | 941941842  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2  | 166,200 | 1,00  | 166,20 | 0,000 |
| 25 | 966023131  | Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t                          | m   | 13,900  | 4,00  | 55,60  | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 968062246   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t                                         | m2 | 8,603           | 2,00            | 17,21       | 0,000           |
| 27 | 968062247   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t                                        | m2 | 5,145           | 1,50            | 7,72        | 0,000           |
| 28 | 978015231   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t nad rímsou | m2 | 27,800          | 0,20            | 5,56        | 0,000           |
| 29 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t sokel      | m2 | 20,490          | 0,20            | 4,10        | 0,000           |
| 30 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -0,03000t fasada     | m2 | 117,305         | 0,20            | 23,46       | 0,000           |
| 31 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia                       | m2 | 7,740           | 0,80            | 6,19        | 0,000           |
| 32 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t  | 6,572           | 8,00            | 52,58       | 0,000           |
| 33 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                  | t  | 124,868         | 0,30            | 37,46       | 0,000           |
| 34 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                    | t  | 6,572           | 6,00            | 39,43       | 0,000           |
| 35 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                                     | t  | 6,600           | 10,00           | 66,00       | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 660,98 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |       |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 36 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 33,049 | 20,00 | 660,98 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|

**PSV PSV 2 747,47 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 132,94 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |      |       |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 37 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 6,950  | 2,50 | 17,38 | 0,000 |
| 38 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 8,062  | 1,00 | 8,06  | 0,000 |
| 39 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 13,900 | 1,00 | 13,90 | 0,000 |
| 40 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 15,600 | 6,00 | 93,60 | 0,000 |

**764 Konštrukcie klampiarske 358,40 0,000**

|    |           |                                                                      |   |        |       |        |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 41 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t      | m | 7,900  | 0,50  | 3,95   | 0,000 |
| 42 | 764421295 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 900 mm | m | 13,900 | 25,00 | 347,50 | 0,000 |
| 43 | 764422820 | Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t                     | m | 13,900 | 0,50  | 6,95   | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 245,85 0,000**

|    |              |                                                                                                               |     |       |        |        |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------|
| 44 | 767          | Vysprávkovanie ostiení okien vnútorné                                                                         | bm  | 6,425 | 2,00   | 12,85  | 0,000 |
| 45 | 767_v3       | Repasácia zábradlia vrátane náterov                                                                           | súb | 1,000 | 50,00  | 50,00  | 0,000 |
| 46 | 767_v        | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami                                                             | m   | 7,900 | 10,00  | 79,00  | 0,000 |
| 47 | 767_v2       | Montáž parapetov vnútorných - PVC                                                                             | m   | 7,900 | 10,00  | 79,00  | 0,000 |
| 48 | 767631141    | Montáž okna plastového jednokrievneho so zasklením šírky 850 mm x výšky 550 mm                                | ks  | 3,000 | 20,00  | 60,00  | 0,000 |
| 49 | 6114107600   | Plastové okno jednokrievlové otváracie-sklopné výšky/šírky 550/850 mm bezpečnostné zasklenie conex            | ks  | 3,000 | 64,00  | 192,00 | 0,000 |
| 50 | 767631315    | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1460 mm x výšky 1600 mm                                | ks  | 2,000 | 43,00  | 86,00  | 0,000 |
| 51 | 6114121300   | Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1600/1460 mm                              | ks  | 2,000 | 172,00 | 344,00 | 0,000 |
| 52 | 767631325_2  | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1460 mm x výšky 1600 mm                                | ks  | 2,000 | 43,00  | 86,00  | 0,000 |
| 53 | 6114120400_2 | Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1600/1460 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks  | 2,000 | 220,00 | 440,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 54 | 767641253    | Montáž dverí plastových balkónových dvojdielných, so zasklením výšky 2380 mm x šírky 2000 mm     | ks | 1,000           | 30,00           | 30,00       | 0,000           |
| 55 | 6114123900_2 | Plastové balkónové dvere otváracie-sklopné výšky/šírky 2380/2000 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks | 1,000           | 787,00          | 787,00      | 0,000           |

**784      Dokončovacie práce - maľby      10,28      0,000**

|    |           |                                                                                        |    |       |      |       |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-------|
| 56 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | m2 | 6,425 | 1,60 | 10,28 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-------|

**Celkom      13 070,24      0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón C fasáda - severozápadná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 91 499,63 0,000**

**1 Zemné práce 770,42 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |        |        |        |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 7,620  | 0,10   | 0,76   | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 7,620  | 20,00  | 152,40 | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 4,763  | 100,00 | 476,30 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 7,620  | 8,00   | 60,96  | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 80,000 | 1,00   | 80,00  | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 75 597,88 0,000**

|    |               |                                                                                                                  |    |           |       |           |       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 6  | 622463322     | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávky po obití omietky | m2 | 557,754   | 16,00 | 8 924,06  | 0,000 |
| 7  | 622464224     | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2 | 1 537,363 | 14,00 | 21 523,08 | 0,000 |
| 8  | 622465112     | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2 | 96,638    | 18,00 | 1 739,48  | 0,000 |
| 9  | 625250150     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm ozdobne cimburie  | m2 | 184,000   | 21,00 | 3 864,00  | 0,000 |
| 10 | 625250150_3   | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm rimsa horna       | m2 | 110,400   | 21,00 | 2 318,40  | 0,000 |
| 11 | 625250152     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. Izolantu 120 mm -sokel           | m2 | 96,638    | 27,00 | 2 609,23  | 0,000 |
| 12 | 625250151     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2 | 218,673   | 22,00 | 4 810,81  | 0,000 |
| 13 | 625991080     | Zateplenie penovým polystyrénom hr. 15Cm bez omietky                                                             | m2 | 1 318,690 | 20,00 | 26 373,80 | 0,000 |
| 14 | 632451024     | Výrovnávací poter muríva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2 | 38,138    | 8,00  | 305,10    | 0,000 |
| 14 |               | Vysprávky vnútorných ostení                                                                                      | m2 | 134,585   | 8,00  | 1 076,68  | 0,000 |
| 15 | 5538312000    | Profil dilatčný E                                                                                                | m  | 32,000    | 5,00  | 160,00    | 0,000 |
| 16 | 5855538312200 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m  | 640,290   | 1,80  | 1 152,52  | 0,000 |
| 17 | 953945106     | Profil soklový hliníkový                                                                                         | m  | 63,500    | 2,50  | 158,75    | 0,000 |
| 18 | 953945115     | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m  | 193,990   | 3,00  | 581,97    | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 859,47 0,000**

|    |            |                                                                                                                 |     |           |       |          |       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|-------|
| 19 | 9_v        | Demontáž blezkovodov                                                                                            | m   | 35,000    | 2,00  | 70,00    | 0,000 |
| 20 | 9_v2       | Demontáž mreží                                                                                                  | súb | 9,000     | 20,00 | 180,00   | 0,000 |
| 21 | 917862111  | Osadenie chodníkov obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka            | m   | 63,500    | 8,00  | 508,00   | 0,000 |
| 22 | 5922902940 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                              | ks  | 66,347    | 2,00  | 132,69   | 0,000 |
| 23 | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                | m2  | 1 692,620 | 1,50  | 2 538,93 | 0,000 |
| 24 | 941941292  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2  | 1 692,620 | 1,00  | 1 692,62 | 0,000 |
| 25 | 941941842  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2  | 1 692,620 | 1,00  | 1 692,62 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 966023131   | Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm, -0,09600t                          | m  | 184,000         | 4,00            | 736,00      | 0,000           |
| 27 | 968062244   | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,05300t                                              | m2 | 6,600           | 4,00            | 26,40       | 0,000           |
| 28 | 968062246   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t                                          | m2 | 319,740         | 2,00            | 639,48      | 0,000           |
| 29 | 978015231   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t nad rímsou | m2 | 184,000         | 0,20            | 36,80       | 0,000           |
| 30 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t sokel      | m2 | 96,638          | 0,20            | 19,33       | 0,000           |
| 31 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,03000t fasada     | m2 | 1 005,108       | 0,20            | 201,02      | 0,000           |
| 32 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia                       | m2 | 190,815         | 0,80            | 152,65      | 0,000           |
| 33 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                               | t  | 74,768          | 8,00            | 598,14      | 0,000           |
| 34 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                   | t  | 1 420,592       | 0,30            | 426,18      | 0,000           |
| 35 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                     | t  | 74,768          | 6,00            | 448,61      | 0,000           |
| 36 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                                      | t  | 76,000          | 10,00           | 760,00      | 0,000           |

#### 99 Presun hmôt HSV

**4 271,86 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |         |       |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 37 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 213,593 | 20,00 | 4 271,86 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|

#### PSV PSV

**40 710,23 0,000**

#### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

**611,20 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |      |        |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-------|
| 38 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 32,000 | 2,50 | 80,00  | 0,000 |
| 39 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 37,120 | 1,00 | 37,12  | 0,000 |
| 40 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 64,000 | 1,00 | 64,00  | 0,000 |
| 41 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 71,680 | 6,00 | 430,08 | 0,000 |

#### 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

**250,00 0,000**

|    |           |                                                               |    |       |        |        |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 42 | 721242117 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo sedej liatiny DN 150 | ks | 2,000 | 125,00 | 250,00 | 0,000 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

#### 764 Konštrukcie klampiarske

**4 956,03 0,000**

|    |           |                                                                      |   |         |       |          |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 43 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t      | m | 274,250 | 0,50  | 137,13   | 0,000 |
| 44 | 764421240 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm | m | 202,400 | 8,00  | 1 619,20 | 0,000 |
| 45 | 764421295 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 900 mm | m | 92,000  | 25,00 | 2 300,00 | 0,000 |
| 46 | 764421850 | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t           | m | 202,400 | 0,50  | 101,20   | 0,000 |
| 47 | 764422820 | Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t                     | m | 92,000  | 0,50  | 46,00    | 0,000 |
| 48 | 764454204 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm   | m | 35,000  | 15,00 | 525,00   | 0,000 |
| 49 | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t     | m | 35,000  | 0,50  | 17,50    | 0,000 |
| 50 | v_bl      | Montáž blezkovodu zvodove lano FeZn do 70mm vc. podpier,uchytení     | m | 35,000  | 6,00  | 210,00   | 0,000 |

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

**34 893,00 0,000**

|    |        |                                                   |   |         |       |          |       |
|----|--------|---------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 51 | 767_v  | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami | m | 274,250 | 10,00 | 2 742,50 | 0,000 |
| 52 | 767_v2 | Montáž parapetov vnútorných - PVC                 | m | 183,550 | 10,00 | 1 835,50 | 0,000 |

| Č. | Kód položky   | Popis                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 53 | 767631136     | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1750 mm                                      | ks | 16,000          | 39,00           | 624,00      | 0,000           |
| 54 | 6114116500    | <i>Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1750/1000 mm</i>                                        | ks | 16,000          | 119,00          | 1 904,00    | 0,000           |
| 55 | 767631136_2   | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1750 mm                                      | ks | 2,000           | 39,00           | 78,00       | 0,000           |
| 56 | 6114116500_2  | <i>Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1750/1000 mm bezpečnostné zasklenie conex</i>           | ks | 2,000           | 155,00          | 310,00      | 0,000           |
| 57 | 767631136_V 2 | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 850 mm x výšky 1750 mm                                       | ks | 2,000           | 37,00           | 74,00       | 0,000           |
| 58 | 6114116500_3  | <i>Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1750/850 mm bezpečnostné zasklenie conex</i>            | ks | 2,000           | 110,00          | 220,00      | 0,000           |
| 59 | 767631141     | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1150 mm x výšky 550 mm                                       | ks | 10,000          | 24,00           | 240,00      | 0,000           |
| 60 | 6114107600    | <i>Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 550/1150 mm bezpečnostné zasklenie conex</i>            | ks | 10,000          | 68,00           | 680,00      | 0,000           |
| 61 | 767631335     | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1600 mm x výšky 1750 mm                                       | ks | 88,000          | 47,00           | 4 136,00    | 0,000           |
| 62 | 6114121500    | <i>Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1750/1600 mm</i>                              | ks | 88,000          | 206,00          | 18 128,00   | 0,000           |
| 63 | 767631335_2   | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1600 mm x výšky 1750 mm                                       | ks | 7,000           | 47,00           | 329,00      | 0,000           |
| 64 | 6114121500_2  | <i>Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1750/1650 mm bezpečnostné zasklenie conex</i> | ks | 7,000           | 264,00          | 1 848,00    | 0,000           |
| 65 | 767641251     | Montáž dverí plastových balkónových dvojdielných, so zasklením výšky 2200 mm x šírky 1500 mm                         | ks | 2,000           | 30,00           | 60,00       | 0,000           |
| 66 | 6114122600    | <i>Plastové dvere vchodové výšky/šírky 2200/1500 mm</i>                                                              | ks | 2,000           | 842,00          | 1 684,00    | 0,000           |

**Celkom**

**132 209,86**

**0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón D fasáda - severovýchodná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 19 671,82 0,000**

**1 Zemné práce 687,92 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |        |        |        |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 8,040  | 0,10   | 0,80   | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 8,040  | 20,00  | 160,80 | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 4,260  | 100,00 | 426,00 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 8,040  | 8,00   | 64,32  | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 36,000 | 1,00   | 36,00  | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 064,78 0,000**

|    |                |                                                                                                                  |    |         |       |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 6  | 622463322      | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávky po obití omietky | m2 | 21,143  | 16,00 | 338,29   | 0,000 |
| 7  | 622464224      | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2 | 319,565 | 14,00 | 4 473,91 | 0,000 |
| 8  | 622465112      | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2 | 45,465  | 18,00 | 818,37   | 0,000 |
| 9  | 625250150_3    | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm rimsa horna       | m2 | 30,800  | 21,00 | 646,80   | 0,000 |
| 10 | 625250152      | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. Izolantu 120 mm -sokel           | m2 | 45,465  | 27,00 | 1 227,56 | 0,000 |
| 11 | 625250151      | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2 | 68,705  | 22,00 | 1 511,51 | 0,000 |
| 12 | 625991080      | Zateplenie doskami penový polystyrén 15cm bez omietky                                                            | m2 | 250,860 | 20,00 | 5 017,20 | 0,000 |
| 13 | 632451024      | Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2 | 2,575   | 8,00  | 20,60    | 0,000 |
| 14 | 5538312000     | Profil dilatačný E                                                                                               | m  | 30,000  | 5,00  | 150,00   | 0,000 |
| 15 | 58555383122 00 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m  | 275,800 | 1,80  | 496,44   | 0,000 |
| 16 | 953945106      | Profil soklový hliníkový                                                                                         | m  | 56,000  | 2,50  | 140,00   | 0,000 |
| 17 | 953945115      | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m  | 74,700  | 3,00  | 224,10   | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 559,20 0,000**

|    |             |                                                                                                                 |    |         |      |        |       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 18 | 9_v         | Demontáž blezkovodov                                                                                            | m  | 50,000  | 2,00 | 100,00 | 0,000 |
| 19 | 917862111   | Osadenie chodníkov. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka           | m  | 67,000  | 8,00 | 536,00 | 0,000 |
| 20 | 5922902940  | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                              | ks | 70,003  | 2,00 | 140,01 | 0,000 |
| 21 | 941941041   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                | m2 | 464,500 | 1,50 | 696,75 | 0,000 |
| 22 | 941941292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 464,500 | 1,00 | 464,50 | 0,000 |
| 23 | 941941842   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2 | 464,500 | 1,00 | 464,50 | 0,000 |
| 24 | 968062247   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t                                         | m2 | 43,200  | 1,50 | 64,80  | 0,000 |
| 25 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10%, -0,01600t sokel        | m2 | 4,547   | 0,20 | 0,91   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,03000t fasada | m2 | 21,143          | 0,20            | 4,23        | 0,000           |
| 27 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia                   | m2 | 8,688           | 0,80            | 6,95        | 0,000           |
| 28 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                           | t  | 2,712           | 8,00            | 21,70       | 0,000           |
| 29 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                               | t  | 51,528          | 0,30            | 15,46       | 0,000           |
| 30 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                 | t  | 2,712           | 6,00            | 16,27       | 0,000           |
| 31 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                                  | t  | 2,712           | 10,00           | 27,12       | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 1 359,92 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |       |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|
| 32 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 67,996 | 20,00 | 1 359,92 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|

**PSV PSV 11 237,46 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 634,08 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |      |        |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-------|
| 33 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 32,000 | 2,50 | 80,00  | 0,000 |
| 34 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 37,120 | 1,00 | 37,12  | 0,000 |
| 35 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 64,000 | 1,00 | 64,00  | 0,000 |
| 36 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 75,493 | 6,00 | 452,96 | 0,000 |

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 250,00 0,000**

|    |           |                                                               |    |       |        |        |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 37 | 721242117 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150 | ks | 2,000 | 125,00 | 250,00 | 0,000 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

**764 Konštrukcie klampiarske 3 734,38 0,000**

|    |           |                                                                             |   |         |       |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 38 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t             | m | 55,300  | 0,50  | 27,65    | 0,000 |
| 39 | 764421240 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm        | m | 88,000  | 8,00  | 704,00   | 0,000 |
| 40 | 764421850 | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t                  | m | 88,000  | 0,50  | 44,00    | 0,000 |
| 41 | 764454204 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm          | m | 25,400  | 15,00 | 381,00   | 0,000 |
| 42 | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t            | m | 25,400  | 0,50  | 12,70    | 0,000 |
| 43 |           | Demontáž žľabov z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm | m | 105,350 | 0,50  | 52,68    | 0,000 |
| 44 |           | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm           |   | 105,350 | 21,00 | 2 212,35 | 0,000 |
| 45 | v_bl      | Montáž blezkozvodu zvodove lano FeZn do 70mm vc. podpier,uchytení           | m | 50,000  | 6,00  | 300,00   | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 619,00 0,000**

|    |              |                                                                                                    |    |        |        |        |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 46 | 767_v        | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami,                                                 | m  | 55,300 | 10,00  | 553,00 | 0,000 |
| 47 | 767_v2       | Montáž parapetov vnútorných - PVC                                                                  | m  | 55,300 | 10,00  | 553,00 | 0,000 |
| 48 | 767631155    | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1150 mm x výšky 1300 mm                    | ks | 3,000  | 35,00  | 105,00 | 0,000 |
| 49 | 6114114600   | Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1300/1150 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks | 3,000  | 145,00 | 435,00 | 0,000 |
| 50 | 767631155_v  | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1300 mm x výšky 1150 mm                    | ks | 1,000  | 35,00  | 35,00  | 0,000 |
| 51 | 6114114600_2 | Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1150/1300 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks | 1,000  | 145,00 | 145,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 52 | 767631324    | Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1450 mm x výšky 1450 mm                             | ks | 7,000           | 41,00           | 287,00      | 0,000           |
| 53 | 6114116900   | <i>Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1450/1450 mm bezpečnostné zasklenie conex</i> | ks | 7,000           | 180,00          | 1 260,00    | 0,000           |
| 54 | 767641253    | Montáž okien, so zasklením výšky 1800 mm x šírky 2800 mm                                                   | ks | 5,000           | 65,00           | 325,00      | 0,000           |
| 55 | 6114123900   | <i>Plastové okno otváracie-sklopné výšky/šírky 1800/2800 mm bezpečnostné zasklenie conex</i>               | ks | 5,000           | 406,00          | 2 030,00    | 0,000           |
| 56 | 767641253.1  | Montáž dverí plastových balkónových dvojdielných, so zasklením výšky 2150 mm x šírky 1800 mm               | ks | 1,000           | 30,00           | 30,00       | 0,000           |
| 57 | 6114123900_2 | <i>Plastové balkónové dvere otváracie-sklopné výšky/šírky 2150/1800 mm bezpečnostné zasklenie conex</i>    | ks | 1,000           | 861,00          | 861,00      | 0,000           |

**Celkom**

**30 909,28**

**0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón D fasáda - severozápadná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 9 338,92 0,000**

**1 Zemné práce 488,32 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |       |        |        |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 2,040 | 0,10   | 0,20   | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 2,040 | 20,00  | 40,80  | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 4,260 | 100,00 | 426,00 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 2,040 | 8,00   | 16,32  | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 5,000 | 1,00   | 5,00   | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 247,73 0,000**

|    |               |                                                                                                                  |    |         |       |          |       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 6  | 622463322     | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávky po obití omietky | m2 | 12,393  | 16,00 | 198,29   | 0,000 |
| 7  | 622464224     | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2 | 176,925 | 14,00 | 2 476,95 | 0,000 |
| 8  | 622465112     | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2 | 16,275  | 18,00 | 292,95   | 0,000 |
| 9  | 625250152     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. izolantu 120mm -sokel            | m2 | 16,275  | 27,00 | 439,43   | 0,000 |
| 10 | 625250151     | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2 | 29,505  | 22,00 | 649,11   | 0,000 |
| 11 | 625991080     | Zateplenie doskami penový polystyrén 15cm bez omietky                                                            | m2 | 147,420 | 20,00 | 2 948,40 | 0,000 |
| 12 | 632451024     | Vyrovnávací poter muríva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2 | 0,360   | 8,00  | 2,88     | 0,000 |
| 13 |               | Vysprávky vnútorných ostení                                                                                      | m2 | 2,651   | 8,00  | 21,21    | 0,000 |
| 14 | 5538312000    | Profil dilatčný E                                                                                                | m  | 30,000  | 5,00  | 150,00   | 0,000 |
| 15 | 5855538312200 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m  | 13,892  | 1,80  | 25,01    | 0,000 |
| 16 | 953945115     | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m  | 14,500  | 3,00  | 43,50    | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 980,43 0,000**

|    |             |                                                                                                                 |    |         |      |        |       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 17 | 9_v         | Demontáž blezkovodov                                                                                            | m  | 15,000  | 2,00 | 30,00  | 0,000 |
| 18 | 917862111   | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka             | m  | 17,000  | 8,00 | 136,00 | 0,000 |
| 19 | 5922902940  | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                              | ks | 17,762  | 2,00 | 35,52  | 0,000 |
| 20 | 941941041   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                | m2 | 212,600 | 1,50 | 318,90 | 0,000 |
| 21 | 941941292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 212,600 | 1,00 | 212,60 | 0,000 |
| 22 | 941941842   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2 | 212,600 | 1,00 | 212,60 | 0,000 |
| 23 | 968062244   | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, - 0,05300t                                              | m2 | 2,880   | 4,00 | 11,52  | 0,000 |
| 24 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s výškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10%, -0,01600t sokel       | m2 | 1,628   | 0,20 | 0,33   | 0,000 |
| 25 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s výškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,03000t fasada     | m2 | 12,393  | 0,20 | 2,48   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia | m2 | 1,389           | 0,80            | 1,11        | 0,000           |
| 27 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 0,652           | 8,00            | 5,22        | 0,000           |
| 28 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t  | 12,388          | 0,30            | 3,72        | 0,000           |
| 29 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | t  | 0,652           | 6,00            | 3,91        | 0,000           |
| 30 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                | t  | 0,652           | 10,00           | 6,52        | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 622,44 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |       |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 31 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 31,122 | 20,00 | 622,44 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|

**PSV PSV 2 348,19 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 194,15 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |      |        |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-------|
| 32 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 17,000 | 2,50 | 42,50  | 0,000 |
| 33 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 19,720 | 1,00 | 19,72  | 0,000 |
| 34 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 17,000 | 1,00 | 17,00  | 0,000 |
| 35 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 19,155 | 6,00 | 114,93 | 0,000 |

**764 Konštrukcie klampiarske 742,65 0,000**

|    |           |                                                                          |   |        |       |        |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|
| 36 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t          | m | 24,500 | 0,50  | 12,25  | 0,000 |
| 37 |           | Montáž oplechovania PZ plechu-atika                                      | m | 33,000 | 15,00 | 495,00 | 0,000 |
| 38 |           | Demontáž žlabov z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250 | m | 4,600  | 0,50  | 2,30   | 0,000 |
| 39 |           | Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250           | m | 4,600  | 21,00 | 96,60  | 0,000 |
| 40 | v_bl      | Montáž blezkozvodu zvodove lano FeZn do 70mm vc. podpier,uchytení        | m | 15,000 | 6,00  | 90,00  | 0,000 |
| 41 |           | Odpadové rúry z PZ plechu kruhové s priemerom 150 mm                     | m | 3,000  | 15,00 | 45,00  | 0,000 |
| 42 |           | Demontáž odpadových rúr z PZ plechu kruhové s priemerom 150 mm           |   | 3,000  | 0,50  | 1,50   | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 363,00 0,000**

|    |              |                                                                                                   |     |        |        |        |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 43 | 767_v        | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami                                                 | m   | 24,500 | 10,00  | 245,00 | 0,000 |
| 44 | 767_v2       | Montáž parapetov vnútorných - PVC                                                                 | m   | 24,500 | 10,00  | 245,00 | 0,000 |
| 45 | 767_v7       | Zábradlie pozink vrátane náterov                                                                  | súb | 1,000  | 450,00 | 450,00 | 0,000 |
| 46 | 767631101    | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 550 mm x výšky 550 mm                     | ks  | 2,000  | 16,00  | 32,00  | 0,000 |
| 47 | 6114107100   | Plastové okno jednokridlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 550/550 mm bezpečnostné zasklenie conex  | ks  | 2,000  | 32,00  | 64,00  | 0,000 |
| 48 | 767631101_V  | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 750 mm x výšky 550 mm                     | ks  | 1,000  | 19,00  | 19,00  | 0,000 |
| 49 | 6114107100_V | Plastové okno jednokridlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 550/750 mm bezpečnostné zasklenie conex  | ks  | 1,000  | 62,00  | 62,00  | 0,000 |
| 50 | 767631151    | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 550 mm                    | ks  | 3,000  | 25,00  | 75,00  | 0,000 |
| 51 | 6114107700   | Plastové okno jednokridlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 550/1200 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks  | 3,000  | 57,00  | 171,00 | 0,000 |

**784 Dokončovacie práce - maľby 48,39 0,000**

|    |           |                                                                                        |    |        |      |       |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 52 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m | m2 | 30,245 | 1,60 | 48,39 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Celkom

11 687,11

0,000

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Zateplenie fasády pavilónov

Časť: Pavilón D fasáda - juhozápadná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 20 907,80 0,000**

**1 Zemné práce 687,92 0,000**

|   |            |                                                                                        |    |        |        |        |       |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 1 | 100004212  | Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny z hornín 5 až 7 jedným pojazdom valca do 600 mm | m3 | 8,040  | 0,10   | 0,80   | 0,000 |
| 2 | 5833755100 | Štrkové lôžko 32-63                                                                    | m3 | 8,040  | 20,00  | 160,80 | 0,000 |
| 3 | 120901122  | Búranie chodníkov                                                                      | m3 | 4,260  | 100,00 | 426,00 | 0,000 |
| 4 | 132101101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3                                        | m3 | 8,040  | 8,00   | 64,32  | 0,000 |
| 5 | 181301101  | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm                           | m2 | 36,000 | 1,00   | 36,00  | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 245,17 0,000**

|    |                |                                                                                                                  |    |         |       |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 6  | 622463322      | Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm - vysprávký po obití omietky | m2 | 22,502  | 16,00 | 360,03   | 0,000 |
| 7  | 622464224      | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm                                          | m2 | 304,425 | 14,00 | 4 261,95 | 0,000 |
| 8  | 622465112      | Vonkajšia omietka stien, jemnozrnná sokel                                                                        | m2 | 81,722  | 18,00 | 1 471,00 | 0,000 |
| 9  | 625250150_3    | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C,hr. izolantu 20 mm rimsa horna       | m2 | 30,800  | 21,00 | 646,80   | 0,000 |
| 10 | 625250152      | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C hr. Izolantu 120 mm -sokel           | m2 | 81,722  | 27,00 | 2 206,49 | 0,000 |
| 11 | 625250151      | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém STYRODUR 2800 C, hr. izolantu 30 mm - ostenia        | m2 | 72,625  | 22,00 | 1 597,75 | 0,000 |
| 12 | 625991080      | Zateplenie doskami penový polystyrén 15cm bez omietky                                                            | m2 | 231,800 | 20,00 | 4 636,00 | 0,000 |
| 13 | 632451024      | Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr do 50 mm                                                                       | m2 | 4,500   | 8,00  | 36,00    | 0,000 |
| 14 | 5538312000     | Profil dilatačný E                                                                                               | m  | 30,000  | 5,00  | 150,00   | 0,000 |
| 15 | 58555383122 00 | Profil okenný a dverový                                                                                          | m  | 286,140 | 1,80  | 515,05   | 0,000 |
| 16 | 953945106      | Profil soklový hliníkový                                                                                         | m  | 56,000  | 2,50  | 140,00   | 0,000 |
| 17 | 953945115      | Lišta PVC s odkvapovým nosom                                                                                     | m  | 74,700  | 3,00  | 224,10   | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 592,95 0,000**

|    |             |                                                                                                                 |    |         |      |        |       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 18 | 9_v         | Demontáž blezkovodov                                                                                            | m  | 50,000  | 2,00 | 100,00 | 0,000 |
| 19 | 917862111   | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka             | m  | 67,000  | 8,00 | 536,00 | 0,000 |
| 20 | 5922902940  | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá                                                                              | ks | 70,003  | 2,00 | 140,01 | 0,000 |
| 21 | 941941041   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m                | m2 | 471,980 | 1,50 | 707,97 | 0,000 |
| 22 | 941941292   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 471,980 | 1,00 | 471,98 | 0,000 |
| 23 | 941941842   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m              | m2 | 471,980 | 1,00 | 471,98 | 0,000 |
| 24 | 968062247   | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t                                         | m2 | 43,200  | 1,50 | 64,80  | 0,000 |
| 25 | 978015231_2 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10%, -0,01600t sokel        | m2 | 8,172   | 0,20 | 1,63   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 978015251   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,03000t fasada | m2 | 22,502          | 0,20            | 4,50        | 0,000           |
| 27 | 978015271   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., vonkajšie ostenia                   | m2 | 10,123          | 0,80            | 8,10        | 0,000           |
| 28 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                           | t  | 2,895           | 8,00            | 23,16       | 0,000           |
| 29 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                               | t  | 55,005          | 0,30            | 16,50       | 0,000           |
| 30 | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                 | t  | 2,895           | 6,00            | 17,37       | 0,000           |
| 31 | 17955 pc    | Poplatok za skládku zeminy                                                                                  | t  | 2,895           | 10,00           | 28,95       | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 1 381,76 0,000**

|    |           |                                                                                   |   |        |       |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|
| 32 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 69,088 | 20,00 | 1 381,76 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|

**PSV PSV 10 291,18 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 634,08 0,000**

|    |            |                                                                                          |    |        |      |        |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-------|
| 33 | 711472051  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 32,000 | 2,50 | 80,00  | 0,000 |
| 34 | 6288000630 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS                                    | m2 | 37,120 | 1,00 | 37,12  | 0,000 |
| 35 | 711491171  | Zhotovenie izolácie proti prerastaniu koreňov vodorovne                                  | m2 | 64,000 | 1,00 | 64,00  | 0,000 |
| 36 | 2833000160 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená - proti prerastaniu koreňov            | m2 | 75,493 | 6,00 | 452,96 | 0,000 |

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 250,00 0,000**

|    |           |                                                               |    |       |        |        |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 37 | 721242117 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150 | ks | 2,000 | 125,00 | 250,00 | 0,000 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

**764 Konštrukcie klampiarske 3 722,10 0,000**

|    |           |                                                                         |   |        |       |          |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|
| 38 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t         | m | 55,000 | 0,50  | 27,50    | 0,000 |
| 39 | 764421240 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm    | m | 88,000 | 8,00  | 704,00   | 0,000 |
| 40 | 764421850 | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t              | m | 88,000 | 0,50  | 44,00    | 0,000 |
| 41 | 764454204 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm      | m | 25,400 | 15,00 | 381,00   | 0,000 |
| 42 | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t        | m | 25,400 | 0,50  | 12,70    | 0,000 |
| 43 |           | Demontáž žľabov z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 250 | m | 86,650 | 5,00  | 433,25   | 0,000 |
| 44 |           | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 250           | m | 86,650 | 21,00 | 1 819,65 | 0,000 |
| 45 | v_bl      | Montáž blezkovodu zvodove lano FeZn do 70mm vc. podpier,uchytení        | m | 50,000 | 6,00  | 300,00   | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 685,00 0,000**

|    |            |                                                                                                     |    |        |        |        |       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 46 | 767_v      | Montáž parapetov vonkajších - AL s PVC koncovkami                                                   | m  | 55,000 | 10,00  | 550,00 | 0,000 |
| 47 | 767_v2     | Montáž parapetov vnútorných - PVC                                                                   | m  | 55,000 | 10,00  | 550,00 | 0,000 |
| 48 | 767211112  | Náter schodisko exteriérové, + pozink. zábradlie                                                    | ks | 1,000  | 350,00 | 350,00 | 0,000 |
| 49 | 767631151  | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 600 mm                      | ks | 2,000  | 26,00  | 52,00  | 0,000 |
| 50 | 6114107700 | Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 600/1200 mm bezpečnostné zasklenie conex  | ks | 2,000  | 58,00  | 116,00 | 0,000 |
| 51 | 767631155  | Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1150 mm x výšky 1150 mm                     | ks | 1,000  | 33,00  | 33,00  | 0,000 |
| 52 | 6114114600 | Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1150/1150 mm bezpečnostné zasklenie conex | ks | 1,000  | 150,00 | 150,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 53 | 767631166    | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 2350 mm x výšky 1450 mm                           | ks | 2,000           | 54,00           | 108,00      | 0,000           |
| 54 | 6114116700   | <i>Plastové okno jednokridlové otvárafo-sklopné výšky/šírky 1450/2350 mm bezpečnostné zasklenie conex</i> | ks | 2,000           | 328,00          | 656,00      | 0,000           |
| 55 | 767631324    | Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1300 mm x výšky 1150 mm                            | ks | 2,000           | 35,00           | 70,00       | 0,000           |
| 56 | 6114116900   | <i>Plastové okno jednokridlové otvárafo-sklopné výšky/šírky 1150/1300 mm bezpečnostné zasklenie conex</i> | ks | 2,000           | 136,00          | 272,00      | 0,000           |
| 57 | 767631324.1  | Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1450 mm x výšky 1450 mm                            | ks | 1,000           | 41,00           | 41,00       | 0,000           |
| 58 | 6114116900.1 | <i>Plastové okno jednokridlové otvárafo-sklopné výšky/šírky 1450/1450 mm bezpečnostné zasklenie conex</i> | ks | 1,000           | 180,00          | 180,00      | 0,000           |
| 59 | 767641231    | Montáž dverí plastových dvojdielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1600 mm                          | ks | 2,000           | 30,00           | 60,00       | 0,000           |
| 60 | 6114122200   | <i>Plastové dvere výšky/šírky 2000/1600 mm bezpečnostné zasklenie conex</i>                               | ks | 2,000           | 802,00          | 1 604,00    | 0,000           |
| 61 | 767641251_2  | Montáž dverí plastových dvojdielnych, so zasklením výšky 2450 mm x šírky 1550 mm                          | ks | 1,000           | 30,00           | 30,00       | 0,000           |
| 62 | 6114123200_2 | <i>Plastové dvere otvárafo-sklopné výšky/šírky 2450/1550 mm bezpečnostné zasklenie conex</i>              | ks | 1,000           | 863,00          | 863,00      | 0,000           |

**Celkom**

**31 198,98**

**0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Pavilón C obnova strechy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 35 084,78 0,000**

**1 Zemné práce 24 159,19 0,000**

|   |           |                                                          |    |         |       |           |       |
|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|
| 1 | 130201001 | Odkop trusu v obmedzenom priestore ručne                 | m3 | 199,013 | 30,00 | 5 970,39  | 0,000 |
| 2 | 161101501 | Zvislé premiestnenie , znášaním                          | m3 | 464,363 | 30,00 | 13 930,89 | 0,000 |
| 3 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 464,363 | 1,50  | 696,54    | 0,000 |
| 4 | 167101100 | Nakladanie trusu ručne                                   | m3 | 199,013 | 6,00  | 1 194,08  | 0,000 |
| 5 |           | Odvoz trusu na skládku do 10 km                          | t  | 129,360 | 8,00  | 1 034,88  | 0,000 |
| 6 |           | Odvoz trusu na skládku za každý ďalší 1 km               | t  | 129,360 | 0,30  | 38,81     | 0,000 |
| 7 |           | Likvidácia trusu na skládke                              | t  | 129,360 | 10,00 | 1 293,60  | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 633,75 0,000**

|   |           |                                                               |    |           |      |          |       |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|-------|
| 8 | 631581005 | Odkop vrstvy podláh hr.do 20cm (podklad) zo škváry preosiatej | m2 | 1 326,750 | 5,00 | 6 633,75 | 0,000 |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|-------|

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 291,84 0,000**

|    |           |                                                                                    |   |           |       |          |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|
| 9  | 979083112 | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m | t | 140,256   | 3,00  | 420,77   | 0,000 |
| 10 | 979083191 | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste                  | t | 2 664,864 | 0,40  | 1 065,95 | 0,000 |
| 11 | 979089611 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné    | t | 140,256   | 20,00 | 2 805,12 | 0,000 |

**PSV Práce a dodávky PSV 205 071,95 0,000**

**712 Izolácie striech 36 175,74 0,000**

|    |            |                                                                                            |     |           |       |           |       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|
| 12 | 712        | Zhotovenie prestupov                                                                       | súb | 40,000    | 20,00 | 800,00    | 0,000 |
| 13 | 712361701  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne        | m2  | 2 653,500 | 3,00  | 7 960,50  | 0,000 |
| 14 | 2832208024 | Parozábrana                                                                                | m2  | 1 485,960 | 1,00  | 1 485,96  | 0,000 |
| 15 | 2832910100 | Separačná fólia                                                                            | m2  | 1 485,960 | 1,00  | 1 485,96  | 0,000 |
| 16 | 712971801  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech termoplastmi PVC privarenou alebo lepenou k podkladu | m   | 1 472,000 | 6,50  | 9 568,00  | 0,000 |
| 17 | 2833100400 | Hydroizolacná fólia odovná ÚV, svetlošedá,                                                 | m2  | 1 648,640 | 9,00  | 14 837,76 | 0,000 |
| 18 | 998712103  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m               | t   | 1,252     | 30,00 | 37,56     | 0,000 |

**713 Izolácie tepelné 24 139,41 0,000**

|    |            |                                                                         |    |           |       |           |       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 19 | 713141151  | Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho | m2 | 2 653,500 | 1,00  | 2 653,50  | 0,000 |
| 20 | 6313670077 | Penový polystyrén hrúbka 150 mm                                         | m2 | 1 326,750 | 8,00  | 10 614,00 | 0,000 |
| 21 | 6313670080 | Penový polystyrén hrúbka 150 mm                                         | m2 | 1 326,750 | 8,00  | 10 614,00 | 0,000 |
| 22 | 998713103  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m     | t  | 8,597     | 30,00 | 257,91    | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**762 Konštrukcie tesárske**
**112 927,11 0,000**

|    |            |                                                                                                          |    |           |        |           |       |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|
| 23 | 762331815  | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°-60 percent krovu                                 | m  | 2 700,000 | 2,00   | 5 400,00  | 0,000 |
| 24 | 762332140  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva – obnova 60 percent nosnej konštrukcie              | m  | 2 700,000 | 6,00   | 16 200,00 | 0,000 |
| 25 | 6051592600 | Smrekovec hranol akost I                                                                                 | m3 | 250,000   | 250,00 | 62 500,00 | 0,000 |
| 26 | 762342811  | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t       | m2 | 1 472,000 | 0,50   | 736,00    | 0,000 |
| 27 | 762395000  | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia                 | m3 | 250,000   | 25,00  | 6 250,00  | 0,000 |
| 28 | 762810043  | Debnenie krovu z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm alebo hr. Dosky 22 mm | m2 | 1 472,000 | 12,00  | 17 664,00 | 0,000 |
| 29 | 998762103  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m                                     | t  | 139,237   | 30,00  | 4 177,11  | 0,000 |

**764 Konštrukcie klampiarske**
**9 749,69 0,000**

|    |           |                                                                                                         |    |         |       |          |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 30 | 764251305 | Žľaby zo Zn plechu štvorhranné                                                                          | m  | 184,000 | 22,00 | 4 048,00 | 0,000 |
| 31 | 764331850 | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t | m  | 184,000 | 0,50  | 92,00    | 0,000 |
| 32 | 764339810 | Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t       | m2 | 3,750   | 0,50  | 1,88     | 0,000 |
| 33 | 764451804 | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t                              | m  | 184,000 | 0,50  | 92,00    | 0,000 |
| 34 | 764521370 | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov zo zinkového Zn plechu rš 500 mm                                   | m  | 215,000 | 23,00 | 4 945,00 | 0,000 |
| 35 | 998764103 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                | t  | 1,427   | 30,00 | 42,81    | 0,000 |
| 36 | v_bl      | Montáž blezkovodu zvodove lano FeZn do 70mm vc. podpier,uchytení                                        | m  | 88,000  | 6,00  | 528,00   | 0,000 |

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé**
**22 080,00 0,000**

|    |           |                                                                                   |    |           |       |           |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 37 | 765321810 | Demontáž azbestocement. krytiny vlnitej a jej zneškodnenie špecializovanou firmou | m2 | 1 472,000 | 15,00 | 22 080,00 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|

**Celkom**
**240 156,73 0,000**

## ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Hydraulické vyregulovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

### Montážne práce

**6 279,00 0,000**

|   |  |                                                                                                   |         |         |       |          |       |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------|-------|
| 1 |  | Výhotovenie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy po zateplení | KU<br>S | 483,000 | 10,00 | 4 830,00 | 0,000 |
| 2 |  | Nastavenie regulačných armatúr                                                                    | KU<br>S | 483,000 | 3,00  | 1 449,00 | 0,000 |

### Celkom

**6 279,00 0,000**

## ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Osvetlenie

Časť: Demontáž svietidiel

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

### Montážne práce

**3 363,50**

**0,000**

### M-21 ELEKTROMONTÁŽE

**3 363,50**

**0,000**

|   |           |                                                                                              |         |           |       |          |       |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|----------|-------|
| 1 | 210200012 | Demontáž svietidla -žiarovkové 100W,demonzáž krytu a výmerná zdroja -I-                      | KU<br>S | 38,000    | 2,00  | 76,00    | 0,000 |
| 2 | 218200002 | Demontáž svietidla - žiarovkové 60W bytové stropné,mástenné 1 zdroj so sklom -C-,-D-,-F-     | KU<br>S | 579,000   | 2,00  | 1 158,00 | 0,000 |
| 3 | 218200033 | Demontáž svietidla - žiarivkové 2x36W bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom -A-,-B-,-H- | KU<br>S | 576,000   | 2,00  | 1 152,00 | 0,000 |
| 4 | 15        | Nepredvídané práce pri demontáži                                                             | HO<br>D | 40,000    | 10,00 | 400,00   | 0,000 |
| 5 | 22        | Recyklacia demontovaných svietidiel                                                          | SK      | 1 155,000 | 0,50  | 577,50   | 0,000 |

### Celkom

**3 363,50**

**0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17.novembra 13, Prešov

Objekt: Osvetlenie

Časť: Montáž svietidiel

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 8. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## Montážne práce

49 221,00

0,000

## M-21 ELEKTROMONTÁŽE

49 221,00

0,000

|    |           |                                                                                                      |         |           |           |           |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6  | 210200012 | Svietidlo žiarovkové ,montáž zdroja kompaktná žiarivka E27/18W a krytu svietidla                     | KU<br>S | 38,000    | 2,50      | 95,00     | 0,000 |
| 7  | 210200027 | Svietidlo žiarovkové nástenné, stropné s LED žiarovkou ,IP20 C-, -D-, -F- montáž                     | KU<br>S | 579,000   | 3,00      | 1 737,00  | 0,000 |
| 8  | 210201019 | Svietidlo žiarovkové stropné 2x28W, s parabolou, IP20 -A-, -B-, -H- montáž                           | KU<br>S | 576,000   | 5,00      | 2 880,00  | 0,000 |
| 9  | 213290150 | Elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel                                                       | HO<br>D | 40,000    | 12,00     | 480,00    | 0,000 |
| 10 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie                                                                    | HO<br>D | 8,000     | 20,00     | 160,00    | 0,000 |
| 11 | 34810M    | Svietidlo žiarovkové stropné, nástenné bytové päťica E27/60W, IP20 - /svietidlo C, D, F/, bez zdroja | KU<br>S | 579,000   | 12,00     | 6 948,00  | 0,000 |
| 12 | 34815M    | Svietidlo žiarovkové stropné 2x28 W, T5, s parabolou, IP20 - /svietidlo A, B, H/, bez zdroja         | KU<br>S | 576,000   | 52,00     | 29 952,00 | 0,000 |
| 13 | 34831M    | LED žiarovka denná biela päťica E27/9W, 720 lm                                                       | KU<br>S | 579,000   | 5,00      | 2 895,00  | 0,000 |
| 14 | 34833M    | Úsporná kompaktná žiarivka päťica E27/18W -/ pre svietidlo I/                                        | KU<br>S | 38,000    | 4,50      | 171,00    | 0,000 |
| 15 | 34835M    | Žiarivka T5/G5, 28W, 2470 lm                                                                         | KU<br>S | 1 152,000 | 2,00      | 2 304,00  | 0,000 |
| 16 | P0000002  | Podružný materiál 3%                                                                                 | %       | 0,030     | 42 600,00 | 1 278,00  | 0,000 |
| 17 | 3         | PPV 6% pre 21M-rozvedy v staveb. objektoch                                                           | %       | 0,060     | 5 350,00  | 321,00    | 0,000 |

## Celkom

49 221,00

0,000