

príloha č. 2 – Cenová ponuka Zhotoviteľa

Poradové číslo	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
1	Výkop stavebnej jamy pre šachtu merného objektu do 10 m ³	kpl	1	1 690,00	1 690,00
2	Výkop ryhy pre káblové vedenie, cca 35 m	kpl	1	717,00	717,00
3	Železobetónová šachta merného žľabu (cca 1500x1200x1600), lôžko, podkladný betón, zásyp	kpl	1	2 300,00	2 300,00
4	Dodávka a montáž PMŽ 50, predpokl. Q _{max} =14 l/s	ks	1	1 093,00	1 093,00
5	Dodávka a montáž stojana pre sondu	ks	1	95,00	95,00
6	Dodávka a montáž ultrazvukového prietokomeru s archiváciou údajov, kabeľáž	kpl	1	1 890,00	1 890,00
7	Pokládka káblového vedenia, pieskové lôžko, fólia a zásyp ryhy, cca 35 m. V mieste vstupnej brány uložiť káblové vedenie do chráničky v dl. 6 m.	súb.	1	600,00	600,00
8	Sprevádzkovanie a nakalibrovanie prietokomeru	súb.	1	140,00	140,00
9	Dodávka a montáž nerezového rebríka	kpl.	1	600,00	600,00
10	Uzamykateľné prekrytie merného objektu (nerez, kompozit)	kpl	1	780,00	780,00
11	Odvoz a uloženie prebytočnej výkopovej zeminu na skládku + poplatok za skládkovanie	t	6	80,00	480,00
12	Presun hmôt, preprava materiálu	súb.	1	1 650,00	1 650,00
13	Overenie primárneho zariadenia merného objektu	súb.	1	660,00	660,00
14	Naprogramovanie mernej krivky prietokov do prietokomeru	súb.	1	166,00	166,00
15	Overenie sekundárneho zariadenia merného objektu	súb.	1	140,00	140,00
				Cena spolu v EUR bez DPH	13 001,00