

**DODATOK C.1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 27.6.2022**

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č.ú.:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Skýcov

Školská 294, 951 85 Skýcov
Mgr. Tomáš Kolembus – starosta obce
00 308 421
2021037986
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
SK0256000000000819351001

Zhotoviteľ:

Obec, PSČ,
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Pramos Centrum, s.r.o.

Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce
JUDr. Martin Raček, LL.M - konateľ
47572221
2023981047
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK23 0900 0000 0051 1955 8127

Preambula

Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

**MŠ SKÝCOV - ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ FORMOU
REKONŠTRUKCIE PRIESTOROV**

Časť č.1: Stavebné práce – budova MŠ

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny ceny diela, ku ktorému došlo na základe zistenia matematickej nesprávnosti výpočtu v jednej položke rozpočtu zhotoviteľa.

Na základe uvedeného sa ruší pôvodné znenie čl. 4., bod 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 zmluvy a nahrádza nasledovným znením:

Článok 4

Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 37 559,90 eur |
| 4.1.2. DPH | 7 511,98 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 45 071,88 eur |

V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 27.6.2022.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Skýcove, dňa **04. 08. 2022**

V Zlatých Moravciach, dňa **04. 08. 2022**



Ing. Tomáš Kolembus
starosta obce

.....
JUDr. Martin Raček, LL.M.
konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov	JKSO	
Názov objektu	MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov	EČO	
Objednávateľ	Obec Skýcov	Miesto	Skýcov
Projektant	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.	IČO	308421
Zhotoviteľ	Pramos Centrum s.r.o.	IČ DPH	
Spracoval			47 572 221 SK 2023981047
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	15.6.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 10 155,21	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 13 687,23	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 7 773,84	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 4 905,18	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 038,44			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 37 559,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady	
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22	37 559,90
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 38 044,16	7 511,98
4 Mon	25 Cena s DPH (r. 23-24)	45 071,88
5 "M"	E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ	27 Kízavá doložka	0,00
1 5. 06. 2022	28 Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka		
Pramos Centrum s. r. o. Hviezdoslavova 2211/86 953 01 ZLATÉ MORAVCE		
Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov
 Objekt: MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov

Objednávateľ: Obec Skýcov
 Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.
 Miesto: Skýcov

Spracoval:
 Dátum: 15.6.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	10 155,21	13 687,23	23 842,44	21,141	35,798
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 236,25	2 285,35	7 521,60	12,022	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 958,99	5 102,01	7 061,00	8,418	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 959,97	5 128,29	8 088,26	0,701	35,798
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 171,58	1 171,58	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	7 773,84	4 905,18	12 679,02	4,243	0,000
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	49,51	969,76	1 019,27	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	798,69	1 133,57	1 932,26	0,003	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 698,59	376,69	2 075,28	0,175	0,000
766	Konštrukcie stolárske	2 364,53	506,70	2 871,23	0,166	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	62,05	41,48	103,53	0,038	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	488,36	42,31	530,67	0,006	0,000
781	Obklady	2 186,48	1 101,47	3 287,95	3,759	0,000
784	Maľby	125,63	733,20	858,83	0,096	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	1 038,44	1 038,44	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	1 038,44	1 038,44	0,000	0,000
Celkom		17 929,05	19 630,84	37 559,90	25,384	35,798

ROZPOČET

Stavba: MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov
 Objekt: MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov

Objednávateľ: Obec Skýcov
 Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.
 Miesto: Skýcov

Spracoval:
 Dátum: 15.6.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV						23 842,44	21,141
3 Práce a dodávky HSV						7 521,60	12,022
Zvislé a kompletné konštrukcie							
1	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	23,03	69,09	0,057
2	317944315.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a viac	t	1,030	2 548,00	2 624,44	1,123
3	340239228.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 380mm	m2	2,000	107,88	215,76	0,643
4	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	9,590	47,21	452,74	1,060
5	342242034	Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249)	m2	10,950	28,77	315,03	0,992
6	342242082	Akustické priečky z tehál pálených POROTHERM 19 AKU P 15, na maltu POROTHERM MM 50 (190x372x238)	m2	45,540	79,55	3 622,71	8,084
7	346481111.S	Zaplentovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo nik, na stenách rabcovým pletivom	m2	8,820	25,15	221,82	0,064
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						7 061,00	8,418
8	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	6,450	19,12	123,32	0,487
9	611425611.S	Omiетка rýh v stropoch maltou vápennou šírky nad 150 do 300 mm omietkou hrubou	m2	6,450	27,91	180,02	0,258
10	611425731.S	Omiетка rýh v stropoch maltou vápennou šírky nad 300 mm omietkou štukovou	m2	6,450	29,98	193,37	0,281
11	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	15,840	16,14	255,66	1,196
12	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	6,000	3,57	21,42	0,017
13	612423621.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	m2	5,940	27,48	163,23	0,215
14	612423631.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	5,940	34,51	204,99	0,236
15	612423721.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 300 mm omietkou hladkou	m2	9,900	23,52	232,85	0,359
16	612423731.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 300 mm omietkou štukovou	m2	9,900	29,06	287,69	0,394
17	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	140,960	2,70	380,59	0,056
18	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	140,960	7,49	1 055,79	0,695
19	612460207.S	Vnútoraná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	140,960	13,01	1 833,89	0,789
20	612465136	Vnútoraná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	140,960	14,03	1 977,67	2,072
21	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,650	231,55	150,51	1,362
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						8 088,26	0,701
22	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	118,750	5,99	711,31	0,228
23	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	49,340	4,22	208,21	0,000
24	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,920	37,55	447,60	0,000
25	968061116.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	30,000	3,77	113,10	0,000
26	971033651.S	Vybúranie otvorov v muríve teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,840	89,88	75,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
27	974031187.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t	m	14,700	23,01	338,25	0,000
28	975043121.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia nad 750 do 1000 kg/m	m	20,000	35,02	700,40	0,473
29	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	35,800	35,54	1 272,33	0,000
30	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,800	20,55	735,69	0,000
31	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	680,200	0,57	387,71	0,000
32	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,800	15,22	544,88	0,000
33	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	107,400	1,02	109,55	0,000
34	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	35,800	58,33	2 088,21	0,000
35	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000	88,88	355,52	0,000
99 Presun hmôt HSV						1 171,58	0,000
36	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,140	55,42	1 171,58	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						12 679,02	4,243
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						1 019,27	0,000
37	721290199.S	Ostatné - úprava rozvodu vody vr. stav. úprav	kpl	1,000	890,02	890,02	0,000
38	721290999.S	Ostatné - demontáž jestvujúcich rozvodov	kpl	1,000	118,66	118,66	0,000
39	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,090	1,05	10,59	0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						1 932,26	0,003
40	722130299.S	Úprava na kanalizácii vr. stav. úprav	kpl	1,000	1 928,59	1 928,59	0,003
41	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,290	0,19	3,67	0,000
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety						2 075,28	0,175
42	725119107.S	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	3,000	26,02	78,06	0,000
43	642370000300.S	Nádržka keramickej s bočným napúšťaním	ks	3,000	121,24	363,72	0,036
44	725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	3,000	16,58	49,74	0,000
45	642370001000.S	Splachovač tlakový prívod 1/2 "	ks	3,000	112,61	337,83	0,045
46	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	28,13	84,39	0,001
47	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	1,000	133,98	133,98	0,014
48	642360002700.S	Misa záchodová keramickej závesná detská	ks	2,000	170,47	340,94	0,030
49	725219501.S	Montáž umývadla keramickej, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	25,02	75,06	0,001
50	642130000700.S	Umývadlo keramickej	ks	3,000	80,57	241,71	0,041
51	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,86	11,58	0,000
52	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	45,06	135,18	0,006
53	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32	ks	3,000	9,50	28,50	0,000
54	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlovej a bidetovej DN 32	ks	3,000	64,02	192,06	0,003
55	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	21,080	0,12	2,53	0,000
766 Konštrukcie stolárske						2 871,23	0,166
56	766124101.S	Montáž deliacich stien záchodových	ks	2,000	47,32	94,64	0,000
57	61100052r	WC deliaca stena	kompl	2,000	125,62	251,24	0,000
58	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	51,03	204,12	0,000
59	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	23,85	95,40	0,004
60	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, v1970mm - dýhované	ks	3,000	214,48	643,44	0,075
61	611610000491.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, v1970mm - drevené	ks	1,000	623,03	623,03	0,025
62	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	4,000	86,69	346,76	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
63	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2200-2400 mm, pre jednokriдловé dvere	ks	4,000	149,72	598,88	0,060
64	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	28,590	0,48	13,72	0,000
771 Podlahy z dlaždíc						103,53	0,038
65	771541933.S	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 300 x 300 mm, -0,00180t	ks	20,000	4,99	99,80	0,038
66	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,050	3,55	3,73	0,000
775 Podlahy vlysové a parketové						530,67	0,006
67	775551311.S	Oprava drevenej a laminátovej podlahy parketovej lepením	m2	7,530	24,970	188,02	0,006
68	611980002171.S	Drevená (laminátová) podlahovina	m2	7,680	43,881	337,00	0,000
69	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	5,480	1,030	5,64	0,000
781 Obklady						3 287,95	3,759
70	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	50,300	31,15	1 566,85	2,808
71	597640001801	Obkladačky keramické lxxvhr 298x298x10 mm,	m2	51,310	32,27	1 655,77	0,950
72	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,340	2,02	65,33	0,000
784 Maľby						858,83	0,096
73	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	20,000	0,58	11,60	0,000
74	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	140,660	1,02	143,47	0,039
75	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	120,000	1,68	201,60	0,000
76	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	140,660	3,57	502,16	0,056
M Práce a dodávky M						1 038,44	0,000
21-M Elektromontáže						1 038,44	0,000
77	210EIM01	Elektroinštalácia - úprava	kpl	1,000	1 038,44	1 038,44	0,000
Celkom						37 559,90	25,384