

Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. 723/2021 zo dňa 20.12.2021
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „*Dodatok č. 2*“)

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0003 3035 6165
SWIFT: KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela: Bc. Ivana Stillerová
Kontaktný email: Ivana.Stillerova@zilina.sk
Telefónne číslo: 041/7063613

(ďalej len ako „*Objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Sídlo: 013 62 Veľké Rovné 586
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Róbert Škrkoň, konateľ
IČO: 31600042
IČ DPH: SK 2020442600
OR: OS Žilina, Oddiel Sro, vložka č.1667/L
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zást.vo veciach realizácie diela: Ing. Róbert Škrkoň
Kontaktný email: robert.skrkon@lemont.sk
Telefónne číslo: 0911 107 332

(ďalej len ako „*Zhotoviteľ*“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „*Zmluvné strany*“)

Čl. II. PREAMBULA

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa **20.12.2021**, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania, Zmluvu o dielo č. 723/2021 v znení neskorších dodatkov (ďalej len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „*Zníženie energetickej náročnosti*

budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina – Bytčica“, ktorého špecifikácia je uvedená v Zmluve a jej prílohách, v termíne a cene podľa Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela za podmienok dohodnutých v Zmluve. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 27. 01. 2022 Dodatok č. 1.

2.2 Na základe čl. XII. ods.12.2 Zmluvy a v súlade s **§ 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov** v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, z dôvodu, že sa počas platnosti Zmluvy objektívne (bez zavinenia a vplyvu zmluvných strán) zmenili podmienky, faktory a okolnosti, za ktorých bola táto Zmluva uzatvorená a prijatý jej návrh, do takej miery, že nie je spravodlivé a v súlade s dobrými mravmi, trvať na jej plnení za podmienok v nej dohodnutých a v súlade s tým nemožno od Zhotoviteľa požadovať, aby prevzal neprimerané podnikateľské riziko, ktoré okrem kompenzácie rastu cien stavebných materiálov nie je možné znížiť inak ako tým, že Zhotoviteľ zmarí realizáciu vyššie uvedenej zákazky, pristúpili Zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve v zmysle ust. **§ 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**.

Čl. III. PREDMET DODATKU

3.1 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Preambule tohto Dodatku č. 2, sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Pôvodný bod 1 článku V. Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1 čl. V. Zmluvy v nasledovnom znení:

Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu **414 689,11 Eur bez DPH, 497 626,93 Eur s DPH (slovom: Štyristodevät'desiatsedemtisícšesťstodvadsaťšesť Eur, deväťdesiattri centov)**. Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

Navýšenie zmluvnej ceny diela v zmysle tohto Dodatku č. 2 predstavuje sumu vo výške 14,99 % z pôvodnej celkovej ceny diela v zmysle Čl. V bod 1 Zmluvy.

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené.

4.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnením v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

4.3 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich (5) exemplároch, štyri (4) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, že zmluvná voľnosť Zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s týmto Dodatkom č. 2 dôkladne oboznámili, rozumejú mu, súhlasia s ním a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov tento Dodatok č. 2 podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

4.5 Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je rozpočet.

Žilina, dňa

.....
Za objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Róbert Škrkoň
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 15586

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

JKSO:
Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:
Dátum: 24.6.2022

Objednávateľ:
Mesto Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:
STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Róbert Škrkoň

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	414 689,11
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	414 689,11	82 937,82

Cena s DPH	v	EUR	497 626,93
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15586

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus s.r.o.,

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Prešov
Ing. Róbert Škrkoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		414 689,11	497 626,93
1	Otvorové konštrukcie	44 285,24	53 142,29
2	Obvodový plášť	112 179,52	134 615,42
3	Strešný plášť	105 580,68	126 696,82
4	Ostatné oprávnené výdavky	89 824,26	107 789,11
4.1	Architektonicko- stavebné riešenie - oprávnené	2 163,97	2 596,76
4.2	Vykurovanie a vetranie	53 017,55	63 621,06
4.3	MaR	13 078,20	15 693,84
4.3.1	Dodávky a služby	6 844,11	8 212,93
4.3.2	Montáže, elektromontážny materiál	3 026,59	3 631,91
4.3.3	Rozvádzač RK1	3 207,50	3 849,00
4.4	Elektroinštalácia a bleskozvod	21 564,54	25 877,45
5	Neoprávnené výdavky	62 819,41	75 383,29
5.1	Prípravné práce	550,00	660,00
5.2	Rampy pre imobilných a prístrešky	42 986,19	51 583,43
5.3	Architektonicko-stavebné riešenie - neoprávnené	19 283,22	23 139,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ
Objekt:
1 - Otvorové konštrukcie

JKSO:
Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:
Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:
Mesto Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:
STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Róbert Škrkoň

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	44 285,24
--------------	-----------

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v EUR	53 142,29
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

1 - Otvorové konštrukcie

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica
Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Dátum: 24.06.2022
Projektant: STOA arch. plus
s.r.o., Prešov
Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 285,24

HSV - Práce a dodávky HSV	2 077,13
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	430,83
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	253,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 353,84
99 - Presun hmôt HSV	38,60
PSV - Práce a dodávky PSV	42 208,11
766 - Konštrukcie stolárske	9,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	42 078,84
784 - Maľby	120,27

ROZPOČET

Stavba:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

1 - Otvorové konštrukcie

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 285,24

D HSV Práce a dodávky HSV 2 077,13

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 430,83

1	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - rezerva ozn. 28.2	ks	3,000	18,35	55,05
2	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm - rezerva ozn. 4.8.1	ks	3,000	21,14	63,42
3	K	317160313.S1	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm - rezerva ozn. 9	ks	3,000	21,14	63,42
4	K	317160313.S2	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm - rezerva ozn. 23.3.1	ks	3,000	21,14	63,42
5	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm - rezerva ozn. 4.8.2	ks	3,000	30,92	92,76
6	K	317160316.S1	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm - rezerva ozn. 23.3.2	ks	3,000	30,92	92,76

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 253,86

7	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	19,174	13,24	253,86
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 353,84

38	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	6,000	2,48	14,88
8	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	102,180	4,05	413,83
9	K	968081116.S	Demontáž dverí a zaskl. stien plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	60,900	4,05	246,65
10	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,344	61,46	205,52
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,732	11,04	85,36
12	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,732	6,70	51,80
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,732	9,64	74,54
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,908	0,30	44,07
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,732	9,65	74,61
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,928	1,01	31,24
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,732	14,40	111,34

D 99 Presun hmôt HSV 38,60

18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,930	20,00	38,60
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 42 208,11

D 766 Konštrukcie stolárske 9,00

19	K	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	4,000	2,25	9,00
----	---	-------------	---	----	-------	------	------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 42 078,84

20	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	140,030	20,50	2 870,62
21	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	147,032	1,91	280,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	147,032	0,77	113,21
23	M	O/1	Hliníkové okno OS+P s horizontálnym priečnikom a preruš.tep.mostom 1130x2060 mm, vrátane vnútorného parapetu a celoobvodového kovania	ks	3,000	1 240,83	3 722,49
24	M	O/2	Hliníkové okno pevné s horizontálnym priečnikom a preruš.tep.mostom 1130x2060 mm, vrátane vnútorného parapetu a celoobvodového kovania	ks	6,000	823,14	4 938,84
25	M	ZS/1	Exteriérová hliníková zasklená stena - okno OS+S, 1110x2680 mm, vrátane zatepleného nadstavovacieho profilu, izol. trojsklo, bezpečnostné, bezpečnostný viacbodový zámok	ks	1,000	1 829,75	1 829,75
26	M	ZS/2	Exteriérová hliníková zasklená stena - vstupné dvere s nadsvetlíkom, 1760x2680 mm, vrátane zatepleného nadstavovacieho profilu, izol. trojsklo, bezpečnostné, bezpečnostný viacbodový zámok, madlo	ks	1,000	3 580,20	3 580,20
27	M	ZS/3	Exteriérová hliníková zasklená stena - presklenie P so S nadsvetlíkom, 1760x2730 mm, vrátane zatepleného nadstavovacieho profilu, izol. trojsklo, bezpečnostné, kovanie	ks	1,000	2 454,12	2 454,12
28	M	ZS/4	Exteriérová hliníková zasklená stena - dvere s nadsvetlíkom, 1560x2680 mm, vrátane zatepleného nadstavovacieho profilu, izol. trojsklo, bezpečnostné, kovanie kľučka, bezpeč. viacbodový zámok	ks	1,000	3 202,29	3 202,29
29	M	ZS/5	Interiérová hliníková zasklená stena - zaskl.stena so sklopným nadsvetlíkom, 1710x3180 mm, vrátane izol. trojsklo, bezpečnostné, kovanie madlo, valčekový zámok, svetlák s pákou	ks	1,000	2 778,48	2 778,48
30	M	ZS/6	Exteriérová hliníková zasklená stena - vstupné dvere s nadsvetlíkom, 1580x2705 mm, vrátane zatepleného nadstavovacieho profilu, izol. trojsklo, bezpečnostné, kovanie madlo, valčekový + bezpeč. viacbodový zámok	ks	1,000	4 381,92	4 381,92
31	M	ZS/7	Exteriérová hliníková zasklená stena - vstupné dvere plné s nadsvetlíkom, 960x2680 mm, vrátane zatepleného nadstavovacieho profilu, izol. trojsklo, bezpečnostné, kovanie kľučka, bezpeč. viacbodový zámok	ks	1,000	2 350,08	2 350,08
32	M	ZS/8	Exteriérová hliníková zasklená stena - vstupné dvere s nadsvetlíkom, 1560x2680 mm, vrátane zatepleného nadstavovacieho profilu, izol. trojsklo, bezpečnostné, kovanie madlo, valčekový + bezpeč. viacbodový zámok	ks	1,000	3 978,00	3 978,00
33	M	ZS/9	Exteriérová hliníková zasklená stena - vstupné dvere s nadsvetlíkom, 820x2680 mm, vrátane zatepleného nadstavovacieho profilu, izol. trojsklo, bezpečnostné, kovanie kľučka, bezpeč. viacbodový zámok	ks	1,000	2 073,15	2 073,15
34	M	D1/L	Exteriérové dvere plné s nadsvetlíkom, 1110x2680 mm, vrátane zatepleného nadstavovacieho profilu, izol. trojsklo, žalúziová mriežka, bezpečnostné, kovanie kľučka, bezpeč. viacbodový zámok	ks	1,000	3 315,51	3 315,51
35	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	418,695	0,50	209,35

D 784

Maľby

120,27

39	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	59,267	0,80	47,41
36	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	19,174	1,08	20,71
37	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	19,174	2,72	52,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

2 - Obvodový plášť

JKSO:

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 179,52

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

134 615,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

2 - Obvodový plášť

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

112 179,52

HSV - Práce a dodávky HSV

96 206,04

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

83 708,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 439,76

99 - Presun hmôt HSV

2 057,80

PSV - Práce a dodávky PSV

15 973,48

762 - Konštrukcie tesárske

9 675,78

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 333,57

764 - Konštrukcie klampiarske

1 843,56

766 - Konštrukcie stolárske

261,45

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

466,77

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

10,80

784 - Maľby

381,55

ROZPOČET

Stavba:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

2 - Obvodový plášť

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 179,52

D HSV Práce a dodávky HSV 96 206,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 83 708,48

1	K	622255036.R	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s drevenou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 200 mm	m2	58,144	39,86	2 317,62
2	M	59151000	Fasádna doska z trvanlivého dreva hr. 25 mm s povrchovou úpravou	m2	45,443	71,00	3 226,45
3	K	622255061.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, uchytenie na nity, jednosmerná na drevený rošt bez tepelnej izolácie	m2	142,646	39,86	5 685,87
4	M	59151000	Fasádna doska z trvanlivého dreva hr. 25 mm s povrchovou úpravou	m2	149,778	71,00	10 634,24
5	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, do hr. 2 mm	m2	777,688	11,98	9 316,70
6	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	71,300	17,02	1 213,53
7	K	622464323	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová, silikónová, napr. Baumit CreativTop Fine, zrnitosť 1 mm	m2	46,400	15,02	696,93
8	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,192	26,06	343,78
9	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	71,300	41,18	2 936,13
10	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	14,070	54,57	767,80
11	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	653,331	71,28	46 569,43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 439,76

12	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 316,552	1,79	2 356,63
13	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	5 266,208	0,54	2 843,75
14	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 316,552	0,91	1 198,06
15	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	3,500	4,72	16,52
16	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	149,255	5,35	798,51
17	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	392,360	3,52	1 381,11
18	K	953995412.S	Nadokenný profil s príznanou okapničkou	m	104,470	2,00	208,94
19	K	953995428.R	Drážkový profil 15x20 mm - drážka nad hornými oknami	m	113,380	7,19	815,20
20	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	5,000	2,25	11,25
21	M	429720338103	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou	ks	5,000	3,60	18,00
22	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	29,000	2,89	83,81
23	K	976082131.S	Vybúranie objímky, držiaka, vešiaka, kotvy bleskozvodu z muriva tehlového, -0,00100t	ks	24,000	1,67	40,08
24	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	57,500	4,09	235,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,074	11,04	78,10
26	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,074	6,70	47,40
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,074	9,64	68,19
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	134,406	0,30	40,32
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,074	9,65	68,26
30	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,296	1,01	28,58
31	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,074	14,40	101,87

D 99 Presun hmôt HSV 2 057,80

32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	102,890	20,00	2 057,80
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 15 973,48

D 762 Konštrukcie tesárske 9 675,78

33	K	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2	m	445,474	5,33	2 374,38
34	M	605710003600.S	Konštrukčné drevo - hranoly vrátane protihnilobného náteru	m3	6,468	320,00	2 069,76
35	K	762431312.R	Obloženie stien z dosiek drevovláknitých (napr. Egger 4PD) skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	142,646	17,80	2 539,10
36	K	762431312.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	142,646	16,90	2 410,72
37	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	93,940	3,00	281,82

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 333,57

38	K	763122221.S	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 15 mm, TI 50 mm	m2	99,882	31,90	3 186,24
55	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	11,800	1,62	19,12
39	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	32,054	4,00	128,21

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 843,56

40	K	764410765.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm - KV1	m	59,350	12,91	766,21
41	K	764410770.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - KV2	m	33,520	12,91	432,74
42	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	92,870	1,08	100,30
43	K	764421440.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 280 mm - KV11	m	16,500	8,37	138,11
44	K	764421450.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 350 mm - KV10	m	27,000	8,82	238,14
45	K	764421460.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu - odskok 1.np ZŠ - KV4	m	13,500	9,65	130,28
46	K	764421870.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, - 0,00252t	m	13,075	1,08	14,12
47	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,199	1,30	23,66

D 766 Konštrukcie stolárske 261,45

48	K	766492100.S	Ostatné - montáž obloženia ostenia	m2	8,775	15,80	138,65
49	M	611920000	Drevené obloženie palubovka vrátane povrchovej úpravy	m2	9,653	12,60	121,63
50	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2,603	0,45	1,17

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 466,77

51	K	767411811.S	Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, -0,0128t	m2	115,252	4,05	466,77
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 10,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	769082790.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	8,000	1,35	10,80
D 784 Maľby							381,55
56	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	10,000	0,20	2,00
53	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	99,882	1,08	107,87
54	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	99,882	2,72	271,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

3 - Strešný plášť

JKSO:

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 580,68

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

126 696,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

3 - Strešný plášť

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	105 580,68
HSV - Práce a dodávky HSV	25 390,30
4 - Vodorovné konštrukcie	26,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 273,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 635,64
99 - Presun hmôt HSV	454,80
PSV - Práce a dodávky PSV	80 190,38
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	24 918,88
713 - Izolácie tepelné	31 529,06
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	217,98
762 - Konštrukcie tesárske	135,55
763 - Konštrukcie - drevostavby	19 804,74
764 - Konštrukcie klampiarske	572,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 252,15
784 - Maľby	1 759,39

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

3 - Strešný plášť

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 580,68

D HSV Práce a dodávky HSV 25 390,30

D 4 Vodorovné konštrukcie 26,15

1	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,131	100,44	13,16
2	K	411354256.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	m2	0,653	19,90	12,99

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 273,71

3	K	632452215.REZ	Poter vápennocementovou kašou, hr. 30 mm - rezerva	m2	353,060	6,44	2 273,71
---	---	---------------	--	----	---------	------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 635,64

4	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	303,590	3,53	1 071,67
90	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	303,590	2,50	758,98
5	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,070	19,64	21,01
6	K	963013532.R	Búranie spádových pórobetónových panelov na streche akýchkoľvek hrúbok, -1,70000t	m3	88,265	89,66	7 913,84
7	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,592	75,15	795,99
8	K	968081115.S1	Demontáž svetlíkov nad dverami, 1 bm obvodu - 0,007t	m	7,400	4,29	31,75
9	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	4,000	9,78	39,12
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	184,008	11,66	2 145,53
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	184,008	7,07	1 300,94
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	184,008	10,17	1 871,36
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 496,152	0,30	1 048,85
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	184,008	10,18	1 873,20
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	736,032	1,06	780,19
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	174,743	15,20	2 656,09
17	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,652	42,75	327,12

D 99 Presun hmôt HSV 454,80

18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,740	20,00	454,80
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 80 190,38

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 24 918,88

19	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	576,025	0,81	466,58
20	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	662,429	0,65	430,58
21	K	712300832.R	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° vrátane spádovej vrstvy atíky	m2	51,410	0,39	20,05
22	K	712300832.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	495,962	0,62	307,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° - očistenie podkladu	m2	495,962	0,34	168,63
24	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	73,970	6,29	465,27
25	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	85,066	6,56	558,03
26	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	73,030	6,37	465,20
27	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	2,921	17,89	52,26
28	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,584	15,28	8,92
29	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	50,873	7,28	370,36
30	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	83,985	6,56	550,94
31	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	533,095	4,87	2 596,17
32	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	613,059	6,56	4 021,67
33	M	3119700015	Kotvy	ks	2 666,225	0,29	773,21
34	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° - KV15	m	300,000	9,02	2 706,00
35	K	712973530.S	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	8,000	15,20	121,60
36	M	2810310300	Zvislý strešný vtok PVC S s integrovanou PVC manžetou	ks	2,000	74,76	149,52
37	M	2810311895	Kruhový poistný prepád TWPP 110 PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	4,000	72,24	288,96
38	M	2810311640	Chrlič TWC 110 PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	2,000	61,32	122,64
39	K	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu do RŠ 100 mm, ohyb 90-135° - KV16	m	220,000	8,63	1 898,60
40	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu - KV17	m	72,000	12,31	886,32
41	K	712973840.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm - KV14	m	47,000	17,64	829,08
42	K	712973875.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm - KV12	m	194,000	15,83	3 071,02
43	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	571,830	0,55	314,51
44	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	657,605	1,39	914,07
45	K	712991000	Kontrola a revízia existujúcich dažďových vpustov - ozn. 37	ks	2,000	9,79	19,58
46	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie - KV12, 14	m	241,000	2,38	573,58
47	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	74,710	15,53	1 160,25
48	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	243,111	2,50	607,78

D 713 Izolácie tepelné 31 529,06

49	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	353,060	0,43	151,82
50	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	303,590	3,25	986,67
51	M	631440003700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	318,770	2,86	911,68
52	K	713131121.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	285,291	2,51	716,08
53	M	631440042000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	m2	290,997	5,70	1 658,68
54	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	436,170	1,41	615,00
55	M	283760007400.S	Doska spádová EPS 100 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	5,934	112,44	667,22
56	M	283760007500.S	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	54,018	133,15	7 192,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	436,170	6,94	3 027,02
58	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	169,544	9,53	1 615,75
59	M	283720009200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	720,242	16,02	11 538,28
60	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	108,260	7,72	835,77
61	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	113,673	11,44	1 300,42
62	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	312,169	1,00	312,17

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 217,98

63	K	721210815.S	Demontáž vpustu strešného - ozn. 43	ks	2,000	4,28	8,56
64	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110 - KV 4,5	ks	2,000	23,65	47,30
65	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov	ks	2,000	4,28	8,56
66	M	2810313110	Sanačné odvetranie TWOP SAN 110 PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	2,000	75,70	151,40
67	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,158	1,00	2,16

D 762 Konštrukcie tesárske 135,55

68	K	762810031.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 10 mm	m2	9,176	14,30	131,22
69	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,312	3,30	4,33

D 763 Konštrukcie - drevostavby 19 804,74

70	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm vrátane parozábrany s vysokým difúznym odporom	m2	176,230	30,28	5 336,24
71	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm vrátane parozábrany s vysokým difúznym odporom	m2	35,440	31,99	1 133,73
72	K	763138270.S	Akustický podhľad SDK na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska sadrokartónová akustická 12.5 mm vrátane parozábrany s vysokým difúznym odporom	m2	159,510	47,49	7 575,13
73	K	763138701.R	Podhľad závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska CETRIS	m2	101,710	47,49	4 830,21
88	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	275,550	1,62	446,39
74	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	193,217	2,50	483,04

D 764 Konštrukcie klampiarske 572,63

75	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	1,250	1,14	1,43
76	K	764323820.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou, -0,00260t	m	191,460	0,85	162,74
77	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - KV5,6	ks	2,000	26,95	53,90
78	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 710 mm - KV18	m	3,000	37,02	111,06
79	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - KV 5,6	m	8,000	29,38	235,04
80	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,642	1,50	8,46

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 252,15

81	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	4,588	9,51	43,63
82	M	138310001303	Plech trapézový pozink., výška profilu 40 mm, hr. 0,5 - 1,25 mm	m2	5,047	13,04	65,81
83	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	223,706	1,86	416,09
84	M	5532000	Dodávka OK prvkov vrátane povrchovej úpravy	kg	246,077	2,93	721,01
85	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,465	0,45	5,61

D 784 Maľby 1 759,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	371,180	0,80	296,94
86	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	371,180	1,06	393,45
87	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	371,180	2,88	1 069,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.1 - Architektonicko- stavebné riešenie - oprávnené

JKSO:

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 163,97

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

2 596,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

• Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.1 - Architektonicko- stavebné riešenie - oprávnené

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 163,97

HSV - Práce a dodávky HSV

369,41

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

54,48

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

42,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

264,96

99 - Presun hmôt HSV

7,52

PSV - Práce a dodávky PSV

1 794,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 715,33

784 - Maľby

79,23

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.1 - Architektonicko- stavebné riešenie - oprávnené

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 163,97

D		HSV	Práce a dodávky HSV				369,41
D		3	Zvislé a kompletne konstrukcie				54,48
1	K	340239268.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 400 mm	m2	1,334	40,84	54,48
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				42,45
2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	3,335	0,75	2,50
3	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,335	9,53	31,78
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,335	2,45	8,17
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				264,96
13	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,000	2,48	4,96
5	K	968082003	Demontáž rebríkov na fasáde - ozn. 48	súbor	2,000	130,00	260,00
D		99	Presun hmôt HSV				7,52
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,376	20,00	7,52
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 794,56
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 715,33
7	K	767833511.S	Montáž rebríkov do muriva z kompozitov	m	12,200	44,00	536,80
8	M	631260001	Rebrík s ochranným košom vrátane kotvenia výšky 4,8 m oceľ pozink	ks	1,000	485,00	485,00
9	M	631260002	Rebrík s ochranným košom vrátane kotvenia výšky 7,4 m oceľ pozink	ks	1,000	685,00	685,00
10	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,068	0,50	8,53
D		784	Maľby				79,23
11	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	20,850	1,08	22,52
12	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	20,850	2,72	56,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.2 - Vykurovanie a vetranie

JKSO:

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 017,55

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

63 621,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.2 - Vykurovanie a vetranie

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 017,55

PSV - Práce a dodávky PSV

25 274,39

713 - Izolácie tepelné

595,20

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 279,69

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

4 867,24

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

34,40

723 - Zdravotechnika - plynovod

166,88

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 181,30

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

778,50

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

8 018,10

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 207,87

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 145,21

HSV - Práce a dodávky HSV

286,03

1 - Zemné práce

97,34

2 - Zakladanie

151,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37,20

M - Práce a dodávky M

27 457,13

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

27 457,13

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

-Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.2 - Vykurovanie a vetranie

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 017,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 274,39

D 713

Izolácie tepelné

595,20

108	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	108,000	1,28	138,24
109	M	2837741528	izolácia - trubica 18/13	m	25,000	0,82	20,50
110	M	2837741537	izolácia - trubica 20/13	m	70,000	0,93	65,10
111	M	2837741553	izolácia - trubica 28/13	m	5,000	1,14	5,70
112	M	2837741563	izolácia - trubica 32/13	m	8,000	1,85	14,80
113	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	78,000	1,57	122,46
114	M	2837741576	izolácia - trubica 40/13	m	6,000	2,16	12,96
115	M	2837741595	izolácia - trubica 50/13	m	32,000	2,37	75,84
116	M	2837741610	izolácia - trubica 64/13	m	40,000	3,49	139,60

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 279,69

21	K	733111112	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 10	m	25,000	12,73	318,25
22	K	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	70,000	13,61	952,70
1	K	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	5,000	18,53	92,65
2	K	733161505	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	8,000	22,36	178,88
3	K	7331615051	Potrubie plastlinikové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	6,000	30,88	185,28
4	K	7331615052	Potrubie plastlinikové PE-RT 50x4,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	32,000	42,61	1 363,52
5	K	73316150521	Potrubie plastlinikové PE-RT 63x4,5 mm	m	40,000	52,49	2 099,60
23	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	95,000	0,48	45,60
6	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	13,000	0,38	4,94
7	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	78,000	0,40	31,20
24	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,262	27,00	7,07

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

4 867,24

8	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	121,000	0,95	114,95
9	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	5,000	5,46	27,30
10	M	4848906400	Automatický odvzduš ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2	ks	2,000	13,11	26,22
65	M	4845510900124	DN 3/8" radiátorová spojka, priama	ks	114,000	8,74	996,36
11	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	132,000	1,90	250,80
67	M	4844228461086	ventil spiatočkový priamy 3/8	ks	59,000	13,11	773,49
68	M	4844228461087	ventil spiatočkový priamy 1/2	ks	5,000	13,11	65,55
69	M	4844228461002	ventil priamy 3/8"	ks	55,000	12,02	661,10
70	M	4844228461003	ventil priamy 1/2"	ks	9,000	12,89	116,01
71	M	4849212295	Štvorcestný termostat. ventil DN 15,ponorná rúra,dl = 150 mm - DN 11 mm	ks	1,000	35,83	35,83
85	M	48492122951	Poistný ventil 1/2" 3bar	ks	1,000	16,39	16,39
88	M	4848906420	Gulový ventil - rukoväť, chróm, 1/2"	ks	1,000	6,34	6,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	484890642001	Spätný ventil 1/2"	ks	1,000	3,93	3,93
79.	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	30,000	2,28	68,40
90	M	4848906430	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 3/4"	ks	13,000	7,33	95,29
91	M	484890643001	Spätný ventil 3/4"	ks	7,000	5,68	39,76
80	M	07003	Bezpeč. armatúra k expanz. nádobam DN20	ks	6,000	36,05	216,30
86	M	48492122952	Poistný ventil 3/4" 3bar	ks	1,000	16,39	16,39
92	M	484921229521	Poistný ventil 3/4" 6bar	ks	3,000	18,57	55,71
81	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	5,000	4,75	23,75
82	M	4848906460	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/2"	ks	3,000	37,15	111,45
83	M	484890646001	Spätný ventil 1 1/2"	ks	1,000	17,60	17,60
84	M	484890646002	Filter odkaľovací 1 1/2"	ks	1,000	17,70	17,70
14	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduché	ks	65,000	0,48	31,20
15	M	4849211006	Termostat 6 - 28 °C	ks	1,000	16,15	16,15
66	M	4849211007	Termostat 8 - 26°C, masív. odolné preved., blokovanie nastav. hodnoty	ks	64,000	16,15	1 033,60
16	K	734411111	Teplom. technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	3,000	6,65	19,95
18	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	48,575	0,20	9,72

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 34,40

144	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 125x2, 8	m	2,000	17,20	34,40
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D 723 Zdravotechnika - plynovod 166,88

93	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,000	14,63	14,63
97	K	723190204	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	1,000	44,79	44,79
96	K	723190914	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25	ks	1,000	17,10	17,10
94	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	9,50	9,50
95	M	4848906570	Guľový ventil - rukoväť "plyn", chróm, 1"	ks	1,000	12,57	12,57
98	M	484890657001	Manometer 160 0-6kPa	ks	1,000	38,24	38,24
99	M	484890657002	Trojcestný ventil k manometru	ks	1,000	19,12	19,12
100	M	484890657003	Kondenzačná slučka	ks	1,000	10,93	10,93

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 1 181,30

126	K	7243991011	Montáž úpavovne vody	súb.	1,000	40,00	40,00
125	M	724001	Zmäkčovač vody	ks	1,000	770,50	770,50
127	M	724002	10" filtračný systém, 3/4" vsup/výstup, manometer	ks	1,000	109,25	109,25
128	M	724003	Filtračná vložka SF5-10	ks	1,000	78,20	78,20
129	M	724004	Tabletovaná soľ, 25kg	ks	1,000	33,35	33,35
130	K	7243991012	Uvedenie do prevádzky úpavovne vody	súb.	1,000	150,00	150,00

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 778,50

145	K	731200501	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie	sub	1,000	350,00	350,00
146	K	731200502	Zabezpečenie stanoviska technická inšpekcia ku konštrukčnej dokumentácii	sub	1,000	100,00	100,00
147	K	731200503	Úradné skúšky	sub	1,000	200,00	200,00
148	K	73120050301	Vyregulovanie systému	sub	1,000	50,00	50,00
59	K	731200826	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	1,000	50,00	50,00
60	K	73120082601	Demontáž odvod spalín 80/125	m	4,000	4,75	19,00
61	K	73120082602	Demontáž anuloid	ks	1,000	9,50	9,50

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 8 018,10

62	K	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	4,000	50,00	200,00
63	K	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	4,000	30,00	120,00
50	K	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	súb.	2,000	40,00	80,00
51	M	0732003	EKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY S TEPELNÝM ČERPADLOM, 100l	ks	1,000	580,75	580,75
52	M	0732004	EKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY S TEPELNÝM ČERPADLOM, 80l	ks	1,000	563,50	563,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb.	2,000	150,00	300,00
20	M	0732001	AKUMULAČNÁ NÁDOBA 1250 l	ks	1,000	2 555,30	2 555,30
49	M	0732002	EKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY S TEPELNÝM ČERPADLOM, 240l	ks	1,000	929,20	929,20
141	K	7322193151	Montáž expanzomatu 200l	súb.	1,000	50,00	50,00
25	K	732331521	Nádoba expanzná tlaková s membránou bez poistného ventilu objemu 200 l	súb.	1,000	200,00	200,00
142	K	7322193152	Montáž expanzomatu do 25l	súb.	5,000	10,00	50,00
48	K	732331511	Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, tlak 3 bary, objem 8 l	súb.	2,000	30,00	60,00
54	K	732331541	Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 8 l	súb.	2,000	30,00	60,00
53	K	732331543	Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 25 l	súb.	1,000	40,00	40,00
43	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	2,000	20,00	40,00
44	M	73200101	ČERPADLO 25-100	ks	1,000	644,00	644,00
55	M	732001011	ČERPADLO 25-60	ks	1,000	514,05	514,05
45	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	2,000	20,00	40,00
46	M	73200102	ČERPADLO 32-100	ks	1,000	696,90	696,90
47	M	73200103	ČERPADLO 32-60	ks	1,000	294,40	294,40

D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					3 207,87
149	K	7351114201	Montáž vykurovacie telesá liatinové článkové 500/160 0.255 m2/čl	m2	182,580	8,00	1 460,64
150	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	182,580	2,50	456,45
106	K	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	182,580	1,25	228,23
72	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	18,00	54,00
73	M	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K PLAN s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000	ks	1,000	193,20	193,20
74	M	4845380650	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K PLAN s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200	ks	2,000	224,25	448,50
103	K	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	182,580	0,30	54,77
104	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	182,580	0,30	54,77
102	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	182,580	0,45	82,16
107	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	7,006	25,00	175,15

D	783	Dokončovacie práce - nátery					1 145,21
105	K	783322220	Nátery vykurovacích telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	182,580	5,70	1 040,71
140	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	95,000	1,10	104,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					286,03
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------

D	1	Zemné práce					97,34
131	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,375	15,50	52,31
132	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,375	3,64	12,29
138	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,375	1,20	4,05
139	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,375	8,50	28,69

D	2	Zakladanie					151,49
133	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	10,500	1,00	10,50
137	M	69366520001	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	10,500	1,10	11,55
135	K	212532111	Lôžko pre trávotv. z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	3,375	35,60	120,15
136	K	212752123	Trávotv. z flexodrenážnych rúr DN 65	m	1,500	6,19	9,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				37,20
58	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	7,90	15,80
143	K	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	ks	2,000	10,70	21,40
D M			Práce a dodávky M				27 457,13
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.				27 457,13
56	K	240021003	Montáž potrubia DN 125-140	m	4,000	18,00	72,00
57	M	4290035027	potrubie L=1000 mm DN 125	m	4,000	103,50	414,00
27	K	24004601201	Montáž tepelného čerpadla výkon 45 kW	ks	1,000	669,86	669,86
28	M	01001	PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO	ks	1,000	21 390,00	21 390,00
29	M	01002	Antivibračné podložky (sada)	ks	1,000	336,95	336,95
30	M	01003	DDC - Digitálny ovladač	ks	1,000	618,70	618,70
31	M	01004	Interface pre riadenie systému	ks	1,000	690,00	690,00
32	M	01005	Príložne čidlo teploty NTC 10kOhm	ks	2,000	87,40	174,80
33	M	01006	Vonkajšie čidlo pre ovladač	ks	1,000	47,15	47,15
34	M	01007	Komunikátor pre TČ	ks	1,000	690,00	690,00
35	M	01008	Prevodník pre komunikátor	ks	1,000	186,30	186,30
36	M	01009	Komunikačný kábel (CAN-BUS 1*20/19AWG+1*,75)	m	100,000	10,35	1 035,00
37	K	24004601202	Uvedenie do prevádzky - ovladač	ks	1,000	200,00	200,00
38	K	24004601203	Uvedenie do prevádzky - TČ	ks	1,000	100,00	100,00
39	K	24004601204	Uvedenie do prevádzky - vstupného a vystupného modulu	ks	1,000	200,00	200,00
40	K	24004601205	Uvedenie do prevádzky - komunikátora pre vzdialený dohľad	ks	1,000	150,00	150,00
41	K	24004601206	Kontrola činnosti spaľovania a spaľovaných látok	ks	1,000	22,00	22,00
42	K	24004601207	Paušálna čiastka za náklady uvedenia do prevádzky teleného čerpadla	ks	1,000	125,00	125,00
117	K	73124108202	Montáž odvodu spalín	ks	1,000	125,00	125,00
118	M	05004	Rura d80/2m	ks	1,000	23,00	23,00
119	M	05005	Rura d80/1m	ks	2,000	12,94	25,88
120	M	05006	Rura d80/0,5m	ks	3,000	7,25	21,75
121	M	05007	Koleno d80/87	ks	2,000	21,74	43,48
122	M	05008	Koleno d80/87 revízne	ks	1,000	43,47	43,47
123	M	05009	Hlavica nerez d80	ks	1,000	52,79	52,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.3 - MaR

Úroveň 3:

4.3.1 - Dodávky a služby

JKSO:

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 844,11

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

8 212,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.3 - MaR

Úroveň 3:

4.3.1 - Dodávky a služby

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 844,11

Dodávka RS - Dodávka RS

1 167,45

Periférie RS - Periférie RS

379,06

Ostatná dodávka - Ostatná dodávka

1 777,60

Služby - Služby

3 520,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.3 - MaR

Úroveň 3:

4.3.1 - Dodávky a služby

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 844,11

D Dodávka RS Dodávka RS

1 167,45

0	M	ICIO205	DDC regulátor, Ethernet, RS485, 8AI, 8DI, 6AO, 8DO	ks	1,000	775,50	775,50
0	M	RMIO	Rozširujúci modul, 4AI, 4DI, 2AO, 7DO	ks	1,000	187,00	187,00
0	M	HT101	Ovládaci terminál, LCD displej 4x20 znakov, 6 tlačidiel, Ethernet	ks	1,000	7,28	7,28
0	M	Switch	Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24V DC, vr. zdroja	ks	1,000	132,00	132,00
0	M	Patch kábel	Patch kábel, 2m, 2x RJ-45	ks	3,000	21,89	65,67

D Periférie RS Periférie RS

379,06

0	M	ATF1 Pt1000	Vonkajšie teplotné čidlo Pt1000	ks	2,000	37,07	74,14
0	M	ALTF02 Pt1000	Príložné teplotné čidlo Pt1000, IP43	ks	4,000	12,10	48,40
0	M	TF-65 Pt1000	Stonkové teplotné čidlo Pt1000, 200mm, IP65	ks	2,000	42,90	85,80
0	M	TH08-MS	Mosadzná poniklovaná jímka pre TF	ks	2,000	5,50	11,00
0	M	SHD-U 10	Čidlo tlaku pre kvapaliny a plyny, 0-10bar, 0-10V	ks	1,000	132,00	132,00
0	M	Pol24	Tlakomerový ventil skúšobný čapový s natrubkovou prípojkou STN	ks	1,000	27,72	27,72

D Ostatná dodávka Ostatná dodávka

1 777,60

0	M	TEV-4	Termostat priestorový do vonk. prostredia, -30-+60 oC, IP65	ks	1,000	203,50	203,50
0	M	AVANSA 500W	Záložný zdroj s akumulátorom 12V DC, 46Ah	ks	1,000	170,50	170,50
0	M	H1	Externé rozšírenie regulácie kotla Vitodens 200-W, WB2B	ks	1,000	343,20	343,20
0	M	ARA639	El. pohon proporcionálny ARA639, 6Nm, 0-10V, AC 24V	ks	2,000	200,20	400,40
0	M	NZ34-DIN	Zdroj pre detektory úniku plynu 230V AC/12V DC	ks	1,000	138,60	138,60
0	M	GI30	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CH4	ks	1,000	328,90	328,90
0	M	GIC40	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CO	ks	1,000	49,50	49,50
0	M	MAVE-2-S1 DIN	Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~	ks	1,000	52,80	52,80
0	M	PS-2	Sonda určená pre norm. prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, 15m	ks	1,000	34,10	34,10
0	M	4FE601	Elektrická húkačka 230V, IP44	ks	1,000	56,10	56,10

D Služby Služby

3 520,00

0	K	DDC-SW	Vypracovanie softvéru podstanice	I/O bod	28,000	25,00	700,00
0	K	DDC/OZIV	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice	I/O bod	28,000	25,00	700,00
0	K	DDC/WEB	Softvér pre WEB server	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
0	K	KOMPLEX	Komplexné skúšky	hod	24,000	20,00	480,00
0	K	OBSLUHA	Vypracovanie návodu na obsluhu, zaškolenie obsluhy	hod	12,000	20,00	240,00
0	K	REV	Revízie - odborná prehliadka a skúška EZ	hod	16,000	25,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.3 - MaR

Úroveň 3:

4.3.2 - Montáže, elektromontážny materiál

JKSO:

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 026,59

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

3 631,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ
Objekt: 4 - Ostatné oprávnené výdavky
Časť: 4.3 - MaR
Uroveň 3:

4.3.2 - Montáže, elektromontážny materiál

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica
Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Dátum: 24.06.2022
Projektant: STOA arch. plus
Spracovateľ: s.r.o., Prešov
Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 026,59
Montáže 21-M - Montáže 21-M	1 711,71
Montáže 36-M - Montáže 36-M	158,35
Montážny materiál - Montážny materiál	868,53
HZS - HZS	288,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.3 - MaR

Úroveň 3:

4.3.2 - Montáže, elektromontážny materiál

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

STOA arch. plus

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

s.r.o., Prešov
Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 026,59

D Montáže 21-IV Montáže 21-M

1 711,71

0	K	210010022	Rúrka tuha z PVC 23mm p.u.	m	25,000	1,26	31,50
0	K	210010043	Rúrka ohybná kovová 23mm p.u.	m	30,000	1,56	46,80
0	K	210010351	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ² , vr. ukončenia a zapoj. káblov	ks	7,000	9,93	69,51
0	K	210020303	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm	m	20,000	8,55	171,00
0	K	210020305	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm	m	12,000	9,48	113,76
0	K	210100258	Ukončenie celoplastového kábla do 5x4	ks	84,000	4,37	367,08
0	K	210100301	Ukončenie tienenia kábla	ks	46,000	1,97	90,62
0	K	210111021	Zásuvka do vlhká 10/16A, 250V, 2P+Z	ks	5,000	5,68	28,40
0	K	210140431	Montáž jednotlačidlového ovládača v skrinke	ks	1,000	5,59	5,59
0	K	210140652	Elektrická húkačka typ CE	ks	1,000	13,03	13,03
0	K	210190051	Skrinový rozvadzač do 200kg-1 pole	ks	1,000	75,00	75,00
0	K	210192722	Označovací štítok na kábel	ks	84,000	0,36	30,24
0	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	10,000	2,65	26,50
0	K	210220031	Svorka ekvipotenciálna	ks	1,000	21,31	21,31
0	K	210220040	Svorka na potrubie - Bernard	ks	25,000	3,88	97,00
0	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	4,000	3,72	14,88
0	K	210220301	Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u.	m	55,000	1,76	96,80
0	K	210411161	Montáž záložného zdroja	ks	1,000	4,50	4,50
0	K	210452011	Montáž elektr. vykurovacieho samoreg. kábla	m	14,000	0,51	7,14
0	K	210801125	Kábel CYKY do 5x4-16 p.u.	m	149,000	1,25	186,25
0	K	210850023	Kábel JYTY do 7x1 p.u.	m	179,000	1,20	214,80

D Montáže 36-IV Montáže 36-M

158,35

0	K	360410050	Montáž regulátora teploty s mikropínačom	ks	1,000	7,06	7,06
0	K	360410177	Montáž regulátora hladiny	ks	1,000	11,82	11,82
0	K	360410182	Montáž ponornej elektródy EP	ks	1,000	4,73	4,73
0	K	360410400	Montáž snímača teploty exterierového	ks	2,000	4,50	9,00
0	K	360410410	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	4,000	3,50	14,00
0	K	360410420	Montáž snímača teploty ponorného - voda	ks	2,000	4,50	9,00
0	K	360410450	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	ks	1,000	8,64	8,64
0	K	360420360	Montáž regulátora TČ	ks	2,000	5,67	11,34
0	K	360430028/1	Montáž servopohonu vr. zoradenia	ks	2,000	8,73	17,46
0	K	360480151	Montáž detektora plynu vr. nastavenia	ks	2,000	32,65	65,30

D Montážny mat Montážny materiál

868,53

0	M	Pol25	Vodič uzemňovací FeZn 8 (1m = 0,4kg)	kg	4,000	2,60	10,40
0	M	Pol26	Svorka FeZn spojovacia SS 2 skrutky s prílohou	ks	4,000	0,45	1,80
0	M	Pol27	Bernard svorka vr. Cu pásika	ks	25,000	1,14	28,50
0	M	Pol28	Uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	8,30	8,30
0	M	Pol29	Vodič CY 6 z/ž	m	25,000	0,91	22,75
0	M	Pol30	Vodič CY 16 z/ž	m	30,000	2,54	76,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol31	Kábel JYTY-O 2x1	m	120,000	0,44	52,80
0	M	Pol32	Kábel JYTY-O 3x1	m	24,000	0,62	14,88
0	M	Pol33	Kábel JYTY-O 4x1	m	35,000	0,75	26,25
0	M	Pol34	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	39,000	0,52	20,28
0	M	Pol35	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	12,000	0,72	8,64
0	M	Pol36	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	73,000	0,72	52,56
0	M	Pol37	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	25,000	1,18	29,50
0	M	Pol38	Samoregulačný termokábel DEVI DPH-10	m	14,000	15,05	210,70
0	M	Pol39	Súprava spojka - koncovka pre samoregulačný termokábel DEVI	ks	2,000	18,29	36,58
0	M	Pol40	Havarijné tlačidlo v krabici XAL K178E, červené	ks	1,000	22,55	22,55
0	M	Pol41	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44	ks	5,000	1,51	7,55
0	M	Pol42	Rúrka el-inšt plastová ohybná : FXP 20, siva, vr. prísl.	m	30,000	0,35	10,50
0	M	Pol43	Rúrka el-inšt plastová tuhá : VRM 20, siva, vr. prísl.	m	25,000	0,37	9,25
0	M	Pol44	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm	m	20,000	5,64	112,80
0	M	Pol45	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm	m	12,000	7,47	89,64
0	M	Pol46	Krabica 6455-11P, 4mm ²	ks	7,000	2,30	16,10

D		HZS	HZS					288,00
0	K	HZS III	Nepredpokladané práce	hod	24,000	12,00		288,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.3 - MaR

Úroveň 3:

4.3.3 - Rozvádzač RK1

JKSO:

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 207,50

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

3 849,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ
Objekt: 4 - Ostatné oprávnené výdavky
Časť: 4.3 - MaR
Úroveň 3:

4.3.3 - Rozvádzač RK1

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica
Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Dátum: 24.06.2022
Projektant: STOA arch. plus
S.r.o., Prešov
Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 207,50
Rozvádzač RK1 - Rozvádzač RK1	3 207,50

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ
 Objekt: 4 - Ostatné oprávnené výdavky
 Časť: 4.3 - MaR
 Úroveň 3:

4.3.3 - Rozvádzač RK1

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica
 Objednávateľ: Mesto Žilina
 Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Dátum: 24.06.2022
 Projektant: STOA arch. plus s.r.o., Prešov
 Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 207,50

o Rozvádzač RI Rozvádzač RK1

3 207,50

0	M	RK1	Nástenná rozvodnica, rozmery 800/1400/300, min. IP55	ks	1,000	682,00	682,00
0	M	PŠ	Popisný štítok	ks	13,000	0,56	7,28
0	M	RH229206	Káblový žľab 40/40	m	5,200	2,94	15,29
0	M	RH229226	Káblový žľab 40/80	m	3,600	4,50	16,20
0	M	DIN lišta	Lišta DIN 35	ks	5,600	1,71	9,58
0	M	VYV11	Vývodka PG11	ks	27,000	0,43	11,61
0	M	VYV13,5	Vývodka PG13,5	ks	18,000	0,45	8,10
0	M	VYV21	Vývodka PG21	ks	1,000	0,90	0,90
0	M	MAT51	Nulová svorkovnica	ks	4,000	11,69	46,76
0	M	MAT52	Zemniaca svorkovnica	ks	4,000	11,69	46,76
0	M	IK141004	Svorkovnica radová s poistkou	ks	18,000	2,16	38,88
0	M	IK100002	Svorkovnica radová, 0,5-4mm	ks	76,000	0,39	29,64
0	M	SLP275V/4	Ochrana prepäťová SLP275V/4	ks	1,000	139,95	139,95
0	M	FLP-BC MAXI	Kombinovaný zvodič FLP-B+C MAXI V/2	ks	1,000	187,00	187,00
0	M	DA-275DF10	Ochrana prepäťová s vf filtrom DA-275DF10	ks	1,000	82,78	82,78
0	M	RTO16	Rázová oddeľovacia tlmička RTO16	ks	2,000	18,00	36,00
0	M	DL-Cat.6	Prepäťová ochrana pre Ethernet Cat. 6, DL-Cat. 6	ks	1,000	56,47	56,47
0	M	DM-048/1LDJ	Kombinovaná ochrana telekom. a sign. sietí DM-048/1LDJ	ks	1,000	51,67	51,67
0	M	SB110	Svietidlo do rozvádzača, 11W, 230V	ks	1,000	17,30	17,30
0	M	BZ325001	Zásuvka do rozv. 10/16A, 230V	ks	2,000	8,33	16,66
0	M	TR150VA	TRAFO 230/24/150VA	ks	1,000	59,40	59,40
0	M	BM017102	Istič 10kA char. C 2/1p	ks	2,000	7,99	15,98
0	M	BM017106	Istič 10kA char. C 6/1p	ks	1,000	5,73	5,73
0	M	BM017110	Istič 10kA char. C 10/1p	ks	3,000	4,84	14,52
0	M	BM017116	Istič 10kA char. C 16/1p	ks	1,000	4,72	4,72
0	M	BM017320	Istič 10kA char. C 20/3p	ks	1,000	18,59	18,59
0	M	BM018106	Istič 10kA char. B 6/1p	ks	1,000	5,65	5,65
0	M	BM018110	Istič 10kA char. B 10/1p	ks	7,000	4,51	31,57
0	M	BM900006	Cievka vypínacia, 230V AC	ks	2,000	14,30	28,60
0	M	BM900022	Signálny kontakt ističov 1Z+1R	ks	4,000	6,96	27,84
0	M	BC024103	Prúdový chránič BCFO 40/4/003, typ AC/G	ks	1,000	110,77	110,77
0	M	LA301013	Stýkač K3-10A10 230V AC	ks	1,000	17,58	17,58
0	M	PT570730	Minirelé 4P/6A, 230V AC	ks	8,000	5,28	42,24
0	M	YPT78704	Pätica k relé PT 4p 6A	ks	8,000	3,28	26,24
0	M	XB5-AA21	Ovládacia hlavica stláčacia čierna	ks	2,000	9,82	19,64
0	M	XB5-AS8445	Ovládacia hlavica hříbová červená	ks	1,000	26,40	26,40
0	M	XB5-AD21	Ovládacia hlavica otočná dvojpohová - pevná, čierna	ks	1,000	18,15	18,15
0	M	XB5-AD33	Ovládacia hlavica otočná trojpohová - pevná, čierna	ks	3,000	21,01	63,03
0	M	XB5-AVM1	Signálka s LED biela, 230V AC	ks	1,000	14,52	14,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	XB5-AVM3	Signálka s LED zelená, 230V AC	ks	4,000	14,52	58,08
0	M	XB5-AVM4	Signálka s LED červená, 230V AC	ks	1,000	14,52	14,52
0	M	MAT001	Ostatný montážny materiál	ks	1,000	317,90	317,90
0	K	MONT002	Montážne náklady	ks	1,000	765,00	765,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.4 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 564,54

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

25 877,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.4 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 564,54

HSV - Práce a dodávky HSV

0,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,55

M - Práce a dodávky M

21 563,99

21-M - Elektromontáže

21 563,99

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

4 - Ostatné oprávnené výdavky

Časť:

4.4 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

STOA arch. plus

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

s.r.o., Prešov
Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 564,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,55
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,55
1	K	9730316121	Vysekanie otvoru pre krabicu, zásuvka	ks	1,000	0,55	0,55

D	M		Práce a dodávky M				21 563,99
D	21-M		Elektromontáže				21 563,99

2	K	2100101221	Rúrka ochranná do D 20,5 mm, uložená voľne, vnútorná	m	25,000	1,25	31,25
3	M	345710011000	Rúrka ohýbná PVC do sendičovej steny	m	25,000	0,54	13,50
4	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	0,98	0,98
5	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm,	ks	1,000	0,23	0,23
6	K	210010334	Krabica pre lištový rozvod typ 6482-14 dvojité, s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	10,000	5,64	56,40
7	M	345410013900	Krabica rozbočovací PVC univerzálna s viečkom a svorkovnicou 6482-14 šxvxh 164x82x24 mm	ks	10,000	1,73	17,30
8	K	210020305	Káblový žľab , pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpory	m	87,000	6,92	602,04
9	M	345750008700	Žľab káblový 125x50 mm vedený v podhľade	m	87,000	7,47	649,89
10	M	345750011500	Kryt káblového žľabu 125 mm	m	87,000	2,28	198,36
11	M	345750017000	Koleno vonkajšie pre káblový žľab 125x50 mm	ks	10,000	10,36	103,60
12	K	2100205511	Nosné prvky svietidiel	ks	37,000	2,36	87,32
13	M	3477400006001	Prisadzovací rám pre LED svietidlá - príslušenstvo	ks	37,000	16,48	609,76
14	K	210110072	Stmievateľ tlačidlový LED pre zapustenú montáž	ks	16,000	4,76	76,16
15	M	345360000200	Stmievateľ tlačidlový	ks	16,000	47,03	752,48
16	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	2,94	2,94
17	M	345510001900	Zásuvka ŠTANDARD jednoduchá,	ks	1,000	2,74	2,74
18	K	210160011	Časový spínač vrátane zapojenia	ks	3,000	5,64	16,92
19	M	3945400001001	Časový spínač so krabice	ks	3,000	19,06	57,18
20	K	2101610121	Montáž transformátora 230/24V	ks	3,000	17,12	51,36
21	M	347730013500	Napáťový zdroj pre LED 30W, 24V, do krabice	ks	3,000	25,96	77,88
22	K	2101930721	Zapojenie prívodu rozvádzača kotolne	ks	1,000	19,77	19,77
23	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	155,000	11,20	1 736,00
24	M	3483300001001	Svietidlo 4K 23W, 2526 lm	ks	34,000	134,74	4 581,16
25	M	3483300001002	Svietidlo 4K, 13W, 1554 lm	ks	36,000	58,99	2 123,64
26	M	3483300001003	Svietidlo 4K, 24W, 2042lm	ks	8,000	141,83	1 134,64
27	M	3483300001004	Svietidlo 4K, 69W, 5485lm, asym	ks	8,000	119,78	958,24
28	M	3483300001005	Svietidlo 4K, 24W, 2590lm	ks	21,000	82,18	1 725,78
29	M	3483300001006	Svietidlo 4K, 33W, 3906lm	ks	2,000	154,21	308,42
30	M	3483300001007	Svietidlo 4K, 42W, 3850lm	ks	37,000	37,99	1 405,63
31	M	3483300001008	Svietidlo 4K, 2765lm, 26W	ks	9,000	83,50	751,50
32	K	210201213	Montáž lankového závesu k závesnému svietidlu	ks	16,000	1,25	20,00
33	M	3481100016001	Záves lankový - Y	ks	16,000	3,38	54,08
34	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, núdzový režim	ks	15,000	3,54	53,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	3481500009001	Svietidlo núdzové, 1h, s piktogramom, 2W, IP65, 218lm	ks	15,000	37,40	561,00
36	K	2102030401	Montáž a zapojenie LED svetidla exteriér	ks	6,000	7,42	44,52
37	M	3481300022001	LED lineárne 48LED 40K 24V OC L100 8PX	ks	6,000	48,38	290,28
38	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	1,33	7,98
39	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	6,000	0,39	2,34
40	K	210222107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	46,000	1,32	60,72
41	M	354410034300	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	46,000	0,74	34,04
42	K	210290492	Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A	ks	1,000	7,28	7,28
43	M	358220019900	Istič RX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul	ks	1,000	2,46	2,46
44	K	210290493	Výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 25 A	ks	1,000	7,93	7,93
45	M	358220043600	Istič TX3 3P, charakteristika C, 25 A, 6000 A, 3 moduly	ks	1,000	11,88	11,88
46	K	2102905811	Pomocné montáže pri svetidlách stropných, nástenných pevných, závesných	ks	8,000	1,48	11,84
47	M	3744100057001	Krytka stropná s transparentným káblom	ks	8,000	9,24	73,92
48	K	210290891	Doplnenie označovacích štítkov na jednotlivé káble	ks	2,000	0,68	1,36
49	M	345840003200	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (číslce 0-9)	ks	2,000	9,72	19,44
50	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	235,000	1,58	371,30
51	M	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	120,000	0,72	86,40
52	M	341010500012	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	115,000	0,72	82,80
53	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	27,000	1,58	42,66
54	M	3410350864	CYKY-J 3x2,5	m	27,000	1,18	31,86
55	K	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	6,000	0,36	2,16
56	M	3411100013002	Kábel medený CYKY - O 4x1,5 mm2	m	6,000	1,03	6,18
57	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	27,000	0,47	12,69
58	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	27,000	3,15	85,05
59	K	210800271	Kábel medený uložený pevne V03VH-H (CYH) 300 V 2x0,75	m	45,000	0,43	19,35
60	M	341110026500	Kábel medený plochý CYKY 2x0,75 mm2	m	45,000	0,52	23,40
61	K	210962873	Demontáž na spätnú montáž - doska (kartit, textit, novodur, ARV atď.) do hr. 8 mm	m2	10,000	6,90	69,00
62	K	210964323	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	175,000	1,67	292,25
63	K	210964825	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	46,000	0,45	20,70
64	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) do výšky	súb	50,000	3,50	175,00
65	K	HZS-001	Revízie	hod	12,000	15,00	180,00
66	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	10,000	12,00	120,00
67	K	M21-PM	Podružný materiál	%	210,380	2,50	525,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

5 - Neoprávnené výdavky

Časť:

5.1 - Prípravné práce

JKSO:

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			550,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	550,00	20,00%	110,00
Cena s DPH			660,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt: 5 - Neoprávnené výdavky

Časť: **5.1 - Prípravné práce**

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Objednávateľ: Mesto Žilina

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Dátum: 24.06.2022

Projektant: STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

550,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

550,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

5 - Neoprávnené výdavky

Časť:

5.1 - Prípravné práce

Miesto:

Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum:

24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

550,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	550,00			
1	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00
2	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

5 - Neoprávnené výdavky

Časť:

5.2 - Rampy pre imobilných a prístrešky

JKSO:

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 986,19

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

51 583,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ
Objekt: 5 - Neoprávnené výdavky
Časť:

5.2 - Rampy pre imobilných a prístrešky

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica
Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Dátum: 24.06.2022
Projektant: STOA arch. plus
Spracovateľ: s.r.o., Prešov
Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	42 986,19
HSV - Práce a dodávky HSV	13 211,47
1 - Zemné práce	1 191,97
2 - Zakladanie	6 580,68
4 - Vodorovné konštrukcie	297,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 900,98
99 - Presun hmôt HSV	2 240,68
PSV - Práce a dodávky PSV	29 774,72
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	3 448,60
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	325,66
762 - Konštrukcie tesárske	3 369,37
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 281,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	19 004,68
783 - Nátery	345,17

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ
 Objekt: 5 - Neoprávnené výdavky
 Časť: 5.2 - Rampy pre imobilných a prístrešky

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica
 Objednávateľ: Mesto Žilina
 Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Dátum: 24.06.2022
 Projektant: STOA arch. plus s.r.o., Prešov
 Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **42 986,19**

D HSV Práce a dodávky HSV 13 211,47

D 1 Zemné práce 1 191,97

1	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	27,733	16,08	445,95
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	27,733	1,19	33,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,733	2,77	76,82
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	471,461	0,68	320,59
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,733	0,58	16,09
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	27,733	10,80	299,52

D 2 Zakladanie 6 580,68

7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,074	32,72	133,30
8	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	11,117	94,50	1 050,56
9	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	55,067	8,01	441,09
10	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	55,067	2,16	118,94
11	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,591	1 530,00	904,23
12	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,053	1 080,00	57,24
13	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	23,184	8,67	201,01
14	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,062	89,10	94,62
15	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	2,265	94,50	214,04
16	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	18,313	94,50	1 730,58
17	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	66,592	8,01	533,40
18	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	66,592	2,16	143,84
19	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	9,152	94,50	864,86
20	K	276101000	Úprava povrchu protišmykovou úpravou metličkovaním	m2	70,966	1,31	92,97

D 4 Vodorovné konštrukcie 297,16

21	K	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	m	31,770	6,68	212,22
22	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,685	11,88	67,54
23	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,685	3,06	17,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 900,98

24	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,342	46,51	15,91
25	K	963051112.R	Búranie železobetónových konštrukcií, -2,40000t	m3	9,844	126,55	1 245,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	28,425	4,68	133,03
27	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	11,300	4,39	49,61
28	K	976083141.S	Vybúranie nožového škrabáka, stúpacieho železa, komínovej konzoly a pod. z muriva betónového, - 0,01000t	ks	1,000	4,50	4,50
29	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,660	11,04	294,33
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,660	9,64	257,00
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	506,540	0,30	151,96
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,660	9,65	257,27
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	106,640	1,01	107,71
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	26,660	14,40	383,90

D 99 Presun hmôt HSV 2 240,68

35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	112,034	20,00	2 240,68
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 774,72

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 3 448,60

36	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	73,970	6,29	465,27
37	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	85,066	6,56	558,03
38	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	15,20	60,80
39	M	2810319870	Vodorovný vyhrievaný terasový vtok TWTE 75 PVC V s PVC manžetou	ks	3,000	98,50	295,50
40	M	2810311347	Vodorovný vyhrievaný balkónový vtok TWBE 75 PVC V s integrovanou PVC manžetou	ks	1,000	98,50	98,50
41	K	712973830.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm - KV13	m	54,000	17,64	952,56
42	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	73,970	0,55	40,68
43	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	85,066	1,39	118,24
44	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie - KV13	m	54,000	9,79	528,66
45	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	16,740	14,71	246,25
46	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,645	2,50	84,11

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 325,66

47	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110 - KV 3,7,8,9	ks	4,000	80,69	322,76
48	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,228	0,90	2,90

D 762 Konštrukcie tesárske 3 369,37

49	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	216,150	6,04	1 305,55
50	M	605420000105	Rezivo stavebné zo smreku vrátane impregnácie proti hnilobe	m3	0,965	320,00	308,80
51	M	605710004305	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, šxv 80x260 mm	m3	0,885	320,00	283,20
52	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,683	63,19	106,35
53	K	762810023.S	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	28,011	8,87	248,46
54	K	762810027.S	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	79,599	12,80	1 018,87
55	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	32,712	3,00	98,14

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 281,24

56	K	763138701.R	Podhľad závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska CETRIS	m2	101,710	31,02	3 155,04
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	31,550	4,00	126,20
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							19 004,68
58	K	767163100.S1	Montáž zábradlia na terasy a rampy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy chem. kotvou	m	50,980	15,30	779,99
59	M	Z.01a	Oceľové zábradlie žiarovo zinkované z jaklov, s pomocnými nerezovými madlami	m	2,700	257,00	693,90
60	M	Z.01b	Oceľovo-drevené madlo žiarovo zinkované + 2x pomocné nerezové madlá	m	2,700	149,80	404,46
61	M	Z.01c	Oceľové zábradlie žiarovo zinkované z jaklov, s dreveným horným madlom	m	1,260	235,40	296,60
62	M	Z.03a	Oceľovo-drevené madlo žiarovo zinkované + 2x pomocné nerezové madlá	m	7,040	149,80	1 054,59
63	M	Z.03b	Oceľové zábradlie žiarovo zinkované z jaklov, s pomocnými nerezovými madlami	m	9,420	257,00	2 420,94
64	M	Z.03c	Oceľové zábradlie žiarovo zinkované z jaklov, s dreveným horným madlom	m	1,100	235,40	258,94
65	M	Z.04a	Oceľovo-drevené madlo žiarovo zinkované + 2x pomocné nerezové madlá	m	4,800	149,80	719,04
66	M	Z.04b-f	Oceľové zábradlie žiarovo zinkované z jaklov, s pomocnými nerezovými madlami	m	18,500	257,00	4 754,50
67	M	Z.05a,b	Oceľové zábradlie žiarovo zinkované z jaklov, s dreveným horným madlom	m	3,460	235,40	814,48
68	K	767331801.S1	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, - 0,0019t	ks	3,000	13,50	40,50
69	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1 530,000	1,87	2 861,10
70	M	553100	Dodávka OK prístreškov	kg	1 530,000	2,35	3 595,50
71	K	76799680.R	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - prekrytie vstupov komplet - ozn. 4.6	súbor	1,000	225,00	225,00
72	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	189,195	0,45	85,14
D 783 Nátery							345,17
73	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	48,960	5,28	258,51
74	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	48,960	1,77	86,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

5 - Neoprávnené výdavky

Časť:

5.3 - Architektonicko-stavebné riešenie - neoprávnené

JKSO:

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

KS:

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

Projektant:

STOA arch. plus s.r.o., Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 283,22

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

23 139,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

5 - Neoprávnené výdavky

Časť:

5.3 - Architektonicko-stavebné riešenie - neoprávnené

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus
s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	19 283,22
HSV - Práce a dodávky HSV	17 300,54
1 - Zemné práce	1 952,30
2 - Zakladanie	991,06
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	117,04
5 - Komunikácie	1 560,97
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 593,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 107,80
99 - Presun hmôt HSV	1 978,32
PSV - Práce a dodávky PSV	1 982,68
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	95,59
713 - Izolácie tepelné	104,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	482,36
771 - Podlahy z dlaždíc	24,01
776 - Podlahy povlakové	127,77
783 - Nátery	1 115,00
784 - Maľby	33,63

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ

Objekt:

5 - Neoprávnené výdavky

Časť:

5.3 - Architektonicko-stavebné riešenie - neoprávnené

Miesto: Na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Dátum: 24.06.2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: STOA arch. plus

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 283,22

D HSV Práce a dodávky HSV

17 300,54

D 1 Zemné práce

1 952,30

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	9,520	3,23	30,75
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 200 mm, -0,23500t	m2	67,340	7,51	505,72
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. do 100 mm, -0,18100t	m2	42,500	4,46	189,55
4	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	8,749	14,54	127,21
5	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	20,700	16,08	332,86
6	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	29,449	1,19	35,04
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,949	2,77	69,11
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	424,133	0,68	288,41
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,949	0,58	14,47
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	24,949	10,80	269,45
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,500	19,94	89,73

D 2 Zakladanie

991,06

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	57,000	1,03	58,71
13	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	62,700	1,04	65,21
14	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	16,200	33,71	546,10
15	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	18,000	6,17	111,06
16	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	39,000	0,23	8,97
17	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,228	32,72	40,18
18	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,228	90,00	110,52
19	K	273362411.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	12,485	4,03	50,31

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

117,04

20	K	340238263.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	2,870	21,11	60,59
21	K	340239263.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	2,870	19,67	56,45

D 5 Komunikácie

1 560,97

22	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	39,000	1,62	63,18
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	564762111.R	Podklad alebo kryt z praného štrku po zhut.hr. 200 mm - okapové chodníky	m2	45,000	8,16	367,20
24	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	39,000	5,42	211,38
25	K	596913111.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2	m2	39,000	4,95	193,05
26	M	284520000	Zatrávňovací panel plastový, ekoraster E40	m2	40,950	15,59	638,41
27	K	599432111.R	Vyplnenie ekorastera štrkom resp. rašelinou	m2	39,000	2,25	87,75

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 593,05

28	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,812	8,14	14,75
29	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	5,740	0,75	4,31
30	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	5,740	6,16	35,36
31	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	5,740	2,45	14,06
32	M	55310200	AL panel pre kreatívnu tabuľu vrátane povrchovej úpravy - T1, T2, T3	m2	15,608	140,00	2 185,12
33	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	0,037	103,14	3,82
34	K	631316180.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou kryštalickej izolácie na cementovej báze pre betónové podlahy	m2	5,400	5,60	30,24
35	K	631325723.S	Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená ocelovými vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm	m2	5,400	9,82	53,03
89	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	6,485	0,80	5,19
90	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	6,550	1,25	8,19
92	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	4,588	0,45	2,06
94	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	0,945	32,50	30,71
91	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	9,988	4,50	44,95
36	K	632452247.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	4,588	22,44	102,95
37	K	632452646.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	m2	4,588	12,71	58,31

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 107,80

38	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	120,000	4,37	524,40
39	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	125,000	2,30	287,50
40	K	959941075.R	Chemická kotva Hilti HIT 270 aj so sítami do muriva z dierovaných tehál, s vyvŕtaním otvoru, kotvenie cez izoláciu systémom HIK	ks	4,000	55,80	223,20
41	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	7,228	2,48	17,93
42	K	962042321.R	Búranie konštrukcií z prostého betónu, -2,20000t	m3	0,353	60,53	21,37
43	K	963051112.R	Búranie železobetónových konštrukcií, -2,40000t	m3	4,280	126,55	541,63
44	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	9,085	104,00	944,84
45	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	27,470	3,18	87,35
46	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	1,589	10,19	16,19
47	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,45	0,90
48	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,364	8,10	19,15
49	K	968082000	Demontáž kovovej konštrukcie š.1800 mm a výšky 2000 mm	súbor	1,000	35,00	35,00
50	K	968082001	Demontáž a spätná montáž stojanov na bicykle	ks	8,000	18,00	144,00
51	K	968082002	Demontáž prestrešenia vonkajšieho skladu DKP- OK, trapézový plech, kovová mreža - rozmery š. 2800, h. 4100, v. 3100 mm - ozn. 7	súbor	1,000	250,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	968082004	Demontáž VZT jednotky a potrubia na streche vrátane likvidácie	súbor	1,000	100,00	100,00
53	K	9782020	OZ/01, OZ/02 - Horizontálny nápis	súbor	2,000	630,00	1 260,00
54	K	9782021	HOD/1 - Hodiny - farebnosť a typ povrchovej úpravy zadefinuje architekt pred realizáciou	súbor	1,000	220,00	220,00
55	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	62,683	11,04	692,02
56	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,683	9,64	604,26
57	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 190,977	0,30	357,29
58	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,683	9,65	604,89
59	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	250,732	1,01	253,24
60	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	62,683	14,40	902,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 978,32

61	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	98,916	20,00	1 978,32
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 982,68

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 95,59

62	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	9,988	0,24	2,40
63	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze	l	2,996	2,85	8,54
64	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	9,988	0,23	2,30
65	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	11,486	1,58	18,15
66	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,988	2,25	22,47
67	M	628320000200.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	11,486	3,47	39,86
68	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,937	2,00	1,87

D 713 Izolácie tepelné 104,32

69	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	9,988	0,45	4,49
70	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	11,486	0,68	7,81
71	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,988	0,77	7,69
72	M	283760000900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	10,487	7,22	75,72
73	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,957	9,00	8,61

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 482,36

74	K	767251213.R	Montáž podest z kompozitných pochôdznych liatych roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2, kotvenie chem. kotvami do betónu	m2	5,685	21,40	121,66
75	M	631260001615.R	Rošt pozinkovaný pochôdzny	m2	5,969	37,45	223,54
76	K	76784100	Skrátenie plotovej výplne - ozn. 26	súbor	1,000	45,00	45,00
77	K	76784101	Kapotáž existujúcej ELI skrine s dvierkami vrátane povrchovej úpravy	súbor	1,000	90,00	90,00
78	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,802	0,45	2,16

D 771 Podlahy z dlaždíc 24,01

79	K	771542075.R	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických do flexibilného lepidla, -0,009t	m2	0,735	13,50	9,92
80	M	597740000805	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom - doplnenie pôvodnej dlažby	m2	1,000	13,50	13,50
81	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,234	2,50	0,59

D 776 Podlahy povlakové 127,77

95	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	8,500	2,35	19,98
96	M	283410017705	Prechodová lišta	m	8,500	2,15	18,28
82	K	776521105.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	4,588	5,40	24,78
83	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	5,047	12,60	63,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,266	0,90	1,14
D 783 Nátery							1 115,00
85	K	783Z.02DM	Z.02 - očistenie oceleového únikového schodiska vrátane zábradlia od náterov, oprava zvarov (30%)	súbor	1,000	315,00	315,00
86	K	783Z.02M	Z.02 - nový náter oceleového únikového schodiska vrátane zábradlia základným nástrekom a 2x vrchným zinkovým náterom	súbor	1,000	800,00	800,00
D 784 Maľby							33,63
87	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	8,850	1,08	9,56
88	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	8,850	2,72	24,07