

ZMLUVA O DIELO č. ŽSK 281/2022/OD

**uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)**

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Štatutárny orgán : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503718/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Ing. Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy
- realizačných veciach : Ing. Iveta Šnauková, PhD.; Bc. Jozef Zamiška
- technických veciach : Ing. Iveta Šnauková, PhD.; Bc. Jozef Zamiška
Telefón : 041 / 5032 407
E-mail. adresa : iveta.snaukova@zilinskazupa.sk
: jozef.zamiska@zilinskazupa.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo : Osloboditeľov 66, Košice 040 17
IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK7009000000005025284727
Štatutárny orgán : Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
Zapísaný v registri : Okresný súd Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 248/V
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach : Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED
- vo veciach technických : Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED
- realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED
Č. oprávnenia : 11422
Telefón : +421 908 714 098

E-mail : milos.farkas@eurovia.sk
Zapísaný v registri : Okresný súd Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 248/V
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania postupom podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky s názvom: **„Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné“**. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná verejná súťaž.

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné“

v rámci projektu: **„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v regióne Orava“**, ktorý Žilinský samosprávny kraj realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011APX5-11-44, ktorá bola uzavretá dňa 28.05.2021 medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „MIRRI SR“) ako poskytovateľom a Žilinským samosprávnym krajom ako prijímateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, kód výzvy č. IROP-PO1-SC11-2019-44.

(ďalej aj len ako „projekt“)

(ďalej len „Dielo“) podľa:

- projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom:
Názov: Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné
Projektant: DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Zodpovedný projektant: Ing. Lukáš Rolko

(ďalej len ako „projektová dokumentácia stavby“)

- Stavebného povolenia na stavbu „Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné“ vydaného okresným úradom Námestovo, obor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-NA-OCDPK-2020/010731-003 zo dňa 03.07.2020
- Oceneného súpisu položiek
- Súťažných podkladov a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- Informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela
- Podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- Ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať
- V súlade s dokladmi, ktoré predložil v procese verejného obstarávania a/alebo pri podpise tejto zmluvy a v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami (napr. Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) platné na území SR – notifikované podľa Smernice EÚ č. 98/34 – dodávka asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutné asfaltové zmesi).

Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

1. Zmluva o dielo
2. Opis predmetu zákazky
3. Odpovede na otázky v procese VO
4. Projektová dokumentácia stavby
5. Ocenený súpis položiek

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

Prílohou tejto zmluvy je:

- Príloha 1 Formulár 1 Ponukový list na uskutočnenie stavebných prác
- Príloha 2 Opis predmetu zákazky
- Príloha 3 Projektová dokumentácia stavby na elektronickom nosiči
- Príloha 4 Ocenený súpis položiek
- Príloha 5 Zoznam subdodávateľov
- Príloha 6 Podrobný harmonogram postupu prác s presnou dĺžkou realizácie jednotlivých pracovných operácií
- Príloha 7 Odpovede na otázky v procese VO

Čl. III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 **Miestom vykonania** Diela je: k. ú.: Zákamenné, Krušetnica

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **príprava organizácie dopravy na ceste:** dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy
- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **lehota výstavby: do 4 (štyroch) mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Zimné obdobie v zmysle tohto článku je spravidla obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho

kalendárneho roka. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamená osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku.

- **odovzdanie Diela:** najneskôr do 20 kalendárnych dní po uplynutí lehoty výstavby.

3.3 Harmonogram prác: Zhotoviteľ predložil objednávateľovi Orientačný harmonogram postupu prác ako súčasť ponuky v rámci verejnej súťaže. Pri prevzatí staveniska predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na odsúhlasenie **Podrobný harmonogram prác**, obsahujúci časové vecné a finančné plnenie. Neodsúhlasenie podrobného harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku, ani na povinnosť Zhotoviteľa dodržať Podrobný harmonogram postupu prác v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Nepredloženie podrobného harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej čl VIII bod 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termíne podľa harmonogramu postupu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 6 Podrobný harmonogram postupu prác tejto ZoD (ďalej len „harmonogram postupu prác“).

Najneskôr v procese odovzdania a prevzatia staveniska predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi certifikát a vyhlásenie o parametroch k nasledovnému:

Vodorovné dopravné značenie - SK certifikát podľa STN 01 8020:2018-03, STN EN 1436:2019 a vyhlásenie o parametroch pre rozpúšťadlovú farbu jednozložkovú. Materiál použitý pre vodorovné značenie musí mať platný certifikát a vyhlásenie o zhode výrobku. Vodorovné značenie musí byť vyhotovené jednozložkovou farbou, na báze akrylátovej živice a musia mať požadované svetelné – technické vlastnosti a merný súčiniteľ svietivosti späťne reflexných materiálov nesmie klesnúť počas záruky pod požadované hodnoty – v zmysle STN 018020. Zhotoviteľ predloží originály alebo úradne overené kópie. Objednávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte EÚ, resp. v inom štáte sídla Zhotoviteľa, predložený Zhotoviteľom preukazujúci požadovanú skutočnosť. Pokiaľ tieto doklady Zhotoviteľ Objednávateľovi nepredloží, Objednávateľ si vyhradzuje právo v procese odovzdania a prevzatia nepokračovať, čo sa bude považovať za omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínu na prevzatie staveniska.

Bezpečnostné zariadenia - CE certifikát podľa STN EN 1317-5 (skúšky STN EN 1317-2) a vyhlásenie o parametroch pre zábradelné zvodidlo s úrovňou zachytenia min. H1 a min. trieda odolnosti voči snežnému pluhu 3. Na cestnej komunikácii – zvodidlo, požaduje sa úroveň zachytenia H1 a min. trieda odolnosti voči snežnému pluhu 3.

Všetky zvodidlá a zábradlia sú vyžadované s povrchovou úpravou – metalizácia zinkovaním. Metalizácia zinkovaním je definitívna povrchová úprava vyžadovaná na ochranu ocelových konštrukcií tvoriacich systém bezpečnostného záchytného zariadenia.

Odtieň vrchnej vrstvy zábradlia – RAL 5010 enciánová modrá. Vrchný náter bude tvoriť súčasť ceny zvodidla.

Požiadavka na technické špecifikácie bezpečnostných zariadení: Verejný obstarávateľ požaduje, aby zvodidlá, ktoré budú použité na stavbe (projekte) :

- spĺňali úroveň zadržania H1
- mali schválené TPV
- spĺňali požiadavky TKP, TŠ, a príslušných noriem

Zhotoviteľ predloží originály alebo úradne overené kópie. Objednávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte EÚ, resp. v inom štáte sídla Zhotoviteľa, predložený Zhotoviteľom preukazujúci požadovanú skutočnosť. Pokiaľ tieto doklady Zhotoviteľ Objednávateľovi nepredloží, Objednávateľ si vyhradzuje právo v procese

odovzdania a prevzatia nepokračovať, čo sa bude považovať za omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínu na prevzatie staveniska.

Vystužené strmé svahy - Verejný obstarávateľ požaduje použiť na vystuženie strmých svahov systém lícového opevnenia. Presný názov výrobku uvedený vo výkaze výmer je len informatívny. Verejný obstarávateľ pripúšťa aj iných výrobcov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby boli dodržané najmä nasledovné technické parametre výstužného systému:

- Prefabrikovaný blok bude vyrobený z dvojzákrutovej ocelevej siete

Oceľový drôt bude ochránený galfanom (ZN+5%Al+MM) s následným poplastovaním

Zhotoviteľ uvedené preukáže predložením dokumentu originálu alebo úradne overenej kópie, z ktorého bude zrejmé dodržanie minimálnych technických parametrov. Objednávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte EÚ, resp. v inom štáte sídla Zhotoviteľa, predložený Zhotoviteľom preukazujúci požadovanú skutočnosť. Pokiaľ tieto doklady Zhotoviteľ Objednávateľovi nepredloží, Objednávateľ si vyhradzuje právo v procese odovzdania a prevzatia nepokračovať, čo sa bude považovať za omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínu na prevzatie staveniska.

Pokiaľ sa stane zrejмым, že postup Zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý (nepostupuje v zmysle Podrobného harmonogramu postupu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 6), Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa bodu 3.4 tohto článku. Ak objednávateľ bude akceptovať príčinu pomalého postupu Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru revidovaný harmonogram postupu prác, ktorý musí odsúhlasiť za objednávatel'a osoba vo veciach technických. Zhotoviteľ je povinný vykonať najneskôr na pokyn stavebného dozoru dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania diela tak, aby bola dodržaná lehota výstavby uvedená v bode 3.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany stavebného dozoru alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy.

Zhotoviteľ predloží pred začatím vykonávania Diela, najneskôr do 7 dní od odovzdania staveniska **Kontrolno - skúšobný plán stavby** na odsúhlasenie stavebnému dozoru a po odsúhlasení stavebným dozorom na odsúhlasenie Objednávateľovi a projektantovi diela v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „skúšobný plán“). V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať. Nepredloženie Kontrolno – skúšobného plánu v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej v čl. VIII ods. 8.1

- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do siedmich kalendárnych dní) informovať Objednávatel'a prostredníctvom stavebného dozoru o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na Orientačný harmonogram postupu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávatel'a.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.6 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie **riadne ukončenie Diela** v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim, a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

3.7 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania v zmysle kontrolno-skúšobného plánu** a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)** a tieto odovzdá Objednávateľovi.

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej Zhotoviteľom je nasledovný :

- dokumentáciu, ktorú je potrebné predložiť pri kolaudačnom konaní v zmysle Technického predpisu TP 03/2006, MDPT SR december 2006 Dokumentácia stavieb ciest
- Súčasťou DSRS budú elaboráty kvality v súlade s TKP a KSP (atesty, výsledky kontrolných skúšok a meraní a pod.), ktoré budú odsúhlasené akreditovaným laboratóriom a stavebným dozorom
- Geodetická časť

Kompletnú DSRS dodá zhotoviteľ v 4 vyhotoveniach v tlači a 4 x v digitálnej forme vo formáte *.dwg, *.dgn, *.xls, *.doc, *.pdf ako i vo formátoch špecifikovaných v požiadavkách jednotlivých správcov objektov.

Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou riadneho ukončenia Diela a cena za jej vypracovanie je zahrnutá v cene za vykonanie Diela.

3.8 Zhotoviteľ najmenej **14 kalendárnych dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v lehote výstavby v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným konať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Osoba oprávnená konať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **10 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.7 tohto článku zmluvy.

3.9 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré samí o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.7 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.

- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.11 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenu Zhotoviteľovi alebo si túto pohľadávku Objednávateľa (aj nesplattnú) jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa (aj nesplattnej) vzniknutej základe tejto zmluvy.
- 3.12 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV. **Cena za Dielo**

4.1 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:

- do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
- do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,
- do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v súpise položiek neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek oceneného súpisu položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah Diela, porozumel zadaniu predmetu Diela vrátane Príloh a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena za Dielo:

Cena bez DPH	976 338,64	EUR
DPH 20 %	195 267,73	EUR
spolu s DPH	1 171 606,37	EUR

slovom: jeden milión stosedemdesiatjedentisícšesťstošesť eur a tridsaťsedem centov

- 4.3 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.

Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa oceneného súpisu položiek. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku X bod 10.4. tejto zmluvy.

Množstvá uvedené v ocenenom súpise položiek sú odhadované a skutočné množstvá sa určia meraním. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ocenené výkazy výmer, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy obsahujú všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela.

Cena za Dielo podľa bodu 4.2 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z: Opisu predmetu zákazky a projektovej dokumentácie stavby, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác a náklady na úpravu a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom a náklady na všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre Zhotoviteľa z tejto zmluvy.

- 4.4 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.5 K zvýšeniu ceny podľa bodu 4.2. môže dôjsť len postupom v súlade s článkom X bod 10.4 tejto Zmluvy.
- 4.6 Za naviac práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS a so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie Zhotoviteľom vykonané naviac práce, ktoré vyplývajú z obsahu projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS a zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej. V prípade vzniku rozporu v tom, či naviac práce vyplývajú alebo nevyplyvajú z obsahu projektovej dokumentácie v stupni DSP/DRS, zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej, rozhodne technický dohľad.
- 4.7 Cena za Dielo podľa bodu 4.2 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy a náklady na splnenie povinností v zmysle čl. VII body 7.29 až 7.35 tejto zmluvy.
- 4.8 **Predmet tejto zmluvy je financovaný zo schválených a pridelených prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov Objednávateľa (spolufinancovanie).**
- 4.9 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V. Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať v súlade so systémom financovania projektu na základe **čiastkových faktúr** vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe **konečnej faktúry** vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení **Odberateľ** bude uvedený **Žilinský samosprávny kraj**.
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú čiastkovú faktúru a každú ďalšiu čiastkovú faktúru, ktorú odovzdá stavebnému dozoru po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca realizácie prác. Faktúra bude doručená spolu so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok v štyroch rovnopisoch v zmysle oceneného súpisu položiek, tvoriaceho prílohu tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác bude odsúhlasený stavebným dozorom a následne osobou Objednávateľa oprávnenou jednať vo veciach realizačných. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90% z ceny Diela s DPH.
- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej jednať za Zhotoviteľa vo veciach realizačných a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť:**
- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom a osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa;
 - b) realizované skúšky a ich početnosť v zmysle odsúhlaseného Kontrolno-skúšobného plánu vzťahujúce sa k fakturovaným položkám
 - c) **fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;**
 - d) položkový rozpočet Diela;
 - e) krycí list rozpočtu;
 - f) **doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu** na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce **presné množstvo** odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne listky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného materiálu prenasobené jednotkovou cenou vzťahujúcou sa k tejto položke z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
- Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.**
- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry

nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.2 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. **Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.**

- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.** Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k riadiacim, sprostredkovateľským a národným orgánom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru do 7 pracovných dní Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.2 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
- 5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude

Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI.

Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 5** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň

porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.5 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 6.8 Ustanoveniami bodov uvedených v tomto článku nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas

výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.

- 7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízií a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo podľa pokynov stavebného dozoru. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. **Zhotoviteľ je povinný** stavebný denník uschovávať vo svojej kancelárii na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od odsúhlaseného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela, údaje o vykonaní skúšok jednotlivých konštrukcií v zmysle schváleného kontrolno-skúšobného plánu. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru. Všetky strany musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebného dozoru na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže stavebný dozor vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebného dozoru na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa stavebný dozor nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

Stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole stavebným dozorom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.

- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.**

7.28 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:**

- a) **pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Dielo (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a**
- b) **pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.**

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

7.29 **Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri prácach nad vodným tokom. Zhotoviteľ je povinný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na vlastné náklady spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a zabezpečiť jeho prerokovanie a schválenie pred začatím stavebných prác.**

7.30 **Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť prevádzkyschopnosť cesty, na ktorej sa realizujú stavebné práce Diela a postupovať podľa vypracovaného projektu organizácie dopravy, odsúhlaseným ODI OR PZ SR a požiada príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty, zabezpečí všetky potrebné vyjadrenia a rozhodnutia pre realizáciu prác.**

7.31 **Zhotoviteľ berie na vedomie, že v závislosti od nástupu zimného obdobia, zimná údržba ciest trvá spravidla od 1 novembra do 31 marca. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje, že v čase zimnej údržby ciest umožní prejazd vozidiel Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja za účelom výkonu zimnej údržby v šírke 4,00 m, pokiaľ sa zhotoviteľ nedohodne so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja inak. Ak zhotoviteľ neumožní prejazd v šírke 4,0 m bude vykonávať zimnú údržbu na vlastné náklady v nasledovnom rozsahu:**

- a) **odstraňovanie snehu z povrchu cesty v jej stavebnom úseku**
- b) **v prípade uníženia výkopovej ryhy jej priebežné dosýpanie štrkodrvou frakcie 8/16**
- c) **posyp snehovej alebo zľadovatenej vrstvy vozovky cesty v jej stavebnom úseku štrkodrvou 4/8**

7.32 **Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvary hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným**

zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným, národným a iným orgánom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

- 7.33 Objednávateľ má právo vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitej asfaltovej zmesi, betónu alebo ocele akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku, alebo priamo z výroby. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z výroby, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vstup poverenej osoby Objednávateľa alebo poverenej osoby akreditovaného skúšobného laboratória do výroby výrobcu za účelom odobratia vzoriek, a to aj v prípade, ak bude Zhotoviteľ dodávať asfaltovú zmes, betón alebo oceľ subdodávateľom. K odobratiu vzorky asfaltovej zmesi, betónu alebo ocele prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamacii kvality asfaltovej zmesi, betónu alebo ocele uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t.j. odberom a analýzou) Objednávateľovi.
- 7.34 V prípade sporných výsledkov skúšok zabezpečených zmluvnými stranami, bude vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom po dohode Objednávateľa a Zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde v primeranej lehote, určí nezávislé akreditované skúšobné laboratórium Objednávateľ.
- 7.35 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu alebo ocele najneskôr do 3 pracovných dní po doručení protokolov o skúške. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. Dielo bude Objednávateľ považovať za dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením Podrobného harmonogramu prác alebo s predložením Kontrolno-skúšobného plánu, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením certifikátov a vyhlásení o parametroch uvedených v bode 3.3 tejto zmluvy alebo s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v podrobnom harmonograme postupu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy alebo v Kontrolno-skúšobnom pláne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.2 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.2 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.12 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.

- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu:
- a.) vo výške 25 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody
 - b.) vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastníkom kartelovej dohody.

Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

Čl. IX. Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.7 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 72 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto skutočne vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov, na vodorovné dopravné značenie 12 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Čl. X.

Zmena zmluvy

10.1 Dodatok, ktorým sa má meniť zmluva, podlieha kontrole a odsúhlaseniu príslušným orgánom/subjektom v zmysle metodiky pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020. K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:

- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.

10.2 Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:

- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
- 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
- 10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:
 - a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
 - b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária alebo iné nepredvídateľné klimatické a poveternostné zmeny) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi

Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

- 10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 4 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

- 10.5 **Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku** musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh **vo dvoch originálnych vyhotoveniach**:

- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- fotodokumentácia,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi **najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť**, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnenne odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
- b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
- c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy a/alebo nepredloží Kontrolno-skúšobný plán,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác a/alebo Kontrolno-skúšobný plán a/alebo stavebným dozorom odsúhlasené technologické postupy
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručenie aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručenie v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v **štyroch vyhotoveniach**, Objednávateľ obdrží po tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia. Zmluvné strany si vzhľadom na pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly vydané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v dokumente: Príručka k procesu verejného obstarávania dohodli odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy a to tak, že táto zmluva nadobudne účinnosť len vtedy, ak nastane jedna z týchto udalostí:

- a) Žilinskému samosprávnemu kraju bude doručený výsledok ex-post kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorej Riadiaci orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva,
- b) Žilinský samosprávny kraj písomne oznámi Riadiacemu orgánu, že súhlasí s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej vo výsledku ex-post kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorej Riadiaci orgán identifikoval nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva a zároveň Žilinský samosprávny kraj splní podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5.

Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká.

Zoznam príloh:

- Príloha 1 Formulár 1 Ponukový list na uskutočnenie stavebných prác
- Príloha 2 Opis predmetu zákazky
- Príloha 3 Projektová dokumentácia stavby na elektronickom nosiči
- Príloha 4 Ocenené súpis prác
- Príloha 5 Zoznam subdodávateľov
- Príloha 6 Podrobný harmonogram postupu prác
- Príloha 7 Odpovede na otázky v procese VO

V Žiline dňa, 11.05.2022

V Košiciach, dňa 06.04.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka, v.r.

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s., v.r.

.....
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s., v.r.

Ponukový list

Názov predmetu zákazky: Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zakamené

Verejný obstarávateľ: Ž i l i n s k ý s a m o s p r á v n y k r a j
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom	IČO
Názov združenia alebo skupiny dodávateľov (ak je uchádzačom skupina dodávateľov)	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17	
Hlavný člen*	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice 040 17	
Člen 2*		
atď. ... *		

*pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky vymaže.

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA TÚTO PONUKU

Meno a priezvisko	Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED
Obchodné meno/názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov)	EUROVIA SK, a.s.
Adresa	Osloboditeľov 66, Košice 040 17
Telefón	+421 908 714 098
Fax	
E-mail	milos.farkas@eurovia.sk, ponuky-bb@eurovia.sk

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

My, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia uchádzača, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách pre túto verejnú súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými požiadavkami a podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a v ich prílohách predkladáme našu Ponuku na predmet „Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zakamené“ (ďalej len „Dielo“), pričom Zmluvná cena bude učená podľa podčl. 4.2 „Cena za Dielo“.

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena uchádzača) pre účely Zmluvy o Dielo:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	976 338,64 EUR
DPH 20%	195 267,73 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) vrátane DPH	1 171 606,37 EUR
Slovom: jedenmiliónstosedemdesiatjedentisícšesťstošesť eur a tridsaťsedem eurocentov	

Túto Ponuku predkladáme **samostatne¹/ako skupina dodávateľov** EUROVIA SK, a.s. Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač).

Sme si plne vedomí toho, že ak Ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzatvorená.

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní diela.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia zmluvy o dielo. Záväzne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto Ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto Ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto verejnej súťaže.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí našu Ponuku ako úspešnú, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v zákone o verejnom obstarávaní nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, ktoré sme predložili. Uvedomujeme si, že ak sa do dňa podpisu Zmluvy o dielo preukáže, že údaje uvedené v Ponuke sú nepravdivé, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom nám oznámi verejný obstarávateľ ako úspešnému uchádzačovi prijatie našej Ponuky, môže byť zrušené.

¹ Nehodiace sa odstráňte

Potvrďujeme, že sme skúsený dodávateľ, kvalifikovaný a odborne spôsobilý práce vykonať vo vyžadovanom rozsahu, v požadovanej kvalite a lehote za Cenu za Dielo učenú podľa podčl. 4.2 „Zmluvná cena“ Zmluvných podmienok. Máme k dispozícii všetky technické prostriedky, strojné a technické zariadenia a vybavenie potrebné na plnenie v súlade s podmienkami a požiadavkami Zmluvy.

Potvrďujeme, že sme sa dôkladne a dostatočne oboznámili so Staveniskom a celou trasou budúcej stavby v takom zmysle, aby naša Ponuka odpovedala požiadavkám Zmluvy.

V Ponuke predkladáme všetky dokumenty, ktoré sú vyžadované a pripravené v súlade so súťažnými podkladmi. Súhlasíme s dodržaním platnosti našej Ponuky, ktorá je do vyžadovaného dátumu záväzná.

V prípade prijatia našej Ponuky, začneme s prácami na Diele tak skoro ako to bude prakticky možné po Dátume odovzdania staveniska a dokončíme Dielo v súlade so Zmluvou v Lehote výstavby.

Berieme na vedomie, že verejný obstarávateľ nie je viazaný prijať Ponuku s najnižšou Akceptovanou zmluvnou hodnotou alebo akúkoľvek inú ponuku, ktorú obdrží.

Dátum: 06.04.2022 V Košiciach

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s., v.r.

.....
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s., v.r.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Opis obstarávaných prác a technické požiadavky na ich zabezpečenie

Predmetom zákazky je sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné. Jedná sa cestu regionálneho významu II/520 v intraviláne obce Zákamenné a extraviláne obce Krušetnica. Komunikácia tvorí významnú dopravnú spojnicu obcí v danom regióne bez možnosti krátkej náhradnej obchádzky. Zabezpečuje prístup obyvateľov veľkej časti okresu Námestovo do ich okresného mesta. Okrem obyvateľov daného regiónu je cesta vo veľkej miere využívaná aj tranzitom – jedná sa o spojnicu Oravy a Kysúc s napojením na Čechy, prípadne diaľnicu D3 (nadregionálny význam komunikácie).

Stavebný objekt		Staničenie		Dĺžka
		km		km
SO 01	Rekonštrukcia vozovky v obci Zákamenné	41,188	41,238	0,05
SO 02	Rekonštrukcia vozovky cca v ckm 43,707 – ckm 44,920	43,707	44,92	1,213
SO 03	Rekonštrukcia vozovky nad obcou Krušetnica v cca ckm 45,602 – ckm 46,102	45,602	46,102	0,5
SO 04	Výmena zvodidla v ckm 40,86 – 41,36	40,86	41,36	0,5

Stručný popis stavby

SO 01 - Rekonštrukcia vozovky v obci Zákamenné

Rekonštrukcia v dĺžke 50 m predstavuje v pravom jazdnom páse frézovanie a pokládku obrusnej a ložnej vrstvy vozovky. V ľavom jazdnom páse vzhľadom na prítomný pokles vozovky bude rekonštrukcia predstavovať výmenu podložia hr. 0,5 m a pokládku obrusnej, ložnej a podkladnej vrstvy vozovky. Na ľavej strane vozovky bude osadené zvodidlo zádržnosti H1, čo si vyžiada rozšírenie existujúcej nespevnenej krajnice dosypaním štrkodrviny.

SO 02 – Rekonštrukcia vozovky cca v ckm 43,707 – ckm 44,920

Stavebný objekt SO 02 má dĺžku 1,213 km a predstavuje stavebne najnáročnejší objekt v predmetnej zákazke.

V úseku sa nachádza 8 priepustov. Každý priepust bude na celej dĺžke vybúraný a nahradený novou konštrukciou. Budú vybudované nové čelá priepustov

Prevažná časť úsekov pravého jazdného pásu v častiach medzi priepustami budú sfrézované a následne bude položená nová obrusná a ložná vrstva asfaltu. V ľavom jazdnom páse, vzhľadom na poruchy, ktoré tu vozovka vykazuje, bude realizovaná výmena podložia a následne budú položené nové vrstvy vozovky – obrusná, ložná a podkladná. Na ľavej strane vozovky bude taktiež osadené zvodidlo zádržnosti H1, čo si vyžiada rozšírenie existujúcej nespevnenej krajnice dosypaním štrkodrviny. V miestach, kde je strmý svah násypu vozovky, bude tento zabezpečený výstužnými prefabrikovanými blokmi.

SO 03 – Rekonštrukcia vozovky nad obcou Krušetnica v cca ckm 45,602 – ckm 46,102

Stavebný úsek má dĺžku 0,5 km, pričom v tomto úseku bude okrem vozovky rekonštruovaný jeden priepust. Rekonštrukcia priepustu predstavuje jeho vyčistenie, úpravu čiel, výstavbu kalovej jamy, osadenie zábradlia, úpravu svahu na vtokovej strane.

Stavebný objekt SO 03 nadväzuje na úsek cesty, pri rekonštrukcii ktorého bola v podloží vozovky preukázaná prítomnosť rašeliny. V prípade výskytu tohto typu podložia je v projektovej dokumentácii navrhnuté technické riešenie pre dosiahnutie požadovaného modulu deformácie na úrovni cestnej pláne.

Rekonštrukcia pravého jazdného pásu v dĺžke 210 m predstavuje výmenu podložia a následnú pokládku nových vrstiev vozovky – obrusnej, ložnej a podkladnej. Pozdĺž tohto úseku pravostrannej krajnice je navrhnutá úprava krajnice pomocou prefabrikovaných výstužných blokov. Budovanie predmetného objektu zahŕňa výstavbu vystuženého násypu v pripravenej stavebnej jamy. V rámci zabezpečenia násypového svahu pravého jazdného pásu je navrhnutá vystužená zemná konštrukcia s v lícom zo zeminy so zatrávnením (celoplošne). Ostatné úseky pravého jazdného pásu budú sfrézované a bude na ne položené nová vrstva asfaltu – obrusná a ložná. Na pravej strane vozovky bude taktiež osadené zvodidlo zádržnosti H1, čo si vyžiada rozšírenie existujúcej nespevnenej krajnice dosypaním štrkodrviny.

Úseky ľavého jazdného pásu budú sfrézované a následne bude položená nová obrusná a ložná vrstva asfaltu.

SO 04 – Výmena zvodidla v ckm 40,86 – 41,36

SO 04 predstavuje výmenu existujúcich zvodidel. Navrhnuté zvodidlá pozdĺž komunikácie II/520 budú mať úroveň zachytenia H1. Zvodidlo je rozdelené na dve časti dl. 328 a 122 m. Medzi nimi sa nachádza zvodidlo objektu SO 01 na ktoré budú zvodidlá napojené.

Terénne nerovnosti vzniknuté pri výmene zvodidiel, predovšetkým pri odstraňovaní pôvodných stĺpikov zvodidiel budú dosypané a zrovnané. Zvodidlo sa osadzuje v priestore nespevnenej časti krajnice cestnej komunikácie. Zarezanie nespevnených krajníc bude do priečného sklonu 8,0%, v prípade násypového svahu realizované až po hranu svahu. Nespevnené krajnice budú dosypané štrkodrvou.

Požiadavky na predmet zákazky

Stavenisko a realizácia stavby

Stavba sa nachádza v extraviláne obce Krušetnica a intraviláne obce Zákamenné a je prístupná v rámci jestvujúceho komunikačného systému územia z cesty II/520. Celá stavba bude realizovaná pri dočasných čiastočných uzávierkach komunikácie. Počas celej doby výstavby bude prejazdny minimálne jeden jazdný pruh šírky 3,0 m.

Zariadenie staveniska/stavebný dvor si zabezpečí zhotoviteľ stavby na vlastné náklady na základe uzavretých zmluvných vzťahov zhotoviteľa stavby a vlastníka pozemku (pokiaľ bude potrebné). Na skladovanie materiálu je však možné použiť plochy v tesnej blízkosti prebiehajúcich prác na ceste II/520 (v rámci dočasného záberu).

Všetka voda potrebná pre zabezpečenie činnosti technických zariadení, prístrojového vybavenia, obmedzenie resp. ochranu proti prašnosti resp. akékoľvek iné použitie potrebné pre riadne ukončenie stavebných prác sa bude považovať za zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa. Žiadna spotrebovaná resp. požadovaná voda nebude účtovaná ani hradená formou osobitných faktúr.

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením dodávky elektrickej energie a príslušného technického vybavenia a zariadení potrebných pre realizáciu prác sa budú považovať za zahrnuté do celkovej ceny predloženej zhotoviteľom. V prípade nedostatku dodávanej elektrickej energie, resp. nemožnosti pripojenia na jestvujúce vedenia elektrického prúdu, zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady generátory s dostatočnou kapacitou.

Po dokončení stavby zhotoviteľ odstráni zo staveniska všetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté ním resp. ktorýmkoľvek podzhotoviteľom alebo dodávateľom. Všetky budovy, provizórne zariadenia a povinnosti využívané pri realizácii stavebného diela budú po dokončení prác, resp. podľa ďalších pokynov stavebného dozora, odstránené a dotknuté územie bude podľa potreby riadne vyčistené a upravené.

Pri výstavbe Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy.

Zhotoviteľ nebude na stavenisku páliť žiadnu stavebnú suť alebo iné materiály. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu stavby, ako aj všetkých dodávok, materiálu, zariadení a všetkých jestvujúcich alebo dokončených zariadení, proti vandalom alebo iným neoprávneným osobám.

Zhotoviteľ nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky poškodenia ciest, ktoré môžu vzniknúť pri preprave materiálu a zariadení na a zo stavby. Akékoľvek poškodenie zhotoviteľ opraví ku spokojnosti stavebného dozora a pri žiadnych nákladoch pre obstarávateľa. Náklady v súvislosti so všetkými spôsobenými škodami zo strany zhotoviteľa sú zahrnuté v ponukovej cene Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ zabezpečí stavenisko tak, aby bola zabezpečená všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd. Zhotoviteľ prijme opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok a iných znečisťujúcich a nebezpečných látok do horninového prostredia. Zhotoviteľ zabezpečí odvodnenie staveniska (pokiaľ je potrebné) takým spôsobom, aby sa zamedzilo úniku splachov do vodného toku a horninového prostredia.

Prenosné dopravné značenie, prenosné dopravné zariadenia, dočasná svetelná signalizácia

Zhotoviteľ zabezpečí dodávku a realizáciu prenosných zvislých dopravných značiek, vrátane nosičov (stĺpikov) a ich osadenia. Tiež je povinnosťou zhotoviteľa zrealizovať dočasné vodorovné dopravné značenie (vrátane jeho prípadnej obnovy), dočasné dopravné zariadenia a dočasnú svetelnú signalizáciu (pre všetky druhy napájania). Realizácia bude vykonaná podľa schválenej dokumentácie prenosného dopravného značenia. Náklady spojené so zriadením, prevádzkou a odstránením prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení znáša zhotoviteľ.

Depónie a skládky vybraných materiálov a zemín

Pri realizácii stavby sa uvažuje, že väčšina vybraných stavebných sutí budú zhotoviteľom odvážané pribežne. V prípade potreby si dočasné depónie zabezpečí Zhotoviteľ sám. Depónie budú lokalizované na

existujúcich plochách bez potreby ďalšieho výrubu drevín v tesnej blízkosti miest kde budú prebiehať stavebné práce.

Vyfrézovaný asfaltový materiál bude odovzdaný na SC ŽSK v Námestove. Odfrézovaný materiál bude uložený bez poplatku. Rozobraté zvodidlá budú uložené na stredisko SC ŽSK v Námestove. Uloženie bude bez poplatku.

Ostatný vybúraný materiál a sute bude odvezený na najbližšiu skládku stavebného odpadu s poplatkom. Predpokladá sa odvoz materiálov na skládku odpadov v Námestove. V prípade ak zhotoviteľ chce použiť inú skládku, v rámci položiek výkazu výmer odvozov si ocení reálne odvozové vzdialenosti bez úpravy položky výkazu. Poplatky za skládkované jednotlivých materiálov nie sú dané - budú ocenené zhotoviteľom podľa ponuky uvažovanej skládky.

Inžinierske siete

Zákresy inžinierskych sietí v projektovej dokumentácii sú len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich polohu overiť a po dobu výstavby dostatočne chrániť pred poškodením. Pred zahájením stavebných prác je potrebné, aby zhotoviteľ stavby zabezpečil na vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v dotknutom území (pokiaľ je potrebné). Podľa zákona č. 439/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb., § 18, odstavca 14, správca alebo vlastník inžinierskej siete je povinný na výzvu stavebníka pozemnej komunikácie zabezpečiť vytýčenie polohy vedenia bezplatne, na vlastné náklady. Stavebnú činnosť v ochranných pásmach podzemných vedení je možné vykonávať až po vytýčení a vyznačení polohy vedenia správcom podzemného vedenia, pričom musia byť rešpektované vyjadrenia a podmienky správcov jednotlivých podzemných vedení. Po zrealizovaní všetkých stavebných prác budú dodržané pôvodné krytia inžinierskych sietí, taktiež budú uvedené do pôvodného stavu všetky zariadenia na týchto potrubiach. Všetky poklapy budú zdvihnuté do úrovne budúcej nivelety vozovky/terénu.

Technicko-kvalitatívne požiadavky

Rekonštrukcia pozemnej komunikácie sa vykonáva podľa platných slovenských noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja cestnej infraštruktúry. Stavba bude realizovaná v súlade s platnými technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP). Kompletný zoznam týchto predpisov a s prípadným odkazom na adresu, kde sú dostupné je na stránke <http://www.ssc.sk>.

Spresnením technických špecifikácií alebo v zreteľa hodných prípadoch aj nad rámec týchto požiadaviek, takéto technické špecifikácie a technické podmienky platné v deň podpísaním Zmluvy o Dielo sa stavajú pre Dielo záväznými.

Odkazy na Technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej TKP) a ostatné Technické podmienky/predpisy (TP) a Technické špecifikácie (TŠ) uvádzané v rozhodnutiach, povoleniach, zmluvách o dielo, pri zadávaní zákaziek, posudzovaní dokumentácie znamenajú, že sú neoddeliteľnou časťou Zmluvy o Dielo.

Technické normy výrobkové, či predpisové (skúšobnícke), kvalita, hygiena a bezpečnosť pri práci atď., používané a uplatňované v procese projektových prác a výstavby, vyžadované v týchto požiadavkách a s predmetom Diela súvisiacich TP a TŠ pri príprave a pri realizovaní predmetného stavebného diela sú minimálnymi požiadavkami Objednávateľa pre zabezpečenie požadovaného rozsahu a kvality prípravy a vykonávania prác. Počas realizácie diela musí Zhotoviteľ dodržiavať zákony, nariadenia, predpisy a technické normy platné v Slovenskej republike.

Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované.

Ak sa v Zmluve odkazuje na špecifické normy alebo predpisy, musia sa uplatniť ustanovenia najnovšieho platného vydania alebo revízie príslušných noriem alebo predpisov.

Ak sa počas realizácie Zmluvy uvedú do platnosti nové predpisy, resp. vykonávajú sa zmeny zákonov a zmeny noriem, povoľujúce menej prísne kritéria a podmienky, Zhotoviteľ bude musieť dodržať pôvodné špecifikácie. Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikát v zmysle platných predpisov.

Pred začatím prác na stavbe je zhotoviteľ povinný najmä :

- predložiť pri prebratí staveniska objednávateľovi podrobný harmonogram prác v zmysle ZoD a jej súčastí,
- vybudovať si zariadenie staveniska pre svoju činnosť (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje),

- osadiť informačné tabule o stavbe v súlade so v súlade so zákonom č.50/1976 Z.z.
- poistiť stavbu
- zabezpečiť v mene stavebníka vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje),
- zabezpečiť zmapovanie stavebno-technického stavu dotknutých nehnuteľností (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje)
- zabezpečiť zmapovanie stavebno-technického stavu prístupových ciest na stavenisko (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje)
- zabezpečiť spracovanie plánu BOZP (ak je požiadavka uvedená v Prílohe k ponuke)
- zabezpečiť spracovanie kontrolno-skúšobného plánu
- zabezpečiť spracovanie technologických postupov
- zabezpečiť spracovanie Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
- predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľov na realizáciu časti stavebných prác

Zhotoviteľ bude aktualizovať kompletnú sadu DRS/DSP, z ktorej bude jasný skutočný stav rozmiestnenia, veľkosti a podrobnosti prác tak, ako sa uskutočnili. Tieto záznamy sa budú realizovať priebežne a uchovávať na stavenisku a budú poskytnuté Stavebnému dozoru pred zahájením preberacích skúšok.

Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS):

Zhotoviteľ bude aktualizovať kompletnú sadu DRS/DSP, z ktorej bude jasný skutočný stav rozmiestnenia, veľkosti a podrobnosti prác tak, ako sa uskutočnili. Tieto záznamy sa budú realizovať priebežne a uchovávať na stavenisku a budú poskytnuté Stavebnému dozoru pred zahájením preberacích skúšok.

Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) bude predložená v digitálnej forme aj v tlači. Digitálna forma spracovania bude rešpektovať požiadavky správcov jednotlivých objektov.

DSRS bude pozostávať z:

- dokumentáciu, ktorú je potrebné predložiť pri kolaudačnom konaní v zmysle Technického predpisu TP 03/2006, MDPT SR december 2006 Dokumentácia stavieb ciest
- Súčasťou DSRS budú elaboráty kvality v súlade s TKP a KSP (atesty, výsledky kontrolných skúšok a meraní a pod.), ktoré budú odsúhlasené akreditovaným laboratóriom a stavebným dozorom
- Geodetická časť

Kompletnú DSRS dodá zhotoviteľ v 6 vyhotoveniach v tlači a 6 x v digitálnej forme vo formáte *.dwg, *.dgn, *.xls, *.doc, *.pdf ako i vo formátoch špecifikovaných v požiadavkách jednotlivých správcov objektov.

DSRS predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na stavbe.

Verejný obstarávateľ upresňuje minimálne požiadavky na technické špecifikácie materiálov, ktoré plánuje Zhotoviteľ zabudovať v rámci predmetného projektu nasledovne :

Asfaltové vrstvy vozovky:

Verejný obstarávateľ požaduje zabudovať asfaltové vrstvy obrusnú (O), ložnú (L), podkladnú (P) z nemodifikovaného asfaltu II. tr. Pri pokládke obrusnej vrstvy vozovky je povinnosťou Zhotoviteľa zabezpečiť (tam kde je to potrebné) ošetrovanie pozdĺžnych a priečných pracovných spojov obrusnej vrstvy vozovky. Jedná sa o pracovnú špáru asfaltových vrstiev vozovky ako aj o pracovnú špáru na styku obrusnej vrstvy vozovky s inými materiálmi – betónové resp. kamenné obrubníky, rímasy a pod.

Úspešný uchádzač pre predmet zákazky, najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska podľa Zmluvy o dielo predloží certifikáty a vyhlásenia o parametroch k nasledovnému:

- Vodorovné dopravné značenie
 - SK certifikát podľa STN 01 8020:2018-03, STN EN 1436:2019 a vyhlásenie o parametroch pre rozpúšťadlovú farbu jednozložkovú. Materiál použitý pre vodorovné značenie musí mať platný certifikát a vyhlásenie o zhode výrobu. Vodorovné značenie musí byť vyhotovené jednozložkovou farbou, na báze akrylátovej živice a musia mať požadované svetelné – technické vlastnosti a merný súčiniteľ svietivosti spätne reflexných materiálov nesmie klesnúť počas záruky pod požadované hodnoty – v zmysle STN 018020. Úspešný uchádzač predloží originály alebo úradne overené kópie. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte EÚ, resp. v inom štáte sídla uchádzača, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

- Bezpečnostné zariadenia

- CE certifikát podľa STN EN 1317-5 (skúšky STN EN 1317-2) a vyhlásenie o parametroch pre zábradelné zvodidlo s úrovňou zachytenia min. H1 a min. trieda odolnosti voči snežnému pluhu 3.

Na cestnej komunikácii – zvodidlo, požaduje sa úroveň zachytenia H1 a min. trieda odolnosti voči snežnému pluhu 3.

Všetky zvodidlá a zábradlia sú vyžadované s povrchovou úpravou – metalizácia zinkovaním. Metalizácia zinkovaním je definitívna povrchová úprava vyžadovaná na ochranu oceľových konštrukcií tvoriacich systém bezpečnostného záchytného zariadenia.

Odtieň vrchnej vrstvy zábradlia – RAL 5010 enciánová modrá. Vrchný náter bude tvoriť súčasť ceny zvodidla.

Požiadavka na technické špecifikácie bezpečnostných zariadení: Verejný obstarávateľ požaduje, aby zvodidlá, ktoré budú použité na stavbe (projekte) :

- spĺňali úroveň zadržania H1
- mali schválené TPV
- spĺňali požiadavky TKP, TŠ, a príslušných noriem

Úspešný uchádzač predloží originály alebo úradne overené kópie. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte EÚ, resp. v inom štáte sídla uchádzača, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

- Vystužené strmé svahy

Verejný obstarávateľ požaduje použiť na vystuženie strmých svahov systém lícového opevnenia. Presný názov výrobku uvedený vo výkaze výmer je len informatívny. Verejný obstarávateľ pripúšťa aj iných výrobcov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby boli dodržané najmä nasledovné technické parametre výstužného systému:

- Prefabrikovaný blok bude vyrobený z dvojzákrutovej oceľovej siete
- Oceľový drôt bude ochránený galfanom (ZN+5%Al+MM) s následným poplastovaním

Úspešný uchádzač uvedené preukáže predložením dokumentu originálu alebo úradne overenej kópie, z ktorého bude zrejmé dodržanie minimálnych technických parametrov. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte EÚ, resp. v inom štáte sídla uchádzača, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

Zameranie a ochrana inžinierskych sietí a jestvujúcich objektov

Pred zahájením stavebných prác vykoná zhotoviteľ (v prípade potreby prostredníctvom správcu siete) zistenie presnej polohy všetkých inžinierskych sietí dotknutých stavebnými prácami. O výsledkoch zisťovania musí byť vyhotovený zápis vo forme výkresu. Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré sa v rámci stavby prekládajú, alebo upravujú aj sietí, ktoré sa neprekládajú, vrátane poplatkov sú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je zodpovedný za zistenie polohy všetkých jestvujúcich objektov dotknutých resp. ovplyvňujúcich práce podľa tejto zmluvy o dielo ešte pred začiatkom stavebných prác.

Akékoľvek zdržanie, alebo mimoriadne náklady vzniknuté zhotoviteľovi z dôvodu poškodenia jestvujúcich objektov nebude dôvodom pre nárokovanie naviac prác, doplatkov, času naviac alebo náhrady škôd.

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu inžinierskych sietí tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.

Akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí spôsobené priamo alebo nepriamo činnosťou zhotoviteľa bude považovaná za jeho zodpovednosť.

Zhotoviteľ je povinný priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu existujúcich objektov a ich stavu pre prípadné riešenie sporov na odškodnenie počas výkonu stavebných prác.

Vyhotovovanie fotodokumentácie sa vyžaduje v digitálnej forme. V prípade, že dôjde k riešeniu sporu a zhotoviteľ nebude mať na preukázanie k dispozícii fotodokumentáciu predmetu sporu, nemá zhotoviteľ nárok na úhradu.

Zmiernenie vplyvu stavebnej činnosti na pozemné komunikácie

Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie v rámci a okolo stavenísk. Opatrenia na splnenie týchto požiadaviek budú obsahovať min. nižšie uvedené body:

- Zataženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby SR (právny nástupca MDVRR SR)

- Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade so všetkými súvisiacimi podmienkami a predpismi.
- Vyhnutie sa nakladaniu a preprave strojov a buniek pre zariadenie staveniska počas dopravnej špičky, aby sa zabránilo zhoršeniu podmienok na ceste v oblasti realizácie stavebných prác.
- Osadenie vhodných a postačujúcich dopravných značiek.
- Skladovanie stavebných materiálov mimo zón kde prebiehajú stavebné práce. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky poškodenia ciest, ktoré môžu vzniknúť pri preprave materiálu a zariadení na a zo stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za koordináciu realizácie všetkých potrebných opráv a rekonštrukcií. Akékoľvek poškodenie zhotoviteľ opraví ku spokojnosti stavebného dozora, bez nárokov na finančnú náhradu od objednávateľa

Skládky (vyťažný, prebytočný materiál)

Vyzískaný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.

- Zhotoviteľ je povinný pri zostavovaní svojej ponuky preveriť možnosti uskladnenia vybraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s projektovou dokumentáciou.
- Zhotoviteľ je povinný do svojej ponuky zahrnúť priemernú výšku poplatkov za uskladnenie sutí a odpadov, pričom pri uskladnení jednotlivých druhov odpadov je povinný postupovať v súlade so Zákonom o odpadoch.
- Uskladnenie sutí a odpadov je možné len na legalizované a riadne povolené skládky, uskladnenie zeminy je možné len v súlade s platnou legislatívou SR.
- Odvoz vybraných materiálov a zemín z výkopov sa predpokladá na skládku stavebných odpadov v N3,, ámostove. V prípade, že uvedenú skládku zhotoviteľ nebude môcť počas realizácie stavebných prác využiť, zabezpečí si inú vhodnú skládku. Táto však musí byť vopred odsúhlasená stavebným dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy zodpovedá zhotoviteľ. Uvedené nie je dôvodom na zmenu termínu ukončenia stavby, resp. na úpravu zmluvnej ceny stavby. Uvedené podmienky sa vzťahujú aj na medzidepónie pre zeminy, horniny či iné materiály.
- Všetok vybraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku poukáže na účet objednávateľa. Doklady o tom predloží stavebnému dozoru.

Poškodenie jestvujúceho majetku

- Skôr než sa akýkoľvek majetok použije na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou stavby, musí to schváliť stavebný dozor.
- Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov.
- Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti stavebného dozora a bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre objednávateľa.
- Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na miestnych komunikáciách, cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby.

Dočasné dopravné značenie (DDZ)

Dočasné dopravné značenie zabezpečí zhotoviteľ stavby podľa zvoleného pracovného postupu.

Dočasné dopravné značenie - dodávka, osadenie a manipulácia s dopravným značením podľa technologických postupov výstavby podľa dopravného určenia (návrh v zmysle harmonogramu výstavby musí byť v súlade s platnými predpismi v čase realizácie odsúhlasený dopravným inšpektorátom PZ a cestným správnym orgánom).

Odsúhlasenie DDZ a určenie DDZ si zabezpečí zhotoviteľ stavby.

Po skončení prác zhotoviteľ urýchlene odstráni dočasné dopravné značenie a dopravné značenie komunikácií uvedie do pôvodného stavu.

Stavebné zariadenie a vybavenie

Všetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté zhotoviteľom sa po jeho dopravení na stavenisko bude považovať za zariadenie a vybavenie určené výhradne na účely výstavby a dokončenie stavby a zhotoviteľ ho nemôže bez povolenia stavebného dozora, či už ako celok alebo niektorú jeho súčasť, premiestniť zo stavby na iné miesto.

Vylúčenie zodpovednosti objednávateľa za škody vzniknuté na zariadení

Objednávateľ nezodpovedá za stratu resp. poškodenie ktoréhokoľvek z uvedených stavebných zariadení alebo vybavenia poskytnutého zhotoviteľom, podzhotoviteľom alebo dodávateľom.

Ak verejný obstarávateľ vypracoval opis predmetu zákazky podľa § 42 ods. 2 písm. b) zákona o VO, t. j. odkazom na technické špecifikácie (technickú normu), môže uchádzač za splnenia podmienok uvedených v § 42 ods. 4 písm. a) zákona o VO vo svojej ponuke predložiť tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré rovnocenne spĺňajú stanovené požiadavky na predmet zákazky aj napriek nesúlade so stanovenými technickými normami. V takom prípade verejný obstarávateľ nemôže vylúčiť ponuku uchádzača s odôvodnením, že uchádzačom ponúkané tovary, stavebné práce alebo služby nespĺňajú technické normy, na ktoré sa verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odvolal, za predpokladu, že uchádzač vo svojej ponuke preukáže, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách, t. j. v technickej norme (napr. nespĺňajú technickú normu stanovenú verejným obstarávateľom, avšak spĺňajú inú, ekvivalentnú normu). Pozn.: uvedené môže uchádzač preukázať napr. - skúšobným protokolom alebo osvedčením vydaným orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu - skúšobným protokolom alebo certifikátom vydaným takýmto orgánom so sídlom v inom členskom štáte - technickou dokumentáciou výrobcu alebo inými dôkazmi, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom, pričom zároveň uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný dokument v určených lehotách. Navrhnuté riešenie nesmie byť v rozpore so súvisiacimi legislatívnymi normami. Na túto skutočnosť uchádzač upozorní v samostatnej prílohe, kde uvedie ponúkané ekvivalenty. Príloha bude podpísaná fyzickou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača alebo štatutárnym orgánom uchádzača a v pdf (naskenovanej) forme vložená v ponuke.

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o VO predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014). V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. júla 2018). Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Ak uchádzač vo svojej ponuke ponúkne náhradu, týkajúcu sa špecifikácie predmetu obstarávania - ekvivalent konkrétnych výrobcov, výrobných postupov, značiek, patentov, t.j. výrobkov ktoré spĺňajú všetky požiadavky na min. výkonnostné a funkčné požiadavky predmetu, musí táto náhrada/ekvivalent však spĺňať všetky úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je výrobok určený. Navrhnuté riešenie nesmie byť v rozpore so súvisiacimi legislatívnymi normami. Na túto skutočnosť uchádzač upozorní v samostatnej prílohe, kde uvedie ponúkané ekvivalenty. Príloha bude podpísaná fyzickou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača alebo štatutárnym orgánom uchádzača a v pdf (naskenovanej) forme vložená v ponuke.

Príloha 3 Projektová dokumentácia stavby na elektronickom nosiči

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
11	Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné	976 338,64	195 267,73	1 171 606,37
M20_011.1	Rekonštrukcia vozovky v obci Zakamenné	27 958,52	5 591,70	33 550,22
M20_011.2	Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920	714 902,79	142 980,56	857 883,35
M20_011.3	Rekonštrukcia vozovky nad obcou Krušetnica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102	209 678,44	41 935,69	251 614,13
M20_011.4	Výmena zvodidla v ckm 40,86 - ckm 41,36	23 798,89	4 759,78	28 558,67
Celkom		976 338,64	195 267,73	1 171 606,37

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	k.ú. Zákamenné
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	37808427	
Projektant	DAQE Slovakia s.r.o.		
Zhotoviteľ	EUROVIA SK a.s.	31651518	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.05.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	484 207,84	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	491 641,69	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	357,55	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	131,56	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		976 338,64	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		976 338,64
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 976 338,64		195 267,73
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 171 606,37
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia vozovky v obci Zákamenné	EČO	
		Miesto	k.ú. Zákamenné
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	37808427	
Projektant	DAQE Slovakia s.r.o.		
Zhotoviteľ	EUROVIA SK a.s.	31651518	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.05.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 804,21	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	16 154,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		27 958,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		27 958,52
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 27 958,52		5 591,70
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		33 550,22
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky v obci Zakamenné

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

27 958,52

1

Zemné práce

6 698,74

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	31,800	9,98	317,36
		"preplátovanie"31,8		31,800		
		Súčet		31,800		
2	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm 0,254 t	m2	408,200	3,11	1 269,50
		"frézovanie obrusnej a ložnej vrstvy hr. 110 mm"408,2		408,200		
		Súčet		408,200		
3	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	206,200	1,06	218,57
		"výbúranie nestmelenej podkladovej vrstvy hr. 250 mm"206,2		206,200		
		Súčet		206,200		
4	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	206,200	1,54	317,55
		"výbúranie stmelenej podkladovej vrstvy hr. 150 mm"206,2		206,200		
		Súčet		206,200		
5	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	206,200	1,40	288,68
		"výbúranie podkladovej vrstvy hr. 70 mm"206,2		206,200		
		Súčet		206,200		
6	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	143,550	2,48	356,00
		"výmena podložia"(2,39*50)*1,1		131,450		
		"výkop v mieste svahu"(0,22*50)*1,1		12,100		
		Súčet		143,550		
7	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	43,500	0,11	4,79
		130,5/3		43,500		
		Súčet		43,500		
8	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	143,550	0,18	25,84
		"materiál pre opätovné použitie"11,55		11,550		
		"prebytočný materiál"(143,55)-11,55		132,000		
		Súčet		143,550		
9	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	11,550	4,44	51,28
		"materiál pre opätovné použitie"11,55		11,550		
		Súčet		11,550		
10	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	132,000	10,05	1 326,60

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky v obci Zakamenné

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"prebytočný materiál"(143,55)-11,55		132,000		
		Súčet		132,000		
11	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 20 km	m3	132,000	3,51	463,32
		"prebytočný materiál"(143,55)-11,55		132,000		
		Súčet		132,000		
12	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	132,000	6,15	811,80
		"prebytočný materiál"(143,55)-11,55		132,000		
		Súčet		132,000		
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	250,800	0,54	135,43
		132*1,9		250,800		
		Súčet		250,800		
14	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	131,450	6,65	874,14
		"aktívna zóna"(119,5*1,1)		131,450		
		Súčet		131,450		
15	583410004300R	Vhodný nenamrzavý materiál	t	223,465	0,11	24,58
		"aktívna zóna"(119,5*1,1)*1,7		223,465		
		Súčet		223,465		
16	182301122.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	77,000	0,66	50,82
		"zahumusovanie hr. 150 mm, vrátane nákupu a dovozu"				
		70*1,1		77,000		
		Súčet		77,000		
17	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	77,000	0,76	58,52
18	0057211100	Trávové semeno	kg	3,850	7,56	29,11
		"1kg na 20 m2"77/20		3,850		
		Súčet		3,850		
19	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	226,820	0,33	74,85
		"Úprava a zhutnenie zemnej pláne na Edef2=60 MPa"206,2*1,1		226,820		
		Súčet		226,820		
2 Zakladanie						200,97
20	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	110,000	0,42	46,20
		"aktívna zóna"2,2*50		110,000		
		Súčet		110,000		
21	6936657020	Netkaná PP separačná geotextília min. 400g/m2	m2	115,500	1,34	154,77
		"aktívna zóna"(2,2*50)*1,05		115,500		
		Súčet		115,500		
5 Komunikácie						12 693,00
22	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	226,820	6,51	1 476,60

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky v obci Zákamenné

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"vozovka"206,2*1,1		226,820		
		Súčet		226,820		
23	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	206,200	9,14	1 884,67
		"vozovka"206,2		206,200		
		Súčet		206,200		
24	567123114.S	rozprestrenie a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	206,200	13,05	2 690,91
		"vozovka"206,2		206,200		
		Súčet		206,200		
25	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	25,000	5,21	130,25
26	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	11,500	6,80	78,20
		"zemná krajnica"0,23*50		11,500		
		Súčet		11,500		
27	583410002600.S	Materiál vhodný na budovanie zemných krajníc	t	19,550	9,72	190,03
		"zemná krajnica, vrátane dovozu"(0,23*50)*1,7		19,550		
		Súčet		19,550		
28	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	206,200	0,49	101,04
		206,2		206,200		
		Súčet		206,200		
29	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	816,400	0,49	400,04
		408,2+408,2		816,400		
		Súčet		816,400		
30	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	440,000	6,48	2 851,20
		"vozovka"408,2		408,200		
		"preplátovanie"31,8		31,800		
		Súčet		440,000		
31	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	408,200	7,08	2 890,06
		"vozovka"408,2		408,200		
		Súčet		408,200		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 288,62

32	911332321.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,8 m	m	50,000	6,48	324,00
33	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	50,000	30,24	1 512,00
		Cena za komplet vrátane zvodnice, držiaka, zadného pásu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranení po 1,90m.				
34	912351111.S	Montáž odrážača na zvodidlá oceľové	ks	2,000	2,16	4,32
		"plastový nadstavec na zvodidlo" 2		2,000		
		Súčet		2,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky v obci Zákamenné

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	404490001400.1	Odrážač zvodidlý - nadstavec, biely	ks	2,000	6,48	12,96
36	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác)	kpl	1,000	810,00	810,00
37	915711711.S	Vodorovné dopravné značenie štrukturovaným akustickým plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	51,000	1,62	82,62
		"702, 3/1,5"51		51,000		
		Súčet		51,000		
38	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie štrukturovaným akustickým plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	51,000	3,24	165,24
		"701"51		51,000		
		Súčet		51,000		
39	915711911.S	Vodorovné dopravné značenie štrukturovaným akustickým plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	51,000	3,24	165,24
		"702, 1,5/1,5"51		51,000		
		Súčet		51,000		
40	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	153,000	0,22	33,66
		51+51+51		153,000		
		Súčet		153,000		
41	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	128,600	3,46	444,96
		"rezanie obrusnej vrstvy hr. 50 mm"64,3		64,300		
		"rezanie obrusnej vrstvy hr. 60 mm"64,3		64,300		
		Súčet		128,600		
42	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu vrátane náteru adhéznou hmotou (asf. páska ako alt. sa nepripúšťa)	m	114,300	2,67	305,18
		"po rezaní asfaltu"64,3		64,300		
		"pracovný spoj"50		50,000		
		Súčet		114,300		
43	938909401.S	Zarezanie krajnice do požadovaného sklonu	m	50,000	1,76	88,00
44	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, vrátane naloženia a odvozu na skládku -0,04200t	m	50,000	5,40	270,00
45	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	273,918	3,55	972,41
		"frézovaný" 31,8*0,127+408,2*0,254		107,721		
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 206,2*0,181		37,322		
		"vybúrané stmelené vrstvy" 206,2*0,225		46,395		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 206,2*0,4		82,480		
		Súčet		273,918		
46	979082119.1	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 22 km - skládka odpadov	t	166,197	0,64	106,37
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 206,2*0,181		37,322		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky v obci Zakamenné

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"vybúrané stmelené vrstvy" 206,2*0,225		46,395		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 206,2*0,4		82,480		
		Súčet		166,197		
47	979082119.2	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 19 km - skládka ZSK	t	107,721	4,31	464,28
		"frézovaný" 31,8*0,127+408,2*0,254		107,721		
		Súčet		107,721		
48	979089012	Poplatok za skladovanie/recykláciu - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	128,875	18,36	2 366,15
		"vybúrané stmelené vrstvy" 206,2*0,225		46,395		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 206,2*0,4		82,480		
		Súčet		128,875		
49	979089612	Poplatok za skladovanie/recykláciu - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	37,322	4,32	161,23
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 206,2*0,181		37,322		
		Súčet		37,322		
99		Presun hmôt HSV				77,19
50	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	701,771	0,11	77,19

Celkom

27 958,52

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920	EČO	
		Miesto	k.ú. Zákamenné
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	37808427	
Projektant	DAQE Slovakia s.r.o.		
Zhotoviteľ	EUROVIA SK a.s.	31651518	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.05.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	355 158,79	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	359 316,13	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	312,61	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	115,26	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		714 902,79	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		714 902,79
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 714 902,79		142 980,56
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		857 883,35
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

714 474,92

1

Zemné práce

154 682,12

1	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	8 878,100	1,34	11 896,65
		8112+730,6+35,5		8 878,100		
		Súčet		8 878,100		
2	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,254 t	m2	8 112,000	1,47	11 924,64
3	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	2 845,100	1,06	3 015,81
		"vybúranie nestmelenej podkladovej vrstvy hr. 250 mm"2845,1		2 845,100		
		Súčet		2 845,100		
4	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 845,100	1,40	3 983,14
		"vybúranie podkladovej vrstvy hr. 70 mm"2845,1		2 845,100		
		Súčet		2 845,100		
5	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	400,000	9,78	3 912,00
		"pre priepusty" 400		400,000		
		Súčet		400,000		
6	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	123,900	25,56	3 166,88
		"vybúranie priekop. tvárnic"123,9		123,900		
		Súčet		123,900		
7	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 141,114	0,55	627,61
		"odhumusovanie hr. 200 mm"(940,4*0,69+0,35*1110)*1,1		1 141,114		
		Súčet		1 141,114		
8	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	6 641,480	2,48	16 470,87
		"výkop v mieste plnej konštrukcie vozovky"6,8*940		6 392,000		
		"výkop v mieste priekopovej tvárnice"0,28*891		249,480		
		Súčet		6 641,480		
9	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 213,827	0,11	243,52
		6641,48/3		2 213,827		
		Súčet		2 213,827		
10	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	277,500	2,65	735,38
		1110*0,25		277,500		
		Súčet		277,500		
11	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	92,500	0,11	10,18

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		277,5/3		92,500		
		Súčet		92,500		
12	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8 060,080	0,70	5 642,06
		"prebytočný materiál"(1141,1+6641,48+277,5)		8 060,080		
		Súčet		8 060,080		
13	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 20 km	m3	8 060,080	0,05	403,00
		"prebytočný materiál"(1141,1+6641,48+277,5)		8 060,080		
		Súčet		8 060,080		
14	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	8 060,080	0,03	241,80
		"prebytočný materiál"(1141,1+6641,48+277,5)		8 060,080		
		Súčet		8 060,080		
15	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15 315,520	0,54	8 270,38
		8060,8*1,9		15 315,520		
		Súčet		15 315,520		
16	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa PD	m3	4 189,482	6,43	26 938,37
		"v mieste zosilnenia krajnice" (4,05*940,4)*1,1		4 189,482		
		Súčet		4 189,482		
17	583410004400.S	Vhodná zásypová zemina, parametre podľa PD	t	7 960,016	0,11	875,60
		4189,482*1,9		7 960,016		
		Súčet		7 960,016		
18	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne, hutnené	m3	2 191,400	6,65	14 572,81
		"aktívne zóny" 2191,4		2 191,400		
		Súčet		2 191,400		
19	583410004300R	Vhodný materiál do aktívnej zóny, parametre podľa PD	t	4 163,660	0,11	458,00
		"aktívne zóny" 2191,4*1,9		4 163,660		
		Súčet		4 163,660		
20	174101003R	Zásypy, dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zeminou, hutnené	m3	676,052	5,75	3 887,30
		"zásypy, dosypávky, drobné terénne úpravy vhodnou výkopovou zeminou alebo vybúr. materiálom - dosypávka terénu"0,58*944,4		547,752		
		"zásypy okolo priepustov"				
		15,5+15,5+14,3+21,1+13,8+17,1+14,1+16,9		128,300		
		Súčet		676,052		
21	583410004301R	Vhodný materiál na obsypy, trieda G4	t	1 284,499	9,72	12 485,33
		676,052*1,9		1 284,499		
		Súčet		1 284,499		
22	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	3 103,320	0,66	2 048,19
		"zahumusovanie hr. 150 mm"2821,2*1,1		3 103,320		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				3 103,320		
23	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - humusovitá	t	930,996	16,20	15 082,14
3103,32*0,15*2,0				930,996		
Súčet				930,996		
24	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	3 103,320	0,76	2 358,52
25	183405211.S	Výšev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	1 372,984	0,71	974,82
"lícna plocha gabiónu" 1,46*940,4				1 372,984		
Súčet				1 372,984		
26	0057211100	Trávové semeno	kg	223,815	7,56	1 692,04
"1kg na 20 m2"3103,32/20				155,166		
"1kg na 20 m2 - lícna plocha"1372,984/20				68,649		
Súčet				223,815		
27	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8 379,030	0,33	2 765,08
"Úprava a zhutnenie zemnej pláne na Edef2=60 MPa"7617,3*1,1				8 379,030		
Súčet				8 379,030		
2		Zakladanie				62 583,10
28	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	4 138,200	0,62	2 565,68
"biodegradovateľná georohož" 627*3,0*2,2				4 138,200		
Súčet				4 138,200		
29	6936651000.R2	Biodegradovateľná georohož	m2	4 345,110	0,11	477,96
"biodegradovateľná georohož"(627*3,0*2,2)*1,05				4 345,110		
Súčet				4 345,110		
30	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, so štrko pieskovým lôžkom fr. 0-16 mm hr. 100 mm a ich obsypom štrkopieskom fr. 11-22 mm	m	891,000	14,47	12 892,77
31	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,794	105,19	293,90
"Priepust 1" (4,2*1,2)*0,1*1,1				0,554		
"Priepust 2" (1,5*1,7*0,1)*1,1				0,281		
"Priepust 3" 4,2*1,2*0,1*1,1				0,554		
"Priepust 4" (1,5*1,7*0,1)*1,1				0,281		
"Priepust 5" (1,5*1,7*0,1)*1,1				0,281		
"Priepust 6" (1,5*1,7*0,1)*1,1				0,281		
"Priepust 7" (1,5*1,7*0,1)*1,1				0,281		
"Priepust 8" (1,5*1,7*0,1)*1,1				0,281		
Súčet				2,794		
32	273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	6,240	9,94	62,03
"priepust 1, čelo" 10,8*0,1				1,080		
"priepust 2, kalová jama" 6,8*0,1				0,680		
"priepust 3, čelo" 10,8*0,1				1,080		
"priepust 4, kalová jama" 6,8*0,1				0,680		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"priepust 5, kalová jama" 6,8*0,1		0,680		
		"priepust 6, kalová jama" 6,8*0,1		0,680		
		"priepust 7, kalová jama" 6,8*0,1		0,680		
		"priepust 8, kalová jama" 6,8*0,1		0,680		
		Súčet		6,240		
33	273354211	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	6,240	3,67	22,90
		6,24		6,240		
		Súčet		6,240		
34	279313711	Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	m3	0,300	113,28	33,98
		"výustný objekt"0,3		0,300		
		Súčet		0,300		
35	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	670,220	1,80	1 206,40
		"ochrana izolačných bnáterov priepustu" 120,06		120,060		
		"pod výmenu podložia (čelá a kalové jamy)" 27,92		27,920		
		"pod potrubie, separácia"				
		66,8+48,6+49,5+53,1+78,1+65,54+77,1+83,5		522,240		
		Súčet		670,220		
36	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300, netkaná, CBP min. 2,5 kN	m2	737,242	0,78	575,05
		670,22*1,1		737,242		
		Súčet		737,242		
37	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	6 236,640	0,42	2 619,39
		"aktívna zóna"3,6*940,4		3 385,440		
		"trativod"3,2*891		2 851,200		
		Súčet		6 236,640		
38	6936657020	Netkaná PP separačná geotextília min. 400g/m2	m2	6 405,912	1,34	8 583,92
		"aktívna zóna"(3,6*940,4)*1,05		3 554,712		
		"trativod"3,2*891		2 851,200		
		Súčet		6 405,912		
39	289971415.S	Výstužná vložka pre stabilizáciu podkladu, pevnosť 115/115 kN/m, sklon do 1 : 5	m2	1 880,800	3,27	6 150,22
		940,4*2		1 880,800		
		Súčet		1 880,800		
40	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geokompozitu na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	5 360,280	0,53	2 840,95
		"separačno drenážny geokompozit" 5,7*940,4		5 360,280		
		Súčet		5 360,280		
41	693310000100.S	Drenážny geokompozit s 3D HDPE drenážnou mriežkou, hrúbka 3,8 mm, 2x geotextília	m2	5 628,294	4,31	24 257,95
		"separačno drenážny geokompozit"(5,7*940,4)*1,05		5 628,294		
		Súčet		5 628,294		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

40 994,70

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	2,000	16,20	32,40
43	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	2,000	5,40	10,80
44	319115211.S	Spevnenie svahu z betónových tvárnic výšky do 2 m, osadenie tvárnic do betónu C 16/20	m2	1 154,000	10,54	12 163,16
		(63,5+11,5+78,5+231+106+86,5+146,5+219+13+154,5+44)*2*0,5		1 154,000		
		Súčet		1 154,000		
45	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, 0,5x0,5x0,1	ks	4 662,160	1,67	7 785,81
		1,01*(63,5+11,5+78,5+231+106+86,5+146,5+219+13+154,5+44)*4		4 662,160		
		Súčet		4 662,160		
46	327323128.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	68,360	112,61	7 698,02
		"priepust 1, čelo" 1,11*4		4,440		
		"priepust 2, kalová jama" 0,49+4,6*2,05		9,920		
		"priepust 3, čelo" 1,1*4		4,400		
		"priepust 4, kalová jama" 0,49+4,6*2,05		9,920		
		"priepust 5, kalová jama" 0,49+4,6*2,05		9,920		
		"priepust 6, kalová jama" 0,49+4,6*2,05		9,920		
		"priepust 7, kalová jama" 0,49+4,6*2,05		9,920		
		"priepust 8, kalová jama" 0,49+4,6*2,05		9,920		
		Súčet		68,360		
47	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	143,340	24,84	3 560,57
		"priepust 1, čelo" 1,11*2+2,17*4		10,900		
		"priepust 2, kalová jama" 2,05*3,6+2,3*5,6		20,260		
		"priepust 3, čelo" 1,1*2+2,17*4		10,880		
		"priepust 4, kalová jama" 2,05*3,6+2,3*5,6		20,260		
		"priepust 5, kalová jama" 2,05*3,6+2,3*5,6		20,260		
		"priepust 6, kalová jama" 2,05*3,6+2,3*5,6		20,260		
		"priepust 7, kalová jama" 2,05*3,6+2,3*5,6		20,260		
		"priepust 8, kalová jama" 2,05*3,6+2,3*5,6		20,260		
		Súčet		143,340		
48	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	143,340	12,42	1 780,28
49	327361006.S	Výstuž múrov a valov B500B	t	1,128	1 188,00	1 340,06
		"Priepust 1" 0,387*1,1		0,426		
		"Priepust 2" 0,042*1,1		0,046		
		"Priepust 3" 0,387*1,1		0,426		
		"Priepust 4" 0,042*1,1		0,046		
		"Priepust 5" 0,042*1,1		0,046		
		"Priepust 6" 0,042*1,1		0,046		
		"Priepust 7" 0,042*1,1		0,046		
		"Priepust 8" 0,042*1,1		0,046		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				1,128		
50	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	0,966	1 188,00	1 147,61
		"Priepust 2" 0,146*1,1		0,161		
		"Priepust 4" 0,146*1,1		0,161		
		"Priepust 5" 0,146*1,1		0,161		
		"Priepust 6" 0,146*1,1		0,161		
		"Priepust 7" 0,146*1,1		0,161		
		"Priepust 8" 0,146*1,1		0,161		
		Súčet		0,966		
51	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	35,600	29,62	1 054,47
		"na priepustoc na chemické kotvy"				
		"Priepust 1" 4		4,000		
		"Priepust 2" 4,6		4,600		
		"Priepust 3" 4		4,000		
		"Priepust 4" 4,6		4,600		
		"Priepust 5" 4,6		4,600		
		"Priepust 6" 4,6		4,600		
		"Priepust 7" 4,6		4,600		
		"Priepust 8" 4,6		4,600		
		Súčet		35,600		
52	5539153000R	Oceľové zábradlie - trojmadlové, vrátane kotiev a pov. ochrany	m	35,600	124,20	4 421,52
		35,6		35,600		
		Súčet		35,600		
4 Vodorovné konštrukcie						1 052,90
53	463212100.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vykľinovaním škár	m3	11,550	73,59	849,96
		"priepust 1" 1,3		1,300		
		"priepust 2" 2,0		2,000		
		"priepust 3" 1,5		1,500		
		"priepust 4" 1,3		1,300		
		"priepust 5" 1,3		1,300		
		"priepust 6" 1,45		1,450		
		"priepust 7" 1,3		1,300		
		"priepust 8" 1,4		1,400		
		Súčet		11,550		
54	4655115R1	Dlažba z lomového kameňa 200 mm do betónu hr. 100 mm, s vyplnením škár maltou MC 10	m2	1,000	165,14	165,14
55	5838075400	Kameň lomový upravený tr 1 pre dlažbu hrúbky 20 cm	m2	1,000	37,80	37,80

5

Komunikácie

248 750,16

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	27,918	5,36	149,64
		čelá"				
		"Priepust 1" (4,2*1,2)*1,1		5,544		
		"Priepust 2" (1,5*1,7)*1,1		2,805		
		"Priepust 3" 4,2*1,2*1,1		5,544		
		"Priepust 4" (1,5*1,7)*1,1		2,805		
		"Priepust 5" (1,5*1,7)*1,1		2,805		
		"Priepust 6" (1,5*1,7)*1,1		2,805		
		"Priepust 7" (1,5*1,7)*1,1		2,805		
		"Priepust 8" (1,5*1,7)*1,1		2,805		
		Súčet		27,918		
57	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	3 129,610	6,51	20 373,76
		"plná konštrukcia"2845,1*1,1		3 129,610		
		Súčet		3 129,610		
58	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 845,100	9,14	26 004,21
		"plná konštrukcia"2845,1		2 845,100		
		Súčet		2 845,100		
59	567123114.S	rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 845,100	13,05	37 128,56
		"plná konštrukcia"2845,1		2 845,100		
		Súčet		2 845,100		
60	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	1 213,600	5,21	6 322,86
61	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	382,618	6,80	2 601,80
		"zemná krajnica"0,17*940,4+0,25*891		382,618		
		Súčet		382,618		
62	583410002600.S	Materiál vhodný na budovanie zemných krajníc	t	650,451	9,72	6 322,38
		"zemná krajnica"(0,17*940,4+0,25*891)*1,7		650,451		
		Súčet		650,451		
63	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	19 835,200	0,49	9 719,25
		730,6+8112+8112++2845,1+35,5		19 835,200		
		Súčet		19 835,200		
64	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 878,100	6,48	57 530,09
		"obnova obrusnej vrstvy"730,6		730,600		
		"vozovka"8112		8 112,000		
		"preplátovanie"35,5		35,500		
		Súčet		8 878,100		
65	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8 112,000	7,08	57 432,96
		"vozovka"8112		8 112,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				8 112,000		
66	579101112.S	Emulzný mikrokoberec jednovrstvový EM 8 s rozprestretím pre plochu do 10 000 m ²	m ²	1 388,000	10,80	14 990,40
"obnova krytu s výstužnou mrežou"1388				1 388,000		
Súčet				1 388,000		
67	59451111R	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 25/30 hr. 100-150 mm s vyškárovaním	m ²	76,300	31,11	2 373,69
"priepust 1" 5,3+14,6				19,900		
"priepust 2" 2,9+2,5+0,8				6,200		
"priepust 3" 4,5+14,2				18,700		
"priepust 4" 0,8+1,4+3,3				5,500		
"priepust 5" 0,8+2,2+3,3				6,300		
"priepust 6" 0,8+1,6+4,9				7,300		
"priepust 7" 0,8+1,6+3,4				5,800		
"priepust 8" 0,8+2,2+3,6				6,600		
Súčet				76,300		
68	919716200.S	Vystuženie asfaltových vozoviek (krytov) dvojzákrutovou oceľovou sieťou s vpletným priečnym výstužným prútom	m ²	1 388,000	5,62	7 800,56
"obnova krytu s výstužnou mrežou"1388				1 388,000		
Súčet				1 388,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						203 875,49
69	3131107120	Pref. blok-3x3x0,73m (65°) modulárny blok so zel. lícom - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7mm, povrch. ochrana Galmac + PA6 s výstužou dl. 3m	ks	627,000	41,60	26 083,20
70	911332321.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,8 m	m	1 104,000	6,48	7 153,92
71	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	1 104,000	30,24	33 384,96
Cena za komplet vrátane zvodnice, držiaka, zadného pásu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranením po 1,90m.						
72	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	42,000	5,40	226,80
"osadenie smerových stĺpikov" 12+30				42,000		
Súčet				42,000		
73	404490001500.1	Smerový stĺpik, plastový, biely	ks	30,000	19,44	583,20
30				30,000		
Súčet				30,000		
74	404490001500.2	Smerový stĺpik, plastový, modrý	ks	12,000	19,44	233,28
12				12,000		
Súčet				12,000		
75	912351111.S	Montáž odrážača na zvodidlá oceľové	ks	68,000	2,16	146,88
"plastový nadstavec na zvodidlo" 20+48				68,000		
Súčet				68,000		
76	404490001400.1	Odrážač zvodidlavý - nadstavec, biely	ks	48,000	6,48	311,04
48				48,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				48,000		
77	404490001400.2	Odrážač zvodidlavý - nadstavec, modrý	ks	20,000	6,48	129,60
20				20,000		
Súčet				20,000		
78	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	54,00	432,00
"EV. číslo priepustu" 8				8,000		
Súčet				8,000		
79	4044799000R	Tabuľka s ev. číslom priepustu	ks	8,000	54,00	432,00
"vrátane montážnych prvkov" 8				8,000		
Súčet				8,000		
80	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác)	kpl	1,000	810,00	810,00
81	915711611.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	1 816,700	1,62	2 943,05
"701"1489,7+327				1 816,700		
Súčet				1 816,700		
82	915711711.S	Vodorovné dopravné značenie štrukturovaným akustickým plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	205,000	1,62	332,10
"702"40+165				205,000		
Súčet				205,000		
83	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie štrukturovaným akustickým plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	2 396,000	3,24	7 763,04
"701"828+1218+350				2 396,000		
Súčet				2 396,000		
84	915711911.S	Vodorovné dopravné značenie štrukturovaným akustickým plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	40,000	3,24	129,60
"702, 1,5/1,5"40				40,000		
Súčet				40,000		
85	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	4 457,700	0,22	980,69
1816,7+205+2396+40				4 457,700		
Súčet				4 457,700		
86	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	107,460	7,44	799,50
"priepust 1" 14,0				14,000		
"priepust 2" 11,99				11,990		
"priepust 3" 12,50				12,500		
"priepust 4" 11,97				11,970		
"priepust 5" 14,0				14,000		
"priepust 6" 12,0				12,000		
"priepust 7" 14,0				14,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"priepust 8" 17,0		17,000		
		Súčet		107,460		
87	2861400131R	Rúra HDPE bez hrdla SN 10, DN 600 dĺ. 3 m korugovaná	ks	39,008	60,77	2 370,52
88	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 026,100	1,76	1 805,94
		"rezanie podkladovej vrstvy hr. 150 mm"294,2+731,9		1 026,100		
		Súčet		1 026,100		
89	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 175,600	3,46	4 067,58
		"rezanie obrusnej vrstvy hr. 50 mm - preplátovanie"71+7,5		78,500		
		"rezanie obrusnej vrstvy hr. 60 mm - preplátovanie"71		71,000		
		"rezanie podkladovej vrstvy hr. 70 mm"294,2+731,9		1 026,100		
		Súčet		1 175,600		
90	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu vrátane náteru adhéznou hmotou (asf. páska ako alt. sa nepripúšťa)	m	1 292,500	2,67	3 450,98
		"po rezaní asfaltu"78,5		78,500		
		"pracovný spoj"1214		1 214,000		
		Súčet		1 292,500		
91	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	1 154,000	14,58	16 825,32
		(63,5+11,5+78,5+231+106+86,5+146,5+219+13+154,5+44)		1 154,000		
		Súčet		1 154,000		
92	592270001800	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	3 531,939	4,68	16 529,47
		Spotreba 3,3 ks/bm				
		1,01*(63,5+11,5+78,5+231+106+86,5+146,5+219+13+154,5+44)/0,33		3 531,939		
		Súče				
		Súčet		3 531,939		
93	938909401.S	Zarezanie krajnice do požadovaného sklonu	m	1 857,000	1,76	3 268,32
94	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	129,000	1,46	188,34
95	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	10,090	105,75	1 067,02
		"čerlá a vtoky priepustov"				
		"priepust 1" 1,59		1,590		
		"priepust 2" 0,89		0,890		
		"priepust 3" 1,33		1,330		
		"priepust 4" 1,33		1,330		
		"priepust 5" 1,59		1,590		
		"priepust 6" 0,70		0,700		
		"priepust 7" 1,33		1,330		
		"priepust 8" 1,33		1,330		
		Súčet		10,090		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
96	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, vrátane naloženia a odvozu na skládku -0,04200t	m	964,000	5,40	5 205,60
97	966008113.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	109,000	33,35	3 635,15
		17+11+11+11+14+13+15+17		109,000		
		Súčet		109,000		
98	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	246,193	5,49	1 351,60
		"betón, búranie čiel priepustov" 10,09*2,2		22,198		
		"búranie potrubí priepustov" 109*2,055		223,995		
		Súčet		246,193		
99	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, ďalších 22 km	t	246,193	1,83	450,53
		"betón, búranie priepustu" 10,09*2,2		22,198		
		"búranie potrubí priepustov" 109*2,055		223,995		
		Súčet		246,193		
100	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 149,769	0,54	2 240,88
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(443,91+567,84+199,16)*2,0		2 421,820		
		"vybúrané priekop. tvárnice"(123,9)*2,2		272,580		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(711,28)*1,7		1 209,176		
		"búranie priepustov, čelá" 10,09*2,2		22,198		
		"búranie potrubí priepustov" 109*2,055		223,995		
		Súčet		4 149,769		
101	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	3 903,576	3,55	13 857,69
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(443,91+567,84+199,16)*2,0		2 421,820		
		"vybúrané, priekop. tvárnice"(123,9)*2,2		272,580		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(711,28)*1,7		1 209,176		
		Súčet		3 903,576		
102	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 22 km	t	3 903,576	0,64	2 498,29
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(443,91+567,84+199,16)*2,0		2 421,820		
		"vybúrané priekop. tvárnice"(123,9)*2,2		272,580		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(711,28)*1,7		1 209,176		
		Súčet		3 903,576		
103	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	1 727,949	18,36	31 725,14
		"vybúrané priekop. tvárnice"(123,9)*2,2		272,580		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(711,28)*1,7		1 209,176		
		"búranie priepustov - čelá" 10,09*2,2		22,198		
		"búranie potrubí priepustov" 109*2,055		223,995		
		Súčet		1 727,949		
104	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	2 421,820	4,32	10 462,26
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(443,91+567,84+199,16)*2,0		2 421,820		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				2 421,820		

99 Presun hmôt HSV 2 536,45

105	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	23 058,665	0,11	2 536,45
-----	-------------	--	---	------------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 427,87

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 427,87

106	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	120,060	0,32	38,42
-----	-----------	--	----	---------	------	-------

"priepust 1, čelo" 1,11*2+2,17*4+6,2 17,100

"priepust 2, kalová jama" 2,3*5,6+1,4 14,280

"priepust 3, čelo" 1,1*2+2,17*4+6,4 17,280

"priepust 4, kalová jama" 2,3*5,6+1,4 14,280

"priepust 5, kalová jama" 2,3*5,6+1,4 14,280

"priepust 6, kalová jama" 2,3*5,6+1,4 14,280

"priepust 7, kalová jama" 2,3*5,6+1,4 14,280

"priepust 8, kalová jama" 2,3*5,6+1,4 14,280

Súčet 120,060

107	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,040	2 094,12	83,76
-----	------------	-------------------------------------	---	-------	----------	-------

108	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	240,120	0,32	76,84
-----	-----------	--	----	---------	------	-------

120,06*2 240,120

Súčet 240,120

109	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,106	2 158,92	228,85
-----	------------	--------------------------------------	---	-------	----------	--------

Celkom 714 902,79

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia vozovky nad obcou Kruštenica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102	EČO	
		Miesto	k.ú. Zákamenné
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	37808427	
Projektant	DAQE Slovakia s.r.o.		
Zhotoviteľ	EUROVIA SK a.s.	31651518	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.05.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	103 453,78	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	106 163,42	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	44,94	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	16,30	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		209 678,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		209 678,44
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 209 678,44		41 935,69
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		251 614,13
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Kruštenica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

209 617,20

1

Zemné práce

37 998,90

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	47,500	9,98	474,05
		"preplátovanie"47,5		47,500		
		Súčet		47,500		
2	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm 0,254 t	m2	3 458,500	3,11	10 755,94
		"frézovanie obrusnej a ložnej vrstvy hr. 110 mm"3458,5		3 458,500		
		Súčet		3 458,500		
3	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	713,800	1,06	756,63
		"vybúranie nestmelenej podkladovej vrstvy hr. 250 mm"713,8		713,800		
		Súčet		713,800		
4	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	713,800	1,54	1 099,25
		"vybúranie stmelenej podkladovej vrstvy hr. 150 mm"713,8		713,800		
		Súčet		713,800		
5	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	713,800	1,40	999,32
		"vybúranie podkladovej vrstvy hr. 70 mm"713,8		713,800		
		Súčet		713,800		
6	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	36,700	25,56	938,05
		"vybúranie priekop. tvárnic"5,5		5,500		
		"vybúranie priekop. tvárnic"31,2		31,200		
		Súčet		36,700		
7	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	180,180	0,55	99,10
		"odhummusovanie hr. 200 mm"(0,78*210)*1,1		180,180		
		Súčet		180,180		
8	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 679,020	2,48	4 163,97
		"výkop v mieste plnej konštrukcie vozovky"7,45*210		1 564,500		
		"výkop v mieste priekopovej tvárnice"0,28*409		114,520		
		Súčet		1 679,020		
9	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	559,673	0,11	61,56
		1679,02/3		559,673		
		Súčet		559,673		
10	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	11,040	13,65	150,70
		"pre dlažby okolo priepustu" (1,6+1,9+4,4+18,4+10,5)*0,3		11,040		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Krušetnica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				11,040		
11	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	6,900	4,94	34,09
"pre kalovú jamu priepustu" 6,9				6,900		
Súčet				6,900		
12	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	6,900	0,11	0,76
13	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	122,500	2,65	324,63
490*0,25				122,500		
Súčet				122,500		
14	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,833	0,11	4,49
122,5/3				40,833		
Súčet				40,833		
15	138501101.S	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6	m3	1,000	50,65	50,65
"pri výstavbe priepustu" 1,0				1,000		
Súčet				1,000		
16	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 000,640	0,70	1 400,45
"prebytočný materiál"(180,18+1679,02+122,5)				1 981,700		
"z výstavby priepustu" 6,9+1+11,04				18,940		
Súčet				2 000,640		
17	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 20 km	m3	2 000,640	0,05	100,03
"prebytočný materiál"(180,18+1679,02+122,5)				1 981,700		
"z výstavby priepustu" 6,9+1+11,04				18,940		
Súčet				2 000,640		
18	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 000,640	0,03	60,02
"prebytočný materiál"(180,18+1679,02+122,5)				1 981,700		
"z výstavby priepustu" 6,9+1+11,04				18,940		
Súčet				2 000,640		
19	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 801,216	0,54	2 052,66
2000,64*1,9				3 801,216		
Súčet				3 801,216		
20	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	924,000	6,43	5 941,32
(4,0*210)*1,1				924,000		
Súčet				924,000		
21	583410004400.S	Vhodná zásypová zemina	t	1 570,800	0,11	172,79
((4,0*210)*1,1)*1,7				1 570,800		
Súčet				1 570,800		
22	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	612,150	6,65	4 070,80
"aktívne zóny"(2,65*210)*1,1				612,150		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Kruštenica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				612,150		
23	583410004300R	Vhodný materiál do aktívnej zóny	t	1 040,655	0,11	114,47
"aktívne zóny"((2,65*210)*1,1)*1,7				1 040,655		
Súčet				1 040,655		
24	174101003R	Zásypy, dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zeminou	m3	121,800	5,75	700,35
"Zásypy, dosypávky, drobné terénne úpravy vhodnou výkopovou zeminou alebo vybúr. materiálom - dosypávka terénu"0,58*210				121,800		
Súčet				121,800		
25	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	115,500	5,75	664,13
"lícna plocha"(0,5*210)*1,1				115,500		
Súčet				115,500		
26	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - humusovitá	t	6,067	16,20	98,29
27	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	592,000	0,48	284,16
592				592,000		
Súčet				592,000		
28	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	845,900	0,66	558,29
"zahumusovanie hr. 150 mm"(714+55)*1,1				845,900		
Súčet				845,900		
29	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	845,900	0,76	642,88
30	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	306,600	0,71	217,69
"lícna plocha"1,46*210				306,600		
Súčet				306,600		
31	0057211100	Trávové semeno	kg	57,625	7,56	435,65
"1kg na 20 m2"845,9/20				42,295		
"1kg na 20 m2 - lícna plocha"306,6/20				15,330		
Súčet				57,625		
32	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 732,500	0,33	571,73
"Úprava a zhutnenie zemnej pláne na Edef2=60 MPa"1575*1,1				1 732,500		
Súčet				1 732,500		
2		Zakladanie	17 356,53			
33	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	924,000	0,62	572,88
"biodegradovateľná georohož" 140*3,0*2,2				924,000		
Súčet				924,000		
34	6936651000.R2	Biodegradovateľná georohož	m2	970,200	0,11	106,72
"biodegradovateľná georohož"(140*3,0*2,2)*1,05				970,200		
Súčet				970,200		
35	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, so štrko pieskovým lôžkom fr. 0-16 mm hr. 100 mm a ich obsypom štrkopieskom fr. 11-22 mm	m	404,000	14,47	5 845,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Krušetnica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,554	105,19	58,28
		"podkladný betón kalovej jamy" 0,1*2,8*1,8*1,1		0,554		
		Súčet		0,554		
37	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	2 048,800	0,42	860,50
		"aktívna zóna"3,6*210		756,000		
		"trativod"3,2*404		1 292,800		
		Súčet		2 048,800		
38	6936657020	Netkaná PP separačná geotextília min. 400g/m2	m2	2 048,800	1,34	2 745,39
		"aktívna zóna"3,6*210		756,000		
		"trativod"3,2*404		1 292,800		
		Súčet		2 048,800		
39	289971415.S	Výstužná vložka pre stabilizáciu podkladu, pevnosť 115/115 kN/m, sklon do 1 : 5	m2	420,000	3,27	1 373,40
40	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geokompozitu na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	1 197,000	0,53	634,41
		"separačno drenážny geokompozit"5,7*210		1 197,000		
		Súčet		1 197,000		
41	693310000100.S	Drenážny geokompozit s 3D HDPE drenážnou mriežkou, hrúbka 3,8 mm, 2x geotextília	m2	1 197,000	4,31	5 159,07
		"separačno drenážny geokompozit" 5,7*210		1 197,000		
		Súčet		1 197,000		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						9 028,14
42	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	4,263	122,15	520,73
		"nová kalová jama" 2,73*0,3+5,60*0,3*2,05		4,263		
		Súčet		4,263		
43	311351103.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	25,000	16,42	410,50
		"nová kalová jama" 6,8*0,3+(6,8+4,4)*2,05		25,000		
		Súčet		25,000		
44	311351104.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	25,000	5,40	135,00
45	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,042	1 188,00	49,90
		"kalová jama" 0,04*1,05		0,042		
		Súčet		0,042		
46	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,209	1 188,00	248,29
		"kalová jama, 6x6x100x100" 0,19*1,1		0,209		
		Súčet		0,209		
47	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,115	188,98	399,69
		"rímasy na priepuste" 0,22*8,74*1,1		2,115		
		Súčet		2,115		
48	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	10,590	59,40	629,05
		"rímasy priepustu" (8,75*(0,45+0,45+0,15)+2*0,22)*1,1		10,590		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Kruštenica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				10,590		
49	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	10,590	7,02	74,34
50	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,284	1 188,00	337,39
0,27*1,05				0,284		
Súčet				0,284		
51	319115211.S	Spevnenie svahu z betónových tvárnic výšky do 2 m, osadenie tvárnic do betónu C 16/20	m2	360,000	10,54	3 794,40
(230+130)*0,5*2				360,000		
Súčet				360,000		
52	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	1 454,400	1,67	2 428,85
1,01*(230+130)*2*2				1 454,400		
Súčet				1 454,400		
5 Komunikácie						76 090,93
53	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,600	5,36	30,02
"pod kalovú jamu" 3,8+1,8				5,600		
Súčet				5,600		
54	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	785,180	6,51	5 111,52
"plná konštrukcia"713,8*1,1				785,180		
Súčet				785,180		
55	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	713,800	9,14	6 524,13
"plná konštrukcia"713,8				713,800		
Súčet				713,800		
56	567123114.S	rozprestrenie a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	713,800	13,05	9 315,09
"plná konštrukcia"713,8				713,800		
Súčet				713,800		
57	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	256,750	5,21	1 337,67
58	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	35,700	6,80	242,76
"zemná krajnica"0,17*210				35,700		
Súčet				35,700		
59	583410002600.S	Materiál vhodný na budovanie zemných krajíc	t	60,690	9,72	589,91
"zemná krajnica"(0,17*210)*1,7				60,690		
Súčet				60,690		
60	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	7 678,300	0,49	3 762,37
47,5+3458,5+3458,5+713,8				7 678,300		
Súčet				7 678,300		
61	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 506,000	6,48	22 718,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Kruštenica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"vozovka"3458,5		3 458,500		
		"preplátovanie"47,5		47,500		
		Súčet		3 506,000		

62	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 458,500	7,08	24 486,18
		"vozovka"3458,5		3 458,500		
		Súčet		3 458,500		

63	594511111	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100-150 mm s vyškárovaním	m2	41,530	31,11	1 292,00
		"dlažby okolo priepustu" (1,6+1,9+4,4+18,4+10,5)*1,1		40,480		
		"v kalovej jame" 1,05		1,050		
		Súčet		41,530		

64	596911221.S	Kladenie betónovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	30,000	7,56	226,80
65	5924562000	Bet. prídlážba tr. I, 25x50x8 cm	m2	30,000	15,12	453,60

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

877,72

66	622460000R1	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, jemná malta, hr. priemerne 20 mm	m2	7,200	32,40	233,28
		"čelo priepustu, 100%" 7,2		7,200		
		Súčet		7,200		

67	622460000R2	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, hrubá malta, hr. priemerne 40 mm	m2	1,440	32,40	46,66
		"čelo priepustu, 20%" 7,2*0,2		1,440		
		Súčet		1,440		

68	622460000R3	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, vrchný ochranný náter, 100% plochy	m2	18,450	32,40	597,78
		"čelo priepustu, 100%, ochranný a zjednocujúci náter" 7,2		7,200		
		"nová rímsa, 100%, ochranný a zjednocujúci náter" 11,25		11,250		
		Súčet		18,450		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

67 668,05

69	3131107120	GREEN TERRAMESH-3x3x0,73m (65°) modulárny blok so zel. lícom - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7mm, povrch. ochrana Galmac + PA6 s výstuhou dl. 3m	ks	140,000	41,60	5 824,00
70	911332321.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,8 m	m	328,000	6,48	2 125,44
71	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	328,000	30,24	9 918,72
		Cena za komplet vrátane zvodnice, držiaka, zadného pásu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranení po 1,90m.				
72	911333112.S	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd. stĺpikov 2 m zvod. zábradlie oceľové jednoduché	m	14,350	16,20	232,47
		"na čele" 8,75		8,750		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Krušetnica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"na kalovej jame" 5,6		5,600		
		Súčet		14,350		
73	5535200005R.1	Zábradlie dvojmadlové - na čelo priepustu	m	8,750	86,40	756,00
		"vrátane ukotvenie, PKO, KPL" 8,75		8,750		
		Súčet		8,750		
74	5535200005R.2	Zábradlie dvojmadlové - na kalovú jamu	m	5,600	86,40	483,84
		"vrátane ukotvenie, PKO, KPL" 5,6		5,600		
		Súčet		5,600		
75	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	14,000	5,40	75,60
		"osadenie smerových stĺpikov" 14		14,000		
		Súčet		14,000		
76	404490001500.1	Smerový stĺpik, plastový, biely	ks	14,000	19,44	272,16
		14		14,000		
		Súčet		14,000		
77	912351111.S	Montáž odrážača na zvodidlá oceľové	ks	6,000	2,16	12,96
		"plastový nadstavec na zvodidlo" 6		6,000		
		Súčet		6,000		
78	404490001400.1	Odrážač zvodidlavý - nadstavec, biely	ks	6,000	6,48	38,88
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
79	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	54,00	54,00
		"EV. číslo priepustu" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
80	4044799000R	Tabuľka s ev. číslom priepustu	ks	1,000	54,00	54,00
		"vrátane montážnych prvkov" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
81	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác)	kpl	1,000	810,00	810,00
82	915711711.S	Vodorovné dopravné značenie štrukturovaným akustickým plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	494,000	1,62	800,28
		"702, 3/3"494		494,000		
		Súčet		494,000		
83	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie štrukturovaným akustickým plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	907,000	3,24	2 938,68
		"701"371+42+494		907,000		
		Súčet		907,000		
84	915711911.S	Vodorovné dopravné značenie štrukturovaným akustickým plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	80,000	3,24	259,20
		"702, 1,5/1,5"80		80,000		
		Súčet		80,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Kruštenica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
85	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 481,000	0,22	325,82
		494+907+80		1 481,000		
		Súčet		1 481,000		
86	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	210,000	1,76	369,60
		"rezanie podkladovej vrstvy hr. 150 mm"210		210,000		
		Súčet		210,000		
87	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	400,000	3,46	1 384,00
		"rezanie obrusnej vrstvy hr. 50 mm - preplátovanie"95		95,000		
		"rezanie obrusnej vrstvy hr. 60 mm - preplátovanie"95		95,000		
		"rezanie podkladovej vrstvy hr. 70 mm"210		210,000		
		Súčet		400,000		
88	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu vrátane náteru adhéznou hmotou, (asf. páska ako alt. sa nepripúšťa)	m	585,000	2,67	1 561,95
		"po rezaní asfaltu"95		95,000		
		"pracovný spoj"490		490,000		
		Súčet		585,000		
89	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	419,000	14,58	6 109,02
		(230+130+5+27+27)		419,000		
		Súčet		419,000		
90	592270001800	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	1 282,394	4,68	6 001,60
		Spotreba 3,3 ks/bm				
		1,01*419/0,33		1 282,394		
		Súčet		1 282,394		
91	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm	m2	11,575	9,41	108,92
		"čelo priepustu, 100%" 7,2		7,200		
		"po odbúrání" 8,75*0,5		4,375		
		Súčet		11,575		
92	938909401.S	Zarezanie krajnice do požadovaného sklonu	m	513,500	1,76	903,76
93	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	52,700	1,43	75,36
		"priekopa na výtok priepustu" 52,7		52,700		
		Súčet		52,700		
94	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	78,000	1,46	113,88
95	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,05711 t	m	20,500	14,70	301,35
		"potrubie priepustu, vrátane odvozu a likvidácie nánosov" 20,5		20,500		
		Súčet		20,500		
96	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	6,000	2,45	14,70

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Krušetnica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
97	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	6,000	1,57	9,42
		"+1 mesiac" 6		6,000		
		Súčet		6,000		
98	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	6,000	1,59	9,54
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
99	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	3,348	159,35	533,50
		"rímša priepustu" 0,45*0,3*8,75*1		1,181		
		"kalová jama na vtoku" (0,85+0,44+0,68)*1,1		2,167		
		Súčet		3,348		
100	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, vrátane naloženia a odvozu na skládku -0,04200t	m	328,000	5,40	1 771,20
101	971045804	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	207,900	0,12	24,95
		"pre kotvenie novej rímasy, D20" 21*9*1,1		207,900		
		Súčet		207,900		
102	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,366	5,49	40,44
		"betón, búranie priepustu" 3,348*2,2		7,366		
		Súčet		7,366		
103	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, ďalších 22 km	t	7,366	1,83	13,48
		"betón, búranie priepustu" 3,348*2,2		7,366		
		Súčet		7,366		
104	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	433,660	0,54	234,18
		"vybúrané stmelené vrstvy, priekop. tvárnice"(107,07+50+36,7)*2,2		426,294		
		"betón, búranie priepustu" 3,348*2,2		7,366		
		Súčet		433,660		
105	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 495,359	3,55	5 308,52
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(2,4+380,45)*2,0		765,700		
		"vybúrané stmelené vrstvy, priekop. tvárnice"(107,07+50+36,7)*2,2		426,294		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(178,45)*1,7		303,365		
		Súčet		1 495,359		
106	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 22 km	t	1 495,359	0,64	957,03
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(2,4+380,45)*2,0		765,700		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Rekonštrukcia vozovky nad obcou Krušetnica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"vybúrané stmelené vrstvy, priekop. tvárnice"(107,07+50+36,7)*2,2		426,294		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(178,45)*1,7		303,365		
		Súčet		1 495,359		
107	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	737,025	18,36	13 531,78
		"vybúrané stmelené vrstvy, priekop. tvárnice"(107,07+50+36,7)*2,2		426,294		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(178,45)*1,7		303,365		
		"betón, búranie priepustu" 3,348*2,2		7,366		
		Súčet		737,025		
108	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	765,700	4,32	3 307,82
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(2,4+380,45)*2,0		765,700		
		Súčet		765,700		
99		Presun hmôt HSV				596,93
109	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	5 426,617	0,11	596,93
PSV		Práce a dodávky PSV				61,24
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				61,24
110	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	16,980	0,32	5,43
		"ALP" 16,98		16,980		
		Súčet		16,980		
111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,006	2 094,12	12,56
112	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	33,960	0,32	10,87
		"ALN" 16,98*2		33,960		
		Súčet		33,960		
113	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,015	2 158,92	32,38

Celkom

209 678,44

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné	JKSO	
Názov objektu	Výmena zvodidla v ckm 40,86 - ckm 41,36	EČO	
		Miesto	k.ú. Zákamenné
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	37808427	
Projektant	DAQE Slovakia s.r.o.		
Zhotoviteľ	EUROVIA SK a.s.	31651518	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.05.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	13 791,06	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 007,83	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 798,89	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		23 798,89
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 23 798,89		4 759,78
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		28 558,67
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Výmena zvodidla v ckm 40,86 - ckm 41,36

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

23 798,89

1

Zemné práce

2 524,17

1	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	101,250	13,75	1 392,19
		"z čistenia krajnice" 450*1,5*0,15		101,250		
		Súčet		101,250		
2	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 518,750	0,62	941,63
		"z čistenia krajnice, ďalších +15 km" 15*450*1,5*0,15		1 518,750		
		Súčet		1 518,750		
3	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	101,250	0,80	81,00
		"z čistenia krajnice" 450*1,5*0,15		101,250		
		Súčet		101,250		
4	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	202,500	0,54	109,35
		"z čistenia krajnice, 2,0 t/m3" 450*1,5*0,15*2,0		202,500		
		Súčet		202,500		

5

Komunikácie

175,84

5	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m2	33,750	5,21	175,84
		"pred zvodidlom, ŠD 0-22" 450*0,5*0,15		33,750		
		Súčet		33,750		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 098,88

6	911332321.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,8 m	m	450,000	6,48	2 916,00
7	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	450,000	30,24	13 608,00
		Cena za komplet vrátane zvodnice, držiaka, zadného pásu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranením po 1,90m.				
8	912351111.S	Montáž odrážača na zvodidlá oceľové	ks	17,000	2,16	36,72
		"plastový nadstavec na zvodidlo" 17		17,000		
		Súčet		17,000		
9	404490001400.1	Odrážač zvodidlový - nadstavec, biely	ks	17,000	6,48	110,16
10	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác)	kpl	1,000	810,00	810,00
11	938909612.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	675,000	1,76	1 188,00
		"priemerne 150 mm, zarezanie a úprava krajnice" 450*1,5		675,000		
		Súčet		675,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné

Objekt: Výmena zvodidla v ckm 40,86 - ckm 41,36

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Zákamenné

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, vrátane naloženia a odvozu na skládku investora -0,04200t	m	450,000	5,40	2 430,00
		328+122		450,000		
		Súčet		450,000		

Celkom

23 798,89

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
			0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis :

Ing. Róbert Šinály
podpredsa predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s., v.r.

Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s., v.r.

Dátum: 06.04.2022

Harmonogram stavby "Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zákamenné"

Kód položky	Mesiac	1				2				3				4			
	Týždeň	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Popis																
11	Sanácia zosuvu telesa cesty II/520, Kruštenica - Zakamenné																
M20_011.1	Rekonštrukcia vozovky v obci Zakamenné																
1	Zemné práce																
2	Zakladanie																
5	Komunikácie																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
M20_011.2	Rekonštrukcia vozovky cca v km 43,707 - ckm 44,920																
1	Zemné práce																
2	Zakladanie																
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																
4	Vodorovné konštrukcie																
5	Komunikácie																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																
M20_011.3	Rekonštrukcia vozovky nad obcou Krušetnica v cca ckm 45,602 - ckm 46,102																
1	Zemné práce																
2	Zakladanie																
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																
5	Komunikácie																
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																
M20_011.4	Výmena zvodidla v ckm 40,86 - ckm 41,36																
1	Zemné práce																
5	Komunikácie																
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 09.06.2021 09:49:25

Zverejnené: 29.06.2021 17:11:48

Otázka č. 1 :

SO 011.2. - pol.č.41. (5 628,294 m2) a SO 011.3 - pol.č.41. (1 197m2) : Drenážny geokompozit s 3D HDPE drenážnou mriežkou, hrúbka 3,8 mm, 2x geotextília

V technickej správe je uvažované s použitím výstužno-separačného geokompozitu, vo VPR aj V-V je uvedený výstužno-drenážny geokompozit. Máme za to, že vzhľadom na účel použitia na zabezpečenie požadovanej únosnosti v podloží by mal byť použitý výstužno-separačný geokompozit, tak ako je uvedené v TS. Žiadame potvrdiť uvedené a zdefinovať minimálne parametre geokompozitu pre potreby nacenenia.

Odpoveď: Jedná sa o výstužno – separačný geokompozit. Minimálne požadované parametre sú nasledovné: **Materiál geomreže PET (polyester), materiál geotextílie PP (polypropylén) netkaná geotextília**

- Minimálna ťahová pevnosť v priečnom a pozdĺžnom smere: 50 kN/m, STN EN ISO 10319
- Min. ťahová pevnosť pri 2% deformácii: 14 kN/m, STN EN ISO 10319
- Min. dlhodobá návrhová ťahová pevnosť (pre návrhovú životnosť 120 rokov): 23,20 kN/m, TR ISO 20432
- Pomerné predĺženie v oboch smeroch: 10%, STN EN ISO 10319
- CBR statický vpichový odpor: 1,5 kN, STN EN ISO 12236

Otázka č. 2 :

SO 011.2. - pol.č.69 (627 ks) : Pref. blok-3x3x0,73m (65°) modulárny blok so zel. lícom - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7mm, povrch. ochrana Galmac + PA6 s výstuhou dl. 3m V VPR je uvedený priemer drôtu výstužného modulárneho bloku 2,2mm, vo výkaze 2,7mm. Taktiež je nezrovnalosť v type polymérnej ochrany vo VPR a V-V. Žiadame o potvrdenie presnej špecifikácie výstužného bloku.

Odpoveď: Platí výkres - vzorový priečny rez a technická správa, výrobok musí spĺňať dlhodobú ťahovú pevnosť siete min. 27,8 kN/m

Otázka č. 3 :

SO 011.2. pol.č.68 (1 388 m2): Vystuženie asfaltových vozoviek (krytov) dvojzákrutovou oceľovou sieťou s vpleteným priečnym výstužným prútom

V súčasnosti platné technologické požiadavky na oceľové siete v projektoch verejnej správy pre cestnú sieť uvádzajú požiadavku na kotviaci účinok siete v asfaltovej vrstve, kde odolnosť priečného prútu voči vytiahnutiu musí byť min. 2,0 kN v zmysle COPRO PTV 867. Je táto požiadavka platná a musí ju oceľová sieť spĺňať?

Odpoveď: V technickej správe na strane 6 sa uvádza: Odolnosť priečného drôtu voči vytiahnutiu zo siete musí byť minimálne 2 kN (podľa COPRO PTV 867). Táto požiadavka platí.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 09.06.2021 13:03:39

Zverejnené: 29.06.2021 17:03:43

Otázka č. 1:

Drenážny geokompozit s 3D HDPE drenážnou mriežkou, hrúbka 3,8 mm, 2x geotextília V technickej správe je uvažované s použitím výstužno-separačného geokompozitu, vo vzorových priečných rezoch aj výkaze výmer je uvedený výstužno-drenážny geokompozit. Máme za to, že vzhľadom na účel použitia na zabezpečenie požadovanej únosnosti v podloží by mal byť použitý výstužno-separačný geokompozit, tak ako je uvedené v TS. Žiadame potvrdiť uvedené a zadať minimálne parametre geokompozitu pre potreby nacenenia.

Odpoveď: Jedná sa o výstužno – separačný geokompozit. Minimálne požadované parametre sú nasledovné: Materiál geomreže PET (polyester), materiál geotextílie PP (polypropylén) netkaná geotextília Minimálna ťahová pevnosť v priečnom a pozdĺžnom smere: 50 kN/m, STN EN ISO 10319 Min. ťahová pevnosť pri 2% deformácii: 14 kN/m, STN EN ISO 10319 Min. dlhodobá návrhová ťahová pevnosť (pre návrhovú životnosť 120 rokov): 23,20 kN/m, TR ISO 20432 Pomerné predĺženie v oboch smeroch: 10%, STN EN ISO 10319 CBR staticky vpichový odpor: 1,5 kN, STN EN ISO 12236

Otázka č. 2:

Pref. blok-3x3x0,73m (65°) modulárny blok so zel. licom - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7mm, povrch. ochrana Galmac + PA6 s výstuhou dl. 3m Vo vzorovom priečnom reze je uvedený priemer drôtu výstužného modulárneho bloku 2,2mm, vo výkaze 2,7mm. Taktiež je nezrovnalosť v type polymérnej ochrany vo VPR a V-V. Žiadame o potvrdenie presnej špecifikácie výstužného bloku.

Odpoveď: Platí výkres - vzorový priečný rez a technická správa, výrobok musí spĺňať dlhodobú ťahovú pevnosť siete min. 27,8 kN/m

Otázka č. 3:

Vystuženie asfaltových vozoviek (krytov) dvojzákrutovou oceľovou sieťou s vpleteným priečnym výstužným prútom V súčasnosti platné technologické požiadavky na oceľové siete v projektoch verejnej správy pre cestnú sieť uvádzajú požiadavku na kotviaci účinok siete v asfaltovej vrstve, kde odolnosť priečného prútu voči vytiahnutiu musí byť min. 2,0 kN v zmysle COPRO PTV 867. Je táto požiadavka platná a musí ju oceľová sieť spĺňať? Technologický predpis výrobcov výstužnej siete požaduje fixáciu siete do kalového zákrytu (mikrokoberca) hrúbky 1,0 cm. Projekt uvádza hrúbku 2,0 cm, ktorá nezodpovedá technologickým predpisom výrobcov. Môže byť hrúbka upravená na 1,0 cm?

Odpoveď: V technickej správe na strane 6 sa uvádza: Odolnosť priečného drôtu voči vytiahnutiu zo siete musí byť minimálne 2 kN (podľa COPRO PTV 867). Táto požiadavka platí.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 25.05.2021 13:04:58

Zverejnené: 29.06.2021 16:58:56

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do SO 01 Rekonštrukcia vozovky v obci Zákamenné do VV o konštrukciu výstužná vložka pre stabilizáciu podkladu, pevnosť 115/115 kN/m, sklon do 1 : 5.

Taktiež žiadame o doplnenie do VV o konštrukciu injektovanie cementovou maltou porušeného miesta.

Odpoveď:

Podľa názoru autorizovaného stavebného inžiniera toto nie je potrebné.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 04.06.2021 07:57:30

Zverejnené: 09.06.2021 12:22:20

Otázka:

Žiadame VO o poskytnutie rozsahu (situácie) dočasného záberu, na ktorý sa VO odvoláva v oddieli „Požiadavky na predmet zákazky“ v časti „Stavenisko a realizácia stavby“ ... „Na skladovanie materiálu je však možné použiť plochy v tesnej blízkosti prebiehajúcich prác na ceste II/520 (v rámci dočasného záberu).“

Odpoveď: Verejný obstarávateľ k uvedenému uvádza, že dočasný záber je uvažovaný v uzatvorenom úseku cesty a na príľahlom cestnom pozemku. Prípadný iný priestor si musí zabezpečiť zhotoviteľ v rámci vlastných možností (napr. dohoda s vlastníckmi blízkych pozemkov ak ich má záujem využívať), a náklady na nájom v tomto prípade si musí zohľadniť v rámci svojej CP. Zároveň verejný obstarávateľ poskytuje dočasný záber vo formáte .pdf, ktorý zverejnil v profile zákazky.

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431833>

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 01.06.2021 12:55:14

Zverejnené: 01.06.2021 17:14:49

Otázka

Žiadame verejného obstarávateľa o odpoveď na otázku má byť Ponukový list (Príloha 1 k Zmluve o dielo) spolu s dokumentom 3 Vyhlásenie uchádzača, súčasťou predloženej ponuky?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ už opakovane dostatočne jasne odpovedal na otázku čo má byť obsahom ponuky uchádzača, ktorý sa rozhodne predložiť svoju ponuku a uvedené už považuje za zodpovedané. Verejný obstarávateľ v bode 18 súťažných podkladov uviedol tento obsah ponuky. V bode 18.2 súťažných podkladov podrobne určitým a zrozumiteľným spôsobom popísal aké doklady má ponuka uchádzača obsahovať a príloha 1 k zmluve o dielo sa tam nenachádza. Odpoveď k obsahu ponuky už zverejnil aj v odpovedi uvedenú pod poradovým číslom 5, zo dňa 31.5.2021 a aj v odpovedi pod poradovým číslom 8, zo dňa 1.6.2021.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 01.06.2021 07:27:03

Zverejnené: 01.06.2021 09:32:54

Otázka

Má byť Ponukový list súčasťou predloženej ponuky?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ v bode 18 súťažných podkladov uviedol obsah ponuky a v bode 18.2 súťažných podkladov podrobne uviedol aké doklady má ponuka uchádzača obsahovať.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 28.05.2021 10:25:02

Zverejnené: 31.05.2021 17:05:56

Otázka:

V návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu SP je:

v článku II – Predmet zmluvy, bod 2.1 druhý odstavec uvedený: „Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

Zmluva o dielo

Opis predmetu zákazky

Odpovede na otázky v procese VO

Projektová dokumentácia stavby

Ocenený súpis položiek“

Z vyššie cit. ustanovenia návrhu zmluvy o dielo (najmä s prihliadnutím na zaradenie oceneného súpisu položiek /resp. výkazu výmer/ na posledné miesto) je zrejmé, že verejný obstarávateľ pripúšťa, že verejným obstarávateľom odovzdané podklady, o.i. najmä súpis položiek (resp. výkaz výmer) môže mať vady, čím verejný obstarávateľ prenáša na zhotoviteľa zodpovednosť za vady súpisu položiek (resp. výkazu výmer) a ostatných podkladov, tzn. prenáša na zhotoviteľa zodpovednosť za tretiu stranu, ktorá súpis položiek (resp. výkaz výmer), projektovú dokumentáciu a ostatné podklady vyhotovila. **Za úplnosť a správnosť súpisu položiek (resp. výkazu výmer), projektovej dokumentácie a ostatných podkladov je však zodpovedný verejný obstarávateľ** a z tohto dôvodu navyše prenášať na zhotoviteľa povinnosť znášať náhradu nákladov vzniknutých z dôvodu „vady a omylu podkladov“, je podľa nášho názoru v rozpore s Obchodným zákonníkom, ako aj so Zákonom o verejnom obstarávaní.

Ak verejný obstarávateľ pripúšťa, že poskytnuté podklady vrátane súpisu položiek (resp. výkazu výmer) môžu mať „vady a omyly“, dá sa jednoznačne vyvodiť, že objem prác nie je vopred presne špecifikovaný a úplný. Týmto si dovoľujeme poukázať, že objem prác a dodávok musí byť vopred, t.j. už v procese verejného obstarávania a pred uzavretím zmluvy o dielo presne špecifikovaný a dostatočne jasne a úplne určený. V opačnom prípade ide o postup v rozpore s príslušnými ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní.

Taktiež nie je možné prenášať na zhotoviteľa povinnosť „vykonať kontrolu“ poskytnutých podkladov, keďže tieto zhotoviteľ nezabezpečoval, nevyhotovoval a teda nemôže ani nieť zodpovednosť za úplnosť a správnosť poskytnutých podkladov. Ak by verejný obstarávateľ prenášal zodpovednosť za neúplnosť a nesprávnosť poskytnutých podkladov, resp. objemu prác na zhotoviteľa, a to dokonca **bez nároku zhotoviteľa na úhradu ceny za vykonanie prác mimo výkazu výmer**, resp. prác neobsiahnutých v projektovej dokumentácii, či iných podkladoch, sme toho názoru, že verejný obstarávateľ by porušil základné princípy verejného obstarávania, a to najmä princíp hospodárnosti a transparentnosti.

Rovnaký názor má aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý vo svojom metodickom usmernení č. 871-5000/2012 zo dňa 19.10.2012 uviedol:

„Definovanie predmetu zákazky, ako aj podmienok jeho dodania, je vecou verejného obstarávateľa, pričom v danom prípade sa vychádza z ustanovenia § 34 zákona o verejnom obstarávaní. **Verejný obstarávateľ vymedzuje predmet zákazky podrobným opisom na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 25/2006 Z. z., pričom ten musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne.** Pokiaľ ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, z citovanej prílohy zákona o verejnom obstarávaní možno okrem iného odvodiť, že technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti stavebných prác, ktoré umožňujú, aby stavebné práce boli opísané tak, aby spĺňali určený účel – technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobku a materiálu podľa osobitného predpisu [s odkazom pod čiarou na § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov], úrovne environmentálneho profilu a ďalšie požiadavky, ako je napríklad dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím; zahŕňajú aj pravidlá na projektovanie, určovanie ceny, skúšobné podmienky, kontrolné podmienky, podmienky prevzatia stavebných

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

prác, ako aj metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické podmienky, ktoré sa určia na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem a ktoré súvisia so skončením stavebných prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕňajú.

Vzhľadom na uvedené máme za to, že za vzájomný súlad podkladov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk na účely vypracovania a predloženia ponuky – tzn. v danom prípade súlad projektovej dokumentácie (jej textovej, ako aj výkresovej časti) so spracovaným výkazom výmer, je zodpovedný verejný obstarávateľ.“

Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom metodickom usmernení číslo 281-5000/2012 zo dňa 11.04.2012 okrem iného uviedol:

*„....V prípade zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác je vhodné, aby uchádzačom alebo záujemcom bola predložená **projektová dokumentácia v takom stupni rozpracovanosti, aby mohla byť podkladom pre vypracovanie podrobného výkazu výmer a tento bol uchádzačom poskytnutý**. Výkaz výmer predstavuje **jednoznačný popis** stavebného objektu vyjadrený súborom položiek stavebných prác, montážnych prác a dodávok (špecifikácií) stavebných materiálov, strojov a zariadení s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek. Základná funkcia **výkazu výmer** – popísať stavebný objekt tak, aby obe strany, ako verejný obstarávateľ tak aj uchádzač, mali rovnakú predstavu o budúcom stavebnom diele.*

*Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak verejný obstarávateľ už v procese verejného obstarávania pripúšťa, že súpis položiek (resp. výkaz výmer), príp. ostatné podklady môžu mať vady, **predmet zákazky nie je opísaný úplne a tým ani rozpočet nie je úplný**. Sme toho názoru, že nemožno požadovať od zhotoviteľa, aby sa zaviazal za ponúknutú cenu vykonať aj také práce, ktoré nie sú obsiahnuté v súpise položiek (resp. vo výkaze výmer) alebo v projektovej dokumentácii, tzn. vykonať dielo za akýchkoľvek podmienok, ktoré vopred nepozná, a už vôbec nemožno na zhotoviteľa prenášať zodpovednosť za neúplný súpis položiek (resp. výkaz výmer) a/alebo projektovú dokumentáciu alebo za „vady a omyly“ ostatných podkladov.*

Otázka č. 1: Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť, či doteraz (do podania tejto žiadosti) uvedené odpovede v rámci zadávania Zákazky zohľadnil v jednotlivých dokumentoch najmä však v súpise položiek (resp. vo výkaze výmer) a v uvedenom rozsahu ich aj upravil?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ k uvedenému uvádza - áno

Otázka č. 2: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť (potvrdiť), že ním naposledy predložený súpis položiek (resp. výkaz výmer) je úplný a správny a obsahuje všetky položky, ktoré predvída Zmluva o dielo, Opis predmetu zákazky, Odpovede na otázky v procese VO (do dňa podania tejto žiadosti) a Projektová dokumentácia stavby?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ k uvedenému uvádza - áno

Otázka č. 3: Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť (potvrdiť), že ním predložená Projektová dokumentácia stavby je úplná a správna a obsahuje všetky položky, ktoré predvída Zmluva o dielo, Opis predmetu zákazky, Odpovede na otázky v procese VO (do dňa podania tejto žiadosti) a naposledy predložený súpis položiek (resp. výkaz výmer)?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ k uvedenému uvádza - áno

Otázka č. 4: V prípade, ak Verejný obstarávateľ nemôže vysvetliť (potvrdiť) položené otázky č. 2 a 3, môže Verejný obstarávateľ upraviť poradie záväznosti jednotlivých dokumentov tak, že bude nasledovné:

- 1.Zmluva o dielo
- 2.Ocenený súpis položiek
- 3.Projektová dokumentácia
- 4.Opis predmetu zákazky
- 5.Odpovede na otázky v procese VO

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude upravovať poradie záväznosti jednotlivých dokumentov. K vysvetleniu uvádzame, že vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa dopĺňajúce a vysvetľujúce.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 31.05.2021 14:28:22

Zverejnené: 31.05.2021 16:57:11

Otázka

Nakoľko uchádzač aj v dôsledku prvotného predkladania ponuky si vybavil dostatočne vopred zábezpeku s pôvodnou lehotou splatnosti do 31.7.2022 a ďalšie vybavovanie, ktoré súvisí so zmenou lehoty viazanosti ponuky od Obstarávateľa, predstavuje pre uchádzača ďalšie náklady. Bude Obstarávateľ akceptovať zábezpeku vystavenú aj s lehotou viazanosti do 31.7.2022?

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať zábezpeku vystavenú aj s dlhšou lehotou viazanosti ponúk.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 31.05.2021 13:45:49

Zverejnené: 31.05.2021 16:55:01

Otázka

Uvádzať že ponukový list je prílohou č. 1 - Formulár 1 ku Zmluve o dielo. Má byť ponukový list súčasťou predloženej ponuky? Alebo bude postačovať predložiť ponukový list len v rámci súčinnosti? Resp. môže obstarávateľ jasne definovať, ktoré z príloh Zmluvy o dielo majú byť predložené do ponuky? Máme zato, že do ponuky je potrebné predložiť podpísaný Návrh zmluvy o dielo s vyplnenou cenou, spolu s prílohou č. 5 - Zoznam subdodávateľov. Je potrebné predkladať do ponuky aj iné prílohy Zmluvy o dielo? Ak áno, prosíme obstarávateľa o jasné zadefinovanie, ktoré z uvádzaných príloh Zmluvy o dielo má uchádzač do ponuky predložiť.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v bode 18 súťažných podkladov uviedol čo má byť obsahom ponuky. V bode 18.2 okrem iného uviedol, že ponuka bude obsahovať doklady, cit.: *Návrh zmluvy o dielo spolu s prílohou č. 5 Zmluvy o dielo (Zoznam subdodávateľov) v požadovanej štruktúre (Príloha „C“), ktorý musí byť podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.*

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 31.05.2021 10:54:24

Zverejnené: 31.05.2021 12:13:08

Otázka:

Zároveň korigendom upravil aj lehotu viazanosti ponúk a to nasledovne:

Namiesto: do 31.07.2022

má byť: **31.12.2021**

Prosíme o upresnenie, či LVP má byť do **31.12.2021**

Odpoveď:

Áno verejný obstarávateľ upravil lehotu viazanosti ponúk do **31.12.2021**.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 27.05.2021 12:15:23

Zverejnené: 31.05.2021 12:10:49

Otázka:

V súťažných podkladoch sa nenachádza príloha č. 1 ku zmluve o dielo s názvom "Formulár 1 Ponukový list na uskutočnenie stavebných prác". Nemusíme tento formulár predkladať do ponuky alebo doplníte tento formulár?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ dopĺňa uvedený formulár a zverejňuje ho v sekcii dokumenty zákazky.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 25.05.2021 09:14:05

Zverejnené: 31.05.2021 12:02:40

Otázka:

V prípade že uchádzač v ponuke predloží bankovú záruku vo forme: elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. poisťovne v prípade, ak banka, resp. poisťovňa uchádzača takúto formu vystavenia bankovej záruky, resp. poistenia záruky pripúšťa. V takom prípade nesmie byť uplatnenie bankovej záruky, resp. poistenia záruky zo strany verejného obstarávateľa spojené so žiadnou prekážkou vyplývajúcou z elektronickej formy bankovej záruky, resp. poistenia záruky oproti uplatneniu plnenia z písomnej bankovej záruky, resp. poistenia záruky Chápe uchádzač správne že v tomto prípade nie je potrebné predkladať originál listinnej bankovej záruky na adresu verejného obstarávateľa?

Odpoveď: Áno uchádzač to chápe správne.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia zosuvov telesa cesty II/520, Krušetnica – Zákamenné

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 24.05.2021 11:21:18

Zverejnené: 31.05.2021 11:52:32

Otázka:

VO stanovil lehotu viazanosti ponúk do 31.07.2022, lehota viazanosti ponúk podľa § 46 ods.2 nesmie presiahnuť 12 mesiacov od lehoty predkladania ponúk čo je 7.6.2021, prosíme o upravenie lehoty.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ upravuje lehotu viazanosti ponúk do **31.12.2021**. Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje, že korigendom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania upravil aj lehotu na predkladanie a otváranie ponúk a to nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Namiesto: 7.6.2021 o 9:00 hod. má byť: **25.6.2021 o 9:00 hod.**

Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto: 7.6.2021 o 10:00 hod. má byť: **25.6.2021 o 10:00 hod.**