

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozhladňa - rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice, Liptovská Teplička

Objekt:

03 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Liptovská Teplička

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplička

Zhotoviteľ:

M.K.C. s.r.o. Štrba

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Čangel

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36448184

IČ DPH:

SK2020015767

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 062,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 062,32	20,00%	612,46

Cena s DPH

v EUR

3 674,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozhladňa - rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice, Liptovská Teplička

Objekt:

03 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Liptovská Teplička

Dátum:

28. 6. 2022

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ:

M.K.C. s.r.o. Štrba

Spracovateľ:

Milan Čangel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 062,32

HSV - Práce a dodávky HSV

3 062,32

1 - Zemné práce

1 107,25

5 - Komunikácie

832,60

8 - Rúrové vedenie

1 040,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

82,40

ROZPOČET

Stavba:

Rozhľadňa - rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice, Liptovská Teplička

Objekt:

03 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Liptovská Teplička
Objednávateľ: Obec Liptovská Teplička
Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba

Dátum: 28. 6. 2022
Projektant:
Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 062,32**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 062,32

D 1 Zemné práce 1 107,25

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,240		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,240		
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,700		
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,700		
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	5,000		
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	5,000		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,000		
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,000		
9	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,000		
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,400		
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,000		
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,640		
13	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	11,288		

D 5 Komunikácie 832,60

14	K	566902214.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000		
15	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000		

D 8 Rúrové vedenie 1 040,07

16	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100 - dažďová kanalizácia	m	11,000		
17	K	871324004.1	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150 - dažďová kanalizácia	m	16,000		
18	M	286140001200.1	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m - dažďová kanalizácia	ks	3,200		
19	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	11,000		
20	M	286140000300.1	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 2 m - dažďová kanalizácia	ks	4,000		
21	M	286140000200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 1 m - dažďová kanalizácia	ks	4,000		

22	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 5 m	ks	2,000		
23	M	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 1 m	ks	1,000		
24	K	877264000.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 100	ks	6,000		
25	M	286540068600.S	Koleno PP, DN 110x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000		
26	M	286630055600.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 110, PP, priamy D+M	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	894431111.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000		
28	M	286610001300.S	Zberné dno DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty	ks	1,000		
29	M	286610026500	Predĺženie vlnovcové DN 315 PP, dĺžka 1,25 m, SN 2, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000		
30	M	286620000500	Plastový PP poklop A15 typ 315 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN	ks	1,000		
31	K	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000		
32	M	286610002200.S	Revízna šachta na PVC hladkú kanalizáciu, komplet - dažďová kanalizácia	ks	1,000		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				82,40
33	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000		