

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácií

JKSO

EČO

Miesto

Lúčky

IČO

IČ DPH

50 310 810

SK2120270328

CPV

CPA

Objednávateľ

Obec Lúčky

Projektant

Zhotoviteľ

RAVOZA s.r.o. Vinné 3662, 072 31 Vinné

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

2.5.2022

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	102 674,33	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	47 118,97	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		149 793,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

2.5.2022

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	149 793,30
24	DP H 20,00 % z	29 958,66
25	Cena s DPH (r. 23-24)	179 751,96

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácii

Objednávateľ: Obec Lúčky

Zhotoviteľ: Ravoza s.r.o. Vinné 3662 , 072 31 Vinné

Miesto: Lúčky

Spracoval:

Dátum: 2.5.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
22_1luckyMK	Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácii	149 793,30	29 958,66	179 751,96	0,00	149 793,30	0,00	0,00	0,00
1	SO 01 - Povrchová úprava MK	79 741,56	15 948,31	95 689,88	0,00	79 741,56	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 - Rekonštrukcia MK	70 051,74	14 010,35	84 062,09	0,00	70 051,74	0,00	0,00	0,00

Celkom

149 793,30 29 958,66 179 751,96 0,00 149 793,30 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácii

JKSO

Názov objektu

SO 01 - Povrchová úprava MK

EČO

Miesto

Lúčky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

RAVOZA s.r.o. Vinné 3662, 072 31 Vinné

Spracoval

50 310 810

SK2120270328

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

2.5.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	49 344,89	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	30 396,67	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		79 741,56	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

2.5.2022

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

RAVOZA s.r.o.

072 31 VINNÉ 3662

IČO: 50 310 810

IČ DPH: SK2120270328

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	79 741,56
24	DPI 20,00 % z	15 948,31
25	Cena s DPH (r. 23-24)	95 689,88

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácii
 Objekt: SO 01 - Povrchová úprava MK

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Lúčky

RAVOZA s.r.o. Vinné 3662 , 072 31 Vinné

Spracoval:
 Dátum: 2.5.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	49 344,89	30 396,67	79 741,56	425,73	110,43
1	Zemné práce	1 097,02	9 873,14	10 970,15	7,279	110,428
5	Komunikácie	48 234,58	12 058,64	60 293,22	418,423	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13,30	8 132,82	8 146,12	0,033	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	332,07	332,07	0,000	0,000
Celkom		49 344,89	30 396,67	79 741,56	425,73	110,43

Stavba: Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácií
Objekt: SO 01 - Povrchová úprava MK

Objednávatel:
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o., Vinné 3662, 072 31 Vinné
Miesto: Lúčky

Spracoval:
 Dátum: 2.5.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súč. celkom
HSV											
Práce a dodávky HSV											
1 Zemné práce											
1	221	113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	1 453,000	7,55	1 097,02	9 873,14	10 970,15	7,279	110,428
5 Komunikácie											
2	221	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 453,000	16,95	19 702,68	4 925,67	24 628,35	213,591	0,000
3	R	569231111	Spevnenie krajnic, komunikácií, pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.100 mm	m2	502,000	5,32	2 136,51	534,13	2 670,64	100,400	0,000
14	221	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	83,000	119,00	7 901,60	1 975,40	9 877,00	83,000	0,000
4	221	573111115	Postrek živичný infiltrácií s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	1 453,000	1,35	1 569,24	392,31	1 961,55	3,633	0,000
5	221	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 453,000	14,56	16 924,54	4 231,14	21 155,68	17,799	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
6	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	25,000	5,32	13,30	119,70	133,00	0,000	0,000
7	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného seponálovým roztokom	m2	1 453,000	0,33	0,00	479,49	479,49	0,032	0,000
8	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 453,000	0,33	0,00	479,49	479,49	0,000	0,000
9	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	110,428	5,35	0,00	590,79	590,79	0,000	0,000
10	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 098,132	0,75	0,00	1 573,60	1 573,60	0,000	0,000
11	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	110,428	5,28	0,00	583,06	583,06	0,000	0,000
12	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	110,428	39,00	0,00	4 306,69	4 306,69	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV											
13	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akékoľvek dlžky objektu	t	425,735	0,78	0,00	332,07	332,07	0,000	0,000

Celkom

49 344,89	30 396,67	79 741,56	425,73	110,43
-----------	-----------	-----------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácií

Názov objektu

SO 02 - Rekonštrukcia MK

JKSO

EČO

Miesto

Lúčky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

RAVOZA s.r.o. Vinné 3662, 072 31 Vinné

Spracoval

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

2.5.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	53 329,44	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 722,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		70 051,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

2.5.2022

Dátum a podpis

Pečiatka

RAVOZA S.R.O.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	70 051,74
24	DPH 20,00 % z	14 010,35
25	Cena s DPH (r. 23-24)	84 062,09

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácii
 Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia MK

Objednávateľ: RAVOZA s.r.o. Vinné 3662 , 072 31 Vinné
 Zhotoviteľ: Miesto: Lúčky

Dátum: 2.5.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	53 329,44	16 722,30	70 051,74	725,14	0,000
1	Zemné práce	0,00	6 836,03	6 836,03	0,000	0,000
2	Zakladanie	1 000,00	428,84	1 428,84	38,087	0,000
5	Komunikácie	27 830,40	6 957,60	34 788,00	623,995	0,000
8	Rúrové vedenie	488,77	49,99	538,76	0,526	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 010,27	1 884,23	25 894,50	62,535	0,000
99	Presun hmoty HSV	0,00	565,61	565,61	0,000	0,000
Celkom		53 329,44	16 722,30	70 051,74	725,14	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácii
Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia MK

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o. Vinné 3662 , 072 31 Vinné
Miesto: Lúčky

Spracoval:
Dátum: 2.5.2022

Miesto: Lúčky

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súte celkom
HSV											
Práce a dodávky HSV											
1				0,00		53 329,44		16 722,30		70 051,74 725,14 0,000	
Zemné práce											
1	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	267,600	5,50		1 471,80	1 471,80	0,000	0,000
2	001	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	267,600	1,03		275,63	275,63	0,000	0,000
3	001	130001101	Priplatok k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky triedy	m3	46,750	25,64		1 198,67	1 198,67	0,000	0,000
4	001	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím- žlab + pvc potrubie	m3	28,600	12,35		353,21	353,21	0,000	0,000
5	001	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	28,600	1,03		29,46	29,46	0,000	0,000
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	296,200	5,35		1 584,67	1 584,67	0,000	0,000
7	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	888,600	0,75		666,45	666,45	0,000	0,000
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	296,200	2,05		607,21	607,21	0,000	0,000
9	001	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	669,000	0,97		648,93	648,93	0,000	0,000
2				1 000,00		428,84		1 428,84		38,087 0,000	
Zakladanie											
10	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - žlab+ potr	m3	9,000	44,44		199,96	399,96	17,457	0,000
11	011	275321311	Beťon základových páteí, železový (bez výstuže) tr. C 16/20-	m3	9,000	114,32		228,88	1 028,88	20,630	0,000
5				27 830,40		6 957,60		34 788,00		624,00 0,000	
Komunikácie											
12	221	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	669,000	5,32	2 847,26	711,82	3 559,08	133,800	0,000
13	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva drevného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 100 mm	m2	669,000	5,32	2 847,26	711,82	3 559,08	99,263	0,000
14	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63mm po zhutn. hr. 200 mm	m2	669,000	9,85	5 271,72	1 317,93	6 589,65	245,821	0,000
15	221	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	669,000	16,95	9 071,64	2 267,91	11 339,55	79,763	0,000
16	221	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	669,000	14,56	7 792,51	1 948,13	9 740,64	65,349	0,000
8				488,77		49,99		538,76		0,526 0,000	
Rúrové vedenie											
17	271	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plostenného SN 10 DN 200	m	20,000	1,50		30,00	30,00	0,000	0,000
18	286	286140001600	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	4,120	68,32	281,48	0,00	281,48	0,107	0,000
19	286	286520003200	Koleno PVC D 200/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	3,65	7,30	0,00	7,30	0,003	0,000
20	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov	ks	1,000	19,99	19,99	0,00	19,99	0,263	0,000
			Bodový uličný vpusť BGZ-S NW 200, jednotlivý s presuvkou DN 200, betónový, HYDRO BG	ks	1,000	199,99	199,99	0,00	199,99	0,154	0,000

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie										24 010,27	1 884,23	25 894,50	62,535	0,000
22	221	919535555	Obetónovanie žlabu betónom jednoduchým tr C 8/10									491,80	327,87	819,67	19,443	0,000
23	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm									109,06	981,54	1 090,60	0,003	0,000
24	221	935112111	Osadenie priekopového žlabu šírky do 500 mm do betónu									862,23	574,82	1 437,05	28,067	0,000
25	592	592270023900	Odvodňovací žlab univerzálny NW 150, typ č. 1-10, dĺžky 1 m, bez spádu, betónový s oceľovou pozinkovanou hranou,									8 197,95	0,00	8 197,95	11,654	0,000
26	592	592270029000	Litinový rošt NW 150, kšxh 500x192x40 mm, rozmer štrbiny SW 18x145 mm, triedy D 400 kV, pre štandardné žľaby,									14 345,90	0,00	14 345,90	3,362	0,000
27	592	592270031000	Čelná stena NW 150, bez nátrubku, betónová,									3,33	0,00	3,33	0,005	0,000

99		Presun hmôt HSV										0,00	565,61	565,61	0,000	0,000
28	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu									0,78	565,61	565,61	0,000	0,000

Celkom

53 329,44 16 722,30 70 051,74 923,655 0,000

STAVBA: OBEC LÚČKY - DOBUDOVANIE KOMUNIKÁCIÍ

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

SO 01 – POVRCHOVÁ ÚPRAVA MK
SO 02 – REKONŠTRUKCIA MK

VÝKAZ VÝMER

NÁZOV STAVBY: OBEC LÚČKY DOBUDOVANIE KOMUNIKÁCIÍ

MIESTO STAVBY:
katastrálne územie Lúčky parc. č. 507/1, 508/1 a 508/3

INVESTOR:
Obec Lúčky, Obecný úrad 114, 072 34 Lúčky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
Drahoslava Dankaninová, Petrovce nad Laborcom č. 84, 07101 Michalovce

DÁTUM:
02/2022

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby

Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácií

JKSO

EČO

Miesto

Lúčky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ						24	DP H 20,00 % z	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácii

Názov objektu

SO 01 - Povrchová úprava MK

JKSO

EČO

Miesto

Lúčky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		24	DPI 20,00 % z		0,00
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
						E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácií
Objekt: SO 01 - Povrchová úprava MK

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Lúčky

Spracoval:
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	425,73	110,43
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	7,279	110,428
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	418,423	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,033	0,000
Celkom					0,00	0,00
					425,73	110,43

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácií
Objekt: SO 01 - Povrchová úprava MK

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Lúčky

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	1 453,000
---	-----	-----------	--	----	-----------

5 Komunikácie

2	221	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 453,000
3	R	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m2	502,000
14	221	572713111	Výrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	83,000
4	221	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	1 453,000
5	221	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 453,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	25,000
7	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	1 453,000
8	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 453,000
9	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,428
10	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 098,132
11	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	110,428
12	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	110,428

99 Presun hmôt HSV

13	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	425,735
----	-----	-----------	--	---	---------

Celkom

Dátum:

0,00	0,00	0,00	425,73	110,43
------	------	------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácii

Názov objektu

SO 02 - Rekonštrukcia MK

JKSO

EČO

Miesto

Lúčky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22							
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z							
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)							
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa							
				27 Kľzavá doložka							
				28 Zvýhodnenie + -							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácii
 Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia MK

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Lúčky

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	725,14	0,000
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	0,00	0,00	38,087	0,000
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	623,995	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	0,00	0,00	0,526	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	62,535	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Celkom

0,00 0,00 0,00 0,00 725,14 0,000

0

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obec Lúčky - Dobudovanie komunikácií
 Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia MK

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Lúčky

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súč celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce											
1	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornomách 1 a 2 do 100 m ³	m ³	267,600			0,00	0,00	0,00	0,000
2	001	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	267,600			0,00	0,00	0,00	0,000
3	001	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	46,750			0,00	0,00	0,00	0,000
4	001	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím- žlab + pvc potrubie	m ³	28,600			0,00	0,00	0,00	0,000
5	001	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	28,600			0,00	0,00	0,00	0,000
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	296,200			0,00	0,00	0,00	0,000
7	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	888,600			0,00	0,00	0,00	0,000
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	296,200			0,00	0,00	0,00	0,000
9	001	181101102	Úprava pláňa v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	669,000			0,00	0,00	0,00	0,000
2 Zakladanie											
10	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - žlab+ potr	m ³	9,000			0,00	0,00	0,00	0,000
11	011	275321311	Betón základových páliet, železový (bez výstuže), tr. C 16/20-	m ³	9,000			0,00	0,00	0,00	0,000
5 Komunikácie											
12	221	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	669,000			0,00	0,00	0,00	0,000
13	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 100 mm	m ²	669,000			0,00	0,00	0,00	0,000
14	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm po zhutn. hr. 200 mm	m ²	669,000			0,00	0,00	0,00	0,000
15	221	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	669,000			0,00	0,00	0,00	0,000
16	221	571744211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	669,000			0,00	0,00	0,00	0,000

8 Rúrové vedenie											
17	271	871354006.S	Montáž kanalizačného P.P. potrubia diaľkovo pripevneného SN 10 DN 200.	m	20,000			0,00	0,00	0,00	0,000
18	286	286140001600	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	4,120			0,00	0,00	0,00	0,000
19	286	286520003200	Koleno PVC D 200/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000			0,00	0,00	0,00	0,000
20	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov	ks	1,000			0,00	0,00	0,00	0,000
21	592	592230000100	Bodový uľňový vpust BGZ-S NW 200, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový, HYDRO BG	ks	1,000			0,00	0,00	0,00	0,000

8 Rúrové vedenie											
17	271	871354006.S	Montáž kanalizačného P.P. potrubia diaľkovo pripevneného SN 10 DN 200.	m	20,000			0,00	0,00	0,00	0,000
18	286	286140001600	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	4,120			0,00	0,00	0,00	0,000
19	286	286520003200	Koleno PVC D 200/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000			0,00	0,00	0,00	0,000
20	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov	ks	1,000			0,00	0,00	0,00	0,000
21	592	592230000100	Bodový uľňový vpust BGZ-S NW 200, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový, HYDRO BG	ks	1,000			0,00	0,00	0,00	0,000

8 Rúrové vedenie											
17	271	871354006.S	Montáž kanalizačného P.P. potrubia diaľkovo pripevneného SN 10 DN 200.	m	20,000			0,00	0,00	0,00	0,000
18	286	286140001600	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	4,120			0,00	0,00	0,00	0,000
19	286	286520003200	Koleno PVC D 200/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000			0,00	0,00	0,00	0,000
20	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov	ks	1,000			0,00	0,00	0,00	0,000
21	592	592230000100	Bodový uľňový vpust BGZ-S NW 200, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový, HYDRO BG	ks	1,000			0,00	0,00	0,00	0,000

Obchodné meno, názov:	RAVOZA s.r.o.
Adresa, sídlo:	Vinné 3662, 072 31 Vinné
IČO:	50 310 810
DIČ:	2120270328
IČ DPH:	SK2120270328
Názov zákazky:	„Obec Lúčky – dobudovanie komunikácií“

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
²				
SPOLU				

Vo Vinnom, dňa 2.5.2022


 Ing. Rastislav RAVOZA
RAVOZA s.r.o.
 RAVOZA s.r.o. VINNÉ 3662
 IČO: 50 310 810
 IČ DPH: SK2120270328

¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo

² Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov tabuľka bude prázdna