



č.z.: UPS/US1/SRRATPRP/BEZ/2022/4309

Zmluva o dielo č.116/RATPRP/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoD“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Milan Horváth
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Miroslav Plevčík
IČO: 30794536
DIČ: 202177780
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená na základe zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: DARTON s.r.o.
Sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
V zastúpení: Ing. Peter Šimon, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
IČO: 44820551
DIČ: 202870322
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. č. 24974/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie vykonania diela, a to uskutočnenie stavebných prác - „**Stavebné práce pre projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže**“, ktorý sa uskutočnil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2022 zo dňa 24.06.2022 – 30321-WYP
- 2.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonanie diela podľa článku III. tejto ZoD je financované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) poskytnutého v rámci Operačného programu 302000-Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPOD a SK“) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni, na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá stanovuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti objednávateľa ako prijímateľa a riadiaceho orgánu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) ako poskytovateľa, ktorý môže byť zastúpený sprostredkovateľským orgánom (samosprávny kraj) pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonanie diela je financované na základe uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov formou NFP, v súlade s dodržiavaním Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov (ďalej len „Systém finančného riadenia“). Kód projektu v ITMS2014+ je 302021Z773.
- 2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ môže odstúpiť od tejto ZoD v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo strany zhotoviteľa na základe tejto ZoD a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa NFP preukážu, že nie je možné financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov pri vykonaní diela na základe tejto ZoD.

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD objednávateľovi vykoná nasledovné dielo:
 - 3.1.1. „**RODINNÝ DOM, Lipová ulica, Hurbanovo**“,

Zhotovenie rodinného domu na pozemku par. č. CKN-884, 885, v k. ú. **Hurbanovo, LV 5698** a na základe právoplatného stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Hurbanovo pod č. 1005-5677/2020 dňa 26.06.2020 (právoplatnosť nadobudlo dňa 13.07.2020) a projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. arch. Ján Kunec, autorizovaný architekt SKA, Prostejovská 4843/44, 080 01 Prešov.
 - 3.1.2. „**RODINNÝ DOM, Družstevná ulica, Hurbanovo**“,



Zhotovenie rodinného domu na pozemku par. č. CKN- 1004/2, 1007/2, v k. ú. **Hurbanovo, LV 5698** a na základe právoplatného stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Hurbanovo pod č. 1006-5671/2020 dňa 26.06.2020 (právoplatnosť nadobudlo dňa 13.07.2020) a projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. arch. Ján Kunec, autorizovaný architekt SKA, Prostejovská 4843/44, 080 01 Prešov.

(ďalej spolu aj ako „dielo“)

- 3.1.3. Rodinné domy budú samostatne stojace, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce.
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle článku III. bod 3.1 tejto ZoD.

Článok IV. ČAS PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku III. bod 3.1 vykonať v týchto termínoch:

Termín začatia: dňom odovzdania a prevzatia staveniska stavieb,
v zmysle čl. V. bod 5.3 tejto ZoD

Termín ukončenia: do dvanásť (12) mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska stavieb

- 4.2. Závazný časový postup vykonania diela je špecifikovaný v „Harmonograme vykonania stavebných prác“ (ďalej len „harmonogram“), ktorý vypracoval zhotoviteľ a predložil objednávateľovi v procese verejného obstarávania, a ktorý je prílohou č. 2 tejto ZoD. Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní staveniska aktualizovaný harmonogram. Obsahom harmonogramu je po týždňoch uvedený vecný postup prác, ktorý definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavieb. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať termín vykonania diela dohodnutý v čl. IV. bod 4.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.
- 4.3. Ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred časom plnenia dohodnutým v čl. IV. bod 4.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje takto riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.4. Zmeny času plnenia uvedeného v čl. IV. bod 4.1. tejto ZoD je možné uskutočniť len na základe dohody zmluvných strán formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Článok V.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa overenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní uvedenej v článku III. tejto ZoD a právoplatných stavebných povolení vrátane:
- 5.1.1. vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "MPSVR SR") č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov do siedmich (7) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska stavieb,
 - 5.1.2. vypracovania skúšobného a kontrolného plánu podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách do desiatich (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska stavieb,
 - 5.1.3. vytýčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác. V prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu,
 - 5.1.4. dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
 - 5.1.5. vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
 - 5.1.6. vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
 - 5.1.7. dodania dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády (protokoly o skúške), v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,
 - 5.1.8. dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, kópia faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch (2) vyhotoveniach,
 - 5.1.9. dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,

5.1.10. dodania projektu skutočného realizovania stavieb v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,

5.1.11. vyhotovenia geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme, priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím podľa § 35 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,

5.1.12. podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých stavebných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska stavieb východiskové podklady k vykonaniu diela v rozsahu:

5.2.1 1x vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb,

5.2.2 1x vyjadrenie dotknutých verejných orgánov a organizácií,

5.2.3 právoplatné stavebné povolenie, ktoré vydalo Mesto Hurbanovo pod č. 1005-5677/2020 dňa 26.06.2020 (právoplatnosť nadobudlo dňa 13.07.2020),

5.2.4 právoplatné stavebné povolenie, ktoré vydalo Mesto Hurbanovo pod č. 1006-5671/2020 dňa 26.06.2020 (právoplatnosť nadobudlo dňa 13.07.2020).

5.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko stavieb spolu s východiskovými podkladmi podľa bodu 5.2 tohto článku (ďalej len „východiskové podklady“) do tridsať (30) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD, pri ktorom sa spíše záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu zodpovedné osoby zmluvných strán uvedené v článku I. ZoD. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii diela, termín odovzdania staveniska si vzájomne písomne dohodnú oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa uvedení v článku I. ZoD.

5.4. Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol. Prípadné rozpory východiskových podkladov s oceneným výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 1 tejto ZoD „Ocenený výkaz výmer“ (ďalej len „príloha č. 1“) je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinný ich špecifikovať formou predloženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich presným popisom a množstvom. Na rozpory východiskových podkladov, ktoré zhotoviteľ písomne neoznámí objednávateľovi v zmysle tohto bodu alebo ich zhotoviteľ písomne oznámí objednávateľovi po stanovenom termíne, objednávateľ neprihliada.

5.5. Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. zákona



č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracujú a vyvíjajú akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.

- 5.6. Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5.7. Zhotoviteľ a objednávateľ sú povinní dohodnúť ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas vykonávania diela vrátane prípadnej vzájomnej súčinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa bodu 5.3 tohto článku. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavieb. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.8. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, nie je oprávnený poveriť vykonaním diela ako celku iný subjekt.
- 5.9. Zhotoviteľ je povinný počnúc prevzatím staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov pre každú stavbu osobitne. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto ZoD, najmä denné realizovanie stavebných prác, odovzdanie stavebných prípraveností, vyzývanie objednávateľa k vykonávaniu odborných prehliadok a odborných skúšok, záznamy technického dozoru objednávateľa, a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbách a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavieb a dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí majú zároveň právo vykonávať zápisy do stavebného denníka.
- 5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výrobnú dokumentáciu, ktorú si v prípade potreby spracuje, predloží cez objednávateľa projektantovi stavieb na odsúhlasenie.
- 5.11. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Tomáš Kósa. Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na stavbách po celú dobu vykonávania prác a zhotoviteľ je povinný ich poverenie alebo výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný nahlásiť každú takúto zmenu objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- 5.12. Osobu poverenú objednávateľom na výkon stavebného dozoru objednávateľ zapíše do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi. Výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti je za objednávateľa poverený p. Ing. Imrich Csontos, t. č. 0905 649 686. Osobám objednávateľa uvedeným v tomto bode zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.



- 5.13. V prípade preukázateľného nedodržavania prác v súlade s projektom stavieb, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti, má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých väd. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je to stavebným dozorom zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne stavebným dozorom alebo objednávateľom upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto vadné práce, prípadne vadné materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami bez väd. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 5.14. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác zmluvné strany vypracujú písomný záznam v stavebnom denníku.
- 5.15. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na vykonanie diela, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 5.16. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Zápisy z kontrolných dní sú súčasťou stavebného denníka. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 5.17. Objednávateľ je povinný prostredníctvom svojho stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k jednotlivým zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 5.18. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k tejto ZoD.
- 5.19. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

- 5.20. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený zápisom v stavebnom denníku žiadať od zhotoviteľa výmenu zamestnancov, ktorých objednávateľ považuje za nedostatočne odborne spôsobilých na uskutočnenie prác pri vykonávaní diela a prikázať zhotoviteľovi, aby takýchto zamestnancov nahradil inými zamestnancami. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 5.21. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov nosili ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 5.22. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 5.23. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pri vykonávaní diela hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. VIII. bod 8.4.3. tejto ZoD.
- 5.24. Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s objednávateľom inštaláciu (osadenie) tabule (panelu) s označením stavieb s potrebnými údajmi o stavbách a účastníkoch výstavby, farebným logom IROP, logom Európskej únie podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre IROP, a to najneskôršie do desiatich (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ garantuje zabezpečenie zhotovenia a inštalovania trvalých tabúl v spolupráci s objednávateľom tak, aby ku dňu odovzdania a prevzatia diela boli tabule už osadené.

Článok VI.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať a objednávateľ je povinný prevziať riadne dokončené dielo. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi ako celok, v zmysle čl. IV. bod 4.1. tejto ZoD.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu, a to najneskôr sedem (7) pracovných dní pred plánovaným odovzdaním diela. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 6.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavieb. Ak sú vyššie uvedené skúšky neúspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady vykonať tieto skúšky v plnom rozsahu opätovne do troch (3) pracovných dní.
- 6.4. Najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavieb, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

- 6.5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela.
- 6.6. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky bránia jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v termíne dohodnutom podľa bodu 6.5. tohto článku.
- 6.8. Prípadné vady a nedorobky diela, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, ale nebrániace užívaniu diela, je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne dohodnutom podľa bodu 6.5. tohto článku. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd za účelom ich odstránenia a ktorému po odstránení väd vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 6.9. V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 6.4. tohto článku, týkajúcimi sa všetkých prác zrealizovaných na diele ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, v ktorom zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po opakovanej výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Článok VII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

- 7.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku.

Článok VIII.

CENA ZA DIELO

- 8.1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa článku III. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania v celkovej sume 830 688,20 €, slovom: osemstotridsaťtisíc šesťstoosemdesiatosem eur

a dvadsať centom bez DPH, t.j. 996 825,84 € s DPH, slovom: deväťstodeväťdesiatšesťtisíc osemstodvadsaťpäť eur a osemdesiatštyri centov s DPH.

Celková cena diela pozostáva z:

8.1.1. Cena za dielo uvedené v článku III. bod 3.1.1.:

Cena bez DPH: 484 394,06 EUR

slovom: štyristoosemdesiatštyritisíc tristodeväťdesiatštyri eur a šesť centov

20% DPH: 96 878,81 EUR

slovom: deväťdesiatšesťtisíc osemstosedemdesiatosem eur a osemdesiatjeden centov

Cena s DPH: 581 272,87 EUR

slovom: päťstoosemdesiatjedentisíc dvestosedemdesiatdva eur a osemdesiatsedem centov

8.1.2. Cena za dielo uvedené v článku III. bod 3.1.2.

Cena bez DPH: 346 294,14 EUR

slovom: tristoštyridsaťšesťtisíc dvestodeväťdesiatštyri eur a štrnásť centov

20% DPH: 69 258,83 EUR

slovom: šesťdesiatdeväťtisíc dvestopäťdesiatosem eur a osemdesiattri centov

Cena s DPH: 415 552,97 EUR

slovom: štyristopäťtisíc päťstopäťdesiatdva eur a deväťdesiatsedem centov

8.2. Cena za dielo dohodnutá v bode 8.1 tohto článku je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1.

8.3. Cenu za dielo dohodnutú v bode 8.1 tohto článku je možné meniť len v prípade zmeny sadzby DPH, iných administratívnych opatrení štátu a podľa čl. XIII. bod 13.5., a to formou písomného dodatku k tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu za dielo.

8.4. Cena za dielo dohodnutá v bode 8.1 je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním diela na základe tejto ZoD. V cene za dielo sú zahrnuté aj náklady zhotoviteľa na:

8.4.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby,

8.4.2 činnosti špecifikované v čl. V. bod 5.1 tejto ZoD,

8.4.3 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), podľa čl. V. bod 5.23 tejto ZoD,

8.4.4 vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ).

Článok IX.

PLATOBNÉ PODMIENKY

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje cenu za dielo dohodnutú v článku VIII. bod 8.1 tejto ZoD uhrádzať na základe faktúr vystavených zhotoviteľom za riadne odsúhlasené skutočne vykonané práce, a to v rozsahu ceny špecifikovanej za tieto práce v prílohe č. 1 tejto ZoD. Faktúry zhotoviteľ vystaví v súlade s týmto článkom a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD nasledovne :

9.1.1. faktúra po vykonaní prác v hodnote minimálne 30 % z celkovej ceny diela vrátane DPH,

- 9.1.2. faktúra po vykonaní prác v hodnote minimálne 60 % z celkovej ceny diela vrátane DPH,
- 9.1.3. faktúra po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
- 9.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu ceny len za tie vykonané práce, ktoré boli zmluvnými stranami riadne odsúhlasené na základe zisťovacieho protokolu a sú uvedené v súpise vykonaných prác, odsúhlasenom stavebným dozorom objednávateľa a osobou oprávnenou objednávateľa na rokovanie v technických veciach uvedenú v článku 1 tejto ZoD. V súpise vykonaných prác je zhotoviteľ povinný presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie, a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti objektu. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na odsúhlasenie skutočne vykonaných prác. Stavebný dozor objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia tohto súpisu, ale iba v prípade, ak bude súpis vykonaných prác bez chýb a bude zodpovedať reálnemu stavu vykonávania prác. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor objednávateľa ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním chýb a nedostatkov.
- 9.3. Faktúru spolu s prílohami zhotoviteľ doručí objednávateľovi v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre bude uvedený názov projektu s kódom projektu. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako jej prílohy:
- 9.3.1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a osobou oprávnenou za objednávateľa na rokovanie v technických veciach uvedenou v článku I tejto ZoD,
- 9.3.2. podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1. Z fotodokumentácie musí byť zrejme najmä:
- typ výrobku alebo materiálu,
 - ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavieb.
- 9.3.3. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác a správy o odborných prehlídkach a skúškach zariadení.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa na vlastné náklady doplniť potrebnú fotodokumentáciu kedykoľvek v priebehu administratívnej kontroly faktúry, resp. kontroly na mieste vykonávaných sprostredkovateľským/riadiacim orgánom pre IROP.
- 9.5. Lehota splatnosti zhotoviteľom vystavených faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú v článku I. tejto ZoD, a to z dôvodu úhrady ceny za dielo na základe zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade s dodržiavaním Systému finančného riadenia, z ktorého vyplýva administratívna kontrola a prípadná kontrola na mieste vykonávaná riadiacim orgánom pre IROP pred uhradením predloženej faktúry. Faktúry sú uhradené zhotoviteľovi bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov z NFP na účet objednávateľa, najneskôr však v lehote splatnosti faktúry dohodnutej v tomto bode. V prípade neuhradenia faktúry v lehote jej splatnosti z dôvodu nepripísania



finančných prostriedkov z NFP na bankový účet objednávateľa v čase plynutia lehoty splatnosti príslušnej faktúry, nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela, je povinný pokračovať vo vykonávaní diela v súlade s ustanoveniami tejto ZoD a objednávateľ sa po túto dobu nedostáva do omeškania so svojim záväzkom uhradiť faktúru.

- 9.6. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený na pečiatke z podateľne objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúr pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúr sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 9.7. Objednávateľ má právo zhotoviteľovi vrátiť vystavenú faktúru na opravu alebo požadovať vystavenie novej faktúry, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo požadované prílohy podľa čl. IX. bod 9.3 tejto ZoD. Takto objednávateľom vrátenú faktúru zhotoviteľ podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.
- 9.8. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu nie je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
- 9.9. Cena za vykonanie diela sa považuje za uhradenú v deň, kedy bola čiastka odpísaná z účtu objednávateľa.
- 9.10. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní diela bez zálohových platieb.
- 9.11. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.12. Zmluvné strany berú na vedomie, že je možné vystaviť a doručiť faktúru podľa tejto zmluvy aj v zmysle zákona č. 215/2019 z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ďalej len („zák. č. 215/2019 Z.z.“). Takto vystavená a doručená faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až m), zák. č. 215/2019 Z.z..

Článok X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavieb, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky platných v čase



vykonávania diela a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o BOZP.

- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 10.1. tohto článku.
- 10.3. Zmluvné strany sa dohodli na **záručnej dobe na vykonané dielo po dobu šesťdesiat (60) mesiacov**, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom uskutočnenom po riadnom odovzdaní a prevzatí vykonaného diela, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na svoje náklady odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 10.6. tohto článku.
- 10.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 10.6. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie vady diela, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom. Ak objednávateľ s návrhom nesúhlasí, predloží zhotoviteľovi svoj návrh.
- 10.7. Ak na odstránenie vady diela bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 10.6. tohto článku, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 10.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 10.3. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady na vlastné náklady.
- 10.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval.
- 10.10. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.



Článok XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela riadne a včas v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. IV. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela uvedenej v čl. VIII. bod 8.1. (vrátane DPH) tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady diela v lehotách dohodnutých v čl. X. bod 10.6. a 10.7. a čl. VI. bod 6.5. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 11.3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.4. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. V. bod 5.15 a 5.20 a čl. XII. bod 12.4. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.5. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. V. bod 5.21. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý prípad porušenia povinnosti.
- 11.6. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho v stanovenom čase podľa čl. V. bod 5.11. tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbách, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100,00 Eur za každý prípad porušenia.
- 11.7. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. V. bod 5.16. tejto ZoD, t.j. ak zhotoviteľ neprijme opatrenia, zapísané v zápise z kontrolného dňa, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100,00 Eur za každý deň porušenia povinností.
- 11.8. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbách podľa čl. V. bod 5.9. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100,00 Eur za každý deň neprístupnosti stavebného denníka na stavbe.
- 11.9. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 11.10. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.
- 11.11. Objávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej záruky svoje nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku ZoD, ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v lehote podľa čl. X. bod 10.6. tejto ZoD alebo podľa písomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. X. bod 10.7. tejto ZoD, alebo ak sa dostane do omeškania s vykonaním a odovzdaním diela riadne a včas, v požadovanej kvalite, alebo poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD, pri ktorých vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu, alebo je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu v zmysle čl. XI. tejto



ZoD. Na tento účel je zhotoviteľ povinný zložiť do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD výkonovú záruku vo výške 5% z ceny za dielo dohodnutej v čl. VIII. bod 8.1 tejto ZoD, a to na účet objednávateľa č.: SK56 8180 0000 0070 0013 6575. Výkonová záruka je na účte Objednávateľa zložená po celú dobu trvania tejto ZoD.

- 11.12. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť výkonovú záruku na účet zhotoviteľa v lehote do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých väd zistených v kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania.
- 11.13. V prípade oprávneného čerpania finančných prostriedkov z výkonovej záruky zloženej v zmysle bodu 11.11 tohto článku sa zhotoviteľ počas celého trvania tejto zmluvy zaväzuje doplniť výkonovú záruku o výšku čerpaných finančných prostriedkov najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

Článok XII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN SÚVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- 12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávateľa uvedení v prílohe č. 3 zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ môže odstúpiť od tejto ZoD, ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 12.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 „Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok“ tejto ZoD (ďalej len „príloha č. 3“). Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 12.4.1. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najmenej do desiatich (10) pracovných dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa, a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ, bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi



zaslaným do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií.

Subdodávateľ môže začať s vykonávaním časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. IV. bod 4.1 tejto ZoD, nemá nárok na úhrady za takto vykonané práce a ani nárok na úhrady za ich odstránenie.

12.4.2. Zhotoviteľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe č. 3 uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny, a to do desiatich (10) pracovných dní pred začatím vykonávania príslušnej časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác, a to do desiatich (10) pracovných dní pred začatím vykonávania príslušnej časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa, a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie príslušnej časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. IV bod 4.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

12.4.3. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej



zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

- 12.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela akoby ho vykonával sám.

Článok XIII.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase vykonávania diela a podmienky tejto ZoD.
- 13.2. Zhotoviteľ je povinný sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán uvedených v článku I. tejto ZoD a čl. V. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 13.3. Výmena stavebných materiálov, dodávok, alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a až po písomnom odsúhlasení objednávateľom a projektantom stavieb.
- 13.4. Ak dohody uzavreté písomne podľa čl. XIII. bod 13.2. tejto ZoD budú mať vplyv na vykonávanie diela, čas plnenia alebo ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj čas plnenia vo väzbe na zmenu predmetu tejto ZoD. Dohody podľa predchádzajúcej vety sa uzatvoria v súlade s čl. IV. bod 4.4 tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených prác navyše do doby ich odsúhlasenia a uzatvorenia písomného dodatku k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia uvedeného v čl. IV. bod 4.1 tejto ZoD.
- 13.5. Ak na základe nepredvídateľných okolností, t. j. takých okolností, ktoré sú nezávislé od toho, kto sa ich dovoľáva, ktoré sú neobvyklé a nepredvídateľné a ich dôsledkom nebolo možné pri vynaložení všetkej starostlivosti zabrániť, napr. archeologické nálezy, živelné pohromy, významná zmena legislatívy a pod. vznikne potreba vykonať stavebné práce navyše, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto ZoD, je možné vykonať takéto stavebné práce navyše len na základe dohody zmluvných strán, ktorá sa uskutoční formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Financovanie prípadných stavebných prác navyše podľa tohto bodu ZoD bude realizované z prostriedkov štátneho rozpočtu.
- 13.6. Ak objednávateľ vydá pokyn na dočasné prerušenia alebo predčasné ukončenia prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, resp. predčasného ukončenia prác, a to vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. VIII. bod 8.1. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením diela, súvisiacimi s dočasným prerušením alebo predčasným ukončením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou samostatnej dohody. Zhotoviteľ je povinný počnúc



uzavretím dohody podľa predchádzajúcej vety viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého zástupca zhotoviteľa priebežne zapisuje všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré sú následne podkladom k fakturácii.

- 13.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.8. Zhotoviteľ je povinný na základe tejto ZoD uzatvoriť zmluvu zabezpečujúcu poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to od dňa odovzdania staveniska a až do vydania kolaudačného rozhodnutia na poistnú sumu minimálne 1 000 000,00 EUR a túto skutočnosť preukázať objednávateľovi vrátane poskytnutia originálu alebo úradne overenej kópie dokladu preukazujúceho úhradu predmetného poistenia.

Článok XIV.

TRVANIE A ZÁNİK ZMLUVY

- 14.1. Túto ZoD je možné predčasne ukončiť na základe:
- 14.1.1 písomnej dohody oboch zmluvných strán,
 - 14.1.2 výpoveďou zo strany objednávateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu,
 - 14.1.3 odstúpením od ZoD.
- 14.2. Objednávateľ môže kedykoľvek vypovedať túto ZoD aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede zhotoviteľovi.
- 14.3. Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto ZoD, ak sa plnenie zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným podľa §352-353 Obchodného zákonníka.
- 14.4. Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku druhej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 14.5. Objednávateľ môže od tejto ZoD odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. Za podstatné porušenia tejto ZoD zo strany zhotoviteľa sa považuje:
- 14.5.1 neodovzdanie zhotoveného diela v požadovanej kvalite a rozsahu v zmysle čl. III. bod 3.1.;
 - 14.5.2 omeškanie s dokončením a odovzdaním diela viac ako tridsať (30) kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;
 - 14.5.3 opakované porušenie zmluvných podmienok v zmysle čl. V. bod 5.13 a bod 5.14, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa;
 - 14.5.4 nezloženie výkonovej záruky podľa čl. XI. bod 11.11. alebo nedoplnenie výkonovej záruky podľa čl. XI. bod 11.13.
 - 14.5.5 začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi;
 - 14.5.6 vstup zhotoviteľa do likvidácie.
- 14.6. Odstúpenie od ZoD je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od ZoD v listinnej podobe jednej zo zmluvných strán na adresu uvedenú v článku I. tejto ZoD. Účinky



odstúpenia od ZoD nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom.

Článok XV.

KONTROLA

- 15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj poverenými zamestnancami objednávateľa.
- 15.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dohodnutá cena, a to aj každá jej pomerná časť, je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch.
- 15.3. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že podpísaním tejto ZoD sa stáva súčasťou Systému finančného riadenia.
- 15.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na právne vzťahy vyplývajúce z tejto ZoD sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.5. Oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu majú počas trvania realizácie projektu Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže prístup ku všetkým obchodným dokumentom zhotoviteľa súvisiacim s výdavkami na realizáciu uvedeného projektu a plnením povinností podľa tejto ZoD minimálne do 31.12.2028.
- 15.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s predmetom tejto ZoD oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti konkrétnej zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorej bol schválený projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže, v rámci ktorej sa realizuje predmet tejto ZoD. Oprávnenými osobami sú najmä:
 - a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,
 - h) zamestnanci kontrolných orgánov objednávateľa.

Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne.

Článok XVI.

OSOBITNÉ PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením ZoD, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.
- 16.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany a rovnako neprijmú, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany, konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením ZoD.
- 16.3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto ZoD.
- 16.4. V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením ZoD je poskytnutý zmluvnej strane alebo zástupcovi zmluvnej strany v rozpore s týmto článkom ZoD, môže zmluvná strana od ZoD odstúpiť.

Článok XVII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto ZoD môžu byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom veriteľa.
- 17.2. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 17.3. Túto ZoD je možné meniť alebo dopĺňať iba formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 17.4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto ZoD.

- 17.5. Táto ZoD podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 17.6. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 17.7. Táto ZoD je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní objednávateľ dostane šesť (6) rovnopisov a zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
- 17.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú tieto prílohy:
- 17.8.1. príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer pozostávajúce z prílohy č. 1a- Lokalita Lipová Hurbanovo, prílohy č. 1b – Lokalita Družstevná Hurbanovo;
 - 17.8.2. príloha č. 2: Harmonogram vykonania stavebných prác;
 - 17.8.3. príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 17.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto ZoD boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

DARTON s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019016
Stavba: Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

JKSO:
Miesto: Hurbanovo

Objednávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Ján Kunec

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 12.7.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			484 394,06
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	484 394,06	96 878,81
Cena s DPH			581 272,87
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019016

Stavba: Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		484 394,06	581 272,87
1	SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)	413 585,59	496 302,71
E1.1A	SO 01 Architektonické a stavebné riešenie	274 145,35	328 974,42
E1.4	SO 01 Zdravotechnika	22 169,05	26 602,86
E1.4.1	Zdravotechnika - objekt	18 091,73	21 710,08
E1.4.2	Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch	4 077,32	4 892,78
E1.5	SO 01 Vykurovanie	41 366,40	49 639,68
E1.5.1	Vykurovanie - objekt	20 663,06	24 795,67
E.5.2	Vykurovanie - strojovňa	20 703,34	24 844,01
E1.6	SO 01 Vzduchotechnické zariadenia	30 089,30	36 107,16
E1.7	SO 01 Elektroinštalácia	14 019,32	16 823,18
E1.9	SO 01 Bleskozvod	1 128,72	1 354,46
E1.13	SO 01 Fotovoltaika	30 667,45	36 800,94
2	SO 02 Spevnené plochy, oplatenie	30 942,59	37 131,11
3	SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia	26 245,69	31 494,83
3.1	Sadové úpravy	22 272,38	26 726,86
3.2	Dažďová kanalizácia	3 973,31	4 767,97
4	SO 04 Vodovod (prípojka)	3 500,99	4 201,19
5	SO 05 Splašková kanalizácia (prípojka)	8 341,32	10 009,58
6	SO 06 NN Prípojka	1 777,88	2 133,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.1A - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				274 145,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	274 145,35	20,00%	54 829,07	
Cena s DPH		v EUR		328 974,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.1A - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

274 145,35

D HSV Práce a dodávky HSV

107 695,57

D 1 Zemné práce

3 197,96

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	42,913	1,08	46,35
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	52,957	18,70	990,30
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,957	8,55	452,78
4	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,500	57,60	86,40
5	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,500	10,46	15,69
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	54,457	1,62	88,22
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,457	7,16	389,91
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vykopaná zemina	m3	54,457	5,35	291,34
9	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - štrkové vrstvy	m3	18,795	5,35	100,55
10	M	5833736800	Štrkopiesok 0-63, ekvivalent makadam 0-63	t	16,380	25,00	409,50
11	M	5833733001	Štrkopiesok 8-16	t	16,983	19,25	326,92

D 2 Zakladanie

13 396,14

12	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,964	42,50	295,97
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - podkladová doska	m3	42,647	110,00	4 691,17
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	11,520	18,50	213,12
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11,520	2,77	31,91
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,991	2 250,00	2 229,75
17	K	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 12 mm -0.00001t	cm	288,000	0,63	180,29
18	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	43,552	110,00	4 790,72
19	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	7,240	18,50	133,94
20	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	7,240	2,77	20,05
21	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	16,930	18,50	313,21
22	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	16,930	2,77	46,90
23	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,488	110,00	163,68
24	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,261	18,50	41,83
25	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,261	2,77	6,26
26	K	275351.R1	Debnenie stien základových pätiiek - príplatok za kruhové debnenie	m2	2,261	5,00	11,31
27	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	117,940	0,64	75,48
28	M	6936656.R2	Geotextília 250g/m2	m2	135,631	1,11	150,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				31 564,37
29	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm alebo ekvivalent	m3	0,594	184,82	109,78
30	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm alebo ekvivalent	m3	6,349	176,59	1 121,17
31	K	311273115	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-350 PDK na MVC a maltu YTONG (300x249x599) alebo ekvivalent	m3	71,866	195,32	14 036,87
32	K	311273460	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) alebo ekvivalent	m3	7,719	198,17	1 529,67
33	K	311311911	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 16/20	m3	1,477	123,18	181,94
34	K	311321822	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy	m2	10,620	6,24	66,27
35	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm alebo ekvivalent	ks	11,000	12,40	136,40
36	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm alebo ekvivalent	ks	15,000	16,21	243,15
37	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent	ks	3,000	18,62	55,86
38	K	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	28,26	56,52
39	K	317162107	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	30,91	61,82
40	K	317165127	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	65,08	130,17
41	K	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent	ks	19,000	85,76	1 629,44
42	K	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	111,77	111,77
43	K	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,246	110,00	27,06
44	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	1,050	18,50	19,43
45	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	1,050	2,77	2,91
46	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,027	2 320,00	62,64
47	K	332321310	Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,409	110,00	44,99
48	K	332351101	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	8,177	25,60	209,33
49	K	332351102	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	8,177	2,77	22,65
50	K	332361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10216	t	0,011	2 320,00	25,52
51	K	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10505	t	0,064	2 320,00	148,48
52	K	342272.R1	Domurovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm hladkých, na maltu YTONG (50x249x599)	m2	1,033	29,07	30,03
53	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599) alebo ekvivalent	m2	429,123	26,80	11 500,50
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 188,49
54	K	417270300	U profil YTONG 300x249x599 alebo ekvivalent	m	4,100	18,66	76,50
55	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	4,150	110,00	456,50
56	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	49,800	18,50	921,30
57	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	49,800	2,77	137,95
58	K	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,042	2 320,00	97,44
59	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,215	2 320,00	498,80
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				49 675,99
60	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) alebo ekvivalent	m2	1 007,801	1,04	1 048,11
61	K	612465123	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, strojné nanášanie, Baumit Gletovaná omietka hr. 10 mm alebo ekvivalent	m2	741,919	5,70	4 228,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	741,919	6,50	4 822,47
63	K	621465372	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SAF, roztieraná, hr. 2 mm	m2	46,475	13,84	643,21
64	K	622255.R1	Prevetrávaná fasáda z fasádnych drevených profilov 19x117 4PD, hliníkové konzoly, dreveným konštrukčným roštom z hranolov 40x40, bez tepelnej izolácie, vrátane náterov drevených prvkov	m2	29,840	158,00	4 714,72
65	K	622465372	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SAF, roztieraná, hr. 2 mm	m2	306,386	13,84	4 240,38
66	K	622465412	Vonkajšia omietka stien mozaiková STOMIX alebo ekvivalent	m2	19,100	25,22	481,70
67	K	6252513R2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým lepidlom - M2, M3	m2	38,200	49,39	1 886,70
68	K	625251.R3	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - minerálne riešenie alebo ekvivalent - pod parapet	m2	3,164	24,89	78,75
69	K	6252516R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom 60 mm /min. 40 mm/- minerálne riešenie	m2	13,102	30,03	393,45
70	K	625253574	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW) alebo ekvivalent, skrutkovacie kotvy - M4	m2	29,840	57,18	1 706,25
71	K	625253578	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW) alebo ekvivalent, skrutkovacie kotvy - M1	m2	293,284	58,72	17 221,64
72	K	625253761	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 50 mm STOMIX STX.THERM STROP (MW) alebo ekvivalent - St3	m2	46,475	29,25	1 359,39
73	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - pod podkladovú dosku	m3	38,831	42,50	1 650,32
74	K	632477.R1	Liaty samonivelačný anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr. 45 mm vrátane prebrúsenie povrchu	m2	243,600	18,81	4 582,12
75	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	23,900	4,50	107,55
76	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové š. 350 mm	m	20,808	20,16	419,49
77	M	6119000500	Parapetná doska vlhkovzdorná, vrchná vrstva: laminát š. 350 mm	m	3,570	22,60	80,68
78	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	20,000	0,51	10,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 715,86

79	K	915930032	Osadenie PVC obrubníka	m	75,150	5,98	449,40
80	M	4045795.R1	Obrubník PVC	ks	78,908	2,35	185,43
81	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	264,750	1,75	463,31
82	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	264,750	0,70	185,33
83	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	264,750	0,80	211,80
84	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	245,275	1,50	367,91
85	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	245,275	1,50	367,91
86	K	953947209	STOMIX základacia lišta 143 mm (hliníková) alebo ekvivalent	m	14,000	8,70	121,80
87	K	953947215	STOMIX základacia lišta 203 mm (hliníková) alebo ekvivalent	m	56,900	11,20	637,28
88	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	93,580	2,00	187,16
89	K	953997311	STOMIX rohový profil Kombi PVC 10/10 alebo ekvivalent	m	113,180	2,00	226,36
90	K	953997336	STOMIX profil s odkvapničkou PVC 10/10 alebo ekvivalent	m	80,900	1,95	157,76
91	K	953997337	STOMIX profil omietkový ukončovaci pre zateplenie 3 mm (plastový) alebo ekvivalent	m	93,580	1,65	154,41

D 99 Presun hmôt HSV 3 956,76

92	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	465,501	8,50	3 956,76
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 166 449,78

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 603,91

93	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	568,630	0,25	142,16
94	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,182	3 150,00	573,30
95	K	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena 2x	m2	38,200	0,34	12,99
96	K	711112011.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena - stierka s výstužnou vrstvou	m2	38,200	0,35	13,37
97	M	1116332001	Suspenzia asfaltová pre hydroizoláciu spodnej stavby	t	0,079	3 150,00	248,85
98	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	243,600	0,46	112,06
99	M	6936656.R1	Geotextília 160g/m2	m2	280,140	1,31	366,98
100	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	19,100	0,57	10,89
101	M	6936656.R2	Geotextília 250g/m2	m2	21,965	1,38	30,31
102	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	284,315	4,40	1 251,55
103	M	6285271.R1	Modifikovaný asfaltovaný pás s Al fóliou proti radónu hr. 5 mm	m2	326,962	8,62	2 818,41
104	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	85,510	1,25	106,89
105	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	55,008	1,65	90,76
106	M	2353203200	Stierkové izolácie SANIFLEX, 12 kg, elastický tesniaci prostriedok do vlhka alebo ekvivalent	kg	168,622	8,85	1 492,30
107	M	2353201300	Stierkové izolácie - páska ASO-DICHTBAND 2000-S, 12 cm/50m alebo ekvivalent	m	59,760	4,52	270,12
108	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,912	32,93	62,97

D 713 Izolácie tepelné 19 608,56

109	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	490,550	3,98	1 952,39
110	M	6314150.R2	Tepelné izolácie z minerálnej vlny, stropné podhlady a stropy hr. 150 mm	m2	500,361	5,94	2 972,14
111	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	316,250	3,98	1 258,68
112	K	713111132	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	316,250	1,90	600,88
113	M	6314150.R1	Tepelné izolácie z minerálnej vlny, stropné podhlady a stropy hr. 120 mm	m2	645,150	4,03	2 599,95
114	K	713120011	Montáž paropriepustnej fólie podláh - povala	m2	220,000	0,80	176,00
115	M	6288000.R1	Paropriepustná fólia	m2	253,000	1,09	275,77
116	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	243,600	2,50	609,00
117	M	2837603.R1	Tepelná izolácia podláh EPS 200, Neofloor sivý penový polystyrén hrúbka 90 mm	m2	248,472	15,44	3 836,41
118	M	2837603.R2	Tepelná izolácia podláh EPS 200, Neofloor sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	248,472	17,17	4 266,26
119	K	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny - strešná priečka	m2	59,125	0,80	47,30
120	M	6288000.R1	Paropriepustná fólia	m2	67,994	1,09	74,11
121	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov - parozábrana Al s prekrytím a prelepením spojov	m2	245,275	1,93	473,38
122	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	13,914	33,51	466,29

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 1 557,76

123	K	725291.R1	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1000 mm, ozn. J	ks	1,000	125,00	125,00
124	K	725291.R2	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1500 mm, ozn. M	ks	1,000	187,50	187,50
125	K	725291.R3	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo 600 mm, ozn. G	ks	2,000	198,88	397,76
126	K	725291.R4	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo s držiakom osušiek 500 mm, ozn. H	ks	2,000	187,50	375,00
127	K	725291.R5	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sprchové madlo s držiakom sprchovej ružice, ozn. P	ks	1,000	187,50	187,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	725291.R6	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné sedadlo, ozn. O	ks	1,000	285,00	285,00

D 762 Konštrukcie tesárske 20 018,09

129	K	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	59,125	5,35	316,32
130	M	6051013.R1	Dosky pre záklop, obklad	m3	1,490	455,00	677,95
131	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	1,419	12,99	18,43
132	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	42,000	8,39	352,55
133	M	6051036.R1	Rezivo hranoly	m3	0,599	465,00	278,54
134	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	370,150	5,35	1 980,30
135	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech - podbitie, a bočné debnenie	m2	46,475	12,27	570,06
136	M	6051013.R1	Dosky pre záklop, obklad	m3	10,499	455,00	4 777,05
137	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 215,000	0,83	1 002,38
138	K	762341203	Montáž pomocného latovania stropov na drevenú konštrukciu	m	555,000	0,74	410,70
139	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	385,000	1,26	483,56
140	M	6051506.R1	Late, kontralate	m3	4,542	495,00	2 248,29
141	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	14,895	35,83	533,61
142	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneňého prierezovej plochy do 120 cm2	m	91,667	9,80	898,43
143	M	6051506.R2	Late pre rošt strešnej priečky	m3	0,693	495,00	343,04
144	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,660	25,84	17,06
145	K	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz	m2	220,000	5,35	1 177,00
146	M	6051013.R1	Dosky pre záklop, obklad	m3	6,930	455,00	3 153,15
147	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	6,600	4,28	28,22
148	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	14,045	53,50	751,45

D 763 Konštrukcie - drevostavby 44 163,61

149	K	763114.R1	Inštalácia priečka SDK, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50, vzduchová medzera 118 mm, dosky hr. 15 mm s TI 2x40 mm - pr2	m2	7,277	39,80	289,62
150	K	763122.R2	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca UD a CD, dosky hr. 15 mm TI hr. 40 mm - pr3	m2	22,349	34,80	777,75
151	K	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm alebo ekvivalent	m2	245,275	51,00	12 509,03
152	K	763710.R1	Záverie vstupu, joklová nosná konštrukcia, drevená výplň vrázane náteru, vrstvené bezpečnostné sklo, viď. detail závetria	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
153	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	322,000	10,59	3 409,98
154	M	6122201060	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m vrátane impregnácie	m2	586,040	27,10	15 881,68
155	M	6122201061	Kotviace prvky	kg	124,400	5,50	684,20
156	K	763750.R1	Drevená terasa /drevený okapový chodník/ z terasových dosiek 27x120, dreveným konštrukčným roštom z hranolov 45x70 na joklových profiloch, vrátane náterov drevených prvkov	m2	58,230	140,10	8 158,02
157	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,622	45,06	253,33

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 387,83

158	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. do 330 mm	m	55,000	14,80	814,00
159	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	55,000	20,92	1 150,60
160	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	20,92	83,68
161	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm - terasové okno a dvere	m	5,500	14,70	80,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm	m	22,600	14,70	332,22
163	K	7644304.R1	Oplechovanie atík štítových stien z pozinkovaného farebného PZf plechu - horné oplechovanie, príponka, vytvorenie žľabu	m	27,000	17,64	476,28
164	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	8,000	5,99	47,92
165	M	5534415660	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 100 mm	ks	8,000	6,63	53,04
166	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	16,000	20,92	334,72
167	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,206	70,51	14,52

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 14 720,62

168	K	765331105	Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° alebo ekvivalent - vrátane odvetrávacích, prestupových a protisnehových kusov	m2	370,150	31,00	11 474,65
169	K	765331409	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu, sklon od 22° do 35° alebo ekvivalent	m	27,500	37,20	1 023,00
170	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	55,000	2,60	143,00
171	K	765363043	Vetracia mriežka	m	55,000	2,48	136,40
172	K	765901322	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S alebo ekvivalent, na plné debnenie	m2	385,000	3,39	1 305,15
173	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,054	39,77	638,42

D 766 Konštrukcie stolárske 35 904,13

174	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	45,50	45,50
175	M	6123909.R1	Sklápacie schody na povalu s požiarou odolnosťou	ks	1,000	380,00	380,00
176	K	766621400	Montáž plastových okien s použitím komprimačnej pásky	m	104,820	13,30	1 394,11
177	M	6114120R01	Plastové okno jednokrídlové OS 1000x1585 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK1	ks	14,000	221,00	3 094,00
178	M	6114120R02	Plastové okno dvojkridlové fix+posuv 3500x2485 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK2	ks	1,000	5 650,00	5 650,00
179	M	6114120R03	Plastové okno dvojkridlové OS+OS 1900x835 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK3	ks	1,000	288,00	288,00
180	M	6114120R04	Plastové okno jednokridlové OS 1000x750 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK4	ks	3,000	142,00	426,00
181	M	6114120R06	Plastové okno jednokridlové sklopné 1500x750 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK6	ks	1,000	167,00	167,00
182	K	76662142R	Montáž plastových dverí s použitím komprimačnej pásky	m	13,940	13,30	185,40
183	M	5534065R01	Plastové dvere jednokridlové s pevným nadsvetlíkom 1000x2485 mm / krídlo 1x900x2050 mm/, izolačné trojsklo, ozn. D7	ks	2,000	856,00	1 712,00
184	K	766650.R1	Montáž a dodávka dvere šatníkové rámové dvojkridlové 800x2500 mm, výplň krídla-lamely, ozn. Dvs	ks	1,000	750,00	750,00
185	K	766651.R1	Montáž puzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo pri priechode š. nad 0,8 do 1,2 m avýške do 3,0 m	ks	2,000	45,60	91,20
186	M	5533401.R1	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 1100x2700 mm vrátane príslušenstva	ks	2,000	1 437,00	2 874,00
187	K	766651101	Montáž puzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo pri priechode š. do 0,8 m	ks	3,000	35,60	106,80
188	M	5533401500	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 600 mm	ks	3,000	315,00	945,00
189	M	5533401940	Posuvné systémy dverí- sada pojazdov	súbor	3,000	18,67	56,01
190	M	5533401950	Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta	m	6,000	7,58	45,45
191	K	766651102	Montáž puzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo pri priechode š. nad 0,8 do 1,2 m	ks	2,000	36,60	73,20
192	M	5533401530	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 900 mm	ks	2,000	352,00	704,00
193	M	5533401940	Posuvné systémy dverí- sada pojazdov	súbor	2,000	18,67	37,34
194	M	5533401950	Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta	m	4,000	7,58	30,30
195	K	766661111	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do stavebného puzdra, jednokridlové	ks	7,000	32,50	227,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	6116302.R1	Celopresklenné rámové posuvné dvere jednokridlové 110x270 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D3	ks	2,000	2 245,00	4 490,00
197	M	6116021.R1	Dvere vnútorné posuvné hladké plné jednokridlové 90x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D4	ks	2,000	178,37	356,74
198	M	6116012.R2	Dvere vnútorné posuvné hladké plné jednokridlové 60x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D5	ks	3,000	137,55	412,65
199	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokridlové	ks	25,000	32,10	802,50
200	M	6116020.R1	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D1	ks	13,000	184,49	2 398,37
201	M	6116011.R2	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D2	ks	10,000	102,86	1 028,60
202	M	6116301.R1	Celopresklenné dvere jednokridlové 90x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D6	ks	2,000	843,00	1 686,00
203	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	25,000	57,15	1 428,75
204	M	6117103.R1	Zárubňa obložková do hrúbky múru 120 mm	ks	25,000	157,50	3 937,50
205	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,518	31,85	80,21
D 771 Podlahy z dlaždíc							2 876,92
206	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	52,700	4,11	216,60
207	K	771541115	Montáž podláh z dlažby gresovej kladených do tmelu	m2	85,510	19,80	1 693,10
208	M	5976498.R1	Dlaždice gresové	m2	98,086	9,50	931,82
209	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,545	22,91	35,40
D 775 Podlahy vlysové a parketové							4 357,93
210	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	124,300	2,62	325,67
211	M	6119808.R1	Lišta soklová k laminátovej podlahe	m	136,730	1,65	225,60
212	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	158,090	7,85	1 241,01
213	M	6119800.R1	Laminátová podlaha pre podlahové vykurovanie	m2	165,995	13,50	2 240,93
214	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej pod plávajúce podlahy	m2	158,090	0,88	139,12
215	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy pre podlahové vykurovanie	m2	162,833	0,80	130,27
216	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,430	38,69	55,33
D 781 Dokončovacie práce a obklady							7 642,74
217	K	781445105	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	258,629	19,80	5 120,85
218	K	781545.R1	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	m2	6,003	19,80	118,86
219	M	5978650.R1	Keramický obklad, alt. gres	m2	277,863	8,50	2 361,84
220	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,798	22,91	41,19
D 783 Dokončovacie práce - nátery							1 400,26
221	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	1 804,700	0,35	631,65
222	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	245,275	2,75	674,51
223	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	36,902	2,55	94,10
D 784 Dokončovacie práce - maľby							2 490,72
224	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	696,244	0,90	626,62
225	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	243,600	1,05	255,78
226	K	784451271	Maľby z maľarských zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	696,244	2,31	1 608,32
D 786 Dokončovacie práce - čalúnnicke							716,70
227	K	7866212R1	Vnútorné AL žalúzie horizontálne, ovládanie retiazka, RAL biela	m2	34,058	21,00	715,22
228	K	998786101	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	t	0,058	25,54	1,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E1.4.1 - Zdravotechnika - objekt

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 091,73
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 091,73	20,00%	3 618,35

Cena s DPH	v EUR	21 710,08
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo
 Objekt: 1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)
 Časť: E1.4 - SO 01 Zdravotechnika
 Úroveň 3: **E1.4.1 - Zdravotechnika - objekt**

Miesto: Hurbanovo
 Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Dátum: 12.07.2022
 Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **18 091,73**

D PSV Práce a dodávky PSV 17 557,76

D 713 Izolácie tepelné 450,46

1	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	158,000	2,32	366,56
2	M	283310008300	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	112,200	0,46	51,61
3	M	283310008400	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	20,400	0,51	10,40
4	M	283310008500	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	19,380	0,62	12,02
5	M	283310009300	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	3,000	0,78	2,34
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,429	1,30	5,76
7	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	4,429	0,40	1,77

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 288,32

8	K	721171406	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	2,000	17,02	34,04
9	K	721171411	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité) alebo ekvivalent	m	33,600	23,10	776,16
10	K	721171502	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	12,400	13,11	162,56
11	K	721171503	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	14,000	14,27	199,78
12	K	721171506	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	1,000	19,35	19,35
13	K	721171508	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	5,000	26,32	131,60
14	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,100	1 323,49	132,35
15	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	2,92	5,84
16	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	19,000	3,24	61,56
17	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	4,79	38,32
18	K	721212403r	Montáž tvaroviek jednoosých z PVC DN 110	ks	7,000	5,62	39,34
19	M	2864700121	Čistiaci kus 90°, D 110, s viečkom O 110	ks	7,000	29,79	208,53
20	K	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	7,28	7,28
21	M	6300216000	Sprchový vpust "Primus-Drain" HL540, DN 50, (0,8 l/s), s izolačnou súpravou a 3 upevňovacími nožičkami, PP/nerez	ks	1,000	127,82	127,82
22	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	26,61	106,44
23	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 alebo ekvivalent	ks	4,000	35,60	142,40
24	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	68,000	0,90	61,13
25	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	22,545	1,00	22,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	22,545	0,50	11,27
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 430,10
27	K	722172602	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	110,000	18,67	2 053,48
28	K	722172603	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	20,000	24,07	481,40
29	K	722172611	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach alebo ekvivalent	m	19,000	36,79	698,93
30	K	722172612	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach alebo ekvivalent	m	3,000	64,38	193,14
31	K	722173100	Montáž plastliníkovej redukcie Radopress pre vodu lisovaním D 40	ks	2,000	4,64	9,28
32	M	286220047800	Redukcia RADOPRESS D 40/32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000	18,32	36,63
33	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,100	3 472,86	347,29
34	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	27,000	7,35	198,42
35	M	197730011000	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 16-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent	ks	27,000	6,21	167,67
36	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	9,000	14,68	132,16
37	M	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent	ks	18,000	6,44	115,92
38	M	2862291600	Prechod s vnútorným závitom 16 - Rp1/2 MX k. č.168087-001 REHAU alebo ekvivalent	ks	45,000	7,86	353,66
39	K	722221230	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	4,90	4,90
40	M	5511872690	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubním, 1", filtrom a vypúšťaním	ks	1,000	189,37	189,37
41	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	3,000	6,20	18,60
42	M	2860028880r	Servisný ventil k expanzomatu 3/4" s vypustením	ks	1,000	44,50	44,50
43	M	5511871650	Vodorovná spätná klapka 3/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	11,30	11,30
44	M	5511870320	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,58	11,58
45	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	6,88	27,52
46	M	1220183	Guľový kohút DN25, PN25, poníkl. IGxIG, pákovým ovládačom	ks	2,000	13,35	26,70
47	M	5511871750	Vodorovná spätná klapka 1", tesnenie kov-kov, mosadz OT	ks	2,000	15,38	30,76
48	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	1,000	2,13	2,13
49	M	4849210145	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz OT 58	ks	1,000	19,83	19,83
50	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	68,000	1,62	109,96
51	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,000	1,19	80,58
52	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	53,657	0,70	37,56
53	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	53,657	0,50	26,83
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				8 368,68
54	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	7,000	20,14	141,00
55	M	642360000200	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním,	ks	6,000	95,60	573,60
56	M	M33500000	WC záv.70cm,pre tel.postih.	ks	1,000	123,50	123,50
57	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	7,000	40,66	284,62
58	M	5513005458	Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	ks	7,000	161,00	1 127,00
59	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	33,73	168,66
60	M	6420135210R	Umývadlo pre imobilných	ks	1,000	88,92	88,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	4,000	45,50	182,00
62	M	6420136190	Umývadličko 45 biela	ks	1,000	79,76	79,76
63	K	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	25,03	200,26
64	M	642130000100	Umývadlo keramické pultové MIO, rozmer 670x470x200 mm, biela, JIKA alebo ekvivalent	ks	8,000	75,60	604,80
65	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	3,000	54,61	163,84
66	M	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela, nohy, sifón	ks	3,000	132,00	396,00
67	K	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	3,000	56,05	168,16
68	M	5548443200	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	ks	3,000	344,50	1 033,50
69	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačítko	súb.	7,000	2,63	18,42
70	M	6420144750	Sedátko s poklopom a-biela,	ks	7,000	25,60	179,20
71	M	6420145010r	Tlačítko pre Geberit WC alebo ekvivalent	ks	7,000	32,50	227,50
72	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	18,58	18,58
73	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	ks	1,000	75,60	75,60
74	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	19,82	19,82
75	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent	ks	1,000	168,80	168,80
76	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	5,000	7,83	39,14
77	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	5,000	47,80	239,00
78	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	9,000	12,99	116,95
79	M	5513006670	Drezová batéria stojacia	ks	1,000	44,50	44,50
80	M	5513006040	Umývadlová stojanková batéria	ks	8,000	45,60	364,80
81	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	3,55	14,19
82	M	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	ks	4,000	65,60	262,40
83	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	4,000	2,87	11,47
84	M	5513006810	Sprchová sada	ks	4,000	36,80	147,20
85	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	13,000	9,62	125,09
86	M	551620005600	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	13,000	39,90	518,70
87	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	8,42	8,42
88	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenná pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000	17,03	17,03
89	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	3,000	6,95	20,85
90	M	2863120235r	Odpadový komplet pre pračku s prívodom vody D 40 HL 405 alebo ekvivalent	ks	2,000	51,78	103,56
91	M	9003076604005	HL 400 alebo ekvivalent	ks	1,000	38,25	38,25
92	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	3,000	7,70	23,09
93	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	3,000	39,20	117,60
94	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	2,000	6,68	13,36
95	M	4849110100	Sada odtokového lievika HL 21 alebo ekvivalent	ks	2,000	33,10	66,19
96	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	83,353	0,30	25,01
97	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	83,353	0,10	8,34

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

848,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	732331535	Expanzomat - Great s membranou, bez poistného ventilu, tlak 10 barov, objem 25 l alebo ekvivalent	súb.	1,000	141,00	141,00
99	K	732422010	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	8,79	8,79
100	M	426110002000	Čerpadlo obehové ALPHA2 15-60 130, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	1,000	685,80	685,80
101	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	8,356	1,10	9,19
102	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	8,356	0,45	3,76
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							171,66
103	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	1,11	6,68
104	M	3830002826189	Guľ. kohút pákový DN15 HERZ alebo ekvivalent	ks	2,000	7,65	15,30
105	M	4849120540	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2" x 1/4"	ks	1,000	10,90	10,90
106	M	4849210332	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie	ks	1,000	5,87	5,87
107	M	551190000800	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000	6,48	12,96
108	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	3,000	1,17	3,51
109	M	551110008700	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, KK 51, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000	16,10	32,20
110	M	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	12,28	12,28
111	K	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	8,000	4,70	37,60
112	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000	8,29	33,16
113	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,704	0,25	0,43
114	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,704	0,45	0,77
D M Práce a dodávky M							38,97
D 23-M Montáže potrubia							38,97
115	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	3,000	7,34	22,02
116	M	1627422r	Prechodka PE z polyetylenu na oceľ D 32x1" vonk.závit	ks	3,000	5,65	16,95
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							495,00
117	K	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	16,50	495,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E1.4.2 - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 077,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 077,32	20,00%	815,46

Cena s DPH

v EUR

4 892,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E1.4.2 - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 077,32

D	4	Vodorovné konštrukcie					198,90
1	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,680	42,50	198,90

D	99	Presun hmôt HSV					2,20
2	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,220	10,00	2,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 155,12
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	1	Zemné práce					956,64
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,920	32,50	257,40
4	K	130001101r	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	7,920	1,99	15,76
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,790	16,80	349,27
6	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	20,790	1,13	23,58
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	28,710	1,92	55,09
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	9,120	4,80	43,78
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,120	7,93	72,33
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,120	0,84	7,69
11	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,670	3,94	45,96
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,640	8,60	22,70
13	M	5833773700	Štrkopiesok <i>drvený 0-16 N</i>	m3	3,170	19,90	63,08

D	2	Zakladanie					96,80
14	K	279100014r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia /200x200/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	2,000	35,60	71,20
15	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000	25,60	25,60

D	8	Rúrové vedenie					101,68
16	K	871188004	Montáž plynového potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	20,000	0,62	12,34
17	M	286130036000	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m	m	20,000	2,19	43,76
18	M	286530020200	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 m	ks	1,340	5,06	6,78
19	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	20,000	1,94	38,80

D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 581,60
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					2 553,60
20	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	16,000	23,15	370,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	721171309	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	18,400	28,78	529,63
22	K	721171310	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	21,000	46,17	969,61
23	K	721171406	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	1,500	17,02	25,53
24	K	721171408	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	3,500	23,10	80,85
25	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	11,000	6,67	73,40
26	M	367.046.16.1	Koleno Geberit PE s dlhým ramenom: 45°, d=110mm alebo ekvivalent	ks	11,000	3,30	36,30
27	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	16,000	8,34	133,42
28	M	368.045.16.1	Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm alebo ekvivalent	ks	16,000	3,30	52,80
29	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	6,000	8,34	50,05
30	M	368.135.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=110mm alebo ekvivalent	ks	2,000	3,30	6,60
31	M	368.139.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=125mm alebo ekvivalent	ks	4,000	3,40	13,60
32	K	721172321	Montáž odbočky HT potrubia DN 150	ks	2,000	10,48	20,96
33	M	369.135.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=160mm, d1=110mm	ks	1,000	4,25	4,25
34	M	369.139.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=160mm, d1=125mm	ks	1,000	6,67	6,67
35	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	3,000	6,67	20,02
36	M	367.576.16.1	Excentrická redukcia Geberit PE, krátka: d=110mm, d1=75mm alebo ekvivalent	ks	3,000	3,25	9,75
37	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	7,000	8,34	58,37
38	M	368.584.16.1	Excentrická redukcia Geberit PE, dlhá: d=125mm, d1=110mm alebo ekvivalent	ks	7,000	3,30	23,10
39	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	34,000	0,90	30,57
40	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	25,159	1,00	25,16
41	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	25,159	0,50	12,58

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 28,00

42	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	5,62	5,62
43	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	22,05	22,05
44	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,277	0,70	0,19
45	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,277	0,50	0,14

D M Práce a dodávky M 139,50

D 23-M Montáže potrubia 139,50

46	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	1,000	8,14	8,14
47	M	RP-UIG32/5/4	prechod 32x5/4" vnútorný závit	ks	1,000	28,80	28,80
48	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	20,000	2,70	53,92
49	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	45,50	45,50
50	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,364	1,29	1,76
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,364	1,01	1,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E1.5.1 - Vykurovanie - objekt

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO: 44820551

IČ DPH: SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 663,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 663,06	20,00%	4 132,61
Cena s DPH	v EUR		24 795,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E1.5.1 - Vykurovanie - objekt

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 663,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				126,67
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				126,67
1	K	971035805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t	cm	120,000	0,55	66,00
2	K	973031619	Vysekávanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	1,000	3,01	3,01
3	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	8,000	7,21	57,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 495,56
D	713		Izolácie tepelné				1 288,60
4	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	260,100	3,45	897,61
5	M	283310004600	Izolačná PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	183,600	1,56	286,78
6	M	283310003200	Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	62,220	1,31	81,45
7	M	283310003100	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	1,100	1,11	1,22
8	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,671	1,30	16,47
9	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	12,671	0,40	5,07
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 558,06
10	K	733161505	Potrubie plastlinikové PEXcAl 32x3 mm z rúrok v kotúčoch (potrubia, kolená, spojky)	m	51,000	27,35	1 394,85
11	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	260,100	0,51	132,65
12	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15,275	1,40	21,39
13	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	15,275	0,60	9,17
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				100,70
14	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,25	0,25
15	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	1,000	0,45	0,45
16	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	0,400	250,00	100,00
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				15 548,20
17	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	2,000	12,36	24,72
18	M	484520005200	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické 300W, napätie 230 V	ks	2,000	146,63	293,26
19	K	735311236r	Podlahové kúrenie systém s fóliami	m2	405,000	23,67	9 586,35
20	M	286220052400	Prípináčik na rúrky s rozmerom 14-17 mm, materiál: polyetylén	ks	8 019,000	0,06	481,14
21	M	3F08005	Fólia pre podlahové vykurovanie s vyznačeným rastrom 50x50 mm, šírka 1,1 m, dĺžka kotúča 150 m.	m	405,000	1,20	486,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	UV520438	HERZ Rúrka HERZ-LINE PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, bal. 480 m, červená alebo ekvivalent	m	1 260,000	2,04	2 570,40
23	M	2159623000008	Prísada do poteru 10,25 kg	ks	4,000	7,15	28,60
24	M	PVK00011417	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	63,000	1,22	76,86
25	M	247710002200	Lepiaca páska š. 50 mm, dl. 66 m na zlepenie fólie	ks	12,000	2,41	28,92
26	M	3F08002	Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm - okrajový izolačný a tlmiaci pás.	m	276,000	1,88	518,88
27	K	735311560	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	10,32	20,64
28	M	484650035900	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxh 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	2,000	258,46	516,92
29	M	551240011900	Set guľových kohútov pre HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	2,000	27,98	55,96
30	K	735311590	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	12,07	12,07
31	M	484650036200	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	1,000	382,22	382,22
32	M	551240011900	Set guľových kohútov pre HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	1,000	31,41	31,41
33	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 6 okruhov	ks	2,000	11,13	22,26
34	M	484650041700	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, šxvxh 800x705-885x110-160 mm, 6-9 okruhov, oceľový plech, biely	ks	2,000	116,86	233,72
35	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov	ks	1,000	13,20	13,20
36	M	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, šxvxh 1000x705-885x110-160 mm, 10-13 okruhov, oceľový plech, biely	ks	1,000	144,69	144,69
37	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	46,84	14,05
38	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,300	19,75	5,93

D M Práce a dodávky M 1 296,83

D 23-M Montáže potrubia 1 296,83

39	K	230180063	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	48,000	5,78	277,54
40	M	1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16x2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompoz. plastov:z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužel. tesn.	ks	48,000	12,25	588,00
41	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	6,000	7,34	44,03
42	M	2861582260	Lisované závitové tvarovky - prechod s vonkajším závitom 26x3 - Rp 1"	ks	6,000	10,03	60,17
43	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	6,000	8,14	48,81
44	M	2861582270	Lisované závitové tvarovky - prechod s vonkajším závitom 32x3 - Rp 1"	ks	2,000	10,78	21,55
45	M	2861582500	Lisované tvarovky T-kus redukovaný 26x3 - 32x3 - 26x3	ks	2,000	5,50	11,00
46	M	286220008100	Lisované tvarovky T-kus 32x3	ks	2,000	17,93	35,85
47	K	230180066r	Prepoj.potrubie dopúšťanie vody do UK (potrubie, prechodky, spoj.tvarovky, kotvenie, izolácia)	sub	1,000	150,00	150,00
48	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	12,37	37,11
49	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	7,17	7,17
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	5,20	15,60

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 744,00

51	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	150,00	150,00
52	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	16,50	594,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E.5.2 - Vykurovanie - strojovňa

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				20 703,34
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 703,34	20,00%	4 140,67

Cena s DPH	v EUR	24 844,01
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E.5.2 - Vykurovanie - strojovňa

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 703,34

D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 064,60
D		713	Izolácie tepelné				398,55
1	K	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,na tvarovky	ks	26,000	5,96	154,86
2	K	713483102	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 13 mm kurenia, zdravotniky, klimatizácie a chladenia	m	30,000	4,70	140,88
3	M	2837741186	Izolácia potrubia 28x13 izolácia-trubica	m	34,000	2,83	96,15
4	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,919	1,30	5,09
5	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	3,919	0,40	1,57
D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				200,00
6	K	721173204	Dopoj.rada odvedenie prepadu z PV k podlahe al.do kanál.	sub	1,000	200,00	200,00
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				200,00
7	K	722171313.1	Dopoj.rada dopúšťanie vody do UK - úpravňa vody DAFI s vodomerom alebo ekvivalent	sub	1,000	200,00	200,00
D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				1 039,57
8	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	83,18	166,36
9	M	4849106330	Príslušenstvo vykurovania rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN25 Alpha2 60, držiak na stenu alebo ekvivalent	ks	2,000	420,00	840,00
10	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	10,064	3,30	33,21
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				12 483,07
11	K	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	93,95	93,95
12	M	4847666250	Akum.zásobn. vykur.vody v spojení s tepelnými čerpadlami, 200L	ks	1,000	782,08	782,08
13	K	732460025.1	Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 11 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
14	M	4847200005.1	Zostava TČ vzduch-voda, zás. TUV 300L, elektr.ohr.teleso, snímač teploty zás., vonk.teploty, diaľkové ovládanie, expanzomat, poisťná skupina UK	ks	1,000	9 270,00	9 270,00
15	M	3899006620.1	Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C	ks	1,000	66,00	66,00
16	M	4849111350.1	Samostatne stojaca konzola pre vonk.jednotku	ks	1,000	180,00	180,00
17	M	4849111350.2	Betónový základ pod stojankovú konzolu vonkajšej jednotky TČ /1,50x1,20x0,25/m	sub	1,000	50,00	50,00
18	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	1,000	132,00	132,00
19	M	3162154525.1	Dvojica izolovaných potrubí chladiva D16/10	m	15,000	2,50	37,50
20	M	3899009640.1	Montážna sada pre doplnkovú sadu	ks	1,000	365,00	365,00
21	M	3899015920.1	Príložný snímač teploty NTC 10 k, -30...125 °C	ks	1,000	66,00	66,00
22	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	122,925	1,10	135,22
23	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	122,925	0,45	55,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 167,70
24	K	733151042	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	30,000	38,16	1 144,80
25	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	11,448	1,40	16,03
26	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	11,448	0,60	6,87
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				1 575,71
27	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13,000	4,34	56,46
28	M	1220183	Guľový kohút DN25, PN25 s pákovým ovládačom	ks	12,000	18,90	226,80
29	M	08412100	Filter závitový, 1", mosadz	ks	1,000	18,20	18,20
30	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	2,000	5,65	11,29
31	M	4847263740	3cestný prepínací ventil 1", 230 V	ks	2,000	384,62	769,23
32	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	5,000	2,53	12,67
33	M	4848906830	ARMATURY PRE UZAVRETE SYSTEMY, Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	5,000	11,05	55,27
34	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	16,000	8,51	136,14
35	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	7,18	28,74
36	K	734296170	Montáž zmiešavacej sady so servopohonom	ks	1,000	5,96	5,96
37	M	4849228520r	Doplnková sada pre 1 VO so zmiešavačom aj s motorom	ks	1,000	244,00	244,00
38	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15,648	0,25	3,91
39	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	15,648	0,45	7,04
D M			Práce a dodávky M				1 314,74
D 23-M			Montáže potrubia				1 314,74
40	K	230180065r	Montáž rúrových dielov lisovaných z CU priemeru do D 28 mm	ks	22,000	7,99	175,78
41	M	1963306900	Medená tvarovka 4246 - prechod 28 mm - 1"	ks	22,000	42,50	935,00
42	M	1963306900.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky	sub	1,000	150,00	150,00
43	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	12,61	37,83
44	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	10,85	10,85
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	1,76	5,28
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 324,00
46	K	HZS000113.1	Elektroinštalácia	sub	1,000	450,00	450,00
47	K	HZS000113.2	Drobný elektromateriál	sub	1,000	250,00	250,00
48	K	HZS000114.1	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla	sub	1,000	450,00	450,00
49	K	HZS000115.1	Vykurovacia skúška	hod	12,000	16,50	198,00
50	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	16,50	66,00
51	K	HZS000311.1	Stavebné práce spojené s uložením potrubia chladivoplyn do zeme uložené v PVC chráničke D 110 - 13m ryhy /0,4x0,7x13,0/m (výkop ryhy, lôžko, obsyp, zásyp, nasunutie rúr plyn-chladivo)	m	13,000	70,00	910,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				30 089,30
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	30 089,30	20,00%	6 017,86

Cena s DPH	v EUR	36 107,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 089,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 802,53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 802,53

1	K	972056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	828,000	2,00	1 652,69
2	K	973031335r	Vysekávanie otvoru v murive z tehál plochy do 0,25 m ² , hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	4,000	23,00	92,00
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,760	10,78	18,97
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,760	7,55	13,30
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,760	14,53	25,57

D PSV Práce a dodávky PSV 25 646,91

D 713 Izolácie tepelné 9 137,47

6	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m ²	378,200	5,20	1 967,40
7	M	azf1526	Armaflex DUCT 32-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m ²	378,200	18,89	7 144,20
8	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,600	33,51	20,11
9	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,600	9,59	5,76

D 769 Montáže vzduchotechnických zariad. 16 509,44

10	K	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	2,000	4,86	9,71
11	M	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm,	m	2,000	9,52	19,04
12	K	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	15,000	5,62	84,33
13	M	429810000900	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	15,000	11,81	177,11
14	K	769021217	Montáž ohybnej PVC hadice priemeru do 90 mm	m	361,200	3,08	1 111,05
15	M	429840010400	Hadica ohybná PVC GREYFLEX 082, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	m	361,200	5,53	1 998,16
16	K	769021292	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	8,000	6,39	51,10
17	M	429850003500	Koleno KS 45° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	8,000	13,24	105,94
18	K	769021349	Montáž záslepky na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	3,85	15,40
19	M	2192495000004	Záslepka 90	ks	4,000	1,06	4,24
20	K	769021367	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 160-250	ks	4,000	5,25	20,99
21	M	429850028000	Nadstavec kruhový DN 250 pre štvorhranné potrubie	ks	2,000	3,13	6,26
22	M	429850027800	Nadstavec kruhový DN 200 pre štvorhranné potrubie	ks	2,000	2,94	5,88
23	K	769021382	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	2,000	5,31	10,62
24	M	429850018300	Prechod symetrický DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	6,87	13,74
25	K	769021385	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	2,000	7,29	14,58
26	M	429850018500	Prechod symetrický DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	8,81	17,62
27	K	769025000r	Montáž rozdeľovacieho boxu	ks	4,000	11,50	46,00
28	M	3664580r	EDF-U-BOX 160/15x90, univerzálny alebo ekvivalent	ks	2,000	192,00	384,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	3664581r	EDF-U-BOX 160/10x90, univerzální alebo ekvivalent	ks	2,000	177,60	355,20
30	K	769025066	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	8,000	12,04	96,35
31	M	429760009100	Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 250/900	ks	8,000	141,24	1 129,90
32	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	4,000	7,03	28,13
33	M	429720047500	Žalúzia protidažďová hliniková s rámom PZAL, rozmery šxv 355x355 mm alebo ekvivalent	ks	4,000	60,49	241,96
34	K	769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	46,000	4,93	226,55
35	M	429720342800	Ventil tanierový kovový odvodný KK 100	ks	46,000	11,27	518,19
36	K	769043039	Montáž elektrického ohrievača pre kruhové potrubie 250-315 mm	ks	4,000	53,28	213,10
37	M	429420007100	Ohrievač elektrický pre kruhové potrubie MBE 250/ 2,0	ks	4,000	332,57	1 330,28
38	K	769052030	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 600 m3/h	ks	1,000	345,00	345,00
39	M	429530016000	Jednotka rekuperačná RMR 500 m3 alebo ekvivalent	ks	1,000	3 289,95	3 289,95
40	K	769052033	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 1200 m3/h	ks	1,000	345,00	345,00
41	M	429530016700	Jednotka rekuperačná RMR 800 m3 alebo ekvivalent	ks	1,000	3 289,95	3 289,95
42	K	769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	82,940	3,01	249,82
43	M	311870018000	Nosné a montážne prvky - kotva	ks	80,000	2,45	196,00
44	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	159,512	1,70	271,17
45	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	159,512	1,80	287,12

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 258,66

46	K	360410179r	Montáž čidla kvality vzduchu	ks	2,000	23,00	46,00
47	M	4258404t	ATREA OVLÁDAČ CP TOUCH BIELY A170130 alebo ekvivalent	ks	1,000	15,60	15,60
48	M	7278390	PL-APRF čidlo kvality vzduchu pre jedn. AP, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	1,000	197,06	197,06

D M Práce a dodávky M 441,20

D 21-M Elektromontáže 441,20

49	K	210800101r	elektroinštalačné práce + materiál		441,200	1,00	441,20
----	---	------------	------------------------------------	--	---------	------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 940,00

50	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	16,50	264,00
51	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	2,000	460,00	920,00
52	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	2,000	345,00	690,00
53	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	16,50	66,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 019,32

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 14 019,32	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 2 803,86
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

16 823,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Miesto:

Hurbanovo

Dátum:

12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 019,32

D M

Práce a dodávky M

14 019,32

D A

Rozvádzač RH

2 148,00

1	M	M025	Rozvodnica zapustená IP 41, 72 modulová komplet 430x735x128	ks	1,000	193,75	193,75
2	M	M026	Elektromer trojfázový obojsmerný digitálny s komunikáciou RS485, dvojtarif súčtový Chint666	ks	1,000	275,00	275,00
3	M	M027	Hlavný vypínač IS 25/3, 12,5 kA	ks	1,000	25,00	25,00
4	M	M028	Istič jedнопólový, charakteristika B, 2A, 10 kA	ks	1,000	6,25	6,25
5	M	M029	Istič trojpólový, charakteristika B, 25A, 10 kA	ks	1,000	27,50	27,50
6	M	M030	Istič trojpólový, charakteristika B, 20A, 10 kA	ks	1,000	25,00	25,00
7	M	M031	Istič trojpólový, charakteristika B, 16A, 10 kA	ks	1,000	25,00	25,00
8	M	M032	Istič trojpólový, charakteristika C, 16A, 10 kA	ks	1,000	31,25	31,25
9	M	M033	Zvodič prepätia B+C, 4p, SPBT	ks	1,000	160,00	160,00
10	M	M034	Stykač 230V AC, 25A, 4R,4Z	ks	3,000	37,50	112,50
11	M	M035	Prúdový chránič s ističom B16A, 0,03A	ks	7,000	56,25	393,75
12	M	M036	Prúdový chránič s ističom B10A, 0,03A	ks	4,000	56,25	225,00
13	K	K037	Vysekánie otvoru, osadenie a montáž rozvádzača RH do muriva	ks	1,000	72,00	72,00
14	K	K038	Inštalácia výzbroje, prepojenie všetkých komponentov a oživenie RH	ks	1,000	576,00	576,00

D B

Rozvádzač R1

898,00

15	M	M037	Rozvodnica zapustená IP 41, 28 modulová komplet 360x460x128	ks	1,000	124,00	124,00
16	M	M027	Hlavný vypínač IS 25/3, 12,5 kA	ks	1,000	25,00	25,00
17	M	M030	Istič trojpólový, charakteristika B, 20A, 10 kA	ks	1,000	25,00	25,00
18	M	M031	Istič trojpólový, charakteristika B, 16A, 10 kA	ks	1,000	25,00	25,00
19	M	M038	Prúdový chránič s ističom B16A, 0,03A	ks	4,000	56,25	225,00
20	M	M039	Prúdový chránič s ističom B10A, 0,03A	ks	4,000	56,25	225,00
21	K	K040	Vysekánie otvoru, osadenie a montáž rozvádzača R1 do muriva	ks	1,000	54,00	54,00
22	K	K041	Inštalácia výzbroje, prepojenie všetkých komponentov a oživenie R1	ks	1,000	195,00	195,00

D C

HUP a Uzemnenie

572,02

23	M	M040	Krabica zapustená odbočná KT 250/1	ks	1,000	24,00	24,00
24	K	K042	Vysekánie otvoru, osadenie, zafixovanie a montáž zapustenej krabice KT 250	ks	1,000	11,40	11,40
25	M	M043	Lišta potenciálov vyrovnania 10 svorková	ks	1,000	15,00	15,00
26	K	K044	Osadenie, montáž, zapojenie a premeranie svoriek potenciálov	ks	1,000	7,20	7,20
27	M	M045	Svorka základového zemniča SR02 pás-pás	ks	2,000	1,14	2,28
28	K	K046	Osadenie, montáž, zapojenie a premeranie svoriek SR02	ks	2,000	4,20	8,40
29	M	M047	Svorka základového zemniča SR03 pás-drát	ks	5,000	1,14	5,70
30	K	K048	Osadenie, montáž, zapojenie a premeranie svoriek SR03	ks	5,000	4,20	21,00
31	M	M049	Zemniaci základový pás FeZn30x4	m	60,000	2,91	174,60
32	K	K050	Natiahnutie, uloženie, pospájanie a zaistenie zemniaci základový pás FeZn30x4	ks	60,000	2,10	126,00
33	M	M051	Krabica meracej a skúšacej svorky PKG 100 OP	ks	4,000	24,00	96,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	K052	Osadenie, zafixovanie, montáž krabice PKG 100 OP	ks	4,000	11,40	45,60
35	M	M053	Meracia skúšacia svorka SZ	ks	4,000	1,60	6,40
36	M	M054	Prípojňý vodič napojenia zemniča ku skúšacej svorke FeZn 10mm	m	4,000	2,91	11,64
37	K	K055	Zapojenie zemniaceho vodiča a skúšacej meracej svorky	ks	4,000	4,20	16,80

D D

Kabeláž (zásuvky, vypínače, svietidlá, káble)

38	K	K001	Drážkovanie, sekane, prieryzy, vrtanie otvorov, montáž úchyto	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
39	M	M041	Krabica inštalačná pod omietku KU 68-1901	ks	110,000	0,31	34,10
40	K	K043	Vrtanie otvorov pre krabice osadenie a zafixovanie krabic	ks	110,000	3,00	330,00
41	M	M044	Rúrka ohybná elektroinštalačná uložená pod omietkou 16-23	m	170,000	0,51	86,70
42	M	M046	Krabica odbočná so svorkovnicou a viečkom KR 68-1903	ks	49,000	2,90	142,10
43	K	K043	Vrtanie otvorov pre krabice osadenie a zafixovanie krabic	ks	49,000	3,00	147,00
44	M	M048	Spínač zapustený vrátane zapojenia sériový jednopólový ovládanie č.1	ks	24,000	2,50	60,00
45	K	K049	Osadenie, zapojenie a odskúšanie spínača č.1	ks	24,000	2,40	57,60
46	M	M050	Spínač zapustený vrátane zapojenia sériový dvojpólový ovládanie č.5	ks	8,000	3,25	26,00
47	K	K051	Osadenie, zapojenie a odskúšanie spínača č.5	ks	8,000	3,00	24,00
48	M	M052	Spínač zapustený vrátane zapojenia krížový jednopólový ovládanie č.6	ks	4,000	2,50	10,00
49	K	K053	Osadenie, zapojenie a odskúšanie spínača č.6	ks	4,000	2,40	9,60
50	M	M055	Domová dvojzásuvka zapustená, 10/16A, 250V, 2x2P+PE	ks	54,000	3,75	202,50
51	K	K056	Osadenie, zapojenie a odskúšanie zásuvky	ks	54,000	3,00	162,00
52	M	M057	Domová zásuvka zapustená, 10/16A, 250V, 1x1P+PE, s krytkou do vlhka	ks	9,000	5,63	50,67
53	K	K058	Osadenie, zapojenie a odskúšanie zásuvky do vlhka	ks	9,000	3,60	32,40
54	M	M059	Zásuvka trojfázová IP 44, 400V/25A	ks	1,000	8,13	8,13
55	K	K060	Osadenie, zapojenie a odskúšanie trojfázovej zásuvky	ks	1,000	9,00	9,00
56	M	M061	Svietidlo stropné LED 230V, 30W	ks	42,000	56,25	2 362,50
57	K	K062	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED stropného svietidla	ks	42,000	9,00	378,00
58	M	M063	Svietidlo nástenné LED 230V, 30W, IP44	ks	6,000	65,00	390,00
59	K	K064	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED nástenného svietidla	ks	6,000	9,00	54,00
60	M	M065	Svietidlo stropné LED s PIR senzorom pohybu, 230V, 30W	ks	2,000	52,50	105,00
61	K	K066	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED s PIR stropného svietidla	ks	2,000	9,00	18,00
62	M	M067	Nástenné LED svietidlo s PIR senzorom pohybu, 230V, 30W	ks	4,000	47,50	190,00
63	K	K068	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED s PIR nástenného svietidla	ks	4,000	9,00	36,00
64	M	M069	Svietidlo núdzové s zdrojom LED, PLEXI LED IP20, 5W, 1hod,	ks	6,000	45,00	270,00
65	K	K070	Osadenie, zapojenie a odskúšanie svietidlo núdzové s zdrojom LED, PLEXI LED IP20, 8W, 1hod	ks	6,000	9,00	54,00
66	M	M071	Svietidlo nástenné lineárne LED 230V, 20W	ks	2,000	47,50	95,00
67	K	K072	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED nástenného lineárne svietidla	ks	2,000	9,00	18,00
68	M	M073	Tlačidlo M131800000 požiarne (13180) "ALARM" IP55 so sklom a kladivkom na om.	ks	1,000	31,25	31,25
69	K	K074	Osadenie, zapojenie a odskúšanie tlačidlo M131000000 ALARM	ks	1,000	14,40	14,40
70	M	M075	Kábel N2XH-J 5x10 mm2	m	30,000	8,29	248,70
71	K	K076	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 5x10	m	30,000	1,44	43,20
72	M	M077	Kábel N2XH-J 5x4mm2	m	50,000	3,56	178,00
73	K	K078	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 5x4	m	50,000	1,08	54,00
74	M	M079	Kábel N2XH-J 5x2,5mm2	m	55,000	2,29	125,95
75	K	K080	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 5x2,5	m	55,000	0,90	49,50
76	M	M081	Kábel N2XH-J 3x2,5mm2	m	310,000	1,44	446,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	K082	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 3x2,5	m	310,000	0,90	279,00
78	M	M083	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	m	370,000	0,93	344,10
79	K	K084	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 3x1,5	m	370,000	0,72	266,40
80	M	M085	Kábel FTP Cat5	m	5,000	0,50	2,50
81	K	K086	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel FTP Cat6	m	5,000	0,72	3,60
82	M	M087	Vodič CYA 16mm zž	m	80,000	2,38	190,40
83	K	K088	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie vodič CYA 16mm zž	m	80,000	0,96	76,80
84	M	K002	Led Flood 60W Solar reaktor s pohyb.senzor a FVP 60Wp	ks	1,000	148,80	148,80
85	K	M003	Inštalácia Led Flood 60W Solar reaktor s pohyb.senzor a FVP 60Wp	ks	1,000	15,00	15,00
D E			Pomocné a ostatné práce a materiál				1 201,00
86	M	M042	Pomocný inšalačný materiál (skrutky, svorky, izol.pásy, zväzovacie pásy, značkovače, vrtáky)	ks	1,000	145,00	145,00
87	K	K045	Doprava, prípravné práce, merania, podružné výkony	ks	1,000	576,00	576,00
88	K	K047	Revízia východisková	ks	1,000	288,00	288,00
89	K	K054	Projek skutočného vyhotovenia	ks	1,000	192,00	192,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.9 - SO 01 Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 128,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 128,72	20,00%	225,74

Cena s DPH

v EUR

1 354,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.9 - SO 01 Bleskozvod

Miesto:

Hurbanovo

Dátum:

12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							1 128,72
D	M		Práce a dodávky M				1 128,72
D	A		Bleskozvod				1 128,72
1	M	M002	Vodič AlMgSi 8 mm guľatina	m	106,000	1,25	132,50
2	M	M004	Podpera vedenia na vrchol krovu PV15	ks	28,000	2,01	56,28
3	M	M006	Podpera zvislého vedenia PV11	ks	30,000	1,13	33,90
4	M	M008	Svorka krížová SK	ks	3,000	1,13	3,39
5	M	M010	Svorka pripájacia okapová SO	ks	6,000	1,43	8,58
6	M	M020	Trubka ochranná FXP 32	m	16,000	1,23	19,68
7	M	M021	Tyč zachytávacieho zberača JV2	ks	3,000	12,88	38,64
8	M	M022	Ochranná strieška spodná OS 04	ks	3,000	2,50	7,50
9	M	M023	Ochranná strieška horná OS 01	ks	1,000	2,25	2,25
10	M	M024	Štítok označenia uzemnenia	ks	4,000	1,50	6,00
11	K	K025	Montáž celkom	hod	8,000	70,00	560,00
12	K	K026	Doprava	ks	1,000	116,00	116,00
13	K	K027	Východisková revízia	ks	1,000	144,00	144,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.13 - SO 01 Fotovoltaika

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 667,45
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	30 667,45	20,00%	6 133,49
Cena s DPH		v EUR	36 800,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.13 - SO 01 Fotovoltaika

Miesto:

Hurbanovo

Dátum:

12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 667,45

D M

Práce a dodávky M

30 667,45

D A

Fotovoltaika

30 667,45

1	M	M001	Fotovoltaický panel 330Wp (polykryštalický) s výkonnými optimizérmi SE 300P	ks	30,000	189,20	5 676,00
2	K	K002	Inštalácia a osadenie FVP na streche domu a napojenie DC kabeláže do DC vstupov INV	ks	30,000	96,80	2 904,00
3	M	M003	Rozvádzač RAC pre FVZ s elektrovýzbrojou podľa PD	ks	1,000	748,00	748,00
4	K	K004	Inštalácia, osadenie a napojenie RAC do domového rozvodu RH	ks	1,000	242,00	242,00
5	M	M005	Invertor DC/AC 3- fázový, Hybrid systém 3x230V/50Hz, DC 10kWp, AC 10 kVA, Battery charger	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
6	K	K006	Osadenie invertora, pripojenie kabeláže DC, pripojenie kabeláže záložných akumulátorov	ks	1,000	418,00	418,00
7	M	M007	Záložné Akumulátory Li- On vysokonapäťové DC 350V, 16,8 kWh, RACK 27U	sada	1,000	9 955,00	9 955,00
8	K	K008	Montáž skrine RACK pre zostavu Controllera a sady modulov AKU, pospájanie, oživenie a testy Aku	ks	1,000	495,00	495,00
9	M	M009	Monitor pebytkov elektriny s komunikátorom INV, RS485, ELM Chint666	ks	1,000	1 540,00	1 540,00
10	K	K010	Napojenie RS485, nastavenie komunikácie internetového cloudu, oživenie	ks	1,000	946,00	946,00
11	M	M011	AI konštrukcia K2 systém pre 30 FVP panelov so kotvením do krovu a úchytmi FVP	sada	1,000	1 980,00	1 980,00
12	M	M012	Solárny kábel 1 x 4 mm, červený	m	65,000	1,65	107,25
13	M	M013	Solárny kábel 1 x 4 mm, čierny	m	65,000	1,65	107,25
14	M	M014	Kábel CYKY- J 5 x 4 mm	m	8,000	8,25	66,00
15	M	M015	Kábel CYA 6 mm	m	35,000	1,65	57,75
16	M	M016	Ochranná flexibilná trubka FXP- UV odolná (vrátane spojok a prlchytiek)	m	35,000	1,32	46,20
17	M	M017	Konektory MC4, spojky stringov a prepojenie optimizérov a FVP	pár	30,000	8,80	264,00
18	M	M018	Uzemňovacia sústava FVP a Koštrukcie strechy	ks	1,000	385,00	385,00
19	M	M019	Istič trojpólový B 3x25A	ks	4,000	22,00	88,00
20	K	K020	Inštalračný, montážny a pomocný material a doprava	sada	1,000	110,00	110,00
21	K	K021	Revízia zariadenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	748,00	748,00
22	K	K022	Programovanie, nastavenie ochrán, spustenie systému a zaškolenie obsluhy, monitoring Cloud	sada	1,000	550,00	550,00
23	K	K023	Dokumentácia, protokoly ochrán a meraní, ohlášky MRK a MPP, Ohlášky URSO a OKTE	sada	1,000	1 034,00	1 034,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy, oplatenie

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 942,59

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

30 942,59

20,00%

6 188,52

Cena s DPH

v EUR

37 131,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy, oplotenie

Miesto:

Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 942,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 441,61

D 1

Zemné práce

2 744,05

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,559	1,08	20,04
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	46,186	6,41	296,05
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,241	0,98	14,94
4	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,471	57,60	257,53
5	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,475	10,46	15,43
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,657	1,62	82,06
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,657	7,16	362,70
8	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - štrkové vrstvy	m3	12,000	5,35	64,20
9	M	583373680001	Makadam	t	9,000	25,00	225,00
10	M	583410004101	Štrkodrva frakcia 8-16	t	10,500	19,25	202,13
11	K	180504911	Spevnenie plôch - zatrávňovacia rohož v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	48,000	2,50	120,00
12	M	284520000421	Zatrávňovacia rohož 1x25 m	ks	2,000	326,29	652,58
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	119,600	0,41	49,04
14	K	181301312	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm	m2	123,727	0,47	58,15
15	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	337,713	0,96	324,20

D 2

Zakladanie

73,49

16	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	34,400	0,86	29,58
17	M	693110001911	Geotextília 130 g/m2	m2	39,560	1,11	43,91

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10 660,17

18	K	327210220	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky nad 1m zo zvaraných panelov, povrchová ochrana pozinkovaním, výplň kamenivo	m3	6,750	350,00	2 362,50
19	K	338131155	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné so zabetónovaním	ks	44,000	28,66	1 260,95
20	M	59231000131	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2000 mm	ks	40,000	16,13	645,20
21	M	592310001400	Stĺpik betónový plotový koncový hladký, pre plot výšky 2000 mm	ks	4,000	17,22	68,88
22	K	338171221.1	Osadzovanie stĺpika pre gabiónové ploty s výškou nad 2 m zaliatim cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	20,000	17,29	345,80
23	M	313920000791	Gabiónový pozinkovaný stĺpik v. 240 cm	ks	20,000	32,50	650,00
24	K	348131153.1	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x45x2000 mm	m2	172,000	9,66	1 661,52
25	M	592330001411	Doska betónová plotová rovná obojstranne vzorovaná, lxxvhr 2000x500x45 mm	ks	172,000	21,31	3 665,32

D 5

Komunikácie

5 482,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm - pod ploty	m2	39,849	3,40	135,49
27	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	125,580	6,38	801,20
28	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	119,600	11,34	1 356,14
29	K	596911162	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	57,100	13,10	748,01
30	M	592460008201	Betónová zámková dlažba hr. 80 mm	m2	59,955	12,50	749,44
31	K	596912212	Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	62,500	12,03	752,06
32	M	592460013501	Dlažba betónová zatrávňovacia, 61x40,5x8 cm, sivá	m2	66,000	14,25	940,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 760,72

33	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	KUS	2,000	20,40	40,80
34	M	404135430100	Stojan pre značku - stĺpik	ks	1,000	38,98	38,98
35	M	404410114601	Informatívna prevádzková značka - Parkovisko, rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	55,60	55,60
36	M	404410198201	Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda	ks	1,000	55,60	55,60
37	K	915701114	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - piktogram	ks	1,000	125,00	125,00
38	K	915711211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	30,000	0,59	17,61
39	K	915930032	Osadenie PVC obrubníka	m	172,000	5,98	1 028,56
40	M	4045795.R1	Obrubník PVC	ks	180,600	2,35	424,41
41	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,320	12,94	275,84
42	M	592170002401	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	22,000	11,35	249,70
43	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	37,700	9,96	375,53
44	M	592170000901	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	39,000	6,80	265,20
45	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	23,200	8,85	205,32
46	M	592170001801	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	25,000	2,33	58,25
47	K	962051117	Búranie betónového oplotenia hr. do 100 mm, betónové stĺpy, -0,16800t	m2	20,000	9,50	190,00
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,074	14,53	73,73
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,518	0,47	16,80
50	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,074	10,88	55,20
51	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,370	1,22	31,00
52	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,074	35,00	177,59

D 99

Presun hmôt HSV

1 720,34

53	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	202,393	8,50	1 720,34
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 425,98

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

380,26

54	K	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prilep. na celej ploche	m2	17,400	11,87	206,59
55	M	283220002911	Hydroizolačná PVC fólia	m2	20,010	8,60	172,09
56	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	29,17	1,58

D 762

Konštrukcie tesárske

648,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	17,400	29,68	516,43
58	K	762822110	Montáž stropníc z hraneého a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	22,400	2,24	50,22
59	M	605420000351	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly	m3	0,175	385,00	67,38
60	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,276	53,50	14,77
D 764 Konštrukcie klampiarske							434,50
61	K	764323420	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. do 250 mm	m	5,800	14,50	84,10
62	K	764391420	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. do 330 mm	m	11,800	17,10	201,78
63	K	764751101	Žľaby z PVC s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami	m	5,800	17,80	103,24
64	K	764951001	Odpadové rúry z PVC	m	2,320	17,80	41,30
65	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,059	69,08	4,08
D 766 Konštrukcie stolárske							1 581,82
66	K	766699841	Výplň brány - drevené dosky hladké hr. 26 mm, drevené prvky opatriť impregnačným náterom proti hmyzu a pesniam 3x a olejovým náterom 1x	m2	4,688	42,50	199,24
67	K	766699842	Drevené panely prístrešku - drevené hranolčeky, drevené dosky hladké hr. 26 mm, drevené prvky opatriť impregnačným náterom proti hmyzu a pesniam 3x a olejovým náterom 1x	m2	29,107	47,50	1 382,58
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 075,68
68	K	767914811	Demontáž oplotenia - strojové pletivo, oceľové stĺpiky, - 0,00900t	m	58,000	2,68	155,44
69	K	767914813	Demontáž oplotenia - plechový plot, oceľové stĺpiky, - 0,01070t	m	32,900	2,88	94,75
70	K	767920821	Demontáž plechovej brány so stĺpkami s plochou nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	4,000	25,60	102,40
71	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	371,000	1,73	643,31
72	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	371,000	2,28	846,99
73	M	132310000211	OK bránka, prístrešok vrátane povrchovej úpravy	t	0,390	2 850,00	1 111,50
74	K	767999111	Nerezová poštová schránka, dodávka a osadenie na plot	ks	1,000	102,00	102,00
75	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,409	47,15	19,29
D 783 Nátery							304,92
76	K	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	43,312	3,64	157,66
77	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií - impregnácia	m2	43,312	3,40	147,26
D M Práce a dodávky M							75,00
D 21-M Elektromontáže							75,00
78	K	210140651	Bezdrôtový zvonček, dodávka a osadenie na plot	ks	1,000	75,00	75,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

3 - SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia

Časť:

3.1 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 272,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 272,38	20,00%	4 454,48
Cena s DPH	v	EUR	26 726,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

3 - SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia

Časť:

3.1 - Sadové úpravy

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 272,38

D HSV Práce a dodávky HSV

22 272,38

D 1 Zemné práce

20 848,59

1	K	111105111	Odstánenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	652,580	0,55	358,92
2	K	111105112	Odstánenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	22,600	0,55	12,43
3	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5-geomreža	m2	48,000	7,70	369,60
4	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,440	7,70	11,09
5	K	180406111	Založenie trávnik parkového mačinovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	525,880	4,40	2 313,87
6	M	026PC 01	Trávna mačina	m2	548,480	4,95	2 714,98
7	K	180406112	Založenie trávnik parkového mačinovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	22,600	5,39	121,81
8	K	181006111	Rozprestretie piesku pod trávne drny (typu šaštínsky piesok alebo jemu podobný ekvivalent) - cca 2 cm v rovine a do svahu 1 : 5	m2	525,880	1,65	867,70
9	K	181006121	Rozprestretie piesku pod trávne drny (typu šaštínsky piesok alebo jemu podobný ekvivalent) - cca 2 cm v sklone nad 1:5	m2	22,600	1,65	37,29
10	K	181301312	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm - ornica použitá zo zemníka stavby	m2	662,000	0,44	291,28
11	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	662,000	0,88	582,56
12	K	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	22,600	0,88	19,89
13	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm - ornica použitá zo zemníka stavby	m2	22,600	0,88	19,89
14	K	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	100,000	1,10	110,00
15	K	183101212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3-popínavky	ks	36,000	2,20	79,20
16	K	183101213	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3- živý plot	ks	71,000	2,20	156,20
17	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	100,000	0,55	55,00
18	K	183205111	Založenie záhonu na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2-záhon, živý plot, popínavky, výsadba v štrku, dažďová záhradka	m2	88,120	3,30	290,80
19	M	055410000100	Mulčovacia kôra borovicová (30-80) 70 L, typu Florimo alebo tomu podobný ekvivalent (1m2/ 1,5 ks/70L)+stratné	bal	78,135	7,92	618,83
20	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	662,000	0,44	291,28
21	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	652,580	0,44	287,14
22	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	662,000	0,11	72,82
23	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x	m2	1 324,000	0,03	39,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	183403211	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	22,600	0,55	12,43
58	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	22,600	0,55	12,43
59	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2-2x	m2	45,200	0,06	2,71
24	K	184102111	Výsadba dreveniny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	36,000	4,40	158,40
25	K	184102112	Výsadba dreveniny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	71,000	6,05	429,55
26	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	781,350	0,83	648,52
27	K	184802111	Chemické odbúranie pôdy ekologickým prípravkom v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko-2x	m2	1 324,000	0,17	225,08
28	M	252310000100	Postrekový ekologický prípravok na ničenie burín	l	0,822	49,50	40,69
29	K	184802111	Chemické odbúranie pôdy ekologickým prípravkom v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko-2x	m2	45,200	0,17	7,68
30	K	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	321,000	0,11	35,31
31	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	52,090	0,55	28,65
32	K	184921111	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5 - len záhony štrkové (pod živé ploty nedávame)	m2	26,610	0,88	23,42
33	M	693710000200	Mulčovacia textilná, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2, typu AGROTEX alebo jej podobný ekvivalent	bal	0,166	88,00	14,61
34	M	693710000300	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textilii, typu AGROTEX alebo jej podobný ekvivalent	ks	129,000	0,33	42,57
35	M	Z1561185214533001000	Záhonová lišta typu GardenRAND 1 m, výška 45 mm (typu Eko Brim) alebo jej podobný ekvivalent	ks	95,000	3,52	334,40
36	M	Z1561185214503000025	Klinec plastový typu RandPEG 25 cm alebo jemu podobný ekvivalent	ks	190,000	0,19	36,10
37	M	251PC 02	Hnojivo tabletové, bal/25 ks	bal	12,840	8,80	112,99
38	K	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	26,610	2,75	73,18
39	M	583410003400	Štrkodrava - typu Andezit K fr.frakcia 8-16-32 mm alebo tomu podobný ekvivalent	t	4,524	55,00	248,82
40	K	185802113	Hnojenie pôdy umelým hnojivom na široko	t	0,012	110,00	1,32
41	M	251110000100	Hnojivo NPK (2kg na 100m2) alebo jemu podobný ekvivalent	kg	12,288	2,20	27,03
42	M	103PC 05	Piesok šaštínsky 0-1 alebo jemu podobný ekvivalent	m3	10,970	44,00	482,68
43	M	026550001300	Pavnič - Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii', Co2L 60/80 + 2% stratné (aj viazač materiál)	ks	36,000	6,60	237,60
44	M	026PC 04	Nádržník - Potentilla fruticosa 'Goldfinger' Co2L 30/40 + 2% stratné	ks	42,000	6,60	277,20
45	M	026610005400	Tuja - Thuja occidentalis 'Smaragd', bal 120/140 + 3% stratné	ks	29,000	16,50	478,50
46	M	026PC 05	Trvalky a trávy do štrkovej plochy podľa aktuálnej ponuky - výber vid'. TS - Co1L + 2% stratné	ks	53,000	6,60	349,80
47	M	026PC 06	Trávy do plochy dažďovej záhradky podľa aktuálnej ponuky - výber vid'. TS - K9 + 2% stratné	ks	47,000	4,40	206,80
48	M	026PC 07	Voda na zalievanie rastlín	m3	196,102	2,20	431,42
49	K	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 329,840	0,06	619,79
50	K	185803112	Ošetrovanie trávnik na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	406,800	0,06	24,41
51	K	185804111	Ošetrovanie vysadených kvetín a tráv v rovine-štrková plocha s výsadbou trvaliek a dažďová záhradka	m2	540,450	1,32	713,39
52	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	124,800	22,00	2 745,60
53	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	196,102	2,42	474,57
54	K	PC 08	Zaliatie trávneho koberca vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - po založení do prijatia a po dobu 3 rokov	m3	71,302	22,00	1 568,64
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				282,15
55	K	PC 09	Osadenie záhonovej lišty typu GardenRAND 1 m	m	95,000	2,97	282,15

D 99

Presun hmôt HSV

1 141,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	69,190	16,50	1 141,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

3 - SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia

Časť:

3.2 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 973,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 973,31	20,00%	794,66

Cena s DPH

v EUR

4 767,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

3 - SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia

Časť:

3.2 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 973,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 973,31

D 1

Zemné práce

1 464,03

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,500	17,50	306,25
2	K	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,500	9,50	166,20
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	17,580	1,92	33,74
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	247,500	0,48	119,30
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,500	7,93	130,86
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,500	0,84	13,91
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,390	5,00	131,95
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,590	3,94	22,01
9	M	583310003800	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,118	16,22	131,65
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	9,190	8,60	79,03
11	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	16,539	19,90	329,13

D 4

Vodorovné konštrukcie

99,88

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,350	42,50	99,88
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

2 278,81

13	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	47,000	0,64	30,17
14	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	47,000	44,81	2 105,93
15	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	8,000	3,43	27,46
16	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	2,000	2,28	4,56
17	M	286510003300	Koleno PVC-U, DN 110x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	2,000	2,47	4,95
18	M	286510003600	Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	4,000	3,03	12,14
19	K	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	ks	2,000	3,43	6,86
20	M	286510016600	Odbočka 67,5° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	2,000	3,30	6,60
21	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,000	1,71	80,14

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

125,70

22	K	936311113	Zabetónovanie potrubia uloženého v dne, v stenách nádrží z betónu vodostavebného C 25/30 pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,025	851,24	21,28
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	971042361	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 600 mm, -0,11900t	ks	2,000	44,18	88,35
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,238	14,53	3,46
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,570	0,47	1,69
26	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,238	10,88	2,59
27	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,238	35,00	8,33
D		99	Presun hmôt HSV				4,89
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,489	10,00	4,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

4 - SO 04 Vodovod (prípojka)

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 500,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 500,99	20,00%	700,20

Cena s DPH

v EUR

4 201,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

4 - SO 04 Vodovod (prípojka)

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 500,99

D HSV Práce a dodávky HSV

3 164,34

D 1 Zemné práce

1 650,66

1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,020	17,50	52,85
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	3,020	1,75	5,28
3	K	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	20,670	11,50	237,60
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	20,670	1,13	23,44
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	9,360	4,54	42,47
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	9,360	2,63	24,63
7	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	0,180	2,15	0,39
8	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	0,180	0,50	0,09
9	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	21,100	1,92	40,49
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	315,000	0,48	151,83
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,100	7,93	167,34
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,100	0,84	17,79
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,760	5,00	168,80
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,030	3,94	55,25
15	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	20,590	19,25	396,36
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,990	8,60	51,51
17	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	10,781	19,90	214,54

D 2 Zakladanie

2,24

18	K	279313612	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	m3	0,010	112,00	1,12
19	K	279313721	Betónovanie základových múrov z betonu prostého	m3	0,010	112,00	1,12

D 4 Vodorovné konštrukcie

88,40

20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,080	42,50	88,40
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

1 063,46

23	K	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	27,000	0,48	12,99
24	M	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m, WAVIN (alebo ekvivalent)	m	27,000	1,17	31,51
25	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	54,59	54,59
26	M	551180001400	Navrtávací pás Hacom uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE (alebo ekvivalent)	ks	1,000	61,97	61,97
27	M	422710000200.R 2	Teleskopická zemná súprava pre domové prípojky so skrutkovým napojením Hawle 0,8-1,2m; obj.č. 9612 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	52,50	52,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	27,000	0,79	21,22
29	K	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	35,63	35,63
30	M	28600112500115	Vodomerná šachta oválna VSO 1,2/1 výška 1500mm (alebo ekvivalent)	ks	1,000	745,00	745,00
31	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	24,54	24,54
32	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,51	23,51
D 99 Presun hmôt HSV							359,58
41	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	35,958	10,00	359,58
D PSV Práce a dodávky PSV							336,65
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							336,65
42	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,76	9,52
43	M	551110007300	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,65	23,65
44	M	551110008700	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, KK 51, niklovaná mosadz, IVAR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	28,50	28,50
45	K	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	4,76	4,76
46	M	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	12,44	12,44
47	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	4,76	4,76
48	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	35,30	35,30
49	K	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	38,38	38,38
50	M	388212250001016	Vodomer Sensus 420 Qn 2,5 m ³ /h (alebo ekvivalent)	ks	1,000	145,00	145,00
51	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	27,000	1,19	32,00
52	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,343	0,70	2,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

5 - SO 05 Splašková kanalizácia (prípojka)

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 341,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 341,32	20,00%	1 668,26

Cena s DPH

v EUR

10 009,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

5 - SO 05 Splašková kanalizácia (prípojka)

Miesto: Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 341,32

D HSV Práce a dodávky HSV

8 341,32

D 1 Zemné práce

2 566,41

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	40,230	11,50	462,44
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,230	1,13	45,62
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	67,240	4,54	305,07
4	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	67,240	2,63	176,91
5	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	1,280	2,15	2,75
6	K	151101311	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	1,280	0,50	0,65
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	25,040	1,92	48,05
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	375,600	0,48	181,04
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,040	7,93	198,59
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,040	0,84	21,11
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,060	5,00	200,30
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,010	3,94	102,43
13	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	19,476	19,25	374,91
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,050	8,60	86,43
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	18,096	19,90	360,11

D 4 Vodorovné konštrukcie

148,75

16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,500	42,50	148,75
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

142,55

17	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,300	6,38	14,67
18	K	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	2,300	55,60	127,88

D 8 Rúrové vedenie

3 995,70

19	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	33,000	0,71	23,36
20	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	33,000	93,90	3 098,57
21	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	4,23	4,23
22	M	28600142500a1	Navíťavacia sedlová odbočka Easy Clip DN 300/150 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	56,33	56,33
23	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	33,000	1,71	56,27
24	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	57,21	57,21
25	M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	40,00	40,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	286610045000	Vinocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN (alebo ekvivalent)	m	2,000	79,00	158,00
27	M	286610045900	Teleskopický adaptér D 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PVC-U, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	108,90	108,90
28	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	33,90	33,90
29	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	288,60	288,60
30	M	592240009400	Betónový roznášač prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	70,33	70,33

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 025,04

31	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2,300	3,50	8,05
32	K	113107132r	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, so spätným využitím sute	m2	2,300	33,48	77,00
33	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2,300	11,12	25,57
34	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000	3,25	12,98
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,060	14,53	582,07
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	600,900	0,47	284,23
37	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,766	10,88	8,33
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,766	35,00	26,81

D 99

Presun hmôt HSV

462,87

39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,287	10,00	462,87
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

6 - SO 06 NN Prípojka

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 777,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 777,88	20,00%	355,58

Cena s DPH

v EUR

2 133,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Lipová ulica, Hurbanovo

Objekt:

6 - SO 06 NN Prípojka

Miesto:

Hurbanovo

Dátum:

12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 777,88

D M

Práce a dodávky M

1 777,88

D NN

NN prípojka

3	M	M049	Kábel AYKY-J 4x25	m	7,000	3,35	23,45
4	M	M051	Poistka NN 000, gG, 32 A, nozova	ks	3,000	6,25	18,75
5	M	M070	Poistková skrinka SPP2	ks	1,000	68,75	68,75
6	M	M071	Podružný materiál	%	3,000	13,75	41,25
7	K	K074	Uchytenie a napojenie kábla AYKY-J 4x25 v.u.	m	7,000	2,40	16,80
8	K	K075	Uchytenie a zapojenie skrinky SPP 2	ks	1,000	38,40	38,40
9	K	K076	Drobné elektroinštalačné práce	hod	1,000	24,00	24,00
10	K	K077	Spracovanie východiskovej revízie	ks	1,000	72,00	72,00

D OEZ

Odborné elektrické zariadenie

1 474,48

11	M	M072	Kábel AYKY-J 4x35	m	10,000	4,48	44,80
12	M	M073	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	10,000	0,73	7,30
13	M	M074	Chránička PE-HD kábelová vlnitá ohybná FXKVR 63	m	10,000	2,19	21,90
14	M	M075	Rozvádzač dvojtarif HASMA RE1.0 Z xxA P2+istič 3Bx25A	ks	1,000	201,25	201,25
15	M	M076	Kábelová koncovka TYCO EPKT 0015 pre kábel 25	ks	2,000	31,25	62,50
16	M	M049	Kábel AYKY-J 4x25	m	7,000	3,35	23,45
17	M	M077	Trubka ochranna z PE, novoduru do 50mm v.u.	m	52,000	2,03	105,56
18	K	K078	Osadenie RE	ks	1,000	72,00	72,00
19	M	M079	Kábel AYKY-J 4x35 v.u. a 4x25	m	52,000	4,48	232,96
20	M	M080	Kábel CYKY-J 3x1,5 v.u.	m	52,000	0,73	37,96
21	K	K081	Oznacovací štítok na kábel	ks	4,000	1,20	4,80
22	K	K082	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	m	52,000	0,60	31,20
23	K	K083	Drobné elektroinštalačné práce	hod	3,000	24,00	72,00
24	K	K084	Spracovanie východiskovej revízie	hod	3,000	24,00	72,00
25	K	K085	Vykop ryhy 50/80cm (s/h) - zemina tr.3	m	40,000	7,20	288,00
26	K	K086	Zahoz ryhy 50/80cm (s/h) - zemina tr.3	m	40,000	2,40	96,00
27	K	K087	Provizorna uprava terenu v zemine tr.3	m2	40,000	2,40	96,00
28	K	K088	Výstražná fólia	m	40,000	0,12	4,80

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019014
Stavba: Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

JKSO:
Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:
Dátum: 12.7.2022

Objednávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DARTON s.r.o.

IČO: 44820551
IČ DPH: SK2022870322

Projektant:
Ing. arch. Ján Kunec

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 294,14

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	346 294,14	69 258,83

Cena s DPH v EUR 415 552,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019014

Stavba: Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum:

12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		346 294,14	415 552,97
1	SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)	285 236,28	342 283,54
E1.1A	SO 01 Architektonické a stavebné riešenie	183 232,81	219 879,37
E1.4	SO 01 Zdravotechnika	13 195,20	15 834,24
E1.4.1	Zdravotechnika - objekt	11 505,49	13 806,59
E1.4.2	Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch	1 689,71	2 027,65
E1.5	SO 01 Vykurovanie	32 978,14	39 573,77
E1.5.1	Vykurovanie - objekt	13 499,35	16 199,22
E1.5.2	Vykurovanie - strojovňa	19 478,79	23 374,55
E1.6	SO 01 Vzduchotechnické zariadenia	17 883,88	21 460,66
E1.7	SO 01 Elektroinštalácia	10 141,83	12 170,20
E1.9	SO 01 Bleskozvod	1 038,67	1 246,40
E1.13	SO 01 Fotovoltaika	26 765,75	32 118,90
2	SO 02 Spevnené plochy, oplatenie	22 440,36	26 928,43
3	SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia	27 925,97	33 511,16
3.1	Sadové úpravy	25 427,89	30 513,47
3.2	Dažďová kanalizácia	2 498,08	2 997,70
4	SO 04 Vodovod (prípojka)	3 541,09	4 249,31
5	SO 05 Splašková kanalizácia (prípojka)	5 142,24	6 170,69
6	SO 06 NN Prípojka	2 008,20	2 409,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.1A - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				183 232,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	183 232,81	20,00%	36 646,56	
Cena s DPH		v EUR		219 879,37

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.1A - SO 01 Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

183 232,81

D HSV Práce a dodávky HSV 72 332,08

D 1 Zemné práce 1 589,62

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	31,133	1,08	33,62
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,894	18,70	390,72
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,894	8,55	178,64
4	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,608	57,60	35,02
5	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,608	10,46	6,36
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	21,502	1,62	34,83
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,502	7,16	153,95
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vykopaná zemina	m3	21,502	5,35	115,04
9	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - štrkové vrstvy	m3	14,425	5,35	77,17
10	M	5833736800	Štrkopiesok 0-63, ekvivalent makadam 0-63	t	12,390	25,00	309,75
11	M	5833733001	Štrkopiesok 8-16	t	13,222	19,25	254,52

D 2 Zakladanie 7 342,25

12	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,688	42,50	199,24
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - podkladová doska	m3	28,179	110,00	3 099,69
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,670	18,50	160,40
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,670	2,77	24,02
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,655	2 250,00	1 473,75
17	K	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 12 mm -0.00001t	cm	288,000	0,63	180,29
18	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	14,348	110,00	1 578,28
19	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,440	18,50	63,64
20	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,440	2,77	9,53
21	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	11,240	18,50	207,94
22	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	11,240	2,77	31,13
23	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,718	110,00	78,98
24	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,261	18,50	41,83
25	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,261	2,77	6,26
26	K	275351.R1	Debnenie stien základových pätiiek - príplatok za kruhové debnenie	m2	2,261	5,00	11,31
27	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	91,815	0,64	58,76
28	M	6936656.R2	Geotextília 250g/m2	m2	105,587	1,11	117,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				21 364,75
29	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm alebo ekvivalent	m3	4,215	176,59	744,33
30	K	311273115	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-350 PDK na MVC a maltu YTONG (300x249x599) alebo ekvivalent	m3	58,044	195,32	11 337,15
31	K	311311911	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 16/20	m3	0,689	123,18	84,87
32	K	311321822	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy	m2	5,015	6,24	31,29
33	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm alebo ekvivalent	ks	6,000	12,40	74,40
34	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm alebo ekvivalent	ks	7,000	16,21	113,47
35	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	18,62	18,62
36	K	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	28,26	56,52
37	K	317162107	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	30,91	61,82
38	K	317165127	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	65,08	130,17
39	K	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent	ks	11,000	85,76	943,36
40	K	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	111,77	111,77
41	K	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,246	110,00	27,06
42	K	317351107	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	1,050	18,50	19,43
43	K	317351108	Debnie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	1,050	2,77	2,91
44	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,027	2 320,00	62,64
45	K	332321310	Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,409	110,00	44,99
46	K	332351101	Debnie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	8,177	25,60	209,33
47	K	332351102	Debnie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	8,177	2,77	22,65
48	K	332361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10216	t	0,011	2 320,00	25,52
49	K	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10505	t	0,064	2 320,00	148,48
50	K	342272.R1	Domurovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm hladkých, na maltu YTONG (50x249x599)	m2	1,033	29,07	30,03
51	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599) alebo ekvivalent	m2	263,580	26,80	7 063,94
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 713,91
52	K	417270300	U profil YTONG 300x249x599 alebo ekvivalent	m	4,100	18,66	76,50
53	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	3,200	110,00	352,00
54	K	417351115	Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	38,400	18,50	710,40
55	K	417351116	Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	38,400	2,77	106,37
56	K	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,032	2 320,00	74,24
57	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,170	2 320,00	394,40
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				34 962,30
58	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) alebo ekvivalent	m2	610,677	1,04	635,10
59	K	612465123	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, strojné nanášanie, Baumit Gletovaná omietka hr. 10 mm alebo ekvivalent	m2	498,757	5,40	2 693,29
60	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložím bez lepidla	m2	498,757	6,50	3 241,92
61	K	621465372	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SAF, roztieraná, hr. 2 mm	m2	30,420	13,84	421,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	622255.R1	Prevetrávaná fasáda z fasádnych drevených profilov 19x117 4PD, hliníkové konzoly, dreveným konštrukčným roštom z hranolov 40x40, bez tepelnej izolácie, vrátane náterov drevených prvkov	m2	15,880	158,00	2 509,04
63	K	622465372	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SAF, roztieraná, hr. 2 mm	m2	241,220	13,84	3 338,48
64	K	622465412	Vonkajšia omietka stien mozaiková STOMIX alebo ekvivalent	m2	14,350	25,22	361,91
65	K	6252513R2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým lepidlom - M2, M3	m2	28,700	49,39	1 417,49
66	K	625251.R3	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - minerálne riešenie alebo ekvivalent - pod parapet	m2	2,272	24,89	56,55
67	K	6252516R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom 60 mm /min. 40 mm/ - minerálne riešenie	m2	8,432	30,03	253,21
68	K	625253574	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW) alebo ekvivalent, skrutkovacie kotvy - M4	m2	15,880	57,18	908,02
69	K	625253578	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW) alebo ekvivalent, skrutkovacie kotvy - M1	m2	232,788	58,72	13 669,31
70	K	625253761	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 50 mm STOMIX STX.THERM STROP (MW) alebo ekvivalent - St3	m2	30,420	29,25	889,79
71	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - pod podkladovú dosku	m3	25,650	42,50	1 090,13
72	K	632477.R1	Liaty samonivelačný anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr. 45 mm vrátane prebrúsenie povrchu	m2	161,520	18,81	3 038,19
73	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	16,900	4,50	76,05
74	M	6119000990	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové š. 350 mm	m	13,668	20,16	275,55
75	M	6119000500	Parapetná doska vlhkovzdorná, vrchná vrstva: laminát š. 350 mm	m	3,570	22,60	80,68
76	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	13,000	0,51	6,58

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 804,79

77	K	915930032	Osadenie PVC obrubníka	m	66,600	5,98	398,27
78	M	4045795.R1	Obrubník PVC	ks	69,930	2,35	164,34
79	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,250	1,75	380,19
80	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,250	0,70	152,08
81	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,250	0,80	173,80
82	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	162,800	1,50	244,20
83	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	162,800	1,50	244,20
84	K	953947209	STOMIX zakladacia lišta 143 mm (hliníková) alebo ekvivalent	m	6,000	8,70	52,20
85	K	953947215	STOMIX zakladacia lišta 203 mm (hliníková) alebo ekvivalent	m	45,900	11,20	514,08
86	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	60,220	2,00	120,44
87	K	953997311	STOMIX rohový profil Kombi PVC 10/10 alebo ekvivalent	m	79,820	2,00	159,64
88	K	953997336	STOMIX profil s odkvapničkou PVC 10/10 alebo ekvivalent	m	52,300	1,95	101,99
89	K	953997337	STOMIX profil omietkový ukončovaci pre zateplenie 3 mm (plastový) alebo ekvivalent	m	60,220	1,65	99,36

D 99 Presun hmôt HSV 2 554,46

90	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	300,525	8,50	2 554,46
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 110 900,73

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 107,55

91	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	375,720	0,25	92,80
----	---	-----------	--	----	---------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,120	3 150,00	378,00
93	K	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena 2x	m2	28,700	0,34	9,76
94	K	711112011.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena - stierka s výstužnou vrstvou	m2	28,700	0,35	10,05
95	M	1116332001	Suspenzia asfaltová pre hydroizoláciu spodnej stavby	t	0,059	3 150,00	185,85
96	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	161,520	0,46	74,30
97	M	6936656.R1	Geotextília 160g/m2	m2	185,748	1,31	243,33
98	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	14,350	0,57	8,17
99	M	6936656.R2	Geotextília 250g/m2	m2	16,503	1,38	22,77
100	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	187,860	4,40	826,96
101	M	6285271.R1	Modifikovaný asfaltovaný pás s Al fóliou proti radónu hr. 5 mm	m2	216,039	8,62	1 862,26
102	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	45,370	1,25	56,71
103	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	47,790	1,65	78,85
104	M	2353203200	Stierkové izolácie SANIFLEX, 12 kg, elastický tesniaci prostriedok do vlhka alebo ekvivalent	kg	111,792	8,85	989,36
105	M	2353201300	Stierkové izolácie - páska ASO-DICHTBAND 2000-S, 12 cm/50m alebo ekvivalent	m	50,160	4,52	226,72
106	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,265	32,93	41,66

D 713 Izolácie tepelné 12 961,45

107	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	325,600	3,98	1 295,89
108	M	6314150.R2	Tepelné izolácie z minerálnej vlny, stropné podhľady a stropy hr. 150 mm	m2	332,112	5,94	1 972,75
109	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	207,000	3,98	823,86
110	K	713111132	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	207,000	1,90	393,30
111	M	6314150.R1	Tepelné izolácie z minerálnej vlny, stropné podhľady a stropy hr. 120 mm	m2	422,484	4,03	1 702,61
112	K	713120011	Montáž paropriepustnej fólie podláh - povala	m2	144,000	0,80	115,20
113	M	6288000.R1	Paropriepustná fólia	m2	165,600	1,09	180,50
114	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	161,520	2,50	403,80
115	M	2837603.R1	Tepelná izolácia podláh EPS 200, Neofloor sivý penový polystyrén hrúbka 90 mm	m2	164,750	15,44	2 543,74
116	M	2837603.R2	Tepelná izolácia podláh EPS 200, Neofloor sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	164,750	17,17	2 828,76
117	K	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny - strešná priečka	m2	38,700	0,80	30,96
118	M	6288000.R1	Paropriepustná fólia	m2	44,505	1,09	48,51
119	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov - parozábrana Al s prekrytím a prelepením spojov	m2	162,800	1,93	314,20
120	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	9,172	33,51	307,37

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 1 557,76

121	K	725291.R1	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1000 mm, ozn. J	ks	1,000	125,00	125,00
122	K	725291.R2	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo 500x1500 mm, ozn. M	ks	1,000	187,50	187,50
123	K	725291.R3	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo 600 mm, ozn. G	ks	2,000	198,88	397,76
124	K	725291.R4	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné madlo s držiakom osušiek 500 mm, ozn. H	ks	2,000	187,50	375,00
125	K	725291.R5	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sprchové madlo s držiakom sprchovej ružice, ozn. P	ks	1,000	187,50	187,50
126	K	725291.R6	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov - sklopné sedadlo, ozn. O	ks	1,000	285,00	285,00

D 762 Konštrukcie tesárske 13 098,13

127	K	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	38,700	5,35	207,05
-----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	6051013.R1	Dosky pre záklop, obklad	m3	0,975	455,00	443,63
129	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	0,929	12,99	12,06
130	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	26,000	8,39	218,24
131	M	6051036.R1	Rezivo hranoly	m3	0,368	465,00	171,12
132	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	242,280	5,35	1 296,20
133	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech - podbitie, a bočné debnenie	m2	30,420	12,27	373,13
134	M	6051013.R1	Dosky pre záklop, obklad	m3	6,872	455,00	3 126,76
135	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	805,000	0,83	664,13
136	K	762341203	Montáž pomocného latovania stropov na drevenú konštrukciu	m	370,000	0,74	273,80
137	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	246,000	1,26	308,98
138	M	6051506.R1	Late, kontralate	m3	2,999	495,00	1 484,51
139	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	9,751	35,83	349,33
140	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	60,000	9,80	588,06
141	M	6051506.R2	Late pre rošt strešnej priečky	m3	0,455	495,00	225,23
142	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	0,433	25,84	11,19
143	K	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz	m2	144,000	5,35	770,40
144	M	6051013.R1	Dosky pre záklop, obklad	m3	4,536	455,00	2 063,88
145	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klinec, svorky	m3	4,320	4,28	18,47
146	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,195	53,50	491,96

D 763 Konštrukcie - drevostavby 28 941,20

147	K	763114.R1	Inštalčná priečka SDK, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50, vzduchová medzera 118 mm, dosky hr. 15 mm s TI 2x40 mm - pr2	m2	7,277	39,80	289,62
148	K	763122.R2	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca UD a CD, dosky hr. 15 mm TI hr. 40 mm - pr3	m2	14,033	34,80	488,35
149	K	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm alebo ekvivalent	m2	162,800	51,00	8 302,80
150	K	763710.R1	Závetrie vstupu, joklová nosná konštrukcia, drevená výplň vrázané náteru, vrstvené bezpečnostné sklo, vid. detail závetria	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
151	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	207,000	10,59	2 191,10
152	M	6122201060	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m vrátane impregnácie	m2	376,740	27,10	10 209,65
153	M	6122201061	Kotviace prvky	kg	82,830	5,50	455,57
154	K	763750.R1	Drevená terasa /drevený okapový chodník/ z terasových dosiek 27x120, dreveným konštrukčným roštom z hranolov 45x70 na joklových profiloch, vrátane náterov drevených prvkov	m2	40,908	140,10	5 731,21
155	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,837	45,06	172,90

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 596,94

156	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. do 330 mm	m	36,000	14,80	532,80
157	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	36,000	20,92	753,12
158	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	20,92	83,68
159	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm - terasové okno a dvere	m	4,500	14,70	66,15
160	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm	m	16,230	14,70	238,58
161	K	7644304.R1	Oplechovanie atík štítových stien z pozinkovaného farbeného PZf plechu - horné oplechovanie, príponka, vytvorenie žľabu	m	27,000	17,64	476,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	8,000	5,99	47,92
163	M	5534415660	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 100 mm	ks	8,000	6,63	53,04
164	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	16,000	20,92	334,72
165	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,151	70,51	10,65
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				9 652,74
166	K	765331105	Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° alebo ekvivalent - vrátane odvetrávacích, prestupových a protisnehových kusov	m2	242,280	31,00	7 510,68
167	K	765331409	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu, sklon od 22° do 35° alebo ekvivalent	m	18,000	37,20	669,60
168	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	36,000	2,60	93,60
169	K	765363043	Vetracia mriežka	m	36,000	2,48	89,28
170	K	765901322	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S alebo ekvivalent, na plné debnenie	m2	257,130	3,39	871,67
171	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,509	39,77	417,91
D 766			Konštrukcie stolárske				26 054,14
172	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	45,50	45,50
173	M	6123909.R1	Sklápacie schody na povalu s požiarou odolnosťou	ks	1,000	380,00	380,00
174	K	766621400	Montáž plastových okien s použitím komprimačnej pásky	m	70,430	13,30	936,72
175	M	6114120R01	Plastové okno jednokrídlové OS 1000x1585 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK1	ks	6,000	221,00	1 326,00
176	M	6114120R02	Plastové okno dvojkridlové fix+posuv 3500x2485 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK2	ks	1,000	5 650,00	5 650,00
177	M	6114120R03	Plastové okno dvojkridlové OS+OS 1900x835 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK3	ks	1,000	288,00	288,00
178	M	6114120R04	Plastové okno jednokrídlové OS 1000x750 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK4	ks	3,000	142,00	426,00
179	M	6114120R05	Plastové okno dvojkridlové fix+OS 1000x2485 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK5	ks	1,000	326,00	326,00
180	M	6114120R06	Plastové okno jednokrídlové sklopné 1500x750 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK6	ks	1,000	167,00	167,00
181	K	76662142R	Montáž plastových dverí s použitím komprimačnej pásky	m	6,970	13,30	92,70
182	M	5534065R01	Plastové dvere jednokrídlové s pevným nadsvetlíkom 1000x2485 mm / krídlo 1x900x2050 mm/, izolačné trojsklo, ozn. D7	ks	1,000	856,00	856,00
183	K	766650.R1	Montáž a dodávka dvere šatníkové rámové dvojkridlové 800x2500 mm, výplň krídla-lamely, ozn. Dvs	ks	1,000	750,00	750,00
184	K	766651.R1	Montáž púzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo pri priechode š. nad 0,8 do 1,2 m avýške do 3,0 m	ks	2,000	45,60	91,20
185	M	5533401.R1	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 1100x2700 mm vrátane príslušenstva	ks	2,000	1 437,00	2 874,00
186	K	766651101	Montáž púzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo pri priechode š. do 0,8 m	ks	1,000	35,60	35,60
187	M	5533401500	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 600 mm	ks	1,000	315,00	315,00
188	M	5533401940	Posuvné systémy dverí- sada pojazdv	súbor	1,000	18,67	18,67
189	M	5533401950	Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta	m	1,200	7,58	9,09
190	K	766651102	Montáž púzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo pri priechode š. nad 0,8 do 1,2 m	ks	2,000	36,60	73,20
191	M	5533401530	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 900 mm	ks	2,000	352,00	704,00
192	M	5533401940	Posuvné systémy dverí- sada pojazdv	súbor	2,000	18,67	37,34
193	M	5533401950	Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta	m	4,000	7,58	30,30
194	K	766661111	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do stavebného púzdra, jednokrídlové	ks	5,000	32,50	162,50
195	M	6116302.R1	Celopresklenné rámové posuvné dvere jednokrídlové 110x270 cm vrátane nerezového kovania, ozn. D3	ks	2,000	2 245,00	4 490,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	6116021.R1	Dvere vnútorné posuvné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D4	ks	2,000	178,37	356,74
197	M	6116012.R2	Dvere vnútorné posuvné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D5	ks	1,000	137,55	137,55
198	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokrídlové	ks	12,000	32,10	385,20
199	M	6116020.R1	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D1	ks	6,000	184,49	1 106,94
200	M	6116011.R2	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D2	ks	5,000	102,86	514,30
201	M	6116301.R1	Celopresklenné dvere jednokrídlové 90x197 cm vrátanie nerezového kovania, ozn. D6	ks	1,000	843,00	843,00
202	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	12,000	57,15	685,80
203	M	6117103.R1	Zárubňa obložková do hrúbky múru 120 mm	ks	12,000	157,50	1 890,00
204	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,563	31,85	49,79
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 555,57
205	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	33,100	4,11	136,04
206	K	771541115	Montáž podláh z dlažby gresovej kladených do tmelu	m2	45,370	19,80	898,33
207	M	5976498.R1	Dlaždice gresové	m2	52,852	9,50	502,09
208	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,834	22,91	19,11
D 775 Podlahy vlysové a parketové							3 107,66
209	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	70,200	2,62	183,92
210	M	6119808.R1	Lišta soklová k laminátovej podlahe	m	77,220	1,65	127,41
211	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	116,150	7,85	911,78
212	M	6119800.R1	Laminátová podlaha pre podlahové vykurovanie	m2	121,958	13,50	1 646,43
213	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej pod plávajúce podlahy	m2	116,150	0,88	102,21
214	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy pre podlahové vykurovanie	m2	119,635	0,80	95,71
215	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,039	38,69	40,20
D 781 Dokončovacie práce a obklady							3 196,23
216	K	781445105	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	108,420	19,80	2 146,72
217	K	781545.R1	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	m2	2,250	19,80	44,55
218	M	5978650.R1	Keramický obklad, alt. gres	m2	116,204	8,50	987,73
219	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,752	22,91	17,23
D 783 Dokončovacie práce - nátery							934,49
220	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	1 182,560	0,35	413,90
221	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	162,800	2,75	447,70
222	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	28,586	2,55	72,89
D 784 Dokončovacie práce - maľby							1 623,99
223	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	453,082	0,90	407,77
224	K	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	161,520	1,05	169,60
225	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	453,082	2,31	1 046,62
D 786 Dokončovacie práce - čalúnnicte							512,88
226	K	7866212R1	Vnútorné AL žalúzie horizontálne, ovládanie retiazka, RAL biela	m2	24,373	21,00	511,83
227	K	998786101	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) do 6 m	t	0,041	25,54	1,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E1.4.1 - Zdravotechnika - objekt

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 505,49
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 505,49	20,00%	2 301,10

Cena s DPH	v EUR	13 806,59
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E1.4.1 - Zdravotechnika - objekt

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 505,49

D PSV Práce a dodávky PSV 10 971,52

D 713 Izolácie tepelné 243,64

1	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	85,000	2,32	197,20
2	M	283310008300	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	64,260	0,46	29,56
3	M	283310008400	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	10,200	0,51	5,20
4	M	283310008500	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	12,240	0,62	7,59
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,406	1,30	3,13
6	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	2,406	0,40	0,96

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 320,68

7	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	2,000	17,02	34,04
8	K	721171411	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité) alebo ekvivalent	m	19,200	23,10	443,52
9	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	6,200	13,11	81,28
10	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	7,500	14,27	107,00
11	K	721171506	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	1,000	19,35	19,35
12	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné alebo ekvivalent	m	2,000	26,36	52,73
13	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,100	737,92	73,79
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	2,92	2,92
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,000	3,24	42,09
16	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	4,79	19,16
17	K	721212403r	Montáž tvaroviek jednoosých z PVC DN 110	ks	4,000	5,62	22,48
18	M	2864700121	Čistiaci kus 90°, D 110, s viečkom O 110	ks	4,000	29,79	119,17
19	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	26,61	106,44
20	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 alebo ekvivalent	ks	4,000	35,60	142,40
21	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,700	0,90	34,79
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	13,012	1,00	13,01
23	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	13,012	0,50	6,51

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 261,93

24	K	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	63,000	18,67	1 176,08
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	722172603	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	10,000	24,07	240,70
26	K	722172611	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach alebo ekvivalent	m	12,000	36,79	441,43
27	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,100	1 858,21	185,82
28	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	20,000	7,35	146,98
29	M	197730011000	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 16-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent	ks	20,000	6,21	124,20
30	M	2862291600	Prechod s vnútorným závitom 16 - Rp1/2 MX k. č.168087-001 REHAU alebo ekvivalent	ks	28,000	7,86	220,05
31	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000	14,68	58,74
32	M	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent	ks	8,000	6,44	51,52
33	K	722221230	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	4,90	4,90
34	M	5511872690	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubeníím, 1", filtrom a vypúšťaním	ks	1,000	189,37	189,37
35	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	3,000	6,20	18,60
36	M	2860028880r	Servisný ventil k expanzomatu 3/4" s vypustením Regulus	ks	1,000	44,50	44,50
37	M	5511871650	Vodorovná spätná klapka 3/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	11,30	11,30
38	M	5511870320	Gulový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,58	11,58
39	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	6,88	27,52
40	M	1220183	Gulový kohút DN25, PN25, poníkl. IGxIG, pákovým ovládačom	ks	2,000	13,35	26,70
41	M	5511871750	Vodorovná spätná klapka 1", tesnenie kov-kov, mosadz OT	ks	2,000	15,38	30,76
42	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	1,000	2,13	2,13
43	M	4849210145	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz OT 58	ks	1,000	19,83	19,83
44	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	68,000	1,62	109,96
45	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,000	1,19	80,58
46	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	32,233	0,70	22,56
47	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	32,233	0,50	16,12

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 5 125,09

48	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	20,14	80,57
49	M	642360000200	Misa záchodová keramická závesná NOVA Pro Pico, rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním, KOLO alebo ekvivalent	ks	3,000	95,60	286,80
50	M	M33500000	Nova Pro BB WC záv. 70cm, pre tel. postih. alebo ekvivalent	ks	1,000	123,50	123,50
51	K	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	4,000	40,66	162,64
52	M	5513005458	Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	ks	4,000	161,00	644,00
53	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	33,73	67,46
54	M	6420135210	Umývadlo pre imobilných	ks	1,000	88,92	88,92
55	M	6420136190	Umývadličko 45 biela	ks	1,000	79,76	79,76
56	K	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	25,03	150,19
57	M	642130000100	Umývadlo keramické pultové MIO, rozmer 670x470x200 mm, biela, JIKA alebo ekvivalent	ks	6,000	75,60	453,60
58	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	2,000	54,61	109,23
59	M	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela, nohy, sifón	ks	2,000	132,00	264,00
60	K	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	2,000	56,05	112,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	5548443200	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	ks	2,000	344,50	689,00
62	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačítko	súb.	4,000	2,63	10,52
63	M	6420144750	Sedátko s poklopom a-biela,	ks	4,000	25,60	102,40
64	M	6420145010r	Tlačítko pre Geberit WC alebo ekvivalent	ks	4,000	32,50	130,00
65	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	18,58	18,58
66	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	ks	1,000	75,60	75,60
67	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	7,83	15,66
68	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	2,000	47,80	95,60
69	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	7,000	12,99	90,96
70	M	5513006670	Drezová batéria stojacia	ks	1,000	44,50	44,50
71	M	5513006040	Umývadlová stojanková batéria	ks	6,000	45,60	273,60
72	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,55	7,09
73	M	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	ks	2,000	65,60	131,20
74	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	2,87	5,74
75	M	5513006810	Sprchová sada	ks	2,000	36,80	73,60
76	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	8,000	9,62	76,98
77	M	551620005600	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	8,000	39,90	319,20
78	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	8,42	8,42
79	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenná pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	1,000	17,03	17,03
80	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	3,000	6,95	20,85
81	M	2863120235r	Odpadový komplet pre pračku s prívodom vody D 40 HL 405 alebo ekvivalent	ks	2,000	51,78	103,56
82	M	9003076604005	HL 400 alebo ekvivalent	ks	1,000	38,25	38,25
83	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	7,70	15,39
84	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	2,000	39,20	78,40
85	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	6,68	6,68
86	M	4849110100	Sada odtokového lievika HL 21 alebo ekvivalent	ks	1,000	33,10	33,10
87	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	51,047	0,30	15,31
88	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	51,047	0,10	5,10

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 848,54

89	K	732331535	Expanzomat s membranou, bez poistného ventilu, tlak 10 barov, objem 25 l	súb.	1,000	141,00	141,00
90	K	732422010	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	8,79	8,79
91	M	426110002000	Čerpadlo obehové ALPHA2 15-60 130, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	1,000	685,80	685,80
92	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	8,356	1,10	9,19
93	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	8,356	0,45	3,76

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 171,64

94	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	1,11	6,66
95	M	3830002826189	Guľ. kohút pákový DN15 HERZ alebo ekvivalent	ks	2,000	7,65	15,30
96	M	4849120540	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2" x 1/4"	ks	1,000	10,90	10,90
97	M	4849210332	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie	ks	1,000	5,87	5,87
98	M	551190000800	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000	6,48	12,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	3,000	1,17	3,51
100	M	551110008700	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, KK 51, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000	16,10	32,20
101	M	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	12,28	12,28
102	K	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	8,000	4,70	37,60
103	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000	8,29	33,16
104	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,704	0,25	0,43
105	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,704	0,45	0,77
D M Práce a dodávky M							38,97
D 23-M Montáže potrubia							38,97
106	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	3,000	7,34	22,02
107	M	1627422r	Prechodka PE z polyetylenu na oceľ D 32x1" vonk.závit	ks	3,000	5,65	16,95
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							495,00
108	K	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	16,50	495,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E1.4.2 - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 689,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 689,71	20,00%	337,94

Cena s DPH

v EUR

2 027,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Úroveň 3:

E1.4.2 - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 689,71

D 4		Vodorovné konštrukcie		85,00			
1	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,000	42,50	85,00
D HSV		Práce a dodávky HSV		333,22			
D 1		Zemné práce		258,41			
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,000	32,50	195,00
3	K	130001101r	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	6,000	1,99	11,94
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,000	1,92	11,51
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	3,94	11,81
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,000	28,15	28,15
D 2		Zakladanie		61,20			
7	K	279100014r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia /200x200/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	1,000	35,60	35,60
8	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000	25,60	25,60
D 8		Rúrové vedenie		13,61			
9	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	5,000	0,57	2,87
10	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	5,000	1,88	9,40
11	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN alebo ekvivalent	ks	0,340	3,96	1,34
D PSV		Práce a dodávky PSV		1 152,15			
D 721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		1 133,78			
12	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	2,500	23,15	57,87
13	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	20,000	28,78	575,68
14	K	721171310	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi alebo ekvivalent	m	2,000	46,17	92,34
15	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	1,000	17,02	17,02
16	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	2,000	23,10	46,20
17	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	5,000	6,67	33,37
18	M	367.046.16.1	Koleno Geberit PE s dlhým ramenom: 45°, d=110mm alebo ekvivalent	ks	5,000	3,30	16,50
19	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	11,000	8,34	91,73
20	M	368.045.16.1	Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm alebo ekvivalent	ks	11,000	3,30	36,30
21	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	4,000	8,34	33,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	368.135.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=110mm alebo ekvivalent	ks	1,000	3,30	3,30
23	M	368.139.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=125mm alebo ekvivalent	ks	3,000	3,40	10,20
24	K	721172321	Montáž odbočky HT potrubia DN 150	ks	1,000	10,48	10,48
25	M	369.135.16.1	Odbočka Geberit PE 45°: d=160mm, d1=110mm alebo ekvivalent	ks	1,000	4,25	4,25
26	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	2,000	6,67	13,34
27	M	367.576.16.1	Excentrická redukcia Geberit PE, krátka: d=110mm, d1=75mm alebo ekvivalent	ks	2,000	3,25	6,50
28	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	4,000	8,34	33,35
29	M	368.584.16.1	Excentrická redukcia Geberit PE, dlhá: d=125mm, d1=110mm alebo ekvivalent	ks	4,000	3,30	13,20
30	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,500	0,90	22,03
31	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	11,170	1,00	11,17
32	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	11,170	0,50	5,59

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 18,37

33	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,000	4,80	4,80
34	M	1220183	Gulový kohút DN25, PN25, KLASIK, ponikl. IGxIG, pákovým ovládačom alebo ekvivalent	ks	1,000	13,35	13,35
35	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,182	0,70	0,13
36	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,182	0,50	0,09

D M Práce a dodávky M 119,34

D 23-M Montáže potrubia 119,34

37	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	2,000	7,34	14,68
38	M	2860028080r	Polyetylén prechod 32x1" ZV	ks	2,000	21,50	43,00
39	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	5,000	2,70	13,48
40	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	45,50	45,50
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,167	1,29	1,50
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,167	1,01	1,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E1.5.1 - Vykurovanie - objekt

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 499,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	13 499,35	20,00%	2 699,87	
Cena s DPH		v EUR		16 199,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E1.5.1 - Vykurovanie - objekt

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 499,35

D HSV Práce a dodávky HSV 126,67

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 126,67

1	K	971035805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t	cm	120,000	0,55	66,00
2	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	1,000	3,01	3,01
3	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	8,000	7,21	57,66

D PSV Práce a dodávky PSV 11 800,17

D 713 Izolácie tepelné 467,90

4	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	93,000	3,45	320,94
5	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	59,160	1,56	92,41
6	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	35,700	1,31	46,73
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,601	1,30	5,98
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	4,601	0,40	1,84

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 024,78

9	K	733161505	Potrubie plastlinikové PEXcAl 32x3 mm z rúrok v kotúčoch (potrubia, kolená, spojky)	m	35,000	27,35	957,25
10	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	93,000	0,51	47,43
11	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,047	1,40	14,07
12	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	10,047	0,60	6,03

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 100,70

13	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,25	0,25
14	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	1,000	0,45	0,45
15	K	HZS000211r	Ostatné prepojavacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	0,400	250,00	100,00

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 10 206,79

16	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	2,000	12,36	24,72
17	M	484520005200	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické KORALUX RONDO CLASSIC-E KRC, lxxvhl 595x1500x61 mm, napätie 230 V, KORADO alebo ekvivalent	ks	2,000	146,63	293,26
18	K	735311236r	Podlahové kúrenie systém s nopovými platňami	m2	270,000	23,67	6 390,90
19	M	286220052400	Pripínáčik RAUTAC na rúrky s rozmerom 14-17 mm, materiál: polyetylén, REHAU alebo ekvivalent	ks	5 346,000	0,06	320,76
20	M	247710002200	Lepiaca páska š. 50 mm, dl. 66 m na zlepenie dosiek Tacker a krycej PE fólie, REHAU alebo ekvivalent	ks	8,000	2,41	19,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	3F08005	Fólia pre podlahové vykurovanie s vyznačeným rastrom 50x50 mm, šírka 1,1 m, dĺžka kotúča 150 m.	m	270,000	1,20	324,00
22	M	3F08002	HERZ Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm - okrajový izolačný a tlmiaci pás. alebo ekvivalent	m	167,000	1,21	202,07
23	M	UV520438	HERZ Rúrka HERZ-LINE PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, bal. 480 m, červená alebo ekvivalent	m	830,000	2,04	1 693,20
24	M	PVK00011417	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	42,000	1,22	51,24
25	M	2159623000008	Prísada do poteru 10,25 kg	ks	2,500	7,15	17,88
26	K	735311560	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	10,32	20,64
27	M	484650035900	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU alebo ekvivalent	ks	2,000	258,46	516,92
28	M	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU alebo ekvivalent	pár	2,000	27,98	55,96
29	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 6 okruhov	ks	2,000	11,13	22,26
30	M	484650041700	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, šxvxh 800x705-885x110-160 mm, 6-9 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU alebo ekvivalent	ks	2,000	116,86	233,72
31	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	46,84	14,05
32	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,300	19,75	5,93

D M Práce a dodávky M 828,51

D 23-M Montáže potrubia 828,51

33	K	230180063	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	28,000	5,78	161,90
34	M	1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16x2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompoz. plastov:z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužel. tesn.	ks	28,000	12,25	343,00
35	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	4,000	7,34	29,36
36	M	2861582260	Lisované závitové tvarovky - prechod s vonkajším závitom 26x3 - Rp 1"	ks	4,000	10,03	40,11
37	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	4,000	8,14	32,54
38	M	2861582270	Lisované závitové tvarovky - prechod s vonkajším závitom 32x3 - Rp 1"	ks	2,000	10,78	21,55
39	M	2861582500	Lisované tvarovky T-kus redukovaný 26x3 - 32x3 - 26x3	ks	2,000	5,50	11,00
40	K	230180066r	Prepoj.potrubie dopúšťanie vody do UK (potrubie, prechodky, spoj.tvarovky, kotvenie, izolácia)	sub	1,000	150,00	150,00
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	7,89	23,67
42	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	4,16	4,16
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	3,74	11,22

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 744,00

44	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	150,00	150,00
45	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	16,50	594,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E1.5.2 - Vykurovanie - strojovňa

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				19 478,79
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 478,79	20,00%	3 895,76

Cena s DPH	v EUR	23 374,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Úroveň 3:

E1.5.2 - Vykurovanie - strojovňa

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 478,79

D PSV Práce a dodávky PSV				15 840,05			
D 713 Izolácie tepelné				398,55			
1	K	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,na tvarovky	ks	26,000	5,96	154,86
2	K	713483102	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 13 mm kurenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	30,000	4,70	140,88
3	M	2837741186	Izolácia potrubia 28x13 izolácia-trubica	m	34,000	2,83	96,15
4	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,919	1,30	5,09
5	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	3,919	0,40	1,57
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia				200,00			
6	K	721173204	Dopoj.rada odvedenie prepadu z PV k podlahe al.do kanal.	sub	1,000	200,00	200,00
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod				200,00			
7	K	722171313.1	Dopoj.rada dopúšťanie vody do UK - úpravňa vody DAFI s vodomerom	sub	1,000	200,00	200,00
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne				519,79			
8	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	83,18	83,18
9	M	4849106330	Príslušenstvo vykurovania rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN25 Alpha2 60, držiak na stenu alebo ekvivalent	ks	1,000	420,00	420,00
10	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	5,032	3,30	16,61
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne				11 778,30			
11	K	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	93,95	93,95
12	M	4847666250	Akum.zásobn.vykur.vody v spojení s tepelnými čerpadlami, 200L	ks	1,000	782,08	782,08
13	K	732460025.1	Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 11 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
14	M	4847200005.1	Zostava TČ vzduch-voda, zás. TUV 300L, elektr.ohr.teleso, snímač teploty zás., vonk.teploty, diaľkové ovládanie, expanzomat, poisťná skupina UK	ks	1,000	8 576,00	8 576,00
15	M	3899006620.1	Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C	ks	1,000	66,00	66,00
16	M	4849111350.1	Samostatne stojaca konzola pre vonk.jednotku	ks	1,000	180,00	180,00
17	M	4849111350.2	Betónový základ pod stojankovú konzolu vonkajšej jednotky TČ /1,50x1,20x0,25/m	sub	1,000	50,00	50,00
18	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	1,000	132,00	132,00
19	M	3162154525.1	Dvojica izolovaných potrubí chladiva D16/10	m	15,000	2,50	37,50
20	M	3899009640.1	Montážna sada pre doplnkovú sadu	ks	1,000	365,00	365,00
21	M	3899015920.1	Príložný snímač teploty NTC 10 k, -30...125 °C	ks	1,000	66,00	66,00
22	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	115,985	1,10	127,58
23	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	115,985	0,45	52,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 167,70
24	K	733151042	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	30,000	38,16	1 144,80
25	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	11,448	1,40	16,03
26	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	11,448	0,60	6,87
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				1 575,71
27	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13,000	4,34	56,46
28	M	1220183	Guľový kohút DN25, PN25 s pákovým ovládačom	ks	12,000	18,90	226,80
29	M	08412100	Filter závitový, 1", mosadz	ks	1,000	18,20	18,20
30	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	2,000	5,65	11,29
31	M	4847263740	3cestný prepínač ventil 1", 230 V	ks	2,000	384,62	769,23
32	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	5,000	2,53	12,67
33	M	4848906830	ARMATURY PRE UZAVRETE SYSTEMY, Automatický odvodušňovacia ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	5,000	11,05	55,27
34	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	16,000	8,51	136,14
35	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	7,18	28,74
36	K	734296170	Montáž zmiešavacej sady so servopohonom	ks	1,000	5,96	5,96
37	M	4849228520r	Doplnková sada pre 1 VO so zmiešavačom aj s motorom	ks	1,000	244,00	244,00
38	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15,648	0,25	3,91
39	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	15,648	0,45	7,04
D M			Práce a dodávky M				1 314,74
D 23-M			Montáže potrubia				1 314,74
40	K	230180065r	Montáž rúrových dielov lisovaných z CU priemeru do D 28 mm	ks	22,000	7,99	175,78
41	M	1963306900	Medená tvarovka 4246 - prechod 28 mm - 1"	ks	22,000	42,50	935,00
42	M	1963306900.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky	sub	1,000	150,00	150,00
43	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	12,61	37,83
44	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	10,85	10,85
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	1,76	5,28
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 324,00
46	K	HZS000113.1	Elektroinštalácia	sub	1,000	450,00	450,00
47	K	HZS000113.2	Drobný elektromateriál	sub	1,000	250,00	250,00
48	K	HZS000114.1	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla	sub	1,000	450,00	450,00
49	K	HZS000115.1	Vykurovací skúška	hod	12,000	16,50	198,00
50	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	16,50	66,00
51	K	HZS000311.1	Stavebné práce spojené s uložením potrubia chladivo-plyn do zeme uložené v PVC chráničke D 110 - 13m ryhy /0,4x0,7x13,0/m (výkop ryhy, lôžko, obsyp, zásyp, nasunutie rúr plyn-chladivo)	m	13,000	70,00	910,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 883,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 883,88	20,00%	3 576,78

Cena s DPH

v EUR

21 460,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 883,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 109,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 109,82

1	K	972056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	504,000	2,00	1 005,98
2	K	973031335r	Vysekanie otvoru v murive z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	2,000	23,00	46,00
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,760	10,78	18,97
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,760	7,55	13,30
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,760	14,53	25,57

D PSV Práce a dodávky PSV 14 889,54

D 713 Izolácie tepelné 5 808,60

6	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	240,600	5,20	1 251,60
7	M	azf1526	Armaflex DUCT 32-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m2	240,600	18,89	4 544,93
8	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,280	33,51	9,38
9	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,280	9,59	2,69

D 769 Montáže vzduchotechnických zariad. 9 080,94

10	K	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	8,550	5,62	48,07
11	M	429810000900	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	8,550	11,81	100,95
12	K	769021217	Montáž ohybnej PVC hadice priemeru do 90 mm	m	231,600	3,08	712,40
13	M	429840010400	Hadica ohybná PVC GREYFLEX 082, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	m	231,600	5,53	1 281,21
14	K	769021292	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	6,39	25,55
15	M	429850003500	Koleno KS 45° DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	4,000	13,24	52,97
16	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,85	7,70
17	M	2192495000004	Záslepka 90	ks	2,000	1,06	2,12
18	K	769021367	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 160-250	ks	2,000	5,25	10,50
19	M	429850028000	Nadstavec kruhový DN 250 pre štvorhranné potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	2,000	3,13	6,26
20	K	769021385	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	2,000	7,29	14,58
21	M	429850018500	Prechod symetrický DN 250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL alebo ekvivalent	ks	2,000	8,81	17,62
22	K	769025000r	Montáž rozdeľovacieho boxu	ks	2,000	11,50	23,00
23	M	3664580r	EDF-U-BOX 160/15x90, univerzálny, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	192,00	384,00
24	K	769025066	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	4,000	12,04	48,18
25	M	429760009100	Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 250/900, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	4,000	141,24	564,95
26	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	2,000	7,03	14,07
27	M	429720047500	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 355x355 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	60,49	120,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	28,000	4,93	137,90
29	M	429720342800	Ventil tanierový kovový odvodný KK 100, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	28,000	11,27	315,42
30	K	769043039	Montáž elektrického ohrievača pre kruhové potrubie 250-315 mm	ks	2,000	53,28	106,55
31	M	429420007100	Ohrievač elektrický pre kruhové potrubie MBE 250/2,0, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	332,57	665,14
32	K	769052033	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 1200 m3/h	ks	1,000	345,00	345,00
33	M	429530016700	Jednotka rekuperačná RMR 1200 DI, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	1,000	3 396,41	3 396,41
34	K	769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	82,940	3,01	249,82
35	M	311870018000	Nosné a montážne prvky - kotva	ks	50,000	2,45	122,50
36	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	87,739	1,70	149,16
37	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	87,739	1,80	157,93

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 517,32

38	K	360410179r	Montáž čidla kvality vzduchu	ks	4,000	23,00	92,00
39	M	7278390	PL-APRF čidlo kvality vzduchu pre jedn. AP, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	197,06	394,12
40	M	4258404t	ATREA OVLÁDAČ CP TOUCH BIELY A170130 alebo ekvivalent	ks	2,000	15,60	31,20

D M Práce a dodávky M 331,20

D 21-M Elektromontáže 331,20

41	K	210800101r	elektrická inštalácia + materiál		331,200	1,00	331,20
----	---	------------	----------------------------------	--	---------	------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 036,00

42	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	16,50	165,00
43	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	460,00	460,00
44	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	345,00	345,00
45	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	16,50	66,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 141,83
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 141,83	20,00%	2 028,37

Cena s DPH	v EUR	12 170,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 141,83

D M Práce a dodávky M 10 141,83

D A Rozvádzač RH 2 148,00

1	M	M001	Rozvodnica zapustená IP 41, 72 modulová komplet 430x735x128	ks	1,000	193,75	193,75
2	M	M002	Elektromer trojfázový obojsmerný digitálny s komunikáciou RS485, dvojtarif súčtový Chint666	ks	1,000	275,00	275,00
3	M	M003	Hlavný vypínač IS 25/3, 12,5 kA	ks	1,000	25,00	25,00
4	M	M004	Istič jednopólový, charakteristika B, 2A, 10 kA	ks	1,000	6,25	6,25
5	M	M005	Istič trojpólový, charakteristika B, 25A, 10 kA	ks	1,000	27,50	27,50
6	M	M006	Istič trojpólový, charakteristika B, 20A, 10 kA	ks	1,000	25,00	25,00
7	M	M007	Istič trojpólový, charakteristika B, 16A, 10 kA	ks	1,000	25,00	25,00
8	M	M008	Istič trojpólový, charakteristika C, 16A, 10 kA	ks	1,000	31,25	31,25
9	M	M009	Zvodič prepätia B+C, 4p, SPBT	ks	1,000	160,00	160,00
10	M	M010	Stykač 230V AC, 25A, 4R,4Z	ks	3,000	37,50	112,50
11	M	M011	Prúdový chránič s ističom B16A, 0,03A	ks	7,000	56,25	393,75
12	M	M012	Prúdový chránič s ističom B10A, 0,03A	ks	4,000	56,25	225,00
13	K	K013	Vysekание otvoru, osadenie a montáž rozvádzača RH do muriva	ks	1,000	72,00	72,00
14	K	K014	Inštalácia výzbroje, prepojenie všetkých komponentov a oživenie RH	ks	1,000	576,00	576,00

D B HUP a Uzemnenie 561,34

15	M	M013	Krabica zapustená odbočná KT 250/1	ks	1,000	24,00	24,00
16	K	K015	Vysekание otvoru, osadenie , zafixovanie a montáž zapustenej krabice KT 250	ks	1,000	11,40	11,40
17	M	M016	Lišta potenciálov vyrovnaní 10 svorková	ks	1,000	15,00	15,00
18	K	K017	Osadenie, montáž, zapojenie a premeranie svoriek potenciálov	ks	1,000	7,20	7,20
19	M	M018	Svorka základového zemniča SR03 pás-drát	ks	5,000	1,14	5,70
20	K	K019	Osadenie, montáž, zapojenie a premeranie svoriek SR03	ks	5,000	4,20	21,00
21	M	M020	Zemniaci základový pás FeZn30x4	m	60,000	2,91	174,60
22	K	K021	Natiahnutie, uloženie, pospájanie a zaistenie zemniaci základový pás FeZn30x4	ks	60,000	2,10	126,00
23	M	M022	Krabica meracej a skúšacej svorky PKG 100 OP	ks	4,000	24,00	96,00
24	K	K023	Osadenie, zafixovanie, montáž krabice PKG 100 OP	ks	4,000	11,40	45,60
25	M	M024	Meracia skúšacia svorka SZ	ks	4,000	1,60	6,40
26	M	M025	Prípojný vodič napojenia zemniča ku skúšacej svorky FeZn 10mm	m	4,000	2,91	11,64
27	K	K026	Zapojenie zemniaceho vodiča a skúšacej meracej svorky	ks	4,000	4,20	16,80

D C Kabeláž (zásuvky, vypínače, svietidlá, káble) 6 237,74

28	K	K001	Drážkovanie, sekание, prieryazy, vrtanie otvorov, montáž úchytov	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
29	M	M014	Krabica inštalácia pod omietku KU 68-1901	ks	96,000	0,31	29,76
30	K	K016	Vrtanie otvorov pre krabice osadenie a zafixovanie krabic	ks	96,000	3,00	288,00
31	M	M017	Rúrka ohybná elektroinštalácia uložená pod omietkou 16-23	m	110,000	0,51	56,10
32	M	M019	Krabica odbočná so svorkovnicou a viečkom KR 68-1903	ks	35,000	2,90	101,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	K016	Vrtanie otvorov pre krabice osadenie a zafixovanie krabic	ks	35,000	3,00	105,00
34	M	M021	Spínač zapustený vrátane zapojenia sériový jednopólový ovládanie č.1	ks	12,000	2,50	30,00
35	K	K022	Osadenie, zapojenie a odskúšanie spínača č.1	ks	12,000	2,40	28,80
36	M	M023	Spínač zapustený vrátane zapojenia sériový dvojpólový ovládanie č.5	ks	5,000	3,25	16,25
37	K	K024	Osadenie, zapojenie a odskúšanie spínača č.5	ks	5,000	3,00	15,00
38	M	M026	Spínač zapustený vrátane zapojenia krížový jednopólový ovládanie č.6	ks	2,000	2,50	5,00
39	K	K027	Osadenie, zapojenie a odskúšanie spínača č.6	ks	2,000	2,40	4,80
40	M	M028	Domová dvojfázovka zapustená, 10/16A, 250V, 2x2P+PE	ks	36,000	3,75	135,00
41	K	K029	Osadenie, zapojenie a odskúšanie zásuvky	ks	36,000	3,00	108,00
42	M	M030	Domová zásuvka zapustená, 10/16A, 250V, 1x1P+PE, s krytkou do vlhka	ks	5,000	5,63	28,15
43	K	K031	Osadenie, zapojenie a odskúšanie zásuvky do vlhka	ks	5,000	3,60	18,00
44	M	M032	Zásuvka trojfázová IP 44, 400V/25A	ks	1,000	8,13	8,13
45	K	K033	Osadenie, zapojenie a odskúšanie trojfázovej zásuvky	ks	1,000	9,00	9,00
46	M	M034	Svietidlo stropné LED 230V, 30W	ks	23,000	56,25	1 293,75
47	K	K035	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED stropného svietidla	ks	23,000	9,00	207,00
48	M	M036	Svietidlo nástenné LED 230V, 30W, IP44	ks	3,000	65,00	195,00
49	K	K037	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED nástenného svietidla	ks	3,000	9,00	27,00
50	M	M038	Svietidlo stropné LED s PIR senzorom pohybu, 230V, 30W	ks	1,000	52,50	52,50
51	K	K039	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED s PIR stropného svietidla	ks	1,000	9,00	9,00
52	M	M040	Nástenné LED svietidlo s PIR senzorom pohybu, 230V, 30W	ks	3,000	47,50	142,50
53	K	K041	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED s PIR nástenného svietidla	ks	3,000	9,00	27,00
54	M	M042	Svietidlo núdzové s zdrojom LED, PLEXI LED IP20, 8W, 1hod,	ks	3,000	45,00	135,00
55	K	K043	Osadenie, zapojenie a odskúšanie svietidlo núdzové s zdrojom LED, PLEXI LED IP20, 8W, 1hod	ks	3,000	9,00	27,00
56	M	M044	Svietidlo nástenné lineárne LED 230V, 20W	ks	2,000	47,50	95,00
57	K	K045	Osadenie, zapojenie a odskúšanie LED nástenného lineárne svietidla	ks	2,000	9,00	18,00
58	M	M046	Tlačidlo M131800000 požiarne (13180) "ALARM" IP55 so sklom a kladivkom na om.	ks	1,000	31,25	31,25
59	K	K047	Osadenie, zapojenie a odskúšanie tlačidlo M131000000 ALARM	ks	1,000	14,40	14,40
60	M	M048	Kábel N2XH-J 5x10 mm ²	m	30,000	8,29	248,70
61	K	K049	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 5x10	m	30,000	1,44	43,20
62	M	M050	Kábel N2XH-J 5x4mm ²	m	30,000	3,56	106,80
63	K	K051	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 5x4	m	30,000	1,08	32,40
64	M	M052	Kábel N2XH-J 5x2,5mm ²	m	25,000	2,29	57,25
65	K	K053	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 5x2,5	m	25,000	0,90	22,50
66	M	M054	Kábel N2XH-J 3x2,5mm ²	m	190,000	1,44	273,60
67	K	K055	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 3x2,5	m	190,000	0,90	171,00
68	M	M056	Kábel N2XH-J 3x1,5mm ²	m	230,000	0,93	213,90
69	K	K057	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel N2HX-J 3x1,5	m	230,000	0,72	165,60
70	M	M058	Kábel FTP Cat5	m	5,000	0,50	2,50
71	K	K059	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie kábel FTP Cat6	m	5,000	0,72	3,60
72	M	M060	Vodič CYA 16mm zž	m	50,000	2,38	119,00
73	K	K061	Natiahnutie, uloženie, zapojenie a premeranie vodič CYA 16mm zž	m	50,000	0,96	48,00
74	K	K062	Led Flood 60W Solar reaktor s pohyb.seny a FVP 60Wp	ks	1,000	148,80	148,80
D	D		Pomocné a ostatné práce a materiál				1 194,75
75	M	M015	Pomocný inštalačný materiál (skrutky, svorky, izol.pásy, zväzovacie pásy, značkovače, vrtáky.)	ks	1,000	138,75	138,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	K018	Doprava, prípravné práce, merania, podružné výkony	ks	1,000	576,00	576,00
77	K	K020	Revízia východisková	ks	1,000	288,00	288,00
78	K	K025	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	192,00	192,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.9 - SO 01 Bleskozvod

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 038,67
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 038,67	20,00%	207,73
Cena s DPH	v EUR		1 246,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.9 - SO 01 Bleskozvod

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 038,67

D M Práce a dodávky M 1 038,67

D A Bleskozvod 1 038,67

1	M	M027	Vodič AlMgSi 8 mm guľatina	m	98,000	1,25	122,50
2	M	M029	Podpera vedenia na vrchol krovu PV15	ks	23,000	2,01	46,23
3	M	M031	Podpera zvislého vedenia PV11	ks	30,000	1,13	33,90
4	M	M033	Svorka krížová SK	ks	3,000	1,13	3,39
5	M	M035	Svorka pripájacia okapová SO	ks	6,000	1,43	8,58
6	M	M037	Trubka ochranná FXP 32	m	16,000	1,23	19,68
7	M	M039	Tyč zachytávacieho zberača JV2	ks	3,000	12,88	38,64
8	M	M041	Ochranná strieška spodná OS 04	ks	3,000	2,50	7,50
9	M	M043	Ochranná strieška horná OS 01	ks	1,000	2,25	2,25
10	M	M045	Štítok označenia uzemnenia	ks	4,000	1,50	6,00
11	K	K046	Montáž celkom	hod	7,000	70,00	490,00
12	K	K048	Doprava	ks	1,000	116,00	116,00
13	K	K050	Východisková revízia	ks	1,000	144,00	144,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.13 - SO 01 Fotovoltaika

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				26 765,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	26 765,75	20,00%	5 353,15	
Cena s DPH		v EUR		32 118,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

1 - SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)

Časť:

E1.13 - SO 01 Fotovoltaika

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 765,75

D M Práce a dodávky M 26 765,75

D A Fotovoltaika 26 765,75

1	M	M047	Fotovoltaický panel 330Wp (polykryštalický) s výkonovými optimizérmi SE 300P	ks	24,000	189,20	4 540,80
2	K	K052	Inštalácia a osadenie FVP na streche domu a napojenie DC kabeláže do DC vstupov INV	ks	24,000	96,80	2 323,20
3	M	M053	Rozvádzač RAC pre FVZ s elektrovýbrojou podľa PD	ks	1,000	748,00	748,00
4	K	K054	Inštalácia, osadenie a napojenie RAC do domového rozvodu RH	ks	1,000	242,00	242,00
5	M	M055	Invertor DC/AC 3- fázový, Hybrid systém 3x230V/50Hz, DC 8kWp, AC 10 kVA, Battery charger	ks	1,000	2 475,00	2 475,00
6	K	K056	Osadenie invertora, pripojenie kabeláže DC, pripojenie kabeláže záložných akumulátorov	ks	1,000	418,00	418,00
7	M	M057	Záložné Akumulátory Li- On vysokonapäťové DC 250V, 12kWh, RACK 22U	sada	1,000	7 590,00	7 590,00
8	K	K058	Montáž skrine RACK pre zostavu Controllera a sady modulov AKU, pospájanie, oživenie a testy Aku	ks	1,000	495,00	495,00
9	M	M059	Monitor pebytkov elektriny s komunikátorom INV, RS485, ELM Chint666	ks	1,000	1 540,00	1 540,00
10	K	K060	Napojenie RS485, nastavenie komunikácie internetového cloudu, oživenie	ks	1,000	946,00	946,00
11	M	M061	AI konštrukcia K2 systém pre 30 FVP panelov so kotvením do krovu a úchytmí FVP	sada	1,000	1 980,00	1 980,00
12	M	M062	Solárny kábel 1 x 4 mm, červený	m	52,000	1,65	85,80
13	M	M063	Solárny kábel 1 x 4 mm, cierny	m	52,000	1,65	85,80
14	M	M064	Kábel CYKY- J 5 x 4 mm	m	8,000	8,25	66,00
15	M	M065	Kábel CYA 6 mm	m	35,000	1,65	57,75
16	M	M066	Ochranná flexibilná trubka FXP- UV odolná (vrátane spojok a príchytiek)	m	35,000	1,32	46,20
17	M	M067	Konektory MC4, spojky stringov a prepojenie optimizérov a FVP	pár	24,000	8,80	211,20
18	M	M068	Uzemňovacia sústava FVP a Koštrukcie strechy	ks	1,000	385,00	385,00
19	M	M069	Istič trojpólový B 3x25A	ks	4,000	22,00	88,00
20	K	K070	Inštalčný, montážny a pomocný materiál a doprava	sada	1,000	110,00	110,00
21	K	K071	Revízia zariadenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	748,00	748,00
22	K	K072	Programovanie, nastavenie ochrán, spustenie systému a zaškolenie obsluhy, monitoring Cloud	sada	1,000	550,00	550,00
23	K	K073	Dokumentácia, protokoly ochrán a meraní, ohlášky MRK a MPP, Ohlášky URSO a OKTE	sada	1,000	1 034,00	1 034,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy, oplotenie

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO: 44820551

IČ DPH: SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 440,36
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 440,36	20,00%	4 488,07
Cena s DPH	v	EUR	26 928,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy, oplotenie

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 440,36

D HSV Práce a dodávky HSV 16 365,60

D 1 Zemné práce 2 227,49

1	K	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,109	1,08	8,76
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,036	6,41	154,07
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,932	0,98	7,77
4	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,124	57,60	179,94
5	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,031	10,46	10,78
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,000	1,62	0,00
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	7,16	0,00
8	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - štrkové vrstvy	m3	5,000	5,35	26,75
9	M	583373680001	Makadam	t	3,750	25,00	93,75
10	M	583410004101	Štrkodrva frakcia 8-16	t	4,375	19,25	84,22
11	K	180504911	Spevnenie plôch - zatrávňovacia rohož v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	80,000	2,50	200,00
12	M	284520000421	Zatrávňovacia rohož 1x25 m	ks	4,000	326,29	1 305,16
13	K	181301312	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm	m2	54,060	0,47	25,41
14	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,333	0,96	130,88

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 918,44

15	K	327210220	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky nad 1m zo zväraných panelov, povrchová ochrana pozinkovaním, výplň kamenivo	m3	9,539	350,00	3 338,65
16	K	338131155	Osadzovanie stĺpkov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné so zabetónovaním	ks	28,000	28,66	802,42
17	M	59231000131	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2000 mm	ks	24,000	16,13	387,12
18	M	592310001400	Stĺpik betónový plotový koncový hladký, pre plot výšky 2000 mm	ks	4,000	17,22	68,88
19	K	338171221.1	Osadzovanie stĺpika pre gabiónové ploty s výškou nad 2 m zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	15,000	17,29	259,35
20	M	313920000791	Gabiónový pozinkovaný stĺpik v. 240 cm	ks	26,000	32,50	845,00
21	K	348131153.1	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpkov nasucho pri rozmere dosiek 500x45x2000 mm	m2	103,600	9,66	1 000,78
22	M	592330001411	Doska betónová plotová rovná obojstranne vzorovaná, lxxvhr 2000x500x45 mm	ks	104,000	21,31	2 216,24

D 5 Komunikácie 3 054,05

23	K	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm - pod ploty	m2	28,420	3,40	96,63
24	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,300	6,38	429,37
25	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,300	11,34	763,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	596911162	Kladienie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	67,300	13,10	881,63
27	M	592460008201	Betónová zámková dlažba hr. 80 mm	m2	70,665	12,50	883,31
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 140,33
28	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,500	12,94	84,10
29	M	592170002401	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	7,000	11,35	79,45
30	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,400	9,96	183,28
31	M	592170000901	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	21,000	6,80	142,80
32	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	2,700	8,80	23,77
33	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	1,150	7,55	8,69
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,120	14,53	30,80
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,840	0,47	7,02
36	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,120	10,88	23,06
37	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,600	1,22	12,95
38	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,120	18,00	38,16
39	K	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozbieraním, drevených fahkých jednostranne obitých, -0,03900t	m3	22,500	22,50	506,25
D 99 Presun hmôt HSV							1 025,29
40	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	120,622	8,50	1 025,29
D PSV Práce a dodávky PSV							6 074,76
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							380,26
41	K	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prilep. na celej ploche	m2	17,400	11,87	206,59
42	M	283220002911	Hydroizolačná PVC fólia	m2	20,010	8,60	172,09
43	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	29,17	1,58
D 762 Konštrukcie tesárske							648,80
44	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	17,400	29,68	516,43
45	K	762822110	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	22,400	2,24	50,22
46	M	605420000351	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly	m3	0,175	385,00	67,38
47	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,276	53,50	14,77
D 764 Konštrukcie klampiarske							479,80
48	K	764311822.1	Demontáž krytiny z vnútorného plechu, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	10,240	2,68	27,44
49	K	764323420	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. do 250 mm	m	5,800	14,50	84,10
50	K	764391420	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. do 330 mm	m	11,800	17,10	201,78
51	K	764751101	Žľaby z PVC s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami	m	5,800	17,80	103,24
52	K	764758245	Žľabová PVC kotlík	ks	1,000	17,80	17,80
53	K	764951001	Odpadové rúry z PVC	m	2,320	17,80	41,30
54	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	69,08	4,14
D 766 Konštrukcie stolárske							1 581,82
55	K	766699841	Výplň bránky - drevené dosky hladké hr. 26 mm, drevené prvky opatriť impregnačným náterom proti hmyzu a pesniam 3x a olejovým náterom 1x	m	4,688	42,50	199,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	766699842	Drevené panely prístrešku - drevené hranolčky, drevené dosky hladké hr. 26 mm, drevené prvky opatriť impregnačným náterom proti hmyzu a pesniam 3x a olejovým náterom 1x	m	29,107	47,50	1 382,58
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 679,16
57	K	767914811	Demontáž oplatenia - strojové pletivo, oceľové stĺpiky, -0,00900t	m	32,700	2,68	87,64
58	K	767914812	Demontáž oplatenia - strojové pletivo, betónové stĺpiky, -0,012100t	m	35,700	2,88	102,82
59	K	767920821	Demontáž plechovej brány so stĺpkami s plochou nad 2 do 6 m ² , -0,21000t	ks	1,000	25,60	25,60
60	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	349,000	1,73	605,17
61	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	349,000	2,28	796,77
62	M	132310000211	OK bránka, prístrešok vrátane povrchovej úpravy	t	0,366	2 850,00	1 043,10
63	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,383	47,15	18,06
D 783			Nátery				304,92
64	K	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakováním	m ²	43,312	3,64	157,66
65	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií - impregnácia	m ²	43,312	3,40	147,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

3 - SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia

Časť:

3.1 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 427,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	25 427,89	20,00%	5 085,58	
Cena s DPH		v EUR		30 513,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

3 - SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia

Časť:

3.1 - Sadové úpravy

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 427,89

D HSV Práce a dodávky HSV 25 427,89

D 1 Zemné práce 23 804,57

1	K	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	804,000	0,55	442,20
2	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5-geomreža	m2	66,000	7,70	508,20
3	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,980	7,70	15,25
4	K	180406111	Založenie trávnik parkového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	644,000	4,40	2 833,60
5	M	026PC 01	Trávna mačina	m2	644,000	4,95	3 187,80
6	K	181006111	Rozprestretie piesku pod trávne drny (typu šaštínsky piesok alebo jemu podobný ekvivalent) - cca 2 cm	m2	644,000	1,65	1 062,60
7	K	181301312	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm - ornica použitá zo zemníka stavby	m2	813,000	0,44	357,72
8	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	804,000	0,88	707,52
9	K	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	47,000	1,10	51,70
10	K	183101212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	53,000	2,20	116,60
11	K	183101213	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	113,000	2,20	248,60
12	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	100,000	0,55	55,00
13	K	183205111	Založenie záhonu na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2-záhon, živý plot, výsadba v štrku, dažďová záhradka	m2	103,000	3,30	339,90
14	M	055410000100	Mulčovacia kôra borovicová (30-80) 70 L, typu Florimo alebo tomu podobný ekvivalent (1m2/ 1,5 ks/70L)+stratné	bal	101,250	7,92	801,90
15	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	813,000	0,44	357,72
16	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	804,000	0,44	353,76
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	813,000	0,11	89,43
18	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x	m2	1 420,000	0,03	42,60
19	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	31,000	4,40	136,40
20	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	82,000	6,05	496,10
21	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 014,000	0,83	841,62
22	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy ekologickým prípravkom v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko-2x	m2	1 626,000	0,17	276,42
23	M	252310000100	Postrekový ekologický prípravok na ničenie burín	l	0,953	49,50	47,17
24	K	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	246,000	0,11	27,06
25	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	67,500	0,55	37,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5 - len záhony štrkové (pod živé ploty nedávame)	m2	26,500	0,88	23,32
27	M	693710000200	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2, typu AGROTEX alebo jej podobný ekvivalent	bal	0,166	88,00	14,61
28	M	693710000300	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii, typu AGROTEX alebo jej podobný ekvivalent	ks	132,500	0,33	43,73
29	M	Z1561185214533 001000	Záhonová lišta typu GardenRAND 1 m, výška 45 mm (typu Eko Brim) alebo jej podobný ekvivalent	ks	103,000	3,52	362,56
30	M	Z1561185214503 000025	Klínec plastový typu RandPEG 25 cm alebo jemu podobný ekvivalent	bal	206,000	0,19	39,14
31	M	251PC 02	Hnojivo tabletové, bal/25 ks	bal	9,840	8,80	86,59
32	K	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	26,500	2,75	72,88
33	M	583410003400	Štrkodrava - typu Andezit K fr.frakcia 8-16-32 mm alebo tomu podobný ekvivalent	t	4,505	55,00	247,78
34	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,778	110,00	85,58
35	M	251110000100	Hnojivo NPK (2kg na 100m2) alebo jemu podobný ekvivalent	kg	16,027	2,20	35,26
36	M	103PC 05	Piesok šaštílnsky 0-1 alebo jemu podobný ekvivalent	m3	12,880	44,00	566,72
37	M	026550001300	Pavinič - Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii', Co2L 60/80 + 2% stratné (aj viazač materiál)	ks	31,000	6,60	204,60
38	M	026PC 04	Trojpek - Deutzia scabra Co2L 60/80 + 2% stratné	ks	48,000	6,60	316,80
39	M	026610005400	Tuja - Thuja occidentalis 'Smaragd', bal 100/120 + 3% stratné	ks	34,000	16,50	561,00
40	M	026PC 05	Trvalky a trávy do štrkovej plochy podľa aktuálnej ponuky - výber vid'. TS - Co1L + 2% stratné	ks	53,000	6,60	349,80
41	M	026PC 06	Trávy do plochy dažďovej záhradky podľa aktuálnej ponuky - výber vid'. TS - K9 + 2% stratné	ks	47,000	4,40	206,80
42	M	026PC 07	Voda na zalievanie rastlín	m3	213,200	2,20	469,04
43	K	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12 780,000	0,06	766,80
44	K	185804111	Ošetrovanie vysadených kvetín a tráv v rovine-štrková plocha s výsadbou trvaliek a dažďová záhradka	m2	538,800	1,32	711,22
45	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	129,480	22,00	2 848,56
46	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	213,200	2,42	515,94
47	K	PC 08	Zaliatie trávneho koberca vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - po založení do prijatia a po dobu 3 rokov	m3	83,720	22,00	1 841,84
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				305,91
48	K	PC 09	Osadenie záhonovej lišty typu GardenRAND 1 m	m	103,000	2,97	305,91
D	99		Presun hmôt HSV				1 317,41
49	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	79,843	16,50	1 317,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

3 - SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia

Časť:

3.2 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 498,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	2 498,08	20,00%	499,62	
Cena s DPH		v EUR		2 997,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo
 Objekt: 3 - SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia
 Časť: **3.2 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo Dátum: 12.07.2022
 Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Projektant: Ing. arch. Ján Kunec
 Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 498,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 498,08
D	1		Zemné práce				1 449,35
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,090	17,50	176,58
2	K	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	10,090	9,50	95,82
3	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	8,800	44,50	391,60
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	18,890	1,92	36,25
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	283,350	0,48	136,57
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,480	7,93	91,05
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,480	0,84	9,68
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,360	5,00	91,80
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,410	3,94	29,18
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,800	8,60	75,68
11	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	15,836	19,90	315,14
D	4		Vodorovné konštrukcie				95,63
12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,250	42,50	95,63
D	8		Rúrové vedenie				498,79
13	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	45,000	0,64	28,89
14	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	7,515	44,81	336,72
15	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	7,000	3,43	24,02
16	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	3,000	2,28	6,83
17	M	286510003600	Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	4,000	3,03	12,14
18	K	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	ks	2,000	3,43	6,86
19	M	286510016600	Odbočka 67,5° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	2,000	3,30	6,60
20	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	45,000	1,71	76,73
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				251,40
21	K	936311113	Zabetónovanie potrubia uloženého v dne, v stenách nádrží z betónu vodostavebného C 25/30 pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,050	851,24	42,56
22	K	971042361	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 600 mm, -0,11900t	ks	4,000	44,18	176,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,476	14,53	6,92
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,140	0,47	3,38
25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,476	10,88	5,18
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,476	35,00	16,66
D 99 Presun hmôt HSV							202,91
27	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	20,291	10,00	202,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

4 - SO 04 Vodovod (prípojka)

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 541,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 541,09	20,00%	708,22

Cena s DPH

v EUR

4 249,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

4 - SO 04 Vodovod (prípojka)

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 541,09

D HSV Práce a dodávky HSV **3 210,41**

D 1 Zemné práce **1 184,16**

1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,020	17,50	52,85
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,020	1,75	5,28
3	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	16,210	11,50	186,33
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,210	1,13	18,38
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	9,360	4,54	42,47
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	9,360	2,63	24,63
7	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložným hĺbky do 4 m	m3	0,180	2,15	0,39
8	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	0,180	0,50	0,09
9	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	14,430	1,92	27,69
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	216,450	0,48	104,33
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,430	7,93	114,44
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,430	0,84	12,16
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,080	5,00	115,40
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,060	3,94	47,49
15	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	13,048	19,25	251,17
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,080	8,60	35,09
17	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	7,335	19,90	145,97

D 2 Zakladanie **2,24**

18	K	279313612	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	m3	0,010	112,00	1,12
19	K	279313721	Betónovanie základových múrov z betonu prostého	m3	0,010	112,00	1,12

D 4 Vodorovné konštrukcie **107,70**

20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,534	42,50	107,70
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie **316,10**

21	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5,100	6,38	32,54
22	K	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	5,100	55,60	283,56

D 8 Rúrové vedenie **1 051,28**

23	K	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 32x2,0 mm	m	22,000	0,48	10,58
24	M	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m, WAVIN (alebo ekvivalent)	m	22,000	1,17	25,67
25	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocef., plast., DN 100	ks	1,000	54,59	54,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	551180001400	Navrtávací pás Hacom uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE (alebo ekvivalent)	ks	1,000	61,97	61,97
27	M	422710000200.R 2	Teleskopická zemná súprava pre domové prípojky so skrútkovým napojením Hawle 0,8-1,2m; obj.č. 9612 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	52,50	52,50
28	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22,000	0,79	17,29
29	K	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	35,63	35,63
30	M	28600112500115	Vodomerňa šachta oválna VSO 1,2/1 výška 1500mm (alebo ekvivalent)	ks	1,000	745,00	745,00
31	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	24,54	24,54
32	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,51	23,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 268,53

33	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2,400	3,50	8,40
34	K	113107132r	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, so spätným využitím sute	m2	2,700	33,48	90,40
35	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	5,100	11,12	56,70
36	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	3,25	16,23
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,434	14,53	20,84
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,510	0,47	10,17
39	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,434	10,88	15,60
40	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,434	35,00	50,19

D 99 Presun hmôt HSV 280,40

41	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	28,040	10,00	280,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 330,68

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 330,68

42	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,76	9,52
43	M	551110007300	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,65	23,65
44	M	551110008700	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, KK 51, niklovaná mosadz, IVAR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	28,50	28,50
45	K	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	4,76	4,76
46	M	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	12,44	12,44
47	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	4,76	4,76
48	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	35,30	35,30
49	K	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrútkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	38,38	38,38
50	M	38821225000101 6	Vodomer Sensus 420 Qn 2,5 m3/h (alebo ekvivalent)	ks	1,000	145,00	145,00
51	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	1,19	26,07
52	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,284	0,70	2,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

5 - SO 05 Splašková kanalizácia (prípojka)

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 142,24
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	5 142,24	20,00%	1 028,45	
Cena s DPH		v EUR		6 170,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

5 - SO 05 Splašková kanalizácia (prípojka)

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 142,24

D HSV Práce a dodávky HSV

5 142,24

D 1 Zemné práce

2 671,71

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	34,670	11,50	398,53
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,670	1,13	39,32
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	75,260	4,54	341,45
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	75,260	2,63	198,01
5	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	1,430	2,15	3,07
6	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	1,430	0,50	0,72
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	26,850	1,92	51,53
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	402,750	0,48	194,13
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,850	7,93	212,95
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,850	0,84	22,63
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,970	5,00	214,85
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,600	3,94	96,87
13	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	30,209	19,25	581,52
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,120	8,60	61,23
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	12,809	19,90	254,90

D 4 Vodorovné konštrukcie

105,40

16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,480	42,50	105,40
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

353,29

17	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5,700	6,38	36,37
18	K	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	5,700	55,60	316,92

D 8 Rúrové vedenie

1 212,85

19	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	24,000	0,71	16,99
20	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	4,008	93,90	376,34
21	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	4,23	4,23
22	M	28600142500a1	Navíťavacia sedlová odbočka Easy Clip DN 300/150 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	56,33	56,33
23	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,000	1,71	40,92
24	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	57,21	57,21
25	M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	40,60	40,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	286610045000	Vinocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN (alebo ekvivalent)	m	1,500	79,00	118,50
27	M	286610045900	Teleskopický adaptér D 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PVC-U, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	108,90	108,90
28	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	33,90	33,90
29	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	288,60	288,60
30	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN (alebo ekvivalent)	ks	1,000	70,33	70,33

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 292,43

31	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3,000	3,50	10,51
32	K	113107132r	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, so spätným využitím sute	m2	2,700	33,48	90,40
33	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	5,700	11,12	63,37
34	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,500	3,25	17,85
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,634	14,53	23,74
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,510	0,47	11,59
37	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,634	10,88	17,78
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,634	35,00	57,19

D 99 Presun hmôt HSV 506,56

39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	50,656	10,00	506,56
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

6 - SO 06 NN Prípojka

JKSO:

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

KS:

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

Projektant:

Ing. arch. Ján Kunec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 008,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	2 008,20	20,00%	401,64	
Cena s DPH		v EUR		2 409,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Objekt:

6 - SO 06 NN Prípojka

Miesto: parc.č.CKN- 1004/2, 1007/2, k. ú. Hurbanovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Projektant: Ing. arch. Ján Kunec

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 008,20

D M Práce a dodávky M **2 008,20**

D NNdemont NN prípojka (nefunkčná) demontáž 348,00

1	K	K002	Stĺp vzdušného vedenia, demotáž	hod	1,000	240,00	240,00
2	K	K003	Odpojenie a demotáž vzdušného kábla	hod	1,000	108,00	108,00

D NN NN prípojka 303,40


3	M	M049	Kábel AYKY-J 4x25	m	7,000	3,35	23,45
4	M	M051	Poistka NN 000, gG, 32 A, nozova	ks	3,000	6,25	18,75
5	M	M070	Poistková skrinka SPP2	ks	1,000	68,75	68,75
6	M	M071	Podružný materiál	%	3,000	13,75	41,25
7	K	K074	Uchytenie a napojenie kábla AYKY-J 4x25 v.u.	m	7,000	2,40	16,80
8	K	K075	Uchytenie a zapojenie skrinky SPP 2	ks	1,000	38,40	38,40
9	K	K076	Drobné elektroinštalačné práce	hod	1,000	24,00	24,00
10	K	K077	Spracovanie východiskovej revízie	ks	1,000	72,00	72,00

D OEZ Odberné elektrické zariadenie 1 356,80

11	M	M072	Kábel AYKY-J 4x35	m	15,000	4,48	67,20
12	M	M073	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	15,000	0,73	10,95
13	M	M074	Chránička PE-HD kábelová vlnitá ohybná FXKVR 63	m	15,000	2,19	32,85
14	M	M075	Rozvádzač dvojtarif HASMA RE1.0 Z xxA P2+istič 3Bx25A	ks	1,000	201,25	201,25
15	M	M076	Kábelová koncovka TYCO EPKT 0015 pre kábel 25	ks	2,000	31,25	62,50
16	M	M049	Kábel AYKY-J 4x25	m	7,000	3,35	23,45
17	M	M077	Trubka ochranna z PE, novoduru do 50mm v.u.	m	40,000	2,03	81,20
18	K	K078	Osadenie RE	ks	1,000	72,00	72,00
19	M	M079	Kábel AYKY-J 4x35 v.u.a 4x25	m	40,000	4,48	179,20
20	M	M080	Kábel CYKY-J 3x1,5 v.u.	m	40,000	0,73	29,20
21	K	K081	Oznacovací štítok na kábel	ks	4,000	1,20	4,80
22	K	K082	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	m	40,000	0,60	24,00
23	K	K083	Drobné elektroinštalačné práce	hod	3,000	24,00	72,00
24	K	K084	Spracovanie východiskovej revízie	hod	3,000	24,00	72,00
25	K	K085	Vykop ryhy 50/80cm (s/h) - zemina tr.3	m	35,000	7,20	252,00
26	K	K086	Zahoz ryhy 50/80cm (s/h) - zemina tr.3	m	35,000	2,40	84,00
27	K	K087	Provizorna uprava terenu v zemine tr.3	m2	35,000	2,40	84,00
28	K	K088	Výstražná fólia	m	35,000	0,12	4,20



Integrovaný regionálny
operačný program



Európska únia
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Príloha č. 2 k ZoD

Harmonogram vykonania stavebných prác

HARMONOGRAM

Rodinný dom, Lípová ulica, Hurbanovo

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)												
Architektonické a stavebné riešenie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zdravotechnika - objekt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozvody vody, kanal.a techn.potrubia v základoch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vykurovanie - objekt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vykurovanie - strojovňa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vzduchotechnické zariadenie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektroinštalácia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bleskozvod	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fotovoltaika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 02 Spevnené plochy, oplatenie												
SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia												
Sadové úpravy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dažďová kanalizácia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 04 Vodovod (prípojka)												
SO 05 Splašková kanalizácia (prípojka)												
SO 06 NN Prípojka												

HARMONOGRAM

Rodinný dom, Družstevná ulica, Hurbanovo

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 01 Rodinný dom (pozemný objekt)												
Architektonické a stavebné riešenie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zdravotechnika - objekt				■	■	■	■	■	■			■
Rozvody vody, kanala a techn.potrubia v základoch	■	■	■									
Vykurovanie - objekt				■	■	■	■					■
Vykurovanie - strojovňa							■	■	■	■		■
Vzduchotechnické zariadenie			■	■	■	■		■	■	■	■	■
Elektroinštalácia			■	■	■			■	■			■
Bleskozvod	■	■										■
Fotovoltaika							■	■		■	■	■
SO 02 Spevnené plochy, oplotenie							■	■		■	■	■
SO 03 Sadové úpravy a dažďová kanalizácia												
Sadové úpravy										■	■	■
Dažďová kanalizácia				■	■	■	■	■				
SO 04 Vodovod (prípojka)		■	■	■	■	■						■
SO 05 Splašková kanalizácia (prípojka)			■	■	■	■	■					■
SO 06 NN Prípojka		■	■	■	■							■

Údaje o subdodávateľoch

Subdodávateľ č.1:

Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov: ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania : *Továrenská 3, Štúrovo*
IČO : 44602570
Predmet subdodávky: elektroinštalácia, fotovoltaika, bleskozvod, prípojka, dohľad
na prácami
Podiel plnenia zo zmluvy v EUR bez DPH alebo v % 85 400€ , 10,28%

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Balázs
Priezvisko: Dömötör
Adresa pobytu: Chľaba 660
Dátum narodenia: 11.11.1974

Subdodávateľ č. 2:

Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov: COM-KLIMA s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania : *Ul. Á. Jedlika 4554, Komárno*
IČO : 35936495
Predmet subdodávky: VZT
Podiel plnenia zo zmluvy v EUR bez DPH alebo v %: 46 900,-€, 5,65%

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Tomáš
Priezvisko: Hodúr, Ing.
Adresa pobytu: Prowazekova 2, Komárno
Dátum narodenia: 21.2.1974

Subdodávateľ č. 3:

Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov: GAZ - PRO s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania : *Konkolyho 3, Hurbanovo*
IČO : 47913002
Predmet subdodávky: Vykurovanie, dohľad nad prácami
Podiel plnenia zo zmluvy v EUR bez DPH alebo v %: 39 176,-€, 4,72%

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Ladislav
Priezvisko: Ágoston, Ing.
Adresa pobytu: Konkolyho 3, Hurbanovo
Dátum narodenia: 06.06.1984



Integrovaný regionálny
operačný program



Európska únia
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Príloha č. 3 k ZoD

V Komárne, dňa 14.7.2022

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa:

Ing. Peter Šimon – konateľ