

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo č. Z23-013-0004
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom: **Obec Malé Leváre**
Sídlo : Obecný úrad 177, 908 74 Malé Leváre, Slovenská republika
v zastúpení : Adrian Pernecký - starosta obce
IČO : 00309711
DIČ : 2021049536
Bankové spojenie : Primabanka Slovensko, a.s.
IBAN: SK575600000003289229001
e-mail : starosta@malelevare.sk

(ďalej aj „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zapísaný: OR Okresného súdu BA i., odd. Sro, vložka č. 307/B
v zastúpení : Ing. Jiří Kozel, konateľ
Bc. Vladimír Lesovský, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu
sa spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
IČO: 00 896 225
DIČ: 20 20 294 144
IČ DPH: SK20 20 294 144
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
e-mail: office-juh@swietelsky.sk

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č.2 (ďalej aj „Dodatok č.2.“)

I. Preambula

1. Dňa 25.04.2022 bola uzatvorená zmluva o dielo č. Z23-013-0004, medzi Obcou Malé Leváre, Obecny úrad 117, 908 74 Malé Leváre ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II tejto zmluvy "**Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre**"(ďalej aj „Zmluva“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela , tak predmetom tohto Dodatku č. 2 je ich vzájomná dohoda na úprave ceny Diela z dôvodu zmeny rozsahu prác
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Článok IV. zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Cena Diela podľa ZoD bez DPH.....	188 310,07 EUR
Cena Diela po Dodatku 1 bez DPH.....	208 333,53 EUR
Cena Diela po Dodatku 2 bez DPH.....	227 585,84 EUR
DPH 20%.....	45 517,17 EUR
Cena Diela po Dodatku 1 s DPH.....	273 103,01 EUR

III. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č.2 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpísať a konať.

Prílohy: Rozpočet k Dodatku 2

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 26.8.2022




Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh

Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby

Za objednávateľa:

V Malých Levároch, dňa 26.8.2022



Adrian Pernecký
starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Naviac práce č.1 Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre**

JKSO:
Miesto: **Malé Leváre**

KS:
Dátum: **9.8.2022**

Objednávateľ:
Obec Malé Leváre

IČO: **00309711**
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO: **00896225**
IČ DPH: **SK2020294144**

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:


Poznámka:

Cena bez DPH			19 252,31
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	19 252,31	3 850,46
Cena s DPH			23 102,77
v EUR			

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: **9.8.2022**
Pečiatka: 

Dátum a podpis: _____
Pečiatka: 

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Naviac práce č.1 Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre

Miesto: Malé Leváre

Dátum: 09.08.2022

Objednávateľ: Obec Malé Leváre

Projektant:

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		19 252,31	23 102,77
01	Cesta - poklapy	2 751,31	3 301,57
02	Úprava asfaltového povrchu v križovatke	8 171,27	9 805,52
03	Odvodnenie strešných zvodov	1 877,53	2 253,04
04	Prepojenie odvodňovacích rigolov	2 189,94	2 627,93
05	Rozšírenie komunikácie	2 243,41	2 692,09
06	Zhotovenie vjazdov č.d. 400, 401	880,35	1 056,42
07	Rozoberanie dlažby 50x50	1 138,50	1 366,20

ROZPOČET

Stavba: Naviac práce č.1 Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre
Objekt: **01 - Cesta - poklapy**

Miesto: Malé Leváre
Objednávateľ: Obec Malé Leváre
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 09.08.2022
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 751,31

D HSV Práce a dodávky HSV

2 751,31

D 8 Rúrové vedenie

2 751,31

1	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	100,11	700,77
2	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	34,000	60,31	2 050,54

ROZPOČET

Stavba:

Naviac práce č.1 Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre

Objekt:

02 - Úprava asfaltového povrchu v križovatke

Miesto: Malé Leváre

Dátum: 09.08.2022

Objednávateľ: Obec Malé Leváre

Projektant:

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 171,27

D HSV Práce a dodávky HSV

8 171,27

D 1 Zemné práce

2 685,00

1	K	113154130.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	300,000	8,95	2 685,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 5 Komunikácie

4 668,00

2	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	300,000	0,50	150,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

3	K	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	300,000	15,06	4 518,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie

481,26

4	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	100,11	300,33
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

5	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	60,31	180,93
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

306,99

6	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	3,87	116,10
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

7	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	38,100	2,47	94,11
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

8	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	342,900	0,24	82,30
---	---	-----------	---	---	---------	------	-------

9	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	38,100	0,38	14,48
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV

30,02

10	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	38,491	0,78	30,02
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Naviac práce č.1 Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre

Objekt:

03 - Odvodnenie strešných zvodov

Miesto: Malé Leváre

Dátum: 09.08.2022

Objednávateľ: Obec Malé Leváre

Projektant:

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 877,53

D HSV Práce a dodávky HSV

1 877,53

D 1 Zemné práce

59,84

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	8,500	7,04	59,84
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 2 Zakladanie

734,58

8	K	212752251.S	Napojenie strešného zvodu do odvodňovacieho žľabu	ks	11,000	66,78	734,58
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie

92,14

5	K	596911112.1	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	6,800	13,55	92,14
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

972,23

9	K	919735122.S	Pílenie dlažby pri odvodňovacom žľabe	m	17,000	4,79	81,43
---	---	-------------	---------------------------------------	---	--------	------	-------

2	K	935114413.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	17,000	28,44	483,48
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

7	M	286630000100.S	Odvodňovací žľab plastový PP s pozinkovaným roštom, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m	ks	17,000	23,96	407,32
---	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV

18,74

6	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,205	3,02	18,74
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Naviac práce č.1 Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre

Objekt:

04 - Prepojenie odvodňovacích rigolov

Miesto:

Malé Leváre

Dátum:

09.08.2022

Objednávateľ:

Obec Malé Leváre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 189,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 189,94

D 1

Zemné práce

141,85

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,120	14,55	89,05
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	6,120	0,38	2,33
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,120	4,66	28,52
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,840	0,47	20,13
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,120	0,28	1,71
6	K	01PI	Poplatok za uloženie zeminy	t	10,710	0,01	0,11

D 8

Rúrové vedenie

1 550,99

7	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	16,000	5,66	90,56
8	M	286110005100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plnostenná, DN 250, dl. 6 m, WAVIN	ks	3,000	235,00	705,00
9	K	899623161	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	6,230	108,70	677,20
10	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	6,000	4,78	28,68
11	M	286120006800	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 6 m, SN8	ks	1,000	49,55	49,55

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

497,10

12	K	01UV	Dodávka a montáž revíznej šachty	ks	1,000	477,48	477,48
13	K	05R	Oprava exist. rigola z kociek 50x50	m2	1,000	19,62	19,62

ROZPOČET

Stavba:

Naviac práce č.1 Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre

Objekt:

05 - Rozšírenie komunikácie

Miesto:

Malé Leváre

Dátum:

09.08.2022

Objednávateľ:

Obec Malé Leváre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 243,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 243,41

D 1

Zemné práce

186,59

1	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	14,000	3,82	53,48
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	14,000	0,38	5,32
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,000	4,66	65,24
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	98,000	0,47	46,06
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	14,000	0,28	3,92
6	K	01PI	Poplatok za uloženie zeminy	t	24,500	0,01	0,25
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,000	0,44	12,32

D 5

Komunikácie

2 024,50

8	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,000	1,55	43,40
9	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	8,400	15,52	130,37
10	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	28,000	5,75	161,00
11	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,000	9,16	256,48
12	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	52,500	0,50	26,25
13	K	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	52,500	15,06	790,65
14	K	577144441	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	52,500	11,74	616,35

D 99

Presun hmôt HSV

32,32

15	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,436	0,78	32,32
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Naviac práce č.1 Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre

Objekt:

06 - Zhotovenie vjazdov č.d. 400, 401

Miesto:

Malé Leváre

Dátum:

09.08.2022

Objednávateľ:

Obec Malé Leváre

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

880,35

D HSV Práce a dodávky HSV

880,35

D 1 Zemné práce

181,01

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	23,000	7,43	170,89
2	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,000	0,44	10,12

D 5 Komunikácie

633,08

3	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	23,000	1,28	29,44
4	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	4,600	12,68	58,33
5	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	23,000	13,55	311,65
6	M	5921952680	Dlažba20x10x6 cm, sivá	m2	23,460	9,96	233,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25,93

7	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,175	2,47	12,78
8	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	46,575	0,24	11,18
9	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,175	0,38	1,97

D 99 Presun hmôt HSV

40,33

10	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,354	3,02	40,33
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba: Naviac práce č.1 Rekonštrukcia ulice ku škôlke v obci Malé Leváre

Objekt: **07 - Rozoberanie dlažby 50x50**

Miesto: Malé Leváre

Dátum: 09.08.2022

Objednávateľ: Obec Malé Leváre

Projektant:

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 138,50

D HSV Práce a dodávky HSV

1 138,50

D 1 Zemné práce

1 138,50

1	K	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	110,000	10,35	1 138,50
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------