

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **TOPSTAV É&A s.r.o.**
Sídlo: **Modrany 50, 946 33 Modrany**
IČO: **46 528 741**
DIČ: **2023407122**
IČ DPH: **SK2023407122**
Zápis: **Obchodný reg. Okr. súdu Nitra, oddiel sro, vl. 30837/N**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
Číslo účtu: **SK58 0900 0000 0050 6960 1915**
Zastúpený: **Anton Édes**
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. **Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Šrobárová**
Sídlo: **Školská 45, 946 32 Šrobárová**
IČO: **00306673**
DIČ: **2021035753**
Zastúpený: **Anna Šušoliaková – starostka obce**
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu „**Zberný dvor Šrobárová**“
- 2.1.1. (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy, technickej správy a výkresov.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením/objednávkou adresovaným Zhotoviteľovi, t.j. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať si Dielo.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 6 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác na základe projektovej dokumentácie.
- 3.4. Obe Šrobárová si vyhradzuje právo neskoršej realizácie „*SO07 spevnená prístupová komunikácia*“, nakoľko tá nie je súčasťou projektu a obec si to bude hradiť z vlastných zdrojov. Predpokladaný termín realizácie je v roku 2023.
- 3.5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena v EUR bez DPH	130 860,80
DPH v EUR	26 172,20
Cena v EUR s DPH	157 033,00

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané **po prevzatí celého (100%) Diela Objednávateľom podľa bodu 4.5 tejto zmluvy.**

Faktúra bude vystavená na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.1 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na Diele.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednáviteľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, dopravné značenie ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok

- predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ má lehotu 5 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 5.20. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania (alebo tiež tzv. environmentálne hľadisko).

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby **24 mesiacov** plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa tretou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou tretou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z celkovej ceny Diela** vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcych povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).
- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **100,- € za každú vadu** a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.

- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 pre každú Zmluvnú stranu.
- 8.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
 - Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch

Za Zhotoviteľa:

V Modranoch, dňa 23.08.2022



Anton Édes

Za Objednávateľa:

26. 08. 2022

V Šrobárovej, dňa



Anna Šušoliaková
starostka obce

Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – naceněný výkaz výmer - rozpočet


Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobarová

Sadzby DPH	
A	B
20%	20%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Komplein.	Ost. náklady	Cena
SO01-prevádzková budova	16 453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16 453,6
SO02 garáž s prístreškom	53 883,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53 883,3
SO03 spevnené plochy	28 794,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28 794,6
SO04 požiarňa nádrž	4 256,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 256,9
SO05 akumulovaná nádrž, žumpa	2 506,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 506,2
SO06 optičenie	6 075,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 075,9
SO07 spevnená prístupová komunikácia	7 539,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7 539,6
SO08 vodovodná prípojka	8 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 227,0
SO09 elektrická prípojka	2 943,7	0,0	180,0	0,0	0,0	3 123,7
Celkom bez DPH	130 580,8	0,0	180,0	0,0	0,0	130 860,8
DPH 20% z	130 860,8					26 172,2
DPH 20% z	0,0					0,0
Celkom v EUR						157 033,0

Krycí list stavby

Stavba Zberný dvor Srobárová		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes	Dňa	23.8.2022				
Odberateľ: Vlastník	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.	IČO:						
	DIČ:						
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.	IČO: 36521868						
	DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	89 219,3	4 894,3	94 113,6	6	Ostatné náklady	0,0
2	PSV	20 055,6	11 403,7	31 459,3	7	Kompletná činnosť	0,0
3	MONT	2 361,2	2 746,7	5 107,9	8	HZS	180,0
4					9		
5	Spolu			130 680,8	10	Spolu	180,0
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,0		16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,0
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,0		17	Horské oblasti	0,0
13	Prevádzkové vplyvy		0,0		18	Mimostavenisková doprava	0,0
14					19		
15					20	Spolu	0,0
Projektant, rozpočítateľ					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	130 860,8
					22	DPH 20% z	130 860,8 26 172,2
					23	DPH 20% z	0,0 0,0
					24	Spolu v EUR	157 033,0
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			
							
				946 331 Modranský 50 IČO: 48 628 741 IČ DPH: SK2023407122			

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobárová		Miesto:	
Objekt SO01-prevádzková budova			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes	Dňa	23.8.2022
Odberateľ: Vlastník	IÉO:		
	DIÉ:		
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.	IÉO:		
	DIÉ:		
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.	IÉO: 36521868		
	DIÉ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV	3 739,6	0,0
2	PSV	12 714,0	0,0
3	MONT	0,0	0,0
4			
5	Spolu		16 453,6
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		0,0
7	Kompletná inštalácia		0,0
8	HZS		0,0
9			
10	Spolu		0,0
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,0
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]	0,0
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,0
14			
15			
Projektant, rozpočítateľ			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]	0,0
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,0
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,0
19			
20	Spolu		0,0
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		16 453,6
22	DPH 20% z	16 453,6	3 290,7
23	DPH 20% z	0,0	0,0
24	Spolu v EUR		19 744,3
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	
			

Odberteľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO01-prevádzková budova

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	644,5		0,0	644,5	0,0000
ZÁKLADY	1 464,9		0,0	1 464,9	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	520,8		0,0	520,8	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 109,4		0,0	1 109,4	0,0000
Práce HSV	3 739,6		0,0	3 739,6	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	12 714,0		0,0	12 714,0	0,0000
Práce PSV	12 714,0		0,0	12 714,0	0,0000
Celkom v EUR	16 453,6		0,0	16 453,6	0,0000

TOPSTAV E&A s.r.o.
946 33 Kozdružany GO
IČO: 46 628 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO01-prevádzková budova

Odberateľ: Vlastník									
Spracoval: Anton Édes									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Ks:									
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.									
Dátum: 23.8.2022									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO01-prevádzková budova									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	9,600	3,4		32,7		
		8*6*0,2		9,600					
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,598	26,6		281,6		
		(7,05*2+3,15*3)*0,45*1		10,598					
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	10,597	7,7		82,0		
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	15,197	4,2		63,2		
		10,597*4,6		15,197					
1/A 1	175101202	Obsyp objektu sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,000	31,8		159,1		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	48,000	0,5		25,9		
		8*6		48,000					
		ZEMNÉ PRÁCE			644,5	0,0	644,5	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	274321312	Betón základových pásov železovej triedy C20/25	m3	5,829	122,0		711,1	12,892	
		(7,05*2+3,15*3)*0,45*0,55		5,829					
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov ocelou triedy 10 505 /B500A/	t	0,350	1 840,0		643,6	0,362	
		5,83*0,06		0,350					

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO01-prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Su
11/A 1	279100004	Prestup v základoch z vláknom. rúr PFR-Permur dĺžky do 500 mm, vn. pr. 80 mm, potrubie vonk. pr. 20-40 mm - vláknoementová rúrka (bez sady PDE-Permur)	kus	2,000		55,1	110,2	0,022	
		ZÁKLADY				1 464,9	0,0	13,300	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.naš 120 do 240 mm	m3	3,119		122,0	380,5	7,651	
		6,3*3,3*0,15		3,119					
11/A 1	631571001	Náryp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	3,118		45,0	140,3	5,728	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				520,8	0,0	13,400	0,000
		PRESUNY HMŔ							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812 zvislá konštr.z tehál tvárníc.z kovu výšky do 6 m	t	73,909		15,0	1 109,4	0,000	0,000
		PRESUNY HMŔ				1 109,4	0,0	0,000	0,000
		Práce HSV				3 739,6	0,0	26,700	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
PIP	PC000003	D+M Kancelársky kontajner so soc. zariadením	sub.	1,000		12 714,0	12 714,0	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				12 714,0	0,0	0,000	0,000
		Práce PSV				12 714,0	0,0	0,000	0,000
		Montážne práce				0,0	0,0	0,000	0,000
		Celkom v EUR				16 453,6	0,0	26,700	0,000

TOPSTAV E&A s.r.o.
 946 33 Modráň 50
 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Odberateľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO02 garáž s prístreškom

Spracoval: Anton Édos

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 549,3	0,0	2 549,3	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	6 200,4	0,0	6 200,4	50,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	12 173,1	0,0	12 173,1	15,1000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 352,0	0,0	2 352,0	16,1000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	7 443,6	0,0	7 443,6	175,2000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 862,5	0,0	1 862,5	0,3000	0,0000
PRESUNY HMŔ	4 008,1	0,0	4 008,1	0,0000	0,0000
Práce HSV	36 589,0	0,0	36 589,0	256,7000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI	1 497,5	934,2	2 431,7	0,5000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	489,7	0,0	489,7	0,1000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	110,2	228,0	338,2	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 842,1	8 022,2	11 864,3	15,0000	0,0000
NÁTERY	248,0	0,0	248,0	0,0000	0,0000
Práce PSV	5 987,5	9 164,4	15 171,9	15,6000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	888,0	1 434,4	2 122,4	0,2000	0,0000
Montážne práce	888,0	1 434,4	2 122,4	0,2000	0,0000
Celkom v EUR	43 264,5	10 618,8	53 883,3	272,5000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Odberateľ/: Vlastník									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Ks:									
Dodávateľ/: TOPSTAV É&A s.r.o.									
Dátum: 23.8.2022									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO02 garáž s prístreškom									
Spracoval: Anton Édes									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	48,000		3,4	164,2		
		20*12*0,2		48,000					
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,287		27,6	1 110,3		
		(18,85+5,35+9,15*3)*0,6*1,3		40,287					
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiťosť horniny 3	m3	40,287		7,7	311,8		
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,328		41,5	138,0		
		0,8*0,8*1,3*4		3,328					
1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapázaných i nezapažených. Priplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	3,328		5,7	19,0		
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	80,587		4,2	341,7		
		40*40,587		80,587					
1/A 1	175101202	Obsyp objektu sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,328		31,8	360,6		
		8*3,328		11,328					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	199,500		0,5	103,7		
		19*10,5		199,500					
		ZEMNÉ PRÁCE				2 549,3	0,0	2 549,3	0,000
		ZÁKLADY							

Rozpočet Zberný dvor Srobarová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
11/A 1	274321312	Betón základových pásov železový triedy C20/25 (18,85+5,35+9,15*3)*0,6*0,7	m3	21,693	122,0		2 646,5	47,983	
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov ocelou triedy 10 505 /B500A/ 31,693*0,06	t	1,902	1 840,0		3 498,9	1,967	
11/A 1	279100004	Prestup v základoch z vláknom. rúr PFR-Permur dĺžky do 500 mm, vn. pr. 80 mm, potrubie vonk.pr. 20-40 mm - vláknomocentová rúrka (bez sady PDE-Permur)	kus	1,000	55,0		55,0	0,011	
		ZÁKLADY			6 200,4	0,0	6 200,4	50,000	0,000
		ZVISLE KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311271303	Murivo nosné,napr. PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	57,600	160,0		9 216,0	5,971	
11/A 1	317321411	Železobetónové preklady bez výstuže trieda C25/30 11,5*0,3*0,3*2	m3	2,070	122,0		252,5	4,579	
11/A 1	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie 11,5*0,3*3*2	m2	20,700	27,9		577,3	0,182	
11/A 1	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	20,700	9,2		189,4		
11/A 1	317351103	Príplatok za podpernú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie), výšky nad 4 do 6 m	m2	20,700	4,7		97,7	0,048	
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov, ríms z ocele triedy 10 505 /B500A/ 6,625*0,07	t	0,464	1 840,0		853,3	0,469	
11/A 1	330311713	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý triedy C 25/30 0,3*0,3*4,5*4	m3	1,620	110,0		178,2	3,584	
11/A 1	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce 0,3*4*4,5*4	m2	21,600	21,8		469,8	0,108	

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
11/A 1	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	21,600	3,3		70,6		
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,146	1 840,0		268,3	0,157	
		1.62*0,09		0,146					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			12 173,1	0,0	12 173,1	15,100	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321313	Beťón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	6,363	120,0		763,5	15,411	
		11,6*5*0,3*0,25+18,5*0,35*0,25+4,5*0,35*0,25		6,363					
11/A 1	417351115	Debnenie bocných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	50,900	9,1		465,2	0,168	
		11,6*5*0,3*2+18,5*0,35*2+4,5*0,35*2		50,900					
11/A 1	417351116	Debnenie bocných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	50,900	3,7		186,8		
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,509	1 840,0		936,5	0,543	
		6,362*0,08		0,509					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 352,0	0,0	2 352,0	16,100	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	50,588	122,0		6 171,7	124,106	
				50,588					
11/A 1	631571001	Náryp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	27,750	44,6		1 236,8	50,977	
		(10*(5+13,5)*0,15		27,750					
11/A 1	641951431	Osadenie slepého rámu plochy nad 4m2-vráta	kus	1,000	19,3		19,3	0,070	
11/A 1	641952211	Osadenie drenného okenného rámu plochy do 2,5m2	kus	1,000	15,8		15,8	0,038	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			7 443,6	0,0	7 443,6	175,200	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Su
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	187,075	2,2		419,0		
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	168,625	2,9		482,3	0,256	
		9,5*(4,5+13,25)		168,625					
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	187,075	1,4		256,3		
11/A 1	952901111	Výcistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	168,625	4,2		704,9		
		OSTATNÉ PRÁCE			1 862,5	0,0	1 862,5	0,300	0,000
		PRESUNY HMŔ							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,ivármic,z kovu výšky do 6 m	t	316,344	12,7		4 008,1		
		PRESUNY HMŔ			4 008,1	0,0	4 008,1	0,000	0,000
		Práce HSV			36 589,0	0,0	36 589,0	256,700	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI							
711/A 1	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	185,000	0,4		64,8	0,031	
711/A 1	711461103	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche vodorovne	m2	185,000	7,4		1 372,7	0,157	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,829	32,8		60,0		
S/S10	1116315200	Lak asfaltový izolačný ALN - RENOLAK N dodávaný v sudoch	t	0,148		2 100,0	310,8	0,148	
		185*0,0008		0,148					
S/S20	2724413000	Fólia izolačná Optifol E čierna, šírka 300 mm hrúbka 1,5 mm	m	199,800		3,1	623,4	0,160	
		185*1,08		199,800					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI			1 497,5	934,2	2 431,7	0,500	0,000
		KONSTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							

Rozpočet Zberný dvor Srobrárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
764/A 1	764352205	Žliaby z pozinkovaného PZ plechu pododkľapové polkruhové rS 400 mm	m	19,500	15,3		297,8	0,108	
764/A 1	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	kus	2,000	18,4		36,7	0,003	
764/A 1	764410220	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rS 160 mm	m	1,500	6,0		9,0	0,004	
764/A 1	764451203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	9,000	16,2		146,2	0,034	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			489,7	0,0	489,7	0,100	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766628574	Mont. okien komplet. zdvoj. do parap. pásov plast so skláp. kridlom do 3, 30m2	kus	1,000	110,0		110,0	0,009	
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	28,4		0,2		
P/P 1	562056203004	Plastové okno (OS) 4 komory Elegance 1000x1500 mm	KUS	1,000		228,0	228,0		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			110,2	228,0	338,2	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrukovanim 11,8*19,5	m2	230,100	11,4		2 627,7	0,324	
767/A 1	767583354	Montáž sriešných väzníc, ocel S460, pozinkovaných, na kované uholníky, systémom sleeved	m	117,000	2,2		258,6		
		6*19,5		117,000					
767/A 3	767646120	Dokončenie kovania dveri dvojkrídlových kryných pri ich montáži do ocelevej konštrukcie	kus	1,000	56,3		56,3	0,000	
767/A 3	767649193	Montáž doplnkov dveri, stavac kridla	kus	2,000	1,4		2,8	0,000	
767/A 3	767651220	Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	kus	1,000	45,3		45,3	0,000	
767/A 3	767662120	Montáž mrieží pevných zväraním	m2	1,500	12,0		18,0	0,001	
767/A 3	998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	14,987	42,3		633,4		

Rozpočet Zberný dvor Srobarová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
P/PC	PC000003	mreže okenné z kruhovej ocele, výroba, materiál, základ, náter 1*1,5*8	KG	12,000			3,5	41,6	
				12,000					
P/PC	PC000008	Ocelové nosníky, ocel S460, s povrchovou úpravou 6*19,5*5	KG	585,000			4,8	2 819,7	14,625
				585,000					
S/S10	138101010704	Trapézový plech T 50, hrúbka 0,75 mm, užitočná šírka 1040 mm (zákl. 1085 mm), lesklý poly 25μ	M2	253,110			16,7	4 224,4	
		230,1*1,1		253,110					
S/S50	5491021400	Zastrčka vrchná priečna rovna 140 12183	kus	2,000			1,1	2,1	0,000
S/S50	5534070100	Vráta kovové otočné jednostranné, dvojkrídlové	kus	1,000			890,0	890,0	0,036
S/S90	628101030201	Tesniaci pás T – 50 vrchný	M	18,500			1,4	25,3	
S/S90	628101030202	Tesniaci pás T – 50 spodný	M	18,500			1,0	19,1	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			3 642,1	8 022,2	11 664,3	15,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783215400	Nátery kov stav doplnk. konštr. olejové farby šedej dvojnásobné 1x s emalovaním a tmelením	m2	28,800		8,6		248,0	0,010
		3,6*4*2		28,800					
		NÁTERY			248,0		0,0	248,0	0,000
		Práce PSV			5 987,5	9 184,4	15 171,9	15,600	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210010002	Rúrka ohýbná elektroinštalácia, uloženia pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	10,000		1,2		12,4	
921/M21	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	15,000		5,6		83,4	

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	kus	50,000	0,8		42,0		
921/M21	210110023	Spínac nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vclane zapojenia sériový prepínac-radenie 5	kus	1,000	5,8		5,8		
921/M21	210110048	Spínac polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový s orient.tle jvkou - radenie I SD	kus	4,000	2,1		8,6		
921/M21	210111011	Zásuvková skriňa s istením a chrániom, komplet	kus	3,000	14,0		42,0		
921/M21	210190001	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	kus	11,000	7,0		77,3		
921/M21	210200062	Svietidlo žiarovkové - typ 311 08 01 - 100 W, priem., stropné	kus	13,000	12,0		156,5		
921/M21	210200074	Svietidlo žiarovkové - typ 317 01 01 - 60 W, priem., nástenné	kus	1,000	11,7		11,7		
921/M21	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	112,000	0,3		28,0		
921/M21	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	kus	40,000	1,5		60,8		
921/M21	210220201	Zachyt.tyc včit upevnenia na stiešný hreben do 3 m dĺžky tyce	kus	3,000	6,3		18,8		
921/M21	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	kus	2,000	2,5		5,0		
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	2,000	2,5		4,9		
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	kus	2,000	1,1		2,2		
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	kus	4,000	2,5		10,2		
921/M21	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	m	6,000	1,8		10,9		
921/M21	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	90,000	0,8		67,5		
921/M21	210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2 5	m	25,000	0,6		15,5		
921/M21	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	36,000	0,7		24,5		

Rozpočet Zberný dvor Srobarová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
P/PC	PC000002	Skrňa plast rozvážaa, vrátane istiev, zapojenia	KUS	1,000			171,0	171,0	
S/S10	1561522500	Drôt tahany pozinkovaný mäkký 11 343, EN S235JRG1, D 8 mm	kg	30,000			1,4	42,3	0,030
S/S10	1561523500	Drôt tahany pozinkovaný mäkký 11 343, EN S235JRG1, D 10 mm	kg	7,000			1,5	10,6	0,007
S/S30	3410104300	Kábel/vodic pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	90,000			0,7	66,6	0,014
S/S30	3410109300	Kábel/vodic pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	25,000			1,7	43,0	0,007
S/S30	3410109400	Kábel/vodic pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 4	m	36,000			2,7	96,8	0,017
S/S30	3450201750	Spínac 1So 3553-23289 B1 lesklý biely	kus	4,000			3,0	12,1	
S/S30	3450202150	Spínac zápušný, 6 3555-06428	kus	1,000			2,1	2,1	
S/S30	3450317700	Zásuvková skrňa s istením a chrániom	kus	3,000			52,4	157,2	0,000
S/S30	3450703900	I-Rúrka FX 16	m	10,000			0,2	2,4	
S/S30	3450907510	Kratica KU 68-1903	kus	15,000			1,5	21,8	
S/S30	3480715200	Svietidlá Interiérové zabudovateľné svietidlo BOX MH Predradník pre VIP 1x70W MH-stropné	kus	13,000			41,2	535,6	0,038
S/S30	3480721620	Svietidlá Nástenné svietidlo Žiarivkové svietidlo IP44 max 1x50W INC E27	kus	1,000			15,2	15,2	0,001
S/S30	3540300500	HR-Zberná tyc JP30	kus	3,000			28,6	85,9	0,025
S/S30	3540404300	HR-Podpera PV 01h	kus	4,000			0,8	3,4	0,001
S/S30	3540404500	HR-Podpera PV 23	kus	40,000			3,1	125,6	0,034
S/S30	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	25,000			1,7	42,8	0,025
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				688,0	1 434,4	2 122,4	0,000
		Montážne práce				688,0	1 434,4	2 122,4	0,000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Celkom v EUR			43 264,5	10 618,8	53 883,3	272,500	0,000

TOPSTAV ÉRA s.r.o.
946 33 Modrány 60
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Odberteľ: Vlastník
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.
Dodávateľ: TOPSTAV E&A s.r.o.
Stavba Zberný dvor Srobárová
Objekt SO03 spevnené plochy

Spracoval: Anton Édes
Ks:
Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 347,3		0,0	2 347,3	0,0000
SPEVNE PLOCHY	23 983,1		0,0	23 983,1	714,3000
OSTATNÉ PRÁCE	1 232,1		32,0	1 264,1	0,1000
PRESUNY HMŔ	1 200,1		0,0	1 200,1	0,0000
Práce HSV	28 762,6		32,0	28 794,6	714,4000
Celkom v EUR	28 762,6		32,0	28 794,6	714,4000
					0,0000

TOPSTAV E&A s.r.o.

946 23 Modrány 50

IČO: 40 626 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO03 spevnené plochy

Odberateľ: Vlastník									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Ks:									
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO03 spevnené plochy									
Spracoval: Anton Édes									
Dátum: 23.8.2022									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	227,400		5,7	1 305,3		
		758*0,3		227,400					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	200,000		5,2	1 042,0		
		ZEMNÉ PRÁCE			2 347,3		2 347,3	0,000	0,000
		SPEVNE NÉ PLOCHY							
221/A 1	564571111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ 63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm	m2	758,000		7,6	5 791,1	364,522	
		758		758,000					
221/A 1	581132111	Kryt cementobetónový skupiny 1 a 2 hrúbky 200 mm cestných komunikácií	m2	758,000		24,0	18 192,0	349,779	
		SPEVNE NÉ PLOCHY			23 983,1		23 983,1	714,300	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	919723111	Dilatčné škáry rezané pozdĺžne v cementobetónovom kryte šírky do 5 mm - rezanie	m	205,000		6,0	1 232,1	0,002	
S/S10	1116171000	Asfalt polotvrdý P 65 dodávaný v sudoch do 250 kg	t	0,062			32,0	0,062	
		205*0,0003		0,062					
		OSTATNÉ PRÁCE			1 232,1		1 264,1	0,100	0,000
		PRESUNY HMŔOT							

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO03 spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s monolitickým betónovým krytom akejkoľvek dĺžky objektu	t	714,365		1,7	1 200,1		
		PRESUNY HMÔT			1 200,1		0,0	1 200,1	0,000
		Práce HSV			28 762,6		32,0	28 794,6	714,400
		Celkom v EUR			28 762,6		32,0	28 794,6	714,400
									0,000

TOPSTAV ĽS&A s.r.o.
946 32 Modráň 50
IČO: 48 528 741 IČ DPH: SK2023407122


Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobárová		Miesto:	
Objekt SO04 požiarňa nádrž			
Zákazka:		Ks:	
Spracoval: Anton Édes		Dňa	23.8.2022
Odberateľ: Vlastník		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.		IČO: 36521868	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 676,9	2 580,0	4 256,9	6	Ostatné náklady	0,0
2	PSV				7	Kompletná činnosť	0,0
3	MONT				8	HZS	0,0
4					9		
5	Spolu			4 256,9	10	Spolu	0,0
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,0	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]	0,0
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]	0,0	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,0
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,0	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,0
14				19			
15				20	Spolu		0,0
Projektant, rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20	4 256,9	
				22	DPH 20% z	4 256,9	851,4
				23	DPH 20% z	0,0	0,0
				24	Spolu v EUR		5 108,3
				F			

Odberateľ%

26 Dodávateľ%



Odberteľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO04 požiarňa nádrž

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 557,8	0,0	1 557,8	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	25,1	2 580,0	2 605,1	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	94,0	0,0	94,0	4,0000	0,0000
Práce HSV	1 676,9	2 580,0	4 256,9	4,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 676,9	2 580,0	4 256,9	4,0000	0,0000

TOPSTAV É&A s.r.o.
846 33 Modrány, SO
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO04 požiarňa nádrž

Odberateľ: Vlastník									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO04 požiarňa nádrž									
Spracoval: Anton Édes									
Ks:									
Dátum: 23.8.2022									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	101,200		10,2	1 032,2		
		"nádrž							
		5,5*4,6*4		101,200					
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	101,200		0,8	85,0		
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	90,000		1,9	170,1		
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,200		23,6	264,0		
1/A 1	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	14,400		0,5	6,5		
		4*3,6		14,400					
		ZEMNÉ PRÁCE				1 557,8	0,0	1 557,8	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
12/A 1	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	1,000		25,1	25,1	0,023	
		3+4		7,000					
P/PC	PC000002	pož. nádrž prefabrikovaná, certifikovaná, objem 22m3+doprava výroby	KUS	1,000			2 580,0	2 580,0	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				25,1	2 580,0	2 605,1	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO04 požiarňa nádrž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,160		43,5		94,0	3,968
		4*3,6*0,15		2,160					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				94,0	0,0	94,0	4,000
									0,000
		Práce HSV				1 676,9	2 580,0	4 256,9	4,000
		Celkom v EUR				1 676,9	2 580,0	4 256,9	0,000


TOPSTAV E&A s.r.o.
 946 33 Múdrany 50
 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Odberateľ: Vlastník
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.
Stavba Zberný dvor Srobárová
Objekt SO05 akumulácia nádrž, žumpa

Spracoval: Anton Édes
Ks:
Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	738,8	0,0	738,8	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	25,0	1 492,0	1 517,0	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	32,1	0,0	32,1	1,7000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	80,1	0,0	80,1	3,3000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	6,2	70,4	76,6	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŤ	61,6	0,0	61,6	0,0000	0,0000
Práce HSV	943,8	1 562,4	2 506,2	5,0000	0,0000
Celkom v EUR	943,8	1 562,4	2 506,2	5,0000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO05 akumuláčná nádrž, žumpa

Odberateľ: Vlastník									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO05 akumuláčná nádrž, žumpa									
Spracoval: Anton Édes									
Ks:									
Dátum: 23.8.2022									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	35,000		10,2		357,0	
		"žumpy							
		5*4*3		35,000					
		"šachta							
		1,5*1,5*2		4,500					
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Pripäťok za lepiťosť horniny 3	m3	35,000		0,9		30,1	
1/A 1	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	2,700		15,2		41,1	
		"žumpy							
		2*1,5*0,9		2,700					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	14,500		1,8		26,0	
1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 1500 m	m3	52,700		4,4		232,9	
		50*2,7		52,700					
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,800		26,0		46,8	
1/A 1	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	10,080		0,5		4,9	
		3,6*2,8		10,080					
		ZEMNÉ PRÁCE				738,8	0,0	738,8	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO05 akumulovaná nádrž, žumpa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
12/A 1	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	1,000	25,0		25,0	0,023	
		2		1,000					
P/PC	PC0000002	Žumpa prefabrikovaná, certifikovaná, objem 8m3+doprava výroby	KUS	1,000		1 172,0	1 172,0		
P/PC	PC0000006	Kontrolná a zberná šachta, vrátane poklopu	KUS	1,000		320,0	320,0		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			25,0	1 492,0	1 517,0	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,900	35,7		32,1	1,702	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			32,1	0,0	32,1	1,700	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,800	44,5		80,1	3,307	
		4*3*0,15		1,800					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			80,1	0,0	80,1	3,300	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom priemeru do 225 mm	m	3,000	2,1		6,2	0,000	
		14*19,5		33,500					
S/S20	286050100111	PE - rúra d=125	M	3,000		23,5	70,4		
		33,5*1,05		35,175					
		POTRUBNÉ ROZVODY			6,2	70,4	76,6	0,000	0,000
		PRESUNY HMŔ							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,054	12,2		61,6		
		PRESUNY HMŔ			61,6	0,0	61,6	0,000	0,000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO05 akumuláčná nádrž, žumpa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV				943,8	1 562,4	5,000	0,000
		Celkom v EUR				943,8	1 562,4	5,000	0,000

TOPSTAV E&A s.r.o.
 046 33 Kľúčový 00
 IČO: 46 526 741 IČ DPH: SK2023407122

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobárová		Miesto:	
Objekt SO06 oplatenie			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes	Dňa	23.8.2022
Odberateľ: Vlastník	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.	IČO:		
	DIČ:		
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.	IČO: 36521868		
	DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV	2 711,0	590,7
2	PSV	554,9	2 219,3
3	MONT		
4			
5	Spolu		6 075,9
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		0,0
7	Kompletná úprava		0,0
8	HZS		0,0
9			
10	Spolu		0,0
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,0
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]	0,0
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,0
14			
15			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]	0,0
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,0
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,0
19			
20	Spolu		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		6 075,9
22	DPH 20% z	6 075,9	1 215,2
23	DPH 20% z	0,0	0,0
24	Spolu v EUR		7 291,1
F			
Odberateľ:		26 Dodávateľ:	



OBEC
SROBAROVÁ
IČO: 308673
DIČ: 2021025753
846 02



TOPSTAV É&A s.r.o.
846 33 Modráň 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Odberateľ/a: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ/a: TOPSTAV E&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO06 oplatenie

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	119,3	0,0	119,3	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	483,1	0,0	483,1	9,8000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	532,1	84,4	616,5	5,3000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	840,0	506,3	1 346,3	13,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	736,5	0,0	736,5	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 711,0	590,7	3 301,7	28,1000	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	554,9	2 219,3	2 774,2	0,0000	0,0000
Práce PSV	554,9	2 219,3	2 774,2	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	3 265,9	2 810,0	6 075,9	28,1000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO06 oplatenie

Odberteľ: Vlastník									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Ks:									
Dátum: 23.8.2022									
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO06 oplatenie									
Spracoval: Anton Édes									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	133101101	Výkop šachty zapáženej, hĺbka 1a2 do 100 m3	m3	2,952	25,0		73,8		
		0,3*0,3*0,4*70+0,6*0,6*2		2,952					
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1,500	2,2		3,3		
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,450	25,1		36,4		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	11,920	0,5		5,8		
		0,4*0,4*70+0,6*0,6*2		11,920					
		ZEMNÉ PRÁCE			119,3	0,0	119,3	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	275314612	Betón základových páteí prostý zo silanovzdorného cementu triedy C 20/25	m3	4,392	110,0		483,1	9,778	
		0,3*0,3*0,4*110+0,6*0,6*2		4,392					
		ZÁKLADY			483,1	0,0	483,1	9,800	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15/A 4	338121125	Osadenie stĺpika ocelového, brána, so zabehovaním patky o objeme do 0,20 m3	kus	2,000	45,0		90,0	0,887	
15/A 4	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plochého do výšky 2,00m so zabehovaním	kus	48,000	9,2		442,1	4,259	
S/S70	5923110000	Stĺpik ocelový, trubka, s ukončením a závesmi	kus	2,000		42,2	84,4	0,178	

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO06 oplatenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				532,1	84,4	616,5	5,300
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	917431111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateľho bez bočnej opory z betónu prostého C 10/12, 5	m	120,000		7,0		840,0	13,012
P/P 1	592029503001	Doplnky OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 x 20 x 5 farba sivá 164*1,05	KUS	172,200			2,9	506,3	
		OSTATNÉ PRÁCE				840,0	506,3	1 346,3	13,000
		PRESUNY HMŔOT							0,000
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	34,837		21,1		736,5	
		PRESUNY HMŔOT				736,5	0,0	736,5	0,000
		Práce HSV				2 711,0	590,7	3 301,7	28,100
		Práce PSV							
767/A 1	767922213	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE Montáž vrat a vratok na oplatenie posuvných, výš. 1700 mm x šír. do 5000mm	KUS	1,000		40,0		40,0	
767/A 3	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	120,000		4,3		513,6	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,033		40,0		1,3	
P/P 1	585043102103	BC TORSION Zvarovaná sieť ARAVIS Galva, veľkosť očka v mm - 25 pr drôtu vmm- 1,7m, výška x dĺžka roľky 1,00x25 m, poplastované 120/25	KUS	4,800			90,0	432,0	
P/PC	PC0000006	stĺpk. vzpera kovová, poplastovaný k oplateniu výšky 1,7m, vrátanie kotiev do betónu 66*14	KUS	48,000			29,8	1 432,3	
P/PC	PC0000011	Vráta posuvné 2,0x6,0m, s pletivovou výplňou, ocelovým rámom s Joklových profilov	KUS	1,000			355,0	355,0	0,033
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				554,9	2 219,3	2 774,2	0,000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO06 oplatenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce PSV				554,9	2 219,3	2 774,2	0,000
		Celkom v EUR			3 265,9	2 810,0	6 075,9	28,100	0,000


TOPSTAV E&A s.r.o.
 946 33 Modrény 50
 IČO: 46 626 741 IČ DPH: SK2023407122

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobárová		Miesto:	
Objekt SO07 spevnená prístupová komunikácia			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes	Dňa	23.8.2022
Odberateľ: Vlastník	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.	IČO:		
	DIČ:		
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.	IČO: 36521868		
	DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV	7 534,4	5,2
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		7 539,6
B Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady		0,0
7	Kompletná činnosť		0,0
8	HZS		0,0
9			
10	Spolu		0,0
C VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,0
12	Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P]		0,0
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,0
14			
15			
D VRN			
16	Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M]		0,0
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,0
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,0
19			
20	Spolu		0,0
Projektant, rozpočtár		E Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20 7 539,6
		22	DPH 20% z 7 539,6 1 507,9
		23	DPH 20% z 0,0 0,0
		24	Spolu v EUR 9 047,5
		F	
Odberateľ		26 Dodávateľ	



OBEC
ŠROBAROVA
IČO: 308673
DIČ: 2021035753
946 32



TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Medzany 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Odberateľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO07 spevnená prístupová komunikácia

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 462,2	0,0	1 462,2	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	5 487,7	0,0	5 487,7	156,7000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	296,2	5,2	301,4	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	288,3	0,0	288,3	0,0000	0,0000
Práce HSV	7 534,4	5,2	7 539,6	156,7000	0,0000
Celkom v EUR	7 534,4	5,2	7 539,6	156,7000	0,0000

TOPSTAV É&A s.r.o.

946 33 Modrány-ÚO


IČO: 46 528 744 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO07 spevnená prístupová komunikácia

Odberateľ: Vlastník									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO07 spevnená prístupová komunikácia									
Spracoval: Anton Édes									
Ks:									
Dátum: 23.8.2022									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	102.000		6,1		626,3	
		"pre cestu							
		85*4*0,3		102.000					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	90.000		5,2		488,9	
1/A 1	175101202	Obsyp objektu sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	12.000		30,6		367,0	
		ZEMNÉ PRÁCE				1 462,2	0,0	1 462,2	0,000
									0,000
		SPEVNE NÉ PLOCHY							
221/A 1	564671111	Podklad z kameniva hrubého dĺžky 63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm	m2	84.000		7,6		639,2	40,396
		"cesta							
		84*4*0,25		84.000					
221/A 1	581132111	Kryt cementobetónový skupiny 1 a 2 hrúbky 200 mm cestných komunikácií	m2	252.000		19,2		4 848,5	116,285
		84*3		252.000					
		SPEVNE NÉ PLOCHY				5 487,7	0,0	5 487,7	156,700
									0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	919723111	Dilatčné škáry rezané pozdĺžne v cementobetónovom kryte šírky do 5 mm - rezanie	m	48.000		6,2		296,2	0,000
S/S10	1116171000	Asfalt polofúkaný P 65 dodávaný v sudech do 250 kg	t	0,010			520,0	5,2	0,010

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO07 spevnená prístupová komunikácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		OSTATNÉ PRÁCE				296,2	5,2	301,4	0,000
		PRESUNY HMŔ							
221/A 1	999224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s monolitickým betónovým krytím akejkoľvek dĺžky objektu	t	156,691		1,8		288,3	
		PRESUNY HMŔ				288,3	0,0	288,3	0,000
		Práce HSV				7 534,4	5,2	7 539,6	156,700
		Celkom v EUR				7 534,4	5,2	7 539,6	156,700
									0,000


TOPSTAV-E&A s.r.o.
 946 33 Modrány 50
 IČO: 46 628 741 IČ DPH: SK2023407122

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
--------	--------	----------	-------	--------------	--------

TOPSTAV E.S.A. s.r.o.
846 33 Modrány 50
IČO: 46528741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO08 vodovodná prípojka

Odberateľ: Vlastník									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO08 vodovodná prípojka									
Spracoval: Anton Édes									
Ks:									
Dátum: 23.8.2022									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	66,300	26,3		1 746,3		
		85*0,6*1,3		66,300					
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	66,300	7,7		509,2		
1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	66,300	2,4		159,8		
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	33,300	2,2		72,6		
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	33,300	3,8		127,2		
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,000	16,0		529,0		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so ztuhnutím	m2	52,200	0,5		25,6		
		87*0,6		52,200					
		ZEMNÉ PRÁCE			3 169,7	0,0	3 169,7	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	33,300	38,4		1 279,4	62,963	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 279,4	0,0	1 279,4	63,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							

Rozpočet Zberný dvor Srobarová / SO08 vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
271/A 1	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 32 mm	m	50,000		0,2		10,5	
271/A 1	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 40 mm	m	60,000		0,2		12,6	
271/A 1	899721111	Výhradčiaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	85,000		1,3		109,7	
271/A 2	871211121	Montáž potrubia v otvorenom výkope z polyetylenových rúrok vonkajšieho priemeru DN 63 mm	M	85,000		5,2		445,4	
S/S20	2861118000	Rúrka novodurová tahaná RPE 32x5,3 mm	kg	16,600			3,1	51,5	0,017
S/S20	2861118100	Rúrka novodurová tahaná RPE 40x6,7 mm	kg	23,000			3,2	72,5	0,023
		POTRUBNÉ ROZVODY				578,2	124,0	702,2	0,000
		PRESUNY HMŔ							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,002		35,5		2 234,7	
		PRESUNY HMŔ				2 234,7	0,0	2 234,7	0,000
		Práce HSV				7 262,0	124,0	7 386,0	0,000
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	kus	1,000		42,2		42,2	0,029
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	85,000		1,5		123,3	0,015
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	85,000		1,0		88,4	0,001
721/A 2	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,045		22,2		1,0	
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				254,9	0,0	254,9	0,000
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE							

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO08 vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
721/A 4	724221151	Montáž vodovej vodárne s čerpadlom ponorným bez potrubia	súb	1,000		490,0	490,0	0,085	
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE				490,0	0,0	0,100	0,000
		Práce PSV				744,9	0,0	0,100	0,000
		Montážne práce							
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ							
946/M46	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	85,000	0,5		40,8		
S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	85,000			55,3	0,018	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ				40,8	55,3	0,000	0,000
		Montážne práce				40,8	55,3		
		Celkom v EUR			8 047,7	179,3	8 227,0	0,000	0,000

TOPSTAV E&A s.r.o.
946 33 Modrány 50
IČO 46328741 IČ DPH: SK2023407122

Odběratel: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO09 elektrická prípojka

Spracoval: Anton Edes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce PSV					
Slinopriúd-montáž		54,3	0,0	54,3	0,0000
Práce PSV		54,3	0,0	54,3	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	464,1		1 257,0	1 721,1	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	1 188,3		0,0	1 188,3	0,0000
Montážne práce	1 632,4		1 257,0	2 889,4	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	180,0		0,0	180,0	0,0000
HZS	180,0		0,0	180,0	0,0000
Celkom v EUR	1 866,7		1 257,0	3 123,7	0,0000

TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Modrany 60
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO09 elektrická prípojka

Spracoval: Anton Édes									
Ks:									
Dátum: 23.8.2022									
Odberateľ: Vlastník									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Dodávateľ: TOPSTAV E&A s.r.o.									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO09 elektrická prípojka									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce PSV							
		Slinopriúd-montáž							
740/748	748110001	Montáž celoplochovej rozvodnice 20kg, prípojková poistková skrinka SPP, vrátane dodávky	KUS	1,000	54,3		54,3		
		Slinopriúd-montáž			54,3		0,0	54,3	0,000
		Práce PSV							
		Práce PSV			54,3		0,0	54,3	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210100006	Ukončenie vodičov v rozváždzaci vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	KUS	10,000	1,3			13,4	
921/M21	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zo všetkých strán, alebo páskou do 4x50 mm2	KUS	10,000	5,9			58,6	
921/M21	210101155	Koncovky epoxinové pre celoplastové káble 1 kV do 4x50 mm2 /3x70mm2/	KUS	10,000	9,2			92,4	
921/M21	210120802	Poistka nožová veľk. 1	kus	3,000	0,2			0,5	
921/M21	210193054	Skrinka ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, DVAJA ODBERATELIA, oblasť ZSE, SSE, VSE	kus	1,000	14,8			14,8	
921/M21	210220022	Upevňovacie vedenie v zemi FeZn pr. 8 - 10 mm	M	3,000	0,7			2,2	
921/M21	2108000530	Vodič NN a VN voľne uložený NAYY 35	m	180,000	0,6			106,2	
921/M21	210950202	Príslušenstvo na zatahovanie káblov váhy do 2 kg	M	180,000	0,4			75,6	
R/R 0	15	HZS	HOD	18,000	5,6			100,4	

Rozpočet Zberný dvor Srobarová / SO09 elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
P/P 1	HH0002026	HR-Gulatina FE10	KG	6,000			1,2	7,4	
P/P 1	HH0002077	HR-Svorka SP	KUS	2,000			0,7	1,4	
P/P 1	HH0007040	OEZ-Poisťka PHI 63A	KUS	1,000			3,5	3,5	
P/PC	PC0000003	Spojovací a tesniaci materiál	KG	5,000			5,8	29,1	
S/S30	3410416100	Vodic NAYY J4x16	m	10,000			4,9	49,1	
S/S30	3410416300	Vodic NAYY J5x35	m	180,000			5,0	892,8	
S/S30	3570192720	Elektromerová skrinna F402 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový islic B50, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	kus	1,000			264,3	264,3	0,025
S/S30	3580772250	Poisťka nožová PN1gG 50A (PN01)	kus	3,000			3,1	9,4	0,001
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				464,1	1 257,0	1 721,1	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
945/M46	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	KM	1,800		45,6		82,1	
945/M46	460200153	Hlbenie káblovej rýhy 35 cm širokej, 70 cm hlbkej, zemina triedy III	M	180,000		2,1		385,2	
945/M46	460270043	Zamurovanie a zacistenie skrin SP a SR do steny bez koncovkového dielu, SR 2	KUS	1,000		52,3		52,3	
945/M46	460420371	Zriadenie kábl. lúčka z kop.piesku, hr.zásyp.vrstvy 10cm,tehl.v smere káblí s.35cm	M	180,000		2,0		367,2	
945/M46	460490011	Fólia výstražná z PVC, šírka 22 cm	M	180,000		0,3		57,6	
945/M46	460560153	Ručný zásyp káblovej rýhy 35cm širokej, 70cm hlbkej, zemina triedy III	M	180,000		0,9		154,8	
945/M46	460620013	Provizórna úprava terénu v prírodnej zemine, zemina triedy III	M2	108,000		0,6		69,1	
		180*0,6		108,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				1 168,3	0,0	1 168,3	0,000
									0,000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO09 elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Montážne práce				1 632,4	1 257,0	2 889,4	0,000
		HZS							
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
R/R 0	12	HZS-Revízie	HOD	10,000		18,0		180,0	
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				180,0	0,0	180,0	0,000
		HZS				180,0	0,0	180,0	0,000
		Celkom v EUR				1 866,7	1 257,0	3 123,7	0,000


TOPSTAV E&A s.r.o.
 946 33 Modrany 50
 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK202:3407122

Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia

TOPSTAV ERA s.r.o.
946 33 Modigny GO
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122