

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov :	Mesto Trenčín
Sídlo:	Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie:	Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO:	00312037
DIČ:	2021079995
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s., korporátna pobočka Trenčín
IBAN:	SK61 7500 0000 0000 2558 1243
SWIFT/BIC:	CEKOSKBX
Tel.:	032/5404311
Fax:	032/7431248
E-mail:	trencin@trencin.sk

Kontaktné osoby pre účely tejto zmluvy: Ing. František Kňážek tel: +421 911 087 093,
e- mail: frantisek.knazek@trencin.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	PANTHER PB s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený:	Ing. Jozef Babušík
Oprávnený na rokovanie:	Ing. Jozef Babušík
Bankové spojenie:	UNICREDITBANK, a.s.
Číslo účtu:	IBAN: SK631111000000140 457 1007
IČO:	50 422 189
DIČ:	2120318618
IČ DPH:	SK2120318618
Obchodný register:	OS Trenčín
Oddiel:	Sro
Vložka číslo	33375/R
Tel:	0905321540
e-mail:	joba.panther@gmail.com

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.07.2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: „Rekonštrukcia kuchyne v Základnej škole Kubranská 80 v Trenčíne „ a to za podmienok dohodnutých v Zmluve a v rozsahu Rozpisu prác a materiálov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosť 27.07.2022.
2. V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Rovnako bolo počas realizácie diela zistené, že niektoré práce zahrnuté v Rozpise prác a materiálov, kt. tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, nebude nutné realizovať. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
3. Zároveň počas realizácie diela vznikla potreba zhotoviteľa na fakturáciu po zhotovení 50 % hodnoty diela vo výške 50 % celkovej fakturovanej sumy, a to z dôvodu narastajúcich nákladov a kompenzácie zvyšujúcich sa cien.
4. Z vyššie uvedených dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Čl. III. Práce naviac

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v Rozpise prác a materiálov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Jedná sa o práce, na základe ktorých dochádza k nevyhnutnému búraniu nesúdržného a popraskaného muriva a zhotoveniu nového muriva, omietok, zárubní, podporných konštrukcií, prekladov, zhotovenie izolácie pod murivom, demontáž a úpravy kanalizačného potrubia, elektromontážnych prác súvisiacich s nevyhovujúcim uzemnením bleskozvodu, prívodu pre čítačku obedov, zásuvkovým obvodom pre výdaj stravy, napojenia VZT, oprava zásuviek a pod. Vykonanie naviac prác je nevyhnutné za účelom správneho fungovania diela, bez realizácie ktorých by nebolo možné dielo plnohodnotne v požadovanej kvalite a rozsahu zrealizovať, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	12 573,88 €
Slovom:	dväťtisícpäťstosedemdesiattri eur, osemdesiatosem centov
DPH 20%:	2 514,78 €
Slovom:	dvetisícpäťstoštrnásť eur, sedemdesiatosem centov
Cena vrátane DPH:	15 088,66 €
Slovom:	päťtisícosemdesiatosem eur, šesťdesiatšesť centov

Čl. IV. Nezrealizované práce

1. Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle Rozpisu prác a materiálov, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve, nebude nutné vykonať práce, ako sa pôvodne predpokladali a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Jedná sa o búranie betónového podkladu pod poterom a keramickou dlažbou, vodorovné premiestnenie suty na skládku a nakladanie alebo prekladanie suty a vybúraných hmôt.

Hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	6 104,37 €
Slovom:	šesťtisícstoštyri eur, tridsaťsedem centov
DPH 20%:	1 220,87 €
Slovom:	jedentisícdvestodvadsať eur, osemdesiatšedem centov
Cena vrátane DPH:	7 325,24 €
Slovom:	sedemtisícristodvadsaťpäť eur, dvadsaťštyri centov

Čl. V.

Celková cena

1. Nakoľko z pôvodne dohodnutej ceny musí byť pripočítaná hodnota navyše prác podľa článku III. tohto Dodatku č. 1, a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nerealizovaných prác podľa článku IV. tohto Dodatku č. 1, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

Čl. IV

Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH:	159 523,59 €,
Slovom:	jednostopäťdesiatdeväťtisícpäťstodvadsaťtri eur, päťdesiatdeväť centov

DPH 20% :	31 904,73 €
Slovom:	tridsaťjedentisícdeväťstoštyri eur, sedemdesiattri centov

Cena vrátane DPH:	191 428,32 €,
Slovom:	jednostodeväťdesiatjedentisícštyristodvadsaťosem eur, tridsaťdva centov"

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V. ods.1 Zmluvy o dielo Platobné podmienky, a to tak, že článok V. ods.1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Čl. V

Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky dvoma faktúrami. Prvá faktúra bude vystavená po zhotovení 50 % diela vo výške 50 % zmluvnej ceny diela a druhá faktúra bude vystavená až po riadnom zhotovení celého diela (t. z. až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov). Faktúry budú uhradené bezhotovostným stykom so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohy.

čl. VII.
Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Pod. Bratislava, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

-30-

300370
lystrica
318618

príloha č. 1: naviac práce a menej práce

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jozef Babušik
JKSO :
Dátum: 15.08.2022

Stavba : Rekonštrukcia kuchyne, ZŠ Kubranská cesta 80
Objekt : D.1 Stavebné úpravy - Práce navyiac

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
7	012	317143415	Preklady nosné Ytong 1500x200x249mm stav.otvor do miestnosti VZT	1,000	kus	66,98	66,98		66,98	0,13728	0,13728		0,000	0
8	011	342272712	Steny hr. 200 mm výplňové z pôrobet. presných tvárnic Porfix P4-600 (500*250*200)	12,180	m2	49,85	607,17		607,17	0,00544	0,06626		0,000	0
		331231118	Stĺpy z Ytongu hr. 15 cm na podávacom okne	0,100	m3	285,00	28,50		28,50					
		342272148	Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3 -obmurovanie dažďového zvodu	3,500	m2	23,50	82,25		82,25					
		411354173	Podperná konštr. - VZT a podávacie okno pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	11,340	m2	9,36	106,14		106,14					
		411354174	Podperná konštr.VZT a podávacie okno pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	11,340	m2	3,12	35,38		35,38					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				926,42			926,42	0,00	926,42		0,20354		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
9	011	612465111	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	29,560	m2	5,26	155,49		155,49	0,00700	0,20692		0,000	0
10	011	612465114	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom - príprava podkladu v mieste obkladov	29,560	m2	1,14	33,70		33,70	0,00003	0,00089		0,000	0
11	011	612465132	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MCS35 hr.1,5 cm	29,560	m2	12,42	367,14		367,14	0,02100	0,62076		0,000	0
12	011	612465134	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. strojne,nanášanie ručne,jadr.fahká 1 cm - hrubo zatretá pod obklad. vrátane vyspravenia skarv vo vzt	29,560	m2	12,98	383,69		383,69	0,01600	0,47296		0,000	0
13	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	29,560	m2	8,56	253,03		253,03	0,00400	0,11824		0,000	0
14	011	311272201	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	0,600	m2	184,60	110,76		110,76	0,15957	0,09574		0,000	0
15	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus	28,95	86,85		86,85	0,01886	0,05658		0,000	0
16	MAT	553300810	Zárubňa oceľová CGH 110x197x10cm P máč.	3,000	kus	29,65	88,95	88,95	88,95	0,01200	0,03600		0,000	0
		613481119	Potiahnutie vnút. stĺpov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením	4,700	m2	12,68	59,60		59,60				0,000	
		974042564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	2,500	m2	19,85	49,63		49,63				0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 588,84			1 588,84	88,95	1 588,84		1,60809		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
23	013	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2-položka G	3,200	m3	38,52	123,26		123,26	0,00131	0,00419	1,800	5,760	0
		274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	13,850		2,15	29,78							
			Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	3,980		2,15	8,56							
26	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2	3,000	kus	0,95	2,85		2,85		0,00000		0,000	0
27	013	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2-hlavné dvere do kuchyne	6,600	m2	12,25	80,85		80,85	0,00103	0,00680	0,063	0,416	0
28	006	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	8,378	t	16,60	139,07		139,07		0,00000		0,000	0
29	006	979083191	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	95,700	t	0,98	93,79		93,79		0,00000		0,000	0
30	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	8,378	t	6,59	55,21		55,21		0,00000		0,000	0

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovany materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
31	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,378	t	29,85	250,08		250,08		0,00000		0,000	0
		998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	107,680	t	9,90	1 066,03		1 066,03		0,00000		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 811,14			1 849,48	0,00	1 811,14		0,01099		6,176	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 326,400			4 364,74	88,95	4 326,40		1,82262		6,176	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
32	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. -pod muriwo	7,500	m2	0,65	4,88		4,88		0,00000		0,000	0
33	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,009	t	1 794,00		16,15	16,15	1,00000	0,00900		0,000	0
35	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	7,500	m2	3,99	29,93		29,93	0,00040	0,00300		0,000	0
37	MAT	628361100	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	7,500	m2	5,68	0,00	42,60	42,60	0,00410	0,03075		0,000	0
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	93,56			34,81	58,75	93,56		0,04275		0,000	
766 - Konštrukcie stolárske														
46	766	766621911	Vybúranie okien - podávacie okná	10,700	m2	24,60	263,22		263,22		0,00000		0,000	0
47	766	766661122-R	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m-dvere do kuchyne	3,000	kus	36,48	109,44		109,44		0,00000		0,000	0
48	MAT	611628640-01	Dvere vnútorné fóliované 110x197 plné, kľučka-kľučka, zámok štandard- dvere do kuchvne	3,000	kus	386,78		1 160,34	1 160,34	0,02350	0,07050		0,000	0
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 533,00			372,66	1 160,34	1 533,00		0,07050		0,000	
Cena celkom celkom				5 952,96					5 952,96					

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Panther PB s.r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Babušik
JKSO :
Dátum:17.8.2022

Stavba : Rekonštrukcia kuchyne, ZŠ Kubranská cesta 80
Objekt : D.1 Stavebné úpravy NEZREALIZOVANÉ

Výkaz výmer nezrealizovaných prác

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
4	011	273313611	Podkladný betón z betónu vystuženého sieťovinou tr. C16/20 (v uzatvorenom priestore) odpočet 22.5m3 -6.3 m3 rvh - 2.1 m3 ostrovček	14,100	m3	127,32	1 795,21		1 795,21
24	013	965043341	Búranie bet. podkladu pod poterom a keramikou dlažbou v predp. hrúbke do 20 cm	14,850	m3	167,34	2 485,00		2 485,00
28	006	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	27,480	t	16,60	456,17		456,17
29	006	979083191	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	374,100	t	0,98	366,62		366,62
30	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	27,480	t	6,59	181,09		181,09
31	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	27,480	t	29,85	820,28		820,28
Za nezrealizované práce celkom							6 104,37		6 104,37

IC

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Panther PB s.r.o.

Spracoval: Ing. Jozef Babušik
JKSO :
Dátum: 15.08.2022

Stavba :REKONŠTRUKCIA KUCHYNE ZŠ KUBRANSKÁ CESTA
Objekt : Zdravotechnika

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
721 - Vnútna kanalizácia												
721	721140916		Opr. liat. potrubia, prepojenie existujúceho potrubia DN 125	1,000	kus	29,76	29,76		29,76			0,00000
721	721171112		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2 - rozdiel (D160 - D125)	30,000	m	9,30	279,00		279,00	0,00352		0,10560
721	721174025		Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	16,000	m	2,85	45,60		45,60	0,01115		0,17840
721	721194109		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	4,000	kus	6,65	26,60		26,60			0,00000
721	721140806		Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	6,000	kus	11,65	69,90		69,90			
721	998721101		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,430	t	29,96	12,88		12,88			0,00000
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				463,74			463,74	0,00	463,74			0,28400
722 - Vnútny vodovod												
721	722110821		Demontáž potrubia liatinového hrdlového do DN 80	2,000	kus	8,85	17,70		17,70			0,00000
721	733191918		Opr. ocel. závit. potrubia, zaslepenie skov. zavarením DN 50	2,000	kus	17,84	35,68		35,68			0,00000
721	722173356		Priplatok k potrubiu vodovodnému plastovému vedenému pod stropom na konzolách a objímkach kovových za členité 3-násobné rozvody	140,000	m	6,25	875,00		875,00			0,00000
722 - Vnútny vodovod spolu:				928,38			928,38	0,00	928,38			0,00000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 392,12			1 392,12	0,00	1 392,12			0,28400
Cena celkom bez DPH				1 392,12			1 392,12	0,00	1 392,12			0,28400

Odberateľ:									Spracoval:	Tibor, Tomáš
Projektant:									JKSO :	
Dodávateľ: Panther PB s.r.o.									Dátum: 18.08.2022	
Stavba : Oprava kuchyne ZŠ Kubranská cesta č.80										
Objekt : Elektroinštalácia - Práce navyiac										
Výkaz výmer										
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
Zemnenie										
			pásovina fezn 30/4	50,000	kg	3,50				175,00
			gulatína FeZn 10	30,000	ks	3,50				105,00
			svorka SR02	50,000	ks	2,15				107,50
			uzemňovacia doska	2,000	ks	40,00				80,00
			krabica KO125 s ekvipotencialnou svorkou	6,000	ks	17,15				102,90
			podružný materiál	1,000	ks	45,20				45,20
			zemné a výkopové práce	1,000	kpl	490,00				490,00
			elektroinštalčné práce	1,000	kpl	550,00				550,00
			inžiniering vyjadrení sietí	1,000	kpl	210,00				210,00
			revízia uzemnenia	1,000	kpl	130,00				130,00
			Spolu							1 995,60
Nový prívod pre čítačku obedov										
			kábel CYKY - J 3x1,5	55,000	m	1,09				59,95
			FTP cat. 5E	55,000	ks	0,72				39,60
			ukončenie v krabici	1,000	ks	16,50				16,50
			lišta 20x20 mm	10,000	m	2,75				27,50
			elektroinštalčné práce	1,000	kpl	265,00				265,00
			Spolu							408,55
Zásuvkový obvod pod výdajným pultom stravy										
			kábel CYKY-J 3x2,5	60,000	m	1,79				107,40
			zásuvka 230V	3,000	ks	9,35				28,05
			parapetný žľab	10,000	m	2,75				27,50
			elektroinštalčné práce	1,000	kpl	315,00				315,00
			Spolu							477,95
Úprava rozvádzača RH										

Výkaz výmer									
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			demontáž vývodov z pola 2	1,000	kpl	365,00			365,00
			demontáž vývodov a výzbroje	1,000	kpl	228,00			228,00
			Spolu						593,00
			Zvonček						
			tlačidlo biele s rámikom + kabeláž	1,000	ks	58,85			58,85
			elektroinštalčné práce	1,000	kpl	124,00			124,00
			Spolu						182,85
			Oprava zásuviek Jedáleň						
			dohľadanie porúch	1,000	kpl	299,00			299,00
			výmena kabeláže vrátane materiálu	1,000	kpl	392,00			392,00
			Spolu						691,00
			Napojenie vzduchotechniky a výmena svietidiel						
			kábel CYKY-J 3x2,5	100,000	m	1,78			178,00
			elektroinštalčné práce + oživenie	1,000	kpl	299,00			299,00
			Zautomatizovanie ovlád.VZT cez dvojkanálové spínacie hodiny PCZ-522	1,000	ks	39,95			39,95
			úprava kabeláže a výzbroje v hlav.rozvádzači RH v poli 2 a 3 pre PCZ-522	1,000	kpl	116,00			116,00
			stropné svietidlá DIGHT 236/PS	3,000	ks	39,60			118,80
			LED trubice 18 W T8	6,000	ks	4,35			26,10
			demontáž a montáž stropných svietidiel	3,000	ks	34,00			102,00
			Spolu						879,85
			Za výkaz výmer ELEKTROINŠTALÁCIE celkom bez DPH						5 228,80

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jozef Babušik
JKSO:
Dátum: 16.08.2022

Stavba : Zemné a výkopové práce pre zemnenie kuchyne ZŠ Kubranská


PANTHER PB s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	1,000	m2	76,54	76,54		76,54			0,500	0,500	20
2	001	120901121	Búranie konštrukcií v odkopávkach muríva betonového neprekladaného	0,045	m3	270,72	12,18		12,18					20
3	272	123202100	Výkopy zárezov pre podz. vedenie v horn. tr. 3 do 100 m3	1,800	m3	28,50	51,30		51,30					20
4	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	1,800	m3	3,86	6,95		6,95					20
5	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,000	m3	7,64	7,64		7,64					20
6	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	1,800	m3	8,56	15,41		15,41					20
7	253	175103111	Obsyp objektu	0,510	m3	16,34	8,33		8,33					20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				178,35			178,35		178,35				0,500	
2 - ZÁKLADY														
8	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	4,000	m2	3,25	13,00		13,00					20
9	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	0,400	m3	127,50	51,00		51,00	2,41931	0,96772			20
2 - ZÁKLADY spolu:				64,00			64,00		64,00		0,96772			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
10	014	340238235	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	0,250	m2	36,85	9,21		9,21	0,09575	0,02394			20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				9,21			9,21		9,21		0,02394			
5 - KOMUNIKÁCIE														
11	272	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	1,000	m2	1,35	1,35		1,35	0,00061	0,00061			20
12	221	577146131	Asfaltový betón ABVH I z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. do 3 m	1,000	m2	17,18	17,18		17,18	0,12970	0,12970			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				18,53			18,53		18,53		0,13031			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
13	011	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo murovaných stien cem. maltou	0,500	m2	17,80	8,90		8,90	0,00671	0,00336			20
14	011	631319151	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	0,400	m3	34,22	13,69		13,69					20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				22,59			22,59		22,59		0,00336			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
15	272	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm	5,000	m	3,65	18,25		18,25					20
16	272	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	5,000	m	18,74	93,70		93,70	0,00008	0,00040			20
17	244	979080222	Premiest. hmôt do 1 km	0,500	t	59,73	29,87		29,87					20
18	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	0,500	t	12,62	6,31		6,31					20
19	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,500	t	24,50	12,25		12,25					20
20	221	998225311	Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk	1,126	t	26,90	30,29		30,29					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				190,67			190,67		190,67		0,00040			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				483,35			483,35		483,35		1,12573		0,500	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
PRÁCE A DODÁVKY M														
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody														
21	272	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	8,500	m	0,87	7,40		7,40					20
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:				7,40			7,40		7,40					
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				7,40			7,40		7,40					
Rozpočet celkom:				490,75			490,75		490,75		1,12573		0,500	



Spracoval:	Tibor, Tomáš
JKSO :	
Dátum:	18.08.2022