

Príloha č. 3 zmluvy o dielo: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky/zmluvy: „DSS – Košice Južná trieda 2 Rekonštrukcia prípojky tepla“

PREDMET ZÁKAZKY:

Jestvujúce potrubné rozvody z kovového potrubia vykurovacej a teplej úžitkovej vody (čierny a pozinkovaný materiál) sú fyzicky opotrebované a sú v havarijnom stave, ktoré sa nachádzajú v jestvujúcom kanáli v rámci budovy DSS a pokračuje pod nádvorím (chodník so zámkovou dlažbou, záhon) vo vnútri areálu DSS. Jestvujúce potrubie bude demontované a nahradené flexibilným izolovaným plastovým potrubím.

MIESTO STAVBY:

Adresa:	Južná trieda 2, 040 01 Košice
parcela číslo:	1588/1, 1588/2
súpisné číslo budovy:	1551 (Národná kultúrna pamiatka)
Katastrálne územie:	Skladná
Okres:	Košice - Juh

VECNÝ OPIS STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁČ:

- Jestvujúca potrubná trasa bude odkrytá (odobratie zámkovej dlažby, betónu a zeminy), demontujú sa súčasné rozvody teplej vody a vykurovania. Nové potrubie bude uložené do pripraveného pieskového lôžka. Prestupy do jednotlivých budov DSS budú vyhotovené novými prepojovacími spojmi na jestvujúce potrubné rozvody v budovách. Po úspešnej tlakovej skúške sa zrealizuje zakrytie potrubnej trasy betónovým prekladom, späť sa uloží zámková dlažba chodníka a vykonajú sa nevyhnutné reparácie stavebných zásahov. Práce budú realizované v nevyhnutnom rozsahu podľa projektovej dokumentácie TERMO-PROJEKT, s.r.o. a i2f, s.r.o. a fakturované na základe súpisu skutočne vykonaných prác.

V rozsahu prác je:

- o Zabezpečenie výkonu stavbyvedúceho a koordinátora bezpečnosti.
- o Dodržiavanie ustanovení Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- o Zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaným osobám pevnými zábranami, pretože práce sa budú realizovať za plnej prevádzky DSS. Realizáciou prác neovplyvniť bežnú prevádzku DSS a udržiavať poriadok na pracovisku.
- o Pravidelné týždenné reportovanie od podpísania zmluvy do odovzdania diela.
- o Odvoz odpadu na určenú skládku resp. kovošrotu vrátane poplatku za likvidáciu.
- o Pomocné lešenia a mechanizmy na zdvíhanie bremien, potrebné náradie, debnenie a kompletne vybavenie pre stavebné práce sú súčasťou predmetu diela. Odovzdanie diela je podmienené:
 - odskúšaním rozvodov tlakovou skúškou,
 - splnením kvalitatívnych a legislatívnych požiadaviek pre riadnu prevádzku.
- Záručná doba v trvaní 60 mesiacov.

ČAS PLNENIA:

Odkrytie potrubnej trasy (odkop zeminy, vybratie zámkovej dlažby, do 14 dní od účinnosti ZoD
búranie betónu, vybratie betónových prekladov, zabezpečenie
staveniska, zariadenie staveniska – prechodové lávky, demontáž
jestvujúceho potrubia)

Dodávka materiálu pre inštaláciu novej trasy.

Vytvorenie pieskového lôžka, uloženie potrubia, napojenie na do 30 dní od účinnosti ZoD
jestvujúce rozvody, tlaková skúška.

Pieskový zásyp, zakrytie potrubného kanála, polozenie zámkovej do 45 dní od účinnosti ZoD
dlažby, zabetónovanie prestupov potrubí do objektov, reparovanie
stavebných zásahov.

Dňa 28.7.2022 vypracoval Ing. Pavol Dulák, tel. +421 55 72 68 239