

52/2022

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

o vykonaní prác uzatvorenej podľa ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Obec Hybe
Sídlo:	Hybe 2, 032 01 Hybe
Zastúpený:	Ing. Karol Pavlíček, starosta obce
IČO:	00315231
Bankové spojenie:	VUB banka, a.s.
IBAN :	SK27 0200 0000 0000 2652 6342
Zástupca splnomocnený na rokovanie	
vo veciach technických:	Ing. Karol Pavlíček, starosta obce
vo veciach zmluvných:	Ing. Karol Pavlíček, starosta obce

Zhotoviteľ:	Merate s.r.o.
Sídlo:	Starý trh 65, 060 01 Kežmarok
Zapísaný v:	OR Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo 26689/P
Zastúpená:	Peter Jeleňák, Slavomír Zelina - konatelia
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Peter Jeleňák, Slavomír Zelina - konatelia
vo veciach technických	Peter Jeleňák, Slavomír Zelina - konatelia
IČO:	46 571 698
DIČ:	2023522094
IČ DPH:	SK2023522094
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	
IBAN:	SK04 1100 0000 0029 4604 1558

I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 28.3.2022 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavebného diela „Obec Hybe - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania (ďalej len „Zmluva“).
2. Cena za predmet plnenia Zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania vo výške bez DPH 238 593,49 €.

II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.3.2022 (ďalej len Zmluva) v súlade s článkom XI. odsek 4. Zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o navýšení cien vybraných položiek a celkovej ceny za dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli sa upravuje znenie čl. II bod. 1 nasledovne:

Pôvodné znenie:

1, Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH **238 593,49 €**, DPH predstavuje sumu **47 718,70 €** a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **286 312,19 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.

Nové znenie:

1, Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH **357 886,33 €**, DPH predstavuje sumu **71 577,27 €** a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **429 463,60 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.

3. Pôvodná Príloha č.1 zmluvy od dielo sa nahrádza novou Prílohou č.1 Detailná technická a cenová špecifikácia ktorá tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku č.2.

III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.2 sú nedotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok č.2 je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.2 pred podpisom pozorne prečítali a že jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzavretý na základe ich slobodnej vôle, nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.
4. Tento Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy:

Príloha č.1 Detailná technická a cenová špecifikácia

za Zhotoviteľa

v Hybiach dňa 26.8.2022

Mer	r.o.
Stk.	5
06001	arok
IČO: 46 571 698,	23522094
IČ DPH: SI	94

Peter Jeleňák, konat. spoločnosti
Merate s.r.o.

za Objednávateľa

v Hybiach dňa 26.8.2022



Ing. Karol Pavlíček
starosta obce

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
				CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 163 257,12	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 194 629,21	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 357 886,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 357 886,33
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 357 886,33 71 577,27
<i>26.8.2012</i>		25 Cena s DPH (r. 23-24) 429 463,60
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	2 Merate s.r.o. Starý trh 65 06001 Kožmarok IČO: 46 571 698, DIČ: 2023522094 DPH: SK2023522094	26 Dodávky objednávateľa 0,00
<i>26.8.2012</i>	Pečiatka	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie 0,00

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 163 257,12	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 194 629,21	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 357 886,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 357 886,33
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 357 886,33 71 577,27
Dátum a podpis -		25 Cena s DPH (r. 23-24) 429 463,60
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Stoka A2 PVC DN300 d...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 104 043,85	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 113 895,74	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 217 939,59	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 217 939,59
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 217 939,59 43 587,92
<i>26.8.2022</i>		25 Cena s DPH (r. 23-24) 261 527,51
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa 0,00
<i>26.8.2022</i>		27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00



Merate s.r.o.
 Starý trh 65
 06001 Kežmarok
 IČO: 46 571 692, DIČ: 2023522094
 IČ DPH: SK2023522094

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Objekt: Stoka A2 PVC DN300 d...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D **217 939,59** **0,000**

D **82 436,93** **0,000**

1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	890,700	5,99	5 335,29	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	890,700	8,37	7 455,16	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 538,079	6,08	9 351,52	0,000
4		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	512,693	1,53	784,42	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3 108,000	3,23	10 038,84	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3 108,000	2,03	6 309,24	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	626,503	6,05	3 790,34	0,000
8		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	626,503	10,68	6 691,05	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	626,503	1,38	864,57	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	911,576	4,80	4 375,56	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	446,717	23,70	10 587,19	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	804,091	20,96	16 853,75	0,000

D **7 211,30** **0,000**

13		Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	854,700	1,76	1 504,27	0,000
14		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	871,794	1,68	1 464,61	0,000
15		Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	777,000	5,46	4 242,42	0,000

D **8 609,12** **0,000**

16		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	133,605	33,24	4 441,03	0,000
17		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	32,000	11,22	359,04	0,000
18		Vyrovnávací prstenec 625/60/120	ks	7,000	90,53	633,71	0,000
19		Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	25,000	90,54	2 263,50	0,000
20		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	4,500	144,55	650,48	0,000
21		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,000	21,78	261,36	0,000

D **38 353,31** **0,000**

22		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	878,052	28,08	24 655,70	0,000
23		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	878,052	15,60	13 697,61	0,000

Merate s.r.o.

starý trh 67

1001 Kežmarok

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

57 082,57

0,000

24		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	695,000	2,93	2 036,35	0,000
25		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	127,000	173,03	21 974,81	0,000
26		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	60,000	7,97	478,20	0,000
27		Odbočka 45° PVC, DN 300/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	60,000	105,83	6 349,80	0,000
28		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	777,000	3,42	2 657,34	0,000
29		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	39,000	35,67	1 391,13	0,000
30		Skruž 1000/1000/120	ks	3,000	144,37	433,11	0,000
31		Skruž 1000/500/120	ks	7,000	79,20	554,40	0,000
32		Skruž 1000/250/120	ks	9,000	53,12	478,08	0,000
33		Kónus 1000-625/600/120	ks	20,000	130,45	2 609,00	0,000
34		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	20,000	64,88	1 297,60	0,000
35		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	13,000	550,34	7 154,42	0,000
36		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	5,000	551,09	2 755,45	0,000
37		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 3 krížové	ks	2,000	551,09	1 102,18	0,000
38		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	20,000	14,24	284,80	0,000
39		Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	18,000	276,31	4 973,58	0,000
40		Poklop liatinový DN 600, B125 kN	ks	2,000	276,16	552,32	0,000

D

21 691,25

0,000

41		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 592,200	5,51	8 773,02	0,000
42		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	374,985	18,74	7 027,22	0,000
43		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	749,970	0,58	434,98	0,000
44		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	374,985	14,55	5 456,03	0,000
45		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	374,985	0,00	0,00	0,000

D

2 555,11

0,000

46		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 703,405	1,50	2 555,11	0,000
----	--	--	---	-----------	------	----------	-------

Celkom

217 939,59

0,000

Merate s.r.o.
Starý t...

IČO: 46 571 DIČ: 2023522094
IČ DPH: 2023522094

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Domové prípojky DN 1...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 26 922,75	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 44 911,04	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 71 833,79	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 71 833,79
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 71 833,79 14 366,76
26.7.2022		25 Cena s DPH (r. 23-24) 86 200,55
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa 0,00
26.7.2022		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00



Merate s.r.o.
 Starý trh 65
 06001 Kežmarok
 IČO: 46 571 593, DIČ: 2028522094
 IČ DPH: SK2023522094

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Objekt: Domové prípojky DN 1...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D						71 833,79	0,000
D						41 275,60	0,000
1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	79,000	5,99	473,21	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	79,000	8,37	661,23	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	826,000	15,39	12 712,14	0,000
4		Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	275,333	1,53	421,26	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 652,000	3,23	5 335,96	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 652,000	2,03	3 353,56	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	267,010	4,70	1 254,95	0,000
8		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	267,010	10,68	2 851,67	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	267,010	1,38	368,47	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	558,990	4,80	2 683,15	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	181,676	23,70	4 305,72	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	327,017	20,96	6 854,28	0,000
D						2 059,22	0,000
13		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	61,950	33,24	2 059,22	0,000
D						3 454,67	0,000
14		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	79,000	28,13	2 222,27	0,000
15		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	79,000	15,60	1 232,40	0,000
D						22 296,66	0,000
16		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	413,000	0,96	396,48	0,000
17		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8- plnostenná	ks	76,000	17,34	1 317,84	0,000
18		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 2m, SN8- plnostenná	ks	61,000	30,15	1 839,15	0,000
19		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 5 m, SN8- plnostenná	ks	43,000	74,97	3 223,71	0,000
20		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	120,000	5,72	686,40	0,000

Merate s.r.o.

Starý trh 65

IČO: 46 57 2023522094

IČ DPH: 2023522094

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21		Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	60,000	6,08	364,80	0,000
22		Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	60,000	6,08	364,80	0,000
23		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	60,000	5,72	343,20	0,000
24		Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	60,000	2,75	165,00	0,000
25		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	413,000	2,16	892,08	0,000
26		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	60,000	62,03	3 721,80	0,000
27		Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	60,000	46,65	2 799,00	0,000
28		Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	60,000	79,79	4 787,40	0,000
29		Poklop plastový, pre zataženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 400	ks	60,000	23,25	1 395,00	0,000

D

2 016,35

0,000

30		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	158,000	5,51	870,58	0,000
31		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,259	18,74	623,27	0,000
32		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,518	0,58	38,58	0,000
33		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	33,259	14,55	483,92	0,000
34		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	33,259	0,00	0,00	0,000

D

731,29

0,000

35		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	487,528	1,50	731,29	0,000
----	--	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

71 833,79

0,000

Merate s.r.o.
Právný trh 65

09
IČO: 46 571 000 IČD: 2023522094
IČ DPH: 8 023522094

Krycí list súpisu vykonaných prác


Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Stoka A2-1 PVC DN300...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 13 059,31	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 14 547,38	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 27 606,69	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 27 606,69
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 27 606,69 5 521,34
26.8.2022 Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) 33 128,03
Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
26.8.2022 Dátum a podpis	Merató s.r.o. Starý Ľubov 65 06001 Kežmarok IČO: 46 571 698, DIČ: 2022522094 Pečiatka DPH: SK2023522094	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Objekt: Stoka A2-1 PVC DN300...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D						27 606,69	0,000
D						10 447,60	0,000
1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	112,100	5,99	671,48	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	112,100	8,37	938,28	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	209,151	6,08	1 271,64	0,000
4		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	69,717	1,53	106,67	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	388,000	3,23	1 253,24	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	388,000	2,03	787,64	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,583	6,05	475,43	0,000
8		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	78,583	10,68	839,27	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	78,583	1,38	108,44	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	130,568	4,80	626,73	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	54,841	23,70	1 299,73	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	98,714	20,96	2 069,05	0,000
D						900,25	0,000
13		Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	106,700	1,76	187,79	0,000
14		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	108,834	1,68	182,84	0,000
15		Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	97,000	5,46	529,62	0,000
D						1 000,97	0,000
16		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,815	33,24	558,93	0,000
17		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	11,22	33,66	0,000
18		Vyrovnávací prstenec 625/60/120	ks	1,000	90,53	90,53	0,000
19		Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	2,000	90,54	181,08	0,000
20		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,675	144,55	97,57	0,000
21		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,800	21,78	39,20	0,000
D						4 830,66	0,000
22		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	110,592	28,08	3 105,42	0,000
23		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	110,592	15,60	1 725,24	0,000

Merate s.r.o.

Starý trh 65

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

7 378,65

0,000

24		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	88,300	2,93	258,72	0,000
25		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	15,000	173,03	2 595,45	0,000
26		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	5,000	7,97	39,85	0,000
27		Odbočka 45° PVC, DN 300/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	105,83	529,15	0,000
28		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	97,000	3,42	331,74	0,000
29		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	7,000	35,67	249,69	0,000
30		Skruž 1000/500/120	ks	2,000	79,20	158,40	0,000
31		Skruž 1000/250/120	ks	2,000	53,12	106,24	0,000
32		Kónus 1000-625/600/120	ks	3,000	130,45	391,35	0,000
33		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	64,88	194,64	0,000
34		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	2,000	550,34	1 100,68	0,000
35		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,000	551,09	551,09	0,000
36		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	14,24	42,72	0,000
37		Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	3,000	276,31	828,93	0,000

D

2 730,60

0,000

38		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	200,500	5,51	1 104,76	0,000
39		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,194	18,74	884,42	0,000
40		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94,388	0,58	54,75	0,000
41		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	47,194	14,55	686,67	0,000
42		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	47,194	0,00	0,00	0,000

D

317,96

0,000

43		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	211,973	1,50	317,96	0,000
----	--	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

27 606,69

0,000

Merate s.r.o.

Starý trh 65

10

IČO: 46 57

IČO: 2023522094

IČ DP

2023522094


Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Domové prípojky stok...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 1 730,12	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 445,71	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 175,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 4 175,83
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 4 175,83 835,17
<i>26.8.2022</i>				25	Cena s DPH (r. 23-24) 5 011,00
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		Merateľ s.r.o. Starý trh 65 06001 Kožňanok IČO: 46 571 698, BIC: 202502004 IČ DPH: SK2025022064		26	Dodávky zadávateľa 0,00
<i>26.8.2022</i>				27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie + - 0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21		Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	6,08	30,40	0,000
22		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	5,000	5,72	28,60	0,000
23		Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	2,75	13,75	0,000
24		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	19,000	2,16	41,04	0,000
25		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	5,000	62,03	310,15	0,000
26		Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	5,000	46,65	233,25	0,000
27		Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	5,000	79,79	398,95	0,000
28		Poklop plastový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 400	ks	5,000	23,25	116,25	0,000

D

178,67

0,000

29		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,000	5,51	77,14	0,000
30		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,947	18,74	55,23	0,000
31		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,894	0,58	3,42	0,000
32		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,947	14,55	42,88	0,000
33		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	2,947	0,00	0,00	0,000

D

36,22

0,000

34		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,147	1,50	36,22	0,000
----	--	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom

4 175,83

0,000

Merate s.r.o.

Starý trh 65

ICO: 46 57 000000 IČ DPH: 2023522094
2023522094

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Stoka A2-2 PVC DN300...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	15 874,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 308,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 183,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 32 183,50
<i>26.8.2022</i>		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis		38 620,20
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty
<i>26.8.2022</i>		26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



Merate s.r.o.
 Starý trh 65
 06001 Kežmarok
 IČO: 40 571 698, DIČ: 2029527014
 IČ DPH: SK2029527014

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Objekt: Stoka A2-2 PVC DN300...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D						32 183,50	0,000
D						11 658,22	0,000
1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	112,400	5,99	673,28	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	112,400	8,37	940,79	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	269,571	6,08	1 638,99	0,000
4		Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	89,857	1,53	137,48	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	528,800	3,23	1 708,02	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	528,800	2,03	1 073,46	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	79,439	6,05	480,61	0,000
8		Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	79,439	10,68	848,41	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	79,439	1,38	109,63	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	190,132	4,80	912,63	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	51,034	23,70	1 209,51	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	91,861	20,96	1 925,41	0,000
D						872,41	0,000
13		Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	103,400	1,76	181,98	0,000
14		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	105,468	1,68	177,19	0,000
15		Tratívdovy z flexodrenážnych rúr DN 160	m	94,000	5,46	513,24	0,000
D						1 297,15	0,000
16		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,860	33,24	560,43	0,000
17		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	11,22	56,10	0,000
18		Vyrovnávací prstenec 625/60/120	ks	4,000	90,53	362,12	0,000
19		Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	1,000	90,54	90,54	0,000
20		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,125	144,55	162,62	0,000
21		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,000	21,78	65,34	0,000
D						4 799,87	0,000
22		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	109,887	28,08	3 085,63	0,000
23		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	109,887	15,60	1 714,24	0,000

Marate s.r.o.
Starý trh 65
00000

IČO: 46 5... 2023522094
IČ DPH: 2023522094

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

10 525,90

0,000

24		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	82,500	2,93	241,73	0,000
25		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	16,000	173,03	2 768,48	0,000
26		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	5,000	7,97	39,85	0,000
27		Odbočka 45° PVC, DN 300/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	105,83	529,15	0,000
28		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	94,000	3,42	321,48	0,000
29		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	16,000	35,67	570,72	0,000
30		Skruž 1000/1000/120	ks	2,000	144,37	288,74	0,000
31		Skruž 1000/500/120	ks	4,000	79,20	316,80	0,000
32		Skruž 1000/250/120	ks	5,000	53,12	265,60	0,000
33		Kónus 1000-625/600/120	ks	5,000	130,45	652,25	0,000
34		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokolvek druhu	ks	5,000	64,88	324,40	0,000
35		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	2,000	550,34	1 100,68	0,000
36		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	2,000	551,09	1 102,18	0,000
37		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,000	551,09	551,09	0,000
38		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	5,000	14,24	71,20	0,000
39		Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	5,000	276,31	1 381,55	0,000

D

2 721,71

0,000

40		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	198,100	5,51	1 091,53	0,000
41		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,320	18,74	886,78	0,000
42		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94,640	0,58	54,89	0,000
43		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,320	14,55	688,51	0,000
44		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	47,320	0,00	0,00	0,000

D

308,24

0,000

45		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	205,495	1,50	308,24	0,000
----	--	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

32 183,50

0,000

Merate s.r.o.

Starý trh 65

C

IČO: 46 571 000, DIČ: 2023522094

IČ DPH: 2023522094

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Domové prípojky stok...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 626,27	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 520,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 146,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 4 146,93
<i>26.8.2022</i>		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	4 976,32
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
<i>26.8.2022</i>	Merate s.r.o.	26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Stary trh 65	27 Kľzavá doložka
	06001 Kežmarok	28 Zvýhodnenie + -
	IČO: 46 571 698, DIČ: 2021522094	
	Pečiatka Č. DPH: SK2023522094	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Objekt: Domové prípojky stok...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D **4 146,93** **0,000**

D **2 113,19** **0,000**

1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	5,000	5,99	29,95	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	5,000	8,37	41,85	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	45,000	15,39	692,55	0,000
4		Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	15,000	1,53	22,95	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	90,000	3,23	290,70	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	90,000	2,03	182,70	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	12,551	4,70	58,99	0,000
8		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	12,551	10,68	134,04	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	12,551	1,38	17,32	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	32,449	4,80	155,76	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	7,918	23,70	187,66	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	14,252	20,96	298,72	0,000

D **89,75** **0,000**

13		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,700	33,24	89,75	0,000
----	--	--	----------------	-------	-------	-------	-------

D **218,65** **0,000**

14		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	5,000	28,13	140,65	0,000
15		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m ²	5,000	15,60	78,00	0,000

D **1 564,58** **0,000**

16		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	18,000	0,96	17,28	0,000
17		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8- plnostenná	ks	8,000	17,34	138,72	0,000
18		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 2m, SN8- plnostenná	ks	5,000	30,15	150,75	0,000
19		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	10,000	5,72	57,20	0,000
20		Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	6,08	30,40	0,000

Merate s.r.o.

Starý trh 65

IČO: 46 571 2023522094
IČ DPH: 2023522094

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21		Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	6,08	30,40	0,000
22		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	5,000	5,72	28,60	0,000
23		Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	2,75	13,75	0,000
24		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	18,000	2,16	38,88	0,000
25		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	5,000	62,03	310,15	0,000
26		Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	5,000	46,65	233,25	0,000
27		Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	5,000	79,79	398,95	0,000
28		Poklop plastový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 400	ks	5,000	23,25	116,25	0,000

D

127,62 0,000

29		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	5,51	55,10	0,000
30		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,105	18,74	39,45	0,000
31		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,210	0,58	2,44	0,000
32		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,105	14,55	30,63	0,000
33		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	2,105	0,00	0,00	0,000

D

33,14 0,000

34		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,092	1,50	33,14	0,000
----	--	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom

4 146,93 0,000