

STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková 31
080 01 Prešov

Vypracoval :	Ing. Komanický
Zodpovedný projektant :	Ing. Komanický
Vedúci projektant :	Ing.arch. Krasnay
Stavba : Poprad	Č. zákazky: 22046
multifunkčné ihrisko a revitalizácia bežeckej dráhy	Dátum : 05/2022
Časť : E - stavebná	Stupeň : DSP
Objekt : SO 05 Osvetlenie	Diel: ELI
Obsah : Výkaz-výmer	Príl.č. : 5

STAVBA: Poprad – multifunkčné ihrisko a revitalizácia bežeckej dráhy
OBJEKT: SO 05 Osvetlenie
DIEL: ELI

MATERIÁL


PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	35441	Vodic FeZn ø 8mm (1m=0,4kg) podľa STN EN 62561	2	m	5,00	10,00
2	35441	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561	86	m	3,20	275,20
3	35441	Svorka pripojovacia SP1	4	ks	1,00	4,00
4	35441	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)	2	ks	1,50	3,00
5	34111	Kabel CYKY-J 3x1,5	24	m	0,70	16,80
6	34111	Kabel CYKY-J 3x4	135	m	2,00	270,00
7	345653D	Rúrka el-inšt plastová tuhá 20/17, bez hrdla, siva + prichytky	2	m	0,50	1,00
8	345658K	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40	130	m	0,80	104,00
9	34575	Lišta el-inšt PVC vkladacia LV do 24x22, biela + príslušenstvo	4	ks	5,00	20,00
10	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	126	m	0,20	25,20
11	921AN	Istič 1C/20A/6kA do HRE	1	ks	3,00	3,00
12	921AN	Rozvodnica RS + výzbroj - viď v.č.3	1	ks	40,00	40,00
13	921AN	Stožiar pozinkovaný kužeľový 76/60/3 - 6m + 0,8 do zeme	4	ks	450,00	1800,00
14	921AN	Elektrovýzbroj stožiara - svorkovnica + poistková patróna pre jeden vývod	4	ks	55,00	220,00
15	921AN	Svetlomet LED-SOLAR LED Flood G3 4F1, IP65 [613.160-239-MB.A0-35370/112-745/5]	4	ks	550,00	2200,00
16	921AN	Svetlomet LED-SOLAR LED Flood G3 2C1, IP65 [613.130-98-HB.A0-15320/56-745/5]	4	ks	450,00	1800,00
Spolu						6792,20
Stratné z metr. materiálu				5 %		0,00
Podružný materiál				3 %		203,77
Celkom						6995,97

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010583S	Trubka tuha PVC 25mm p.u.	2	m	15,00	30,00
2	210010802S	Lista PVC 20x20 p.u. s príslušenstvom	8	m	5,00	40,00
3	210010080S	Trubka ochranná z PE, novoduru do 40mm v.u.	130	m	2,00	260,00
4	210100002S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	3	ks	25,00	75,00
5	210120401S	Istič 1-pol do 40A	1	ks	20,00	20,00
6	210193201S	Montaz nástenej rozvodnice do 8 modulov, IP65	1	ks	250,00	250,00
7	210102141	Montážna plošina	2	hod	45,00	90,00
8	210201038	Svetlomet priemyselný LED do 200 W, IP 66	8	ks	55,00	440,00
9	210201853	Stožiar osvetľovací 6m so zemným koncom	4	ks	450,00	1800,00
10	210204202	Elektrovýzbroj pre 1 okruh	4	ks	65,00	260,00
11	210220020S	Vodic FeZn 30/4 v zemi	86	m	2,50	215,00
12	210220021S	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	2	m	5,00	10,00
13	210220245S	Svorka pripojovacia SP	4	ks	25,00	100,00
14	210220253S	Svorka uzemňovacia SR 03	2	ks	5,00	10,00
15	210800109S	Kabel CYKY 3x4 v.u.	135	m	2,50	337,50
16	210950201	Zatahovanie kable do 0,75kg do chraničky	130	m	0,55	71,50
17	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm + začistenie	1	ks	35,00	35,00
18	213290050	Úprava rozvádzača HRE	2	hod	85,00	170,00
19	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	2	hod	15,00	30,00
20	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	6	hod	25,00	150,00
Spolu						4394,00
PPV				2 %		87,88
Celkom						4481,88

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460070534	Jama pre sadový stožiar zapustený vč. zásypu - zemina tr.4	4,00	ks	125,00	500,00
2	460120002S	Zásyp jamy so zhutnením a úpravou povrchu - zemina tr.3-4	1,00	m3	35,00	35,00
3	460100022	Puzdrovy základ pre stožiar VO 0 250/1500mm v ose trasy	1,00	ks	150,00	150,00
4	460200164S	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	126,00	m	10,00	1260,00
5	460300006S	Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm	10,00	m3	2,50	25,00
6	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm	126,00	m	0,35	44,10
7	460560164S	Ručný zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	126,00	m	5,00	630,00
8	460600001S	Odvoz zeminy do 1km	0,02	m3	100,00	2,00
9	460620006	Osiatie povrchu travou	50,00	m2	1,50	75,00
10	460620014S	Provizorna uprava terenu	52,00	m2	1,00	52,00
Spolu						2773,10



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : POPRAD - Multifunkčné ihrisko a Revitalizácia bežeckej dráhy				Miesto: Poprad																																																
Objekt : SO 04 Chodník				JKSO :																																																
Rozpočet:		Zmluva č.: 22046		Spracoval:																																																
				Dňa: 13.05.2022																																																
Odberateľ:				IČO:																																																
				DIČ:																																																
Dodávateľ: PESMENPOL spol. s r.o.				IČO: 36 507 881																																																
				DIČ: 20 22 036 137																																																
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:																																																
				DIČ:																																																
				0																																																
				0																																																
				0																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 20%;">ZRN</th> <th style="width: 25%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 25%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 15%;">Spolu ZRN</th> <th style="width: 10%;">B</th> <th style="width: 10%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>7 610,95</td> <td>822,53</td> <td>8 433,48</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>7</td> <td>Murárske vypomoce</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>7 610,95</td> <td>822,53</td> <td>8 433,48</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:	7 610,95	822,53	8 433,48	6	Práce nadčas	0,00	2	PSV:			0,00	7	Murárske vypomoce	0,00	3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	4	Iné:			0,00	9		0,00	5	Súčet:	7 610,95	822,53	8 433,48	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																														
1	HSV:	7 610,95	822,53	8 433,48	6	Práce nadčas	0,00																																													
2	PSV:			0,00	7	Murárske vypomoce	0,00																																													
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00																																													
4	Iné:			0,00	9		0,00																																													
5	Súčet:	7 610,95	822,53	8 433,48	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">C</th> <th style="width: 20%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> <th style="width: 25%;">D</th> <th style="width: 10%;">ON - ostatné náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie :</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady	11	Zariadenie :	0,00 %	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00	14		0,00 %	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00																							
C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady																																																	
11	Zariadenie :	0,00 %	0,00																																																	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00																																																	
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00																																																	
14		0,00 %	0,00																																																	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00																																																	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:																																																
podpis:																																																				
dátum:																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 20%;">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>8 433,48</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td>8 433,48</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>10 120,18</td> </tr> </tbody> </table>						E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 433,48	22	DPH 20% z	8 433,48	23	DPH 0% z:	0,00	24	Súčet riadkov 21 až 23:	10 120,18																																	
E	Celkové náklady																																																			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 433,48																																																		
22	DPH 20% z	8 433,48																																																		
23	DPH 0% z:	0,00																																																		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	10 120,18																																																		
F Odpočet - pripočít																																																				
0																																																				
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ																																																
podpis:				podpis:																																																
dátum:				dátum:																																																
pečiatka:				pečiatka:																																																

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: PESMENPOL spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 13.05.2022

Stavba : POPRAD - Multifunkčné ihrisko a Revitalizácia bežeckej dráhy
Objekt : SO 04 Chodník

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Sut v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 861,44	0,00	1 861,44	0,00000	20,690	28,909
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 982,18	672,53	3 654,71	41,84455	0,000	44,920
8 - RÚROVÉ VEDENIA	45,00	150,00	195,00	0,01702	0,000	0,992
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 722,33	0,00	2 722,33	0,00000	0,045	27,192
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 610,95	822,53	8 433,48	41,86157	20,735	102,013
 Za rozpočet celkom	 7 610,95	 822,53	 8 433,48	 41,86157	 20,735	 102,013

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.05.2022

Stavba : POPRAD - Multifunkčné ihrisko a Revitalizácia bežeckej dráhy
 Objekt : SO 04 Chodník

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113106611	Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov	22,000	m2	10,00	220,00	20
2	221	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	22,000	m2	15,00	330,00	20
3	272	113201111	Vytrhanie obrubníkov	45,000	m	8,50	382,50	20
4	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m (42,70-22,00)*0,25 = 5,175	5,175	m3	5,00	25,88	20
5	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3 "obrubníky" 44,50*0,30*0,30 = 4,005	4,005	m3	55,00	220,28	20
6	272	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	4,005	m3	10,00	40,05	20
7	253	162207112	Vodor. premiestnenie vykop. horn. 1-4 100 m 1,78*2 = 3,560	3,560	m3	2,50	8,90	20
8	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	7,400	m3	25,00	185,00	20
9	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	1,780	m3	10,00	17,80	20
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku (5,175+4,005)*1,78 = 7,400	7,400	m3	55,00	407,00	20
11	001	171201205	Uloženie sypaniny na medzisklady	1,780	m3	10,00	17,80	20
12	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 44 50*0,20*0,20 = 1 780	1,780	m3	3,50	6,23	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 861,44			1 861,44	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
13	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 16-32spevňujúceho 42,70*0,15*1,05 = 6,725	6,725	m3	35,00	235,38	20
14	011	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 6 cm do piesku hr 40mm s výplňou škár MC-10.kompl.D+M 42,70*1,05 = 44 835	44 835	m2	30,00	1 345,05	20
15	MAT	592456230	Dlažba betónová 50x50x6	44 835	m2	15,00	672,53	20
16	011	637311121	Osadenie a dodávka bet. obrubníkov dl-1000mm,š-50mm,v-200mm do lôžka z betónu.kompl.D+M 44,50*1,05 = 46,725	46,725	m	30,00	1 401,75	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 654,71			3 654,71	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
17	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom	1,000	kus	45,00	45,00	20
18	MAT	2863K8130	Poklop liatinový pochádzny tr.A 15, DN 600	1,000	kus	150,00	150,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				195,00			195,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	013	976085311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2	1,000	kus	20,00	20,00	20
20	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	20,735	t	5,00	103,68	20
21	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 20,735*9 = 186,615	186,615	t	2,00	373,23	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-vymer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
22	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	20,735	t	40,00	829,40	20
23	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-škvara a kamenivo "O"-ost.odpad	20,735	t	40,00	829,40	20
24	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	7,400	m3	20,00	148,00	20
25	221	998223011	Presun hmôt	41,862	t	10,00	418,62	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 722,33			2 722,33	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 433,48			8 433,48	
Za rozpočet celkom				8 433,48			8 433,48	

Stavba : POPRAD - Multifunkčné ihrisko a Revitalizácia bežeckej dráhy				Miesto: Poprad																																																																																																																																																											
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko				JKSO :																																																																																																																																																											
Rozpočet:		Zmluva č.: 22046		Spracoval:																																																																																																																																																											
				Dňa: 13.05.2022																																																																																																																																																											
Odberateľ:				IČO:																																																																																																																																																											
				DIČ:																																																																																																																																																											
Dodávateľ: PESMENPOL spol. s r.o.				IČO: 36 507 881																																																																																																																																																											
				DIČ: 20 22 036 137																																																																																																																																																											
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:																																																																																																																																																											
				DIČ:																																																																																																																																																											
				0																																																																																																																																																											
				0																																																																																																																																																											
				0																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 20%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 20%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 15%;">Spolu ZRN</th> <th style="width: 35%;">B</th> <th style="width: 5%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>23 937,92</td> <td>22 134,82</td> <td>46 072,74</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas 0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>4 272,13</td> <td>7 506,54</td> <td>11 778,67</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomoci 0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy 0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>28 210,05</td> <td>29 641,36</td> <td>57 851,41</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9: 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C NUS - náklady umiestnenia stavby</td> <td colspan="2">D ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie :</td> <td></td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td></td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Projektové práce 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> <td>0,00</td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19: 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">projektant, rozpočtár cenár</td> <td colspan="2">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="5">pečiatka:</td> <td colspan="2">21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 57 851,41</td> </tr> <tr> <td colspan="5">podpis:</td> <td colspan="2">22 DPH 20% z: 57 851,41 11 570,28</td> </tr> <tr> <td colspan="5">dátum:</td> <td colspan="2">23 DPH 0% z: 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2">24 Súčet riadkov 21 až 23: 69 421,69</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2">F Odpočet - pripočet 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">odberateľ, obstarávateľ</td> <td colspan="2">dodávateľ, zhotoviteľ</td> </tr> <tr> <td colspan="5">podpis:</td> <td colspan="2">podpis:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">dátum:</td> <td colspan="2">dátum:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">pečiatka:</td> <td colspan="2">pečiatka:</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:	23 937,92	22 134,82	46 072,74	6	Práce nadčas 0,00	2	PSV:	4 272,13	7 506,54	11 778,67	7	Murárske výpomoci 0,00	3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00	4	Iné:			0,00	9		5	Súčet:	28 210,05	29 641,36	57 851,41	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00	13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce 0,00	14			0,00 %	0,00	19		15			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00	projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady		pečiatka:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 57 851,41		podpis:					22 DPH 20% z: 57 851,41 11 570,28		dátum:					23 DPH 0% z: 0,00 0,00							24 Súčet riadkov 21 až 23: 69 421,69							F Odpočet - pripočet 0		odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		podpis:					podpis:		dátum:					dátum:		pečiatka:					pečiatka:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																																																																																																																																									
1	HSV:	23 937,92	22 134,82	46 072,74	6	Práce nadčas 0,00																																																																																																																																																									
2	PSV:	4 272,13	7 506,54	11 778,67	7	Murárske výpomoci 0,00																																																																																																																																																									
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00																																																																																																																																																									
4	Iné:			0,00	9																																																																																																																																																										
5	Súčet:	28 210,05	29 641,36	57 851,41	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00																																																																																																																																																									
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady																																																																																																																																																										
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00																																																																																																																																																									
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00																																																																																																																																																									
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce 0,00																																																																																																																																																									
14			0,00 %	0,00	19																																																																																																																																																										
15			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00																																																																																																																																																									
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady																																																																																																																																																										
pečiatka:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 57 851,41																																																																																																																																																										
podpis:					22 DPH 20% z: 57 851,41 11 570,28																																																																																																																																																										
dátum:					23 DPH 0% z: 0,00 0,00																																																																																																																																																										
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 69 421,69																																																																																																																																																										
					F Odpočet - pripočet 0																																																																																																																																																										
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ																																																																																																																																																										
podpis:					podpis:																																																																																																																																																										
dátum:					dátum:																																																																																																																																																										
pečiatka:					pečiatka:																																																																																																																																																										

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Pesmenpol spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.05.2022

Stavba : POPRAD - Multifunkčné ihrisko a Revitalizácia bežeckej dráhy
 Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 766,28	0,00	2 766,28	0,40873	19,098	136,227
2 - ZÁKLADY	1 927,84	0,00	1 927,84	32,43525	0,000	11,545
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 950,00	6 700,00	8 650,00	79,00629	0,000	152,022
5 - KOMUNIKÁCIE	6 009,43	15 434,82	21 444,25	12,92027	0,000	1 749,602
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 943,75	0,00	5 943,75	285,03851	0,000	261,853
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 340,62	0,00	5 340,62	0,02331	0,000	131,664
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	23 937,92	22 134,82	46 072,74	409,83236	19,098	2 442,913
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 272,13	7 506,54	11 778,67	3,40363	0,000	188,182
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 272,13	7 506,54	11 778,67	3,40363	0,000	188,182
Za rozpočet celkom	28 210,05	29 641,36	57 851,41	413,23599	19,098	2 631,095

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.05.2022

Stavba : POPRAD - Multifunkčné ihrisko a Revitalizácia bežeckej dráhy
 Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	1100110001	Vytýčenie a geodetické zameranie ihriska	1,000	súbor	300,00	300,00	20
2	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2 $0,50*0,50*(25+4)+0,60*0,60*4+0,75*0,50*4+3,14*0,20*0,20*26 = 13,456$ $(40,20+20,70)*2*0,30 = 36,540$	49,996	m2	10,00	499,96	20
3	221	113151616	Frézovanie bet. krytu hr. do 100 mm, š. nad 750 m alebo nad 500m2	49,996	m2	15,00	749,94	20
4	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m $4,00*2,00*2 = 16,000$	16,000	m3	5,00	80,00	20
5	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 *Z1* $0,50*0,50*1,15*25 = 7,188$ *Z2* $0,60*0,56*1,15*4 = 1,546$ *Z3* $0,75*0,50*1,15*4 = 1,725$ *Z4* $0,50*0,50*0,65*4 = 0,650$ *Z5* $3,14*0,20*0,20*0,15*26 = 0,490$	11,599	m3	45,00	521,96	20
6	272	133201109	Priplatok za lepivosť hominy tr 3	11,599	m3	7,00	81,19	20
7	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $11,599*2+16,00 = 39,198$	39,198	m3	2,00	78,40	20
8	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	27,599	m3	9,00	248,39	20
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na medzisklady $11,599+16,00 = 27,599$	27,599	m3	0,70	19,32	20
10	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $3,14*0,20*0,20*0,30*26 = 0,980$	0,980	m3	4,00	3,92	20
11	231	181101132	Úprava pozemku s rozpoj. a prehmútním zeminy tr. 3	11,599	m3	2,00	23,20	20
12	231	181305111	Rozprestrenie ornice	16,000	m3	10,00	160,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 766,28			2 766,28	
2 - ZÁKLADY								
13	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku $(0,50*0,50*(25+4)+0,60*0,60*4+0,75*0,50*4+0,10*1,05 = 1,070$	1,070	m3	38,00	40,66	20
14	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 *Z1* $0,50*0,50*1,20*25*1,05 = 7,875$ *Z2* $0,60*0,60*1,20*4*1,05 = 1,814$ *Z3* $0,75*0,50*1,20*4*1,05 = 1,890$ *Z4* $0,50*0,50*0,70*4*1,05 = 0,735$	12,314	m3	120,00	1 477,68	20
15	011	27599 0000	Dodanie a osadenie PVC rúr DN 100mm $(1,00*25+1,00*4+1,00*4)*1,05 = 34,650$	34,650	m	10,00	346,50	20
16	011	275990001	Dodanie a osadenie PVC rúr DN 200mm $0,50*4*2*1,05 = 4,200$	4,200	m	15,00	63,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				1 927,84			1 927,84	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
17	015	338273129	Montáž stĺpiky opotenia vč zabetónovania, kompl D+M $25+4+6+4 = 39,000$	39,000	m3	50,00	1 950,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
18	MAT	3132A0459	Stĺpik oceľ.pozinkovaný 80x80 dĺž. 4,00 m 25+4 = 29,000	29,000	kus	190,00	5 510,00	20
19	MAT	3132A0469	Stĺpik rohový oceľ pozink 80x80 dĺž.6,00m	4,000	kus	215,00	860,00	20
20	MAT	3132A0479	Vzpera oceľ. pozink. 4+2 = 6,000	6,000	kus	55,00	330,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				8 650,00			8 650,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
21	231	589011219	Položenie umelej trávy s čiarovaním a zapieskovaním "materiál, montáž, doprava" 40,70*20,70+4 00*2,00*2 = 858,490	858,490	m2	6,00	5 150,94	20
22	MAT	277950899	Umelý trávny povrch Juta Play Comfort 18 "nosná tkanina hr 2mm s PE vlákni dĺ15mm, hodnotou dtex MFPE 11 500/8T" " hustota 22 517 vpichov na 1m2, počet volných koncov 361 152/1m2" "vsyp kremičitý piesok fr.0,5-0,10mm, množstvo 10kg/1m2" "čiarovanie na futbal - biela, farebné prevedenie na tenis olivovo zelená" "povrch certifikovaný v súlade s EU" 857,49 = 857,490	857,490	m2	18,00	15 434,82	20
23	231	589312133	Podložka pod kryt z umelej trávy - pogumovaná tkanina, kompl.D+M	858,490	m2	1,00	858,49	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				21 444,25			21 444,25	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
24	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho (40,70*20,70+4,00*2,00*2)*0,05*1,05 = 45,071	45,071	m3	20,00	901,42	20
25	011	631571006	Násyp zo štrkopiesku 8-16 spevňujúceho (40,70*20,70+4,00*2,00*2)*0,10*1,05 = 90,141 4,00*2,00*2*0,20*1,05 = 3,360	93,501	m3	25,00	2 337,53	20
26	011	637311121	Osadenie a dodávka bet. obrubníkov dĺ-1000mm, š-50mm, v-200mm do lôžka z betónu, kompl.D+M (40,70+20,70+1,50*2)*2*1,05 = 135,240	135,240	m	20,00	2 704,80	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				5 943,75			5 943,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
27	272	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm (0,50+0,50)*2*25+(0,60+0,60)*2*4+(0,75+0,50)*2*4+(0,50+0,50)*2*4+2*3,14*0,20*26 = 110,256 (40,70+20,70)*2 = 122,800	233,056	m	7,00	1 631,39	20
28	272	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	233,056	m	10,00	2 330,56	20
29	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	19,098	t	10,00	190,98	20
30	013	979131409	Poplatok za ulož a znešk staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	19,098	t	30,00	572,94	20
31	231	998222012	Presun hmôt	409,832	t	1,50	614,75	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				5 340,62			5 340,62	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				46 072,740			46 072,74	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
32	MAT	553-2-30	Prof.hlin.stĺpy 1 pár s mechan.vinutia a napínania a regulovanie siete na volejbal	1,000	kus	500,00	500,00	20
33	767	767-R-08	Montáž basketbalovej konštrukcie	4,000	kus	250,00	1 000,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-vymer	Množstvo vymera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
34	MAT	553-1-05	Basket.obruč pozink. s 12 úchytlami-cert.bezpečnosti "B"	4,000	kus	49,00	196,00	20
35	MAT	553-1-13	Basket.doska epoxidová 90x120cm v ráme,certifikovaná n.FIBA	4,000	kus	207,00	828,00	20
36	MAT	553-1-22	Basket.konstr.jednotipová rameno 1,20m na pevno.,certifikát bezpečnosti B	4,000	kus	480,00	1 920,00	20
37	MAT	553-1-51	Basket.sieťka 12 retiazková	4,000	kus	49,00	196,00	20
38	767	767868499	Montáž puzdier zariadení branky 2+2 = 4 000	4,000	kus	25,00	100,00	20
39	767	767911149	Montáž opotenia na stĺpiky oplatenia s príslušenstvom (svorky, karabinky) (40,70+20,70)*2*4,00 = 491,200	491,200	m2	2,50	1 228,00	20
40	MAT	313210431	Sieť ochranná PE 50x50/4mm	491,200	m2	7,00	3 438,40	20
41	MAT	313247029	Volejbalová sieť čierna s anténkami a zosilneným vrchom	1,000	kus	67,00	67,00	20
42	MAT	313247029	Vešiak na sieť (volejbal a tenis)	2,000	kus	12,00	24,00	20
43	MAT	3132A1419	Lako pre uchytenie siete 245,60*1,10 = 270 160	270,160	m	0,23	62,14	20
44	767	767912150	Montáž napínacieho drôtu (40,70+20,70)*2*2 = 245,600	245,600	m	0,85	208,76	20
45	700	553 - 7 15	Osadenie puzdro do podložia "volejbal" 2 = 2,000	2,000	kus	99,00	198,00	20
46	700	553 - 7 - 14	Kryt puzdra stĺpika na volejbal	2,000	kus	9,00	18,00	20
47	700	553 7 16	Bránka futbalová 4,00x2,00 do montáž puzdier	1,000	pár	1 350,00	1 350,00	20
48	MAT	553 7 17	Sieťka na futbalovú bránku oká 50x50/3	1,000	pár	150,00	150,00	20
49	MAT	553 7 17	Montáž bránok do montážneho puzdra (1 pár 2ks puzdra)	1,000	pár	125,00	125,00	20
50	767	767920219	Montáž, dodávka a betónáž bránky1000x2100 pozinkovanej k oplateniu	1,000	kus	50,00	50,00	20
51	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 6 m	132,633	%	0,90	119,37	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				11 778,67			11 778,67	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				11 778,67			11 778,67	
Za rozpočet celkom				57 851,41			57 851,41	