

Zmluva o dielo na uskutočnenie prác č. 220401/402
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva,,)

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: Metrostav DS a.s.

Adresa sídla spoločnosti: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

IČO: 46120602

DIČ: 2023231892

IČ DPH: SK 2023231892

Bankové spojenie: Unicredit Bank, a.s.

IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

SWIFT: UNCRSKBX

Zastúpený: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda
predstavenstva

E-mail: jozef.roza@metrostavds.sk

Zapísaný v Obchodnom registri OS BA I., odd. Sa, vl.č, 7059/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov objednávateľa: **Mesto Galanta**

Sídlo: Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta

IČO: 00 305 936

DIČ: 2021153541

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK15 0200 0000 0000 1872 2132

SWIT: SUBASKBX

Štatutárny orgán: Peter Paška, primátor

Oprávnený konateľ v mene objednávateľa: Ing. Mgr. Slávka Veselá, vedúca Oddelenia
rozvoja výstavby a spoločný stavebný úrad
slavka.vesela@galanta.sk

E-mail: slavka.vesela@galanta.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva,“) je záväzok zhotoviteľa počas platnosti zmluvy vykonať dielo pod názvom: **Rekonštrukcia ciest a chodníkov** (ďalej len „dielo,“) podľa podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie ponúk (zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 135/2022, dňa 13.06.2022, pod zn. 29237 - WYP) a súťažných podkladoch.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať na základe preberacieho konania a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.4 Miestom odovzdania a prevzatia vykonaného diela je miesto plnenia.

III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

IV. Miesto a spôsob plnenia

4.1 Miestom vykonania diela (plnenia) je: podľa ulíc a chodníkov v zmysle rozpočtu podľa prílohy č. 1, ktoré sú vo vlastníctve/správe objednávateľa.

4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a za bezpečnosť cestnej premávky v úseku, kde sa práce realizujú. Zhotoviteľ zabezpečí, aby dopravné prostriedky neznečisťovali pozemné komunikácie.

4.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých práce realizuje,
- kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov, ich súlad so zmluvnými podmienkami,
- kontrolovať postup prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,
- kontrolovať odstraňovanie väd a nedorobkov,
- kontrolovať nakladanie s odpadmi.

4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody za vykonané práce až do doby písomného odovzdania prác objednávateľovi.

4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky v zmysle platných právnych predpisov a platných technických noriem.

4.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu objednávky a v dôsledku toho na možné omeškanie s jej plnením.

4.7 V rámci odbornej starostlivosti zhotoviteľ predkladá objednávateľovi návrhy najvýhodnejšieho technického a finančného riešenia s potrebným zdôvodnením ak je o to objednávateľom požiadany.

V.

Povinnosti , záväzky a zodpovednosť

5.1 V prípade zabezpečenia vykonania časti plnenia subdodávateľom, zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmet subdodávky a identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, a to do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy s takýmto subdodávateľom; to platí aj pri zmene subdodávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že každý subdodávateľ spĺňa alebo v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonanie časti plnenia subdodávateľom, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za plnenie zmluvy.

5.2 Stavenisko pre vykonanie diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi minimálne tri pracovné dni pred termínom nástupu na vykonanie prác dohodnutým v časovom harmonograme.

5.3 Potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

5.4 Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

5.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.

5.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné dočasné dopravné značenie počas vykonávania diela.

5.7 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste staveniska, ich vlastníckymi/správcami. Práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek objednávateľa.

5.8 Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať v súlade s platnými technickými normami, záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, technickými podmienkami a požiadavkami objednávateľa.

5.9 Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaisťujú kvalitné plnenie. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

5.10 Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality SK certifikátom výrobkov v zmysle § 7 zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.11 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných stavebných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto stavebných prác, zhotoviteľ bude pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto stavebných prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.

5.12 Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem a predpisov vrátane vyhotovenia príslušných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami v prípade nutnosti. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

5.13 Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým objektom, aby svojou stavebnou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, neohrozoval životné prostredie a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

5.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

5.15 Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.

5.16 Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý bude podpísaný poverenými zástupcami oboch zmluvných strán; na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

5.17 Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie.

5.18 Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím celého diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.

5.19 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

5.20 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke /užívaniu/. Tieto vady odstráni zhotoviteľ v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou formou.

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela v členení podľa miest plnenia, certifikáty/vyhlásenia zhody použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach v prípade nutnosti, doklady o uložení stavebného odpadu.

5.22 Objávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvných strán alebo touto zmluvou.

5.23 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.

5.24 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

5.25 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch dní po ukončení plnenia príslušné miesto plnenia úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

5.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení a za ochranu životného prostredia.

5.27 Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.

5.28 Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute a iné odpady vznikajúce pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutej pozemnej komunikácie a príľahlých plôch spôsobené vykonávaním diela. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu.

5.29 Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, v prípade výskytu nebezpečného odpadu tento odovzdať organizácii s oprávnením

podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť doklad o spôsobe nakladania s odpadmi.

5.30 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dňa začatia vykonávania diela až do termínu vydania posledného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo posledného termínu pre odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) a to poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa, poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku a tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku zamestnané a poistenie proti poškodeniu diela a stavebných výrobkov počas vykonávania diela.

5.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť v termíne dohodnutom v čiastkovej objednávke.

5.32 Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný dohodnúť s objednávateľom časový harmonogram postupu vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s týmto časovým harmonogramom.

5.33 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.

5.34 Dodržanie termínu pre vykonanie diela bude závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

5.35 V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodu živelnej pohromy, nevhodných poveternostných podmienok alebo iných skutočností, ktoré zmluvné strany v čase podpísania čiastkovej objednávky nemohli predpokladať, bude termín vykonania diela predĺžený o dobu adekvátnu dobe prerušenia.

5.36 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor*Ing. Mgr. Štefan Koles*.....(bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci*Ing. Ivan Koles*.....(bude doplnené pri podpise zmluvy)

VI. Cena diela

6.1 Zmluvné strany sa podľa zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na **maximálnej cene** za vykonané dielo:

Cena bez DPH: 959 381,76 €

DPH 20 %: 191 876,35 €

Cena s DPH: 1 151 258,11 € slovom: jedenmiliónjednostopäťdesiatjedentisícdevstopäťdesiatosem EUR 11/100 centov

6.2 Jednotkové ceny dodávok materiálu a prác sú dohodnuté ako ceny pevné podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

6.3 V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy k tejto zmluve

vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné súvisiace činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako sú: colné poplatky, náklady na: staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu, dopravu stavebných výrobkov a materiálov na miesto ich použitia, potrebný spotrebný materiál, dočasné dopravné značenie, odstránenie vybúraných hmôt, sutí a.i. stavebných odpadov vrátane poplatkov za ich uskladnenie a pod.).

6.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

6.5 Dohodnuté jednotkové ceny za práce a dodávky je možné meniť, ak počas účinnosti zmluvy v súvislosti s riešením finančnej a hospodárskej krízy dôjde na strane objednávateľa počas trvania zmluvy k narušeniu vyrovnanosti rozpočtu mesta. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať z uvedeného dôvodu rozsah prác.

6.6 Objávateľ je povinný včas informovať zhotoviteľa o finančných korekciách rozpočtu mesta týkajúcich sa predmetu diela.

6.7 K zvýšeniu cien môžu pristúpiť zmluvné strany v prípade, ak sa index spotrebovaných prác, materiálov, výrobkov a energií (ak je uplatniteľné) vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši v mesiaci, v ktorom táto Zmluva o dielo nadobudne účinnosť v súlade s čl. XI bod 11.6 tejto zmluvy, najmenej o 10 % (desať percent) oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk. Ďalej má Dodávateľ právo na zvýšenie ceny počas trvania tejto zmluvy (tzv. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky (tz. index nárastu cien). Fakturačný index sa teda vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty na predloženie ponuky.

VII. Fakturácia

7.1 Po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, vyhotoví zhotoviteľ v lehote 10 dní po uplynutí mesiaca faktúru za práce a dodávky zrealizované za predchádzajúci mesiac a zašle faktúru v dvoch originálnych vyhotoveniach objednávateľovi. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

7.2 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Podmienkou úhrady bude skutočnosť, že faktúra bude mať prílohu v zmysle bodu 7.1 tohto článku zmluvy a bude spĺňať náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra alebo jej príloha bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry resp. prílohy objednávateľovi. Obsahovými nedostatkami sa rozumie, že faktúra nebude mať náležitosti v súlade s platnou legislatívou alebo dohodnuté v tejto zmluve, vrátane jej prílohy. V prípade, že objednávateľ nebude mať v lehote splatnosti faktúry taký objem finančných prostriedkov, ktorý by pokrýval dohodnutú výšku ceny diela, zmluvné strany sa dohodli, že prílohou k tejto zmluve dohodnú splátkový kalendár úhrady zrealizovaných prác a dodávok.

7.3 Objávateľ si vyhradzuje právo na zadržanie časti ceny diela vo výške 10 % z ceny prác a dodávok s DPH ako zádržnú čiastku do doby odstránenia prípadných väd

a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí prác. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, odstráni ich objednávatel' a náklady zaplatí zo zadržanej čiastky. Zároveň sa objednávatel' a zhotoviteľ dohodli, že objednávatel' je oprávnený so zadržanou čiastkou započítať splatné zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľ neuhradil podľa tejto zmluvy. Zostatok zadržanej čiastky bude vyplatený zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa odstránenia vád a nedorobkov.

VIII. Záručná doba

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami a že počas záručnej doby bude spôsobilé k užívaniu na účel, na ktorý bolo vykonané a zachová si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto zmluve a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností - nedodržaním platných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a technologických postupov.

8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej dobe, má právo ich odstrániť objednávatel' s použitím zádržnej čiastky.

8.4 Záručná doba sa dojednáva na 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia príslušnej časti diela objednávatel'om.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád neodkladne odo dňa uplatnenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia vád zmluvné strany dohodnú písomnou formou. Obhliadku uskutočnia zástupcovia zmluvných strán do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.7 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v zmysle bodu 8.6 tohto článku zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- Eur za každý deň omeškania až do dňa začatia odstraňovania vád.

8.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v zmysle bodu 8.6 tohto článku zmluvy v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,- Eur za každý deň omeškania až do dňa odstránenia vád.

8.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávatel'ovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

IX. Vyššia moc

9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť - vojnový stav, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

9.2 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadajú druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k cene a času plnenia.

X. Odstúpenie od zmluvy

10.1 Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne vykonať dielo,
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania prác podľa platných technických noriem a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom alebo vstúpi do likvidácie alebo je na neho vyhlásený konkurz,
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela,
- omeškanie zmluvných strán v zmysle §§ 365 a 372 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.4 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany odstúpiť od zmluvy podľa § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.5 V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady súvisiace so zhotovovaním diela, vrátane vykonaných prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

10.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch vyhotoveniach, z toho 2 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom Úradom vlády SR. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

11.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet

Príloha č. 2 - Harmonogram prác

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

V Galante, dňa..

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:
Mesto Galanta

Zhotoviteľ:

.....
Peter Paška
primátor

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia ciest a chodníkov

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 22.07.2022

Objednávateľ:

Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta

IČO: 00305936

IČ DPH: 2021153541

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 BA

IČO: 46120602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			959 381,76
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	959 381,76	191 876,35
Cena s DPH			1 151 258,11
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Miesto: Galanta

Dátum: 22.07.2022

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 BA

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		959 381,76	1 151 258,11
SO 01	Miestna komunikácia -- ul. Česká	74 163,00	88 995,60
SO 02	Miestna komunikácia -- ul. Hody	91 320,26	109 584,31
SO 03	Miestna komunikácia -- ul. Hviezdoslavova	65 652,00	78 782,40
SO 04	Miestna komunikácia -- ul. Školská, Štefánikova	117 726,88	141 272,26
SO 05	Miestna komunikácia -- ul. Poštová	48 551,31	58 261,57
SO 06	Miestna komunikácia -- Štvrť SNP - Rekonštrukcia a výstavba komunikácií a parkovacích miest	170 584,80	204 701,76
SO 01	Miestna komunikácia -- ul. Staničná, 29. augusta	253 644,93	304 373,92
SO 08	Chodník -- Revolučná štvrť -- červený	35 892,57	43 071,08
SO 09	Chodník -- SNP -- červený	9 994,64	11 993,57
SO 10	Chodník -- SNP -- modrý	13 623,75	16 348,50
SO 11	Chodník -- Nová doba -- červený	15 781,17	18 937,40
SO 12	Chodník -- Nová doba -- modrý	32 687,72	39 225,26
SO 13	Chodník -- Sever 1 -- modrý	29 758,73	35 710,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Miestna komunikácia - UI. Česká	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Galanta, UI. Česká	
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	IČO	00305936	IČ DPH
Projektant				2021153541
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava		46120602	SK2023231892
Spracoval	Mgr. Ing. Slávka Veselá			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	22.07. 2022		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 093,31	8	Práce nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 71 069,69	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 74 163,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>_____ Pečiatka</p> <p>Dátum a podpis _____</p> <p>Objednávateľ</p> <p>_____ Pečiatka</p> <p>Dátum a podpis _____</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>_____ Pečiatka</p> <p>Dátum a podpis _____</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 74 163,00</p> <p>24 DPH 20,00 % z 74 163,00 14 832,60</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 88 995,60</p> <p>E Prípochty a odpochty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kízavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p>
--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Česká

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Česká

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 73 461,18

1 Zemné práce 4 979,79

1	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 627,000	1,77	2 879,79
		"Česká" 1627,000		1 627,000		
		Súčet		1 627,000		

27	113202111.S	Demontáž, výbúranie, vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	600,000	2,04	1 224,00
		550+50		600,000		
		Súčet		600,000		

2	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	0,000	3,51	0,00
3	162503142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	8,75	0,00
4	162503143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00
28	180501111.S	Spätne úpravy, zásypy, spevnenia resp.szadové úpravy - zatravnenie v okolí cestného telesa	m2	600,000	1,46	876,00
		(550+50)*0,5*2		600,000		
		Súčet		600,000		

5 Komunikácie 42 546,05

6	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	9,46	0,00
7	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	0,000	6,52	0,00
8	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 627,000	0,23	374,21
		1627,00		1 627,000		

9	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 627,000	0,58	943,66
		1627,00		1 627,000		

10	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 627,000	13,99	22 761,73
		1627,00		1 627,000		

11	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 627,000	11,35	18 466,45
		1627,000		1 627,000		

29	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P, I v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	15,23	0,00
12	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	0,000	17,55	0,00
13	592460010600	Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná	m2	0,000	29,24	0,00

Spotreba 50 ks/m2

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Česká

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Česká

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
8		Rúrové vedenie				5 542,31
5	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu, poklopu, šupátiek alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu. Celkový rozsah: 10 ks dažďových vpustí + úprava 4 kanalizačných pokloпов + 9 podzemných šupátiek	ks	23,000	240,97	5 542,31
		10+4+9		23,000		
		Súčet		23,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 774,98
14	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou + vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lážka)	m	50,000	23,39	1 169,50
		50,00		50,000		
30	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, ležatého / skoseného	ks	52,500	4,91	257,78
		50*1,05		52,500		
		Súčet		52,500		
15	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou+ vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lážka)	m	550,000	23,39	12 864,50
		550,00		550,000		
		Súčet		550,000		
16	592170002101	Obrubník cestný ABO 2-15, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	577,500	4,91	2 835,53
		550*1,05		577,500		
		Súčet		577,500		
17	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	17,55	0,00
18	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,34	0,00
		Spotreba 1 ks/bm.				
19	919720111.S	Geomreža pre vystuženie podkladných vrstiev komunikácií	m2	0,000	9,03	0,00
20	693210000310.S	Geomreža, separačná geotextília	m2	0,000	3,65	0,00
21	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	0,000	2,22	0,00
22	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	35,000	2,61	91,35
		35,00		35,000		
23	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	500,258	3,75	1 875,97
24	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9 004,644	0,01	90,05
		500,258*18		9 004,644		
		Súčet		9 004,644		
31	171209002.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	500,258	1,17	585,30
32	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	500,258	0,01	5,00
99		Presun hmôt HSV				618,05

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Česká

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Česká

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	479,105	1,29	618,05

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 701,82

VRN04 Projektové práce 701,82

26	914812111.S	Prenájom, dodávka a montáž dočasného dopravného značenia, zábran v zmysle odsúhlasenej PD (DZ č.131 - 4 ks, DZ 215-10 - 2 ks, DZ 215-20 - 2 ks, DZ 702 - 4 ks, DZ 701 - 2 ks, DZ 231 - 2 ks) , POV zhotoviteľa	kpl	1,000	701,82	701,82
----	-------------	--	-----	-------	--------	--------

Celkom 74 163,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Miestna komunikácia - Hody	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Galanta, Hody
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	IČO	IČ DPH
Projektant		00305936	2021153541
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602	SK2023231892
Spracoval	Mgr. Ing. Slávka Veselá		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	22. 6. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 815,08	8	Práce nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 87 505,18	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 91 320,26	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 91 320,26
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 91 320,26 18 264,05
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 109 584,31
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Hody

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Hody

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

90 618,44

1

Zemné práce

6 356,56

1	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	2 128,000	1,77	3 766,56
		"Hody" 2128,00		2 128,000		
27	113202111.S	Demontáž, vyburani, vytrhanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	740,000	2,04	1 509,60
		670+70		740,000		
		Súčet		740,000		
2	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	0,000	3,51	0,00
3	162503142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	8,75	0,00
4	162503143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00
28	180501111.S	Spätne úpravy, zásypy, spevnenia resp. sadové úpravy - zatravnenie v okolí cestného telesa	m2	740,000	1,46	1 080,40
		(670+70)*0,5*2		740,000		
		Súčet		740,000		

5

Komunikácie

55 647,20

6	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	9,46	0,00
7	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	0,000	6,52	0,00
8	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 128,000	0,23	489,44
		2128,00		2 128,000		
9	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 128,000	0,58	1 234,24
		2128,00		2 128,000		
10	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 128,000	13,99	29 770,72
		2128,00		2 128,000		
11	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 128,000	11,35	24 152,80
		2128,00		2 128,000		
29	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P, I v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	15,23	0,00
12	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	0,000	17,55	0,00
13	592460010600	Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná	m2	0,000	29,24	0,00

Spotreba 50 ks/m2

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Hody

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Hody

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
8		Rúrové vedenie				3 132,61
5	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu, poklopu, šupátiek alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu. Celkový rozsah: 11 kanalizačných poklopov a 2 podzemné šupátka (plyn, voda)	ks	13,000	240,97	3 132,61
		11+2		13,000		
		Súčet		13,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 695,01
14	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	70,000	23,39	1 637,30
		70,00		70,000		
30	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, ležateho / skoseného	ks	73,500	4,91	360,89
		70*1,05		73,500		
		Súčet		73,500		
15	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	670,000	23,39	15 671,30
		670,00		670,000		
16	592170002101	Obrubník cestný ABO 2-15, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	703,500	4,91	3 454,19
		670*1,05		703,500		
		Súčet		703,500		
17	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	17,55	0,00
18	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,34	0,00
		<i>Spotreba 1 ks/bm.</i>				
19	919720111.S	Geomreža pre vystuženie podkladných vrstiev komunikácií	m2	0,000	9,03	0,00
20	693210000310.S	Geomreža, separačná geotextília	m2	0,000	3,65	0,00
21	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	0,000	2,22	0,00
22	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	100,000	2,61	261,00
		100,00		100,000		
31	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	647,812	3,75	2 429,30
23	171209002.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	647,812	1,17	757,94
24	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 660,616	0,01	116,61
		647,812*18		11 660,616		
		Súčet		11 660,616		
32	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	647,812	0,01	6,48
99		Presun hmôt HSV				787,06
25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	610,121	1,29	787,06

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

701,82

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Hody

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Hody

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
VRN04		Projektové práce				701,82
26	914812111.S	Prenájom, dodávka a montáž dočasného dopravného značenia, zábran v zmysle odsúhladenej PD (DZ č.131 - 2 ks, DZ 215-10 - 1 ks, DZ 215-20 - 1 ks, DZ 702 - 2 ks, DZ 701 - 1 ks, DZ 231 - 1 ks) , POV zhotoviteľa	kpl	1,000	701,82	701,82

Celkom

91 320,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Miestna komunikácia - Ul. Hviezdoslavova	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Galanta, Ul. Hviezdoslavova
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	IČO	IČ DPH
Projektant		00305936	2021153541
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602	SK2023231892
Spracoval	Mgr. Ing. Slávka Veselá		
Rozpočet číslo	Dňa	Položíek	CPV
	22.07.2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	412,44	8 Práce nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	65 239,56	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	65 652,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis _____ Objednávateľ Dátum a podpis _____ Zhotoviteľ Dátum a podpis _____	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 65 652,00 24 DPH 20,00 % z 65 652,00 13 130,40 25 Cena s DPH (r. 23-24) 78 782,40 E Prípochy a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	---

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Hviezdoslavova

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Hviezdoslavova

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 64 950,18

1 Zemné práce 3 699,64

1	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruž š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 932,000	1,77	3 419,64
		"Hviezdoslavova"1932,00		1 932,000		
		Súčet		1 932,000		

27	113202111.S	Demontáž, vybúranie, vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	80,000	2,04	163,20
		80		80,000		
		Súčet		80,000		

2	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	0,000	3,51	0,00
3	162503142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	8,75	0,00
4	162503143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00
28	180501111.S	Spätné úpravy, zásypy, spevnenia resp. sadové úpravy - zatrávnenia v okolí cestného telesa	m2	80,000	1,46	116,80
		80*0,5*2		80,000		
		Súčet		80,000		

5 Komunikácie 50 521,80

6	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	9,46	0,00
7	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	0,000	6,52	0,00
8	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 932,000	0,23	444,36
		1932,00		1 932,000		

9	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 932,000	0,58	1 120,56
		1932,00		1 932,000		

10	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 932,000	13,99	27 028,68
		1932,00		1 932,000		

11	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 932,000	11,35	21 928,20
		1932,00		1 932,000		

29	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P, I v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	15,23	0,00
12	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	0,000	17,55	0,00
13	592460010600	Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná	m2	0,000	29,24	0,00

Spotreba 50 ks/m2

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Hviezdoslavova

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Hviezdoslavova

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
8		Rúrové vedenie				5 060,37
5	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu, poklopu, šupátiek alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu. Celkový rozsah: 12 dažďových vpustí, 6 kanalizačných poklopov a 3 podzemné šupátka	ks	21,000	240,97	5 060,37
		12+6+3		21,000		
		Súčet		21,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 111,53
14	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou + vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lažka)	m	80,000	23,39	1 871,20
		80,00		80,000		
30	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, ležatého/skoseného	ks	84,000	4,91	412,44
		80*1,05		84,000		
		Súčet		84,000		
15	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou + vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lažka)	m	0,000	23,39	0,00
16	592170002101	Obrubník cestný ABO 2-15, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	0,000	4,91	0,00
17	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000		0,00
18	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	17,55	0,00
		Spotreba 1 ks/bm.			2,34	
19	919720111.S	Geomreža pre vystuženie podkladných vrstiev komunikácií	m2	0,000	9,03	0,00
20	693210000310.S	Geomreža, separačná geotextília	m2	0,000	3,65	0,00
21	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	0,000	2,22	0,00
22	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	100,000	2,61	261,00
		100,00		100,000		
23	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	502,328	3,75	1 883,73
24	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9 041,904	0,01	90,42
		502,328*18		9 041,904		
		Súčet		9 041,904		
31	171209002.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	502,328	1,17	587,72
32	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	502,328	0,01	5,02
99		Presun hmôt HSV				556,84
25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	431,659	1,29	556,84

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

701,82

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Hviezdoslavova

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Hviezdoslavova

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
VRN04		Projektové práce				701,82
26	914812111.S	Prenájom, dodávka a montáž dočasného dopravného značenia, zábran v zmysle odsúhladenej PD (DZ č.131 - 4 ks, DZ 215-10 - 2 ks, DZ 215-20 - 2 ks, DZ 702 - 4 ks, DZ 701 - 2 ks, DZ 231 - 2 ks), POV zhotoviteľa	kpl	1,000	701,82	701,82

Celkom

65 652,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Miestna komunikácia - Ul. Školská, Štefánikova	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Galanta, Ul. Školská, Štefánikova	
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	IČO	00305936	IČ DPH
Projektant				2021153541
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava		46120602	SK2023231892
Spracoval	Mgr. Ing. Slávka Veselá			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	22.07.2022		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 505,74	8	Práce nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 114 221,14	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 117 726,88	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 117 726,88
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 117 726,88 23 545,38
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 141 272,26
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Školská, Štefánikova

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Školská, Štefánikova

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						117 025,06
1 Zemné práce						16 145,80
1	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	2 592,000	1,77	4 587,84
		2592,00		2 592,000		
27	113202111.P	Úrovnanie, násyp, zhotovenie resp. úprava podkladu, zhotovenie podkladného ložka a styčnej škáry jestv. podkladu cestného telesa pre uloženie nových obrubníkov, 0,14500t	m	680,000	2,04	1 387,20
		"Ul. Štefánikova" 340		340,000		
		"Ul. Školská" 340		340,000		
		Súčet		680,000		
2	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	748,000	3,51	2 625,48
		"Ul. Štefánikova" 340*1,1		374,000		
		"Ul. Školská" 340*1,1		374,000		
		Súčet		748,000		
3	162503142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	748,000	8,75	6 545,00
		"Ul. Štefánikova" 340*1,1		374,000		
		"Ul. Školská" 340*1,1		374,000		
		Súčet		748,000		
4	162503143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	748,000	0,01	7,48
		"Ul. Štefánikova" 340*1,1		374,000		
		"Ul. Školská" 340*1,1		374,000		
		Súčet		748,000		
28	180501111.S	Spätné úpravy, zásypy, spevnenia resp. sadové úpravy - zatravnenie v okolí cestného telesa	m2	680,000	1,46	992,80
		"Ul. Štefánikova" 340*0,5*2		340,000		
		"Ul. Školská" 340*0,5*2		340,000		
		Súčet		680,000		
5 Komunikácie						67 780,80
6	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	9,46	0,00
7	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	0,000	6,52	0,00
8	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 592,000	0,23	596,16
		2592,00		2 592,000		
9	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 592,000	0,58	1 503,36
		2592,00		2 592,000		
10	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 592,000	13,99	36 262,08

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Školská, Štefánikova

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Školská, Štefánikova

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2592,00		2 592,000		
11	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 592,000	11,35	29 419,20
		2592,00		2 592,000		
29	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P, I v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	15,23	0,00
12	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	0,000	17,55	0,00
13	592460010600	Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná	m2	0,000	29,24	0,00
		Spotreba 50 ks/m2				
8		Rúrové vedenie				2 650,67
5	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu, poklopu, šupátiek alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu. Celkový rozsah: 3+3 kanalizačné poklopy, 3+2 podzemné šupátka (plyn, voda)	ks	11,000	240,97	2 650,67
		"Ul. Školská" 3+2		5,000		
		"Ul. Štefánikova" 3+3		6,000		
		Súčet		11,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				29 556,91
14	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou + vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lážka)	m	0,000	23,39	0,00
30	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, ležatého / skoseného	ks	0,000	4,91	0,00
15	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou + vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lážka)	m	680,000	23,39	15 905,20
		"Ul. Štefánikova" 340		340,000		
		"Ul. Školská" 340		340,000		
		Súčet		680,000		
16	592170002101	Obrubník cestný ABO 2-15, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	714,000	4,91	3 505,74
		"Ul. Štefánikova" 340*1,05		357,000		
		"Ul. Školská" 340*1,05		357,000		
		Súčet		714,000		
17	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	17,55	0,00
18	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,34	0,00
		Spotreba 1 ks/bm.				
19	919720111.S	Geomreža pre vystuženie podkladných vrstiev komunikácií	m2	0,000	9,03	0,00
20	693210000310.S	Geomreža, separačná geotextília	m2	0,000	3,65	0,00
21	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	0,000	2,22	0,00
22	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000	2,61	78,30
		30,00		30,000		
		Súčet		30,000		
23	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	756,968	3,75	2 838,63

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Školská, Štefánikova

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Školská, Štefánikova

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13 625,424	0,01	136,25
		756,968*18		13 625,424		
		Súčet		13 625,424		
34	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	756,968	8,19	6 199,57
31	171209002.P	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	756,968	1,17	885,65
32	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	756,968	0,01	7,57
99		Presun hmôt HSV				890,88
25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	690,606	1,29	890,88
VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				701,82
VRN04		Projektové práce				701,82
26	914812111.S	Prenájom, dodávka a montáž dočasných dopravných značení, zábran v zmysle odsúhladenej PD (DZ č.131 - 4 ks, DZ 215-10 - 2 ks, DZ 215-20 - 2 ks, DZ 702 - 4 ks, DZ 701 - 2 ks, DZ 231 - 2 ks) , POV zhotoviteľa	kpl	1,000	701,82	701,82

Celkom

117 726,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Miestna komunikácia - Ul. Poštová	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Galanta, Ul. Poštová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	00305936	2021153541
Projektant			
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602	SK2023231892
Spracoval	Mgr. Ing. Slávka Veselá		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		22.07.2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 257,78	8	Práce nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 48 293,53	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 48 551,31	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 48 551,31
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 48 551,31 9 710,26
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 58 261,57
Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	26 Dodávky objednávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie 0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Poštová

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Poštová

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 47 849,49

1 Zemné práce 2 727,34

1	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 442,000	1,77	2 552,34
		1442,00		1 442,000		
27	113202111.S	Demontáž, vybúranie, vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	50,000	2,04	102,00
		50		50,000		
		Súčet		50,000		
2	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	0,000	2,23	0,00
3	162503142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	8,75	0,00
4	162503143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00
28	180501111.S	Spätné úpravy, zásypy, spevnenia resp. sadové úpravy - zatravnenie v okolí cestného telesa	m2	50,000	1,46	73,00
		50*0,5*2		50,000		
		Súčet		50,000		

5 Komunikácie 37 708,30

6	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	9,46	0,00
7	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	0,000	6,52	0,00
8	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 442,000	0,23	331,66
		1442,00		1 442,000		
9	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 442,000	0,58	836,36
		1442,00		1 442,000		
10	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 442,000	13,99	20 173,58
		1442,00		1 442,000		
11	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 442,000	11,35	16 366,70
		1442,00		1 442,000		
29	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P, I v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	15,23	0,00
12	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	0,000	17,55	0,00
13	592460010600	Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná	m2	0,000	29,24	0,00

Spotreba 50 ks/m2

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Poštová

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Poštová

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
8		Rúrové vedenie				3 614,55
5	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu, poklopu, šupátiek alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu. Celkový rozsah: 8 dažďových vpustí, 4 kanalizačné poklopy a 3 podzemné šupátka (plyn, voda)	ks	15,000	240,97	3 614,55
		8+4+3		15,000		
		Súčet		15,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 388,16
14	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou+ vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lažka)	m	50,000	23,39	1 169,50
		50,00		50,000		
30	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, ležateho / skoseného	ks	52,500	4,91	257,78
		50*1,05		52,500		
		Súčet		52,500		
15	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou+ vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lažka)	m	0,000	23,39	0,00
16	592170002101	Obrubník cestný ABO 2-15, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	0,000	4,91	0,00
17	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	17,55	0,00
18	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,34	0,00
		Spotreba 1 ks/bm.				
19	919720111.S	Geomreža pre vystuženie podkladných vrstiev komunikácií	m2	0,000	9,03	0,00
20	693210000310.S	Geomreža, separačná geotextília	m2	0,000	3,65	0,00
21	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	0,000	2,22	0,00
22	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	2,61	52,20
		20,00		20,000		
23	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	373,518	3,75	1 400,69
24	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6 723,324	0,01	67,23
		373,518*18		6 723,324		
		Súčet		6 723,324		
31	171209002.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	373,518	1,17	437,02
32	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	373,518	0,01	3,74
99		Presun hmôt HSV				411,14
25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	318,710	1,29	411,14

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

701,82

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Poštová

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Poštová

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
VRN04		Projektové práce				701,82
26	914812111.S	Prenájom, dodávka a montáž dočasného dopravného značenia, zábran v zmysle odsúhladenej PD (DZ č. 131 - 2 ks, DZ 215 - 10 - 1 ks, DZ 215-20 - 1 ks, DZ 702 - 4 ks, DZ 701 - 1 ks, DZ 231 - 1 ks), POV zhotoviteľa	kpl	1,000	701,82	701,82

Celkom

48 551,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Miestna komunikácia - Štvrť SNP - Rekonštrukcia a výstavba komunikácií a parkovacích miest	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Galanta, Štvrť SNP
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	00305936	2021153541
Projektant			
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602	SK2023231892
Spracoval	Mgr. Ing. Slávka Veselá		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		22.07. 2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 27 032,43	8	Práce nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 143 552,37	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 170 584,80	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 170 584,80
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 170 584,80 34 116,96
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 204 701,76
Dátum a podpis	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ	26 Dodávky objednávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie 0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Štvrť SNP - Rekonštrukcia a výstavba komunikácií a parkovacích miest
Objekt: SO 01.2 Komunikácia a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta
 Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
 Miesto: Štvrť SNP, Galanta

Spracoval: Ing. Milan Hába
 Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						170 584,80
1		Zemné práce				14 262,20
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	95,000	3,51	333,45
		odhumusovanie		95,000		
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	186,000	3,51	652,86
		výkop		186,000		
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	186,000	3,51	652,86
		výkop		186,000		
4	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	39,850	58,94	2 348,76
		chránička*0,6*0,5+ryha_kanaliz		39,850		
5	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	39,850	11,78	469,43
		chránička*0,6*0,5+ryha_kanaliz		39,850		
6	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,480	39,28	175,97
		vpust*0,8*0,8*1,0		4,480		
7	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	4,480	5,39	24,15
		vpust*0,8*0,8*1,0		4,480		
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	375,420	8,75	3 284,93
		chránička*0,6*0,2+odhumusovanie+výkop-násyp_zemina+vpust*0,8*0,8*1,0+zahumusovanie+ryha_kanaliz		375,420		
9	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 256,300	0,01	52,56
		(chránička*0,6*0,2+odhumusovanie+výkop-násyp_zemina+vpust*0,8*0,8*1,0+zahumusovanie)*15		5 256,300		
10	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	175,000	1,87	327,25
		zahumusovanie+odhumusovanie		175,000		
11	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	225,900	2,09	472,13
		chránička*0,6*0,2+vpust*2*0,8*0,8*1,0+výkop+ryha_kanaliz		225,900		
12	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	95,000	0,98	93,10
		odhumusovanie		95,000		
13	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,910	3,29	111,56
		chránička*0,6*0,3+ryha_kanaliz		33,910		
14	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,000	13,63	340,75
15	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 661,200	0,43	714,32

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		cestný_obrubičnik*0,15+záhonový_obrubičnik*0,05+chodník+parkovisko o+komunikácia+prídlažba*0,25*0,5		1 661,200		
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vpust*0,8*0,8*1,0+výkop+chránička*0,6*0,2+ryha_kanaliz)*1,67	t	369,771	8,19	3 028,42
				369,771		
17	cena za skládku	Cena za uloženie zeminy na skládku (vpust*0,8*0,8*1,0+výkop+chránička*0,6*0,2+ryha_kanaliz)*1,67	t	369,771	0,01	3,70
				369,771		
18	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm zeleň	m2	400,000	2,94	1 176,00
				400,000		

2 Zakladanie 12 751,86

19	212572111.S	Lôžko pre trativody zo štrkopiesku triedeného zásyp_drenáže	m3	52,000	69,34	3 605,68
				52,000		
20	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160 drenáž	m	328,000	7,14	2 341,92
				328,000		
21	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná drenáž	m	328,000	6,07	1 990,96
				328,000		
22	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 317,987	0,47	1 089,45
		drenáž*0,16*3,14+drenáž*1,5+cestný_obrubičnik*0,15+záhonový_obrubičnik*0,05+chodník+parkovisko+komunikácia+prídlažba*0,25*0,5		2 317,987		
23	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	2 433,886	1,53	3 723,85
		drenáž*0,16*3,14+drenáž*1,5+cestný_obrubičnik*0,15+záhonový_obrubičnik*0,05+chodník+parkovisko+komunikácia+prídlažba*0,25*0,5		2 317,987		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 951,83

24	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	9,000	10,88	97,92
25	553510023000	Stĺpik STANDARD PLUS, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	9,000	18,84	169,56
26	oplotenie	Dodávka a montáž plotových poplastovaných panelov 2,0 x 2,5 m na stĺpiky	kus	9,000	187,15	1 684,35

5 Komunikácie 81 828,31

27	5833735600	Štrkopiesok 0-45 a násyp_ŠP*1,67	t	86,840	17,12	1 486,70
				86,840		
28	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm parkovisko	m2	267,000	9,46	2 525,82
				267,000		
29	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm prídlažba*0,25*0,5+cestný_obrubičnik*0,15+záhonový_obrubičnik*0,05 +chodník+komunikácia	m2	1 394,200	6,52	9 090,18
				1 394,200		
30	567133111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm parkovisko+komunikácia	m2	1 334,000	14,84	19 796,56
				1 334,000		
31	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 komunikácia*2+preplátovanie	m2	2 152,900	0,58	1 248,68
				2 152,900		
32	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm preplátovanie+komunikácia	m2	1 085,900	13,99	15 191,74
				1 085,900		
33	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm komunikácia	m2	1 067,000	15,23	16 250,41
				1 067,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
34	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	m2	471,400	17,55	8 273,07
		parkovisko+chodník-dlažba_drážky+dlažba_výstupky		471,400		
35	592460017900	Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá	m2	260,580	12,87	3 353,66
		parkovisko-9		258,000		
36	592460018000	Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, červená	m2	9,090	14,04	127,62
		9 * 1,01		9,090		
37	592460017300	Dlažba betónová systémová s fázou 6 cm, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	199,920	18,97	3 792,48
		(chodník-dlažba_drážky-dlažba_výstupky)*1,02		199,920		
38	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	12,000	17,55	210,60
		dlažba_drážky+dlažba_výstupky		12,000		
39	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	4,284	39,28	168,28
		dlažba_výstupky		4,200		
40	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	7,956	39,28	312,51
		dlažba_drážky		7,800		

8**Rúrové vedenie****6 079,29**

41	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	7,000	22,19	155,33
42	871351022.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 200x18,2 mm	m	26,000	1,42	36,92
43	286110000200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m	ks	6,000	98,97	593,82
44	877355121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	7,000	10,55	73,85
45	877356102.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	7,000	3,36	23,52
46	286510010300	Presuvka PVC-U, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	7,000	11,64	81,48
47	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	7,000	1,72	12,04
48	592230001700.S	Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks	7,000	7,43	52,01
49	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	7,000	23,66	165,62
50	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	7,000	17,35	121,45
51	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	7,000	17,77	124,39
52	500500D400	Mreža liatinová 500x500 D400	ks	7,000	348,35	2 438,45
		V cene je započítaná montáž				
53	450380202	UV kalový koš vysoký	ks	7,000	66,68	466,76
		V cene je započítaná montáž				
54	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	7,000	54,89	384,23
		vpust		7,000		
55	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	5,000	240,97	1 204,85
56	899432111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením krycieho hrnca	ks	1,000	144,57	144,57

9**Ostatné konštrukcie a práce-búranie****51 291,98**

57	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s oceľovými stĺpkami	m	9,000	19,23	173,07
		zábradlie		9,000		
58	zábradlie	Dodávka ochranného zábradlia dvojradového výšky 1100 mm, s náterom	m	9,000	233,94	2 105,46

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		zábradlie		9,000		
59	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	10,000	17,23	172,30
60	404410175801	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	46,02	92,04
61	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	46,02	92,04
62	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	42,02	84,04
63	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	47,81	95,62
64	404410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	46,02	46,02
65	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	21,000	7,22	151,62
66	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	0,88	5,28
67	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	20,000	3,74	74,80
68	915491211.S	Osadenie vodiaceho prúžku s vrstvou z betónu C 12/15 hr. 50 až 100 mm šírka prúžku 250 mm	m	314,000	4,60	1 444,40
		prídlažba*0,5		314,000		
69	592460020400.S	Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	628,000	2,95	1 852,60
		prídlažba		628,000		
70	915499211.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hr. podkladovej vrstvy z betónu nad 100 mm šírka prúžku 250 mm	m	471,000	0,27	127,17
		(prídlažba*0,5)*1,5		471,000		
71	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	30,000	0,67	20,10
72	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	123,000	0,43	52,89
73	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	62,000	9,07	562,34
74	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	153,000	0,19	29,07
		30+123		153,000		
75	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	62,000	1,44	89,28
76	915940002.S	Osadenie jednej časti spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm	ks	5,000	12,12	60,60
		spomal_prah		5,000		
77	404490005100.S	Spomaľovací prah, začiatok - koniec, lxšxv 250x430x50 mm (žltá, čierna)	ks	2,000	16,80	33,60
78	404490005200.S	Spomaľovací prah, stred, lxšxv 500x430x50 mm (žltá, čierna)	ks	8,000	29,49	235,92
79	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	184,000	17,55	3 229,20
		záhonový_obrubn		184,000		
80	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	187,680	2,34	439,17
		záhonový_obrubn		184,000		
81	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	210,000	23,39	4 911,90
		cestný_obrubník		210,000		
82	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	161,600	9,39	1 517,42
		cestný_obrubník-50		160,000		
83	592170003600.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm, prírodný	ks	200,000	3,45	690,00
		50*4		200,000		
84	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	32,000	10,85	347,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
85	chránička	Dodávka a montáž delenej chráničky priemer 110 mm - červená + výstražná fólia + pieskové lôžko 20 cm	m	49,500	11,70	579,15
		chránička		49,500		
86	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	61,000	2,34	142,74
87	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	61,000	2,61	159,21
88	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	9,000	15,38	138,42
89	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	1,78	3,56
90	búranie_vpust	Vybúranie jestvujúceho uličného betónového vpustu UVB 50		5,000	350,91	1 754,55
91	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	308,800	0,94	290,27
		preplátovanie+búranie_chodník_LA		308,800		
92	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 667,200	1,16	1 933,95
		búranie_chodník_LA+búranie_MK_AB		1 667,200		
93	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 667,200	4,16	6 935,55
		búranie_chodník_LA+búranie_MK_AB		1 667,200		
94	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 377,300	1,27	1 749,17
		búranie_MK_AB		1 377,300		
95	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	147,500	2,04	300,90
		búranie_obrub_cestn		147,500		
96	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,700	2,04	36,11
		búranie_obrub_kamen		17,700		
97	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 075,993	3,75	4 034,97
98	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18 291,881	0,01	182,92
99	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	796,440	17,55	13 977,52
		1075,993-279,553		796,440		
100	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	279,553	1,17	327,08
101	cena skládka	Cena za uloženie vyburaných hmôt a sute na skládku	t	1 075,993	0,01	10,76
99		Presun hmôt HSV				2 419,33
102	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 875,448	1,29	2 419,33

Celkom

170 584,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Miestna komunikácia - Ul. Staničná, 29.augusta	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Galanta, Ul. Staničná, 29.augusta
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	IČO	IČ DPH
Projektant		00305936	2021153541
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602	SK2023231892
Spracoval	Mgr. Ing. Slávka Veselá		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		22.07.2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 547,51	8	Práce nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	252 097,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	253 644,93	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		253 644,93
		24 DPH 20,00 % z 253 644,93
		50 728,99
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		304 373,92
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa
		0,00
		27 Kľzavá doložka
		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie
		0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Staničná, 29.augusta

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Staničná, 29.augusta

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 252 943,11

1 Zemné práce 38 062,74

1	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	4 093,000	1,77	7 224,86
---	-------------	---	----	-----------	------	----------

"Ul. 29. Augusta" 2142 2 142,000

"Staničná" 4951-3000 1 951,000

Súčet 4 093,000

33	113155520.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	3 000,000	9,93	29 788,66
----	-------------	---	----	-----------	------	-----------

"Ul. 29. Augusta" 0 0,000

"Staničná" 3000 3 000,000

Súčet 3 000,000

27	113202111.S	Demontáž, vybúranie, vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	300,000	2,04	610,58
----	-------------	---	---	---------	------	--------

100+200 300,000

Súčet 300,000

2	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	0,000	3,51	0,00
---	-------------	---	----	-------	------	------

3	162503142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	8,75	0,00
---	-------------	--	----	-------	------	------

4	162503143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00
---	-------------	--	----	-------	------	------

28	180501111.S	Spätné úpravy, zásypy, spevnenia resp.sadové úpravy - zatravnienia v okolí cestného telesa	m2	300,000	1,46	438,64
----	-------------	--	----	---------	------	--------

(100+200)*0,5*2 300,000

Súčet 300,000

5 Komunikácie 185 598,67

6	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	9,46	0,00
---	-------------	--	----	-------	------	------

7	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	0,000	6,52	0,00
---	-------------	--	----	-------	------	------

8	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	7 093,000	0,23	1 659,33
---	-------------	---	----	-----------	------	----------

7093,00 7 093,000

9	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	7 093,000	0,58	4 148,33
---	-------------	---	----	-----------	------	----------

7093,00 7 093,000

10	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7 093,000	13,99	99 251,81
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

7093,00 7 093,000

11	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7 093,000	11,35	80 539,20
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

7093,00 7 093,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Staničná, 29.augusta

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Staničná, 29.augusta

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
29	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P, I v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	15,23	0,00
12	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	0,000	17,55	0,00
13	592460010600	Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná	m2	0,000	29,24	0,00

Spotreba 50 ks/m2

8 Rúrové vedenie 8 915,86

5	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu, poklopu, šupátiek alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu. Celkový rozsah: 13 +12 dažďových vpustí, 5 +5 kanalizačných poklopov a 2 podzemné šupátka (vody, plyn)	ks	37,000	240,97	8 915,86
		"Ul. Staničná" 13+5+2		20,000		
		"Ul. 29. Augusta" 12+5		17,000		
		Súčet		37,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 359,17

14	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou + vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lážka)	m	100,000	23,39	2 339,39
		100,00		100,000		
30	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, ležatého / skoseného	ks	105,000	4,91	515,84
		100*1,05		105,000		
		Súčet		105,000		
15	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou + vrátane zemných prác a podkladu (štrkového lážka)	m	200,000	23,39	4 678,79
		"Ul. Staničná" 100		100,000	100,00	
		"Ul. 29. Augusta" 100		100,000	100,00	
		Súčet		200,000	200,00	
16	592170002101	Obrubník cestný ABO 2-15, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	210,000	4,91	1 031,67
		200*1,05		210,000		
		Súčet		210,000		
17	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	17,55	0,00
18	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,34	0,00
		<i>Spotreba 1 ks/bm.</i>				
19	919720111.S	Geomreža pre vystuženie podkladných vrstiev komunikácií	m2	0,000	9,03	0,00
20	693210000310.S	Geomreža, separačná geotextília	m2	0,000	3,65	0,00
21	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	0,000	2,22	0,00
22	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	120,000	2,61	313,01
		120,00		120,000		
23	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 845,122	3,75	6 912,18
24	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33 212,196	0,01	388,48

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia - Ul. Staničná, 29.augusta

Objekt: Miestna komunikácia

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta, Ul. Staničná, 29.augusta

Spracoval: Mgr. Ing. Slávka Veselá

Dátum: 22. 07. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		1845,122*18		33 212,196		
		Súčet		33 212,196		
31	171209002.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht dechtové výrobky (17 03) ostatné	t	1 845,122	1,17	2 158,23
32	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 845,122	0,01	21,58
99		Presun hmôt HSV				2 006,67
25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 560,302	1,29	2 006,67
VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				701,82
VRN04		Projektové práce				701,82
26	914812111.S	Prenájom, dodávka a montáž dočasného dopravného značenia, zábran v zmysle odsúhladenej PD (DZ č.131 - 4 ks, DZ 215-10 - 2 ks, DZ 215-20 - 2 ks, DZ 702 - 4 ks, DZ 701 - 2 ks, DZ 231 - 2 ks) , POV zhotoviteľa	kpl	1,000	701,82	701,82
		Celkom				253 644,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníka Revolučná štvrť	JKSO	
Názov objektu		ECO	
		Miesto	Galanta
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Galanta	00305936	2021153541
Projektant			
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602	SK 2023231892
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.07.2022	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 104,84	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	33 787,73	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		35 892,57	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	35 892,57	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 35 892,57	7 178,51	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	43 071,08	
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie +- 2	0,00	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka Revolučná štvrť

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta

Spracoval:

Dátum: 22.07. 2022

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Zemné práce

1 771,79

1	Odsránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm	m2	668,000	0,94	627,92
2	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových	m2	610,000	1,20	732,00
3	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	303,636	0,67	203,44
4	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,382	8,30	77,87
			303,636 * 0,0309	9,382	
5	Úprava pláne v zárezoch	m2	303,636	0,43	130,56

Komunikácie

15 384,04

6	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie 0,50 kg/m2	m2	668,000	0,58	387,44
7	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, po zhutnení hr. do 50 mm	m2	668,000	21,18	14 148,24
8	Betón C 12/15 - opravný, 10 % z plochy	m2	66,800	12,70	848,36

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 281,72

9	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	610,000	17,55	10 705,50
10	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	616,100	3,29	2 026,97
			610 * 1,01	616,100	
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	89,864	3,75	336,99
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 617,552	0,01	16,18
13	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	89,864	0,01	0,90
14	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	89,864	0,01	0,90
15	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt	t	89,864	13,29	1 194,29

Presun hmôt HSV

228,03

16	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky	t	176,764	1,29	228,03
----	--	---	---------	------	--------

Hodinové zúčtovacie sadzby

4 226,99

17	Stavebno-montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	319,500	13,23	4 226,99
----	---	-----	---------	-------	----------

Celkom

35 892,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníka SNP - červený	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Galanta
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta	00305936	2021153541
Projektant			
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602	SK 2023231892
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.07.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	456,34	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9 538,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 994,64	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			9 994,64		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 9 994,64			1 998,93		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			11 993,57		
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			0,00		
				27 Kľzavá doložka			0,00		
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -			0,00		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka SNP - červený

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta

Zhotoviteľ: Melrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta

Spracoval:

Dátum: 22.07.2022

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Zemné práce

459,82

1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm	m2	221,000	0,94	207,74
2	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových	m	132,000	1,20	158,40
3	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	69,063	0,67	46,27
4	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,134	8,30	17,71
	69,063 * 0,0309		2,134		
5	Úprava pláne v zárezoch	m2	69,063	0,43	29,70

Komunikácie

5 089,63

6	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie 0,50 kg/m2	m2	221,000	0,58	128,18
7	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, po zhutnení hr. do 50 mm	m2	221,000	21,18	4 680,78
8	Betón C 12/15 - opravný, 10 % z plochy	m2	22,100	12,70	280,67

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 207,78

9	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	132,000	17,55	2 316,60
10	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	133,320	3,29	438,62
	132 * 1,01		133,320		
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,938	3,75	101,02
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	484,884	0,01	4,85
13	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,938	0,01	0,27
14	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26,938	0,01	0,27
15	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt	t	26,938	12,85	346,15

Presun hmôt HSV

69,86

16	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky	t	54,152	1,29	69,86
----	--	---	--------	------	-------

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 167,55

17	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	88,250	13,23	1 167,55
----	---	-----	--------	-------	----------

Celkom

9 994,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia chodníka SNP - modrý**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Galanta

Objednávateľ

Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta

IČO

IČ DPH

00305936

2021153541

Projektant

Zhotoviteľ

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

46120602

SK

2023231892

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.07.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 507,39	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 13 116,36	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 13 623,75	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 623,75
24	DPH 20,00 % z 13 623,75	2 724,75
25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 348,50

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka SNP - modrý

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta

Spracoval:

Dátum: 22.07.2022

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Zemné práce					588,56
1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm	m2	332,000	0,94	312,08
2	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových	m	147,000	1,20	176,40
3	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	73,775	0,67	49,43
4	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,280	8,30	18,92
	73,775 * 0,0309		2,280		
5	Úprava pláne v zárezoch	m2	73,775	0,43	31,72
Komunikácie					7 645,96
6	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie 0,50 kg/m2	m2	332,000	0,58	192,56
7	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, po zhutnení hr. do 50 mm	m2	332,000	21,18	7 031,76
8	Betón C 12/15 - opravný, 10 % z plochy	m2	33,200	12,70	421,64
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 704,10
9	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	147,000	17,55	2 579,85
10	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	148,470	3,29	488,47
	147 * 1,01		148,470		
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,416	3,75	144,06
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	691,488	0,01	6,91
13	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,416	0,01	0,38
14	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	38,416	0,01	0,38
15	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt	t	38,416	12,60	484,04
Presun hmôt HSV					100,84
16	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky	t	78,170	1,29	100,84
Hodinové zúčtovacie sadzby					1 584,29
17	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	119,750	13,23	1 584,29

Celkom

13 623,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníka Nová doba - červený	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Galanta
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta	00305936	2021153541
Projektant			
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602 SK	2023231892
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
		Dňa	CPA
		22.07. 2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	690,23	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	15 090,94	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 781,17	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis: _____				23 Súčet 7, 12, 19-22				15 781,17	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 15 781,17				3 156,23	
Dátum a podpis: _____				25 Cena s DPH (r. 23-24)				18 937,40	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis: _____				26 Dodávky zadávateľa				0,00	
Pečiatka: _____				27 Kľzavá doložka				0,00	
Pečiatka: _____				28 Zvýhodnenie + -				0,00	
Pečiatka: _____									

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka Nová doba - červený

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta

Spracoval:

Dátum: 22.07.2022

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Zemné práce

711,23

1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm	m2	357,000	0,94	335,58
2	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových	m	200,000	1,20	240,00
3	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	100,000	0,67	67,00
4	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,090	8,30	25,65
	100 * 0,0309		3,090		
5	Úprava pláne v zárezoch	m2	100,000	0,43	43,00

Komunikácie

8 221,71

6	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie 0,50 kg/m2	m2	357,000	0,58	207,06
7	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, po zhutnení hr. do 50 mm	m2	357,000	21,18	7 561,26
8	Betón C 12/15 - opravný, 10 % z plochy	m2	35,700	12,70	453,39

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 894,17

9	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. lr. C 12/15 s bočnou oporou	m	200,000	17,55	3 510,00
10	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	202,000	3,29	664,58
	200 * 1,01		202,000		
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,986	3,75	161,20
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	773,748	0,01	7,74
13	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,986	0,01	0,43
14	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	42,986	0,01	0,43
15	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt	t	42,986	12,79	549,79

Presun hmôt HSV

111,79

16	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky	t	86,656	1,29	111,79
----	--	---	--------	------	--------

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 842,28

16	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	139,250	13,23	1 842,28
----	---	-----	---------	-------	----------

Celkom

15 781,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníka Nová doba - modrý	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Galanta
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta	00305936	2021153541
Projektant			
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602	SK 2023231892
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.07.2022	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 926,74	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	29 760,98	9	Bez pavnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 687,72	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		32 687,72
Objednávateľ						24	DPH	20,00 % z 32 687,72	6 537,54
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)		39 225,26
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka Nová doba - modrý

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta

Spracoval:

Dátum: 22.07.2022

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Zemné práce					1 716,13
1	Odsránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm	m2	344,000	0,94	323,36
2	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka	m	284,000	1,20	340,80
3	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	43,800	3,51	153,74
4	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	43,800	3,51	153,74
5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,270	8,19	591,89
6	Založenie trávniká parkového výševom v rovine do 1:5	m2	112,500	0,67	75,38
7	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi 112,5 * 0,0309	kg	3,476	8,30	28,85
			3,476		
8	Úprava pláne v zárezoch	m2	112,500	0,43	48,38
Komunikácie					21 913,20
9	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie 0,50 kg/m2	m2	612,500	0,58	355,25
10	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, po zhutnení hr. do 50 mm	m2	612,500	21,18	12 972,75
11	Betón C 12/15 - opravný, 10 % z plochy	m2	61,250	12,70	777,88
12	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	146,000	16,13	2 354,98
13	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	146,000	6,41	935,86
14	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	m2	146,000	17,55	2 562,30
15	Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	151,840	12,87	1 954,18
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 744,32
16	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	284,000	17,55	4 984,20
17	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá 284 * 1,01	ks	286,840	3,29	943,70
			286,840		
18	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,912	3,75	179,67
19	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	862,416	0,01	8,62
20	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,912	0,01	0,48
21	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,912	0,01	0,48
22	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt	t	47,912	13,09	627,17
Presun hmôt HSV					11,70 236,96
23	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky	t	183,688	1,29	236,96
Hodinové zúčtovacie sadzby					2 077,11
24	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	157,000	13,23	2 077,11
Celkom					32 687,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Názov stavby	Rekonštrukcia chodníka Sever 1	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Galanta
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta	00305936	2021153541
Projektant			
Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46120602	SK 2023231892
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.07.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 582,89	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	27 175,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 758,73	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<div style="text-align: center;">  Pečiatka </div> <div style="text-align: center;">  Pečiatka </div> <div style="text-align: center;">  Pečiatka </div>
D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	
29 758,73	
24 DPH 20,00 % z 29 758,73	
5 951,75	
25 Cena s DPH (r. 23-24)	
35 710,48	
E Prípochy a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	
0,00	
27 Kízavá doložka	
0,00	
28 Zvýhodnenie +- 2	
0,00	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia chodníka Sever 1

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Miesto: Galanta

Spracoval:

Dátum: 22.07. 2022

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Zemné práce

1 208,35

1	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm	m2	612,500	0,94	575,75
2	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka	m	400,000	1,20	480,00
3	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	112,500	0,67	75,38
4	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,476	8,30	28,85
	112,5 * 0,0309			3,476	
5	Úprava pláne v zárezoch	m2	112,500	0,43	48,38

Komunikácie

14 105,88

6	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie 0,50 kg/m2	m2	612,500	0,58	355,25
7	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, po zhutnení hr. do 50 mm	m2	612,500	21,18	12 972,75
8	Betón C 12/15 - opravný, 10 % z plochy	m2	61,250	12,70	777,88

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 873,64

9	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	225,000	17,55	3 948,75
10	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	175,000	17,55	3 071,25
11	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	227,250	3,29	747,65
	225 * 1,01			227,250	
12	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	176,750	10,22	1 806,39
	175 * 1,01			176,750	
13	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,025	3,75	300,09
14	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 440,450	0,01	14,40
15	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	80,025	0,01	0,80
16	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	80,025	0,01	0,80
17	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt	t	80,025	12,29	983,51

Presun hmôt HSV

222,02

18	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky	t	172,106	1,29	222,02
----	--	---	---------	------	--------

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 348,84

19	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	253,125	13,23	3 348,84
----	---	-----	---------	-------	----------

Celkom

29 758,73

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Nie sú známi.

V Bratislave, dňa 15.08.2022

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Harmonogram stavby

Stavba: Rekonštrukcia ciest a chodníkov
Objednávateľ: Mesto Galanta, Mierové Námestie 940/1, 942 18 Galanta
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Miesto: Galanta

Spracoval:
Dátum: 27.06.2022

SO	Stavebný diel	Týždne																																																													
		1. týždeň							2. týždeň							3. týždeň							4. týždeň							5. týždeň							6. týždeň							7. týždeň							8. týždeň												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56						
	Presun hmôt HSV																																																														
	VRN -- Prenájom, dodávka, montáž a demontáž DDZ																																																														
	Spolu																																																														

56 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska