

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK60 8180 0000 0070 0065 0603 |
| Zástupca splnomocnený: | |
| na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Martina Lamačková |
| | Ing. Martina Brišková |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 2. Názov: | F K L stavebná, spol. s r.o. |
| Sídlo: | SNP 85, 956 11 Ludanice |
| Štatutárny orgán: | František Krchňavý, konateľ |
| Zapísaná v: | OR OS Nitra, Oddiel Sro, Vl.č. 127/N |
| IČO: | 31 104 266 |
| DIČ: | 2020419104 |
| IČ DPH: | SK2020419104 |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | František Krchňavý |
| b) technických: | Stanislav Pavlík |
| Číslo telefónu: | |
| Číslo faxu: | |
| Email: | |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice.
- 2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa"; kód ITMS 302021Y048 (ďalej len Projekt) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, ďalej len Program.
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len EŠIF) prostredníctvom Programu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice. Miesto realizácie diela – Obec Chocholná – Velčice, p.č. 580, 581, 582. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Projektovej dokumentácii a Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej v novembri 2018 generálnym projektantom A.DOM, spol. s r.o., Horné Bašty 2 , Trnava 917 01, autorom projektu a zodpovedným projektantom Ing. Arch. Viskupičová Katarína a podľa výkazu výmer, v zmysle podmienok stavebného povolenia, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	744 996,05 eur
DPH 20%	148 999,21 eur
Spolu	893 995,26 eur
Slovom	osemstodevätidesiattritisícdeväťstodevätidesiatpäťeur26/100

- 5.2 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:
- a) Nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na príslušných komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;
 - b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;
 - c) nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska;
 - d) nákladov na zabezpečenie povolenia dočasného dopravného značenia, inštaláciu dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;
 - e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;

- f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;
- g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
- h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;
- i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí

5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:

- a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
- b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
- c) zohľadnil v cene diela všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené alebo naznačené vo všetkých častiach projektovej dokumentácie. Cena diela preto zahŕňa všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú priamo vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre realizáciu a dokončenie Diela.

5.4 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:

- a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;
- b) Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.
- c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.

5.5 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyše, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.

5.6 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť

uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.

- 5.7 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickým platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

- a) poskytnúť objednávatelovi Výkonovú záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 10% z hodnoty diela bez DPH (ďalej len Výkonová záruka). Výkonovú záruku je Zhotoviteľ povinný doručiť objednávatelovi najneskôr do 7 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávatel je oprávnený uspokojiť si z Výkonovej záruky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Výkonovú záruku uchádzač zloží prevodom príslušnej sumy na účet Objednávateľa, alebo predložením bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávatel takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávatelä ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávatelä na základe písomného oznámenia objednávatelä adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy

- predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie Výkonovej záruky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- b) ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na osobitný účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.18 tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa. Túto povinnosť môže Zhotoviteľ splniť aj spôsobmi uvedenými v ods.1.
- 5.9 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.
- 5.10 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi.
- 5.12 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.13 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Príloha č. 1 určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.14 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného,

vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod.

- 5.15 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
- 5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Projektovej dokumentácii a Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.17 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR v rozsahu minimálne 20% z Ceny predmetu Zmluvy. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.18 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.19 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) ITMS kód projektu, presný názov projektu,
 - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, fotodokumentácia faktúrovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,

h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

- 5.20 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.18 tohto článku Zmluvy.
- 5.21 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote 184 kalendárnych dní, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo v zmysle Čl. XVI. bod 16.2 Zmluvy o dielo. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyrozumenia Zhotoviteľa Objednávateľom o nadobudnutí účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Dňom odovzdania staveniska začína plynúť lehota na plnenie predmetu Zmluvy.
Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.5. Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Chocholná – Velčice, katastrálne územie Chocholná - Velčice , parcely KN-C č. 580, 581, 582.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky
- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
 - prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,

- zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky
- d) Zhotoviteľ je povinný pred prevzatím staveniska uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistnú zmluvu, resp. jej overenú fotokópiu je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pred prevzatím staveniska.
- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.
- f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- h) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- j) Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.

- k) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- n) Vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou
- o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

- s) Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov:
- a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
 - b. Patrí k marginalizovanej rómskej komunite;
 - c. Nedosiahla vek 25 rokov;
 - d. Dosiahla vek 55 rokov;
 - e. Je osobou so zdravotným postihnutím.
- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 8.4 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov – predfinancovanie. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.6 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.8 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí na Dielo vykonávaním funkcie stavebného dozoru osobu spôsobilú na vykonávanie funkcie stavebného dozoru a jej meno oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 9.3 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy osobu, ktorá disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho a jej meno a kontaktné údaje oznámi Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými

zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:

- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
- b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
- c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
- d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Úradne overený geometrický plán ak je požadovaný v kolaudačnom konaní
- j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní
- k) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam
- l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme na CD/DVD nosiči .

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- f. Kompletný stavebný denník;
 - g. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.2. Plnenie má vady ak:
- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 11.7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

11.15. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrúbené.

12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

- d. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- e. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- f. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- g. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane

;

sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonalala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- d) neposkytnutie výkonnej záruky podľa bodu 5.8;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
- g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy,
- h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,

- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Objednávateľa ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,
 - b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 16.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou riadiaci orgán neschválil predmetné verejné obstarávanie resp. určí finančnú opravu, s ktorou nebude Objednávateľ ako prijímateľ NFP súhlasiť.
- 16.5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 16.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Časový plán výstavby diela (harmonogram) – aktualizovaný - voči predloženému v ponuke v súlade s požiadavkou uvedenou v súťažných podkladoch
 - c) Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

v TRENČÍNE, dňa

V Topolčanoch, dňa ...

....

/Objednávateľ

/Zhotoviteľ

Ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 46x-1

Stavba: RD s 2bj Chocholná VeľčiceDSS

JKSO:
Miesto: Chocholná Veľčice

KS:
Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
F K L stavebná, spol. s r.o.

IČO: 31104266
IČ DPH: SK2020419104

Projektant:
ADOM, spol. s r.o.

IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:
Ing.František Grežo

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	744 996,05
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	744 996,05	148 999,21

Cena s DPH	v	EUR	893 995,26
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 46x-1

Stavba: RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Miesto: Chocholná Velčice

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.František Grežo

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		744 996,05	893 995,26
01B	SO 01 Búracie práce...	28 816,20	34 579,44
02	SO 01 Rodinný dom	609 344,41	731 213,29
02P	SO 01 Vonkajšie prí...	34 411,31	41 293,57
03	SO 02 Prípojka vody ...	11 509,90	13 811,88
04	SO 03 Prípojka NN	4 458,30	5 349,96
05	SO 04 Telefónna prip...	2 722,30	3 266,76
07	SO 06 Parkoviská a k...	18 346,01	22 015,21
08	SO 07 Oplotenie	17 527,85	21 033,42
SO 05	Sadové úpravy	17 859,77	21 431,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chochoľná VeľčiceDSS

Objekt:

01B - SO 01 Búracie práce...

JKSO:

Miesto: Chochoľná Veľčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 816,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 816,20	20,00%	5 763,24

Cena s DPH

v EUR

34 579,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VeľčiceDSS

Objekt:

01B - SO 01 Búracie práce...

Miesto:

Chocholná Veľčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Dátum:

11. 8. 2021

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 816,20

HSV - Práce a dodávky HSV

25 985,47

1 - Zemné práce	3 436,50
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	400,37
4 - Vodorovné konštrukcie	61,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	383,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 625,20
99 - Presun hmôt HSV	78,40

PSV - Práce a dodávky PSV

2 830,73

764 - Konštrukcie klampiarske	2 830,73
-------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

01B - SO 01 Búracie práce...

Miesto:

Chocholná Velčice

Dátum:

11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 816,20

D HSV Práce a dodávky HSV

25 985,47

D 1 Zemné práce

3 436,50

1	K	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	116,848	7,00	817,94
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	116,848	22,41	2 618,56

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

400,37

3	K	331231124	Murivo pilierov voľne stojacich štvorhranných pravouhlých z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	0,540	331,62	179,07
4	M	596110000200	Tehla plná pálená P20, 1xšxv 290x140x65 mm	ks	-171,148	0,62	-106,11
5	K	342231412	Murovanie priečok a múrikov z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC	m2	10,626	17,43	185,21
6	K	HZS	Čistenie tehly z búraného objektu	hod	10,000	14,22	142,20

D 4 Vodorovné konštrukcie

61,58

7	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,135	120,88	16,32
8	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,800	10,84	19,51
9	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,800	3,81	6,86
10	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,007	2 698,78	18,89

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

383,42

11	K	622466132	Vonkajšia omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie hr. 20 mm	m2	23,668	16,20	383,42
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 625,20

12	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	23,903	91,05	2 176,37
13	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	260,136	4,59	1 194,02
14	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	260,136	0,55	143,07
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	260,136	45,47	11 828,38
16	K	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -0,03900t	m3	14,544	2,69	39,12
17	K	981011313	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 20%, - 0,35000t	m3	163,836	9,98	1 635,08
18	K	981011314	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 25%, - 0,45000t	m3	355,371	12,97	4 609,16

D 99 Presun hmôt HSV

78,40

19	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	2,074	37,80	78,40
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

2 830,73

764

Konštrukcie klampiarske

2 830,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	764331450	Pol.53a Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm /farba šedá/ 1.fáza	m	9,000	28,88	259,92
21	K	764430420	Pol.53b Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm /farba šedá/ 1.fáza	m	9,000	18,59	167,31
22	K	764430430	Pol.53c Oplechovanie styku muriva a štítovej steny z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm /farba šedá/ 2.fáza	m	9,000	21,60	194,40
23	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	9,000	1,35	12,15
24	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 101,230	2,00	2 196,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chochoľná VeľčiceDSS

Objekt:

02 - SO 01 Rodinný dom

JKSO:

Miesto: Chochoľná Veľčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

609 344,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	609 344,41	20,00%	121 868,88

Cena s DPH

v EUR

731 213,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VeľčiceDSS

Objekt:

02 - SO 01 Rodinný dom

Miesto:

Chocholná Veľčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Dátum:

11. 8. 2021

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

609 344,41

HSV - Práce a dodávky HSV

175 652,03

1 - Zemné práce	10 843,10
2 - Zakladanie	23 541,95
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	24 972,60
4 - Vodorovné konštrukcie	39 712,37
5 - Komunikácie	1 651,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	52 465,30
8 - Rúrové vedenie	216,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 714,32
99 - Presun hmôt HSV	6 535,00

PSV - Práce a dodávky PSV

329 200,89

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 648,65
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	10 433,55
713 - Izolácie tepelné	22 788,20
720 - Zdravotechnika	35 298,93
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	9,68
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	750,50
730 - Ústredné vykurovanie	51 969,68
763 - Konštrukcie - drevostavby	24 372,84
764 - Konštrukcie klampiarske	6 210,97
766 - Konštrukcie stolárske	24 088,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	93 670,60
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	22 122,66
771 - Podlahy z dlaždíc	512,25
776 - Podlahy povlakové	21 459,49
784 - Dokončovacie práce - maľby	9 864,40

M - Práce a dodávky M

104 491,49

21-M - Elektromontáže	0,00
21.1 - Montáž silnoprúd	5 236,33
21.2 - Nosný materiál silnoprúd	8 078,70
21.3 - Montáž svietidiel	1 223,25
21.4 - Nosný materiál svietidiel	5 302,50
21.5 - Montáž slaboprúd	1 164,65
21.6 - Nosný materiál slaboprúd	1 077,83
21.7 - Montáž bleskozvod	1 328,90
21.8 - Bleskozvod nosný materiál	778,20
21.9 - Hodinová zúčtovacia sadzba	1 018,50

33-M - Montáže dopravných zařízení, skladových zařízení a váh	41 897,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	36 913,13
44-M - Hasiace přístroje	472,50

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VeľčiceDSS

Objekt:

02 - SO 01 Rodinný dom

Miesto:

Chocholná Veľčice

Dátum:

11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

609 344,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

175 652,03

D 1

Zemné práce

10 843,10

1	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu a jestvujúcich inžinierskych sietí v zemi	kpl	1,000	1 402,00	1 402,00
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	50,169	1,11	55,69
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	141,030	6,99	985,80
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	141,030	1,08	152,31
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,012	33,19	1 593,52
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,012	9,39	450,83
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,000	20,30	365,40
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,000	1,12	20,16
9	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,394	50,39	120,63
10	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,394	6,86	16,42
11	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	159,274	3,41	543,12
12	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	159,274	0,33	52,56
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 /ornica/	m3	50,169	0,79	39,63
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	238,911	16,45	3 930,09
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,162	3,77	189,11
16	K	17410100R	Zásyp existujúcej pivnice drvenou stavebnou suťou s hutnením po vrstvách hr. max 30 cm	m3	37,770	21,00	793,17
17	K	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	294,794	0,45	132,66

D 2

Zakladanie

23 541,95

18	K	271573001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 mm	m3	40,079	49,35	1 977,90
19	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	m3	37,286	108,33	4 039,19
20	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	11,790	16,29	192,06
21	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	11,790	5,18	61,07
22	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,730	2 647,00	4 579,31
23	K	274271303.1	Murivo základových pásov z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 300 mm	m3	10,677	189,00	2 017,95
24	K	274271304.1	Murivo základových pásov z DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25-XC2 hr. 400 mm	m3	7,760	189,00	1 466,64
25	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2 /pod žb.stenu hl. vstup/	m3	2,262	106,84	241,67
26	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25-XC2	m3	29,760	107,02	3 184,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	21,333	16,47	351,35
28	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	21,333	5,25	112,00
29	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,838	2 649,26	4 869,34
30	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,394	106,71	255,46
31	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m /P4,okap.ch./	m2	94,925	0,70	66,45
32	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m /P3/	m2	28,070	0,43	12,07
33	M	693110001100	Geotextília PP 200	m2	141,445	0,81	114,57

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 24 972,60

34	K	311234014	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	8,741	197,26	1 724,25
35	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	82,905	216,44	17 943,96
36	K	311234412	Murivo akustické (m3) z tehál pálených AKU 30/33,3 P 20, na maltu MVC (300x333x238)	m3	2,165	315,68	683,45
37	K	311271300.1	Murivo nosné (m3) z DT 50x15x25 s betónovou výplňou C20/25-XC1 hr. 150 mm /strešné atiky/	m3	4,716	189,00	891,32
38	K	317161252	Preklad keramický plochý šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	14,60	116,80
39	K	317161253	Preklad keramický plochý, šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	18,01	36,02
40	K	317161254	Preklad keramický plochý šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	32,000	20,87	667,84
41	K	317161256	Preklad keramický plochý šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	27,21	108,84
42	K	317161257	Preklad keramický plochý šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000	30,10	60,20
43	K	317161273	Preklad keramický plochý šířky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	20,54	123,24
44	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25-XC1	m3	1,068	120,54	128,74
45	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	10,632	22,14	235,39
46	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	10,632	7,79	82,82
47	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-XC4, XF3 /žb.stena hl.vstup/	m3	3,146	122,73	386,11
48	K	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m2	30,097	16,50	496,60
49	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	29,909	18,49	553,02
50	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	29,909	5,85	174,97
51	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,110	2 657,12	292,28
52	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,075	2 718,00	203,85
53	K	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	1,230	51,14	62,90

D 4 Vodorovné konštrukcie 39 712,37

54	K	411133901	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	ks	2,000	34,03	68,06
55	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 1,5 do 3 t	ks	10,000	41,73	417,30
56	K	411133903	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18 m, hmotnosti nad 3 do 7 t	ks	28,000	68,32	1 912,96
57	M	593430006400.1	Stropný panel predpätý LHD 20-2 hrúbky 200 mm, dl. 8900 mm	m2	156,195	73,50	11 480,33
58	M	593430006000	Stropný panel predpätý LHD 16-1, hrúbky 160 mm, dl. 5450 mm	m2	60,386	57,06	3 445,63
59	M	593430007000	Stropný panel predpätý LHD 26,5-1 hrúbky 265 mm, dl. 8900 mm	m2	156,373	61,27	9 580,97
60	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1 (zálievka špár stropných panelov betónom)	m3	2,734	121,17	331,28
61	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,259	2 644,23	684,86
62	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-XC1	m3	16,510	120,88	1 995,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	132,362	10,84	1 434,80
64	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	132,362	3,81	504,30
65	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,015	2 698,78	5 438,04
66	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25-XC1	m3	3,982	140,95	561,26
67	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,346	2 777,68	961,08
68	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,396	28,39	720,99
69	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,396	5,46	138,66
70	K	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000	36,12	36,12

D		5	Komunikácie				1 651,22
71	K	564651111.1	Násyp z riečnych valúnov fr. 63-90 mm hr. 100 mm /okap.chodník/	m2	26,500	10,50	278,25
72	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm /P3+okap.ch./	m2	54,570	5,68	309,96
73	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /P4/	m2	29,650	7,37	218,57
74	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm /P4/	m2	29,650	15,63	463,43
75	M	592460001100.1	Dlažba betónová hr. 8 cm sivá napr. EDEL(Premac)	m2	30,243	12,60	381,06

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					52 465,30
76	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	106,391	1,64	174,48
77	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter BetonKontakt	m2	389,530	2,95	1 149,11
78	K	611461121	Vnútorná omietka stropov sadrová, strojné nanášanie	m2	380,730	10,71	4 077,62
79	K	611461131	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, strojné nanášanie	m2	8,800	8,48	74,62
80	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	438,635	1,87	820,25
81	K	612465121.R	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie vrátane omietkových líšt a presieťkovania	m2	421,604	14,18	5 978,34
82	K	612465131.1	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, vrátane omietkových líšt a sieťkovania	m2	17,031	12,60	214,59
83	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	106,391	1,64	174,48
84	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	375,815	16,33	6 137,06
85	K	625251407	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	21,495	45,84	985,33
86	K	625251422R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,576	52,50	30,24
87	K	625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	361,118	56,56	20 424,83
88	K	625251613	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	19,626	44,10	865,51
89	K	627452145	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	m	341,400	0,67	228,74
90	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25-XC1 hr.nad 50 do 80 mm	m3	18,380	145,03	2 665,65
91	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,296	2 877,33	3 729,02
92	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	9,062	75,33	682,64
93	K	632458501	Cementová samonivelizačná stierka vrátane penetračného náteru hr. 3 mm	m2	347,460	7,15	2 484,34
95	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc 500x500x60 mm do piesku hr.60 mm /P3/	m2	20,000	26,01	520,20
94	K	632458503	Cementová samonivelizačná stierka vrátane penetračného náteru hr. 5 mm /schody/	m2	15,688	9,83	154,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	3,000	63,55	190,65
97	M	553310001400	Pol. 13, 13i, 13i* Zárubeň 900/1970 PO EW 30 /npr. HSE/ oceľová hranatá do muriva zo žiarovo pozink. plechu hr. 1,5 mm, /L/ s poldrážkou pre tesnenie, ostenie 100 mm, s podlahovým zapustením, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	ks	3,000	136,50	409,50
98	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	12,025	6,42	77,20
99	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, RAL 7016 s koncovkami	m	12,025	18,02	216,69
D 8 Rúrové vedenie							216,17
100	K	894503111	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	m ²	0,425	14,49	6,16
101	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	10,51	10,51
102	M	552410002600.1	Pol. 26 Poklop hliníkový ľahký A 15, štvorcový s rámom vnútorný otvor 600x600 mm, pre zadĺždenie, uzamykateľný, s hermetickým tesnením napr. ALUDECK AD	ks	1,000	199,50	199,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15 714,32
103	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	77,550	6,13	475,38
104	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	78,326	2,64	206,78
105	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	3,878	111,96	434,18
106	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	530,600	2,50	1 326,50
107	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	530,600	1,53	811,82
108	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	530,600	1,63	864,88
109	K	943944121	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	m ³	127,362	0,96	122,27
110	K	943944291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia do 3 kPa	m ³	127,362	0,38	48,40
111	K	943944821	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa	m ³	127,362	0,61	77,69
112	K	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m ²	42,525	1,56	66,34
113	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m ²	42,525	1,52	64,64
114	K	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m ²	42,525	1,13	48,05
115	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m ²	366,820	4,50	1 650,69
116	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	157,510	2,85	448,90
117	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	45,750	3,18	145,49
118	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	169,550	3,41	578,17
119	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	169,550	5,18	878,27
120	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² , z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t /existujúca pivnica/	m ³	14,385	28,21	405,80
121	K	963015141	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t, -0,05800t	ks	1,000	22,53	22,53
122	K	963023611	Vybúranie schodiskových stupňov oblých, rovných alebo šikmých zo steny kamennej, -0,35700t /do exist. pivnice/	m	7,000	21,40	149,80
123	K	965042221	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, hr. nad 100 mm, plochy do 1 m ² - 2,20000t	m ³	0,150	116,56	17,48
124	K	971042241R	Zhotovenie prierezov v zákl. pásoch, stenách a stropoch	kpl	1,000	4 574,85	4 574,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	972054111	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr. do 120 mm, -0,00500t	ks	12,000	4,92	59,04
126	K	974083112	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,140	12,84	40,32
127	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,681	13,73	517,36
128	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,681	0,43	16,20
129	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	37,681	44,12	1 662,49

D	99	Presun hmôt HSV					6 535,00
130	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	743,459	8,79	6 535,00

D PSV Práce a dodávky PSV 329 200,89

D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					5 648,65
131	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	8,800	16,58	145,90
132	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	1,650	17,34	28,61
133	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	470,626	0,51	240,02
134	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	226,690	0,57	129,21
135	M	693110001200	Geotextília PP 300 - obojstranne	m2	813,248	1,12	910,84
136	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	235,313	4,15	976,55
137	K	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	113,345	4,47	506,65
138	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	406,624	6,36	2 586,13
139	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,000	2,84	124,74

D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny					10 433,55
140	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho z tkaniny	m2	541,630	3,29	1 781,96
141	M	693110001200	Geotextília PP 300 - obojstranne	m2	622,875	1,12	697,62
142	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. v mieste prekrytia, modifikované pásy	m2	262,659	4,67	1 226,62
143	M	628310001000	Pás ťažký asfaltový SBS modifikované pásy - parozábrana	m2	302,058	3,29	993,77
144	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	270,815	3,59	972,21
145	M	283220002000	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu	m2	311,437	6,56	2 043,03
146	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	6,000	26,61	159,66
147	M	283220002000	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu	m2	0,690	6,56	4,53
148	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie oceľ. stĺpkov 120/120mm a oc. profilov HEA 120	ks	15,000	32,40	486,00
149	M	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm	m2	4,275	10,93	46,73
150	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	10,000	7,71	77,10
151	M	283220001200.1	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá	m2	0,400	14,70	5,88
152	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie /pol.40 klamp. konštr./	m	85,050	10,73	912,59
153	M	311690001000	Rozperný nít d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	680,400	0,27	183,71
154	M	607260000300	Doska OSB 3 napr. Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	m2	34,871	20,44	712,76
155	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,000	2,94	129,36

D	713	Izolácie tepelné					22 788,20
156	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	356,260	0,87	309,95
157	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,2 mm	m2	409,699	0,67	274,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	356,260	1,04	370,51
159	M	283720002700	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	162,914	3,17	516,44
160	M	283760000900	Doska EPS 100 hr. 80 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	191,495	11,06	2 117,93
161	M	283760001000	Doska EPS napr. Neofloor 100 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	8,976	13,82	124,05
162	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom /montáž do debnenia/	m2	4,667	3,30	15,40
163	M	283750000800.1	Extrudovaný polystyrén XPS hr. 70 mm	m2	4,760	51,45	244,90
164	K	713132212	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne s prihrnutím	m2	113,345	2,03	230,09
165	M	283750009120.1	Extrudovaný polystyrén XPS 1250x600 mm, hr. 150 mm	m2	115,612	23,10	2 670,64
166	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	398,856	1,44	574,35
167	M	283720010700.1	Izolačné dosky z PIR polyuretánovej peny s obojstranným polepom hliníkovou fóliou hr. 160 mm	m2	37,108	36,75	1 363,72
168	M	631440024500	Doska napr. ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	184,862	27,08	5 006,06
169	M	631440025500	Doska napr. ISOVER S 120, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	184,862	26,17	4 837,84
170	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	217,618	1,62	352,54
171	M	631440026200.1	Spádové dosky izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m3	11,098	136,50	1 514,88
172	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	70,744	10,92	772,52
173	M	283750000700	Extrudovaný polystyrén XPS hr. 50 mm	m2	72,159	13,78	994,35
174	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	366,820	1,18	432,85
175	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	44,000	1,47	64,68

D 720 Zdravotechnika 35 298,93

176	K	720-001	D+M zdravotníka - vid' príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	35 298,93	35 298,93
-----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 9,68

177	K	724121812	Demontáž čerpadla vodovodného stojanového do 15 m, -0,09540t	súb.	1,000	9,68	9,68
-----	---	-----------	--	------	-------	------	------

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 750,50

178	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	20,000	3,34	66,80
179	M	5514677180.20	Pol.20 sklopné madlo v tvare U dl. 813mm k WC mise, trubka D32mm, nerez	ks	8,000	35,70	285,60
180	M	5514677180.21	Pol.21 sklopné madlo v tvare U dl. 600mm k umývadlu, trubka D32mm, nerez	ks	8,000	28,35	226,80
181	M	5514677180.22	Pol.22 madlo do sprchy s hladkou zvislou operou, trubka D32mm, nerez	ks	2,000	28,35	56,70
182	M	5514677180.24	Pol.24 rovné madlo k vani dl. 600 mm, trubka D32mm, nerez	ks	2,000	28,35	56,70
183	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	2,000	6,27	12,54
184	M	5514708000.23	Pol.23 Sklopné sprchové sedátko s opernou nohou, sedacia časť plast, konštrukcia nerez	ks	2,000	15,75	31,50
185	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,000	0,32	13,86

D 730 Ústredné vykurovanie 51 969,68

186	K	730-001	D+M ústredné vykurovanie - vid' príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	51 969,68	51 969,68
-----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 24 372,84

187	K	763116866	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami napr. HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB, vrátane zosilneného lemovania otvorov UA profilom a vrátane akrylovania spojov	m2	266,612	50,16	13 373,26
188	K	763119112	Ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoľníkom Al 25x25 mm	m	57,995	1,62	93,95
189	K	763126703R	Predsadená stena SDK Rigips hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami napr. HABITO 12,5 mm s tep. izoláciou, CW100, 3.22.00 HB	m2	13,346	57,75	770,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	K	763181191	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky v do 2,75 m jednokridlových	ks	18,000	30,21	543,78
191	M	5533126000.12z	Pol.14i,15i Zárubeň 1100/1970 /npr.HSE/ pre posuvné dvere, ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	ks	6,000	73,50	441,00
192	M	5533126000.14z	Pol.16 Zárubeň 800/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	ks	2,000	73,50	147,00
193	M	5533126000.15z	Pol.16i,17i Zárubeň 900/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L/P, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	ks	8,000	73,50	588,00
194	M	5533126000.18z	Pol.18 Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ PO EW30 ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, P, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	ks	1,000	73,50	73,50
195	M	5533126000.16z	Pol.19 Zárubeň 700/1970 /npr. HSE/ ceľová hranatá pre sadrokartón zo žiarovo pozink.plechu hr. 1,5 mm, s poldrážkou pre tesnenie,ostenie 100 mm, L, bez podlahového zapustenia, povrchová úprava Alkyton kováčska čierna farba	ks	1,000	73,50	73,50
196	K	763750151R	Montáž a dodávka drevených podláh exotických na terasy, balkóny, vrátane roštu 45x70 mm na rektifikačné terče, a olejovania exotickrej dreveniny olejom s dlhou trvanlivosťou pre exteriéry /S2/	m2	35,900	126,00	4 523,40
197	K	763750152R	Montáž a dodávka drevených podláh exotických na terasy, balkóny, vrátane roštu 45x70 mm, a olejovania exotickrej dreveniny olejom s dlhou trvanlivosťou pre exteriéry /P3/	m2	28,070	126,00	3 536,82
198	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	44,000	4,73	207,90
D 764			Konštrukcie klampiarske				6 210,90
199	K	764351405	Pol. 45 Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 400 mm, /farba čierna/	m	45,000	28,65	1 289,25
200	K	764359431	Pol.44 Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x200x250 mm /farba čierna/	ks	4,000	38,28	153,12
201	K	764451401	Pol.46 Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm, /farba čierna/	m	24,000	23,36	560,64
202	K	764451402	Pol.42 Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm /farba čierna/	m	25,000	25,53	638,25
203	K	764453931R	Pol.51 Odpadové rúry z pozinkovaného farebného Pzf plechu, odbočka dĺžky do 1 m, so stranou zo 80 na 100 mm /farba čierna/	ks	1,000	28,35	28,35
204	K	764453941R	Pol.52 Odpadové rúry z pozinkovaného farebného Pzf plechu, koleno horné dvojité, so stranou 80 mm /farba čierna/	ks	1,000	28,35	28,35
205	K	764453961R	Pol.47 Odpadové rúry z pozinkovaného Pzf farebného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 80 mm /farba čierna/	ks	6,000	28,35	170,10
206	K	764453962R	Pol.43 Odpadové rúry z pozinkovaného Pzf farebného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom, so stranou 100 mm /farba čierna/	ks	4,000	28,35	113,40
207	K	764453971R	Pol.50 Odpadové rúry z farebného pozinkovaného Pzf plechu, odskok, so stranou 80 mm /farba čierna/	ks	2,000	28,35	56,70
208	K	764459901R	Pol.48 Vetracia hlavica na potrubie DN 100	ks	4,000	36,75	147,00
209	K	764541310.1	Pol.41 Elektrický vyhrievací chrlič cez atiku D100 mm s integrovanou PVC fóliou	ks	4,000	210,00	840,00
210	K	764712009	Montáž vonkajších parapetov š. 150 mm	m	36,850	8,40	309,54
211	M	562490038	Vonkajší AL parapet š. 150 mm, hr. 2 mm, farebný RAL 7016 s koncovkami	m	36,850	11,55	425,62
212	K	764731113.1	Pol.40 Oplechovanie atíky záveternou lištou z poplastového Pz plechu rš 260 mm /farba šedá/-súčasť dodávky strechy	m	85,050	14,70	1 250,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
213	K	764731113.2	Pol.49 Úchytná lišta z Pz plechu s nánosom plastu syst.zhodného s PVC krytinou /farba šedá/-súčasť dodávky strechy	m	5,360	21,00	112,56
214	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,000	2,00	87,78
D 766 Konštrukcie stolárske							24 088,56
215	K	766359901	D+M drevených sínolamov podhľadov z KVH hranolov SI-pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiiek 120mm, vrátane prípevňov. materiálu	m2	44,020	126,00	5 546,52
216	K	766359902	D+M drevených sínolamov stien z KVH hranolov SI-pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiiek 120mm, vrátane prípevňov. materiálu	m2	16,756	126,00	2 111,26
217	K	766642115.1	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene, vrátane kovania a madla	ks	6,000	42,00	252,00
218	K	766662112.1	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do ocelevej zárubne, vrátane kovania, madla	ks	15,000	42,00	630,00
219	M	6117103100-11.1	Pol.13 Dvere vnútorné hladké plné protipožiarne EW 30D3-C drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,samozatvárač, K/K,FAB	ks	1,000	231,00	231,00
220	M	6117103100-11.2	Pol.13i Dvere vnútorné hladké plné protipožiarne EW 30D3-C drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,samozatvárač, K/K,FAB madlo	ks	1,000	231,00	231,00
221	M	6117103100-11.3	Pol.13ii Dvere vnútorné hladké plné protipožiarne EW 15D3-C drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,samozatvárač, K/K,FAB madlo	ks	1,000	231,00	231,00
222	M	6117103100-12i	Pol.14i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 110x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, madlo, K/K	ks	4,000	94,50	378,00
223	M	6117103100-13i	Pol.15i Dvere posuvné vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR bez polodrážky 110x197 cm, špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, WC sada, madlo,K/K	ks	2,000	94,50	189,00
224	M	6117103100-14	Pol.16 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 80x197 cm, K/K,FAB	ks	2,000	94,50	189,00
225	M	6117103100-14i	Pol.16i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných, K/K, madlo	ks	6,000	94,50	567,00
226	M	6117103100-15i	Pol.17i Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044,1KR s polodrážkou 90x197 cm,špeciálne prevedenie pre imobilných do vlhkého prostredia, K/K,WC sada, madlo	ks	2,000	94,50	189,00
227	M	6116020100.18	Pol.18 Dvere vnútorné protipožiarne EW 30D3-C hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou 70x197 cm samozatvárač, K/K, FAB	ks	1,000	94,50	94,50
228	M	6116020100.17	Pol.19 Dvere vnútorné hladké plné drevené úprava CPL RAL 7044, 1KR s polodrážkou do vlhkého prostredia 70x197 cm K/K ,WC sada	ks	1,000	94,50	94,50
229	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	4,000	8,31	33,24
230	M	611890004300	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	11,53	34,59
231	M	611890003500	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	8,99	8,99
232	K	766811002.KL1	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane vybavenia	kpl	2,000	210,00	420,00
233	M	6156200001KL1	KL1 Kuchynská linka v tvare L 3750/2770 mm - podľa PD	kpl	2,000	2 331,00	4 662,00
234	M	6156200001.CH	K pol. KL1 vstavaná chladnička s integrovaným chladiacim priestorom, energetická trieda A+ - šxhxlxv 54x55x1300	kpl	2,000	441,00	882,00
235	M	6156200001.D	K pol. KL1 zabudovateľný rekuperačný digestor	kpl	2,000	220,50	441,00
236	M	6156200001.R	K pol. KL1 zabudovateľná elektrická rúra	kpl	2,000	346,50	693,00
237	M	6156200001.VP	K pol. KL1 elektrický varný panel	kpl	2,000	346,50	693,00
238	K	766811002.KL2	KL2 Montáž kuchynskej linky dl. 2400mm drevenej vrátane vybavenia	kpl	1,000	2 331,00	2 331,00
239	M	6156200002KL2	KL2 Kuchynská linka dl. 2400 mm - podľa PD	kpl	1,000	2 331,00	2 331,00
240	M	6156200002.CH	K pol. KL2 zabudovateľná chladnička - objem 135l, energetická trieda A+	kpl	1,000	378,00	378,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	M	6156200002.MV	K pol. KL2 zabudovateľná mikrovlnná rúra /napr. BOSCH HMT 75M624/	kpl	1,000	210,00	210,00
242	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,000	0,84	36,96
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				93 670,60
243	K	76701i	Pol.01i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 1KR dveri a pevná výplň, rozm. 2125/2675 mm, dvre-IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, bezpečn.vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač, stavač dver.krídla, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 383,50	2 383,50
244	K	76702	Pol.02.02* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	4,000	1 680,00	6 720,00
245	K	76703n	Pol.03 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 1500/2000 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	3,000	1 438,50	4 315,50
246	K	76704n	Pol.04 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S,pákový uzáver, rozm. 900/2000 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	2,000	1 365,00	2 730,00
247	K	76705n	Pol.05 D+M vonkajšie AL protipožiarna okno pevné EI 45D1, rozm. 1500/800 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie	ks	3,000	787,50	2 362,5
248	K	76706n	Pol.06 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená-vrchný diel okno S, pákový uzáver, rozm. 2125/2675 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 383,50	2 383,50
249	K	76707n	Pol.07 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL protipožiarna výplň EW 30D1 s pevným zasklením IZT, rozm. 2000/2675 mm, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 572,50	2 572,50
250	K	76707hn	Pol.07* D+Montáž na pásky-vonkajšia AL protipožiarna výplň EW 15D1 s pevným zasklením IZT, rozm. 2000/2675 mm, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 572,50	2 572,50
251	K	76708n	Pol.08 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 3 sklopných okien a z 3 pevných zasklení, IZT, pákové uzávery, rozm. 3625/2000 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	3 853,50	3 853,50
252	K	76709n	Pol.09 D+Montáž na pásky-vonkajšia AL výplň zložená z 3 kusov OS okenných výplní , IZT, rozm. 3625/2625 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	3 853,50	3 853,50
253	K	76710n	Pol.10 D+Montáž na pásky-vonkajšia 1KR AL výplň OS, rozm. 900/2625 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	2,000	1 260,00	2 520,00
254	K	76711	Pol.11 D+Montáž na pásky-vonkajšia 1KR AL výplň OS, rozm. 1500/2625 mm, IZT,pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie, výrazná páska š.50 mm	ks	7,000	2 572,50	18 007,50
255	K	76712ii	Pol.12i D+Montáž na pásky-vonkajšia AL1KR dvre, rozm.1150/2625 mm, IZBD s fóliou HEAT MIRROR, pvrch.úprava RAL 7016, vnútorné žalúzie,vložka FAB, madlo pre imobilných, samozatvárač, stavač dver.krídla,výrazná páska š.50 mm	ks	1,000	2 362,50	2 362,50
256	K	76727	Pol.27 D+M zábradlie zasklenej steny pol.11, rozmer 1,65x1,10 m - výplň antikorová sieť napr. X-TEND DN 2 mm do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna	ks	7,000	462,00	3 234,00
257	K	76727h	Pol.27* D+M zábradlie zasklenej steny pol.10, rozmer 1,05x1,10 m - výplň antikorová sieť napr. X-TEND DN 2 mm do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna farba	ks	2,000	283,50	567,00
258	K	76727hh	Pol.27** D+M zábradlie zasklenej steny pol.09, rozmer 3,78x1,315 m - výplň antikorová sieť napr. X-TEND DN 2 mm do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčska čierna farba	ks	1,000	441,00	441,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
259	K	76728	Pol.28 D+M interiérové zábradlie schodiska z oc. trubiek 40x2,5mm, vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčka čierna farba, kotvenie do oceľ. rámu kabíny plošiny	m	14,500	110,25	1 598,63
260	K	76728h	Pol.28* D+M interiérové zábradlie schodiska z oc. trubiek 40x2,5mm, vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčka čierna farba, kotvenie do obvodovej steny	m	23,000	110,25	2 535,75
261	K	76729	Pol.29 D+M interiérové zábradlie podesty schodiska, rozmer 1,15x2,84 m - výplň antikorová sieť napr. X-TEND DN 2 mm do oc. rámu vrát. povrch. úpravy náter ALKYTON kováčka čierna farba	ks	1,000	808,50	808,50
262	K	76731	Pol.h1 D+M vonkajšia výplň oc. konštrukcie nerezovou sieťou napr. X-TEND, oká 50/50 mm DN 2mm, uchyťovaná na OK pomocou napínacích drátov a navarených očiek, povrch. úprava jakl. profil Alkyton kováčka čierna	m2	33,000	73,50	2 425,50
263	K	76701zd	D+M Stropný zdvihák s prevesovacím zariadením a mechanickým posunom pre stropné zdvihacie zariadenie H01 /fi. STELLATOUR/	ks	2,000	3 234,00	6 468,00
264	K	76702zd	D+M stropné zdvihacie zariadenie H01 miestnosť č. 1.16, 2.10 /fi. STELLATOUR/	kpl	2,000	2 016,00	4 032,00
265	K	76703zd	D+M stropné zdvihacie zariadenie H01 miestnosť č.1.17, 2.11 /fi. STELLATOUR/	kpl	2,000	2 016,00	4 032,00
266	K	76704zd	D+M stropné zdvihacie zariadenie H01 miestnosť č.1.18, 2.12 /fi. STELLATOUR/	kpl	2,000	2 016,00	4 032,00
267	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700-112 vrátane IIS spojov.materiálu a oplechovania a otváracou časťou v oc. ráme 500x1290 mm	m2	45,014	73,50	3 308,53
268	K	767590205	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	1,540	2,19	3,37
269	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	5,000	13,02	65,10
270	M	697540001	Pol.25 Interiérová čistiaca rohož v Al ráme 30x30x3 mm, rozm. 1400x1100x27 mm pre zapustenie do podlahy, striedavo gumová palička a textilný pásik	ks	1,000	94,50	94,50
271	M	697540002	Pol.33 Hliníkový rebrík max. dl. 4,60 m	kus	1,000	105,00	105,00
272	K	767911130R	D+M výplňové pozinkované pletivo strešnej konštrukcie so štvorcovými okami 50/0,2 mm uchyťované na OK pomocou napínacích drátov a navarených očiek	m2	153,900	21,00	3 231,90
273	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,000	1,16	50,82

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 22 122,66

274	K	769001	Pol.V1 Dod+mtž stropný ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN100mm, potrubie vyvedené nad strechu	ks	4,000	210,00	840,00
275	K	769002	Pol.V2 Dod+ mtž nástenný axiálny ventilátor s časovým dobehom, vzduchotesnou spätnou klapkou, výfuk do potrubia DN125mm, potrubie vyvedené na fasádu a opatrené protidažďovou žalúziou	ks	1,000	178,50	178,50
276	K	769051099.1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	13,000	94,50	1 228,50
277	M	831Fo6073	Lokálna rekuperačná jednotka napr. Dimplex DL 50 WE s hranatým tubusom DL 50 Q	ks	13,000	1 522,50	19 792,50
278	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	44,000	1,89	83,16

D 771 Podlahy z dlaždíc 512,25

279	K	771411003	Montáž soklíkov z dlaždíc gress do tmelu veľ. 300 x 50 mm	m	11,000	2,65	29,15
280	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vodoodpudivá škárovacia malta veľ. 300 x 300 mm	m2	8,800	15,68	137,98
281	M	5977400012001	Dlaždice keramické gress s hladkým povrchom líca 300x300 mm	m2	9,818	16,80	164,94
282	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,000	4,10	180,18

D 776 Podlahy povlakové 21 459,49

283	K	776190000	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 100 mm /PVC 1/	M2	146,410	8,40	1 229,84
284	M	2841291550.1 /)	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 1/	m2	168,372	35,70	6 010,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
285	K	776190000.1	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 1/	m	136,373	4,31	587,77
286	K	776190001	Montáž vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm s vytiahnutím na stenu v. 130mm /PVC 2/	M2	36,040	4,31	155,33
287	M	2841291560	Dodávka vinylová podlahová krytina s nopmi do mokrého prostredia hr.2,4mm /PVC 2/	m2	41,446	35,70	1 479,62
288	K	776200008.1	D+M PVC soklový profil s fabionom do mokrého prostredia /k PVC 2/	m	59,653	4,31	257,10
289	K	776190003	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm /PVC 3/	M2	187,822	8,40	1 577,70
290	M	2841291550,1	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 3/	m2	215,995	8,40	1 814,36
291	K	776190000.3	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 3/	m	105,606	8,40	887,09
292	K	776190004	Montáž vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm s vytiahnutím na stenu v 400 mm - mč 1.01 a 2.01 vstup a výstup zo schodiska, podesty /PVC 4/	M2	23,932	9,45	226,16
293	M	2841291550,2	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 4/	m2	27,522	31,50	866,94
294	K	776190000.4	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 4/	m	15,659	18,90	295,96
295	K	776220110.1	Lepenie vysokoodolnej vinylovej podlahovej krytiny hr. 2 mm na schodiskové stupne s hrebeňovým soklom vytiahnutým na steny v. 200 mm / stupne schodiska PVC 5/	m2	14,553	17,85	259,77
296	M	284110002600	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr.2mm /PVC 5/	m2	16,736	22,30	373,21
297	K	776190000.6	D+M fabiónový sokel podlahy s lištou a klinkom / k PVC 5/	m	9,983	21,00	209,64
298	K	776220209.1	D+M rohovej lišty ALU schodiskový profil napr. PROFILPAS 72/F 46x30mm farba elox strieborná+čierna protišmyk. gum. vložka GM/72 / k PVC 5/	m	27,500	26,25	721,88
299	K	776200008	D+M vinylový obklad stien hr. 0,92mm na sadrokartónové steny a sádrové omietky vrátane penetrácie /PVC 6/	m2	157,654	28,35	4 469,49
300	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	0,37	36,75

D 784 Dokončovacie práce - maľby 9 864,40

301	K	784152280	IN1 Umývateľná maľba stien z maliarskych zmesí s vysokou krycou schopnosťou a vysokou odolnosťou voči oderu vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL X/	m2	673,147	3,47	2 335,82
302	K	784152281	IN2 Maľby stropov z maliarskych zmesí s dobrou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou vrátane penetrácie výšky do 3, 80 m /napr. ESMAL STANDARD/	m2	389,530	4,31	1 678,87
303	K	784152282	IN3 Interiérová vysokoumývateľná farba so zamiatovým vzhľadom na báze vinylových kopolymérov vrátane penetrácie /napr. SAN MARCO UNO/	m2	85,246	63,63	5 424,20
304	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	366,820	1,16	425,51

D M Práce a dodávky M 104 491,49

D 21-M Elektromontáže 0,00

D 21.1 Montáž silnoprádu 5 236,33

305	K	213290150.14	Inštal. krab. KR 68	ks	150,000	2,34	351,00
306	K	213290150.15	Inštal. krab. KP 68	ks	140,000	2,10	294,00
307	K	213290150.16	Inštal. krab. KR 97	ks	35,000	6,30	220,50
308	K	213290150.17	Trubka LUR d=40mm	m	70,000	1,47	102,90
309	K	213290150.18	Lustr. svorka 3x4	ks	70,000	1,37	95,90
310	K	213290150.19	Ukonč. vod. v rozv.	ks	38,000	1,05	39,90
311	K	213290150.20	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	950,000	0,95	902,50
312	K	213290150.21	Kábel CYKY-O3x1,5mm2	m	320,000	0,95	304,00
313	K	213290150.22	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	250,000	0,95	237,50
314	K	213290150.23	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 080,000	0,95	1 026,00
315	K	213290150.24	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	120,000	0,95	114,00
316	K	213290150.25	Inšt. krab.ACIDUR	ks	32,000	10,50	336,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
317	K	213290150.26	Vodič CY 6mm ² - z/ž	m	120,000	0,77	92,40
318	K	213290150.27	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	ks	8,000	3,15	25,20
319	K	213290150.28	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	ks	22,000	3,15	69,30
320	K	213290150.29	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	ks	29,000	3,15	91,35
321	K	213290150.30	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	ks	8,000	3,15	25,20
322	K	213290150.31	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – krížový	ks	8,000	3,15	25,20
323	K	213290150.32	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	ks	65,000	3,99	259,35
324	K	213290150.33	Slaboprúdová zásuvka RJ45 Legrand Valena	ks	15,000	3,99	59,85
325	K	213290150.34	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	2,000	6,30	12,60
326	K	213290150.35	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	ks	2,000	6,30	12,60
327	K	213290150.36	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	2,000	17,54	35,08
328	K	213290150.37	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4, D1.5-5	ks	2,000	94,50	189,00
329	K	213290150.12	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	315,00	315,00

D 21.2		Nosný materiál silnoprúd					8 078,70
330	M	M001	Inštal. krab. KR 68	ks	150,000	1,05	157,50
331	M	M002	Inštal. krab. KP 68	ks	140,000	0,95	133,00
332	M	M003	Inštal. krab. KR 97	ks	35,000	5,78	202,30
333	M	M004	Trubka LUR d=40mm	m	70,000	1,37	95,90
334	M	M005	Lustr. svorka 3x4	ks	70,000	0,21	14,70
335	M	M007	Kábel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	950,000	0,74	703,00
336	M	M008	Kábel CYKY-O3x1,5mm ²	m	320,000	0,74	236,80
337	M	M009	Kábel CYKY-J 5x1,5mm ²	m	250,000	1,05	262,50
338	M	M010	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	1 080,000	1,05	1 134,00
339	M	M011	Kábel CYKY-J 5x2,5mm ²	m	120,000	2,10	252,00
340	M	M012	Inšt. krab. ACIDUR	ks	32,000	3,47	111,04
341	M	M013	Vodič CY 6mm ² - z/ž	m	120,000	0,74	88,80
342	M	M014	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 1)	ks	8,000	3,99	31,92
343	M	M015	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5) - sériový	ks	22,000	5,57	122,54
344	M	M016	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 6) - striedavý	ks	29,000	4,94	143,26
345	M	M017	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 5B)-striedavý 5B	ks	8,000	6,51	52,08
346	M	M018	Vypínač 1-pól. p. om. Legrand Valena (rad. 7) – krížový	ks	8,000	6,62	52,96
347	M	M019	Zásuvka 230V p. om. Legrand Valena	ks	65,000	4,52	293,80
348	M	M020	Slaboprúdová zásuvka RJ45 Legrand Valena	ks	15,000	13,76	206,40
349	M	M021	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	2,000	14,70	29,40
350	M	M022	Sporáková prípojka S25 JEPF 1103 B4, 400V, 16A	ks	2,000	23,10	46,20
351	M	M023	Hlavná zemniaca svorka objektu EPS	ks	2,000	27,30	54,60
352	M	M024	Plastový rozvádzač 54M podľa výkr. č. D1.5-4, D1.5-5	ks	2,000	1 638,00	3 276,00
353	M	M025	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	378,00	378,00

D 21.3		Montáž svetidiel					1 223,25
354	K	213290150.39	SV1.2: Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-20	ks	23,000	15,75	362,25
355	K	213290150.40	SV1.3: Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-30	ks	11,000	15,75	173,25
356	K	213290150.41	SV1.4: Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	15,75	15,75
357	K	213290150.42	SV2.4: Prisadené LED líniové svetidlo, LC-03-552-40	ks	8,000	15,75	126,00
358	K	213290150.43	SV3: LED svetidlo prisadené, GXLS225	ks	5,000	15,75	78,75
359	K	213290150.44	SV4: Nástenne LED svetidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	5,000	15,75	78,75
360	K	213290150.45	SV5: LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	ks	8,000	15,75	126,00
361	K	213290150.46	SV6: Líniové LED svetidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	12,000	15,75	189,00
362	K	213290150.47.n	T1: Napájací zdroj, EGL-150-24	ks	1,000	10,50	10,50
363	K	213290150.47	T2: Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	3,000	10,50	31,50
364	K	213290150.48	T3: Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	3,000	10,50	31,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21.4 Nosný materiál svietidlá							5 302,50
365	M	M027	SV1.2 Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-20	ks	23,000	68,25	1 569,75
366	M	M028	SV1.3 Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-30	ks	11,000	68,25	750,75
367	M	M029	SV1.4: Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	1,000	68,25	68,25
368	M	M030	SV2.4: Prisadené LED líniové svietidlo, LC-03-552-40	ks	8,000	68,25	546,00
369	M	M031	SV3: LED svietidlo prisadené, GXLS225	ks	5,000	84,00	420,00
370	M	M032	SV4: Nástenné LED svietidlo, LC-LED line-4234-600-WW	ks	5,000	52,50	262,50
371	M	M033	SV5: LED pás + hliníková lišta, LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	ks	8,000	52,50	420,00
372	M	M034	SV6: Líniové LED svietidlo, LC-LED lineXC21-2000-830	ks	12,000	84,00	1 008,00
373	M	M035n	T1 Napájací zdroj, EGL-150-24	ks	1,000	36,75	36,75
374	M	M0351	T2: Napájací zdroj, LPV-60-24	ks	3,000	36,75	110,25
375	M	M036	T3: Napájací zdroj, LPV-100-24	ks	3,000	36,75	110,25
D 21.5 Montáž slaboprúd							1 164,65
376	K	213290150.49	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	ks	1,000	16,80	16,80
377	K	213290150.50	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	24,000	8,40	201,60
378	K	213290150.51	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	2,000	233,10	466,20
379	K	213290150.52	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	24,000	2,10	50,40
380	K	213290150.53	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	15,000	4,20	63,00
381	K	213290150.54	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	40,000	1,58	63,20
382	K	213290150.55	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	m	40,000	0,84	33,60
383	K	213290150.56	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	ks	2,000	28,35	56,70
384	K	213290150.57	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	ks	1,000	11,55	11,55
385	K	213290150.58	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	194,25	194,25
386	K	213290150.59	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	ks	1,000	7,35	7,35
D 21.6 Nosný materiál slaboprúd							1 077,83
387	M	M037	Legrand LINKEO modulárny patchpanel 24port 1U pre UTP i STP keystone, kovová vyváž. lišta	ks	1,000	17,85	17,85
388	M	M038	Legrand LINKEO keystone Cat6, UTP, 180 stupnov. svork. typ 110, biely	ks	24,000	3,15	75,60
389	M	M039	CNS kabel UTP, Cat5E, lanko, PVC, box 305m - šedá	ks	2,000	109,20	218,40
390	M	M040	CNS patch kábel Cat5E, UTP - 2m , čierny	ks	24,000	2,10	50,40
391	M	M041	Legrand LINKEO zásuvka UTP 2port, Cat5E, pod omietku	ks	15,000	12,60	189,00
392	M	M042	Chránička HDPE 32/27mm, oranžová, silikonová	m	40,000	2,10	84,00
393	M	M043	Kábel JYSTY 4 x 2 x 0,8	m	40,000	0,84	33,60
394	M	M044	Tesla domáci telefón DDS s reguláciou hlasitosti 4FP11083.1	ks	2,000	33,60	67,20
395	M	M045	Škatule montážna 1B pod omietku - US KARAT 4FA24955	ks	1,000	2,63	2,63
396	M	M046	Modul elektrického vrátnika VEV 2 4FN23107.1/N	ks	1,000	328,65	328,65
397	M	M047	Strieška pod omietku - KARAT, INOX 4FA69021.5	ks	1,000	10,50	10,50
D 21.7 Montáž bleskozvod							1 328,90
398	K	213290150.60	Vodič FeZn d=8mm	kg	34,000	23,10	785,40
399	K	213290150.61	Vodič FeZn d=10mm	kg	20,000	2,10	42,00
400	K	213290150.63	Vodič FeZn30/4mm	kg	85,000	2,10	178,50
401	K	213290150.64	Skúšobná svorka SZ	ks	5,000	2,63	13,15
402	K	213290150.65	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	50,000	1,47	73,50
403	K	213290150.66	Inštalčná krabica KO125mm	ks	4,000	6,30	25,20
404	K	213290150.67	Svorka SP1	ks	10,000	2,63	26,30
405	K	213290150.68	Spojovacia svorka SS	ks	10,000	2,63	26,30
406	K	213290150.69	Podpera PV 21	ks	5,000	2,10	10,50
407	K	213290150.69n	Podpera PV 23	ks	40,000	2,10	84,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
408	K	213290158	Ochranný uholník ou 1,7 m	ks	1,000	3,15	3,15
409	K	213290159	Držiak ochranného uholníka DUS 18 05f	ks	2,000	4,20	8,40
410	K	213290150.70	Pripojovacia svorka SR03	ks	10,000	1,05	10,50
411	K	213290150.71	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	42,00	42,00
D 21.8 Bleskozvod nosný materiál							778,20
412	M	M048	Vodič FeZn d=8mm	kg	34,000	5,99	203,66
413	M	M049	Vodič FeZn d=10mm	kg	20,000	2,94	58,80
414	M	M050	Vodič FeZn30/4mm	kg	85,000	2,94	249,90
415	M	M051	Skúšobná svorka SZ	ks	5,000	1,37	6,85
416	M	M052	Trubka PVC d=36mm pod omietkou	m	50,000	1,37	68,50
417	M	M053	Inštalčná krabica KO125mm	ks	4,000	6,93	27,72
418	M	M054	Svorka SP1	ks	10,000	0,95	9,50
419	M	M055	Spojovacia svorka SS	ks	10,000	0,42	4,20
420	M	M056	Podpera PV 21	ks	5,000	0,95	4,75
421	M	M056n	Podpera PV 23	ks	40,000	0,53	21,20
422	M	M056n1	Ochranný uholník oU 1,7m	ks	1,000	5,88	5,88
423	M	M056n2	Držiak ochranného uholníka DUS 18 05f	ks	2,000	1,37	2,74
424	M	M057	Pripojovacia svorka SR03	ks	10,000	0,95	9,50
425	M	M058	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	105,00	105,00
D 21.9 Hodinová zúčtovacia sadzba							1 018,50
426	K	213290150.62	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	514,50	514,50
427	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	24,000	21,00	504,00
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							41 897,00
428	K	330001.1	D+M zvislá zdvíhacia hydraulická plošina model EHD - E08 /fi VELCON/	kpl	1,000	41 897,00	41 897,00
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							36 913,13
429	K	430021111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kováčska čierna	kg	5 191,720	7,11	36 913,13
D 44-M Hasiace prístroje							472,50
430	M	449831307	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	5,000	94,50	472,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

02P - SO 01 Vonkajšie prí...

JKSO:

Miesto: Chocholná Velčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 411,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	34 411,31	20,00%	6 882,26

Cena s DPH

v EUR

41 293,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VeľčiceDSS

Objekt:

02P - SO 01 Vonkajšie prí...

Miesto:

Chocholná Veľčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Dátum:

11. 8. 2021

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 411,31

PSV - Práce a dodávky PSV

18 287,76

766 - Konštrukcie stolárske

8 964,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 323,60

M - Práce a dodávky M

16 123,55

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

16 123,55

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

02P - SO 01 Vonkajšie prí...

Miesto:

Chocholná Velčice

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 411,31

D PSV Práce a dodávky PSV 18 287,76

D 766 Konštrukcie stolárske 8 964,16

1	K	766359901	D+M drevených sínolamov podhľadov z KVH hranolov SI pohľadovej kvality šxv 40x60 mm povrchovo upravené 3x lazúrovacím lakom, osová vzd.latiek 120mm, vrátane prípevňov.materiálu	m2	69,000	126,00	8 694,00
2	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	337,697	0,80	270,16

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 323,60

3	K	76730	Pol.30 D+M vonkajšia výplň oc. konštrukcie terasy nerezovou sieťou napr. X-TEND, oká 50/50 mm DN 2 mm, uchytávaná na OK pomocou napínacích drátov a navarených očiek, povrch. úprava jakl. profil Alkyton kováčska čierna	m2	29,800	137,03	4 083,49
4	K	767359902	D+M prestrešenia vonkajších prístreškov polykarbonátovými platňami LT2UV16/3TS/2700-112 vrátane lišt spojov.materiálu a oplechovania	m2	72,450	67,20	4 868,64
5	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	337,697	1,10	371,47

D M Práce a dodávky M 16 123,55

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 16 123,55

6	K	430021111	D+M oceľovej konštrukcie povrchová úprava náter ALKYTON kladivková striebrošedá	kg	2 255,042	7,15	16 123,55
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

03 - SO 02 Přípojka vody ...

JKSO:

Miesto: Chocholná Velčice

KS:

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

IČO: 31104266

IČ DPH: SK2020419104

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

IČO: 34116516

IČ DPH: SK2020393287

Spracovateľ:

Ing.Frantíšek Grežo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 509,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 509,90	20,00%	2 301,98
Cena s DPH			13 811,88
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

03 - SO 02 Prípojka vody ...

Miesto:

Chocholná Velčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Dátum:

11. 8. 2021

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 509,90

HSV - Práce a dodávky HSV

10 879,88

1 - Zemné práce

4 158,92

4 - Vodorovné konštrukcie

1 076,25

8 - Rúrové vedenie

4 734,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

909,83

PSV - Práce a dodávky PSV

567,01

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

567,02

M - Práce a dodávky M

63,00

23-M - Montáže potrubia

63,00

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

03 - SO 02 Prípojka vody ...

Miesto:

Chocholná Velčice

Dátum:

11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 509,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 879,88

D 1

Zemné práce

4 158,92

1	K	11001-1010.1	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,060	2 100,00	126,00
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	97,500	10,50	1 023,75
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	97,500	1,58	154,05
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	97,580	2,10	204,92
5	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	20,500	14,70	301,35
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,500	2,10	43,05
7	K	17420-1101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	77,500	21,00	1 627,50
8	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	20,500	21,00	430,50
9	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	11,800	21,00	247,80

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 076,25

10	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	20,500	52,50	1 076,25
----	---	------------	---	----	--------	-------	----------

D 8

Rúrové vedenie

4 734,88

11	K	83126-3195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	1,000	94,50	94,50
12	K	87116-1121.1	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	30,000	11,55	346,50
13	M	286 138400.1	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	kus	5,000	31,50	157,50
14	K	87131-3121.1	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	35,000	8,82	308,70
15	M	286 110150.1	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	1,000	36,75	36,75
16	M	286 110200.1	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	7,000	63,00	441,00
17	K	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	kus	1,000	21,00	21,00
18	K	89116-3111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	1,000	21,00	21,00
19	K	89210-1111.1	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	35,000	1,05	36,75
20	K	89223-3111.1	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	30,000	1,68	50,40
21	K	89224-1111.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	1,68	50,40
22	K	89442-1131.1	Osadenie prefabrikovaných šachtiet nad 10 t	kus	1,000	73,50	73,50
23	K	89480-8020.1	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2000 mm	kus	2,000	94,50	189,00
24	M	286 5A2303.1	TEGRA 600 - dno šachtové - 600/160x90° - RF110000	kus	2,000	199,50	399,00
25	M	286 5A2341.1	Vodomeraná šachta s osadením a poklopom	kus	1,000	542,85	542,85
26	M	286 5A2405.1	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnocová s hrdlom ID600x3650 - RP365000	kus	2,000	427,35	854,70
27	M	286 5A2451.1	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 - RF999900	kus	2,000	25,94	51,88
28	M	286 5A2472.1	TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 - RF600000	kus	2,000	36,75	73,50
29	M	286 5A2504.1	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600-MF730000	kus	2,000	273,00	546,00
30	K	89910-1111.1	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	3,000	15,75	47,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	89962-3121.1	Betónové dosky pod šachty	m3	1,100	357,00	392,70
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				909,83
32	K	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	41,500	21,00	871,50
33	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	36,500	1,05	38,33
D PSV			Práce a dodávky PSV				567,02
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				567,02
34	K	72213-1913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	súbor	1,000	21,00	21,00
35	K	72223-0103.1	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	52,50	105,00
36	K	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	42,00	42,00
37	M	422 6B0603	Filter - FA.00.050.025 - 1"	kus	1,000	52,50	52,50
38	K	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	kus	1,000	42,00	42,00
39	K	72226-2211	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	kus	1,000	94,50	94,50
40	K	72299-9904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	5,000	42,00	210,00
41	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	1,58	0,02
D M			Práce a dodávky M				63,00
D 23-M			Montáže potrubia				63,00
42	K	80322-1010.1	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	30,000	2,10	63,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

04 - SO 03 Přípojka NN

JKSO:

Miesto: Chocholná Velčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 458,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 458,30	20,00%	891,66

Cena s DPH

v EUR

5 349,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VeľčiceDSS

Objekt:

04 - SO 03 Prípojka NN

Miesto:

Chocholná Veľčice

Dátum:

11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 458,30

M - Práce a dodávky M

4 122,30

21-M - Elektromontáže

3 103,80

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 018,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

336,00

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

04 - SO 03 Prípojka NN

Miesto: Chocholná Velčice

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 458,30

D M Práce a dodávky M

4 122,30

D 21-M Elektromontáže

3 103,80

1	K	213290150	Montáž poistkovej skrinky SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	367,50	367,50
2	K	213290150.1	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	18,000	6,30	113,40
3	K	213290150.2	Montáž elektromerového rozvádzača RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	210,00	210,00
4	K	213290150.3	Montáž kábla CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	60,000	6,30	378,00
5	K	213290151	Montáž plastovej chráničky KOPOFLEX d=100mm v zemi	m	6,000	10,50	63,00
6	K	213290150.5	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	367,50	367,50
7	M	56358741	Poistková skrinka SPP2 na betónový stĺp	ks	1,000	94,50	94,50
8	M	1745689	Kábel NAYY-J 4x25mm ² v zemi	m	18,000	6,30	113,40
9	M	56123987	Elektromerový rozvádzač RE typ ER2.0 Z W 40A PO	ks	1,000	220,50	220,50
10	M	56215153	Kábel CYKY-J 5x10mm ² v zemi	m	60,000	16,80	1 008,00
11	M	109076	Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm v zemi	ks	6,000	10,50	63,00
12	M	213290150.6	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	105,00	105,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 018,50

13	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	40,000	11,55	462,00
14	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m ²	20,000	2,10	42,00
15	K	213290150.7	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	210,00	210,00
16	K	213290150.8	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	210,00	210,00
17	K	213290150.9	Geodetické zameranie	kpl	1,000	94,50	94,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

336,00

18	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	42,00	336,00
----	---	-----------	---	------	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

05 - SO 04 Telefónna príp...

JKSO:

Miesto: Chocholná Velčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 722,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 722,30	20,00%	544,46

Cena s DPH

v EUR

3 266,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

05 - SO 04 Telefónna príp...

Miesto:

Chocholná Velčice

Dátum:

11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 722,30

M - Práce a dodávky M

2 386,30

21-M - Elektromontáže

1 420,30

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

966,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

336,00

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

05 - SO 04 Telefónna príp...

Miesto:

Chocholná Velčice

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 722,30

D M Práce a dodávky M

2 386,30

D 21-M Elektromontáže

1 420,30

1	K	213290150.10	Montáž Eurocase nástenného rozvádzača GMA6406 6U	ks	1,000	84,00	84,00
2	K	213290150.11	Montáž kábla SYKFY 4x2x05 v zemi	m	50,000	2,10	105,00
3	K	213290151.1	Montáž plastovej chráničky HDPE 40/33 oranžovej v zemi	m	35,000	3,68	128,80
4	K	213290150.12	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	231,00	231,00
5	M	56358741.1	Eurocase nástenný rozvádzač GMA6406 6U / 19" 600*450*370mm	ks	1,000	357,00	357,00
6	M	1745689.1	Kábel SYKFY 4x2x05 v zemi	m	50,000	4,41	220,50
7	M	109076.1	Chránička HDPE 40/33 oranžová v zemi	ks	35,000	2,10	73,50
8	M	213290150.13	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	220,50	220,50

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

966,00

9	K	460101045	Výkop ryhy 350x700mm	m	30,000	14,70	441,00
10	K	460101015	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	15,000	2,10	31,50
11	K	213290150.7	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	199,50	199,50
12	K	213290150.8	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	210,00	210,00
13	K	213290150.9	Geodetické zameranie	kpl	1,000	84,00	84,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

336,00

14	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	8,000	42,00	336,00
----	---	-----------	---	------	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

07 - SO 06 Parkoviská a k...

JKSO:

Miesto: Chocholná Velčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 346,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 346,01	20,00%	3 669,20

Cena s DPH

v EUR

22 015,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

07 - SO 06 Parkoviská a k...

Miesto:

Chocholná Velčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Dátum:

11. 8. 2021

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 346,01

HSV - Práce a dodávky HSV

18 346,01

1 - Zemné práce

1 544,72

2 - Zakladanie

2 308,42

4 - Vodorovné konštrukcie

704,13

5 - Komunikácie

7 814,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 974,6

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

07 - SO 06 Parkoviská a k...

Miesto:

Chocholná Velčice

Dátum:

11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 346,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 346,01

D 1

Zemné práce

1 544,72

1	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	20,400	7,35	149,94
2	K	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	4,300	6,30	27,09
3	K	12220-2201.1	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	47,400	5,25	248,85
4	K	12220-2209.1	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	47,400	1,68	79,63
5	K	16230-1101.1	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	47,400	2,94	139,36
6	K	16710-1102.1	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	47,400	2,10	99,54
7	K	17120-12011.1	Poplatok na skládke - zemina	m3	47,400	10,50	497,70
8	K	17120-1202.1	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1 000 m3	m3	47,400	3,68	174,43
9	K	18040-5112	Založenie trávniku vo veget. prefabr. výsevom semena svah 1:5-1:2	m2	129,220	0,74	95,62
10	M	005 724201	Zmes trávna parková okrasná	kg	5,169	6,30	32,56

D 2

Zakladanie

2 308,42

11	K	21197-1111	Zhotovenie opláštenia z geotextílie	m2	300,960	4,94	1 486,74
12	M	693 660502.1	Separáčna vrstva - geotextília Geomatex NTB 10 600g/m2	m2	173,723	2,86	496,85
13	M	693 660503	Separáčna vrstva - geotextília Geomatex NTB 10 200g/m2	m2	157,333	0,46	72,37
14	K	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	171,740	1,47	252,46

D 4

Vodorovné konštrukcie

704,13

15	K	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	171,740	4,10	704,13
----	---	------------	--	----	---------	------	--------

D 5

Komunikácie

7 814,07

16	K	56486-11101	Podklad zo štrkordte; 31,5 (45) (Eo=50MPa) UMŠD; 31,5 (45); Gc hr. 200 mm (STN 73 6126)	m2	171,740	9,87	1 695,07
17	K	56713-31130.1	Cementom stmelená zmes, (Eo=50MPa) CBGM C15/20;22CEMIII/A32, 5N hr. 180 mm (STN EN 14227-1)	m2	157,930	12,60	1 989,92
18	K	57311-11110	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,7 kg/m2 PI, A; C65B4 (STN 73 6129)	m2	2,150	2,10	4,52
19	K	57321-11110	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5 kg/m2 PS, A; C65B4 (STN 73 6129)	m2	2,150	2,10	4,52
20	K	57714-42110	Asfaltový betón obrusný AC 11 O, II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	m2	2,150	63,00	135,45
21	K	57714-52120	Asfaltový betón ložný AC 16 L; II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	m2	2,150	60,90	130,94
22	K	59691-1230.1	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm, sk. C, plochy do 50 m2	m2	13,810	11,55	159,51
23	M	592 4E0110	Dlažba zámková betónová hr.8 cm sivá, napr. EDEL(Premac)	m2	13,948	12,60	175,74
24	K	59691-1230	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy do 50 m2	m2	28,710	11,55	331,60
25	M	592 4E0134	Dlažba zámková bežšpárová hr. 80 mm	m2	28,997	11,55	334,92
26	K	59691-42120	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 60 mm, pl. 100-300 m2	m2	129,220	11,55	1 492,49
27	M	592 282630	Plastové zatravnovače Guttagarden Originál - zelený 500x500x62 mm	kus	516,880	2,63	1 359,39

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 974,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	91311-1112	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	kus	15,000	34,65	519,75
29	K	91311-1115	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	kus	15,000	34,65	519,75
30	K	91311-1212	Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia	kus	450,000	1,47	661,50
31	K	91311-1215	Príplatok k dočasnej dopr. značke samost. základnej za prvý a ZKD deň použitia	kus	450,000	1,47	661,50
32	K	91400-1111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	52,50	105,00
33	M	404 4201000	Značka dopravná reflexná	kus	1,000	63,00	63,00
34	M	404 420806	Značka dopravná E1, E9 - E12, E15 na AI podklade reflex. tr. 2 založ. AI okraj 500x500	kus	1,000	42,00	42,00
35	K	91451-1112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	1,000	52,50	52,50
36	M	404 459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	m	3,500	21,00	73,50
37	K	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	22,800	2,10	47,88
38	K	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	m	22,800	1,05	23,94
39	K	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	2,000	31,50	63,00
40	K	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	2,000	7,35	14,70
41	K	91579-1111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	22,800	0,81	18,47
42	K	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	m2	2,000	4,20	8,40
43	K	91631-1124	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	31,100	8,40	261,24
44	M	592 174901	Obrubník ABO 14-10 100/10/25	kus	22,725	5,78	131,35
45	M	592 174911.1	Obrubník cestný SO 100/15/2 100x15x26	kus	8,686	5,25	45,60
46	K	91656-11112	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,530	8,40	180,85
47	M	592 17A110	Obrubník parkový Prefa 100/5/20cm	kus	21,745	1,89	41,10
48	K	91787-11120	Osadenie plastových obrubníkov Guttagarden (60/1000)	m	41,680	2,10	87,53
49	M	592 282640	Plastový obrubník Guttagarden (60/1000)	kus	42,000	1,89	79,38
50	M	592 282641	Plastový kotviaci kliniec - 3 ks/bm	kus	125,040	0,18	22,51
51	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	4,881	120,75	589,38
52	K	91973-4210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	m	9,080	6,30	57,20
53	K	91973-8107	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky s presahom 3-4mm nad okrajom vozovky + tesniaca vložka + tesniaca niť	m	9,080	17,85	162,08
54	K	97902-4440	Statická skúška podlažia	kpl	1,000	630,00	630,00
55	K	97908-2212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	10,978	7,35	80,69
56	K	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	10,978	3,15	34,58
57	K	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	109,780	1,58	173,45
58	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	10,978	2,10	23,05
59	K	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk. st. odp. na urč. sklád. - asfalt. lepenka "Z" - zvláštny odpad	t	0,778	21,00	16,34
60	K	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O" - ost. odpad	t	10,200	15,75	160,65
61	K	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	219,592	1,47	322,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

08 - SO 07 Oplotenie

JKSO:

Miesto: Chocholná Velčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 527,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 527,85	20,00%	3 505,57

Cena s DPH

v EUR

21 033,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

08 - SO 07 Oplotenie

Miesto:

Chocholná Velčice

Dátum:

11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 527,85

HSV - Práce a dodávky HSV

3 249,71

1 - Zemné práce

535,68

2 - Zakladanie

550,05

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 036,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21,00

99 - Presun hmôt HSV

106,34

PSV - Práce a dodávky PSV

14 278,14

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 278,14

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

08 - SO 07 Oplotenie

Miesto:

Chocholná Velčice

Dátum:

11. 8. 2021

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 527,85

D HSV Práce a dodávky HSV 3 249,71

D 1 Zemné práce 535,68

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,081	33,19	168,64
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapážnených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,081	9,39	47,71
3	K	133201201	Výkop šachty nezapážnenej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,549	50,39	27,66
4	K	133201201.1	Vŕtanie otvorov DN 250 mm pre pätky oplotenia v hornine 3 do 100 m3	m3	1,668	63,00	105,08
5	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,217	6,86	15,21
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,151	3,41	17,56
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5,151	0,33	1,70
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,147	7,88	16,92
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,727	16,45	127,11
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,147	3,77	8,09

D 2 Zakladanie 550,05

11	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	2,934	106,84	313,47
12	K	275313612	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25-XC2	m3	2,217	106,71	236,58

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 036,64

13	K	338171121	Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	34,000	7,57	257,38
14	M	553510022000.1	Pol.1 Stĺpik 60x40 mm, výška 2,2 m, pozinkovaný+RAL 7016	ks	22,000	33,60	739,20
15	M	553510022200.1	Pol.2 Stĺpik 60x40 mm, výška 2,4 m, pozinkovaný +RAL 7016	ks	4,000	34,65	138,60
16	M	553510022300.1	Pol.3 Vzpera d 38 mm, výška 2,50 m, pozinkovaná +RAL 7016	ks	8,000	35,70	285,60
17	K	338429901	Osadenie podhrabovej dosky	ks	21,000	9,45	198,45
18	M	592330002400.1	Betónový panel lxxvhr 2450x250x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva	ks	14,000	11,55	161,70
19	M	592330002600.1	Betónový panel lxxvhr 2950x250x40 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva	ks	7,000	11,03	77,21
20	M	283551305	Stabilizačný držiak z umelej hmoty v. 200 mm, pre stĺpik 60/40	ks	16,000	5,25	84,00
21	M	283551306	Stabilizačný držiak koncový z umelej hmoty v. 200 mm, pre stĺpik 60/40	ks	10,000	5,25	52,50
22	M	283551307	Príchytka PVC čierna + skrutka	ks	100,000	0,42	42,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21,00

23	K	919735122.1	Rezanie plotových betónových dosák hr. 40 mm	m	2,000	10,50	21,00
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 106,34

24	K	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	12,937	8,22	106,34
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 278,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	14 278,14			
25	K	767000c1	Pol.C1 D+M posuvná brána oplotenia po kofajnici s automatickým otváraním, rozmer šxv 4190x1700 mm, dorazový a stabilizačný stĺpik, oc. rám úprava ALKYTON kováčska čierna, výplň nerez. sieť napr. X-TEND DN 2 mm	ks	1,000	5 124,00	5 124,00
26	K	767000c2	Pol.C2 D+M posuvná brána oplotenia po kofajnici s automatickým otváraním, rozmer šxv 4652x1700 mm, dorazový a stabilizačný stĺpik, oc. rám úprava ALKYTON kováčska čierna, výplň nerez. sieť napr. X-TEND DN 2 mm	ks	1,000	5 239,50	5 239,50
27	K	7670003d	Pol.D D+M 1KR atypová vstupná bránka oplotenia rozmer šxv 1050x1650 mm, oc. rám úprava ALKYTON kováčska čierna, výplň nerez. sieť napr. X-TEND DN 2 mm a pozink. plech, povrch. úprava RAL 7044, príprava na el.zámok, G/K, ovládaná cez audiovrátnik	ks	1,000	2 205,00	2 205,00
28	K	767489905f	Pol.F D+M kryt elektromera rozmer šxv 400x500 mm, výplň pozink. plech hr. 1,50 mm, povrch.úprava RAL 7044	ks	1,000	231,00	231,00
29	K	767499901	D+M poštová schránka šxv 375x110mm, RAL 7044	ks	1,000	136,50	136,50
30	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	53,685	1,56	83,75
31	M	313280002500.1	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami, 60,0/2,00mm/1250 mm	m	51,183	17,85	913,62
32	M	313280002500.2	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami, 60,0/2,00mm/1500 mm	m	7,871	21,00	165,29
33	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	161,055	0,57	91,80
34	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	2,271	15,49	35,18
35	M	15614000251	Spojovací materiál k oploteniu zo strojového pletiva	kpl	1,000	52,50	52,50
36	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,95	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

SO 05 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Chocholná Velčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 8. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				17 859,77
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 859,77	20,00%	3 571,95

Cena s DPH	v	EUR	21 431,72
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VeľčiceDSS

Objekt:

SO 05 - Sadové úpravy

Miesto:

Chocholná Veľčice

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Dátum:

11. 8. 2021

Projektant:

ADOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 859,77

HSV - Práce a dodávky HSV

17 859,77

1 - Sadové úpravy

17 859,77

ROZPOČET

Stavba:

RD s 2bj Chocholná VelčiceDSS

Objekt:

SO 05 - Sadové úpravy

Miesto: Chocholná Velčice

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant: ADOM, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 859,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 859,77
D	1		Sadové úpravy				17 859,77
99	K	123.4	Sadové úpravy - vid' samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	17 859,77	17 859,77

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 8 rozpočet vykurovanie XLS

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	12. 5. 2022
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			51 969,68
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	51 969,68	10 393,94
Cena s DPH	v	EUR	62 363,62

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 8 rozpočet vykurovanie XLS

Miesto: Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		51 969,68	62 363,62
SO 01	Vykurovanie	51 969,68	62 363,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

8 rozpočet vykurovanie XLS

Objekt:

SO 01 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			51 969,68
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	51 969,68	20,00%	10 393,94
Cena s DPH			62 363,62
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

8 rozpočet vykurovanie XLS

Objekt:

SO 01 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

12. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 969,68

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

51 969,68

722 - Vnútorný vodovod	681,99
731 - Kotle	15 687,00
732 - Strojovne	4 139,94
733 - Rozvod potrubia	6 340,95
734 - Armatúry	2 240,72
735 - Vykurovacie telesá	22 879,06

ROZPOČET

Stavba:

8 rozpočet vykurovanie XLS

Objekt:

SO 01 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 969,68

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

51 969,68

D 722 Vnúťorný vodovod 681,99

1	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	140,000	3,15	441,00
2	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	10,000	3,26	32,60
3	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	20,000	2,31	46,20
4	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	20,000	3,89	77,80
5	K	72299-9904	Vnúťorný vodovod HZS T4	hod	10,000	8,40	84,00
3	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	26,25	0,39

D 731 Kotolne 15 687,00

7	K	73110-0802	Montáž TČ	kpl	1,000	525,00	525,00
8	M	541 3B9019	Tepelné čerpadlo WAMAK AWK EVI30 - komplet, (vnútor jedn., vonk. jedn., spoj potrubie)	kpl	1,000	14 700,00	14 700,00
9	K	73199-9904	Kotolne, HZS T4	hod	20,000	23,10	462,00

D 732 Strojovne 4 139,94

10	K	73221-9103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l	súbor	1,000	220,50	220,50
11	M	484 110501	Expanzná nádoba, 12 litrov - VESY001	kus	1,000	110,25	110,25
12	M	484 110505	Expanzná nádoba, 50 litrov - VESY005	kus	1,000	110,25	110,25
13	M	541 2E1353	Ohrievač vody WAMAK SWP WT003003 - 300l	kus	1,000	840,00	840,00
14	M	541 2F0113	Akumulačná nádrž WAMAK P.0300.H s objemom 300L	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
15	K	73221-9111	Montáž expanzomatov do 50l	súbor	3,000	31,50	94,50
16	M	484 J07824	Vyrovňovač hydraulický - 7148100	kus	1,000	567,00	567,00
17	K	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	2,000	31,50	63,00
18	M	426 1A1016	Čerpadlo ALPHA2 25-60 180	kus	2,000	409,50	819,00
9	K	73299-9904	Strojovne, HZS T4	hod	10,000	21,00	210,00
20	K	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,264	210,00	55,44

D 733 Rozvod potrubia 6 340,95

21	K	73322-7304	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 25 ÚT	m	10,000	26,25	262,50
22	K	73322-7305	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 32 ÚT	m	20,000	36,75	735,00
23	K	73322-7306	Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 40 ÚT	m	20,000	42,00	840,00
24	K	73329-1101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	50,000	1,47	73,50
25	K	73329-1102	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	m	0,000	1,05	0,00
26	K	73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	m	140,000	25,20	3 528,00
27	K	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	140,000	1,47	205,80
28	K	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	25,000	21,00	525,00
29	K	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,615	210,00	129,15
30	M	286 3K2101	Kohút guľový 1"- 269262-001 bal.2ks	pareni	2,000	21,00	42,00

D 734 Armatúry 2 240,72

31	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	25,000	7,88	197,00
32	M	422 606001	Odvzdušňovač MTR DN10	kus	10,000	21,00	210,00
33	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	10,000	7,35	73,50
34	M	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	kus	5,000	21,00	105,00
35	M	551 2D1612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	kus	5,000	21,00	105,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	551 2D2112	Ventil spätočkový HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	kus	5,000	16,80	84,00
37	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	20,000	21,00	420,00
38	M	484 110502	Expanzná nádoba, 18 litrov - VESY002	kus	1,000	94,50	94,50
39	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	12,000	7,35	88,20
40	K	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	8,000	7,35	58,80
41	K	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	kus	10,000	7,35	73,50
42	K	73424-1216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	kus	2,000	7,35	14,70
43	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	10,000	15,75	157,50
44	K	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	kus	1,000	7,35	7,35
45	M	484 J07822	Rozdeľovač hranolový pre 2 Modular-Divicony - 7147860	kus	1,000	262,50	262,50
46	M	484 J07826	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač Modular-Divicon - 7147886	kus	2,000	15,75	31,50
47	M	484 J07827	Upevnenie na stenu pre hranolový rozdeľovač - 7147887	kus	1,000	15,75	15,75
48	K	73499-9904	Armatúry, HZS T4	hod	10,000	21,00	210,00
49	K	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,152	210,00	31,92

D 735 Vykurovacie telesá 22 879,08

50	K	73500-0911	Výregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	5,000	15,75	78,75
51	K	73515-3300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	kus	5,000	7,35	36,75
52	M	422 123060	Ventil odvodušňovací 4320 k radiátorom DN 10	kus	5,000	10,50	52,50
53	M	553 468530	Držiak KORAD	kus	10,000	5,25	52,50
54	K	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	5,000	21,00	105,00
55	M	484 582840	Teleso vykurovacie rúrkové KL1500.600	kus	5,000	94,50	472,50
56	K	73551-9010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	m2	425,000	16,80	7 140,00
57	M	831 A00102	Rúrka RAUTHERM S 17 - 136140-005	m	3 400,000	2,10	7 140,00
58	M	831 A00202	Rúrka ochranná 16/17 - 137140	m	190,000	3,15	598,50
59	M	831 A00402	Doska systémová NP vario s PST 17/15 hr.39 mm - 246124-001	m2	355,000	9,45	3 354,75
60	M	831 A01001	Objímka násuvná 17 - 250297-002	kus	44,000	5,25	231,00
61	M	831 A01301	Pás izolačný okrajový s profilom, hr.10 mm , výš.180 mm - 264411-002	m	380,000	2,10	798,00
62	M	831 A01302	Profil dilatčný, hr.10, výš.100, dl.1200 mm - 239243-001	m	35,000	11,55	404,25
63	M	831 A01303	Prísada do cementových poterov P - 256374-003	kg	140,000	3,15	441,00
64	M	831 A01309	Ohyb rúrkový 90st.s vytvarovaným upínacím okom - 228950-001	kus	44,000	7,35	323,40
65	M	831 A01654	Rozdeľovač HKV-D 12	kus	1,000	294,00	294,00
66	M	831 A01661	Rozdeľovač HKV-D 15	kus	1,000	357,00	357,00
67	M	831 A01804	Skrinka rozdeľovača AP 3 max./ 10 okruhov - 289334-900	kus	1,000	94,50	94,50
68	M	831 A01805	Skrinka rozdeľovača AP 4 max./ 15 okruhov - 289335-900	kus	1,000	115,50	115,50
69	K	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	25,000	21,00	525,00
70	K	99873-5101	Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	1,258	210,00	264,18

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 8 rozpočet zdravotníka .XLS

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	12. 5. 2022
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	35 298,93
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	35 298,93	7 059,79

Cena s DPH	v	EUR	42 358,72
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 8 rozpočet zdravotníka .XLS

Miesto: Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		35 298,93	42 358,72
SO 01(1)	Zdravotníka	35 298,93	42 358,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

8 rozpočet zdravotníka .XLS

Objekt:

SO 01(1) - Zdravotníka

JKSO:

Miesto:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

KS:

Datum:

12. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	35 298,93
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	35 298,93	20,00%	7 059,79

Cena s DPH	v EUR	42 358,72
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

8 rozpočet zdravotníka .XLS

Objekt:

SO 01(1) - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 298,93

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 512,44

1 - ZEMNE PRÁCE

1 386,42

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 785,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 304,30

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

36,72

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

29 620,99

721 - Vnútna kanalizácia

4 579,88

722 - Vnútny vodovod

15 793,76

725 - Zariadenie predmety

8 438,85

732 - Strojovne

808,50

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

1 165,50

734 - Armatúry

1 165,50

ROZPOČET

Stavba: 8 rozpočet zdravotníka .XLS
 Objekt: SO 01(1) - Zdravotníka

Miesto: Dátum: 12. 5. 2022
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 35 298,93

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 4 512,44

D 1 ZEMNE PRÁCE 1 386,42

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,080	1 575,00	126,00
2	K	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	64,000	8,40	537,60
3	K	13220-1209	Príplatek za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	64,000	1,68	107,52
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	64,000	4,20	268,80
5	K	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	30,000	11,55	346,50

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 1 785,00

6	K	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodry	m3	34,000	52,50	1 785,00
---	---	------------	--	----	--------	-------	----------

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 1 304,30

7	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	20,000	4,20	84,00
8	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	60,000	4,20	252,00
9	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	60,000	2,10	126,00
10	M	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	4,000	42,00	168,00
11	M	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	6,000	54,60	327,60
12	M	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	2,000	68,25	136,50
13	M	286 138400	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	kus	3,500	42,00	147,00
14	K	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	20,000	1,58	31,60
15	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	1,58	31,60

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 36,72

16	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	38,650	0,95	36,72
----	---	------------	--	---	--------	------	-------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 29 620,99

D 721 Vnútrotná kanalizácia 4 579,88

17	K	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	10,000	17,85	178,50
18	K	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	45,000	21,00	945,00
19	K	72117-4041	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 32	m	10,000	14,70	147,00
20	K	72117-4042	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	m	15,000	15,75	236,25
21	K	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	m	20,000	17,85	357,00
22	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	2,000	7,35	14,70
23	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	5,000	7,35	36,75
24	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	13,000	7,35	95,55
25	K	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	1,000	14,70	14,70
26	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	5,000	14,70	73,50
27	K	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	kus	1,000	63,00	63,00
28	K	72121-1911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	1,000	21,00	21,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	4,000	126,00	504,00
30	M	551 001280	Kut sprchový so zástenou	kus	1,000	567,00	567,00
31	M	642 1H9203	Sifón umývadlový, chróm	kus	5,000	16,80	84,00
32	M	642 1H9206	HL21	bařeni	2,000	21,00	42,00
33	M	642 1H9207	HL400	bařeni	4,000	21,00	84,00
34	K	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	2,000	63,00	126,00
35	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	100,000	1,58	158,00
36	K	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	45,000	1,58	71,10
37	K	72199-9904	Vnútna kanalizácia HZS T4	hod	30,000	21,00	630,00
38	K	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,623	210,00	130,83

D 722 Vnútný vodovod 15 793,76

39	K	72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	200,000	29,40	5 880,00
40	K	72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	60,000	35,70	2 142,00
41	K	72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	80,000	46,20	3 696,00
42	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	200,000	3,89	778,00
43	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	60,000	4,31	258,60
44	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	80,000	5,25	420,00
45	K	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	27,000	15,75	425,25
46	K	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	5,000	15,75	78,75
47	K	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	6,000	21,00	126,00
48	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	6,000	7,35	44,10
49	K	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	1,000	7,35	7,35
50	K	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	7,35	14,70
51	K	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	1,000	7,35	7,35
52	K	72223-1061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	1,000	14,70	14,70
53	K	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	1,000	14,70	14,70
54	K	72223-1192	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 3/4	kus	1,000	14,70	14,70
55	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	3,000	16,80	50,40
56	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	4,000	16,80	67,2
57	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,000	16,80	16,80
58	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	340,000	1,58	537,20
59	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	340,000	1,58	537,20
60	K	72299-9904	Vnútný vodovod HZS T4	hod	25,000	21,00	525,00
61	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,656	210,00	137,76

D 725 Zariaďovacie predmety 8 438,85

62	K	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	súbor	1,000	99,75	99,75
63	M	642 3E0351	Klozet závesný imobil, biely	kus	4,000	115,50	462,00
64	K	72511-6231	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súbor	4,000	120,75	483,00
65	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	4,000	34,65	138,60
66	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	1,000	34,65	34,65
67	K	72511-9309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	5,000	7,35	36,75
68	M	551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	5,000	14,70	73,50
69	M	551 9082101	GEBERIT Duofix pre závesné WC, imobil s montážnou sadou	kus	4,000	357,00	1 428,00
70	M	551 9082102	Tlačidlo GEBERIT	kus	4,000	52,50	210,00
71	K	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na škruťky	súbor	5,000	36,75	183,75
72	M	642 1N0307	Umývadlo, keramické, imobil	kus	5,000	84,00	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	72522-1011	Montáž vane akrylátovej bez výtokovej armatúry	súbor	2,000	52,50	105,00
74	K	72522-2169	Vaňa bez armat. výtok. akrylátová so zápach.uzav. tvarovaná	súbor	2,000	199,50	399,00
75	K	72524-9101	Montáž sprchového kúta	súbor	1,000	73,50	73,50
76	K	72524-9105	Montáž sprchových boxov	súbor	2,000	52,50	105,00
77	K	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	3,000	63,00	189,00
78	K	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	3,000	63,00	189,00
79	K	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbor	3,000	35,70	107,10
80	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	3,000	7,35	22,05
81	M	552 3B9108	Sifón drezový 5-148-100	kus	3,000	15,75	47,25
82	K	72533-9101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	35,70	35,70
83	M	642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	kus	1,000	126,00	126,00
84	M	642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	kus	1,000	7,35	7,35
85	M	642 7B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	kus	1,000	52,50	52,50
86	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	30,000	7,35	220,50
87	M	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	30,000	14,70	441,00
88	K	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	súbor	3,000	57,75	173,25
89	K	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	1,000	57,75	57,75
90	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	5,000	57,75	288,75
91	K	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	5,000	15,75	78,75
92	K	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	5,000	15,75	78,75
93	K	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3,000	91,35	274,05
94	K	72584-1115	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	kus	3,000	94,50	283,50
95	M	551 925550	Sprcha ručná	kus	5,000	36,75	183,75
96	M	551 C07204	Hadica spr.kovová CERAWELL Metaflex dl.150 cm, velúr chr. - A 2400 AD	kus	5,000	21,00	105,00
97	K	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	5,000	14,70	73,50
98	K	72586-9204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	3,000	14,70	44,10
99	K	72586-9209	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	kus	2,000	14,70	29,40
100	K	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	3,000	14,70	44,10
101	K	72586-9212	Montáž zápachových uzávierok podlah. nad DN 50/70	kus	1,000	14,70	14,70
102	K	72586-9218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	kus	7,000	14,70	102,90
103	K	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	40,000	21,00	840,00
104	K	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,365	210,00	76,65

D 732 Strojovne 808,50

105	K	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	1,000	126,00	126,00
106	M	426 1A1913	Čerpadlo UP 15-14N	kus	1,000	682,50	682,50

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 1 165,50

D 734 Armatúry 1 165,50

107	K	80322-1010	Montáž a dodávka ponorného čerpadla Grundfos SQE	kus	1,000	1 165,50	1 165,50
-----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

Výkaz výmer

založenia sadovníckej úpravy

„DEINSTITUCIONALIZÁCIA DSS ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE

RODINNÝ DOM S 2 SAMOSTATNÝMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI“, OBJEKT CHOCHOLNÁ VEĽČICE

Všetky plochy spolu:	272 m2
Záhony (plochy pre výsadbu) spolu:	40 m2
Záhony mulčované kôrou:	17 m2
Záhony mulčované štiepkou (ovocie):	m2
Dunajský vymývaný fr. 16-32 mm:	23 m2
Šťukové záhony fr. 16-32 mm:	m2
Trávník - výsev:	232 m2
Trávník - koberec:	m2
Mlatové plochy:	m2

Rastlinný materiál spolu:	106
Stromy:	2
Ihličnaté/Ovocné stromy:	
Kry:	76
Ovocné kry:	6
Trvalky:	22
Okrasné trávy:	
Cibuľoviny:	
Živý plot:	

Činnosť	Poznámka	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Spolu
ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ ZELENĚ					5 722,50 €
Výrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na rezní ploche pňa nad 200 do 300 mm		1,00	ks	400,00 €	400,00 €
Výrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa na rezní ploche pňa nad 200 do 300 mm		2,00	ks	400,00 €	800,00 €
Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosti do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na rezní ploche nad 200 do 300 mm		3,00	ks	812,50 €	2 437,50 €
Ornitologický posudok		1,00	krát	325,00 €	260,00 €
Výšenie pozemku od náletov na ploche 582 m2		1,00	krát	1 187,50 €	1 187,50 €
Naloženie, odvoz pôvodnej zelene		2,00	krát	312,50 €	625,00 €
Poplatok za likvidáciu bioodpadu na kompostárni (množstvo je odhadované, môže sa líšiť)	vyúčtuje sa reálne	1,00	t	12,50 €	12,50 €
ZALOŽENIE A VÝSADBA ZÁHONOV					5 227,29 €
Spracovanie pôdy na výsadbu strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne (nakyprenie)		40,00	m2	1,56 €	62,50 €
Priprava záhonov na výsadbu - odkop na hĺbku 4-5cm, naloženie a odvoz prebytočnej zeminy		40,00	m2	6,25 €	250,00 €
Hrabanie pôdy do roviny		40,00	m2	1,56 €	62,50 €
Založenie záhonu - vytýčenie záhonov		40,00	m2	6,25 €	250,00 €
Rozloženie rastlín v záhone		106,00	ks	0,78 €	82,81 €
Úprava po výsadbe (dočistenie, ostrihanie)		40,00	m2	2,34 €	93,75 €
Chemické odbúrnenie pôvodného porastu, v prípade potreby		40,00	m2	3,13 €	125,00 €
Chemický herbicid, totálny (materiál)		0,04	l	22,50 €	0,90 €
Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,125-0,400m3 (pre veľké rastliny, napr. stromy)		2,00	ks	25,00 €	50,00 €
Hĺbenie výsadbovej jamy objemu od 0,01 do 0,02m3 (pre bežné rastliny, napr. kry, ovocné kry)		82,00	ks	3,13 €	256,25 €
Hĺbenie výsadbovej jamy objemu do 0,01m3 (pre najmenšie rastliny - napr. trvalky)		22,00	ks	1,88 €	41,25 €
Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 300 do 500 mm (napr. stromy)		2,00	ks	25,00 €	50,00 €
Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu nad 100 do 200 mm (napr. kry, ovocné kry)		82,00	ks	2,50 €	205,00 €
Výsadba dreviny s balom so zaliatím, priemer balu do 100 mm (napr. trvalky, trávy)		22,00	ks	1,88 €	41,25 €
Amelanchier lamarckii "Robin Hill" - MUCHOVNÍK viackmeň	Co30L 175/200	1,00	ks	356,25 €	356,25 €
Prunus avium - ČEREŠŇA VTAČIA	ok 12-14cm	1,00	ks	206,25 €	206,25 €
Forsythia intermedia - ZLATOVKA	výška 40-60cm	1,00	ks	6,25 €	6,25 €
Syringa vulgaris - ORGOVÁN	výška 40-60cm	1,00	ks	6,25 €	6,25 €
Hydrangea paniculata "Little Lime" - HORTENZIA	výška 40-60cm	2,00	ks	11,25 €	22,50 €
Hydrangea paniculata "Wims red" - HORTENZIA	výška 40-60cm	2,00	ks	11,25 €	22,50 €
Cornus mas - DRIEŇ	Co 180/200	1,00	ks	5,63 €	5,63 €
Lonicera kamschatka - ZEMOLEZ	Co 2L	2,00	ks	13,75 €	27,50 €
Ribes uva-crispa EGREŠ červený	Co 2L	1,00	ks	11,25 €	11,25 €
Ribes nigrum RÍBEZLA čierna	Co 2L	1,00	ks	11,88 €	11,88 €
Ribes aureum RÍBEZLA červená	Co 2L	1,00	ks	11,88 €	11,88 €
Ribes nidigrolaria JOSTA	Co 2L	1,00	ks	11,88 €	11,88 €
Ligustrum vulgare - VTÁČI ZOB	výška 120-150cm	30,00	ks	25,00 €	750,00 €
Lonicera henryi - ZEMOLEZ	Co 2L	5,00	ks	15,00 €	75,00 €
Hedera helix - BREČTAN	Co 2L	21,00	ks	8,75 €	183,75 €
Parthenocissus quinquefolia - PAVINIC	Co 2L	13,00	ks	10,00 €	130,00 €

Lavandula angustifolia 'Hidcot Blue' LEVANDULA	Co IL	3,00	ks	á	5,00 €	15,00 €
Salvia officinalis "Purpurea" – ŠALVIA	Co IL	3,00	ks	á	5,00 €	15,00 €
Echinacea purpurea - ECHINACEA	Co IL	3,00	ks	á	5,00 €	15,00 €
Pennisetum alopecuroides "Hammeln" - PĚROVEC	Co IL	3,00	ks	á	5,00 €	15,00 €
Leucanthemum vulgare "Maikönigin" - MARGARÉTKA	Co IL	2,00	ks	á	5,00 €	10,00 €
Papaver orientale "Brilliant" - MAK	Co IL	2,00	ks	á	5,00 €	10,00 €
Rudbeckia flugida „Goldstrum“ – RUDBEKIA	Co IL	2,00	ks	á	5,00 €	10,00 €
Molinia caerulea 'heidezwerg'	Co IL	4,00	ks	á	5,00 €	20,00 €
Dovoz a zloženie rastlinného materiálu		1,00	krát	á	137,50 €	137,50 €
Kotvenie stromov 3 drevenými kolmi, s poľnými priečkami a úväzkom		2,00	ks	á	12,50 €	25,00 €
Koly drevené opracované, priemer 6 cm, dĺžka 250 cm. 3ks/strom		6,00	ks	á	5,63 €	33,75 €
Drevená polovička na spojenie kolov, priemer 6cm, dĺžka 250 cm (1ks/1 strom)		2,00	ks	á	3,13 €	6,25 €
Úväzok na kotvenie stromov, z prírodného materiálu		2,00	ks	á	1,88 €	3,75 €
Tabletové hnojivo		6,00	ks	á	3,75 €	22,50 €
Juta na ochranu obalu kmeňa		2,00	ks	á	5,63 €	11,25 €
Zálievková sonda ku stromom		2,00	ks	á	18,75 €	37,50 €
Položenie mulčovacej plachty, ukotvenie skobami		40,00	m2	á	2,50 €	100,00 €
Mulčovacia plachta netkaná, hnedá - na záhony (20% na prekrytie)		48,00	m2	á	0,81 €	39,00 €
Skoby z drôtu na ukotvenie mulčovacej plachty		2,40	kg	á	5,00 €	12,00 €
Dunajský vymývavý fr. 16-32 mm:		1,15	m3	á	43,75 €	50,31 €
Štrk lomový fr. 16-32, na vytvorenie lôžka pod vyvýšené záhony		1,00	m3	á	43,75 €	43,75 €
Mulčovanie výsadb štrkom		23,00	m2	á	2,50 €	57,50 €
Dovoz a zloženie štrku		2,00	krát	á	187,50 €	
Inštalácia "neviditeľnej" obruby (1ks/m)		53,00	bm	á	3,75 €	198,75 €
Záhonové "neviditeľné" obruby, 10% rezerva. 1ks = 1 bm (100cm).		58,30	ks	á	5,63 €	327 €
Spojovací materiál - kĺnce		408,10	ks	á	0,23 €	91,82 €
Mulčovanie pri hr. mulča nad 50 do 100 mm kôrou		17,00	m2	á	3,75 €	63,75 €
Mulčovacia kôra píniová, na výšku cca 5 cm, (80l/ks)		17,00	ks	á	22,50 €	382,50 €
Obstaranie, naloženie, dovoz a zloženie pínovej kôry		1,00	krát	á	62,50 €	62,50 €
ZATRÁVNENIE PLŔCH VÝSEVOM						2 342,62 €
Plošná úprava terénnych nerovností do ±5cm v rovine		232,00	m2	á	1,25 €	290,00 €
Chemické odbúranie pôvodného porastu, v prípade potreby		232,00	m2	á	1,88 €	435,00 €
Chemický herbicíd, totálny		0,23	l	á	22,50 €	5,22 €
Spracovanie pôdy na výsev strojom - zakladačom trávnik a stroju nedostupných plôch ručne		232,00	m2	á	1,25 €	290,00 €
Hrabanie pôdy do roviny na 2krát		464,00	m2	á	1,25 €	580,00 €
Založenie trávnik parkového výsevom		232,00	m2	á	1,25 €	290,00 €
Zapravenie trávového semena po výseve do pôdy		232,00	m2	á	0,63 €	145,00 €
Valcovanie trávnatých plôch po výseve		232,00	m2	á	0,38 €	87,00 €
Trávové semeno		9,28	kg	á	11,25 €	104,40 €
Hnojenie granulovaným hnojivom		232,00	m2	á	0,13 €	29,00 €
Minerálne viaczložkové hnojivo pre zakladanie trávnikov (štartovacie)		5,80	kg	á	15,00 €	87,00 €
ÚVODNÁ STAROSTLIVOSŤ pre výsev						1 582,24 €
Kosenie trávnatých plôch s vykášaním ťažko prístupných plôch, zberom, naložením a odvozom bioodpadu na kompostáreň - 3krát		696,00	m2	á	1,25 €	870 €
Chemické odbúranie trávnatých plôch po založení		232,00	m2	á	1,88 €	435,00 €
Selektívny chemický postrek - materiál		0,09	l	á	175,00 €	16,24 €
Hnojenie granulovaným hnojivom		232,00	m2	á	0,63 €	145,00 €
Minerálne granulované hnojivo (pre celosezónne použitie)		9,28	kg	á	12,50 €	116,00 €
VYVÝŠENÉ ZÁHONY						2 711,00 €
Osadenie vyvýšených záhonov do plochy		5,00	ks		25,00 €	125,00 €
Vyplnenie vyvýšených záhonov jednotlivými vrstvami		5,00	ks		30,00 €	150,00 €
Vytýčenie plôch pre uloženie záhonov a vytvorenie štrkového lôžka		5,00	krát		20,00 €	100,00 €
Kvalitná zemina aj prepotreby výsadb		2,00	m3	á	20,00 €	40,00 €
Dovoz a zloženie zeminy		1,00	krát	á	150,00 €	150,00 €
Záhradnícky substrát 250l	aj pre vyplnenie kvetináčov na terase	11,00	ks		22,00 €	242,00 €
Slama na vyplnenie vyvýšených záhonov		2,00	bal		40,00 €	80,00 €
Vyvýšený záhon z dreva priemer 1,8m, výška 0,7m		4,00	ks		356,00 €	1 424,00 €
Vyvýšený záhon z dreva priemer 1,2m, výška 0,7m		1,00	ks		290,00 €	290,00 €
Dovoz a zloženie hotových kvetináčov k zákazníkovi		1,00	krát		110,00 €	110,00 €
OSTATNÉ POLOŽKY						274,13 €
Šlapáky na chodník v záhone rozmer 60x30cm		3,00	ks	á	13,75 €	41,25 €
Vytvorenie chodníka zo šlapákov		3,00	ks	á	5,00 €	15,00 €
Kvetináče na terasu rozmer 1x0,5x0,5cm /antracit/ sklovláknové		3,00	ks	á	18,75 €	56,25 €
Vyplnenie kvetináčov zeminou		1,00	krát	á	25,00 €	25,00 €
Obstaranie, dovoz a zloženie kvetináčov		1,00	krát	á	62,50 €	62,50 €

Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ² - druhé a každé ďalšie zaliatie	50l/strom, 5l/krik	0,62	m3	á	37,50 €	23,25 €
Dodávka vody s dopravou	počítame s vodou na stavbe		m3	á	25,00 €	
Doprava nad rámec plánovaných prác		1,00	km	á	0,88 €	0,88 €
Iné, tu nešpecifikované odborné práce		1,00	hod.	á	31,25 €	31,25 €
Iné, tu nešpecifikované pomocné práce		1,00	hod.	á	18,75 €	18,75 €

Cena spolu bez DPH **17 859,77 €**

Rekapitulácia


Pracovné náklady	11 375,44 €
Materiálové náklady	3 588,08 €
Rastlinný materiál	1 948,75 €
Iné náklady (napr. doprava materiálu)	947,50 €
Cena spolu bez DPH	17 859,77 €
DPH na materiál 20%	1 107,37 €
DPH na prácu 20%	2 464,59 €
Cena spolu s DPH	21 431,72 €

Časový plán výstavby diela



Harmonogram stavby "RD s 2bj Chochočná VeľkáDSS"





Informácie o subdodávateľoch

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" -
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice

Názov uchádzača: F K L stavebná, spol. s r.o.

Zoznam subdodávateľov:¹ bez subdodávky

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/resp. vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

.....
František Krchňavý, konateľ

¹ V prípade, že uchádzač nehodlá využiť subdodávky – uvedie „bez subdodávky“