

ZMLUVA O DIELO č. 13/2022

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
medzi:

Objednávateľ:

Názov: Nitriansky samosprávny kraj,
Sídlo: Rázusova 2A
 949 01 Nitra
Zastúpený: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DARTON s. r. o.
Sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Zastúpený: Ing. Peter Šimon
Konanie vo veciach zmluvných: Ing. Peter Šimon
Konanie vo veciach technických: Ing. Tomáš Kôsa
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
IČO : 44820551
DIČ : 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Reg. č. z Obch. registra.: OR OS Nitra
Odd. Sro, vl. č.: odd. Sro, vl. č. 24974/N
Tel.: 0357789806
email: darton@darton.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §112 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora .

Čl. II

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „**Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne**“, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.3 Súčasťou vykonania Diela sú tiež všetky revízie, skúšky a merania vrátane zabezpečenia protokolov o ich vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľa.
- 2.4 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, v správe ktorého sa nachádza majetok, na ktorom sa bude realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred.
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať

zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

Čl. III

Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: **SOŠ technická, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno**
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne **do 16 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy**, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa podrobného časového harmonogramu prác, ktorý v origináli tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- a) prevziať od Objednávateľa stavenisko **v termíne do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**, a to podľa čl. IV bod 4.1. a 4.2.
 - b) začať vykonávať Dielo najneskôr **v termíne do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska** na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy,
 - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu **ku dňu Preberacieho konania Diela** Objednávateľovi podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác tejto Zmluvy a termíny v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy alebo nepredvídateľné skutočnosti) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň **najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác z objektívnych dôvodov, a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť z dôvodu prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu požaduje na riadne vykonanie Diela. Všetky prekážky vzniknuté na strane Objednávateľa budú zapísané v stavebnom denníku.
- 3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. IX tejto Zmluvy.

Čl. IV. Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých úsekov stavby. Práce zahájí až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3. písm. b) Zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska spolu s projektovou dokumentáciou, potrebnou na vyhotovenie Diela v dvoch vyhotoveniach a určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody a Objednávateľ je dňom odovzdania a prevzatia staveniska (vrátane meračov napojenia energií) oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi odobratú el. energiu, pitnú a úžitkovú vodu, a prípadné iné. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
- 4.3 V prípade nesplnenia danej povinnosti zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený stavenisko Zhotoviteľovi neodovzdať
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:

- a) projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou Ing. Alžbeta Szalay – KOMDOR, Lesná 4053/56, 945 01 Komárno (ďalej aj ako „Projektová dokumentácia“),
- b) právoplatným stavebným povolením vydaným Mestom Komárno, dňa 14.12.2020, číslo 29352/SÚ/2020-PT-2
- c) záväznými rozhodnutiami a/alebo písomnými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
- d) opisom predmetu zákazky (Príloha č.1 tejto zmluvy)
- e) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
- f) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy),
- g) platnými právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú,

tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov daných Projektovou dokumentáciou, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu.

- 4.5 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:
- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov Zmluvných strán; (ďalej ako „Oprávnený zástupca Objednávateľa“) je určený: Ing. Janka Kollárová, p. Miloš Dubeň, Ing. Elemír Pál a Ing. Dušan Volek
 - b) pokynmi stavebného a technického dozoru, ktorý vykonáva: MES – STAV s. r. o., Iža 799, 946 39 Iža (ďalej ako „Osoba vykonávajúca dozor“).
- 4.7 Osoba vykonávajúca dozor je oprávnená udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.

Pritom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Osoby vykonávajúcej dozor. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Osoby vykonávajúcej dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.

- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.10 Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ/lia je/sú povinný/ni vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom osoby, ktorou podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v zákazke na predmet zákazky „*Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne*“ (ďalej len „*kľúčový odborník*“). Ak nebude možné dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom tohto kľúčového odborníka, zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o zmenu kľúčového odborníka spolu s predložením dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť príslušného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je povinný dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka uvedeného v súťažnej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude zmena kľúčového odborníka. V prípade nedodržania podmienok týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka, objednávatel' si vyhradzuje právo neuzatvoriť takýto dodatok. Zoznam „kľúčových odborníkov“ bude uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku Objednávateľa.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.
- 4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s čl. X ods. 10.5 Zmluvy.
- 4.16 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.

- 4.17 V prípade, ak si to práce vyžadujú je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela. Zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na dotknutej ceste.
- 4.18 V prípade, ak si to práce vyžadujú je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia, zariadenia, ktoré zrealizuje podľa Projektovej dokumentácie. Zodpovedá za správnosť jeho osadenia.
- 4.19 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie zemných prác na Diele.
- 4.20 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 4.21 Objednávateľ nezabezpečuje pre Zhotoviteľa zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Uvedené si Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
- 4.22 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti **ku dňu Preberacieho konania Diela**.
- 4.24 Osoba vykonávajúca dozor, resp. Oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovania Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Prerušenie realizácie diela z dôvodu nedodržiavania BOZP má za následky predĺženie termínu plnenia diela, čím si bude Objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle článku XIII. tejto zmluvy.
- 4.25 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách – kontrolných dňoch, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale **najmenej raz za 1 mesiac**. Presný termín si dohodnú Zmluvné strany vopred.
- 4.26 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám:
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:
- a) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
 - c) Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby

Čl. V

Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie stavbyvedúci.
- 5.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
- a) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie a Harmonogramu prác,
 - b) časový postup prác,
 - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - d) údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
 - f) záznamy Osoby vykonávajúcej dozor,
 - g) zápisy o vykonaných skúškach,
 - h) požiadavky Osoby vykonávajúcej dozor na odstránenie zistených väd,
 - i) škody na stavbe;
 - j) práce subdodávateľa/ov
 - k) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru
- 5.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Čl. VI

Využitie subdodávateľov

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
- 6.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 4 tejto zmluvy.
- 6.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie

podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.

- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať;
- 6.5.2 V prípade ak objednávatel' schváli zmenu subdodávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve.
- 6.5.3 Objednávateľ odmietne subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
- a) predloženia neplatných dokladov,
 - b) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
 - c) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS.
- 6.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení Objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 6.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

ČL VII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na **prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných

strán (ďalej len "Protokol"). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.

7.2 Zhotoviteľ je povinný ~~na najneskôr 5 pracovných dní~~ **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu:

- a) dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenými zmenami oproti dokumentácie na realizáciu stavby DRS vrátane ich zdôvodnenia a vrátane CD.
- b) stavebný denník,
- c) finančné doúčtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
- d) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy výrobkov, doklad o úspešne vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami počas stavby a po jej ukončení,
- e) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
- f) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy),
- g) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem,
- h) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.

7.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.

7.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné náklady.

7.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, ak v Protokole budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.

7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.7.2 Zmluvy.

7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

ČL VIII

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov pri realizácii Diela.

8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi, ako aj odchýlka od Projektovej dokumentácie.

Čl. IX

Cena Diela

- 9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom naceným výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
- 9.2 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:
- Cena bez DPH : 2 494 851,33 EUR
- DPH 20% : 498 970,27 EUR
- Celková cena Diela spolu s DPH: **2 993 821,60 EUR** (slovom: dvamilióny deväťstodeväťdesiatitisíc osemstodvadsaťjeden eur a šesťdesiat centov) (ďalej ako „Cena Diela“).
- 9.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela** okrem ods. 9.11 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.
- 9.4 S ohľadom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie Diela počas celej doby vykonávania Diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, odvoz vyburanej suty, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia porealizačnej Projektovej dokumentácie podľa ods. 7.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, atesty, merania a certifikáty, ako aj systémové záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž v súlade s Projektovou dokumentáciou, za zameranie podzemných sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia na vypracovanie všetkých revízií vyhradených technických zariadení, na vypracovanie plánu organizácie výstavby, príp. presmerovania dopravy k realizácii stavby, na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby, porealizačného zamerania stavby, všetky dočasné práce a zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, lešenie, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované v Rozpočte, sú obsiahnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem konečnej Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.
- 9.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za konečnú Cenú Diela dohodnutú v ods. 9.2 tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny diela z dôvodu vád, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnými časťami Projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania Projektovej dokumentácie pri tvorbe jeho ponuky.

- 9.7 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 9.8 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní Diela neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 9.9 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celé Dielo.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 9.12 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 9.13 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadaným Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. X

Platobné podmienky

- 10.1 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená na základe:
- a) **daňových dokladov - jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi priebežne (minimálne raz mesačne) počas realizácie diela a po skončení realizácie diela v zmysle odseku 10.5 a 10.6, alebo**
 - b) **daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatelovi po skončení realizácie stavby v zmysle odseku 10.5 a 10.6**
- 10.2 Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručení.
- 10.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 10.4 **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou každej faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom o vykonaných prácach a príslušná fotodokumentácia na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Osoba vykonávajúca dozor **do 3 pracovných dní** od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom a/alebo so súpisom vykonaných prác Osoba vykonávajúca dozor nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený zisťovací protokol

a súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Osoby vykonávajúcej dozor, Osoba vykonávajúca dozor odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy.

- 10.6 Povinnou prílohou poslednej faktúry vystavenej podľa odseku 10.1 písm a) a faktúry vystavenej podľa ods. 10.1 písm. b) je aj podpísaný Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela.
- 10.8 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi.
- 10.9 Ak sú v Protokole vytýkané vady Diela, ktoré síce nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v záväznom termíne uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ postupne na základe faktúr/y Zhotoviteľa uhradí 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom a Osobou vykonávajúcou dozor.

Článok XI. Poistenie Diela

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný dojednať minimálne v hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia pre obdobie počas celého Termínu plnenia Diela:
 - 11.1.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené konaním alebo nedbalosťou Zhotoviteľa,
 - 11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené konaním Zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou,
 - 11.1.3 poistenie proti poškodeniu Diela a materiálov počas vykonávania Diela.
- 11.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenie predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.
- 11.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom Objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
- 11.4 V prípade, že Termín plnenia Diela bude predĺžený, je zo strany Zhotoviteľa potrebné poistiť zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie Diela.
- 11.5 Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k Zmluve, ktorú je Zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

Čl. XII

Zodpovednosť za vady a záruka

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v Projektovej dokumentácii.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela zrejme už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo ak na ne písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 12.5 Záručná doba za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 12.6 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu v čo možno najkratšom termíne, **najneskôr do 7 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 12.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručení reklamáciu vady Diela do 7 kalendárnych dní alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XIII

Zmluvné pokuty a sankcie

- 13.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 13.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti.

- 13.4 V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím stavebných prác na Diela oproti termínoch stanovených v Harmonograme prác podľa čl. III ods. 3.2, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.5 V prípade, ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.6 Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní, resp. poruší svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa a jeho požiadavke na nápravu vzniknutého stavu, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu **vo výške 0,15%** z Ceny Diela za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak.
- 13.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.
- 13.8 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 13.10 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním staveniska resp. s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu, odpadu v lehote podľa čl. III ods. 3.3 písm. c) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do jeho riadneho vypratania.
- 13.11 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.12 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každé porušenie svojej povinností.
- 13.13 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.21, 4.23 a čl. VII ods. 7.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezabíja povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 13.14 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XIV ods. 14.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,50%** z Ceny Diela za každé takéto nesplnenie povinností.

- 13.15 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi **v lehote do 7 kalendárnych dní** odo dňa ich písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 13.16 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 13.17 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.
- 13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 13.19 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 13.20 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Čl. XIV **Odstúpenie od Zmluvy**

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonania Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa čl. XI tejto Zmluvy,
 - b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela **najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní** po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi
 - c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
 - d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho dorúčením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto článku a čl. XIII Zmluvy.
- 14.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.

14.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
- b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
- c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
- d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.

14.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s čl. XII tejto Zmluvy.

Čl. XV

Ochrana osobných údajov

- 15.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 15.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 15.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Čl. XVI

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 16.1 Závazkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 16.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené v Zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

- 16.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 ods. 1 a 3 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 16.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 16.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná Zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 – Položkový rozpočet Zhotoviteľa
- Príloha č. 3 – Harmonogram prác
- Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“
- 16.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
- 16.10 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dotedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
- 16.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.


V Komárne , dňa: 02.09.2022

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Za zhotoviteľa

*Ing. Peter Šimon
Konateľ*



V Nitre, dňa:

Za objednávateľa

*doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
predseda*

Nitrianskeho samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1

Opis predmetu zákazky

B.1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby:

SOŠ technická Komárno – Novostavba školských dielní

Novostavba školských dielní je obdĺžnikového tvaru pôdorysných rozmerov 104,1 x 19,5 m, samostatne stojaca, čiastočne dvojpodlažný s plochou strechou, s vyčnievajúcou časťou spojovacej chodby, ktorý zabezpečuje suchý a bezpečný prechod do hlavnej budovy . Pozostáva z troch dilatčných celkov.

Objektovo pozostáva z:

SO 01 – Školské dielne

SO 02 – Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie

SO 03 – Elektrická prípojka

SO 04 – Vodovodná prípojka

SO 05 – Kanalizačná prípojka

SO 06 – Dažďová kanalizácia

SO 07 – Vnútroareálová plynová prípojka

Objekt je navrhnutý ako kombinovaný nosný systém. Nové základy sú navrhnuté vo forme monolitických železobetónových pásov. Pred betónovaním základových konštrukcií treba zistiť, či výpočtom uvažovaná zemina je horšia lebo lepšia ako skutočná a v prípade potreby je potrebné určiť nové rozmery, resp. zväčšiť hĺbku založenia pre zaťaženie, ktoré je uvedené v statickom výpočte. Obvodové zvislé nosné konštrukcie prízemí a vnútorné zvislé nosné konštrukcie prízemí sú navrhnuté z keramických tehál na tenkovrstvovú leplacu maltu. Nad nosnými stenami prízemí sú stužujúce vence navrhnuté na dvoch výškových úrovniach = vo výške prekladov nad jednotlivými otvormi a pod strešnou konštrukciou. Preklady nad jednotlivými otvormi sú navrhnuté monolitické železobetónové, príp. z prefabrikované keramické. Konštrukcia atíky je navrhnutá z keramických tehál na tenkovrstvú lepiacu maltu stužená železobetónovými stĺpmi, ktoré sú kotvené do nižšie umiestnených stĺpov a do pôdorysného križenia stien. Konštrukcia atíky je pri hlave ukončená stužujúcim vencom, ktorý zmonolitňuje horná hrana stien a spája železobetónové stĺpy. Objekt bude zastrešený plochou strechou, ktorej nosný systém je navrhnutý z oceľových prvkov s krytinou z trapezového plechu.

Oceľová konštrukcia je spájaná zvarmi a skrutkami ukotvená navŕtanými chemickými kotvami na podklad. Výplne vonkajších otvorov sú plastové zo 6-komorových profilov, garážové brány sú sekcionárne zateplené , s automatizovaným otváraním a ovládaním. Na ploche streche budú umiestnené strešné svetlíky so zaobleným zasklením s elektrickým diaľkovým ovládaním. Objekt bude zateplený z exteriérovej strany kamennou vlnou. Fasáda objektu je tvorená prevažne tvorená vonkajšou tenkovrstvou fasádnou omietkou a sokel bude vyhotovený obkladom z lícovaných tehál.

Nášlapné vrstvy podláh sú navrhnuté z priemyselnej liatej podlahy železobetónovej so spevňujúcim posypom, samonivelačné epoxidové podlahy a protišmykové keramické dlažby odolnej proti povrchovému opotrebovaniu podľa účelu miestností. Vonkajšie oceľové schodisko má oceľové schodnice a oceľový rošt. Ostatné spevnené plochy a komunikácie sú navrhnuté so zámkovej dlažby.

Vnútné povrchové úpravy stien sú navrhnuté z vápenocementovej hladkej omietky s maľbou. Obklady stien v sociálnych zariadeniach do výšky dverí sú navrhnuté keramické, v namáhaných miestnostiach je aplikovaný aj olejový náter.

Výplne vnútorných interiérových otvorov sú navrhnuté z dreveného profilového systému ako plné, resp. 2/3 presklené, hladké otváracé so skladanou obložkovou oceľovou zárubňou, dyhované a lakované. Vnútné interiérové zasklené steny dvojkrídlové otváracé sú z dreveného profilového systému s bezpečnostným izolačným čírlm sklom bielej farby. Niektoré dvere musia byť protipožiarne.

Klámpiarске výrobky sú prevedené z pozinkovaného plechu mimo oplechovania atíky.

Spodná časť objektu a pod terénom je obizolovaná tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu. Celá fasáda je zateplená tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, do podláh prízemných priestorov sú navrhnuté tepelnoizolačné dosky z polystyrénu a do podláh poschodia sú aplikované tepelnoizolačné akustické dosky z čadičových vlákien. Strešná konštrukcia plochej strechy je tepelne izolovaná izoláciou s minerálnej vlákien.

Objekt bude vybavený potrebným technickým vybavením, t.j. elektroinštaláciou (zásuvky, vypínače, osvetlenie, vnútorné rozvody) hlasovou signalizáciou požiaru (HSP), zdravotníkou (voda a kanalizácia), ústredným kúrením, vzduchotechnikou a plynoinštaláciou. Vzduchotechnika rieši rekuperačné vetranie pre výukové priestory, vetranie šatní a sociálneho zázemia. Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený decentralizovaným systémom so vzduchotechnickou vetracou jednotkou pre každý priestor samostatne. Zdravotechnika rieši vnútorné rozvody studenej pitnej vody, rozvody k vnútorným požiarnym hydrantom, rozvody zohriatej pitnej vody, kanalizácie, prípravu ZPV (TUV), návrh a inštaláciu zariadení predmetov zdravotníky.

Elektroinštalácia objektu rieši ochranné uzemnenie a pospájanie, doplnkové ochranné pospájanie, osvetlenie priestorov podľa charakteru a účelu, núdzové osvetlenie nástennými, stropnými svietidlami a piktogramami, NN prípojka pre napájanie objektu z existujúceho RST – RE napájacieho bodu. Hlavný rozvádzač bude umiestnený v technickej miestnosti a bude slúžiť na napájanie a istenie vývodov pre podružné rozvádzače, VZT zariadenie a zásuvkové a svetelné okruhy celej budovy. Podružné rozvádzače sú riešené podľa charakteru miestnosti a budú slúžiť na istenie osvetľovacích, zásuvkových a technologických obvodov. Elektrické rozvody sú navrhnuté medenými káblami vedenými pod omietkou a v elektroinštaláčnych trubkách, žlaboch a v držiakoch nad sadrokartónovým podhľadom, podľa charakteru miestnosti a požiadavky strojov a technológie.

Zariadenie HSP pozostáva z rozhlasovej ústredne HSP, ktorá bude umiestnená na LNP, nástenných reproduktorov, manuálnych tlačidlových hlásičov a ďalších doplnujúcich zariadení.

Plynová inštalácia rieši STL/NTL plynovod pre kotolňu objektu. STL plynovod bude napojený na existujúci STL areálový plynovod bude napojený na existujúci STL areálový plynovod pre plynovú kotolňu školy. Pre areál školy existuje centrálné meranie tlaku plynu s reguláciou STL/STL s plynomerom, meranie spotreby je pri STL. Existujúci plynomer bude vyhovovať aj po rozšírení spotreby ZP pre plynovú kotolňu. Z existujúceho STL rozvodu bude vedený nový areálový STL plynovod k objektu dielni pod terénom. Pred objektom STL plynovod vystúpi nad terén, kde bude osadený hlavný uzáver (HU) objektu. Z HU bude vedený do kotliom. V kotolni sú navrhnuté 4 kotly pre vykurovanie a prípravu. Plynové kotly budú napojené na akumuláčnэ potrubie. Odvod spalín od kotlov bude spoločný cez trojzložkový komínový prieduch s dymovodom s tepelnou izoláciou.

Vykurovanie bude zabezpečené z navrhutej centrálnej kotolne na spaľovanie zemného plynu, systém vykurovania je dvojrúrkový, s núteným obehom. Navrhnuté sú vykurovacie telesa nástenné

teplovzdušné jednotky so základnou žalúziou a doskové oceľové s termostatickou hlavickou. Vykurovanie objektu bude riadené samostatnou reguláciou.

Vzduchotechnika rieši rekuperačné vetranie pre výukové priestory, vetranie šatní a soc. zázemia. Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený decentralizovaným systémom so vzduchotechnickou vetracou jednotkou pre každý priestor samostatne. VZT rekuperačná jednotka bude umiestnená pod stropom. Od VZT zariadení budú potrubia prívodu a odvodu vzduchu vedené pod stropom každého priestoru. Odsávanie zo soc. priestorov je pomocou ventilátorov.

Zrážkové dažďové vody zo strechy budú odvádzané prostredníctvom strešných žlabov cez zvody dažďových vôd, dažďovými odpadovými potrubiami, odvádzané regulovaným odtokom je jestvujúcej dažďovej areálovej kanalizácie.

Zariadenie predmety sú na kanalizačné odpady napojené cez zápachovú uzávierku pripojovacím potrubím vedeným pod omietkou alebo obkladmi alebo obkladmi. Pripojovacie potrubie je navrhnuté z novodurových rúr príslušných dimenzií. Záchodové misy sú na kanalizačné odpady napojené hrdlovými PVC rúrami. Splaškové odpadové potrubia sú vedené voľne vnútri objektu v zvislých stavebných konštrukciách upevnené v stavebnej konštrukcii objímkami pod hrdlami rúr. Nevetrané odpadové potrubie je ukončené čistiacou tvarovkou so zátkou, resp. prevetrávanou hlavickou. Zvodné potrubie je navrhnuté s hrdlových PVC rúr tesnené gumovým krúžkom v hrdle rúry alebo tvarovky, vedené pod stropom najnižšieho podlažia.

Dodávka studenej vody bude zabezpečená vodovodnou prípojkou, ktorá je riešená od areáloveho vodovodu po objekt. Pri vstupe potrubia pitnej vody do objektu bude inštalovaný hlavný uzáver vody. Za uzáverom bude potrubie pitnej vody rozdelené na pitnú vodu (bez úpravy na bežné použitie) a upravenú – zmäkčenú vodu cez úpravňu vody pre technológiu vykurovania. Hlavný rozvod pitnej vody bude vedený pod stropom 1.NP. Z tohto rozvodu budú priamo napájané odbočky j jednotlivým odberným celkom. Ležatý potrubný rozvod je z oceľových pozinkovaných rúr (studená voda) a z plastliníkových rúr pre teplú vodu a cirkuláciu. Pripojovacie potrubia k zariadeniam predmetom z plastových potrubí. Cirkulácia teplej vody je riešená elektrickým čerpadlom.

Zariadenie predmety sú z bielej keramiky, WC závesné so zabudovanými splachovacím nádržkami.

Na stavenisku z dôvodu výstavby dôjde k výrubu stromov a kerových porastov v celkovom počte 20 ks.

Polužkový rozpočet Zhotoviteľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	Komárno
		IČO	310
Objednávateľ	Nitriansky samosprávny kraj, Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	1.8.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	20 % 2 494 851,33 DPH
				25	20 % DPH
				26	Cena s DPH (r. 23-25)
					2 993 821,60
Dátum a podpis		Pečiatka		E Pripočty a odpočty	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa
				28	Kízavá doložka
Dátum a podpis				29	Zvýhodnenie + -

DARTON s.r.o.

II. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 852 363, IČ DPH: SK 2022020222

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne	2 494 851,33	498 970,27	2 993 821,60	2 425,00	2 484 557,32	7 421,97	447,04	0,00
01	SO-01 Školské dielne	2 342 308,46	468 461,69	2 810 770,15	2 425,00	2 332 596,45	6 839,97	447,04	0,00
01	SO-01.1 Architektúra a statika	1 763 771,70	352 754,34	2 116 526,04	0,00	1 763 324,66	0,00	447,04	0,00
02	SO-01.2 Zdravotechnika - ležaté rozvody kanalizácie	15 747,31	3 149,46	18 896,77	0,00	15 747,31	0,00	0,00	0,00
03	SO-01.3 Zdravotechnika - ostatná časť	55 841,32	11 168,26	67 009,58	0,00	54 240,32	1 601,00	0,00	0,00
04	SO-01.4 Vnútorná plynoinštalácia	6 470,54	1 294,11	7 764,65	0,00	6 070,29	400,25	0,00	0,00
05	SO-01.5 Ústredné vykurovanie	151 101,51	30 220,30	181 321,81	1 358,00	148 590,79	1 152,72	0,00	0,00
06	SO-01.6 Elektroinštalácia	178 216,87	35 643,37	213 860,24	242,50	174 288,37	3 586,00	0,00	0,00
07	SO-01.7 Hlasová signalizácia požiaru	20 211,28	4 042,26	24 253,54	824,50	19 386,78	0,00	0,00	0,00
08	SO-01.8 Vzduchotechnika	150 947,93	30 189,59	181 137,62	0,00	150 947,93	0,00	0,00	0,00
02	SO-02 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie	73 610,53	14 722,11	88 332,64	0,00	73 610,53	0,00	0,00	0,00
03	SO-03 Elektrická prípojka - prívod z jstev. trafostanice	10 064,35	2 012,87	12 077,22	0,00	9 876,35	388,00	0,00	0,00
04	SO-04 Vodovodná prípojka - prívod vody do školských dielní	4 708,83	941,77	5 650,60	0,00	4 708,83	0,00	0,00	0,00
05	SO-05 Kanalizačná prípojka - vnútroareálová splašková	10 987,78	2 197,56	13 185,34	0,00	10 987,78	0,00	0,00	0,00
06	SO-06 Dažďová kanalizácia - vnútroareálová	23 965,16	4 793,03	28 758,19	0,00	23 965,16	0,00	0,00	0,00
07	SO-07 Vnútroareálová plynová prípojka	4 174,82	834,96	5 009,78	0,00	3 980,82	194,00	0,00	0,00
08	SO-08 Príprava staveniska	25 031,40	5 006,28	30 037,68	0,00	25 031,40	0,00	0,00	0,00
01	SO-08.1 Prípravné a búracie práce	8 010,38	1 602,08	9 612,46	0,00	8 010,38	0,00	0,00	0,00
02	SO-08.2 Úpravy stav. objektu školy	3 071,19	614,24	3 685,43	0,00	3 071,19	0,00	0,00	0,00
03	SO-08.3 Úprava jstev. inžinierskych sietí	13 949,83	2 789,97	16 739,80	0,00	13 949,83	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Celkom	2 494 851,33	498 970,27	2 993 821,60	2425,00	2 484 557,32	7 421,97	447,04	0,00

DARTON s.r.o.
UL. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 829 857, IČ DPH: SK2023870822

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objektová územie: Nitra, Nitra samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON a.s.

Spoločnosť:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena začatia	Čelková cena začatia
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	1001411	Dočasná zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i poloha, v ktorých bol na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameň, nového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlostí DN čo 230	m	60,000	8,58	514,80
		20,0 m ³ jestv. zanalizácie - obetované počas prípravy stavby		20,300		
		20,0 m ³ jestv. vodovod - uložená v chránke počas prípravy stavby		20,300		
		20,0 m ³ jestv. kanalizácia - nová, vymenená		20,000		
		Súčet		80,000		
2	20001101	Príplatok k cenám výkopov za sŕazenie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	57,000	1,35	76,95
		"odstránenie ornice v hr. 0,30 m v š. 2,0 m				
		0,3*(20,0+20,0+20,0)		36,000		
		Medzisúčet - do hl. -0,40 m		36,000		
		"výkop nezapaženej jamy hl. 0,35 m v š. 2,0 m				
		(0,75-0,4)*(20,0-20,0+20,3)		21,000		
		Medzisúčet - do hl. 0,75 m		21,000		
		Súčet - 2x kanalizácia, 1x vodovod		57,000		
3	12111112	Odstránenie ornice s premieštn. na nromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	625,000	0,98	612,50
		0,3*(104,16*19,56+4,95*8,453)		623,513		
		1,49		1,493		
		Súčet - v hr. 0,30 m, po stavenisku		625,000		
4	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	208,000	31,53	6 558,24
		0,15*727,428 "15% ručne		109,114		
		9,1*4,128 "10% ručne		0,413		
		3,1*(88,16+88,818) "10% ručne		97,698		
		Medzisúčet		207,225		
		0,775		0,775		
		Súčet		208,000		
5	131201102	Výkop nezapaženej jamy v horn. 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	620,000	4,09	2 535,80
		(0,75-0,4)*(104,16*19,56+4,95*8,453)		727,428		
		-0,15*727,428 "15% ručne		-109,114		
		Medzisúčet		618,314		
		1,686		1,686		
		Súčet - do úroveň -0,75 m		620,000		
6	13*201109	Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	310,000	0,92	285,20
7	132201101	Výkop ryhy čo šírky 630 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	4,000	16,20	64,80
		(2,35-0,75)*0,4*(3,25+1,6+1,6)		4,128		
		-0,1*4,128 "10% ručne		-0,413		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitraňský samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č. C.	Kód položky Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Medzisúčet		3,715		
		0,285		0,285		
		Súčet		4,000		
8	132201109	Príplatek k sene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,000	9,15	36,60
9	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺb. nad 1000 do 10000m3	m3	880,000	5,06	4 452,80
		(2,35-3,75)*0,8*(104,16*2+17,96*5)		381,594		
		(2,35-3,75)*1,85*(17,96+17,96)		994,299		
		0,75*0,8*(29,75+1,0+4,75+1,0+11,4+1,0+11,15*2+1,0*2-7,43+9,73*2+7,43)		137,326		
		0,75*0,8*(31,85+1,0*2+9,625+5,525+1,0+7,2+1,0+6,9+1,0+7,43+9,73*3)		137,226		
		(2,35-0,75)*0,8*(3,2+6,93+1,0+7,0+1,3+10,3+7,43*2)		57,875		
		(2,35-0,75)*1,2*(7,43-1,2+2,2+8,0)		36,154		
		(2,35-0,75)*1,0*10,53		15,849		
		(2,35-0,75)*0,8*(8,453+3,25+8,453)		25,830		
		(2,35-0,75)*0,8*1,6		2,048		
		(2,35-0,75)*1,0*3,1		4,960		
		Medzisúčet		888,160		
		0,1*888,16 "+10 % - rezerva na prípadné zosunutie sody v dôsledku výkopu bez pažerá		88,816		
		-0,1*(888,16+88,815) "-10% -učne		-97,693		
		0,722		0,722		
		Súčet		880,000		
10	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	440,003	1,09	479,80
11	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	208,000	4,4	917,28
		208,000 "ručný výkop		208,000		
12	162401142	Vodorovné premiestnenie výkopu do spevnenej cesty z horniny tr.1-4, nac 1030 do 10300 m3 na vzd. aenosť cs 2080 m	m3	1 712,000	1,28	2 191,36
		208+620+4+830		1 712,000		
		Súčet - ocvoz mimo staveniska		1 712,000		
13	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1300 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1300 m (+8 km)	m3	13 696,000	0,20	2 739,20
		17*2*8		13 696,000		
14	171201203	Uloženie sypaniny na skládke nad 1000 do 19000 m3	m3	1 712,000	0,61	1 044,32
15	171209002	Poplatok za skladovanie - zem na a kamentve (17 95) ostatné		2 396,800	4,85	11 624,48
		1712*1,4		2 396,800		
16	181201102	Úprava plánu v násypoch: v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 314,000	0,44	1 458,16
		2,68*17,96+7,0*7,43-15,05*7,43+2,3*6,43*2+8,85*7,43+12,3*9,73+4,75*6,43*2,45*1,0		491,228		
		4,75*1,5+0,5*1,3+11,4*0,5+0,5*1,0*4+11,15*1,5+9,1*7,43+2,3*6,43*2+5,9*7,43+2,15*7,43		205,453		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: BARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 300/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		11,125*7,43+3,1*6,43+5,325*7,43+2,45*7,43+3,1*6,43+5,75*7,43+9,625*1,5+5,525*1,5+1,5*1,0*2		248,741		
		7,2*1,5+1,5*1,0*2+6,9*1,5+9,625*7,43+2,3*6,43+3,225*7,43+4,9*7,43+2,3*6,43*2+4,6*7,43		234,578		
		3,2*7,43+4,63*7,43+2,1*6,43+2,3*6,23+8,0*7,23+7,03*1,5+1,3*1,0+1,2*1,0+3,12*1,3+6,38*1,3		170,730		
		3,2*9,73+7,03*7,43+2,15*7,43+3,25*4,98+3,25*2,05+3,4*7,43		147,453		
		3,25*7,753		25,197		
		Medzisúčtet - násyp medzi ŽB pásmi		1 523,380		
		3,13*18,36+7,5*7,88+20,15*7,88+2,3*6,88*2+9,6*7,88+12,5*10,18+5,25*6,88+2,95*1,0		548,965		
		5,25*2,0+2,0*1,0+11,9*2,0+2,0*1,0*4+11,65*2,0+9,6*7,88+2,3*6,88*2+6,4*7,88+2,6*7,88		245,818		
		11,875*7,88+3,1*6,88+5,825*7,88+2,95*7,88+3,1*6,88+6,5*7,88+10,375*2,0+6,025*2,0+2,0*1,0*2		293,398		
		7,7*2,0+2,0*1,0*2+7,65*2,0+10,375*7,88+2,3*6,88+3,725*7,88+5,4*7,88+2,3*6,88*2+5,35*7,88		277,990		
		3,95*7,88+5,33*7,88+2,3*6,88+2,3*8,88+8,65*7,88+7,63*2,0+2,0*1,0+2,0*1,0+3,67*2,0+6,83*2,0		213,196		
		3,95*10,16+7,63*7,88+2,75*7,88+3,75*5,23+3,75*2,35+3,85*7,88		180,888		
		3,75*8,153		30,574		
		Medzisúčtet - násyp medzi nadbetónávkou		1 790,628		
		0,008		0,008		
		Súčtet		3 314,000		
2 Zakladanie						
17	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 080,000	0,22	457,60
		104,16*19,56+4,85*8,453		2 078,367		
		1,633		1,633		
		Súčtet		2 080,000		
18	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	92,100	18,24	1 679,90
		2*(0,15+0,05)*(4,73+0,2+19,56-0,2*2)		26,296		
		Medzisúčtet		26,296		
		2*(0,15+0,05)*(11,875+7,83+3,1 116,63+6,825+7,88+12,05+7,88)		25,348		
		2*(0,15+0,05)*(3,25+19,56-8,48-0,2+1,0)		18,052		
		Medzisúčtet		43,400		
		2*(0,15+0,05)*(24,03-0,2+19,56-0,2*2)		17,196		
		2*(0,15+0,05)*(4,85-2*0,25+7,753+0,2+0,6)		5,161		
		Medzisúčtet		22,357		
		0,047		0,047		
		Súčtet - podklad ŽB nad nadbetónávkou zvonka		92,100		
19	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	92,100	2,48	228,41
20	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 60x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	31,400	183,74	5 769,44

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,3*0,25*(18,36+7,88+10,18*2+18,36+7,88+10,36+42,45+1,0*2+5,25+1,0+11,6+1,0*2+11,9)		12,555		
		0,3*0,25*(21,65+2,6+1,0*4+0,8+10,18*5+10,375+0,025+1,0+7,7+1,0*2+7,65)		8,603		
		0,3*0,25*(18,36*3+3,95+7,63+1,0*2+10,95+2,0+7,63+10,95+7,88*2+3,75)		8,978		
		0,3*0,25*8,353*2		1,253		
		Medzisúčet		31,389		
		0,011		0,011		
		Súčet - nadbetonávka		31,400		
21	274271304	Muriivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 18/20 hr. 400 mm	m3	18,100	182,99	3 312,12
		0,4*0,25*(45,58+18,36+45,58)		11,052		
		0,4*0,25*(23,83+18,36+23,83)		6,602		
		0,4*0,25*3,75		0,375		
		Medzisúčet		18,029		
		0,071		0,071		
		Súčet - nadbetonávka		18,100		
22	274313611	Betón základových pásov, prostý fr. C 18/20	m3	675,000	99,43	67 115,25
		(2,35-1,25)*0,8*273,1 "DC1		240,328		
		(2,35-1,25)*0,8*(152,65+48,1+7,45) "DC2		163,216		
		1,25*(0,8*163,8+1,0*10,55+1,2*18,8+0,8*4,75+0,4*3,2+0,4*3,5) "DC3		187,693		
		Medzisúčet		611,237		
		0,1*611,237 "+10,0% rezerva na nerovnomerné steny výkopov		61,124		
		2,639		2,639		
		Súčet		675,000		
23	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	343,000	108,64	37 263,52
		0,6*0,8*273,1 "DC1		131,088		
		0,6*0,8*(152,65+48,1+7,45) "DC2		99,936		
		0,6*(0,8*163,8+1,0*10,55+1,2*18,8+4,75) "DC3		101,340		
		1,0*0,11*(8,2+3,5) "DC3		2,680		
		Medzisúčet		335,044		
		0,3*0,4*(33,25+7,88*3)		6,827		
		8,3*0,4*7,88		0,946		
		Medzisúčet - nadbetonávka DC2		7,773		
		0,183		0,183		
		Súčet		343,000		
24	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie dielce	m2	386,000	18,24	7 040,64
		2*(0,75-0,65+0,05)*3,25		0,975		
		2*(0,75-0,25+0,05)*0,4*(1,6+1,6)		191,488		
		2*0,15*(104,16*2+17,96*5)		89,436		
		2*0,15*(17,96+17,96)		10,776		
		2*0,15*(29,75+1,0+4,75+1,0+11,4+1,0+11,15*2+1,0*2+7,43+9,73*2+7,43)		32,256		
		2*0,11*(31,65+1,0*2+9,625+5,525+1,0+7,2+1,0+6,9+1,0+7,43+9,73*3)		30,758		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-0111 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2*0,15*(3,2+6,93+1,0+7,0)+1,3+10,3+7,43*2)		13,377		
		2*0,15*(1,43+1,2+2,2+8,0)		5,648		
		2*0,15*1,0*10,53		3,168		
		2*0,15*(8,453+3,25+8,453)		6,047		
		2*0,15*0,3*1,6		0,384		
		2*0,15*3,1		0,930		
		Medz súčet		385,233		
		0,767		0,767		
		Súčet		386,000		
25	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie dlece	m2	386,000	2,48	357,28
26	274361821	Výstuž základových pásov z oceňa 13505		14,420	2 153,40	31 052,03
		5,452 "DC1		5,452		
		4,391 "DC2		4,391		
		4,576 "DC3		4,576		
		Medzisúčet		14,419		
		0,001		0,001		
		Súčet-220, 221, 222		14,420	14,420	
27	27910.1	Prestup v základoch z rúr dĺžky 800 mm, vn. pr. 100 mm - pre potrubie vonk. priemeru 20-65 mm - komplet	ks	1,000	4,16	4,16
		1 "voda		1,000		
28	27910.2	Prestup v základoch z rúr dĺžky 800 mm, vn. pr. 200 mm - pre potrubie vonk. priemeru 100-144 mm - komplet	ks	24,000	18,28	438,72
		24,0 "Kanalizácia		24,000		
29	27910.3	Prestup v základoch z rúr dĺžky 800 mm, vn. pr. 250 mm - pre potrubie vonk. priemeru 142-187 mm - komplet	ks	2,000	21,97	43,94
		2 "kanalizácia		2,000		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
30	311231463	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HEŁUZ 25 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (250x375x238)	m3	61,000	196,43	11 982,23
		0,25*4,25*(8,5+8,5)		18,083		
		0,25*1,6*3,0*2		-2,253		
		-2,55 "ŽB stĺpy		-2,550		
		Medzisúčet - spoj, chodba DC3		13,263		
		0,25*0,75*(48,75-0,12*2+18,73)*2 "DC1		24,476		
		0,25*0,75*(33,25-33,25) "DC2		12,469		
		0,25*0,75*(24,2-0,2-0,12+18,76+24,2-0,2-3 12) "DC3		12,473		
		3,25*0,75*(8,5+8,5) "soj. chodba DC3		3,188		
		-(1,031+0,375+0,75) "ŽB stĺpy DC1		-2,156		
		-(0,625+0,6) "ŽB stĺpy DC2		-1,225		
		-(9,45+0,6+0,3+0,675) "ŽB stĺpy DC3		-2,025		
		Medzisúčet - atika		47,200		
		0,537		0,537		
		Súčet		61,030		
31	311231468	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HEŁUZ 30 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	606,000	182,94	110 861,64
		0,3*5 5*(18,5+7,95+30,25+1,0+8,25+11,9+3+8,5)		606,628		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: 50-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracova:

Dátum: 1.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	M.	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,3*5,8*(0,25+17,45+1,0+7,95+1,0+6,25+11,3+1,9+7,95)		110,138		
		-0,3*(3,0*2,5*3+2,0*2,5*6+0,6*2,0+0,8*2,0-2,0*2,5)		-18,080		
		=(1,975+0,63) "ŽB stĺpy		-2,205		
		Medzisúčet - DC1		250,47		
		0,3*4,0*(18,5+32,65+7,95+1,0*4+18,5)		97,920		
		0,3*4,0*(24,6+7,95+1,0+7,95+8,25+7,75+0,0)		59,700		
		-0,3*2,0*2,5*7		-10,500		
		-0,72 "ŽB stĺpy		-0,720		
		Medzisúčet - DC2		116,400		
		0,3*4,25*(18,5+1,0*8+7,95+1,0+3,25+1,0+11,02+2,0)		78,540		
		0,3*4,25*(23,2+7,95*4)		70,125		
		0,3*(0,9*2,0+0,6*2,0+2,0*2,5*6+2,0*4,0+0,8*2,0-2,0*1,5+3,95*2,0)		-23,280		
		=(0,383+0,765+9,383+0,383) "ŽB stĺpy		-1,914		
		Medzisúčet - DC3		123,471		
		9,3*3,0*(18,5-23,2+1,0+1,0+7,95+1,0-23,2+1,0+0,0-7,95*3)		9,530		
		-0,3*(0,75*1,0+2,0*2,38*4+0,8*2,0*2)		-6,897		
		Medzisúčet - DC3		84,833		
		1,025		1,025		
		Súčet		605,090		
32	3*1231566	Muriva rosné (m3) z tehál pálených HELUZ PLUS 38 P *0 na pero a drážku, na maltu MVC (360x247x236)	m3	390,000	182,94	71 346,60
		0,38*5,5*(46,75-0,12+0,85+46,75-0,12)		233,578		
		-0,38*(3,9*2,0*5+2,0*2,0*5+1,5*2,0*3+1,75*2,0*2)		-25,080		
		-0,38*(3,9*3,0+3,0*3,0+3,0*3,0+3,0*3,0-2,0*3,0+2,0*3,0)		-22,800		
		=(1,299+3,2*6+1,073) "ŽB stĺpy		-5 590		
		Medzisúčet - DC1		180 198		
		0,38*4,0*(33,25+33,25)		101,080		
		-0,38*(1,75*2,0*3+2,0*2,0*3+3,0*2,0*2+2,0*2,0*6)		-22,239		
		-0,88*(3,0*3,0+3,0*3,0)		-6,840		
		=(1,65+1,65) "ŽB stĺpy		-3,300		
		Medzisúčet - DC2		68,710		
		9,38*4,25*(24,0-0,12+18,5+24,0-0,12)		197,010		
		-0,38*(1,5*0,75+2,0*2,0*5+1,5*2,0*4+2,0*2,0*4+1,5*2,0)		-19,808		
		-0,38*(2,0*3,0+3,25*3,0)		-5,985		
		-1,578 "ŽB stĺpy		-1,578		
		Medzisúčet - DC3		78,638		
		0,38*3,0*(24,0-0,2-0,2+18,5+24,0-0,2-0,12)		75,080		
		-0,38*(1,5*1,75*5+2,0*1,75*5+1,0*1,0*3+0,75*1,0)		-3,063		
		-0,38*2,0*2,63		-1,999		
		Medzisúčet - DC3		60,018		
		1,525		1,525		
		Súčet		390,000		
33	317161201	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	KS	50,000	14,99	749,50
		37+13		50,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: 30-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
34	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	32,000	20,06	641,92
		12+20		32,000		
35	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	64,000	31,17	1 994,88
		44+20		64,000		
36	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	16,000	46,55	744,80
		16+0		16,000		
37	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	132,000	59,26	7 822,32
		92+40		132,000		
38	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	13,000	108,64	1 412,32
		0,3*0,5*(4,0+4,0+4,0) "P101		1,800		
		Medzisúččet - DC1		1,800		
		0,33*0,34*4,625 "P110 (+Tl 50 mm zvisle, 160 mm vodor.)		0,519		
		vodor.)		0,477		
		0,3*0,5*(2,6+2,6+2,6) "P111		1,170		
		0,33*0,45*8,3 "P113 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		1,233		
		0,33*0,45*2,75 "P114 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		0,408		
		Medzisúččet - DC2		3,807		
		0,33*0,45*9,8 "P120 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		1,455		
		0,33*0,45*6,3 "P121 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		0,936		
		0,3*0,25*4,9 "P122		0,368		
		0,33*0,2*(2,8+2,8) "P123 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		0,370		
		0,3*0,4*(2,8+2,8) "P124		0,672		
		0,3*0,5*4,55 "P125		0,683		
		0,33*0,45*4,25 "P126 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		0,631		
		0,3*0,25*2,6 "P127		0,195		
		0,33*0,45*2,6 "P128 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		0,386		
		0,3*0,25*(1,0+1,0) "P129		0,150		
		0,3*0,75*4,35 "P221		0,979		
		Medzisúččet - DC3		6,825		
		0,568		0,568		
		Súččet		13,000		
39	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m ²	100,000	18,24	1 824,00
		0,3*(3,0+3,0+3,0)+2*0,5*(4,0+4,0+4,0) "P111		14,700		
		Medzisúččet - DC1		14,700		
		0,33*3,0+2*0,34*4,625 "P110 (+Tl 50 mm zvisle, 160 mm vodor.)		4,135		
		0,33*3,0+2*0,34*4,25 "P111 (+Tl 50 mm zvisle, 160 mm vodor.)		3,880		
		0,3*(2,0+2,0+2,0)+2*0,5*(2,6+2,6+2,6) "P112		9,600		
		0,33*(3,0+3,0)+2*0,45*8,3 "P113 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		9,450		
		0,33*1,75+2*0,45*2,75 "P114 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		3,053		
		Medzisúččet - DC2		30,116		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Biat slavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,33*(2,0+2,0+2,0)+2*0,45*9,8 "P120 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		10,800		
		0,33*(2,0+2,0)+2*0,45*6,3 "P121 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		6,990		
		0,3*(2,0+2,0)+2*0,25*2,9 "P122		3,650		
		0,33*(2,0+2,0)+2*0,2*(2,8+2,8) "P123 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		3,690		
		0,3*(2,0+2,0)+2*0,4*(2,8+2,8) "P124		5,680		
		0,3*3,95+2*0,5*4,55 "P125		5,735		
		0,33*3,25+2*0,45*4,25 "P126 (+T 50mm zvisle, vodor.)		4,898		
		0,3*2,0+2*0,25*2,6 "P127		1,900		
		0,33*2,0+2*0,45*2,6 "P128 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		3,000		
		0,3*(0,55+0,55)+2*0,25*(1,0+1,0) "P129P129		1,330		
		0,3*3,75+2*0,75*4,35 "P221		7,650		
		Medzisúččet - DC3		55,193		
		-0,011		-0,011		
		Súčet		100,000		
49	317351193	Debnenie predadu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m ocsránenie	m2	100,069	2,48	248,00
41	31736132	Výstuž prekladov z ocele 10505 - obsahuje výstuž vancov	t	0,009	2 153,40	0,00
42	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr C 25/30	m3	28,600	108,64	3 041,92
		0,375*0,33*(0,25+3,25)*3 "S101 (+Tl 50 mm zvonka)		1,299		
		0,375*0,33*(0,25+3,0)*8 "S102 (+Tl 50 mm zvonka)		3,218		
		0,3*0,3*(0,25+3,25)*5 "S103		1,575		
		0,25*0,33*(0,25+3,0)*4 "S104 (+Tl 50 mm zvonka)		1,073		
		0,3*0,3*(0,25+3,25)*2 "S105		0,680		
		0,375*0,33*(5,25-3,5)*3 "S201 (+Tl 50 zvonka)		0,680		
		0,375*0,33*(5,25-3,5)*8 "S202 (+Tl 50 zvonka)		11,733		
		0,3*0,3*(5,25-3,5)*5 "S203		0,768		
		0,25*0,33*(5,25-3,5)*4 "S204 (+Tl 50 zvonka)		0,578		
		0,3*0,3*(5,25-3,5)*2 "S205		0,315		
		0,375*0,25*1,0*11 "S301, S302 - atika		1,931		
		0,25*0,25*1,0*6 "S304, S305 - atika		0,375		
		0,3*0,25*1,0*10 "S306 - atika		0,750		
		Medzisúččet - DC1		4,015		
		0,25*0,33*4,0*5 "S110 (+Tl 50 mm zvonka)		1,650		
		0,25*0,33*4,0*5 "S111 (+Tl 50 mm zvonka)		1,650		
		0,3*0,3*4,0*2 "S112		0,720		
		0,25*0,25*1,0*10 "S210, S211 - atika		0,625		
		0,3*0,25*1,0*8 "S215 - atika		0,600		
		Medzisúččet - DC2		5,245		
		0,375*0,33*(0,25+4,0)*3 "S120 (+Tl 50 mm zvonka)		1,578		
		0,3*0,3*(0,25+4,0)*1 "S121		0,383		
		0,3*0,3*(0,25+4,0)*2 "S122		0,765		
		0,3*0,3*(0,25+4,0)*1 "S123		0,383		
		0,3*0,25*(0,25+4,0)*8 "S124		2,550		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01,1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Múriánsky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/20

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,3*0,3*(0,25+4,0)*8 "S125		0,3888		
		0,3*0,25*(4,91-4,16)*8 "S224 - atika		0,466		
		0,3*0,25*1,0*8 "S326 - atika		0,300		
		0,3*0,25*1,0*4 "S327 - atika		0,300		
		0,45*0,25*1,0*6 "S238 - atika		0,675		
		Medzisúččet - DC3		8,067		
		0,673		0,673		
		Súččet		28,066		
43	331351*01	Debnenie hranatých stĺpov prierezii pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie dielce	m2	360,200	18,24	6 570,05
		2*(0,375+0,33)*(0,25+3,25)*3 "S101 (+Tl 56 mm zvonka)		14,835		
		2*(0,375+0,33)*(0,25+3,0)*8 "S102 (+Tl 50 mm zvonka)		36,660		
		2*(0,3+0,3)*(0,25+3,25)*5 "S103		21,000		
		2*(0,25+0,33)*(0,25+3,0)*4 "S104 (+Tl 50 mm zvonka)		15,086		
		2*(0,3+0,3)*(0,25+3,25)*2 "S105		6,406		
		2*(0,375+0,33)*(5,25-3,5)*3 "S201 (+Tl 50 zvonka)		7,403		
		2*(0,375+0,33)*(5,25-3,5)*8 "S202 (+Tl 50 zvonka)		189,740		
		2*(0,3+0,3)*(5,25-3,5)*5 "S203		16,560		
		2*(0,25+0,33)*(5,25-3,5)*4 "S204 (+Tl 50 zvonka)		8,126		
		2*(0,25+0,3)*(5,25-3,5)*2 "S205		3,850		
		2*(0,375+0,25)*1,0*11 "S301, S02 - atika		13,750		
		2*(0,25+0,25)*1,0*6 "S304, S305 - atika		6,060		
		2*(0,3+0,25)*1,0*13 "S306 - atika		11,060		
		Medzisúččet - DC1		176,308		
		2*(0,25+0,33)*(0,25+3,75)*5 "S110 (+Tl 56 mm zvonka)		23,200		
		2*(0,25+0,33)*(0,25+3,75)*5 "S111 (+Tl 50 mm zvonka)		23,200		
		2*(0,3+0,3)*(0,25+3,75)*2 "S112		9,600		
		2*(0,25+0,25)*1,0*10 "S210, S211 - atika		10,000		
		2*(0,3+0,25)*1,0*6 "S215 - atika		8,800		
		Medzisúččet - DC2		74,800		
		2*(0,375+0,33)*(0,25+4,0)*3 "S123 (+Tl 50 mm zvonka)		17,978		
		2*(0,3+0,3)*(0,25+4,0)*1 "S121		5,100		
		2*(0,3+0,3)*(0,25+4,0)*2 "S122		10,200		
		2*(0,3+0,3)*(3,25+4,0)*1 "S123		5,130		
		2*(0,3+0,25)*(0,25+4,6)*8 "S124		37,400		
		2*(0,3+0,3)*(0,25+4,0)*1 "S125		5,100		
		2*(0,3+0,25)*(4,91-4,16)*8 "S224 - atika		6,600		
		2*(0,3+0,25)*1,0*8 "S326 - atika		8,800		
		2*(0,3+0,25)*1,0*4 "S327 - atika		4,400		
		2*(0,45+0,25)*1,0*6 "S238 - atika		9,403		
		Medzisúččet - DC3		109,078		
		0,014		3,014		
		Súččet		366,260		
44	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie ciolca	m2	360,200	2,48	893,30
45	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojac hranatých z bet. ocele 10505	t	4,534	2 153,40	9 763,52
		1,482+0,675+0,221 "DC1 + 231, 232, 233		2,454		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Mesto: Komárno, Bratislavská cesta 363/13

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,740+0,192 "D1C2-224, 235		0,932		
		9,84+0,308 "D1C3 -236, 237		1,148		
		Súčet		4,534		
46	342243103	Priečky z tehál pálených HEŁUŻ 11,5 P 13 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (115x497x238)	m2	195,000	33,83	6 596,85
		5,75*(1,19+2,12) "D1C1		19,093		
		C "D1C2		0,000		
		4,25*(1,2+2,12-1,63+4,7)-0,8*2,0 "D1C3		39,413		
		3,5*(6,95+3,12+4*1,2+0,6+6,95+3,12-4*1,0+0,6+2,75+1,65+3,92+1,0+1,65)/4,8*2,0*6 "D1C3		131,486		
		Medzisúčet		189,931		
		5,039		5,069		
		Súčet		195,000		
4 Vodorovné konštrukcie						
47	47321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	7,930	86,64	683,26
		3,18*4,25*(8,555-0,12) "D1C2		5,736		
		0,2*4,35*2,4 "D1C3		2,988		
		Medzisúčet		7,524		
		0,976		3,076		
		Súčet		7,930		
48	411321613	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	131,00	112,52	11 375,77
		0,23*(23,88+19,26+3,75*6,0) "D101		130,509		
		0,16*1,22*(2,0+0,38) "D104		0,465		
		Medzisúčet		101,074		
		0,326		0,026		
		Súčet		101,103		
49	411351101	Obloženie stropov doskových zhotovenie dielce	m2	517,000	16,98	8 778,66
		2*9,23*(23,88-19,26+6,0)+(23,88*19,26-3,75*6,0) "D131		469,633		
		2*9,16*(4,25+8,555-0,12)+4,25*(8,555-0,12) "D132		39,938		
		2*0,2*(4,35-2,4)+4,35*2,4 "D103		13,140		
		(1,16*(1,22-2,38)+1,22*2,0) "D104		3,211		
		Medzisúčet		516,292		
		0,708		0,708		
		Súčet		517,000		
50	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie dielce	m2	517,000	2,43	1 282,16
51	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	451,000	1,47	662,97
		(23,88-0,3-0,38)*(19,26-0,38*2)-3,65*6,0 "D101		407,300		
		(4,25-2*0,25)*(8,555-0,12) "D1C2		31,631		
		(4,35-2*0,3)*2,4 "D103		9,000		
		1,22*2,0 "D104		2,440		
		Medz súčet		450,371		
		0,629		0,629		
		Súčet		451,000		
52	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	451,000	0,78	351,78

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárne, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
53	41136.91	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových - šmykové tŕne PSB-12/195-8/840, PEIKKO	m	3,363	26,36	88,57
		(0,67*0,14*5+8 C7)*4		3,363		
54	41136.92	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových - šmykové tŕne PSB-12/195-4/420, PEIKKO	m	2,240	25,33	56,95
		(0,07*0,14*3+0,07)*4		2,240		
55	41136.1821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10565	l	10,076	21 53,40	21 697,66
		9,609 "D101, D104-238		9,609		
		0,467 "D102-238		0,467		
		0 "D103 + vo výstuži schodiska		0,000		
		Súčet		10,076		
56	41136.1821 /	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových - distančný profil v. 140 mm, FRANK typu 14/200	ks	300,000	1,34	402,06
		300 "D101, D104-238		300,000		
57	41136.1821.2	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových - distančný profil v. 80 mm, FRANK typu 8/200	ks	3,300	0,91	2,73
		3 "D101 D104-238		3,300		
58	41136.1821.3	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových - distančný profil v. 90 mm, FRANK typu 9/200	ks	36,000	1,02	36,72
		36 "D1021020240		36,000		
59	41136.1821.5	Betón stúžujúcich pásov a výstuž zložcový (f. C 25/30)	m3	96,000	138,54	13 289,44
		9,33*0,25*66,0 "V101 (+T1 50 mm zvisle)		4,620		
		0,33*0,45*33,0 "V102 (+T1 50 mm zvisle aj vodor.)		4,901		
		0,33*0,34*23,3 "V103 (+T1 50 zvisle, T1 160 vodor.)		2,614		
		0,3*0,25*164,7 "V104		12,353		
		0,3*0,25*9,8 "V105		0,735		
		0,33*0,25*130,3 "V201 (+T1 50 zvisle)		10,750		
		0,3*3,25*143,6 "V204		10,770		
		0,25*0,25*130,6 "V301 - atika		8,156		
		Medzisúčet - DC1		54,899		
		0,33*0,25*66,5 "V110 (+T1 50 mm zvisle)		5,406		
		9,3*0,25*141,4 "V114		10,605		
		9,3*0,25*4,9 "V112		0,368		
		0,25*0,25*66,5 "V210 - atika		4,156		
		Medzisúčet - DC2		20,615		
		0,33*0,23*3,75 "V120 (+T1 50 mm zvisle)		0,285		
		0,33*0,25*84,8 "V220 (+T1 50 zvisle)		6,996		
		0,3*0,25*79,8 "V221		5,925		
		0,25*0,25*85,0 "V320 - atika		5,313		
		0,25*3,25*16,9 "V321 - atika		1,856		
		Medzisúčet - DC3		19,575		
		0,911		0,911		
		Súčet		96,000		

12

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitrajský samosprávny kraj, Nitra

Zhoviev tel: BARTON S.R.O.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/0

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
60	417351115	Desenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzper znetovanie	m2	540,000	13,24	7 153,60
		2*0,25*56,0 "V101 (+Tl 50 mm zvisle)		28,000		
		2*0,45*33,0 "V102 (-Tl 50 mm zvisle aj vodor.)		29,700		
		2*0,34*23,3 "V103 (-Tl 50 zvisle, Tl: r50 vodor.)		5,844		
		2*0,25*134,7 "V104		32,350		
		2*0,25*8,8 "V105		4,800		
		2*0,25*130,3 "V201 (+Tl 50 zvislá)		65,150		
		2*0,25*143,6 "V204		71,830		
		2*0,25*130,5 "V301 - atika		65,250		
		Medzisúčet: - DC1		362,994		
		2*0,25*63,5 "V110 (n-Tl 50 mm zvisle)		33,250		
		2*0,25*141,4 "V111		70,700		
		2*0,25*4,9 "V112		2,450		
		2*0,25*66,6 "V210 - atika		33,250		
		Medzisúčet: - DC2		139,650		
		2*0,23*3,75 "V12C (-Tl 50 mm zvisle)		1,725		
		2*0,25*84,8 "V220 (+Tl 50 zvisle)		42,400		
		2*0,25*79,0 "V22"		39,500		
		2*0,25*85,0 "V320 - atika		42,500		
		2*0,25*13,8 "V321 - atika		8,450		
		Medzisúčet: - DC3		134,575		
		2,731		2,781		
		Súčet		640,000		
61	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzper odstránenie	m2	640,090	2,48	1 567,20
62	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, prekladov z betonárskej ocele 10505		12,041	2 158,40	25 929,69
		3,316+2,441+0,794 "DC1- 223, 224, 225		6,55		
		2,319+0,404 "DC2 - 226, 227		2,723		
		0,553+1,304+0,080 "DC3- 223, 229, 230		2,767		
		Súčet		12,041		
63	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	254,000	2,43	617,22
		0,5*4,625 "P110 (+Tl 53 mm zv sle, 160 mm vodor.)		2,313		
		0,5*4,25 "P111 (+Tl 50 mm zvislá, 160 mm vodor.)		2,125		
		0,33*(3,0+3,0)+0,5*8,3 "P113 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		6,130		
		0,33*1,75+0,5*2,75 "P114 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		1,953		
		9,33*(2,0+2,0+2,0)*3,5*9,8 "P120 (-Tl 50 mm zvisle, vodor.)		9,702		
		0,33*(2,0+2,0)+0,5*8,3 "P12" (+Tl 50 mm zvislá, vodor.)		4,470		
		0,33*(2,0+2,0)+0,25*(2,8+2,8) "P123 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		2,720		
		0,33*3,25+0,5*4,25 "P125 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		3,198		
		0,33*2,0+0,5*2,6 "P128 (+Tl 50 mm zvisle, vodor.)		1,960		
		Medzisúčet - 50 mm		34,571		
		0,375*(9,25+3,25)*3 "S101 (+Tl 50 mm zvonka)		3,938		
		0,375*(9,25+3,0)*8 "S102 (+Tl 50 mm zvonka)		9,750		
		3,25*(9,25+3,0)*4 "S104 (+Tl 50 mm zvonka)		3,250		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objedávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárna, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,375*(5,25-3,5)*3 "S201 (+Tl 50 zvonka)		1,989		
		0,375*(5,25-3,5)*8 "S202 (+Tl 50 zvonka)		5,250		
		0,25*(5,25-3,5)*4 "S203 (+Tl 50 zvonka)		1,750		
		C,25*(0,25+3,75)*5 "S110 (+Tl 50 mm zvonka)		5,000		
		C,25*(0,25+3,75)*8 "S111 (+Tl 50 mm zvonka)		5,000		
		C,375*(0,25+4,0)*3 "S120 (+Tl 53 mm zvonka)		4,761		
		Medzisúččet - 50 mm		40,588		
		C,25*56,3 "V101 (<Tl 50 mm zvisle)		14,000		
		C,5*33,0+0,33*(3,0*4=2,0) "V102 (+Tl 50 mm zvisle aj vodor.)		21,120		
		0,5*23,3 "V103 (+Tl 50 zvisla, Tl 180 vodor.)		11,650		
		0,25*130,3 "V201 (+Tl 50 zvisle)		32,575		
		0,25*(33,25+33,25) "V104 (+Tl 50 mm zvisle)		16,625		
		0,23*3,75 "V204 (+Tl 50 mm zvisle)		0,863		
		0,25*84,8 "V220 (+Tl 50 zvisle)		21,200		
		Medzisúččet - 50 mm		118,033		
		0,33*3,0 "P111 (+Tl 50 mm zvisla, 180 mm vodor.)		0,990		
		0,33*3,0 "P111 (+Tl 50 mm zvisla, 180 mm vodor.)		0,990		
		C,02		0,320		
		Medzisúččet - 150 mm		2,300		
		2*0,25*(1,75*11+2,25*4+2,5*15) "hr. 50 mm		32,875		
		2*0,25*(1,0*2+1,26*3+1,765*2,5*7) "hr. 50 mm		16,000		
		Medzisúččet - preklady HELUZ		48,875		
		C,25*(1,0*4+1,25*3+2,5*8) "hr. 20 mm		6,938		
		0,25*(1,25*2+2,5*3) "hr. 20 mm		2,500		
		0,062		0,062		
		Medzisúččet - preklady HELUZ		9,500		
		0,333		0,333		
		Súččet		254,000		
64	283750000000	Doska X&S hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	10,006	2,72	27,23
		9,5*1,35		9,975		
		0,025		0,025		
		Súččet		10,000		
65	283750000000	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	255,200	6,78	1 729,90
		(254,0+9,5*2,0)*0,05		254,625		
		0,375		0,375		
		Súččet		255,000		
66	293750000000	Doska XPS hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,100	21,70	45,57
		2,0*1,05	2,0*1,05	2,100		
67	430321214	Strediskové konštrukcie, reťaz železový hr. C 25/30	m3	4,391	114,46	502,59
		0,15*3,75*(2,4+0,3) "výrov, schody		1,181		
		0,2*1,75*(4,6-4,6) "R101, R102		3,220		
		Medzisúččet		4,401		
		-0,01		-0,010		
		Súččet		4,391		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.11 Architektúra a inžinierstvo

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhŕtov tel: GARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
68	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,610	2 347,40	1 431,91
		0,610 "R101, R102, D103-241		0,610		
69	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	18,190	21,44	345,18
		1,75*(4,6+4,6) "R19", R102		18,190		
		Súčet		18,190		
70	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	18,190	2,48	39,93
71	434311117	Stupne cusesár na torón a ebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 25/39	m	53,009	10,24	542,72
		3,75*2		7,500		
		1,75*(13+13)		45,500		
		Súčet		53,000		
72	434361141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	24,900	18,24	454,18
		3,75*(0,3+0,17)*2		3,525		
		1,75*(3,3+0,17)*(13+13)		21,385		
		Medzisúčel		24,910		
		-0,01		-0,010		
		Súčet		24,900		
73	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	24,900	2,48	51,75
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
74	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m ²	432,509	0,78	337,35
		37,3+2,4+32,58+28,53+56,37+85,31+60,66+21,83+31,16+31,82+20,84+13,75 "D103"		432,460		
		0,04		0,040		
		Súčet		432,500		
75	611460451	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m ²	432,500	1,16	501,79
76	611460242	Vnútorná omietka stropov vápenocementová jadrová (hrubá), tr. 10-20 mm	m ²	432,500	8,34	3 607,05
77	611460251	Vnútorná omietka stropov vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m ²	432,500	4,46	1 928,95
78	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	5 379,990	0,68	3 651,60
		2*5,5*(3,2+18,5+7,5+22,45-11,9+7,95*3+12,5-10,25+5,25+7,95)		356,059		
		2*5,5*(11,9+8,7+2,9+7,95*3+1,19+2,0+29,55+2,0+1,0*5)		959,099		
		Medzisúčel - DC1		2 315,940		
		2*4,25*(20,3+12,05+7,95*2+1,0*2+32,65+2,0+1,0*5)		794,150		
		2*4,25*(10,375+6,025-7,6+7,75+7,95*4)		540,175		
		Medzisúčel - DC2		304,325		
		2*4,25*(23,20-0,3+2,0+2,0+1,0*2+1,2+2,0+3,95+7,63+11,02+7,95*3)		667,675		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statická

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, N.tra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/0

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	M.	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2*4,25*(3,95+7,63-2,75+3,75-3,92+7,95*5+1,83+4,58+3,75+5,5;		681,785		
		Medz súčet - DC3, 1. NP		1 349,460		
		2*3,25*(3,75+7,95-18,95+2,0-1 0*4,13+2,0+3,64+7,95+3,12+2*1,0*4+9,3+7,95-0,12)		491,260		
		2*3,25*(3,34+7,95+3,12*2+1,0*4+0,6+7,95-0,12+2,75*2+4,5+7,95-0,12)		325,260		
		2*3,25*(1,92+7,95+3,92*2+7,95-0,12)		225,760		
		Medzisúčet - DC3, 2. NP		1 031,680		
		(2,0*2,0*23+1,5*2,0*8+3,0*2,0*7+1,75*2,0*5+1,5*0,75+2 0*2,0;		-180,625		
		4*2,0*1,75*5-1,5*7,5*5+1,0*6*3+0,75*1,0*2)		-35,125		
		4*1,0*3,0*2,0*5*0,75+1,5*3,0*2*3,0*3,0*7+2,6*2,53)		-92,260		
		Medzisúčet - vonkajšie výplne otvorov		-308,019		
		-2*(0,3*2,0*2+0,8*2,0*10+0,9*2,0)		-40,400		
		-2*(2,0*2,5*1,3+3,3*2,5*3+2,0*2,5*6+3,25*3,3+2,0*2,38*4)		-292,530		
		-2*2,0*1 6		-6,000		
		-2*(2,0*2,5*2+3,95*4 3-2,3*4,0) "prechod bez výplne		-67,600		
		Medzisúčet - vnútorné výplne otvorov		-413,560		
		0,15*(8,0*13-7 0*8+10,1*7+7,5*5+4,5+8,0+7,5*5+4,5*5+4,0*3+3,5*2) "okná		53,853		
		0,15*(7,0+8,0*2+7,5*2 +6,63) "dvere		6,695		
		0,15*(4,7*2+4,9*13+5,0+7,0)-0,3*(7,0*2+1,95+0,0)		18,345		
		Medz'súčet - ostenia		78,693		
		4,295		4,295		
		Súčet - rátané až po úroveň stropu nad podlahou (rezerva)		5 373 090		
79	61246015	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým pradástrakom, br. 3 mm	m2	5 376,060	1,07	5 745,90
80	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrinová (hrubá), hr. 10-20 mm	m2	5 370,000	8,25	44 302,50
81	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4 935,000	4,37	21 565,95
		5370,0		5370,000		
		-435,0 "obklad stien		-435,000		
		Súčet		4 935,000		
82	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	120,000	0,68	81,60
		2*0,5*(1 04,1+1,6+19,5+8,5)-9,5*4,55		13*,425		
		-0,5*(1,0+2,9*2+1,5*2+3,0*7)		-14,500		
		0,5*(0,15*5+0,3*7)*2 "ostenie		2,850		
		Medzisúčet		119,775		
		0,225		0,225		
		Súčet - pod tehlový obklad		120,000		
83	62246015	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým pradástrakom, hr. 3 mm	m2	129,600	1,26	151,20
84	622460242	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrinová (hrubá), hr. 10-20 mm	m2	126,060	9,51	1 141,20

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratia avská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
85	622464231	Vonka, šia omietka stien tankovratvová silikónová - škrabaná, hr 1,5 mm, vrátane penetračného rástku	m2	1 644,000	12,42	20 418,46
		1580,0-54,0 "zateplené plochy"		1 644,300		
86	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextúlnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	125,000	5,34	667,50
		125,0 "pod tehlový obklad"		125,000		
87	625254646	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, kotvením	m2	1 580,000	41,23	65 143,40
		(7,9-0,4)*(46,75+19,5+46,75)		745,600		
		(7,9-5,03)*9,5		38,415		
		(5,5-0,4)*(33,25+33,25)		339,150		
		(9,0-5,03)*19,5		77,415		
		(9,0-0,4)*(24,0+19,5+24,0)-(5,5-0,4)*4,55+(4,0-0,4)*(1,6+1,6)		568,815		
		(5,5-0,4)*(3,5+3,5)		88,700		
		Medzisúččet		1 855,295		
		(2,0*2,0*23+1,5*2,0*0+3,9*2,0*7+1,75*2,0*5+1,5*0,75*2,0*2,0)		-183,825		
		-(2,3*1,75*5+1,5*1,75*5+1,0*1,0*3+0,75*1,0*2)		-35,125		
		-(1,0*2,6+2,0*2,6*2+1,5*2,6*2+3,0*2,6*7+2,0*2,6*3)		-80,660		
		Medzisúččet - ctvory		-298,410		
		20,115		20,115		
		Súččet		1 580,000		
88	625254660	Kontaktný zatepľovací systém ostien a z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	64,000	26,64	1 704,96
		C, 12*(4,3*23+7,0*8-10,3*7+7,5*5+4,5+4,0)		31,680		
		C, 12*(7,5*5+6,5*5+4,0*3+3,5*2)		10,680		
		(1,12*(5,2+7,2*2+6,7*2+7,26)+0,25*8,2*7		19,301		
		Medzisúččet - otvory		61,661		
		2,339		2,339		
		Súččet		64,000		
89	625259376	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 20 mm, kotvením	m2	267,000	38,27	10 218,09
		2*(0,65+9,4)*(104,1-1,6+19,5+8,5)		280,770		
		4*(0,1+0,4)*(1,0-2,0*2+1,5*2+3,0*7)		-11,500		
		Medzisúččet		268,270		
		0,73		0,730		
		Súččet - od úrovne základov		267,000		
90	631313631	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 13/23 hr. 100 mm	m2	1 534,000	10,09	15 478,06
		3,13*18,36+7,57*8,88-20,15*7,88+2,3*6,88*2+9,5*7,38+12,5*0,18+5,25*6,88-2,05*0,0		548,965		
		5,25*2,0+2,0*1,0-11,9*2,0-2,0*4+11,65*2,0+9,6*7,88+2,3*6,88*2+6,4*7,88+2,6*7,68		245,816		
		Medzisúččet - DC1		794,781		
		10,375*2,0+6,325*2,0+2,0*1,0*2+7,7*2,0+2,0*1,0*2+7,65*2,0		71,500		
		10,375*7,88+2,3*6,88+3,725*7,88+5,4*7,88+2,3*6,88*2+5,35*7,88		243,290		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01,1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Ge.ková cena zadania
		Medzisúččet - DC2		314,760		
		3,95*7,88+5,33*7,88+2,3*6,88+2,3*6,88+3,65*7,88+7,83*2,0+2,0*1,9+2,0*1,3+3,67*2,0+6,83*2,0		213,196		
		3,95*10,16+7,63*7,88-2,75*7,88+3,75*5,23+3,75*2,35-3,85*7,88		180,689		
		3,75*8,153		30,574		
		Medzisúččet - DC3		424,459		
		-0,03		-0,030		
		Súččet - podklad medzi nadbetónávkou z DT		1 534,000		
91	623157111	Mazanina z oštonu prostého (m3) tr. C 25/39 hr. nad 120 do 240 mm	m3	595,800	*00,88	60 104,30
		0,15*(46,78-0,2)*(19,56-0,2*2)		133,871		
		Medzisúččet - DC1 - podklad ŽB nad nadbetónávkou		133,871		
		0,15*(11,875*7,88+3,1*6,88+5,825*7,88+12,05*7,88)		38,364		
		0,15*33,25*(19,56-0,48-0,2)		54,264		
		0,15*2,6*1,0		0,390		
		Medzisúččet - DC2 - podklad ŽB nad nadbetónávkou		93,018		
		0,15*(24,03-0,2)*(19,56-3,2*2)		68,487		
		0,15*(3,85-2*0,25)*(7,753+0,2+0,6)		5,581		
		Medzisúččet - DC3 - podklad ŽB nad nadbetónávkou		74,366		
		0,25*252,0 "PK-01		63,000		
		0,15*1022,1 "PK-03		153,315		
		0,14*27,0 "PK-04		3,780		
		0,147*(499,5+3,75*2,4) "PK-05 - aj v mieste výrov, schodov		74,750		
		Medzisúččet - podlahy		294,345		
		-0,002		-0,002		
		Súččet		595,630		
92	631316133	Povrchová úprava vsypovou zmesou ore priemyselne (pancierové) podlahy II. ťažká prevádzka, hr. vsypu 2 cm	m2	* 800,600	3,10	6 581,86
		156,78+93,2		251,980		
		0,02		0,020		
		Medzisúččet - PK-01		252,000		
		59,2+59,83+1,76,18+92,34+28,12+39,44+92,31+66,87		714,050		
		62,48+47,5+66,12+59,31		247,413		
		60,66		60,660		
		0,02		-0,020		
		Medzisúččet - PK-03		1 022,100		
		2,38+2,4+1,26+20,94		26,980		
		0,02		0,029		
		Medzisúččet - PK-04		27,000		
		20,28+63,5+84,0		167,780		
		37,3+32,58+28,53+58,37+85,31+21,86+31,18+31,82+13,75		340,680		
		-3,75*2,4 "vyrovňavacie schody		-9,000		
		0,04		0,040		
		Medzisúččet - PK-05		499,600		
		Súččet		1 800,600		
93	63319153	Priplatok za prehľad, pcvrchu betónovej mazaniny min. tr.G 8/10 ocel. hlad. hr. 80-123 mm	m3	163,400	10,67	1 636,78

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárne, Bratislavská cesta 360/10

Späcovať:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		1534,0*0,1		153,400		
94	631319155	Príplatek za prehľad. povrchu betónovej mazačky m/m l.c. 8/10 oceľ. hlad. hr. 20-240 mm	m3	301,000	8,31	1 899,31
		0,15*(46,78-0,2)*(19,56-0,2*2)		133,871		
		Medzisúčet - DC1 - podklad ŽB nad nadbetónávkou		133,871		
		0,15*(11,875*7,83+3,1*6,86+5,325*7,68+12,95*7,88)		38,364		
		0,15*33,25*(9,56-8,48-0,2)		54,264		
		0,15*2,6*1,0		0,390		
		Medzisúčet - DC2 - podklad ŽB nad nadbetónávkou		93,018		
		0,15*(24,03-0,2)*(19,56-0,2*2)		68,487		
		0,15*(4,85-2*0,25)*(7,753+0,2+0,6)		5,587		
		Medzisúčet - DC3 - podklad ŽB nad nadbetónávkou		74,088		
		0,043		0,043		
		Súčet		301,000		
95	63136182	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	l	0,313	2 056,40	643,65
		0,313 "242		0,313		
96	631362422	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväzaných sietí KARI, priemer drôtu 6/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4 765,000	5,04	24 815,60
		2,15*5,2*225,0 "220		2 418,750		
		2,15*5,0*93,0 "221		999,750		
		2,15*6,0*125,0 "222		1 343,750		
		Medzisúčet		4 762,250		
		2,75		2,750		
		Súčet - podklad ŽB nad nadbetónávkou		4 765,000		
97	631362442	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	713,100	12,05	8 592,86
		51,0*2,35*5,95 "242		713,108		
		-0,908		-0,008		
		Súčet - nosná doska podlažia na 1. NP (drákoobetón) - DC2		713,130		
98	631362422.1	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov - diaľančný profil v. 79 mm, FRANK typ 7/200	ks	1 229,000	0,93	1 142,97
		625*257*347		1 229,000		
		Súčet - podklad ŽB nad nadbetónávkou		1 229,000		
99	631362422.2	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov - diaľančný profil v. 150 mm, FRANK typu 15/200	ks	252,000	1,40	352,80
		252		252,000		
		Súčet - nosná doska podlažia na 1. NP DC2		252,000		
100	631374034	Návrh zo škodlivých (pri spracovaní podlažia)	m3	425,000	38,32	16 286,00
		0,1*(2,68*17,96+7,0*7,43+10,85*7,43+2,3*6,43+2-8,85*7,43+12,0*9,73+4,75*6,43+2,45*1,0)		49,123		
		0,1*(4,75*1,5-1*5*1,0+11,4*1,5+1,5*1,0+4+11,1*5*1,5+9,1*7,43+2,3*6,43+2+5,9*7,43+2,1*7,43)		20,545		
		9,1*(11,125*7,43+3,1*6,43+5,325*7,43+2,45*7,43+3,1*6,43+5,75*7,43+9,625*5+5,525*1,5+1,5*1,0*2)		24,874		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360A/0

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Nápis	JV	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
		0,1*(7,2*1,5+1,5*1,0*2+6,9*1,5+9,625*7,43-2,3*5,43+3,225*7,43+4,9*7,43+2,3*6,43*2+4,6*7,43)		23,456		
		0,1*(3,2*7,43+4,83*7,40+2,1*5,43+2,3*6,23+8,0*7,23-7,33*1,5+1,3*1,0+1,2*1,0+3,12*1,3+6,33*1,3)		17,073		
		0,1*(3,2*9,73+7,03*7,43+2,15*7,43+3,25*4,68+3,25*2,05+3,4*7,43)		14,745		
		0,1*3,25*7,753		2,520		
		Medzisúččet - medzi ŽB pásmi		152,338		
		0,15*(3,13*18,36+7,5*7,68+20,15*7,68+2,3*6,88*2+6,6*7,38+12,5*0,18+5,25*0,88+2,95*1,0)		82,345		
		0,15*(5,25*2,0+2,0*1,0+11,9*2,0+2,0*3,3*4+11,65*2,0-9,6*7,68+2,3*6,88*2+6,4*7,68+2,6*7,68)		36,872		
		0,15*(11,875*7,68+3,1*6,86+5,825*7,68+2,95*7,68+3,1*6,88+6,5*7,68+10,375*2,0+6,025*2,0+2,0*1,0*2)		44,010		
		0,15*(7,7*2,0+2,9*1,3*2+7,65*2,0+10,375*7,68+2,3*6,88+3,725*7,68+5,4*7,68+2,3*6,86*2+5,35*7,68)		41,699		
		0,15*(3,95*7,68+5,33*7,68+2,3*6,88+2,3*6,88+8,65*7,68+7,33*2,0+2,0*1,0+2,0*1,0+3,67*2,0+6,83*2,0)		31,979		
		0,15*(3,65*10,16+7,63*7,68+2,75*7,68+3,75*5,23+3,75*2,35+3,85*7,68)		27,103		
		0,15*3,75*8,153		4,586		
		Medzisúččet - medzi nadbetonávkou		268,594		
		4,068		4,068		
		Súččet		425,000		
101	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PS	m	340,000	0,24	81,60
		2*(3,75+7,95-13,95+3,0+1,0+1,0+4,13+2,0+7,95+8,54+3,12*3+1,0*4+0,6+7,71)		160,060		
		2*(8,64+7,94-3,12*3+1,0*4+0,6+7,71+2,75*2+2,97+4,85+1,65)		196,440		
		2*(11,02+7,96+3,3+3,92*2+7,95-9,12)		71,280		
		Medzisúččet		337,300		
		2,2		2,200		
		Súččet - 2. NP		340,000		
102	283320004600	Okrajová dilatčná páska PE RSS(10/5 mm bez fátie na oddielovanie poterov aa stenových konštrukcií, S&LUMIT	m	346,800	0,32	110,98
		340,0*1,02		346,800		
103	632455698	Cementový poter Estrich, nr. 80 mm	m2	266,600	12,42	3311,17
		43,9+68,69+68,69+85,31		266,590		
		0,01		0,010		
		Súččet - PK-06		266,500		
104	632455603	Cementový poter Estrich, nr. 70 mm	m2	113,000	13,39	1 513,07
		30,94+8,26+14,96+14,96+13,0+8,17+16,78+13,9		129,970		
		-3,75*(7,95-2,1-3,55) "medzipodesta, senodiskové ramená		-8,625		
		Medzisúččet		112,345		
		0,655		0,655		
		Súččet - PK-07		113,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.11 Architektonická stavka

Objektová časť: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Delková cena zadania
165	634023012	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo pteru úloky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	900,006	1,46	1 314,00
		900,0 "odhad"		900,006		
166	64294421	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, p nohy otvoru do 2,5 m2	ks	11,000	48,50	533,50
107	553310.1	Zárubňa kovová pre jednokridlové dvere š. 800-900 mm, v. 2000 mm, na dodatočnú montáž	ks	11,000	34,68	381,48
108	642944321	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru nad 4 5 m2	ks	19,030	40,50	821 50
109	553310.2	Zárubňa kovová pre dvojkrídlové dvere v. 2380-2500 mm, na dodatočnú montáž	ks	19,000	170,72	3 243,68
110	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protioč. dverí s acetónov. jednokridlová do 2,5 m2	ks	2,060	48,50	99,06
111	553310.3	Zárubňa kovová požiar na pre jednokridlové dvere š. 800-900 mm, v. 2000 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, na zabetovanie	ks	2,000	94,43	188,86
112	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiar. s acetónov. dvojkrídlové nac 2,5 do 0,5 m2	ks	6,000	53,53	381,78
113	553310.4	Zárubňa kovová požiar na pre dvojkrídlové dvere š. 2000-3000 mm, v. 2380-2500 mm, bez povrchovej úpravy na zabetovanie, EI30, EW30	ks	5,000	373,45	2 240,70
9 Ostatné konštrukcia a práce-búranie						
114	931961115.1	Vložky do dilatčných škár zvislé, z dosky XPS hr. 50 mm	m2	270,000	3,64	982,80
		1,25*(19,5*2+0,8+0,8+4,85) "základy do +0,00 m		56,818		
		6,5*19,5*2*2,5 "medzi DC1 a DC2		102,250		
		5,5*19,5*2*2,5 "medzi DC2 a DC3		102,250		
		5,5*(0,4+0,4) "medzi spoj chodbou a jstív. budovou		4,400		
		Medzisúččet		265,718		
		4,287		4,287		
		Súčet		270,000		
116	941941341	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nac 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 050,003	1,65	3 382,50
		(0,2+7,01)*(46,75+19,5+46,75)		813,600		
		(0,2+5,50)*(33,25+33,25)*(7,0+5,0)*19,5		418,056		
		(0,2+9,0)*(24,2+19,5+24,0)+(9,0+5,0)*19,5		699,000		
		(0,2+5,5)*(8,5+8,5)		96,900		
		Medzisúččet		2 027,556		
		22,45		22,453		
		Súčet		2 050,000		
118	941941291	Príslatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použit a lešenia šírky nad 1,30 do 1,23 m, výšky do 13 m	m2	10 250,006	0,09	947,50
		2050*5		10 250,300		
117	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,06 do 1,20 m výšky do 19 m	m2	2 053,000	0,07	1 966,56
118	941955001	Lešenia ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenia naj podlahy do 1,20 m	m2	387,600	0,97	375,97

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: 80-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		30,94+43,9+8,26+68,69+14,96+68,69+14,96+13,0+8,17+85,31+16,76+13,9		387,660		
		0,04		0,040		
		Súčet - DC3		387,600	0,00	
119	941955003	Lešenie ľahké pracovná pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	1 016,000	1,16	1 178,56
		158,78+32,48+47,03+58,12+58,3+93,2+84,3 "DC2		583,90		
		37,3+2,4+32,58+28,53+58 37+85,31 +60.66+21,86+7,38+31,6+31,82+20,84+13,75 "DC3		432,60		
		Medzisúčet		1 015,940		
		0,06		0,060		
		Súčet		1 016,000		
120	941956004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,53 do 3,5 m	m2	800,200	1,69	1 340,32
		59,2+59,63+176,18+92,3+128,12+39,44+92,31+66,87+20,28+2,38+63,5		800,210		
		-0,01		-0,010		
		Súčet - DC1		800,200		
121	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	2 050,000	0,29	594,50
122	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	2 050,000	0,15	307,50
123	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	976,000	1,16	1 132,16
		24,0*19,5+4,25*8,5		534,25		
		24,2*19,5		471,900		
		Medzisúčet		976,925		
		-0,025		-0,325		
		Súčet		878,000		
124	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	1 560,600	1,16	1 808,60
		(46,75+33,25)*19,5		(1 560,000)		
125	953941211	Osadenia konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové mädli do múru so zaliatím comontovou maltou	ks	16,000	4,22	67,52
		16,0 "osadenie schod, mädli		16,000		
126	953941311	KŽS - Rlinikový soklový profil šírky 123 mm	m	234,300	4,75	1 112,93
		2*(104,1+1,3+19/6+8,5)*4,55		262,250		
		-(2,0*2+1,5*2+3,0*7)		-28,000		
		Medzisúčet		234,250		
		0,05		0,050		
		Súčet		234,300		
127	953995412	KŽS - Rradokenný profil s okenníčkou	m	146,300	2,72	397,94
		2,0*23+1,5*8+3,0*7+1,75*5+1,5*2,0		91,250		
		2,0*5+1,5*5+1,0*3+0,75*2		22,000		
		Medzisúčet - okná		113,250		
		1,03+2,0*2+1,5*2+3,0*7		29,000		
		2,0		2,000		
		Medzisúčet- dvere		31,060		
		2,3 "podosta		2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitranský samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARCON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,05		0,850		
		Súčet		146,330		
128	953995416	KZS - parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	113,330	2,52	285,52
		2,0*23+1,5*8+3,0*7+1,75*5+1,5*2,0		91,250		
		2,0*5+1,5*5-1,0*3+0,75*2		22,000		
		Medzisúčet		113,250		
		0,05		0,050		
		Súčet		113,300		
129	953995424	KZS - rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	340,500	2,36	810,39
		2*6,85+2*8,3+2*4,2		38,730		
		2*(2,0*23+2,0*9+2,0*7+2,0*5+0,75*1,75*5+1,75*5+1,0*3+1,0*2)*ekla		218,500		
		2*(3,9+3,0+3,0*2+3,0*2+3,0*7+2,63) "dvere		83,260		
		Medz.súčet		340,466		
		0,04		0,040		
		Súčet		340,500		
130	953995427	KZS - dilatčný profil	m	48,400	10,07	487,39
		8*(0,65+5,4) "od základov		48,400		
99		Presun hmot HSW				
131	996011002	Presun hmot are budovy (801, 803, 812), zvislá korštr. z tehál, tváreíc. z kovu výšay do 12m	t	7 247,077	1,70	12 326,03
PSV		Práce a dodávky PSV				
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				
132	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	2 035,000	0,37	752,95
		(46,75-0,12)*(19,5-0,12*2) "DC1		898,094		
		33,25*(19,5-0,12*2) "DC2		640,396		
		(24,8-0,12)*(19,5-0,12*2) "DC3		459,929		
		(4,55-0,15*2)*(8,48+0,12) "DC3		36,560		
		Medzisúčet		2 034,968		
		0,032		0,032		
		Súčet		2 035,000		
133	246170000900	Lak asfaltový ALB-PENETRAL SN v sudoch	t	0,511	2 253,71	1 383,13
		2035,0*9,0003		0,511		
134	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	209 330	0,58	121,39
		2*0,6*(46,75-0,12-19,5-0,12*2) "DC1		79,068		
		2*0,6*(33,25+19,5-0,12*2) "DC2		63,012		
		2*0,6*(24,0-0,12+19,5-0,12*2) "DC3		5*,768		
		2*9,6*(4,55-9,15*2+8,48+0,12) "DC3		15,420		
		Medzisúčet		209,268		
		0,032		0,032		
		Súčet		209,380		
135	246170000900	Lak asfaltový ALB-PENETRAL SN v sudoch	t	0,073	2 263,71	165,25
		209,3*0,00035		0,073		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 368/12

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
136	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	300,000	2,13	639,00
		(0,65+0,5)*(46,75+19,5+46,75) "DC1		129,950		
		(0,65+0,5)*(33,25+33,25) "DC2		76,475		
		(0,65+0,5)*(24,0+19,5+24,0-4,56) "DC3		72,393		
		(0,65+0,5)*(3,48+0,12)*2 "DC3		19,780		
		Medzisúččet		298,598		
		1,402		1,402		
		Súččet		300,000		
137	283230002760	Napovä HDPE fólia proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	345,000	2,17	748,65
		300,0*1,15		315,000		
138	711141553	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIF pritavením	m2	4 370,000	4,24	17 256,80
		2*(46,75-0,12)*(19,5-0,12*2) "DC1		1 796,188		
		2*(33,25*(19,5-0,12*2) "DC2		1 280,790		
		2*(24,0+19,5-0,12*2)*(19,5-0,12*2) "DC3		919,358		
		2*(4,55-0,15*2)*(8,48+0,12) "DC3		73,100		
		Medzisúččet		4 069,936		
		0,064		0,064		
		Súččet		4 070,000		
139	6283201	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	4 680,500	3,20	14 977,60
		4070,0*1,15		4680,500		
140	711112559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIF pritavením	m2	419,000	4,61	1 931,59
		2*2*0,6*(46,75-0,12+19,5-0,12*2) "DC1		158,136		
		2*2*0,6*(33,25+19,5-0,12*2) "DC2		126,824		
		2*2*0,6*(24,0-0,12+19,5-0,12*2) "DC3		103,536		
		2*2*0,6*(4,55-0,15*2+8,48+0,12) "DC3		30,640		
		Medzisúččet		418,536		
		0,464		0,464		
		Súččet		419,000		
141	6283201	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	502,800	3,20	1 608,96
		419,0*1,2		502,800		
142	998711101	Praslin hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	27,147	31,78	862,73
712 Izolácie striech						
143	712290000	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	2 194,500	0,97	2 128,67
		(46,75-0,37*2)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*4		857,388		
		(33,25+2*0,12)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*4		622,572		
		(24,0-3,37*2)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*3		432,838		
		3,062		3,062		
		Medzisúččet - ST-01		1 915,000		
		2*3,81*(46,75-0,37*2+19,5-0,37*2)		104,927		
		2*0,81*(33,25+2*0,12)		54,254		
		2*0,81*(24,0-0,37*2+19,5-0,37*2)		68,072		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Gelková cena zadania
		0,047		0,047		
		Medzisúččet - ST-01 zvisle na atiku		227,300		
		(4,55-0,37*2)/8,48		32,309		
		2*0,81*(4,55-0,37*2+8,48)		19,910		
		-0,019		-0,019		
		Medzisúččet - ST-02		52,200		
		Súččet		2 194,500		
144	283230006600	Parazábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	2 463,700	0,81	1 995,80
		(1915,0+227,3)/1,15		2 463,645		
		0,055		9,055		
		Súččet - ST-01		2 463,700		
145	1010151880	Parazábrana - modifikovaný asfaltový pás s jemnozrnným posypom	m2	60,000	7,73	463,80
		52,2*1,15		60,030		
		-0,03		-0,030		
		Súččet - ST-02		60,000		
146	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením do podkladu z plechu, so zvarením spoju	m2	2 285,000	6,40	14 624,00
		104,1*19,5		2 029,950		
		4,55*8,48		38,584		
		Medzisúččet - celá plocha strechy aj s plochou atiky		2 068,534		
		1/2*(0,39+0,45)*(19,5-0,37*2-0,08*2)+0,45*(46,75-0,37*2-0,08*2)/2-1,2*1,2*4		43,317		
		1/2*(0,39+0,45)*(19,5-0,37*2-0,08*2)+0,45*(33,25+2*0,12-0,08*2)/2-1,2*1,2*4		32,049		
		1/2*(0,39+0,45)*(19,5-0,37*2-0,08*2)+0,45*(24,0-0,37-0,08*2)/2-1,2*1,2*3		24,615		
		1/2*(0,39+0,45)*(4,55-0,37*2-0,08*2)+2*0,65*8,48		9,045		
		Medzisúččet - steny aliky zo strany strechy		109,026		
		(0,2+0,2)*(45,85+33,25+23,1)/2 "OSB pod žlabom		81,760		
		(0,2+0,2)/8,48 "OSB žlabom		3,392		
		2*0,25*(1,5+1,5)/11 "steny svetlíkov		16,500		
		5,788		5,788		
		Súččet		2 285,000		
147	283220.1	Hydroizolačná fólia PVC-P, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	2 627,800	7,95	20 891,01
		2285,0*1,15		2 627,750		
		0,05		0,050		
		Súččet		2 627,800		
148	311970001200	Kolviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0,9 mm, oceľový	ks	9 300,000	0,34	3 162,00
		2285,0*4,07		9 299,950		
		0,05		0,050		
		Súččet		9 300,000		
149	311970001900	Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm	ks	9 300,000	0,34	3 162,00
150	712073220	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	14,000	14,55	203,70
151	283770093700	Strešná vpúšť systémová - priemer 100 mm, dl. 400 mm	ks	14,000	9,74	136,36

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SOŠ Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objadávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/16

Spracová:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód po ožky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
152	311970001200	Kotviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0,9 mm, oceľový	ks	70,000	0,34	23,80
152	311970001200	14,0*5		70,000		
153	311970001900	Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm	ks	70,000	0,34	23,80
154	712973240	Detaily < PVC-P fóliám osadenie vetracích komínkov	ks	62,600	7,76	487,12
		výrobca: 3 ks/ 00 m2				
		3*(104,1*19,5+4,55*6,48)/00,0		62,656		
		0,356		0,056		
		Súčet		62,000		
155	283225.1	Hydrazulačná fólia PVC-P, izolácia stochých striech, farba sivá	m2	24,800	7,95	197,16
155	283225.1	62,0*0,4		24,800		
156	283770004000	Dovetrávač komín, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	62,000	7,75	481,12
157	311970001200	Kotviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0,9 mm, oceľový	ks	310,000	0,34	105,40
		62,0*5		310,000		
158	311970001900	Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm	ks	310,000	0,34	105,40
159	712973450	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	550,000	9,70	5 335,00
		2*(45,85+18,5)		128,800		
		2*33,25		66,500		
		2*(23,1+18,6)		83,400		
		2*(45,85+33,25+23,1) "pri žlaboch		204,400		
		2*(1,5+1,5)*11 "pri svetlíkoch		66,000		
		Medzisúčet		549,200		
		0,8		0,800		
		Súčet		550,000		
160	311970001200	Kotviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0,9 mm, oceľový	ks	550,000	0,34	187,00
161	311970001900	Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm	ks	4 400,000	0,34	1 496,00
		550,0*8		4 400,000		
162	712973560	Detaily k termoplastom všeobecne, ná-ožný uholník z hrubopoplast plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	484,000	4,85	2 347,43
		2*(45,85+18,6)		128,900		
		2*33,25		66,500		
		2*(23,1+18,6)		83,400		
		2*(45,85+33,25+23,1) "pri žlaboch		294,400		
		Medzisúčet		483,200		
		0,8		0,800		
		Súčet		484,000		
163	311970001200	Kotviaci prvok d 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. do 0,9 mm, oceľový	ks	3 872,000	0,34	1 316,48
		484,0*8		3 872,000		
164	311970001900	Teleskop univerzálny do dĺžky 700 mm	ks	3 872,900	0,34	1 316,48
165	712990040	Pociozenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 18°	m2	2 285,000	0,97	2 216,45
		2285,0		2 285,000		
166	693110004700	Netkaná textília 300 g/m2 - filtračná ochranná separačná Netkaná textília 300 g/m2 - filtračná ochranná separačná	m2 m2	2 627,800	0,94	2 473,13

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2285,0*1,15		2 627,750		
		0,05		0,350		
		Súčet		2 627,800		
167	712991840	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atiky šírky 4" 1 - 820 mm pod klamplarske konštrukcia	m	299,408	5,82	1 742,51
		2*(46,75+19,5-2*3,45)		130,708		
		2*33,25		66,508		
		2*(24,0+19,5-2*0,45)		85,200		
		2*8,5		17,000		
		Súčet		299,400		
168	31497000100	Koviaci prvok do betónu s 8,4 mm, oceľový	ks	2 393,000	0,34	814,64
		299 4*8		2 395,200		
		0,8		0,800		
		Súčet		2 396,008		
169	607260000450	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. xš 25x2500x1250 mm	m2	140,100	19,80	2 773,98
		299,4*0,45*1,04		140,119		
		-0,319		-0,019		
		Súčet		140,100		
170	9987*2102	Presun hmôt pre zvlášť povlakove, krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	18,743	18,43	345,43
713 izolácie tepelné						
171	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie pociáh fóliou	m2	2 195,280	0,85	1 865,92
		379,0+1818,2		2 195,200		
172	283230006600	Parazábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	2 524,500	0,85	2 145,83
		2195,2*1,15		2 524,480		
		0,02		0,020		
		Súčet		2 524 500		
173	713121111	Montáž tepelnej izolácie pod áh minerálnol: vinou, kladená voľne v jednej vrstve	v2	379,009	2,43	920,97
		30,94+43,9+8,25+68,69+14,95+68,69+14,35+3,0+8,17+25,3'+16,78+13,3 "DC3		387,568		
		-3,75*(7,95-2,1-3,55) "medzipodesta, schod skovó ramená		-8,625		
		Medzisúčet		378,936		
		0,065		0,065		
		Súčet - 2. NP		379,000		
174	631440.1	Akustická izolačná doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia pte podlahy	m2	366,300	7,29	2 681,31
		379,0*1,02		386,580		
		0,02		0,020		
		Súčet		386 600		
175	713122121	Montáž tepe nej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	1 816,280	2,43	4 413,37
		59,2+59,63+176,18+92,3+128,12+39,44+92,31+68,87+20,2				
		8+2,38+63,5 "DC4		800,210		
		158,78+82,48+47,6+58,12+59,3+93,2+84,0 "DC2		583,430		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 380/10

Spracoval:

Dátum: 1.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		37,3+2,4+32,58+28,53+58,37+85,31+00,66+21,86+7,86+31,16+31,82+20,84+13,75 IDC3		432,460		
		Medzisúččet		1 816,150		
		0,05		0,050		
		Súččet-1. NP		1 816,200		
176	283720007700	Teplnoizolačné dosky 100Šhr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	3 705,100	3,81	14 116,43
		2*1816,2*1,02		3 705,048		
		0,052		0,052		
		Súččet		3 705,100		
177	7131322111	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	104,100	8,31	856,87
		(0,65-0,25)*(104,1+1,3+18,5+8,48)*2		105,904		
		-(0,65-0,25)*4,55		11,820		
		Medzisúččet		104,084		
		0,016		0,016		
		Súččet - okolo podmurovky		104,100		
178	283750000700	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	106,200	6,78	720,04
		104,1*1,02		106,182		
		0,018		0,018		
		Súččet		106,200		
179	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženú v jednej vrstve, prikotvaním - cez hr. 200 mm	m2	57,000	3,03	172,71
		0,5*(46,75-0,37*2+33,25+2*0,12+46,75-0,37*2)*2		52,250		
		0,5*8,48		4,240		
		Medzisúččet		56,490		
		0,51		0,510		
		Súččet - pod žľabom len 1 vrstva		57,000		
180	631440030900	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	58,200	24,31	1 414,84
		57,0*1,02		58,140		
		0,06		0,060		
		Súččet		58,200		
181	713141160	Montáž TI striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	1 947,300	2,43	4 731,94
		(46,75-0,37*2)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*4		857,388		
		(33,25+2*0,12)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*4		622,512		
		(24,0-0,37*2)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*3		432,036		
		3,062		3,062		
		Medzisúččet - ST-01		1 915,000		
		(1,55-0,37*2)*8,48		32,309		
		0,009		0,009		
		Medzisúččet - ST-02		32,300		
		Súččet		1 947,300		
182	631440026500	Čadidová minerálna izolácia pre plochú strechu - spádová doska 0-60 mm	m2	1 986,300	18,04	35 832,85
		1 947,3*1,02		1 986,246		
		0,054		0,054		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárno

Objekt: SC-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		1 986,300		
183	713141165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	66,000	1,26	84,48
		2*(1,5+1,5)*11		66,000		
		Súčet - okolo svetlíkov		66,000		
184	831490000290	Atikový klín 80x80x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy	m	67,300	3,59	240,75
		66,0*1,02		67,320		
		-0,02		-0,020		
		Súčet		67,300		
185	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením - coz hr. 400-460 mm	m2	1 888,000	4,95	9 357,25
		(46,75-0,37*2)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*4		857,388		
		(33,25+2*0,12)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*4		622,512		
		(24,0-0,37*2)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*3		432,038		
		-0,5*(46,75-0,37*2+33,25+2*0,12+46,75-0,37*2)*2 "pod žlabom len 1 vrstva		-52,250		
		0,312		0,312		
		Medzisúčet - ST-01		1 860,000		
		(4,55-0,37*2)*8,48		32,309		
		-0,5*8,48 "pod žlabom len 1 vrstva		-4,240		
		0,031		0,031		
		Medzisúčet - ST-02		28,100		
		Súčet		1 888,100		
186	631440030900	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	3 851,700	24,31	93 634,33
		2*1888,1*1,02		3 851,724		
		-0,024		-0,024		
		Súčet		3 851,700		
187	713144095	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	254,500	6,40	1 635,20
		1/2*(0,39+0,45)*(19,5-0,37*2)+0,65*(46,75-0,37*2-0,08*2)*2-1,2*1,2*4		61,724		
		1/2*(0,39+0,45)*(19,5-0,37*2)+0,65*(33,25+2*0,12-0,08*2)*2-1,2*1,2*4		45,448		
		1/2*(0,39+0,45)*(19,5-0,37*2)+0,65*(24,0-0,37*2-0,08*2)*2-1,2*1,2*3		34,070		
		1/2*(0,39+0,45)*(4,55-0,37*2)+2*0,65*8,48 "ST-02		9,112		
		0,046		0,046		
		Medzisúčet - atika zvisle hr. 80 mm		150,400		
		2*(0,37*(46,75-2*0,12)+19,5-2*0,45)		48,181		
		2*0,37*33,25		24,605		
		2*0,37*(24,0-2*0,12+19,5-2*0,45)		31,346		
		-0,032		-0,032		
		Medzisúčet - atika vodorovne hr. 30 mm		104,100		
		Súčet		254,500		
188	283750000900	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	153,400	10,86	1 665,92
		150,4*1,02		153,408		
		-0,008		-0,008		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		153,400		
189	283750000500	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	107,200	4,07	436,30
		104,1*1,03		107,223		
		-0,023		-0,023		
		Súčet		107,200		
190	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	56,091	18,43	1 033,76
		722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
191	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	21,000	8,25	173,25
		14+3		17,000		
		2+2		4,000		
		Súčet		21,000		
192	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	17,000	53,93	916,81
193	449170000800	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Ce 5 kg	ks	4,000	57,13	228,52
194	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,570	23,22	13,24
		725 Zdravotechnika - zariadenie predmety				
195	725190000	Montáž pískárovej dielicej steny plastovej	ks	6,000	8,58	51,48
196	554950000100	Pískárová dielica stena, 760x420x70 mm, plastová, biela	ks	6,000	63,05	378,30
197	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,032	25,51	0,82
		731 Ústredné kúrenie - kotolne				
198	731361101	Nerezový komín Schiedel ICŠ 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	3 855,75	3 855,75
199	731361109	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína Schiedel ICŠ 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky nad 8 do 18 m	súb.	2,000	149,44	298,88
200	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	42,631	3,64	155,90
		762 Konštrukcie tesárske				
201	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz (vrátane spojovacieho materiálu)	m2	149,000	5,82	867,18
		(0,2+0,5)*(45,85+33,25+23,1)*2		143,080		
		(0,2+0,5)*8,48		5,936		
		Medzisúčet		149,016		
		-0,016		-0,016		
		Súčet		149,000		
202	607260000450	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrlixš 25x2500x1250 mm	m2	160,900	17,40	2 799,66
		149,0*1,08		160,920		
		-0,02		-0,020		
		Súčet		160,900		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 300/10

Soracoval:

Dátum: 18.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
203	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,770	49,97	88,45
763 Konštrukcie - drevostavby						
294	763138231	Podhľad SDK Rigips RF 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	1 703,800	28,13	47 827,83
		59,2+59,63+170,18+92,3+128,12+39,44+92,81+66,87+20,28+63,5 "DC"		797,830		
		153,73+82,43+47,6+58,12+59,3+93,2+84,0 "DG2"		573,480		
		30,94+43,9+68,69+68,69+8,17+85,31+16,78 "DC3"		322,480		
		Medz súčet		1 703,790		
		0,01		0,010		
		Súčet		1 703,800		
205	763138233	Podhľad SDK R gips RF 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	37,500	31,04	2 395,20
		2,38 "DC1"		2,380		
		0 "DC2"		0,000		
		3,26+14,96+14,96+13,0+13,9 "DC3"		65,080		
		Medzisúčet		67,480		
		0,04		0,040		
		Súčet		67,500		
206	998763301	Presun hmôt pre sád-okartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	44,867	18,43	826,90
764 Konštrukcie klampiarske						
207	764325420	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, odkvapov a stechách s lepenkovou krytinou zo segmentov r.š. 250 mm, ozn. K.20	m	5,500	11,90	65,45
208	764333430	Lemovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm, ozn. K.19	m	4,600	20,80	94,76
209	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 -1123 mm	ks	14,000	19,30	270,20
210	764396432	Prípojovacia lišta dilatčná z pozinkovaného farebného PZf plechu, hš. do 180 mm, ozn. K.19	m	4,800	11,90	51,98
211	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 340 mm, ozn. K.01-K.13	m	118,100	18,30	1 925,03
		2,05*23+1,55*8+3,05*7+1,85*11,55+2,05*2,05*5+1,55*5*1,65*3+0,8*2		118,080		
		3,05		0,050		
		Súčet		118,100		
212	764430460.1	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 958 mm, ozn. K.18	m	303,200	25,22	7 645,70
		2*104,1+4*19,5+2*8,5		303,200		
213	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 110 mm, ozn. K.14-K.17	m	97,600	18,14	1 770,46
		4*7,0		28,000		
		4*5,6		22,400		
		4*9,0		36,000		
		2*5,6		11,200		
		Súčet		97,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-C1.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadanie	Celková cena zadania
214	999764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,396	67,99	162,90
766 Konštrukcie stolárske						
215	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	5*0,500	15,49	84*3,15
		t-ojsklom U=0,9 W/m2 K				
		Farba rámu : ciela-bie a, bezpečnostné kovanie				
		2*(2,0+2 C)*23		139,000		
		2*(1,5+2 C)*8		56,000		
		2*(3,0+2 C)*7		70,000		
		2*(1,75+2,9)*5		37,500		
		2*(1,5+0,75)*1		4,500		
		2*(2,0+2,0)*1 + 1,0+2*3,0		15,000		
		(2,0+2*3,0)*2		16,000		
		1,5+2*3,0		7,500		
		1,5+2*3,0		7,500		
		3,2+2*3,0		9,200		
		2*(2,0+1,5) vnútorné okno		7,000		
		Medzisúčť		414,200		
		2*(2,0+1,75)*5		37,500		
		2*(1,5+1,75)*5		32,500		
		2*(1,0+1,0)*3		12,000		
		2*(0,75+1,0)*2		7,000		
		2,0+2*2,63		7,260		
		Medzisúčť		96,260		
		0,04		0,040		
		Súčť		510,500		
216	611410.01	Plastové okno 2000x2000 mm - dvojkrídlové S+OŠ, izolačné trojsklo, ozn. O.01	ks	23,000	563,42	13 073,65
217	611410.02	Plastové okno 1500x2000 mm - jednokrídlové OŠ, izolačné trojsklo, ozn. O.02	ks	8,000	384,12	3 072,93
218	611410.03	Plastové okno 3000x2000 mm - dvojkrídlové S+OŠ, izolačné trojsklo, ozn. O.03	ks	7,000	894,34	6 260,38
219	611410.04	Plastové okno 1750x2000 mm - jednokrídlové OŠ+S, izolačné trojsklo, ozn. O.04	ks	5,000	433,59	2 167,95
220	611410.05	Plastové okno 750x1590 mm - jednokrídlové S, izolačné trojsklo, ozn. O.05	ks	1,000	163,93	163,93
221	611410.06	Plastové okno 2000x2000 mm - dvojkrídlové OŠ+S s dverami 1000x2000 mm a pevným nadsvetlíkom v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.06	ks	1,000	1 044,69	1 044,69
222	611410.07	Plastová zasklená stena 2000x3000 mm - dvojkrídlová, dvojkrídlové dvere 2000x2300 mm s pevným nadsvetlíkom v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.07	ks	2,000	1 650,94	3 301,88
223	611410.08	Plastová zasklená stena 1500x3000 mm - dvojkrídlová, dvojkrídlové dvere 1500x2300 mm s pevným nadsvetlíkom v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.08	ks	1,000	1 405,53	1 405,53
224	611410.09	Plastová zasklená stena 1500x3000 mm - dvojkrídlová, dvojkrídlové dvere 1500x2300 mm s pevným nadsvetlíkom v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.09	ks	1,000	1 405,53	1 405,53

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školská dielňa

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 300/0

Sorecovateľ:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena základu	Celková cena zadania
225	611410.10	Plastová zasklená stena 3250x3000 mm - dvojkrídlové dvere 2000x2300 mm s pevnými bočnými svetlami a nadsvetlami, izolačné trojsklo, ozn. ZS.1	ks	1,000	2 139,82	2 139,82
226	611410.11	Plastové okno 2000x1750 mm - dvojkrídlové S+OS, izolačné trojsklo, ozn. O.10	ks	5,000	530,59	2 652,95
227	611410.12	Plastové okno 1500x1750 mm - jednokrídlové S+OS, izolačné trojsklo, ozn. O.11	ks	5,000	357,93	1 789,65
228	611410.13	Plastové okno 1000x1300 mm - jednokrídlové S+OS, izolačné trojsklo, ozn. O.12	ks	3,000	150,35	451,05
229	611410.14	Plastové okno 750x1000 mm - jednokrídlové S+OS, izolačné trojsklo, ozn. O.13	ks	2,000	134,83	269,66
230	611410.15	Plastová zasklená stena 2000x2630 mm - dvojkrídlová, dvojkrídlové dvere 2000x2100 mm s pevnými nadsvetlami v. 700 mm, izolačné trojsklo, ozn. O.14	ks	1,000	1 594,58	1 594,58
231	611419.16	Plastové okno 2000x1500 mm - dvojkrídlové OS+P, izolačné trojsklo, ozn. O.01	ks	1,000	241,53	241,53
232	283250006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	536,000	2,65	1 420,40
		510,5*1,05		536,025		
		-0,025		-0,025		
		Súčet		536,000		
233	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	536,000	1,64	879,04
		510,5*1,05		536,325		
		-0,325		-0,325		
		Súčet		536,000		
234	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	18,24	237,12
		*jednokrídlové dvere, dýhované dubovou dýnou				
		*kovanie - súčasť dodávky				
		041+3+1+1+1		13,000		
235	611610.2	Dvere vnútorné 800x2000 mm - jednokrídlové plné, DTD doska, povrch dubová dýha, ozn. D08, D24, D25	ks	4,000	238,15	952,60
236	611610.3	Dvere vnútorné 600x2000 mm - jednokrídlové 2/3 presklené, DTD doska, povrch dubová dýha, ozn. D09	ks	1,000	348,59	348,59
237	611610.4	Dvere vnútorné 800x2000 mm - jednokrídlové 2/3 presklené, DTD doska, povrch dubová dýha, ozn. D12, D23	ks	5,000	238,15	1 190,75
238	611610.1	Dvere vnútorné 600x2000 mm - jednokrídlové plné, DTD doska, povrch dubová dýha, ozn. D10	ks	1,000	238,15	238,15
239	611650.1	Dvere vnútorné 900x2000 mm - jednokrídlové protipožiarne EW30/D3-C, požiarne výplň DTD, SK certifikát, povrch dubová dýha, ozn. D11	ks	1,000	462,33	462,33
240	611650.2	Dvere vnútorné 800x2000 mm - jednokrídlové protipožiarne EW30/D3-C, požiarne výplň DTD, SK certifikát, povrch dubová dýha, ozn. D13	ks	1,000	462,33	462,33
241	6540150.1	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, PAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	13,000	16,01	208,13
242	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	26,000	62,50	2 561,00
		*dvojkrídlové dvere plné, dýhované dubovou dýnou				
		*kovanie - súčasť dodávky,				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SOŠ Školská dielňa

Časť: 50-01.1 Architektúra a statika

Obdobie: Nitriansky samosprávny kraj, Nika

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárne, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		21		21,000		
		cvojsko čí-e, faroa oela				
		"kcvanie - súčasť dodávky				
		5		5,0000		
		Súčet		26,000		
243	611511.1	Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkridlové plné, DTD doska povrch dubová dýha, ozn. D01	ks	13,000	1 105,80	14 375,40
244	611511.3	Dvere vnútorné 2000x2380 mm - dvojkridlové plné, DTD doska povrch dubová dýha, ozn. D21	ks	3 000	2 247,49	6 742,47
245	611511.2	Dvere vnútorné 3000x2500 mm - trojkridlové plné, DTD doska povrch dubová dýha, ozn. D02, D03	ks	3,000	1 503,50	4 510,50
246	611651.1	Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkridlové protipožiarné E7/30/D3-C, požiarna výplň DTD, SK certifikát, povrch dubová dýha, ozn. D04	ks	2,000	1 959,40	3 918,80
247	611651.2	Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkridlové protipožiarné E7/30/D3-C, celozasklené, SK certifikát, farba biela, ozn. D05	ks	1,000	5 030,42	5 030,42
248	611651.3	Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkridlové protipožiarné EW30/D3-C, celozasklené, SK certifikát, farba biela, ozn. D06	ks	1,000	5 030,42	5 030,42
249	611651.4	Dvere vnútorné 2000x2500 mm - dvojkridlové protipožiarné E130/D3-C, celozasklené, SK certifikát, farba biela, ozn. D07	ks	1,000	5 030,42	5 030,42
250	611851.5	Dvere vnútorné 2005x2380 mm - dvojkridlové protipožiarné EH15/D3-C, celozasklené, SK certifikát, farba biela, ozn. D22	ks	2,000	6 094,51	12 189,02
251	549150.1	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta 5H, F&B, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený SAPELI	ks	26,000	16,01	416,26
252	766300117	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	8,000	10,13	81,04
253	549170000500	Samozatvárač dveri do 60 kg hydraulický, rozmer 1173x85, 3x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	9,000	34,03	306,27
254	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm	ks	5,000	2,91	14,55
255	511550000300	Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej	m	4,700	14,07	66,13
		(3*1,0+2*0,75)*1,05		4,725		
		-0,025		-0,025		
		Súčet		4,700		
256	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár	pár	5,000	1,45	7,25
257	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	14,000	3,10	43,40
258	611550000300	Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej	m	21,700	14,07	305,32
		(1,5*8+1,5*0,75+1,5*5)*1,05		21,656		
		0,344		0,044		
		Súčet		21,700		
259	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár	pár	14,000	1,45	20,30
260	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	34,000	3,40	115,60
261	611550000300	Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej	m	70,100	14,07	986,31

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Kcmárno, Bratislavská cesta 360/0

Spracoval:

Dátum: 1.3.2022

Č.	Kód položky	Pisoi	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(2,0*23+1,75*5+2,0*2,0*5)*1,05		70,088		
		0,0*2		0,012		
		Súčet		70,100		
262	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár	pár	34,000	1,45	49,30
263	766694114	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2800 mm	ks	7,000	3,40	23,80
264	611550000200	Parapetná doska vnútorná, š. 300 mm z drevotriesky laminovanej	m	22,100	14,07	310,95
		3,0*7*1,05		22,050		
		0,05		0,050		
		Súčet		22,100		
265	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom - pár	pár	7,000	1,45	10,15
266	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	13,080	6,31	82,03
267	611890604000	Prah dubový, aĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	8,92	8,92
268	611890004400	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	9,51	9,51
269	1977401001	Lišta prechodová hliníková - nízkooprofilový prah	m	8,800	4,42	38,90
		(0,6*0,6*6+0,6*0,8*3)*1,05		6,828		
		-0,02		-0,028		
		Súčet		8,800		
270	766695232	Montáž prahu dveri, dvojkrídlových	ks	26,000	6,31	154,06
271	611890005602	Prah dubový, dĺžka 2010 mm, šírka 150 mm	ks	7,090	7,28	60,96
272	1977401001	Lišta prechodová hliníková - nízkooprofilový prah	m	43,100	3,12	134,47
		(2,0*13+3,0*3+2,0*3)*1,05		43,050		
		0,05		0,050		
		Súčet		43,100		
273	611890001002	Presun mmot pre konštrukcie stolárske v obje-doch výš-ty nad 6 do 12 m	t	13,184	38,54	508,11
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
274	1977401001	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním	m2	162,800	10,19	1 650,78
		2,0*3,0 "1,24		6,000		
		2,0*(1,88+2,1+2,97*2 97) "WC		19,840		
		0,06		0,060		
		Medzisúčet - sanitárna s cverami		25,900		
		2*3,5 "1,24		7,000		
		2,0*(1,55+1,55*2+1,55*2+1,55*2) "WC		21,700		
		Medz súčet - sanitárna bez dverí		28,700		
		2,0*(8,64+5,8)*2 "s dverami		57,760		
		2,0*(3,1*4+3,1*4) "bez dverí		49,600		
		3,04		0,040		
		Medzisúčet - šatníková		137,400		
		Súčet		152,300		
275	553010, š	Sanitárna deliaca stienka v. 2000 mm s nosná rámová konštrukcia z hliníkových profilov montovaná na regulovateľných podperách, materiál odolný proti vode a mechanickému poškodeniu	m2	25,700	64,98	1 664,93

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	ML	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
276	553010.6	Sanitárna deliaca stienka v. 2000 mm s dverami - nosná rámová konštrukcia z hliníkových profilov montovaná na regulovateľných podperách, materiál odolný proti vode s mechanickému poškodeniu	m2	25,930	64,96	1 682,98
277	553010.2	Šatníková priečka z oceleového plechu, montovaná na regulovateľných podperách, vrátane náteru	m2	107,400	45,94	4 933,96
278	767211112	Montáž schodov rovných a podlást, osadených na oceleovú konštrukciu zvaraním	ks	24,000	15,28	366,72
279	553001	Schodiskový stúpeň z tahakov 1200x305 mm; povrch žiarovo pozinkovaný	ks	21,000	58,26	1 398,24
280	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 brí zábradlia do 15 kg	m	11,200	15,28	171,14
		4,6+0,25+4,6+1,75 - vnútorné		11,200		
281	553520.6	Zábradlie schodiskové v. 1150 mm - oceleové profily s madlom, kotvené do podlahy, náter farba RAL 7021, ozn. 0.72	m	11,200	121,25	1 358,00
282	767221213	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceleovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	m	13,103	15,28	200,17
		3,25+0,92+4,31+3,27-1,3		13,050		
		0,05		0,050		
		Súčet		13,100		
283	553520.5	Zábradlie schodiskové v. 1150 mm - oceleové profily s madlom, kotvené do podlahy, náter farba RAL 7021, ozn. 0.71	m	13,100	121,25	1 598,38
284	767230070	Montáž schodiskového masla na stenu	m	17,000	10,19	173,23
		4,6+2,0+3,75+2,0+4,6		16,950		
		0,05		0,050		
		Súčet		17,000		
285	553520.8	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceleové, náter farba RAL 7021	m	17,000	22,41	380,97
286	767251111	Montáž podlasy: z oceleového ryhovaného plechu	kg	63,000	1,83	100,80
		Hmotnosť = 41,4 kg/m2				
		1,21*1,26*41,4		622,618		
		0,382		0,0622		
		Súčet		63,000		
287	002	Podesta oceleových schodov 1210x1250 mm - z oceleového plechu hr. 5 mm, povrch žiarovo pozinkovaný	ks	1,000	291,29	291,29
288	767310033	Montáž strešného svetlíka elektricky ovládateľného do plochej strechy	ks	11,300	224,07	2 464,77
289	611310.5	Strešný svetlík do plochek so zaobleným zasklením, ovládaný elektricky, do otvoru 1200x1200 mm, ozn. ST.8	ks	11,000	1 179,04	12 969,44
290	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním - na oceleové sekundárne nosníky	m2	1 915,000	8,16	15 607,25
		(46,75-0,37*2)*(19,5-3,37*2)-1,2*1,2*4		857,388		
		(33,25+2*0,12)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*4		622,512		
		(24,0-0,37*2)*(19,5-0,37*2)-1,2*1,2*3		432,038		
		Medzisúčet		1 911,938		
		3,062		3,062		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 380/10

Skracoval:

Dátum: 1.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		9'5,000		
291	138310005300	Plech trapezový pozinkovaný T 50 103,5x50 mm hr. 0,88 mm, MASLEN	m2	2.010,800	15,10	32 373,86
		1915,6*1,05		2 600,7560		
		0,05		0,050		
		Súčet		2 600,8060		
292	767590192	Montáž pod aľovými konštrukciami - pod aľovými roštami za úpravu roštov (krátenie)	m	7,490	18,19	75,4'
		9,305*24		7,320		
		0,003		0 030		
		Súčet		7,400		
293	767653112	Montáž vrát sekčných sklonových pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	7,000	145,50	1 018,50
		ovládaním, izolovaná				
		"vybavená sresoná rymí dverami 909x2000 mm				
		7		7,000		
294	553412.5	Garážová brána 3000x3000 mm - izolovaná, na diaľkovú ovládanie, s personálnym vstupom, vrátane pohonu a kľúčiky so zámkami, ozn. SF8	ks	7,000	2 085,50	14 598,50
295	767833100	Montáž rebrikov do T-muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z ten rastenných profilov	T	17,960	25,46	456,73
		7,9+9,0+1,9		17,960		
296	767834102	Montáž ochranného koša zvaráním	m	16,109	10,19	164,06
		5,5+7,5+3,1		16,100		
297	553954.1	Oceľový požiarny rebrik 8250x700 mm s ochranným košom (vrátane krycieho náteru), ozn. P.R1	ks	1,000	1 452,09	1 452,09
298	553954.2	Oceľový požiarny rebrik 9250x700 mm s ochranným košom (vrátane krycieho náteru), ozn. P.R2	ks	1,000	1 546,18	1 546,18
299	553954.3	Oceľový požiarny rebrik 3150x700 mm s ochranným košom (vrátane krycieho náteru), ozn. P.R2	ks	1,000	1 148,48	1 148,48
300	99576702	Práson námot pre kovové stavebné spojnicové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		30,957	46,44	1 437,64
771 Podlahy z dlaždíc						
301	77127530Z	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	39,300	29,86	8'9,80
		3,75*(0,3+0,17)*2		3,525		
		3,7*(2,4-2*0,3)		6,960		
		Medzisúčet - 1.23 - vyrovnávacie schody		10,195		
		1,75*(1,3+0,17)*(13+13)		21,365		
		3,75*2,05 "medzipodesta		7,688		
		Medzisúčet - 2.01		29,973		
		0,042		0,042		
		Súčet		39,300		
302	597740.1	Dlaždice keramické protišmyková vnútorné (300x300 mm)	m2	40,902	9,22	377,12
		39,3*1,02		40,086		
		0,014		0,014		
		Súčet		40,100		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: 30-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárna, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
303	771415004	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	21,700	3,11	67,49
		2*(3,75+7,95)-2,0+2*0,15 "PK-07		21,700		
304	597840.2	Sokel keramický 300x80	ks	74,000	0,78	57,72
		21,7/0,3*1,02		73,780		
		0,22		0,220		
		Súčet		74,000		
305	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	139,300	18,24	2 540,83
		27,0 "PK-04		27,000		
		30,94+8,26+14,96+14,96+13,0+8,17+16,78+13,9 "PK-07		120,970		
		-3,75*(7,95-2,1-3,55) "medzipodesta, schodiskové ramená PK-07		46,825		
		Medzisúčet		139,345		
		-0,045		-0,045		
		Súčet		139,300		
306	597740.1	Dlaždice keramické protišmykové vnútorné (300x300 mm)	m2	142,100	9,22	1 310,18
		139,3*1,02		142,088		
		0,014		0,014		
		Súčet		142,100		
307	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,972	22,09	109,83
777 Podlahy syntetické						
308	777511021.1	Epoxidová samonivelačná stierka hr. 3 mm + epoxidový podkladový náter + penetrácia, systém samonivelizačný a presypaný, kremičitý piesok	m2	766,100	44,33	33 961,21
		499,5 "PK-05		499,500		
		43,9+68,69+68,69+85,31+0,01 "PK-06		266,600		
		Súčet		766,100		
309	777511300.1	Epoxidová stierka hr. 1,5 mm na zvislé plochy - penetrácia, 2x náter	m2	77,000	136,67	10 523,59
		"sokel okolo stien na 1. NP - v. 0,1 m				
		2*0,1*(3,2+18,5+7,5+22,45+11,9+7,95*3+12,5+10,25+5,25+7,95)		24,670		
		2*0,1*(11,9+8,7+2,9+7,95*3+29,65+2,0+1,0*5)		16,800		
		Medzisúčet - DC1		41,470		
		2*0,1*(20,3+12,05+7,95*2+1,0*2132,65+2,0+1,0*5)		17,980		
		2*0,1*(10,375+6,025+7,6+7,75+7,95*4)		12,710		
		Medzisúčet - DC2		30,690		
		2*0,1*(23,20-0,3+2,0+2,0+1,0*2+3,95+7,63+11,02+7,95*3)		15,070		
		2*0,1*(3,95+7,63+2,75+3,75+3,92+7,95*5+3,75+8,5)		14,800		
		Medzisúčet - DC3, 1. NP		29,870		
		-0,1*(1,0+2,0*2+1,5*2+3,0*7)		-2,900		
		0,1*(0,6+0,8*10+0,9)		-0,950		
		-2*0,1*(2,0*13+3,0*2,5*3+2,0*2,5*6+3,25*3,0+2,0*2,38*4)		-21,458		
		-2*0,1*2,0 "prechod bez výplne		-0,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
		Medzisúčat - výplne otvorov		-25,708		
		0,678		0,678		
		Súčet		77,000		
310	993777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,946	24,53	121,33
781 Dokončovacie práce a obklady						
311	781446210	Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	435,000	18,24	7 934,40
		2*2,1*(1,9+2,0+1,2+2,0+1,63+4,58)-(0,6*2+0,8)*2,0 "1, NP		51,902		
		0,6*(0,8+7,95+0,8) "Kuchyňa 1.27		5,730		
		2*2,1*(18,95+2,0+3*1,0+4,13+2,0)-				
		(2,0*2,1*4+0,8*2,0*3+2,0*2,1+0,8*2,0+0,75*0,37)		98,659		
		2*2,1*(3,12+3,12+7,95-0,12+1,0*4+0,6)-				
		(0,8*2,0*3+1,0*0,37)		73,244		
		2*2,1*(3,12+3,12+7,95-0,12+1,0*4+0,6)-				
		(0,8*2,0*3+1,0*0,37)		73,244		
		2*2,1*(2,75+2,75+7,95-0,12+1,0*4+0,75*0,37)		58,259		
		2*2,1*(3,92+3,92+7,95-0,12+2,15+1,0)-				
		(0,8*2,0*3+1,0*0,37+1,5*1,12)		72,194		
		Medzisúčat		433,232		
		1,708		1,768		
		Súčet		435,000		
312	597740.4	Obklad keramický (napr. 300x300mm)	m2	443,700	7,76	3 443,11
		435,0*1,02		443,700		
313	781731040	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škárovanie bielym cementom, veľ. 290 x 65 mm	m2	120,000	34,21	4 105,20
		2*0,5*(10*4,1+1,6+19,5+8,5)*0,5*4,55		131,425		
		-0,5*(1,0+2,0*2*1,5*2+3,0*7)		14,500		
		0,5*(0,15*5+0,3*7)*2 "ostenie		2,850		
		Medzisúčat		119,775		
		0,225		0,225		
		Súčet		120,000		
314	596360.2	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	7 246,000	0,71	5 144,66
		"spotreba 59,2 ks/m2				
		59,2*120,0*1,02		7 246,080		
		0,08		0,080		
		Súčet		7 246,000		
315	996781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	18,744	22,09	414,05
783 Dokončovacie práce - nátery						
316	783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" - dvojnásobné (na stavbe)	m2	1 333,000	4,59	6 118,47
		"OK strechy				
		1314,8		1 314,800		
		"OK schodiska				
		18,2		18,200		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
Súčet - výkaz v statike				1 333,000		
317	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	78,400	4,59	358,86
		0,2*(0,66+2*2,02)*2		1,876		
		0,2*(0,85+2*2,02)*10		9,780		
		0,2*(0,95+2*2,02)*1		0,998		
		Medzisúčet - jednokrádlkové dvere		12,654		
		0,35*(2,05+2*2,55)*13		32,533		
		0,35*(3,05+2*2,55)*3		8,563		
		0,35*(2,05+2*2,55)*6		15,015		
		0,35*(2,05+2*2,43)*4		9,674		
		Medzisúčet - dvojkridlové dvere		65,780		
		-0,034		-0,034		
		Súčet		78,400		
318	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	78,400	2,55	199,82
319	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	145,000	5,92	858,40
320	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	145,000	2,10	304,50
		2*1,5*(8,64+7,95+1,0)*(2,0*1,5+0,8*1,5+2,0*0,62*2)		46,090		
		2*1,5*(8,64+7,95+1,0)-(2,0*1,6+0,8*1,5+2,0*0,62*2)		46,090		
		2*1,5*(11,02+7,95+1,0)*(2,0*0,62*3+1,5*0,62*2+2,0*1,5)		51,330		
		Medzisúčet		143,510		
		1,49		1,490		
		Súčet		145,000		
321	783894612	Nátery farbami riediteľnými vodou - bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	1 771,300	2,43	4 304,26
		1703,8+67,5 "SDK podhlád		1 771,300		
784 Maľby						
322	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	5 367,500	0,19	1 019,83
		432,5 "stropy		432,500		
		4935,0 "steny		4 935,000		
		Súčet		5 367,500		
323	784410510	Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	5 367,500	0,10	536,75
324	784411302	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	5 367,500	0,81	4 347,68
325	784452282	Maľby z maliarskych zmesí - ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	5 222,500	1,16	6 058,10
		5367,5		5 367,500		
		-145,0 "olejový náter		-145,000		
		Súčet		5 222,500		
326	784452372	Maľby z maliarskych zmesí - ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	5 222,500	1,16	6 058,10
M Práce a dodávky M						

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školske dielne

Časť: SO-01.1 Architektúra a statika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 18.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
43-M		Montáž oceľových konštrukcií				
327	43086.1	Montáž rôznych dielov OK vrátane uchytenia OK na jest konštrukcie chemickými kotvami	kg	40 393,700	1,23	49 684,25
		*OK strechy				
		39740,7		39 740,700		
		*OK schodiska				
		653,0		653,000		
		Súčet - výkaz v statike		40 393,700		
328	424954.1	Oceľová konštrukcia strechy - valcovaná oceľ tr S235JR, S235JRH, S355J2 - kompletná dodávka vrátane základného náteru	kg	39 740 700	3 20	127 170,24
329	424954.2	Oceľová konštrukcia schodiska - valcovaná oceľ tr S235JR - kompletná dodávka vrátane základného náteru	kg	653,000	4 10	2 677,30
330	43086.2	Montáž rôznych dielov OK - použitie autožeriavu s obsluhou	hod	300,000	24,25	7 275,00
331	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	1 841,83	1 841,83
332	PPV	Podiel pdružených výkonov	%	3,000	542,93	1 628,79
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				
333	000200031	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	eur	1,000	447,04	447,04

Celkom

1 763 771,70

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.2 Zdravotechnika - ležaté rozvody kanalizácie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	53,000	31,53	1 671,09
		0,25*(147,217+71,488+01,593+25,117-125,581) "25% ručne		52,460		
		0,54		0,540		
		Súčet		53,000		
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	160,000	11,05	1 768,00
		"v rámci SO-01.1 - zemina odstránená do hl. -0,75 m				
		0,7*(1,07+2,45)/2*25,9 "K1-KŠ		37,348		
		0,7*(1,00+1,78)/2*2,3 "K2-		2,862		
		0,7*(1,77+1,94)/2*5,8 "K2a-		7,531		
		0,7*(1,83+2,02)/2*6,3 "K1a-		8,489		
		0,7*(1,89+2,44)/2*18,4 "K5-		27,885		
		0,7*(2,35+2,40)/2*1,6 "K11a-		2,660		
		0,7*(2,06+2,19)/2*4,4 "K12-		6,545		
		0,7*(1,93+2,06)/2*4,4 "K7-		6,145		
		0,7*(2,05+2,06)/2*0,9 "K8-		1,295		
		0,7*(1,79+2,39)/2*20,1 "K4a-		29,406		
		0,7*(2,11+2,34)/2*7,6 "K9-		11,837		
		0,7*(2,07+2,17)/2*3,5 "K30-		5,194		
		Medzisúčet - DC3		147,217		
		0,7*(1,89+2,25)/2*12,1 "K17-RŠ1		17,533		
		0,7*(1,83+2,19)/2*12,1 "K18-		17,025		
		0,7*(1,85+2,13)/2*9,3 "K19-		12,955		
		0,7*(1,71+1,94)/2*6,3 "K20-		8,136		
		0,7*(1,89+2,05)/2*42,1 "K21-RŠ2		15,839		
		Medzisúčet - DC2		71,488		
		0,7*(1,59+1,96)/2*13,9 "K22-		17,028		
		0,7*(1,53+1,89)/2*12,1 "K23-		14,484		
		0,7*(1,63+1,63)/2*1,0 "K24-		1,141		
		0,7*(1,47+1,98)/2*12,1 "K25-RŠ3		13,976		
		0,7*(1,35+1,71)/2*12,1 "K26		12,959		
		0,7*(1,35+1,63)/2*9,3 "K27-RŠ4		9,700		
		0,7*(0,80+1,63)/2*25,6 "K28-RŠ4		22,310		
		Medzisúčet - DC1		91,598		
		0,7*0,15*(25,9+2,3+5,8+6,3+18,4+1,6+4,4+4,4+0,9+20,1+7,6+3,5) "DC3		10,626		
		0,7*0,15*(12,1+12,1+9,3+6,3+12,1) "DC2		5,450		
		0,7*0,15*(13,9+12,1+1,0+12,1+12,1+9,3+25,6) "DC1		9,041		
		Medzisúčet i výkop pre lôžko		25,117		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školská dielňa

Časť: SO-01.2 Zariadenie technickej dielne - ležaté rozvody kanalizácie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,7*0,75*(25,9+2,3+5,8+6,3+18,4+1,6+4,4+4,4+0,9+20,1+7,6+3,5) "DC3		-53,130		
		-0,7*0,75*(12,1+12,1+9,3+6,3+12,1) "DC2		-27,248		
		-0,7*0,75*(13,9+12,1+1,6+12,1+12,1+9,3+25,6) "DC1		-15,203		
		Medzisúččet - odstránená časť rýhy v rámci SO-01.1		-125,581		
		-0,25*(147,217+71,488+91,598+25,117-125,581) 125%				
		ručne		-52,460		
		2,621		2,621		
		Súčet		180,000		
3	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna v hornine	m3	80,000	1,09	87,20
4	151101101	Raženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	300,000	4,24	1 272,00
		"v rámci SO-01.1 - zemina odstránená do hl. -0,75 m				
		2*(1,67+2,45)/2*25,9 "K1-KŠ		106,708		
		2*(1,80+1,78)/2*2,3 "K2-		8,234		
		2*(1,77+1,94)/2*5,8 "K29-		21,518		
		2*(1,38+3,02)/2*0,3 "K1B-		24,255		
		2*(1,89+2,44)/2*18,4 "K85-		79,672		
		2*(2,35+2,40)/2*1,6 "K41a-		7,600		
		2*(2,06+2,19)/2*4,4 "K12-		18,700		
		2*(1,93+2,06)/2*4,4 "K7-		17,556		
		2*(2,05+2,06)/2*0,9 "K8K8-		3,699		
		2*(1,79+2,39)/2*20,1 "K4a-		84,018		
		2*(2,11+2,34)/2*7,6 "K9-		33,820		
		2*(2,07+2,17)/2*3,5 "K830-		14,840		
		2*0,15*(25,9+2,3+5,8+6,3+18,4+1,6+4,4+4,4+0,9+20,1+7,6+3,5) "ložko		30,360		
		2*0,75*(25,9+2,3+5,8+6,3+18,4+1,6+4,4+4,4+0,9+20,1+7,6+3,5) "vykopaná vrátmi SO-01.1		-151,800		
		Medzisúččet - DC3		299,180		
		0,82		0,820		
		Súčet - s rerezvou aj pre DC2 a DC1		300,000		
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	300,000	2,53	759,00
7	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	53,000	9,32	493,96
		53,0 "ručný výkop		53,000		
8	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	75,300	3,94	296,68
		53,0+160,0 "výkop		213,000		
		-137,7 "zásyp		-137,700		
		Súčet - mimo stavenisko		75,300		
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+ 8 km)	m3	602,400	0,44	265,06
		75,3* 8		602,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.2 Zpracovateľská - I. etáž rozvodný kanalizačný

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárne, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 3.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstva celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
10	171201201	U-szenie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	75,300	0,76	57,23
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	105,000	4,86	509,26
		75,0*1,4		105,000		
12	174101902	Zasypanie sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	137,700	3,45	475,07
		53,0+100,0 "výkop		213,000		
		-(50,2+25,1) "obsyp. lôžko		-75,300		
		Súčet - po úrovni -0.75 m		137,700		
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	50,200	3,34	418,67
		0,7*0,3*(25,9+2,3+5,8+6,3+18,4+1,6+4,4+4,4+0,9+29,1+7,6+3,5) "DC3		21,252		
		0,7*0,3*(12,1+12,1+9,3+6,3+12,1) "DC2		10,899		
		0,7*0,3*(13,9+12,1+1,0+12,1+12,1+9,3+25,6) "DC1		8,081		
		Medzisúčet		50,232		
		-0,032		-0,032		
		Súčet		50,200		
14	5833716790	Štrkopiesok Ø-22 M	t	86,350	19,34	1 670,01
		50,2*1,67		83,834		
		0,03*83,834 "+3%		2,515		
		Medzisúčet		86,349		
		0,001		0,001		
		Súčet		86,350		
4 Vodorovné konštrukcie						
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 83 mm	m3	25,100	41,23	1 034,87
		0,7*0,15*(25,9+2,3+5,8+6,3+18,4+1,6+4,4+4,4+0,9+29,1+7,6+3,5) "DC3		10,626		
		0,7*0,15*(12,1+12,1+9,3+6,3+12,1) "DC2		5,450		
		0,7*0,15*(13,9+12,1+1,0+12,1+12,1+9,3+25,6) "DC1		9,041		
		Medzisúčet		25,117		
		-0,017		-0,017		
		Súčet		25,100		
8 Rúrové vedenie						
16	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého priestenného DN 100	m	3,500	6,0	21,04
		3,5 "K30-DC3		3,500		
17	286110002001	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká priestenná, DN 120 Ø	m	4,000	4,95	19,80
		3,5*1,093		3,828		
		0,174		0,174		
		Súčet		4,000		
18	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého priestenného DN 160	m	237,000	7,62	1 805,94

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.2 Zdravotechnika - ležaté rozvody kanalizácie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Geľková cena zadania
		10,0+2,3+5,8+8,3+18,4+1,6+4,4+4,4+0,9+9,5+7,6 "DC3 - K1, K2, K29, K16, K5, K11a, K12, K7, K8, K4a, K9		71,200		
		12,1+12,1+9,3+6,3+12,1 "DC2 - K17, K18, K19, K20, K21		51,900		
		13,9+12,1+1,0+12,1+12,1+9,3+25,6 "DC1 - K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28		86,100		
		0,8		0,800		
		Medzisúčet - DN 125		210,000		
		25,9-10,0+20,1-9,5 "DC3- K1, K4a		26,500		
		0 "DC2		0,000		
		0 "DC1 - K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28		0,000		
		0,5		0,500		
		Medzisúčet - DN 150		27,000		
		Súčet - dĺžky potrubia odmerané zo ZTI-5		237,000		
19	286110002051	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plošterná, DN 125	m	230,000	6,07	1 396,10
		210,0+1,093		229,530		
		0,47		0,470		
		Súčet		230,000		
20	286110002401	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plošterná, DN 160	m	30,000	11,25	337,50
		27,0+1,093		29,511		
		0,489		0,489		
		Súčet		30,000		
21	877268000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	1,000	4,80	4,80
22	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	2,49	2,49
23	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	30,000	5,74	172,20
24	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	30,000	3,88	116,40
25	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	8,000	5,66	45,28
26	286510013200	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	6,25	6,25
27	286510013300	Odbočka PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000	7,35	51,45
28	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	ks	23,000	6,66	153,18
29	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	23,000	2,33	53,59
30	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	3,000	5,81	17,43
31	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	3,000	5,99	17,97
32	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	6,30	6,30
33	286510013500	Odbočka PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	10,32	10,32
34	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	2,000	6,66	13,32
35	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	4,54	9,08
36	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	240,500	1,26	303,03
		3,5+237,0		240,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.2 Zdravotechnika - ležaté rozvody kanalizácie

Objednavateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

C	Kód položky	Popis	Mz	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
37	600721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstelkou izoláciou	m	240,000	0,70	168,00
99	Presun hmôt HSV					
38	900270101	Presun hmôt pri rôznej veľkosti tláčené z rúr z plastu, hmôt drebu sklolaminátu, v uzavretom výkope	m	139,649	1,70	237,40

Celkom

15 747,31

DARTON s.r.o.
UL. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 426 551, IČ DPH: SK212127333

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Zdravotechnika - ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesta: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	953841721	Osadenie objímky alebo držiaka v betóne - odhad	ks	300,000	2,41	723,00
		300 "odhad		300,000		
2	5528401801	Závesný systém - s použitím objímok s gumenými vložkami a závesy potrubia k stropom	ks	300,000	8,32	2 496,00

99

Presun hmôt HSV

3	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,209	1,70	2,06
---	-----------	---	---	-------	------	------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

4	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	257,000	2,04	524,28
		185+33+6+34		257,000		
5	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 13x9 mm (d.potrubia x hr.izolácie)	m	185,000	0,50	92,50
		20+165		185,000		
6	283310001300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d.potrubia x hr.izolácie)	m	33,000	0,53	17,49
		25+8		33,000		
7	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d.potrubia x hr.izolácie)	m	5,000	6,20	31,00
8	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d.potrubia x hr.izolácie)	m	34,000	7,14	242,76
9	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	116,000	2,33	270,28
		100+16		116,000		
10	283310001800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d.potrubia x hr.izolácie)	m	100,000	0,47	47,00
11	283310002100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d.potrubia x hr.izolácie)	m	16,000	1,01	16,16
12	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	504,000	2,13	1 073,52
		365+92+40+7		504,000		
13	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d.potrubia x hr.izolácie)	m	365,000	1,43	521,95
		200+165		365,000		
14	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d.potrubia x hr.izolácie)	m	92,000	1,87	172,04
		85+7		92,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: 80-01,3 Zdravotechnika - ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 350/13

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Číselná cena zadania
15	283310004800	izolačná PE trubica TUBOWIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	40,000	1,94	77,60
16	283310004900	izolačná PE trubica TUBOWIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	7,000	2,12	14,84
17	713482122	Montáž trubíc z PS, hr. 15-20 mm vnút.priemer 39-70 mm	m	13,000	2,52	32,76
18	283310005000	izolačná PE trubica TUBOWIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	13,000	2,45	31,85
19	998713102	Presun hmôl pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,101	27,63	2,79
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
20	72174109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	11,000	13,29	146,19
		2,0 "K8-K7		2,000		
		1,0 "K10-K12		1,900		
		Medzisúčť - podstropom		3,900		
		0,5*12 "napojenie WC		0,000		
		1,1		1,100		
		Súčť		11,000		
21	721172107	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1,8	m	35,000	8,54	298,90
		"K2, K8, K18 - do základov v priemere 1,5 m				
		4*(5,5+1,5)		28,000		
		"K4a - do základov 1,5 m				
		4,0*1,5		5,500		
		Medzisúčť		33,500		
		1,5		1,500		
		Súčť		35,000		
22	286510021302	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 75 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	23,000	3,37	77,51
23	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	116,000	14,45	1 676,20
		"K1, K5, K7, K9, K12 - do základov v priemere 1,8 m				
		7,5+7,5+7,5+8,0+7,5+5*1,8		45,000		
		"K10, K6				
		4,0+4,0		8,000		
		"K22 - do základov 1,5 m				
		4,0+1,5		5,500		
		"K17-K28 okrem K22 - do základov 1,5 m				
		11*(1,5+1,5)		33,000		
		"dažďová dole D1-D14				
		14*1,5		21,000		
		Medzisúčť		112,500		
		3,5		3,500		
		Súčť		116,000		
24	286510021300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	12,000	5,13	61,56
25	7211722061	Odpadové HT potrubie vodorovné DN 50	m	125,000	14,41	1 801,25

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Zdravotechnika a ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spoločnosť:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
		0,5*2+0,8*3+0,5*11+0,8*0,5*6+1,0*2+1,5*4+1,5*2 "napojenie VL, U, S, KD, P, VP, HL21, HL20+HL136		48,100		
		0+2+0+0+3,1+0+3,8+0+0,5+11+0+0+5+6,1+0+0+0,8+2,9 +2,5 "do K1-K16, K29, K30		37,700		
		0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 "do K17-K21		2,500		
		20+0,5+0,8+0,5+0,5+0,5+0,5 "do K22-K28		5,300		
		Medzisúččet - 1. NP		91,800		
		3,6+0,8+1,0+1,0+6,3+0+0+1,9+1,4+0+2,6+0+1,0+2,4+1,0+ 0,8 "do K1-K16		23,600		
		Medz. súčet - 2. NP		23,600		
		9,6		9,600		
		Súččet		125,000		
26	7211722121	Odpadové HT potrubie vodorovné DN 100	m	8,000	14,45	115,60
		0,5 "do K1-K16, K29, K30		0,500		
		0 "do K17-K21		0,000		
		0,5 "do K22-K28		0,500		
		Medzisúččet - 1. NP		1,000		
		1,3+0+0+0+1,0+0+1,0+0,5+0+0+1,0+0+0,5+0+0+0 "do K1-K16		5,300		
		Medzisúččet - 2. NP		5,300		
		1,7		1,700		
		Súččet		8,000		
27	721172227	Odpadové HT potrubie zvislé DN 50	m	8,000	23,40	187,20
		"K3, K4, K", K13, K14, K15				
		1,0+1,3+1,5+1,2+1,0+1,0		7,000		
		Medzisúččet		7,000		
		1,0		1,000		
		Súččet		8,000		
28	721179000	Prestupy kanalizačného potrubia cez konštrukcie v požiarnych úsekoch	ks	1,000	32,40	32,40
29	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťok D 50x1, 8	ks	53,000	9,60	508,80
		31+11+1+2+2+4+2 "U, S, KD, VL, P, VP, HL21, HL20		53,000		
30	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťok D 110x2,3	ks	12,000	13,87	166,44
		12 "WC		12,000		
31	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	8,04	16,08
32	286630023500	Podlahový vpust DN 50, mriežka neraz 115x115 mm, zápachová uzávierka	ks	2,000	57,65	115,30
33	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapačom nečistôt a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	14,000	19,11	267,54
34	286630056150	Lapač strešných splavenín z ILBOCING, DN 110/125 s klbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezmraznou klapkou, čistiacim krytom, ponákladové diely z liatiny	ks	14,009	126,10	1 765,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Zdravotechnika - ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: BARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
35	721290012	Montáž prívrážkovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	8,000	4,84	38,72
36	551610000100	Prívrážková hlavica HL900N, DN 110, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia	ks	8,000	48,60	388,80
37	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	303,000	0,63	190,89
		11+35+116		162,000		
		125+8+8		141,000		
		Súčet		303,000		
38	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,640	18,95	12,13
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
39	722130211	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 15	m	20,090	16,54	330,80
		1,7 "DC3		1,700		
		1,7 "DC2		1,700		
		1,7+1,7+1,7+1,7+8,0 "DC1		14,800		
		Medzisúčet		18,200		
		1,8		1,800		
		Súčet - SV		20,000		
40	722130212	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 20	m	25,000	16,97	424,25
		3,3+4,7+0,5 "DC3		8,500		
		2,7+3,5+2,7+3,9 "DC3 v podlahe 2. NP 2. NP		12,800		
		1,3 "DC3 ■ nad podlahu 2. NP		1,300		
		Medzisúčet		22,600		
		2,4		2,400		
		Súčet - SV		25,000		
41	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 25	m	5,000	18,03	90,15
		3,5 "DC3 - v podlahe 2. NP		3,500		
		1,5		1,500		
		Súčet		5,000		
42	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 32	m	34,000	20,17	685,78
		2,0 "DC3		2,000		
		1,7 "DC2		1,700		
		7,1 "DC1		7,100		
		Medzisúčet - pod stropom		10,800		
		2,0+2,0+2,0*3 "dole z podhľadu		10,000		
		1,8+0,7+0,8 "k hydrantom		3,300		
		1,7 "v podlahe 2. NP		1,700		
		2,5+2,0 "k hydrantu na 2. NP		4,500		
		Medzisúčet		19,500		
		3,7		3,700		
		Súčet - SV		34,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technická v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielňa

Časť: SO-01.3 Zariadenie dielne - ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/0

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
43	722130215	Potrúbie z ocele pozink. bez švíku, bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov, bežných-11 343,00 DN 40	m	100,000	27,08	2 708,00
		2,5 "nad stropom		2,500		
		4,0 "dole do ROV		4,000		
		5,4+6,4+7,3 "DC3		19,100		
		20,0+15,0 "DC2		35,000		
		36,1 "DC1		36,100		
		0,3 "do podlahy 2. NP		0,800		
		Medzisúččet		97,500		
		2,5		2,500		
		Súčet - SV		100,000		
44	722130216	Potrúbie z ocele pozink. bez švíku, bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov, bežných-11 343,00 DN 60	m	16,000	37,99	607,84
		4,0 "hore pod strop		4,000		
		2,0+3,4 "pod stropom		5,400		
		2,0 "do ÚV		2,000		
		3,0 "doplnenie ÚK		3,000		
		Medzisúččet		14,400		
		1,6		1,600		
		Súčet		16,000		
45	722139000	Prestupy vodovodného potrubia cez konštrukcie v požiarnych úsekoch	ks	1,000	36,17	36,17
46	722171111	Potrúbie plastliniové D 16x2 mm v kotúčoch	m	200,000	16,84	3 368,00
		1,7+2,0 "DC3		3,700		
		1,7+1,7+1,7+1,7 "DC2		6,800		
		7,1+1,7+1,7+1,7+1,7+8,0 "DC1		21,500		
		Medzisúččet - TV		32,400		
		6,4+7,3+1,7+3,3+4,7+0,5+2,0 "DC3		25,900		
		20,0+1,5+15,0+1,7+1,7+1,7+1,7 "DC2		43,300		
		36,1+7,1+1,7+1,7+1,7+1,7+8,0 "DC1		58,000		
		3,5+3,7+2,7+3,5+2,7+3,9+1,7 "DC3 - na 2. NP		21,700		
		1,5 "DC3 - nad podlahu 2. NP		1,500		
		Medzisúččet - C		150,400		
		17,2		17,200		
		Súčet		200,000		
47	722171113	Potrúbie plastliniové D 20x2 mm v kotúčoch	m	85,000	20,30	1 725,50
		3,3+4,7+0,5 "DC3		8,500		
		15,0 "DC2		15,000		
		36,1 "DC1		36,100		
		Medzisúččet - TV		59,600		
		5,4 "DC3		5,400		
		Medzisúččet - C		5,400		
		2,7+3,5+2,7+3,9 "DC3 - v podlahe 2. NP		12,800		
		1,3 "DC3 - nad podlahu 2. NP		1,300		
		Medzisúččet		14,100		
		5,9		5,900		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Zariadenia technická - ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		85,000		
48	722171114	Potrubié plastliníkové D 26x3 mm v kotúčoch	m	40,000	23,87	954,80
		7,3 "DC3		7,300		
		20,0+1,5 "DC2 + hore		21,500		
		Medzisúčet		28,800		
		3,5+3,7+1,7 "DC3 v podlahe 2 NP		8,900		
		2,3		2,300		
		Súčet		40,600		
49	722171134	Potrubié plastliníkové D 32/3,0 lisovaním	m	7,000	25,76	180,32
		6,4 "DC3		6,400		
		0,6		0,600		
		Súčet		7,000		
50	722171135	Potrubié plastliníkové D 40/3,5 lisovaním	m	13,000	37,70	490,10
		4,0 "hore pod strop		4,000		
		2,5 "pod stropom		2,500		
		5,4 "DC3		5,400		
		Medzisúčet - TV		11,900		
		1,1		1,100		
		Súčet		13,000		
51	722172110	Potrubié z plastových rúr DN 15	m	330,000	14,36	4 738,80
		"pripojovacie z podhľadu				
		2*3,8*5+2*1,5 "DC3		41,000		
		2*3,8*4 "DC2		30,400		
		2*5,0*7 "DC1		70,000		
		Medzisúčet		141,400		
		"pripojovacie k zar. predmetom				
		2*(1,3+3,2+1,0+0,5+6,0) "DC3		24,000		
		2*(0+1,0+1,5+0,8) "DC2		8,600		
		2*1,2+2,3+2*(1,0+1,2+1,0+1,2+1,0+1,0) "DC1		17,500		
		2*0,3*17+1,0*2+2*0,3+2*0,3 "napojenie zar. predmetov		13,400		
		Medzisúčet		63,500		
		2*(1,4+4,7)+3,2+2,7+2*1,9+2,3+2*4,3+3,0 "nad podlahou 2. NP		35,800		
		2*(3,2+3,9+1,0) "nad podlahou 2. NP		16,200		
		2*0,5*8+2*0,3*14+2*1,0*11+1,0*10+0,8*6+0,3 "napojenie zar. predmetov		53,500		
		Medzisúčet - 2. NP		105,500		
		19,6		19,600		
		Súčet		330,000		
52	722172111	Potrubié z plastových rúr DN 20	m	15,000	14,65	219,75
		2*(5,5+1,7) "nad podlahou 2. NP		14,400		
		0,6		0,600		
		Súčet		15,000		
53	722190401	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	108,000	28,23	3 048,84
54	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	80,000	5,63	450,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárno

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Zdravotechnika - ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
55	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	14,000	9,51	133,14
56	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	38,000	3,17	120,46
57	551110013700	Guľový uzáver pre vodu DN 15	ks	38,000	7,28	276,64
58	722221315	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,000	3,71	44,52
59	551110013800	Guľový uzáver pre vodu, DN 20	ks	12,000	10,40	124,80
60	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	3,95	11,85
61	551110013900	Guľový uzáver pre vodu, DN 25	ks	3,000	16,90	50,70
62	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	6,44	12,88
63	551119014100	Guľový uzáver pre vodu, DN 40	ks	2,000	36,11	72,22
64	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	8,63	8,63
65	551110014200	Guľový uzáver pre vodu DN 50 - HUV	ks	1,000	59,11	59,11
66	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	3,000	3,42	10,26
67	551210036500	Vypúšťací guľový ventil, DN 15	ks	3,000	10,35	31,05
68	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	4,43	4,43
*napojenie OÚV na rozvody vod						
	1			1,000		
69	551210026000	Ventil poistný pre teplú vodu, DN 25	ks	1,500	63,19	63,19
70	722221310	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,71	3,71
71	551190000900	Spätná klapka, DN 20	ks	1,000	10,07	10,07
72	722221315	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	4,66	4,66
73	551190001000	Spätná klapka, DN 25	ks	1,000	17,52	17,52
74	722221325	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,92	5,92
75	551190001200	Spätná klapka, DN 40	ks	1,000	24,69	24,69
76	722253005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	6,300	11,54	69,24
77	449150000900	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PHL PLUS, hadica 20 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dverka, prúdnicia ekv. 10, PHHP	ks	6,000	228,92	1 373,52
78	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	890,000	1,26	1 121,40
		20+25+5+34+100+16		200,000		
		200+85+40+7+13		345,000		
		330+15		345,000		
		Súčet		890,000		
79	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	890,000	0,87	774,30
80	998722102	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,339	17,30	23,16
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie						
81	724391	Montáž úpravne vody pre vykurovanie	súb.	1,000	163,93	163,93

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Zdravotechnika - ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/0

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č	Kód položky	Popis	VJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
82	4363601	Zariadenie na úpravu vody v kúrení AQUASET-500-N	ks	1,000	892,40	892,40
83	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	0,336	31,82	1,15
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety						
84	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	12,000	31,62	379,44
85	552370001400	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1080 mm s podmietskou splachovacou nádržou	ks	12,000	182,85	2 194,20
86	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	12,000	11,83	141,96
87	642360000600	Misa záchodová keramická závesná, hlboké splachovanie, farba biela - predbežná cena, výber podľa investora	ks	12,000	75,50	906,00
88	554330600400	Záchodové sedadlo s poklopom, duroplast s antibakteriálnou úpravou, farba biela	ks	12,500	20,34	244,08
89	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	6,000	18,04	108,24
90	642510000700	Pisoár keramický - predbežná cena, výber podľa investora	ks	6,000	130,95	785,70
91	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	31,000	27,18	842,58
92	642110002400	Umývadlo keramické 55 cm, farba biela - predbežná cena, výber podľa investora	ks	31,000	36,81	1 141,11
93	725241312	Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 800x800 mm, 900x900 mm	súb.	1,000	32,20	354,20
94	552220000300	Vanička sprchová oceľová, rozmer 900x900x135 mm, farba biela	ks	11,000	104,35	1 147,85
95	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelníčka)	súb.	11,000	6,01	66,11
96	4014804979	Sprchový záves vinyl š. 1200 mm	ks	11,000	16,01	176,11
97	725329102	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom do 780x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	11,83	11,83
98	552310000400	Kuchynský drez nerezový do dosky s odkvapkávacou plochou - predbežná cena, výber podľa investora	ks	1,000	122,71	122,71
99	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	20,76	41,52
100	642710000100	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou - predbežná cena, výber podľa investora	ks	2,000	174,60	349,20
101	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	80,000	4,75	380,00
12*1+6*1+31*2 "WC, P, U				80,000		
102	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový DN 15 s rúrkou a ružicou	ks	80,000	4,96	396,80
103	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	8,42	25,26
1+2 "KD, VL				3,000		
104	651450000200	Batéria drezová nástenná, jednopáková - predbežná cena, výber podľa investora	ks	3,005	40,65	121,95
105	725829601	Montáž batérie umývadlovej stojankovej pákovej alebo klasických	ks	31,000	8,54	264,74

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Zariadenia technika - ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 380/10

Spracoval:

Dátum: 1.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
106	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková - predbežná cena, výber podľa investora	ks	31,000	37,02	1 147,62
107	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	11,000	7,95	87,45
108	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková, bez sprchovej sady - predbežná cena, výber podľa investora	ks	11,000	31,76	349,36
109	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s povou výškou sprchy	ks	11,000	11,74	129,14
110	5514678850	Sprchová súprava - tyč 60 cm, hadica 1600 mm, hlavica - predbežná cena, výber podľa investora	ks	11,000	8,64	95,04
111	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50	ks	31,000	4,16	128,96
112	551620008300	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/50, DN 50, s vyberateľným sifónom	ks	31,000	19,74	611,94
113	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	1,000	5,13	5,13
114	551620009900	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom	ks	1,000	23,58	23,58
115	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	11,000	3,01	33,11
116	551620003500	Zápachová uzávierka HL514/SN sprchových kútov DN 40/50, ventil 6/4" a kĺbovým pripojením, krytka - neraz	ks	11,000	22,37	246,07
117	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	2,000	4,14	8,28
118	551620015100	Zápachová uzávierka HL513-100G/50, DN 50x60-65 mm, pre výlevky, s guľovým kĺbom, výškovo nastaviteľná	ks	2,000	23,79	47,58
119	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	6,000	2,13	12,78
120	551620011000	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/50, DN 50	ks	6,000	15,15	90,90
121	725869382	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	8,660	2,72	21,76
122	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia	ks	4,000	17,25	69,00
123	551620027000	Vtokový lievnik HL20, 6/4", s fixačnou objímkou k HL 100(G), vetranie a klimatizácia	ks	2,000	30,66	61,32
124	551620015500	Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kendezačný sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	32,97	65,94
125	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	35,000	2,18	76,30
126	5516757402	Dvierka krycie 150x300 mm, plastové	ks	35,000	9,46	330,75
127	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,205	18,79	22,64
732 Ústredné kúrenie - strojovne						

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Zdravotechnika - ostatná časť

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
128	732331865	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 33 l	ks	1,000	10,57	10,57
129	484620000500	Nádoba expanzná typ Reflex DD s vakom 33 l, Ø 354 mm v 468 mm, pripojenie flowjet G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	29,34	29,34
130	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m	ks	1,000	27,26	27,26
131	426150000800	Čerpadlo cirkulačné pre TUV	ks	1,000	333,97	333,97
132	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,008	50,97	0,41
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						
133	734421130	Tlakomer deformačný kruhový 0-10 MPa	ks	3,000	47,69	143,07
134	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,008	52,57	0,42
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
135	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) - drobné nešpecifikované práce	hod	100,000	16,01	1 601,00

Celkom

55 841,32

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 830 551, IČ DPH: SK2012870111

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba Školských dielní pri SOŠ technickej v Komárno

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: 50-01.4 Vnúterná plynoinštalácia

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 366/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Ďalšia cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	---------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

723

Zdravotechnika - plynovod

1	723120202	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	1,000	9,39	9,39
2	723120203	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	14,000	10,03	140,42
3	723120205	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	0,400	13,23	5,29
4	723120206	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	0,600	14,19	8,51
5	723120207	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50	m	97,000	19,42	1 893,74
6	723150342.1	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32	ks	1,000	15,27	15,27
7	723150343	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,600	19,14	30,62
8	723150343.1	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40	ks	1,000	23,52	23,52
9	72315.9	Prestupy rozvodného potrubia cez konštrukcie v požiarnej úsekoch	kpl	1,000	42,04	42,04
10	723150366	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,600	9,50	5,70
11	723150369	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	m	1,800	21,45	38,61
0,6"3				1,860		
12	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenia a upevnenie plynov. výpisť na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	5,000	8,25	41,25
13	723190907	Ľava plynovodného potrubia - odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	113,006	1,92	216,96
1+14+0 4+0,6+07				113,006		
14	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn	ks	4,000	2,71	10,84
15	552270.1	Prípojka spotrebičov DN 20, dl. 800 mm	ks	4,000	13,34	53,36
16	723231021	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	1,000	8,34	8,34
17	551340006400	Guľový uzáver na plyn, DN 50 - HUP	ks	1,000	100,52	100,52
18	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	3,000	2,43	7,29
19	551340001300	Guľový kohút na plyn, DN 15	ks	1,000	11,59	11,59
20	551340001301	Guľový kohút na plyn, DN 15 + zátky DN 15	ks	1,000	12,70	12,70
21	551340001302	Guľový kohút na plyn, DN 15 hadicový	ks	1,000	13,02	13,02
22	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	5,800	2,52	12,63
23	551340001400	Guľový kohút na plyn, DN 20	ks	5,000	14,79	73,95
24	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	1,000	5,04	5,04
25	551340001700	Guľový kohút na plyn, DN 40	ks	1,000	28,28	28,28
26	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,457	16,65	7,61

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.4 Vnútorná plynoinštalácia

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
734 Ústredné kúrenie - armatúry						
27	734421130	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160 s kohútom tlakomerovým a tlakomernou smyčkou	ks	2,000	43,41	86,82
28	388410.1	Tlakomer kovový D 160 s rozsahom 0-40 kPa - 1.6 %	ks	1,000	57,83	57,83
29	388410.2	Tlakomer kovový D 160 s rozsahom 0-4 kPa - 1.6 %	ks	1,000	51,32	51,32
30	734449114	Montáž regulátora DN 32	súb.	1,000	25,41	25,41
31	551340.1	Regulator stabilizačný FG032-FT1B, DN 32	ks	1,000	1 365,76	1 365,76
32	734494111	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416 1 M 12x1, 5 dĺž. do 220 mm	ks	2,000	5,63	11,26
33	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	l	0,010	27,55	0,28
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
34	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	100,000	3,78	378,00
35	553210.5	Pomocné konštrukcie z ocelových profilov - podpory, konzoly, závesy vrátane základného akrycieho náteru	m2	100,000	6,40	640,00
36	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	l	0,106	33,23	3,52
783 Dokončovacie práce - nátery						
37	783424140	Nátery kov.potr a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnásobne so základným náterom	m	115,400	3,06	353,12
		1+14+0,4+0,6+97		113,000		
		0,6+1,8		2,400		
		Súčet		115,400		
M Práce a dodávky M						
23-M Montáže potrubia						
38	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	113,000	2,04	230,52
		1+14+0,4+0,6+97		113,000		
39	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	113,000	0,39	44,07
40	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	27,40	27,40
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
41	HZS000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízia plynovodu	hod	20,000	16,01	320,20
42	HZS000114.2	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - odvzdušnenie a uvedenie do prevádzky	hod	5,000	16,01	80,05

Celkom

6 470,54

DARTON s.r.o.
 Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technická v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.5 Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Datum: 1.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	950,000	2,13	2 023,50
		50+200+360+250		950,000		
2	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT C3 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	50,000	0,53	26,50
		49,0196078431373* 1,02		50,003		
3	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	290,000	0,75	217,50
		30+260		290,000		
4	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	360,000	0,94	338,40
		180+180		360,000		
5	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	250,000	1,45	362,50
6	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	115,000	2,43	279,45
7	283310005100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x23 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	115,060	2,56	294,40
8	713482133	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 71-95 mm	m	40,000	2,10	84,00
9	283310006900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	40,000	7,36	294,40
13	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,112	27,63	3,09

731

Ústredné kúrenie, kotolne

11	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	4,000	349,20	1 396,80
12	484120011100	Kotol kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W na plyn, výkon 45 kW	ks	4,000	11 300,50	45 202,00
13	484911.2	Príslušenstvo vykurovania VISSMANN - ekvitermická regulácia VITO THRONIC 300-K	ks	1,000	8 135,39	8 135,39
14	484911.4	Príslušenstvo vykurovania VISSMANN - napojenie systému na rozvod pitnej vody	ks	1,000	192,06	192,06
15	484129.7	Príslušenstvo vykurovania VISSMANN - hydraulická kaskáda pre nástennú montáž vrátane nosnej OK	ks	1,000	664,94	664,94
16	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	71,78	71,78
17	484810004800	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32	ks	1,000	1 920,60	1 920,60
18	731291040	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 40	ks	1,000	77,79	77,79
19	484810005109	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 40	sada	1,000	766,30	766,30
20	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	74,21	148,42
21	484810007800	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32 DN32	ks	2,000	525,74	1 051,48

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.5 Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracovať:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
22	998731101	Presun hmôt pre kotolne inštalované vo výške (hlbka) do 6 m	t	0,222	118,86	25,94
732 Ústredné kúrenie, strojovne						
23	732111403.1	Montáž rozdeľovača a zberača pre 3 okruhy vrátane vyrovnávacia tlakov	ks	1,000	31,14	31,14
24	484656.1	Rozdeľovač pre 3 okruhy DN 50 s tepelnou izoláciou	ks	1,000	2 318,36	2 318,36
25	484656.2	Rozdeľovač pre 3 okruhy DN 50 - upevnenie na stenu	ks	1,000	874,94	874,94
26	484650.3	Hydraulická výhybka pre montáž pod rozdeľovač pre DN 32, max. prietok 4,8 m ³ /h	ks	1,060	877,85	877,85
27	732219250	Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nablíacom zásobníkovom systéme objem 750-1000 l	ks	1,000	76,44	76,44
28	484330.1	Ohrievač zásobníkový - pre ohrev vody v spojení s vykurovacími kotlami a solárnymi kolektormi, objem 750l	ks	1,006	2 851,80	2 851,80
29	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	4,000	16,68	66,72
30	484630005600	Nádoba expanzná s membránou typ NG 56 l, D 400 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 3/1.6 bar, šedá, REFLEX	ks	4,000	288,09	1 152,36
31	732331910	Zmäkčovací zariadenie dopĺňovanej vody fillsoft I, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	169,75	169,75
32	732331922	Dopĺňovacie zariadenie control P typ C2, s čerpadlom, do 10 bar/30st.C, max 180 l/hod	súb.	1,000	2 706,30	2 706,30
33	73261	Solárny systém ohrevu vody - 2x solárny kolektor Viessmann VITOSOL 300-T typ SP3A 3 m ² s upevňovacou sadou a príslušenstvom, komplet podľa PD	ks	1,000	4 910,14	4 910,14
34	73328.1	Nástenná teplovodná teplovzdušná jednotka Monzun TE1.1.150-7,8 kW + základná žalúzia a záves, komplet D+M	súb.	6,000	871,06	5 228,36
35	73328.2	Nástenná teplovodná teplovzdušná jednotka Monzun TE1.2.150-9,6 kW + základná žalúzia a záves, komplet D+M	súb.	2,000	921,50	1 843,00
36	73328.3	Nástenná teplovodná teplovzdušná jednotka Monzun TE1.3.180-11,6 kW + základná žalúzia a záves, komplet D+M	súb.	2,000	1 013,50	2 037,00
37	998732182	Presun hmôt ora strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,582	50,93	29,64
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
38	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	36,888	22,89	842,70
		2*(0,8+2,8+5,7)		18,600		
		2*(4,0+0,5*1)		9,000		
		Mecsisúčel		27,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SOV01.5 Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
		2,4		2,400		
		Súčet		30,000		
39	733125009	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	180,000	27,14	4 865,20
		2*(4,9+2,2)		14,200		
		2*(3,2+2,0+3,6)		17,600		
		2*(2,7*5+1,5*2+1,5*3) "k Monzún		42,000		
		2*(5,5*4+4,0*2+4,0*3+0,5*4) "stupačky		88,000		
		Medzisúčet		181,800		
		18,2		18,200		
		Súčet		180,000		
40	733125012	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	50,000	30,01	1 500,50
		20 "kotelňa		20,000		
		2*6,4		12,800		
		2*7,4		14,800		
		Medzisúčet		47,600		
		2,4		2,400		
		Súčet		50,000		
41	733125015	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	250,000	30,35	7 712,50
		2*(3,5+3,5)		14,000		
		2*(2,7+7,3+1,3+1,9+10,4+45,7+2*2,6+2*5,6)		172,200		
		2*(2,7+8,8+13,5)		50,000		
		2*2,0 "klesá		4,000		
		Medzisúčet		240,200		
		9,3		9,800		
		Súčet		250,000		
42	733125018	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	115,000	35,59	4 092,85
		2*3,5		7,000		
		2*(2,7+7,3+1,3+1,9+35,4+0,3*5+0,4*3)		102,800		
		2*2,0 "klesá		4,000		
		Medzisúčet		113,800		
		1,4		1,400		
		Súčet		115,000		
43	733125024	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	40,000	184,17	7 366,80
		40 "v kotolni		40,000		
44	733167021	Potrúbie plastliniové DN 15	m	260,000	16,65	4 329,00
		2*(3,1+3,0+0,4*3+3,2+6,6+0,4+3,2+0,4*2+2,6+0,5*2+5,3+0,5*2+2,8)		68,400		
		2*(2,7+3,5+0,5*4+1,7+0,4+3,9)		28,400		
		2*(3,8+0,4*2+2,8+4,1+0,4*5+4,4)		35,800		
		2*(0,4*2+5,3+3,5+0,4*4+4,2+1,4+0,4*2+4,7+4,2+2,0+0,4*3,0)		63,800		
		2*0,4*6 "napojenie		48,800		
		Medzisúčet		245,200		
		14,8		14,800		
		Súčet		260,000	0,00	
45	733167022	Potrúbie plastliniové DN 20	m	368,000	19,10	6 976,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ tachnickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.5 Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2*(7,6+8,3+6,3+7,6+11,4+9,4+7,6+4,1)		124,600		
		2*(7,6+4,4+7,6+0,3+1,9)		43,600		
		2*(7,6+5,9+7,4+13,8+0,8)		71,000		
		2*(9,7+2,8+9,7+10,6+8,1+4,5+3,7)		97,800		
		Medzisúččet		337,000		
		23,0		23,000		
		Súččet		380,000		
46	733169000	Prestupy rozvodného potrubia cez konštrukcie v požiarňach úsekoch	ks	1,000	32,88	32,88
47	733190107.1	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok - uhlíkovej ocele	m	865,000	0,70	465,50
		30*120*50+250+115+40		865,000		
48	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	620,000	0,78	483,60
		260+360		620,000		
49	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	1,930	36,38	70,21
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						
50	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	5,63	11,26
51	551110014000	Guľový uzáver pre vodu, DN 32	ks	2,000	26,68	53,36
52	734213260	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	16,000	1,84	29,44
53	551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický, DN 15	ks	16,000	20,26	324,16
54	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb.	61,000	1,26	76,86
55	1923098	Termostatická hlavica "H"	ks	81,000	16,43	1 002,23
56	734224009	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	21,000	3,91	82,11
57	551110013800	Guľový uzáver pre vodu, DN 20	ks	1,000	10,41	10,41
58	551110016100	Uzatvárací kohút, DN20	ks	10,000	10,41	104,10
59	1421762	Ventil STRÖMAX DN 20, priamy, vyvažovací	ks	10,000	76,25	762,50
60	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	4,000	4,92	19,68
61	1421763	HERZ Ventil STRÖMAX DN 25, priamy, vyvažovací	ks	4,000	86,90	347,60
62	734224024	Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2	ks	2,000	8,91	17,82
63	551210045200	Uzatvárací kohút DN 65	ks	2,000	128,36	256,72
64	734229141	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie	ks	61,000	2,33	142,13
65	1778442	Ventil termostatický, rohový, pre jednobodové napojenie telies z doľa, rohový, DN 15	ks	61,000	13,28	810,08
66	734240005	Montáž spätnéj klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	7,57	7,57
67	551190000900	Spätná klapka, DN 20	ks	1,000	10,12	10,12
68	734251140	Ventil poistný do expanzematov závitový, G 1	ks	4,000	54,97	219,88
69	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. G G 3/8	ks	10,000	9,31	93,10
70	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. G G 3/4	ks	1,000	6,60	6,60
71	734291380	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks	1,000	17,27	17,27
72	422010003500	Filter závitový, DN 65	ks	1,000	89,91	89,91

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školská dielňa

Časť: SO-01.5 Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 380/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
73	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 180	ks	5,000	80,84	404,20
74	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,113	27,94	3,16
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
75	735153300	Pripätok k cene za odvzdušňovací ventil teles	ks	61,000	4,66	284,26
76	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	17,56	52,68
77	484530015963	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21VK-600x600, RAL 9016	ks	1,000	110,10	110,10
78	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x600, RAL 9016	ks	2,000	120,59	241,18
79	484600.8	Držiak - nástenná konzola, sada	ks	3,000	3,13	9,39
80	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	19,000	18,62	353,78
81	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x1000, RAL 9016	ks	11,000	177,95	1 957,45
82	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x1200, RAL 9016	ks	8,000	200,57	1 604,56
83	484600.8	Držiak - nástenná konzola, sada	ks	19,000	3,13	59,47
84	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	25,000	19,89	497,25
85	484530021900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x1600, RAL 9016	ks	9,000	245,52	2 209,68
86	484530022000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK-600x1800, RAL 9016	ks	14,000	268,61	3 760,54
87	484530015979	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21VK-600x1600, RAL 9016	ks	1,000	215,07	215,07
88	484530015992	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 20VK-600x1600, RAL 9016	ks	1,000	190,97	190,97
89	484600.8	Držiak - nástenná konzola, sada	ks	25,000	3,13	78,25
90	735154044	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	10,000	21,53	215,30
91	484530015983	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 20VK-600x2000, RAL 9016	ks	10,000	236,26	2 362,60
92	484600.8	Držiak - nástenná konzola, sada	ks	10,000	3,13	31,30
93	735154045	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 3000 mm	ks	4,000	24,64	98,56
94	484530015989	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 20VK-600x3000, RAL 9016	ks	4,000	377,16	1 508,64
95	484600.8	Držiak - nástenná konzola, sada	ks	4,000	3,13	12,52
96	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	61,000	5,80	353,80
97	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,194	31,29	256,39
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.5 Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
98	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska, vykurovací skúška	hod	72,000	16,01	1 152,72
OST Ostatné						
99	001	Uvedenie do prevádzky - zdroj tepla s ekvitermickou reguláciou	ks	4,000	339,50	1 358,00

Celkom

151 101,51

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2012870322

- 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.6 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 380/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ EXP 32, uložená pevne	m	145,000	1,01	146,45
2	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, EXP DN 32	m	152,250	1,02	155,30
3	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ EXP 50, uložená pevne	m	400,000	1,34	536,00
4	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, EXP DN 50	m	420,000	1,79	751,80
5	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	270,000	1,34	361,80
6	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901	ks	270,000	0,29	78,30
7	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	58,000	2,74	159,44
31+25				58,000		
8	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	58,000	2,91	168,96
9	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	40,000	1,34	53,60
10	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903	ks	40,000	2,04	81,60
11	210020309	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpory	m	145,000	7,26	1 052,70
12	345750008900	Žlab káblový 250x50 mm	m	145,000	12,61	1 828,45
13	345750011800	Kryt káblového 250 mm	m	145,000	4,54	658,30
14	345750043200	Nosník pre káblový žlab	ks	160,000	6,05	968,00
15	210020301	Protipožiarna prepážka a predel, vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrostop", veľkosť 0,20 m2	ks	700,000	1,68	1 176,00
700,0 "odhad"				700,000		
16	246930001000	Timeľ protipožiarny PYROSTOP CP na požiarne upchávky káblových prestupov	kg	105,000	29,10	3 055,50
"odhad - 0,15 kg/ks"						
700*0,15				105,000		
17	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	1 001,000	0,67	670,67
304+80+71+56+42+80+94+114+45+66+43+6				1 001,000		
18	3452104700	Káblové oko medené lisovacie CU 1,5; 2,5	ks	1 001,000	0,06	60,06
19	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	220,000	1,68	369,60
"4" 5+65+5				75,000		
"6" 40+10+25+14*5				145,000		
Súčet				220,000		
20	3452105400	Káblové oko medené lisovanie CU 6	ks	145,000	0,29	42,05
21	354310018100	Káblové oko medené lisovanie CU 4	ks	75,000	0,35	26,25
22	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	70,000	2,79	195,30
35+5+5+5+5+5+5+5				70,000		
23	354310019300	Káblové oko medené lisovanie CU 16	ks	70,000	0,48	33,60

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.6 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 380/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	210100064	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000	3,91	39,10
		5+5		10,000		
25	354310020500	Káblové oko medená lisovacie 3U 25	ks	10,000	0,58	5,80
26	210130009	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 125 mm2	ks	30,000	8,92	267,60
		25+5		30,000		
27	354310026100	Káblové oko medená lisovacie CU 120	ks	30,000	2,56	76,80
28	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	32,000	2,79	89,28
29	752101	Soľnaš jednapolový č. 1, IP20	ks	24,000	5,01	120,24
30	345320.5	Spínač jednapolový do vlhka č. 1, IP 44	ks	3,005	4,77	38,16
31	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	21,003	2,79	58,59
32	752105	Prepínač sériový č. 5, IP 20	ks	10,000	6,17	61,70
33	345320.2	Prepínač sériový do vlhka č. 5, IP 44	ks	11,000	9,08	99,88
34	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,003	2,79	27,90
35	752106	Prepínač striedavý č. 6, IP 20	ks	6,000	5,01	30,06
36	345320.7	Prepínač striedavý do vlhka č. 6, IP 44	ks	4,080	5,94	23,76
37	210110024	Soľnaš nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	8,000	2,79	22,32
38	345330000600	Prepínač striedavý dvojité do vlhka č. 6+6, IP 55	ks	8,000	9,16	73,28
39	210110025	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia krížový prepínač - radenie 7	ks	2,030	2,79	5,58
40	345330000900	Prepínač krížový do vlhka č. 7, IP 55	ks	2,000	10,83	21,66
41	210110064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	3,000	13,39	40,17
42	3744100.1	Detektor plynu SZ 10.52.1	ks	1,000	116,40	116,40
43	3744100.2	Detektor plynu CO SZ 10.31.-L	ks	1,000	135,02	135,02
44	210110093	Spínač tlačidlý pre zapustenú montáž	ks	29,000	2,79	80,91
45	345320.11	Tlačidlo 1/OŠo, IP 20	ks	29,000	5,24	151,96
46	210110100	Vytlačovacia jednotka úniku plynu UA 11.01-8	ks	1,000	613,53	613,53
47	210111012	Domová zásuvka palezapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	54,000	2,79	150,66
48	753186	Zásuvka jednofázová dvojité, 15A/250V, IP 20	ks	54,000	7,33	395,82
49	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	61,000	2,79	170,19
50	753179	Zásuvka jednofázová do vlhka, IP 55	ks	18,000	5,59	100,62
51	345511	Zásuvka jednofázová do vlhka, IP 44	ks	43,000	10,20	438,60
52	210111114	Priemyslová zásuvka CEE 250 V, 400 V, 503 V, vrátane zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	5,000	3,91	19,55
53	345540003900	Zásuvka nástenná priemyslová DZG 3243	ks	5,000	4,31	21,55
54	210140431	Ovládač pomocných obvodov v AI skriní vrátane zapojenia jednotlačidlý	ks	8,000	5,02	40,16
55	3458011.2	Stop tlačítko v krabici pod sklom - totai stop tlačítko, IP 55	ks	8,000	32,59	260,72
56	210140521	Signalizačné svetidlo vrátane zapojenia	ks	1,000	13,95	13,95
57	3485200.1	Červená siréna s červeným majákom	ks	1,000	82,64	82,64

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.6 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
58	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	13,000	60,24	783,12
59	357001	Rozvádzač RH - typový panelový rozvádzač OEZ-QA40 22100 5- komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	3 800,46	3 800,46
60	357002	Rozvádzač RMS - typový panelový rozvádzač OEZ-Qa40 221005 - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	4 398,47	4 398,47
61	357003	Rozvádzač RP1 - typový panelový rozvádzač OEZ-QA40 221005- komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	2 808,15	2 808,15
62	357004	Rozvádzač RP2 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2407 - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	640,20	640,20
63	357005	Rozvádzač RP3 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	523,80	523,80
64	357006	Rozvádzač RP4 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	407,40	407,40
65	357007	Rozvádzač RP5 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	785,70	785,70
66	357008	Rozvádzač RP6 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	800,25	800,25
67	357009	Rozvádzač RP7 - typový panelový rozvádzač DZ 54 3510 EI 30S- komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	1 187,28	1 187,28
68	357010	Rozvádzač RP8 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2405 EI 30S- komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	698,40	698,40
69	357011	Rozvádzač RP9 - typový panelový rozvádzač DZ 54 2403 EI 30S - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	756,60	756,60
70	357012	Rozvádzač R-plyn - typový panelový rozvádzač OEZ oceľoplastový 24 modulový - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	452,80	452,80
71	357013	Rozvádzač RPK - typový panelový rozvádzač OEZ oceľoplastový 42 modulový - komplet s výzbrojou istiacich, ochranných a ovládacích prvkov podľa PD	ks	1,000	523,80	523,80
72	210193070	Domová rozvodnica do 12 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	54,000	17,85	963,90
73	357025	Rozvodnica zásuvková 632 3122	ks	14,000	139,68	1 955,52
74	357026	Zásuvka SCAME 400W/16A 5P, IP 54	ks	40,000	3,96	158,40
75	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	47,000	8,25	387,75
76	348150.1	Svietidlo núdzové KM LED 1-3-8h, 230V, AC, SCVC, IP 44	ks	43,000	75,66	3 253,38
77	348150.2	Svietidlo núdzové EXIT zóna 1/21 LED 3h, 230 VAC, IP 66	ks	4,000	1 294,37	5 177,48

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.6 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
78	210201610	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED	ks	6,000	8,25	49,50
79	348350.1	LED reflektor, denná biela, 50W, IP 65	ks	6,000	123,38	740,28
80	210203046	Montáž a zapojenie LED svietidla	ks	311,000	8,25	2 565,75
198+3+7+10+78+13+4				311,000		
81	348120.1	Svietidlo L1600, 1xLED 80S/840 NB, 58W, IP 66	ks	198,000	142,01	28 117,98
82	348120.2	Svietidlo L1500, 1xLED 60SS/840 PSU, 48W, IP 65	ks	3,000	131,53	394,59
83	348120.3	Svietidlo L120 1xLED 378/840 OC, 31,5 W, IP 20	ks	7,000	132,70	928,90
84	348120.4	Svietidlo L1160, LED 48S/840 PSU, 45W, IP 44	ks	10,000	112,33	1 123,30
85	348120.5	Svietidlo L1230, 1xLED 27S/840 OC, 22W, IP 20	ks	76,000	132,70	10 085,20
86	348120.6	Svietidlo LED 12S/840 PSU EL3 WH, 15W, IP 54	ks	13,000	161,21	2 095,73
87	348120.7	Svietidlo LED denná biela, 15W, IP 65	ks	4,000	23,28	93,12
88	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	10,000	1,90	19,00
89	3544224150	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	65,000	2,91	189,15
100,0*0,65				65,000		
90	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	325,000	1,96	633,75
91	3544223850	Uzemňovacia pásavina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	308,750	2,91	898,46
325,0*0,95				308,750		
92	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici	ks	14,000	7,26	101,64
93	3410300258	Krabica odbočná s vekom 150x300x100 mm	ks	14,000	40,74	570,36
94	3410301603	Svorkovnica HUS-HOP	ks	14,000	29,10	407,40
95	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	11,000	13,38	147,29
96	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	8,000	13,97	111,76
97	354410023300	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30	ks	3,000	17,46	52,38
98	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	11,000	2,79	30,69
99	354410023900	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie DJ 12 kg	ks	11,000	1,16	12,76
100	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	11,000	2,79	30,69
101	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	11,000	1,16	12,76
102	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	11,000	2,79	30,69
103	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	11,000	9,31	102,41
104	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	22,000	2,79	61,38
105	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	22,000	0,81	17,82
106	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	300,000	2,79	837,00
107	3544100003700	Svorka FeZn spojovacia označenie SS	ks	300,000	0,48	144,00
108	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	33,000	2,79	92,07
109	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	33,000	1,05	34,65
110	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	25,000	2,79	69,75
111	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	25,000	1,34	33,50
112	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	80,000	2,79	223,20
113	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	80,000	0,81	64,80

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01-16 Elektrifikácia

Objednávateľ: N triansty samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
114	210220300	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľňach, voľne ulož., alebo v omietke Ča 4-16mm ²	m	3 200,000	0,67	2 144,00
115	341110012300	Vodič medený CY 6 mm ² zelenožltý	m	3 360,000	1,03	3 460,80
116	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi: drôt zvodový Ø 8-10	m	810,000	1,95	1 579,50
117	354410064200	Drôt hieskozvodový zliatina AlMgSi, ø 8 mm, Al	kg	109,350	5,89	842,98
		810,0*0,135		109,350		
118	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	662,000	0,56	369,60
119	354410035000	Podpere vedenia FeZn na ploché strachy označenie P v 21 diest	ks	680,000	1,34	884,40
120	21029.1	Zapojenie elektrických zariadení ostatných profesií	súb	1,003	267,72	267,72
121	212800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	470,000	1,01	474,70
122	341310009400	Vodič medený CY 25 mm ²	m	493,500	4,26	2 102,31
123	212872*62	Vodič signálny uložený v rúrkach, lištách 4x2x0,8	m	55,000	0,56	30,80
124	341895.2	JE-H(S); H 4x2x0,8 FE180/E90, kábel pre elektroniku	m	57,750	3,43	198,08
125	210881212.1	Kábel bezhalogénový, menený uložený pevne 2x1,5	m	730,000	0,56	408,83
126	341610.01	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 2x1,5 mm ²	m	756,500	1,26	981,12
127	210881218.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 3x1,5	m	2 940,300	0,56	1 646,40
		2350+590		2 940,300		
128	341610.02	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 3x1,5 mm ²	m	2 467,500	1,71	4 210,43
129	341610.03	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm ²	m	619,500	1,29	799,16
130	210881217.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 3x2,5	m	4 300,000	0,56	2 408,00
131	341610.54	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 3x2,5 mm ²	m	4 515,000	1,60	7 224,00
132	210881232.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x1,5	m	1 050,000	0,56	588,00
133	341610.05	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 5x1,5 mm ²	m	1 102,500	1,64	1 808,10
134	210881233.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x2,5	m	3 400,000	0,67	2 278,00
135	341510.06	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 5x2,5 mm ²	m	3 570,000	2,53	9 032,10
136	210881234.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x4	m	580,000	0,79	442,40
137	34160.07	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 5x4 mm ²	m	588,000	3,88	2 281,44
138	210831235.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x6	m	700,000	0,89	623,00
139	341610.08	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 5x6 mm ²	m	735,000	6,72	4 234,23
140	210881237.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x16	m	195,000	1,12	218,40
141	341610.09	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 5x16 mm ²	m	204,750	15,30	3 337,43
142	210881238.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x25	m	35,000	2,01	70,35
143	341610.10	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 5x25 mm ²	m	36,750	22,70	834,23
144	210881351.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 5x120	m	180,000	2,68	428,80
145	341110.1	Kábel medený bezhalogénový CXKE-R 5x120 mm ²	m	168,000	109,22	18 348,96
146	MD	Mimosavenisková doprava	%	3,000	242,50	727,50
147	MV	Murárske výpomoci	%	1,300	135,83	135,80
148	PPZ	Podružný materiál	%	3,000	155,20	465,60
149	P3V	Podiel pridružených výkorov	%	8,000	87,30	523,80

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školske dielne

Časť: SO-01.6 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
150	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) - drobné nešpecifikované práce	hod	100,000	17,46	1 746,00
151	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	100,000	19,40	1 940,00
OST Ostatné						
152	Ost.006	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	242,50	242,50

Celkom

178 216,87

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno

IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.7 Hlasová signalizácia požiaru

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

22-M Montáže oznam, a zabezp. zariadení

1	220260552	Rúrka PVC D 23 uloží, pod omietku, vrátane napoj, krabie, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabie)	m	1 250,000	1,46	1 825,00
2	345710002100	Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM DN 20 s prichytkami	m	1 312,500	2,24	2 940,00
3	449410002700	Protipožiarne silikónový tmeľ HILTI GP 601S, objem 310 ml	ks	4,000	16,01	64,04
4	220270232	Vodič oznamovací izolovaný U 2 x 0,8 mm uložený v rúrke, lište, bez zapojenia (pre bytovú výstavbu)	m	650,000	1,46	949,00
5	037	Kábel pevný s funkčnou odolnosťou JE-H(ST)H-V - 1x2x0.8 - FE180/E30 - červená, v káblovom nosnom systéme s funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60	m	682,500	1,34	914,55
6	22037.1	Montáž zariadení hlasovej signalizácie požiaru s uvedením do prevádzky	ks	1,000	1 600,50	1 600,50
7	404210.1	Kompaktný systém HSP ústredne L DAVAP 1502 2x500 W, 6 liniek	ks	1,000	3 147,65	3 147,65
8	404210.2	WMA501 - konzola na stenu	ks	1,000	134,44	134,44
9	404210.3	LDAA II stanica hlásateľa k ONE	ks	1,000	415,06	415,06
10	404210.4	Bezúdržbová batéria ULTRACELL, dlhšia životnosť, 12V/18 Ah	ks	1,000	57,62	57,62
11	404210.5	F83000 - multimediálny prehrávač CD/USB/3D, BTs FM tunerom	ks	1,000	448,14	448,14
12	404210.6	B3-1034EN - skrinový reproduktor 10W/100V EN 54	ks	35,000	29,88	1 045,80
13	404210.7	SM 103 - manuálny tlačidlový hlásič analógový s relé výstupom	ks	15,000	19,21	288,15
14	220550921	Montáž sil.káblov AYAY, CYAY, AYKY, CYKY 4x2.5 mm2 alebo 2x2.5 mm2 alebo 2x1.5 mm2 na konštrukciu typ S	m	1 950,000	1,21	2 359,50
15	341610025000	Kábel pevný s funkčnou odolnosťou NHXHH-0-2x1.5-FE130/E60, v káblovom nosnom systéme s funkčnou odolnosťou počas požiaru PS60	m	1 522,500	1,92	2 923,20
16	341610025078	Kábel napájací CHKE-X 3x2,5	m	52,500	2,45	128,63
17	PM	Podružný materiál	%	3,000	29,10	87,30
18	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	9,70	58,20

OST Ostatné

19	Ost.001	Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška	ks	1,000	485,00	485,00
20	Ost.002	Odvzdanie inštalácie a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	97,00	97,00
21	Ost.003	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	242,50	242,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školske dielne

Časť: SO-01.7 Hlasová signalizácia požiaru

Objednavateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	----------------------------	-------------------------

Celkom

20 211,28

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.8 Vzduchotechnika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

789

Montáž vzduchotechnických zariadení

1	769.01	Zariadenie č. 1 - Vetranie autodielen (m. č. 1.05) - montáž, skúška a oživenie zariadenia	kpl	1,000	1 549,66	1 549,66
2	42901.1	Rekuperčná vetracia jednotka RUCK ACCU K 600 F OÖJR	ks	1,000	7 983,26	7 983,26
3	42901.2	Pružný spoj VS 4020	ks	4,000	30,47	121,88
4	42901.3	Prechod osový 400x200/D250	ks	2,000	34,61	69,22
5	42901.4	Protidážďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S	ks	2,000	56,23	112,46
6	42901.5	Ľmič hľuku 250-900	ks	2,000	65,70	131,40
7	42901.6	Potrúbie SPIRO do D 125 mm	m	23,000	6,43	147,89
8	42901.7	Potrúbie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,79	13,79
9	42901.8	Potrúbie SPIRO do D 250 mm	m	23,000	12,43	285,89
10	42901.9	Potrúbie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	276,30	276,30
11	42901.10	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200 mm	m	2,000	27,55	55,10
12	42901.11	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	56,85	56,85
13	42901.12	Tanierový ventil 125	ks	16,000	4,09	65,44
14	42901.13	Tepeľná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie, vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	5,000	20,56	102,80
15	42901.14	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	súb	1,000	379,29	379,29
16	769.02	Zariadenie č. 2 - Vetranie maliarskej dielne (m. č. 1.08) - montáž, skúšky, oživenie zariadenia	kpl	1,000	1 354,07	1 354,07
17	42902.1	Rekuperčná vetracia jednotka RUCK ACCU K 600 F OÖJR	ks	1,000	7 983,26	7 983,26
18	42902.2	Pružný spoj VS 4020	ks	4,000	30,47	121,88
19	42902.3	Prechod osový 400x200/D250	ks	2,000	34,61	69,22
20	42902.4	Protidážďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S	ks	2,000	56,23	112,46
21	42902.5	Krycia mriežka KMK 250	ks	1,000	8,03	8,03
22	42902.6	Ľmič hľuku 250-900	ks	2,000	62,04	124,08
23	42902.7	Potrúbie SPIRO do D 125 mm	m	5,000	6,81	34,05
24	42902.8	Potrúbie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,03	13,03
25	42902.9	Potrúbie SPIRO do D 250 mm	m	11,000	12,43	136,73
26	42902.10	Potrúbie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	109,82	109,82
27	42902.11	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200 mm	m	2,000	29,17	58,34
28	42902.12	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	56,85	56,85
29	42902.13	Tanierový ventil 125	ks	6,000	4,09	24,54
30	42902.14	Tepeľná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	5,000	20,56	102,80
31	42902.15	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	súb	1,000	360,48	360,48
32	769.03	Zariadenie č. 3 - Vetranie zvaračskej dielne (m. č. 1.13) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	1 462,92	1 462,92
33	42903.1	Rekuperčná vetracia jednotka ACCU K 600 F OÖJR	ks	1,000	7 983,26	7 983,26
34	42903.2	Pružný spoj VS 4020	ks	4,000	30,47	121,88
35	42903.3	Prechod osový 400x200/D250	ks	2,000	34,61	69,22
36	42903.4	Protidážďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S	ks	2,000	56,23	112,46

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.8 Vzduchotechnika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARFON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracova:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
37	42903.5	Timič hluku 250-900	ks	2,000	65,70	131,40
38	42903.6	Potrúbie SPIRO do D 125 mm	m	12,000	6,43	77,16
39	42903.7	Potrúbie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,79	13,79
40	42903.8	Potrúbie SPIRO do D 250 mm	m	22,000	12,43	273,46
41	42903.9	Potrúbie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	220,52	220,52
42	42903.10	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm	m	2,000	27,55	55,10
43	42903.11	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	56,85	56,85
44	42903.12	Tanierový ventil 125	ks	13,000	4,31	56,03
45	42903.13	Teplná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	5,060	20,56	102,60
46	42903.14	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1,000	370,95	370,95
47	769.04	Zariadenie č. 4 - Vetracie strojárskych dielní č. 1 (m. č. 1./5) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	1 390,30	1 390,30
48	42904.1	Rekuperčná vetracia jednotka ACCU K 800 F DOJR	ks	1,600	7 983,26	7 983,26
49	42904.2	Pružný spoj VS 4020	ks	4,900	30,47	121,88
50	42904.3	Prechod osový 406x200/ID250	ks	2,000	34,61	69,22
51	42904.4	Protidažďová žalúzia PZ-AL-490x400-LR-S	ks	2,000	56,23	112,46
52	42904.5	Krycia mriežka KMK 250	ks	1,000	8,48	8,48
53	42904.6	Timič hluku 250-900	ks	2,000	62,04	124,08
54	42904.7	Potrúbie SPIRO do D 125 mm	m	5,000	6,81	34,05
55	42904.8	Potrúbie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,03	13,03
56	42904.9	Potrúbie SPIRO do D 250 mm	m	12,000	12,43	149,16
57	42904.10	Potrúbie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	221,87	221,87
58	42904.11	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm	m	2,000	29,17	58,34
59	42904.12	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	56,85	56,85
60	42904.13	Tanierový ventil 125	ks	6,000	3,88	23,28
61	42904.14	Teplná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	6,000	20,56	123,36
62	42904.15	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1,000	363,97	363,97
63	769.05	Zariadenie č. 5 - Vetracie strojárskych dielní č. 2 (m. č. 1./6) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	1 373,48	1 373,48
64	42905.1	Rekuperčná vetracia jednotka ACCU K 800 F DOJR	ks	1,000	7 983,26	7 983,26
65	42905.2	Pružný spoj VS 4020	ks	4,000	28,78	115,12
66	42905.3	Prechod osový 406x200/ID250	ks	2,000	38,68	77,36
67	42905.4	Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-LR-S	ks	2,000	56,23	112,46
68	42905.5	Krycia mriežka KMK 250	ks	1,000	8,48	8,48
69	42905.6	Timič bloku 250-900	ks	2,000	65,70	131,40
70	42905.7	Potrúbie SPIRO do D 125 mm	m	5,000	6,43	32,15
71	42905.8	Potrúbie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,79	13,79
72	42905.9	Potrúbie SPIRO do D 250 mm	m	12,000	12,43	149,16
73	42905.10	Potrúbie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	109,82	109,82
74	42905.11	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm	m	2,000	27,55	55,10
75	42905.12	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	56,85	56,85
76	42905.13	Tanierový ventil 125	ks	6,000	3,88	23,28
77	42905.14	Teplná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	6,000	20,56	123,36
78	42905.15	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1,000	362,06	362,06

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Vzduchotechnika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 380/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Číselná cena zadania
79	769.06	Zariadenie č. 6 - Vetranie dielne obrábania kovov (m. č. 1.12) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	2 614,39	2 614,39
80	42906.1	Rekuperčná vetracia jednotka ACCU K 1200 F OÖJR	ks	1,000	9 612,70	9 612,70
81	42906.2	Pružný spoj VS 6030	ks	4,000	39,29	157,16
82	42906.3	Prechod osový 600x300/D355	ks	2,000	34,61	69,22
83	42906.4	Protidažďová žalúzia PZ-AL-830x400-UR-S	ks	2,000	72,74	145,48
84	42906.5	Timč hluku 355-900	ks	2,000	96,91	193,82
85	42906.6	Mriežka 250	ks	2,000	28,54	57,08
86	42906.7	Mriežka do SPIRO potrubia NOVA-CC-2-2-625x125-R1	ks	9,000	48,89	440,01
87	42906.8	Mriežka do SPIRO potrubia NOVA-OC-1-2-625x125-R1	ks	9,000	48,89	440,01
88	42906.9	Regulačná klapka RK 160	ks	17,000	24,12	410,04
89	42906.10	Potrubie SPIRO do D 250 mm	m	30,000	12,43	372,90
90	42906.11	Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	182,81	182,81
91	42906.12	Potrubie SPIRO do D 355 mm	m	18,000	19,26	346,68
92	42906.13	Potrubie SPIRO do D 355 mm - tvarovky	kpl	1,000	76,25	76,25
93	42906.14	Štvorhrané potrubie do obvodu 1800 mm	m	2,000	41,32	82,64
94	42906.15	Štvorhrané potrubie do obvodu 1800 mm - tvarovky	kpl	1,000	222,68	222,68
95	42906.16	Ohybná hadica Semmoconnect 160	m	12,000	2,80	33,60
96	42906.17	Teplná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	5,000	20,56	102,80
97	42906.18	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	súb	1,000	556,71	556,71
98	769.07	Zariadenie č. 7 - Vetranie nástrojárne (m. č. 1.17) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	1 516,14	1 516,14
99	42907.1	Rekuperčná vetracia jednotka ACCU K 600 F OÖJR	ks	1,000	7 983,26	7 983,26
100	42907.2	Pružný spoj VS 4020	ks	4,000	30,47	121,88
101	42907.3	Prechod osový 400x200/D250	ks	2,000	34,61	69,22
102	42907.4	Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S	ks	2,000	50,23	112,46
103	42907.5	Timč hluku 250-900	ks	2,000	65,70	131,40
104	42907.6	Potrubie SPIRO do D 125 mm	m	22,000	6,43	141,46
105	42907.7	Potrubie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,79	13,79
106	42907.8	Potrubie SPIRO do D 250 mm	m	22,000	6,43	141,46
107	42907.9	Potrubie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,79	13,79
108	42907.10	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm	m	2,000	12,43	24,86
109	42907.11	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	228,80	228,80
110	42907.12	Tanierový ventil 125	ks	14,000	3,88	54,32
111	42907.13	Teplná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	5,000	20,56	102,80
112	42907.14	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1,000	376,07	376,07
113	769.08	Zariadenie č. 8 - Vetranie elektrodien č. 1 (m. č. 1.22) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	1 362,79	1 362,79
114	42908.1	Rekuperčná vetracia jednotka ACCU K 600 F OÖJR	ks	1,000	7 983,26	7 983,26
115	42908.2	Pružný spoj VS 4020	ks	4,000	30,47	121,88
116	42908.3	Prechod osový 400x200/D250	ks	2,000	34,61	69,22
117	42908.4	Protidažďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S	ks	2,000	56,23	112,46
118	42908.5	Krycia mriežka KMK 250	ks	1,000	8,48	8,48
119	42908.6	Timč hluku 250-900	ks	2,000	65,70	131,40
120	42908.7	Potrubie SPIRO do D 125 mm	m	5,000	6,43	32,15

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.8 Vzduchotechnika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracovať

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
121	42908.8	Potrúbie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,79	13,79
122	42908.9	Potrúbie SPIRO do D 250 mm	m	12,000	12,43	149,16
123	42908.10	Potrúbie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	116,28	116,28
124	42908.11	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm	m	2,000	27,55	55,10
125	42908.12	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	56,85	56,85
126	42908.13	Terierový ventil 125	ks	6,000	3,88	23,28
127	42908.14	Teplná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	5,000	20,56	102,80
128	42908.15	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1,000	361,33	361,33
129	769.09	Zariadenie č. 9 - Vetranie elektrodielektr. 6. 2 (m. č. 1.23) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	1 345,79	1 345,79
130	42909.1	Rekupačná vetracia jednotka ACCU K 600 F OÖJR	ks	1,000	7 983,26	7 983,26
131	42909.2	Pružný spoj VS 4020	ks	4,000	30,47	121,88
132	42909.3	Prechod osový 400x200/D250	ks	2,000	34,61	69,22
133	42909.4	Protidážďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S	ks	2,000	56,23	112,46
134	42909.5	Ľmič hluhu 250-900	ks	2,000	65,70	131,40
135	42909.6	Potrúbie SPIRO do D 125 mm	m	5,000	6,43	32,15
136	42909.7	Potrúbie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,79	13,78
137	42909.8	Potrúbie SPIRO do D 250 mm	m	12,000	12,43	149,16
138	42909.9	Potrúbie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	53,95	53,95
139	42909.10	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm	m	2,000	27,55	55,10
140	42909.11	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	56,85	56,85
141	42909.12	Terierový ventil 125	ks	6,000	4,09	24,54
142	42909.13	Teplná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	5,000	20,56	102,80
143	42909.14	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1,000	359,69	359,69
144	769.10	Zariadenie č. 10 - Vetranie šatní a umývárni chlapcov na 2. NP (m. č. 2.04, 2.05, 2.06, 2.07) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	2 969,98	2 969,98
145	42910.1	Rekupačná vetracia jednotka ACCU K 600 F OÖJR	ks	2,000	7 983,26	15 966,52
146	42910.2	Pružný spoj VS 4020	ks	8,000	30,47	243,76
147	42910.3	Prechod osový 400x200/D250	ks	4,000	34,61	138,44
148	42910.4	Protidážďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S	ks	4,000	56,23	224,92
149	42910.5	Ľmič hluhu 250-900	ks	4,000	65,70	262,80
150	42910.6	Potrúbie SPIRO do D 125 mm	m	30,000	6,43	192,90
151	42910.7	Potrúbie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	13,79	13,79
152	42910.8	Potrúbie SPIRO do D 250 mm	m	36,000	12,43	447,48
153	42910.9	Potrúbie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	506,76	506,76
154	42910.10	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm	m	6,000	27,55	165,30
155	42910.11	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	56,85	56,85
156	42910.12	Terierový ventil 125	ks	28,000	4,09	114,52
157	42910.13	Teplná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m2	10,000	20,56	205,60
158	42910.14	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1,000	746,14	746,14
159	769.11	Zariadenie č. 11 - Vetranie umývárne dievčat na 2. NP (m. č. 2.12) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	231,34	231,34
160	42911.1	Axiálny ventilátor LP 100 TC	ks	4,000	38,62	154,48

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.3 Vzduchotechnika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.6.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čalková cena zadania
161	42911.2	Mriežka 160	ks	1,000	9,33	9,33
162	42911.3	Potrúbie SPIRO do D 160 mm	m	5,000	8,08	40,40
163	42911.4	Potrúbie SPIRO do D 160 mm - tvarovky	kpl	1,000	31,20	31,20
164	42911.5	Ohybná hadica Aluconnect	m	3,000	1,90	5,70
165	42911.6	Montážny, spojovací kotviaci materiál	súb	1,000	10,02	10,02
166	769.12	Zariadenie č. 12 - Vetranie elektrodielne č. 3 (m. č. 2.10) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	2 224,54	2 224,54
167	42912.1	Rekuperčná vetracia jednotka ACCU K 600 F GOJR	ks	1,000	7 983,26	7 983,26
168	42912.2	Pružný spoj VS 4020	ks	4,000	30,47	121,88
169	42912.3	Prechod osový 400x200/0250	ks	2,000	34,61	69,22
170	42912.4	Protidážďová žalúzia PZ-AL-400x400-UR-S	ks	2,000	56,23	112,46
171	42912.5	Ľmič hľuku 250-900	ks	2,000	65,70	131,40
172	42912.6	Potrúbie SPIRO do D 125 mm	m	22,000	19,29	424,38
173	42912.7	Potrúbie SPIRO do D 125 mm - tvarovky	kpl	1,000	471,42	471,42
174	42912.8	Potrúbie SPIRO do D 250 mm	m	18,000	37,28	671,04
175	42912.9	Potrúbie SPIRO do D 250 mm - tvarovky	kpl	1,000	220,52	220,52
176	42912.10	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm	m	3,000	27,55	82,65
177	42912.11	Štvorhrané potrubie do obvodu 1200 mm - tvarovky	kpl	1,000	603,34	603,34
178	42912.12	Ľmierový ventil 125	ks	13,000	4,09	53,17
179	42912.13	Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm - pre izolovanie vzduchotechniky, klimatizačných zariadení	m ²	5,000	20,56	102,80
180	42912.14	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1,000	444,18	444,18
181	769.13	Zariadenie č. 13 - Odsávanie prachu pilín zo stolárskej dielne (m. č. 1.03, 1.04) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	1 858,09	1 858,09
182	42913.01	Výrnyvý odlučovač pilín - odsávací ventilátor	ks	1,000	2 358,49	2 358,49
183	42913.02	Mriežka do SPIRO potrubia NOVA-CG-2-2-825x125-R1	ks	16,000	62,24	995,84
184	42913.03	Potrúbie SPIRO do D 200 mm	m	36,000	29,95	1 078,20
185	42913.04	Potrúbie SPIRO do D 200 mm - tvarovky	kpl	1,000	81,72	81,72
186	42913.05	Potrúbie SPIRO do D 355 mm	m	36,000	57,79	2 080,44
187	42913.06	Potrúbie SPIRO do D 355 mm - tvarovky	kpl	1,000	68,79	68,79
188	42913.07	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	súb.	1,000	266,55	266,55
189	769.14	Zariadenie č. 14 - Odsávanie z priamo nevetraných priestorov (m. č. 1.10, 1.19a, 1.26) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	298,13	298,13
190	42914.1	Axiálny ventilátor LP 100 TC	ks	3,000	41,03	123,09
191	42914.2	Mriežka 100	ks	3,000	5,83	16,89
192	42914.3	Potrúbie SPIRO do D 100 mm	m	21,000	5,29	111,09
193	42914.4	Potrúbie SPIRO do D 100 mm - tvarovky	kpl	1,000	14,52	14,52
194	42914.5	Ohybná hadica Aluconnect	m	2,000	1,24	2,48
195	42914.6	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1,000	10,72	10,72
196	769.15	Zariadenie č. 15 - Vetranie sociálnych priestorov majstrov na 2. NP (m. č. 2.08) - montáž, skúšky a oživenie zariadenia	kpl	1,000	241,71	241,71
197	42915.1	Axiálny ventilátor LP 100 TC	ks	4,000	41,03	164,12
198	42915.2	Mriežka 160	ks	1,000	9,86	9,86
199	42915.3	Potrúbie SPIRO do D 160 mm	m	5,000	8,08	40,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-01 Školské dielne

Časť: SO-01.8 Vzduchotechnika

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 18.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
200	42915.4	Potrubié SPIRO do D 160 mm - tvarovky	kpl	1.000	31,20	31,20
201	42915.5	Ohybná hadica Aluconnect	m	3.000	1,90	5,70
202	42915.6	Montážny, spojovací a kotviaci materiál	súb	1.000	13,06	13,06
203	769.16	Zariadenie č. 16 - Požiarne utesnenie prestupov potrubí cez požiarne deliace konštrukcie - komplet	kpl	1.000	1 455,00	1 455,00

Celkom

150 947,93

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPt: SK2022870322
- 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-02 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Opis	VJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	------	----	-----------------	----------------------------	-------------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	122201182	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	858,030	3,89	3 335,90
		0,85*1320,0		858,030		
2	122201189	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za hĺbkosť horniny 3	m3	288,000	1,05	299,73
		858,0/3		288,080		
3	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	858,000	2,84	2 434,15
4	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m (+8 km)	m3	6 864,000	0,35	336,34
		858*8		6 864,000		
5	171201202	Uloženie sypaniny ra skládky nad 100 do 1000 m3	m3	858,000	0,69	587,73
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 35) ostatné	t	1 201,200	2,43	2 912,91
		858,3*1,4		1 201,200		

2

Zakladanie

7	215981100	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 od násypu, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 323,000	0,22	294,36
---	-----------	---	----	-----------	------	--------

5

Komunikácie

8	561291111	Podklad spevnenej plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve ao 80 kg/m3 konštr.	m3	198,000	48,02	9 506,97
		1320,0*0,15		198,000		
9	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 320,000	6,19	8 169,48
10	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 320,000	8,25	10 883,40
11	586911244	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	1 320,000	9,70	12 804,00
12	532460009000	Betónová zámková dlažba hr. 100 mm, farba sivá	m2	1 346,400	12,08	16 260,47
		1320,0*1,02		1 346,400		

9

Ostatné konštrukcie a práce

13	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	310,000	6,11	1 894,41
		2*(28,5-112,10)		281,200		
		2*(4,5+4,0+6,0)		29,000		
		Medzisúčt		310,200		
		-0,2		-0,203		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-02 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o

Spracoval

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		310,000		
14	592170001000	Obrubník betónový cestný, 1000x150x260 mm	ks	314,000	5,82	1 827,48
		310,0*1,01		313,100		
		0,9		0,900		
		Súčet		314,000		
15	918101112	Lážka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,300	77,60	721,68
		0,3*0,1*310,0		9,300		
		Súčet - hr. nad 100 mm		9,300		
99		Presun hmôt HSV				
16	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dtáždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 975,722	0,68	1 341,52

Celkom

73 610,53

DARTON s.r.o.
 Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO:44 820 551, IČ DPÚ: SK2022870323

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-03 Elektrická prípojka - privod z jestv. trafostanice

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ PXP 50, uložená pevne	m	6,000	0,96	5,76
2	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, EXP DN 50	m	6,300	1,63	10,27
3	213100257	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm ²	ks	4,000	48,02	192,08
4	345810007800	Zmršťovacia kábová koncovka VE0035 4x150 + 4x240 mm ²	ks	4,000	38,41	153,64
5	210193061.1	Razvážač RST - úprava a rozšírenie RST	ks	1,000	789,58	789,58
6	210810021	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240+120	m	270,000	3,96	1 069,20
		10,0 "v TS		10,000		
		2*0,7 "do ryhy		1,400		
		2*85,0 "v rýhe		170,000		
		2*(0,7+1,5) "monok RH		4,400		
		2*1,5 "v RH		3,000		
		1,2		1,200		
		Medzisúččet		190,000		
		80,0		80,000		
		Súččet - množstvo od projektanta		270,000		
7	341110008000	Kábel medený 1-CYKY 3x240+120 mm ²	m	283,500	21,34	6 049,89
8	PM	Podružný materiál	%	3,000	29,10	87,30
9	PPV	Podiel prídružených výkonov	%	6,000	9,70	58,23

46-M Zemné práce pri extr.mont. prácach

10	460200163	Hĺbenie káblov s ryhy ručne 35 cm širšie a 83 cm hlboké, v zemi triedy 3	m	85,000	4,80	408,00
11	460420022	Zriadenie, rekonštrukcia káblového ťžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	85,000	2,13	181,05
12	583310000100	Kamenivo ťažené dle frakcie 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	9,940	19,21	190,96
		2*0,1*0,35*85,00*1,67		9,937		
		0,303		0,003		
		Súččet		9,940		
13	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC s ryhy, šírka 33 cm	m	85,000	0,13	11,05
14	2830002000	Fólia červená v m	m	35,800	0,13	11,05
15	460510031	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	15,000	1,28	19,20
16	3450704802	Rúrka ohybná FXKVS 125	m	15,750	3,76	59,22
17	460560183	Ruční zášasy nezap. káblové rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm široké, 80 cm hlboké v zemi tr. 3	m	85,000	2,13	181,05

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-03 Elektrická pripojka - privod z jestv. trafostanice

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o

Spracoval

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	6,000	3,75	22,50
		2*0,1*0,35*85,0		5,950		
		0,05		0,050		
		Súčet - zemina z kábl. lôžka		6,000		
19	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť - do 10 km	m3	60,000	1,07	64,20
		6 * 10		60,000		
20	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	42,500	2,13	90,53
		0,5*85,0		42,500		
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	2,91	8,73
22	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	4,85	29,10
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
23	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	hod	20,000	19,40	388,00

Celkom

10 064,35

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne
Objekt: SO-04 Vodovodná prípojka - prívod vody do školských dielni

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,200	31,53	290,08
		0,15*61,331 "15% ručne		9,200		
2	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	52,100	15,52	808,59
		"jestv. vodovod - hĺbka uloženia = -1,50 m (ZTI-1)				
		"dĺžka prípojky - odmeraná zo ZTI-1				
		0,7*(1,5+0,15)*(51,0+2,1)		61,331		
		-0,15*61,331 "15% ručne		-9,200		
		Medzisúčet		52,131		
		-0,031		-0,031		
		Súčet - výkop po stupačku VI		52,100		
3	132201209	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine	m3	26,050	1,09	28,39
4	151101101	Pažonice a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	175,200	4,24	742,85
		"jestv. vodovod - hĺbka uloženia = -1,50 m (ZTI-1)				
		2*(1,5+0,15)*(51,0+2,1)		175,230		
		-0,03		-0,030		
		Súčet - výkop po stupačku VI		175,200		
5	151101111	Odstránenie pažonice rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	175,200	2,53	443,26
6	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	9,200	9,32	85,74
		9,2 "ručný výkop		9,200		
7	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	16,800	3,94	66,19
		9,2+52,1 "výkop		61,300		
		-44,5 "zásyp		-44,500		
		Súčet - mimo staveniska		16,800		
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+ 8 km)	m3	134,400	0,44	59,14
		16,8 * 8		134,400		
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,800	0,76	12,77
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,520	4,85	114,07
		16,8*1,4		23,520		
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,500	3,69	164,21
		9,2+52,1 "výkop		61,300		
		-(11,2+5,6) "obrys+lôžko		-16,800		
		Súčet		44,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne
Objekt: SO-04 Vodovodná prípojka - prívod vody do školských dielni

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,200	8,34	93,41
		"bez vzorového priečného rezu				
		0,7*0,3*(51,0+2,1)		11,151		
		0,049		0,049		
		Súčet		11,200		
13	5833716700	Štrkopiesak 0-22 N	t	19,270	19,34	372,86
		11,2*1,67		18,704		
		0,03*18,704 "+3 %		0,561		
		Medzisúčet		19,265		
		0,005		0,005		
		Súčet		19,270		
4 Vodorovné konštrukcie						
14	4515731111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,600	41,23	230,89
		"bez vzorového priečného rezu				
		0,7*0,15*(51,0+2,1)		5,576		
		0,024		0,024		
		Súčet		5,600		
8 Rúrové vedenie						
15	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 63x5,8 mm	m	55,000	4,75	261,25
		51,0+2,1		53,100		
		1,9 "hore k HUV		1,900		
		Súčet		55,000		
16	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	57,800	8,50	375,70
		55,0*1,05		57,750		
		0,05		0,050		
		Súčet		57,800		
17	286220031300	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR11 D/DN 63/50	ks	1,000	66,83	66,83
18	877221006	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 63 mm	ks	2,000	8,15	16,30
19	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm	ks	1,000	11,54	11,54
20	286530086300	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm	ks	1,000	22,50	22,50
21	870172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	5,53	5,53
22	8922331111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	55,000	2,38	130,90
23	8922411111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	55,000	0,53	29,15

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-04 Vodovodná prípojka - privod vody do školských dielni

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	892372112	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 90	ks	2,000	95,74	191,48
25	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	54,000	0,63	34,02
		51.0+2,1		53,100		
		0,9		0,900		
		Súčet		54,000		
99	Presun hmôt HSV					
26	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorení výkope	t	30,213	1,70	51,36

Celkom

4 708,83

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-05 Kanalizačná prípojka - vnútroareálová splašková

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Číslo položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	---------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	20,100	31,53	633,75
		0,15*133,824 "15% ručne		20,074		
		0,026		0,026		
		Súčet		20,100		
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2003mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	113,803	11,85	1 257,49
		0,8*0,63+2,45/2*82,0		133,824		
		0,15*133,824 "15% ručne		-20,074		
		Medzisúčet		113,750		
		0,05		0,050		
		Súčet + výkupa medzi šachtami KŠ-RŠ4		113,800		
3	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž, i nezapašených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	58,900	1,09	62,02
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	334,600	4,24	1 416,70
		2*(1,83+2,45)/2*82,0		334,560		
		3,04		0,040		
		Súčet		334,600		
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	334,600	2,53	846,54
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - po stavenisku	m3	225,100	1,67	375,92
		20,1+113,8 "výkop		133,900		
		91,2 "zásyp		91,200		
		Súčet - po stavenisku		225,100		
7	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopku nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	20,100	9,32	187,33
8	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	42,700	3,94	168,24
		29,1+113,8 "výkop		133,900		
		-91,2 "zásyp		-91,200		
		Súčet - mimo staveniska		42,700		
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+ 8 km)	m3	341,600	0,44	150,30
		42,7 * 8		341,600		
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,700	0,76	32,45
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (77 35) ostatné	l	59,760	4,85	289,93
		42,7*1,4		59,780		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-05 Kanalizačná prípojka - vnútroareálová splašková

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	91,200	3,69	336,53
		20,1+113,8 "výkop		133,900		
		-(30,2+9,9) "obsyp, lôžko		-40,100		
		-pi*0,1*0,1*82,0 "odpočet objemu rúr DN 200		-2,576		
		Medzisúččet		91,224		
		-0,024		-0,024		
		Súččet		91,200		
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,200	8,34	251,87
		0,8*(0,2+0,3)*82,0		32,800		
		-pi*0,1*0,1*82,0 "odpočet objemu rúr DN 200		-2,576		
		Medzisúččet		30,224		
		-0,024		-0,024		
		Súččet		30,200		
14	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	51,950	19,34	1 004,71
		30,2*1,67		50,434		
		0,03*50,434 " +3 %		1,513		
		Medzisúččet		51,947		
		0,003		0,003		
		Súččet		51,950		
4 Vodorovné konštrukcie						
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,900	41,23	408,18
		0,8*0,15*82,0		9,840		
		0,06		0,660		
		Súččet		9,900		
8 Rúrové vedenie						
16	871356028	Montáž kanalizačného PVČ-U potrubia hladkého pínosienného DN 200	m	82,000	9,37	768,34
17	28651004400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká pínosienná, DN 200, dl. 5 m	ks	78,000	65,78	1 184,04
		82,0*1,093/5,0		17,925		
		0,075		0,075		
		Súččet		18,000		
18	877276098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	5,300	5,16	25,80
19	286510010	Prochodka šachtová PVC-U, DN 125, hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	5,009	4,94	24,70
20	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	9,000	8,51	76,59
21	286510013800	Odbočka PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	19,17	153,36
22	286510013900	Odbočka PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	17,75	17,75
23	877356102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	3,000	8,46	25,38

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-05 Kanalizačná prípojka - vnútroarealová splašková

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	286510011	Prechodka šachtová PVC-U, DN 200, hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	8,70	26,10
25	87739 2	Napojenie kanalizačného potrubia DN 200 a jestv. kanalizačnú šachtu	ks	2,000	92,64	185,28
26	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	82,000	1,60	131,20
27	894431153	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	1,000	31,53	31,53
28	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	73,39	73,39
29	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	50,66	50,66
30	286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty	ks	1,000	31,14	31,14
31	894431155	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2300mm	ks	3,000	36,86	110,58
32	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	3,000	50,66	151,98
33	286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty	ks	3,000	31,14	93,42
34	286610027000	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	3,000	73,58	220,74
35	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	82,000	0,73	59,86
99 Presun hmôt HSV						
36	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	71,755	1,70	121,98

Celkom

10 987,78

DARTON s.r.o.
 Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 31 820 431, IČ DPH: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-Q3 Dažďová kanalizácia - vnútroareálová

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. t.3 ručne	m3	40,800	3',53	1 288,42
		0,15*(112,0+112,0+11,202+36,8) "15% ručne		40 800		
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 oc 100 do 1000 m3	m3	231,303	1',05	2 556,87
		0,8*(2,15+1,40)*2*25,0		35,500		
		0,8*(1,40+1,45)*2*25,0		28,500		
		0,8*(1,45+1,20)*2*25,0		28,500		
		0,8*(1,20+0,95)*2*25,0		21,500		
		Medzisúčet - RŠ1-RŠ5		112,000		
		0,8*(2,15+1,40)*2*25,0		35,500		
		0,8*(1,40+1,45)*2*25,0		28,500		
		0,8*(1,45+1,20)*2*25,0		28,500		
		0,8*(1,20+0,95)*2*25,0		21,500		
		Medzisúčet - RŠ10-RŠ6		112,000		
		hlbka podľa sklonu 1%				
		0,8*(2,15+2,2)/2*5,0		8,700		
		0,8*(2,5+2,7)/2*3,5		2,592		
		Medzisúčet - od RŠ11 a RŠ10		11,292		
		odnadom				
		0,8*2,15*2,0		3,440		
		0,8*1,43*2,0		2,240		
		0,8*1,45*2,0		2,320		
		0,8*1,25*2,0		2,000		
		0,8*1,15*2,0		1,840		
		0,8*1,15*6,9		6,348		
		0,8*1,10*2,0		1,760		
		0,8*0,95*3,0		2,280		
		0,8*0,95*3,7		2,812		
		0,8*1,15*2,0		1,840		
		0,8*1,25*2,0		2,000		
		0,8*1,45*2,0		2,320		
		0,8*1,40*2,0		2,240		
		0,8*2,10*2,0		3,360		
		Medzisúčet - pripojenie D1-D14		36,800		
		+0,15*(112,0+112,0+11,202+36,8) "15% ručne		-40,800		
		0,008		0,008		
		Súčet - výkop od stúpačiek D1-D14 po jeslv. vetvu kanalizácie		231,300		
3	132201209	Príplatek k cenám za lepiť pri hĺbení rýh š. nad 900 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornina	m3	115,650	1,09	126,06
						126,06

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-06 Dažďová kanalizácia - vnútroareálová

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 380/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložná do 2 m	m2	454,000	4,24	1 924,96
		2*(2,15+1,40)/2*25,0		88,750		
		2*(1,40+1,45)/2*25,0		71,250		
		2*(1,45+1,30)/2*12,0 "len nad hl. 1,30 m		33,000		
		2*(1,20+0,95)/2*25,0*0		0,000		
		Medzisúččet - RŠ1-RŠ5		193,000		
		2*(2,15+1,40)/2*25,0		88,750		
		2*(1,40+1,45)/2*25,0		71,250		
		2*(1,45+1,30)/2*12,0 "len nad hl. 1,30 m		33,000		
		2*(1,20+0,95)/2*25,0*0		0,000		
		Medzisúččet - RŠ10-RŠ6		193,000		
		hlbka podľa sklonu 1%				
		2*(2,15+2,2)/2*5,0		21,750		
		2*(2,15+2,17)/2*1,5		6,480		
		Medzisúččet - od RŠ4 a RŠ10		28,230		
		odhadom				
		2*2,15*2,0		8,600		
		2*1,40*2,0		5,600		
		2*1,45*2,0		5,800		
		2*1,25*2,0*0		0,000		
		2*1,15*2,0*0		0,000		
		2*1,15*6,9*0		0,000		
		2*1,10*2,0*0		0,000		
		2*0,95*3,0*0		0,000		
		2*0,95*3,7*0		0,000		
		2*1,15*2,0*0		0,000		
		2*1,25*2,0*0		0,000		
		2*1,45*2,0		5,800		
		2*1,40*2,0		5,600		
		2*2,10*2,0		8,400		
		Medzisúččet - pripojenie D1-D14		39,800		
		-0,03		-0,030		
		Súččet		454,000		
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložná hĺbky do 2 m	m2	454,000	2,53	1 148,62
6	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	40,800	9,32	380,26
7	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	123,800	2,84	351,59
		40,8+231,3 "výkop		272,100		
		-148,3 "zásyp		-148,300		
		Súččet - mimo staveniska		123,800		
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+8 km)	m3	990,400	0,32	316,93

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-Q6 Dažďová kanalizácia - vnútorná

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		123,83*8		990,400		
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	123,800	0,68	84,18
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 06) ostatné	t	173,320	4,85	840,60
		123,8*1,4		173,320		
11	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	148,300	3,45	511,64
		40,8+231,3 "výkop		272,100		
		40,8+231,3 "obsyp, lôžko		-117,300		
		-pi*0,1*Di*((100+100+6,5) "odpočet objemu rúr DN 200		-6,487		
		Medzisúčet		148,313		
		-0,013		-0,013		
		Súčet		148,300		
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	98,200	8,34	735,59
		0,8*(0,2+0,3)*(100,0+100,0)		80,000		
		0,8*(0,2+0,3)*(5,0+1,5)		2,600		
		0,8*(0,125+0,3)*(2,0*5+6,9+2,0+3,0+3,7+2,0*5)		12,104		
		-pi*0,1*Di*((100+100+6,5) "odpočet objemu rúr DN 200		-6,487		
		Medzisúčet		88,217		
		-0,017		-0,017		
		Súčet		88,200		
13	15833716700	štrkopiesok Q-22 N	t	151,720	19,34	2 934,26
		88,2*1,67		147,294		
		0,03*147,294 "+3 %		4,419		
		Medzisúčet		151,713		
		0,007		0,007		
		Súčet		151,720		
		4 Vodorovné konštrukcie				
14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	29,100	41,23	1 199,79
		0,8*0,15*(100,0+100,0)		24,000		
		0,8*0,15*(5,0+1,5)		0,760		
		0,8*0,15*(2,0*5+6,9+2,0+3,0+3,7+2,0*5)		4,272		
		Medzisúčet		29,052		
		0,048		0,048		
		Súčet		29,100		
		8 Rúrové vedenie				
15	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 160	m	36,000	6,15	293,40
		2,0*5+6,9+2,0+3,0		21,900		
		3,7+2,0*5		13,700		
		Medzisúčet		35,600		
		0,4		0,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-06 Dažďová kanalizácia - vnútroareálová

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhstoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovať:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/1C

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				36,000		
16	286110002050	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plošenná, DN 125, dl. 1 m	ks	40,000	5,52	220,80
		36,0*1,093		36,346		
		0,652		0,652		
		Súčet		40,000		
17	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošenného DN 200	m	206,500	9,37	1 934,91
		100+100		200,300		
		5,0+1,5		6,500		
		Súčet		206,500		
18	286110604400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká plošenná, DN 200, dl. 5 m	ks	45,006	35,78	2 960,10
		206,5*1,093/5,0		45,141		
		-0,141		-0,141		
		Súčet		45,000		
19	877276602	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	17,000	5,26	89,42
20	286110003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	17,000	3,53	60,01
21	877276096	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	2,000	3,69	7,38
22	286110010	Prechodka šachtová PVC-U, DN 125, hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	13,10	26,20
23	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	12,000	3,49	41,88
24	236510013800	Odbočka PVC-U, DN 200/125, hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	12,000	19,17	230,04
25	877356102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	8,009	4,27	34,16
26	286110011	Prechodka šachtová PVC-U, DN 200, hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	18,92	151,36
27	87739	Napojenie kanalizačného potrubia DN 200 a jestv. vetvu dažďovej kanalizácie	ks	2,000	88,82	173,64
28	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	36,000	1,27	45,72
29	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	206,500	1,80	330,40
30	894431151	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5t, hl. 900 do 1300mm	ks	4,000	26,68	106,72
31	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	4,000	50,66	202,64
32	286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zafixovanie do 1,5 t, pre PP revízne šachty	ks	4,000	93,78	375,12
33	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	4,000	67,61	270,44
34	286616001800	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	4,000	50,66	202,64
35	286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zafixovanie do 1,5 t, pre PP revízne šachty	ks	4,000	94,07	376,28
36	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	4,000	94,07	376,28
37	894431155	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5t, hl. 1900 do 2300mm	ks	2,000	37,35	74,70

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-06 Dažďová kanalizácia - vnútroareálová

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
38	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	55,89	111,78
39	286610027300	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty	ks	2,000	73,39	146,78
40	286610027000	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rura PVC, pre PP revízne šachty	ks	2,000	95,93	191,86
41	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	242,500	0,73	177,03
36,0+206,5				242,500		
99	Presun hmôt HSV					
42	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plastu hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	l	209,825	1,70	356,70

Celkom

23 965,16

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 878 551, IČ DPH: SK2022678722

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-07 Vnútroareálová plynová prípojka

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,000	31,53	378,36
		0,15*40,005 "15% ručne - rýhy		6,001		
		2,0*2,0*1,5 "montážna jama		6,000		
		Medzisúčel		12,001		
		-0,001		-0,001		
		Súčel		12,000		
2	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,000	15,52	527,68
		0,6*(0,9+0,15)*63,5		40,005		
		-0,15*40,005 "15% ručne		-6,001		
		Medzisúčel		34,004		
		-0,004		-0,004		
		Súčel		34,000		
3	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	17,000	1,35	22,95
4	102201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	12,000	9,32	111,84
		12,0 "ručný výkop		12,000		
5	152401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	17,100	3,94	67,37
		12,0+34,0 "výkop		46,000		
		-28,9 "zásyp		-28,900		
		Súčel - mimo staveniska		17,100		
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+ 8 km)	m3	136,800	0,44	60,19
		17,1 * 8		136,800		
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,100	0,76	13,00
8	171209002	Poplatok za skladovanie : zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,940	4,85	116,11
		17,1*1,4		23,940		
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,900	3,69	106,64
		12,0+34,0 "výkop		46,000		
		-(11,4+5,7) "obsyp, zásyp		-17,100		
		Súčel		28,900		
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,400	8,34	95,08
		0,6*0,3*63,5		11,430		
		-0,03		-0,030		
		Súčel		11,400		
11	5333716700	Št/kopresok 0-22 M	t	19,610	19,34	379,26

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-07 Vnútroareálová plynová prípojka

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čalková cena zadania
		11,4±1,67		19,036		
		19,038±0,03 "+3%		0,571		
		Medzisúčet		19,609		
		0,001		0,001		
		Súčet		19,610		
4	Vodorovné konštrukcie					
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,700	41,23	235,01
		0,6±0,15±63,5		5,715		
		-0,015		-0,015		
		Súčet		5,700		
8	Rúrové vedenie					
13	871228002	Montáž plynového potrubia PE 100 RC SDR11 zvaraných natupo D 63x5,8 mm	m	63,500	4,75	301,63
14	286130036200	Rúra HDPE na plyn PE 100 SDR11 63x5,8	m	64,500	6,50	419,25
		63,6±1,015		64,463		
		0,047		0,047		
		Súčet		64,500		
15	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	64,000	0,63	40,32
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
16	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zalatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000	7,26	7,26
17	553802.1	Oceľová skrinka 400x500x200 nástenná pre uzáver DN 50	ks	1,000	339,50	339,50
99	Presun hmôt HSV					
18	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	l	30,488	1,70	51,83
M	Práce a dodávky M					
23-M	Montáže potrubia					
19	230200006	Montáž plynovodných prípojek zvaraním DN 2" (50)	m	2,500	11,25	28,13
20	141410000800	Rúra oceľová bezšvová závitová 2" normálna, ozn. 11 353 0	m	2,500	21,44	53,60
21	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	2,000	13,10	26,20
22	286220031300	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	2,000	66,83	133,66
23	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - ŠTN 38 6413 DN 50	m	120,500	2,04	245,82

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-07 Vnútroareálová plynová prípojka

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o

Spracoval:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 18.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2,6+51,9 "pôvodný STL plyn		54,500		
		63,5+2,5		66,000		
		Medzisúčtet		120,500		
		Súčtet		120,500		
24	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	67,000	0,39	26,13
		64,5+2,5		67,000		
25	PM	Podružný materiál	%	1,000	48,50	48,50
26	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	48,50	145,50
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
27	HZS000114	Slavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie - revízia plynovej prípojky	hod	10,000	19,40	194,00

Celkom

4 174,82

DARTON s.r.o.
 Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO:44 920 551, IČ DPH: SK2022870321
 - 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-08 Príprava staveniska

Časť: SO-08.1 Prípravné a búracie práce

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	112101121	Rúbanie ihličnatých stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok ihličnatých bez odkôrnenia kmeňa priemeru nad 100 do 300 mm, motorovou pilou	ks	15,000	38,80	582,00
15,0 "tuje na stavenisku				15,000		

2	112101122	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok ihličnatých bez odkôrnenia kmeňa priemeru nad 300 do 500 mm, motorovou pilou	ks	5,000	48,50	242,50
5,0 "tuje na stavenisku				5,000		

3	112201101	Odstránenie pŕov s ich vykopením, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pŕov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 100 do 300 mm	ks	10,000	29,10	291,00
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

4	112201102	Odstránenie pŕov s ich vykopením, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pŕov na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, priemeru nad 300 do 500 mm	ks	5,000	33,95	169,75
---	-----------	---	----	-------	-------	--------

5	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,280001	m ²	665,000	2,86	1 901,90
665,0 "z PD, podkladné vrstvy sa odstraňujú počas zemných prác				665,000		

6	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m	ks	15,000	1,72	25,80
---	-----------	--	----	--------	------	-------

7	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m	ks	5,000	5,88	29,40
---	-----------	--	----	-------	------	-------

8	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m	ks	15,000	15,94	239,10
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

9	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m	ks	5,000	20,20	101,00
---	-----------	---	----	-------	-------	--------

10	162601411	Vodorovné premiestnenie pŕov stromov s priemerom nad 100 do 300 mm do 3000 m - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m	ks	15,000	8,59	128,85
----	-----------	---	----	--------	------	--------

11	162601412	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm - s naložením, zložením a dopravou do 3000 m	ks	5,000	18,83	94,15
----	-----------	---	----	-------	-------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	172,900	7,28	1 258,71
----	-----------	---	---	---------	------	----------

13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 34 km)	t	5 878,600	0,05	293,93
----	-----------	---	---	-----------	------	--------

14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	172,900	10,49	1 813,72
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-08 Príprava staveniska

Časť: SO-08.1 Prípravné a búracie práce

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Spracovať:

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	172.900	4,85	838,57

Celkom

8 010,38

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 326 541, IČ DPH: SK2021870333

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-08 Príprava staveniska

Časť: SO-08.2 Úpravy stáv. objektu školy

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	340230257	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tohlami HEJ.LIZ (440x247x233)	m2	10,100	98,92	978,89
		2,4*2,1*2 "miesto vyduťany chodien"		10,080		
		0,02		0,020		
		Súčet		10,100		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	11,000	0,68	7,48
		2,4*2,1*2		10,080		
		0,05*10,08 "+5% na okraje		0,504		
		Medzisúččet		10,584		
		0,418		0,418		
		Súčet - zamurované otvory rozšírené o 50 mm		11,000		

3	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prečnástrekom, hr. 3 mm	m2	11,000	1,07	11,77
---	-----------	---	----	--------	------	-------

4	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10-20 mm	m2	11,000	8,25	90,75
---	-----------	---	----	--------	------	-------

5	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	11,000	4,37	48,37
---	-----------	---	----	--------	------	-------

6	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	11,000	5,34	58,74
---	-----------	--	----	--------	------	-------

7	622460242	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	9,000	9,51	85,59
---	-----------	---	----	-------	------	-------

		2,0*2,1*2		8,400		
		0,05*8,4 "+5% na okraje		0,420		
		Medzisúččet		8,820		
		0,18		0,180		
		Súčet - zamurované otvory rozšírené o 50 mm bez časti spojovacej chodby		9,000		

8	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkvrstvomá silikónová - škrabaná, hr. 1,5 mm vrátane penetračného náteru	m2	9,000	12,42	111,78
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

9	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	9,000	5,34	48,06
---	-----------	--	----	-------	------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	20,400	1,16	23,66
		1,2*(2,4+0,6+2,5+0,6+2,4) "vo vnútri		10,200		
		1,2*(2,4+0,6+2,5+0,6+2,4) "z vonkajšej strany		10,200		
		Súčet		20,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-08 Príprava staveniska

Časť: 90-08.2 Úpravy stáv. objektu školy

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	VJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
11	061043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m ³	3,900	92,16	359,39
		0,8*0,9*(2,47+2,25+2,47)		3,883		
		0,017		0,017		
		Súčet		3,900		
12	062042321	Búranie murive alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m ³	0,800	80,25	64,20
		0,3*0,5*(1,49+1,49)		0,447		
		0,3*0,33*(1,49+1,49)		0,295		
		Medzisúčet		0,742		
		0,058		0,058		
		Súčet - soklové múriky po úroveň PT		0,800		
13	063042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	5,300	8,48	44,94
		2,85+2,85		5,300		
14	065042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² 2,20000t	m ³	0,566	72,75	41,16
		0,1*(0,99+1,49)*2,65		0,633		
		-0,067		-0,067		
		Súčet - medzi soklovými múrikmi		0,566		
15	065081812	Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, čadičových aebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m ²	7,803	3,76	29,33
		(3,25-0,3)*2,65		7,818		
		-0,018		-0,018		
		Súčet - bez povrchu soklových múrikov a stupní		7,800		
16	068081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007	m	18,000	3,49	62,82
		2*(2,4+2,1)*2		18,000		
17	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií z umelého kameňa alebo liateho terazza stupnic, -0,02000t	m	10,000	4,09	40,90
		2,65+2,65		5,300		
		2*(0,58+0,3+1,49) "soklové múriky		4,740		
		Medzisúčet		10,040		
		-0,04		-0,040		
		Súčet		10,000		
18	978057331	Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií z umelého kameňa alebo liateho terazza podstupnic, -0,00100t	m	5,300	4,73	25,07
		2,85+2,65		5,300		
19	979031111	Odvoz sutiny a vynáraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,037	13,47	175,61
20	979031121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+34 km)	t	443,258	0,43	190,60
21	979039612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a dem. ácií (17 09), ostatné	t	13,037	33,96	442,61

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-08 Príprava staveniska

Časť: SO-08.2 Úpravy stáv. objektu školy

Objednávateľ: Kilriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 36C/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
99 Presun hmôt HSV						
22	000201111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	l	4,297	1,70	7,30
PSV Práce a dodávky PSV						
764 Konštrukcie klampiarske						
23	764331030	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	3,300	1,80	5,94
3,3 'pri prístrešku nad vchodom				3,300		
24	764410050	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	4,800	1,60	7,68
2,4+2,4				4,800		
25	764430050	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, 0,00337t	m	4,600	1,60	7,36
4,6 'z atikového muriva				4,600		
766 Konštrukcie stolárske						
26	766604030	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 mm, -0,009t	ks	2,000	1,60	3,20
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
27	76733	Vybúranie konštrukcie oceleového prístrešku nad vchodom - 0,1200t	ks	1,000	32,50	32,50
28	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	4,830	3,63	17,79
3,25*1,49				4,843		
0,067				0,067		
Súčet - krytina striešky nad vchodom				4,900		
784 Maľby						
29	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	12,100	0,75	9,08
11,0				11,000		
0,1*11,0 "13% na okraje				1,100		
Súčet				12,100		
30	784410500	Prshrbenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	12,100	0,13	1,57
31	784412300	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	12,100	0,80	9,80
32	784452271	Maľby z maliarskych zmesí - ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	12,100	2,33	28,13

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-08 Príprava staveniska

Časť: SO-08.2 Úpravy stáv. objektu školy

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

3 071,19

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technická v Komárno

Objekt: SO-03 Príprava staveniska

Časť: SO-03.3 Úprava jst. inžinierskych sietí

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Čelková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	11006141	Dočasná zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopsku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameninového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlostí DN do 200	m	46,000	8,56	394,68
		23,0 "jestv. kanalizácia - obetónovaná počas prípravy stavby		23,000		
		23,0 "jestv. vodovod - uložená v chráničke počas prípravy stavby		23,000		
		Súčet		46,000		
2	130201001	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	90,000	31,53	2 837,70
		"výkop od -0,75 m (úroveň stavebnej jamy v SO-01.1)				
		0,8*(1,5+2,45)/2*22,5 "kanalizácia na výmenu - hĺbka uloženia 1,5-2,45 m		35,550		
		0,8*(2,45+0,15)*23,0 "kanalizácia k obetónovaniu - hĺbka uloženia 12-2,0 m		47,840		
		0,6*1,5*23,0 "vodovod - chránička, hĺbka uloženia 1,5 m		20,700		
		0,8*0,15*(22,5+23,0) "0,15 m pod kanalizačným potrubím		5,460		
		0,6*0,2*23,0 "pod vodovodom		2,760		
		1,5*1,5*(0,20+1,5+0,2+2,45) "pre KŠ vrátane lôžka		9,788		
		Medzisúčet		122,098		
		-0,8*0,75*20,0		-12,000		
		-0,8*0,75*20,0		-12,000		
		-0,6*0,75*20,0		-9,000		
		Medzisúčet - časť výkopku v stavebnej jame		-33,000		
		0,902		0,902		
		Súčet - ručný výkop po celej dĺžke		90,000		
3	151101131	Raženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	48,200	4,24	204,37
		2*(1,5+0,2)/2*(23,0-20,0) "vodovod mimo stavby		10,200		
		2*(1,5+0,2-0,75)*20,0 "vodovod pod stavebnou jamou		38,000		
		Súčet - ručný výkop po celej dĺžke		48,200		
4	151101102	Raženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	125,000	7,45	931,25
		2*(1,5+0,15+2,45+0,15)/2*(1,0+22,5+1,0-20,0) "mimo stavby		19,125		
		2*(1,5+0,15-0,75+2,45+0,15-0,75)/2*20,0 "pod stavebnou jamou		55,000		
		Medzisúčet - kanalizácia na výmenu vrátane šachiet		74,125		
		2*(1,2+0,15+2,0+0,15)/2*(23,0-20,0) "mimo stavby		10,500		
		2*(1,2+0,15-0,75+2,0+0,15-0,75)/2*20,0 "pod stavebnou jamou		40,000		
		Medzisúčet - kanalizácia k obetónovaniu		50,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-08 Priprava staveniska

Časť: SO-08.3 Úprava jestv. inžinierskych sietí

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	VJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,375		0,375		
		Súčet		125,000		
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	48,200	2,53	121,95
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	125,000	4,18	522,50
7	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	90,000	9,32	838,80
		90,0 "ručný výkop		90,000		
8	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	39,800	3,94	156,81
		90,0 "výkop		90,000		
		-50,2 "zásyp		-50,200		
		Súčet - mima staveniska		39,800		
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1300 m (do 8 km)	m3	318,400	0,44	140,10
		39,8 * 8		318,400		
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,800	0,76	30,25
11	17*209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		55,720	4,85	270,24
		39,8*1,4		55,720		
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,200	3,69	185,24
		90,0 "výkop		90,000		
		-(4,2+4,6+3,7) "obsyp, lôžko		-12,500		
		-24,1 "obetávanie		-24,100		
		-pi*0,15*0,15*(22,5+23,0) "objem potrubia DN 300		-3,216		
		Medzisúčet		50,184		
		0,016		0,016		
		Súčet		50,200		
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,200	8,34	35,03
		"do úrovne 0,30 m nad potrubím - len vodovod				
		0,6*0,3*23,0		4,140		
		0,06		0,060		
		Súčet		4,200		
14	5833715700	Štrkopiesok Ø-22 N	t	7,230	19,34	139,83
		4,2*1,67		7,014		
		0,03*7,014 "+3 %		0,210		
		Medzisúčet		7,224		
		0,006		0,006		
		Súčet		7,230		
15	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,603	8,34	38,36
		1,5*1,5*(0,20*1,5+0,2-2,45) "výkop pre KŠ vrátane lôžka		9,788		
		-prič. 59*0,59*(1,5+2,45) "zásyp		-4,320		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-Q8 Príprava staveniska

Časť: SO-Q8.3 Úprava Jstv. inžinierskych sietí

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s r.o.

Spracoval:

Miesta: Komárno, Bratislavská cesta 380/10

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		1,5*1,5*0,2*2 "ložko pod šachtou		-0,900		
		Medzisúččet		4,568		
		0,032		0,032		
		Súččet		4,600		
16	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	ř	7,920	19,34	153,17
		4,8*1,67		7,682		
		0,03*7,682 *+3%		0,230		
		Medzisúččet		7,912		
		0,006		0,006		
		Súččet		7,923		
4 Vodorovné konštrukcie						
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,700	41,23	152,55
		0,8*0,20*23,0 "pod vodovod		2,760		
		1,5*1,5*0,2*2 "pre KŠ		0,900		
		Medzisúččet		3,660		
		0,04		0,040		
		Súččet		3,700		
18	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	4,000	12,61	50,44
		2*2,0		4,003		
19	62512090	Výrovňavací prstenec 625/120/90	řs	4,000	21,97	87,88
8 Rúrové vedenie						
20	87125.1	Montáž vodovodného potrubia - chráničky delenej D 90 mm v otvorenom výkope	m	23,000	5,34	122,82
21	286130072800	Chránička delená DN 90, HDPE	m	24,200	16,59	401,48
		23,0*1,05		24,150		
		0,05		0,050		
		Súččet		24,200		
22	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 300	m	22,500	9,17	206,33
		22,5		22,500		
		Súččet - medzi šachtami KŠ		22,500		
23	286110004600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SM10 - KG, SW - pínostenná, DN 315, dl. 5 m	ks	5,000	169,59	847,95
		22,5*1,093/5,0		4,919		
		0,081		0,081		
		Súččet		5,000		
24	871379021	Demonláž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,028 t	m	24,500	9,51	233,00
		22,5		22,500		
		1,0*1,0 "v mieste KŠ		2,000		
		Súččet		24,500		
25	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	5,61	5,61

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielní pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-08 Priprava staveniska

Časť: SO-08.3 Úprava jestv, inžinierskych sietí

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
26	286510010450	Prechodka šachtová PVC-U, DN 150 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,060	4,94	4,84
27	877355102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	1,000	6,49	6,49
28	286510011	Prechodka šachtová PVC-U, DN 200, hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	8,70	8,70
29	877378106	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	2,000	8,83	17,66
36	286510016700	Prechodka šachtová PVC-U, DN 315, hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	28,37	56,74
31	87739.2	Napojenie jestv. kanalizačného potrubia DN 300 na novú kanalizačnú šachtu	ks	2,000	86,23	172,46
32	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie Ø 300	m	22,600	2,04	45,90
33	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	25,65	76,95
34	592240001400	Kónus 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,600	77,98	155,96
35	592240001900	Skruž 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm	ks	1,600	94,97	94,97
36	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	3,000	7,24	21,72
37	894403021	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	2,000	46,75	93,50
38	592240004100	Dno jednoliate šachtové 100/68 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	2,000	379,96	759,92
39	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	2,000	7,24	14,48
40	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	23,43	46,86
41	600B127	Poklop liatinový DN 800 vrátane rámu, B125 kN	ks	2,600	118,83	237,96
42	899623171	Obetávanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	24,100	104,76	2 524,72
		300 mm				
		"kvalita betónu - ako u základov				
		$0,8 \cdot (0,5 + 0,3 + 0,3) \cdot 22,5$ "vymenená nová vetva		13,500		
		$0,8 \cdot (0,5 + 0,3 + 0,3) \cdot 23,0$ "ostávajúca vetva - predpokladaná dimenzia DN 300		13,800		
		$- \pi \cdot 0,15 \cdot 0,15 \cdot (22,5 + 23,0)$ "objem potrubia v betóne		-3,216		
		Medzisúčet		24,084		
		0,018		0,016		
		Súčet		24,100		
43	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	23,000	0,68	15,64
44	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	45,500	0,73	33,22
		22,5+23,0		45,500		
45	899912131	Montáž kĺznej objímky RAOI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	13,000	7,37	95,81
		"predpoklad: po 2,0 m				
		13,0		13,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objekt: SO-08 Príprava staveniska

Časť: SO-08.3 Uprava jestv. inžinierskych sietí

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

Spracoval:

Dátum: 1.8.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
46	286710.1	Objímka kĺzla "RACI", HDPE	ks	13.000	12,18	158,34
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
47	979085004	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,686	33,40	22,91
48	979085005	Poplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km (+30 km)	t	4,116	1,24	5,10
49	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,686	33,95	23,29
99 Presun hmôt HSV						
50	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	86,738	1,70	147,45

Celkom

13 949,83

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Novostavba školských dielni pri SOŠ technickej v Komárne

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Zhovieľať: DARTON s.r.o.

Miesto: Komárno, Bratislavská cesta 360/10

	mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	SO-01: Základná stavba																
02	SO-02: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
03	SO-03: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
04	SO-04: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
05	SO-05: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
06	SO-06: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
07	SO-07: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
08	SO-08: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
09	SO-09: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
10	SO-10: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
11	SO-11: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
12	SO-12: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
13	SO-13: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
14	SO-14: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
15	SO-15: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
16	SO-16: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
17	SO-17: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
18	SO-18: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
19	SO-19: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
20	SO-20: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
21	SO-21: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
22	SO-22: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
23	SO-23: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
24	SO-24: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
25	SO-25: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
26	SO-26: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
27	SO-27: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
28	SO-28: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
29	SO-29: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
30	SO-30: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
31	SO-31: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
32	SO-32: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
33	SO-33: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
34	SO-34: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
35	SO-35: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
36	SO-36: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
37	SO-37: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
38	SO-38: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
39	SO-39: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
40	SO-40: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
41	SO-41: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
42	SO-42: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
43	SO-43: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
44	SO-44: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
45	SO-45: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
46	SO-46: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
47	SO-47: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
48	SO-48: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
49	SO-49: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
50	SO-50: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
51	SO-51: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
52	SO-52: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
53	SO-53: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
54	SO-54: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
55	SO-55: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
56	SO-56: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
57	SO-57: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
58	SO-58: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
59	SO-59: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
60	SO-60: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
61	SO-61: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
62	SO-62: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
63	SO-63: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
64	SO-64: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
65	SO-65: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
66	SO-66: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
67	SO-67: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
68	SO-68: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
69	SO-69: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
70	SO-70: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
71	SO-71: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
72	SO-72: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
73	SO-73: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
74	SO-74: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
75	SO-75: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
76	SO-76: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
77	SO-77: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
78	SO-78: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
79	SO-79: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
80	SO-80: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
81	SO-81: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
82	SO-82: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
83	SO-83: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
84	SO-84: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
85	SO-85: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
86	SO-86: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
87	SO-87: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
88	SO-88: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
89	SO-89: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
90	SO-90: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
91	SO-91: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
92	SO-92: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
93	SO-93: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
94	SO-94: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
95	SO-95: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
96	SO-96: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
97	SO-97: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
98	SO-98: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
99	SO-99: Základná stavba - stĺpky a podlažia																
100	SO-100: Základná stavba - stĺpky a podlažia																

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %
1.	MC-TEAM s.r.o., Hlavná 14a, Komárno	Ing. Erich Csandal	11.01.1969	Radvan nad Dunajom 274, Radvan nad Dunajom	36554952	ČK,	5,94%
2.	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o., Továrnská 3, Štúrovo	Balázs Domotor	11.11.1974	Chľaba 660, Chľaba	44602570	Elektroinštalácia, hlasová signalizácia, el. prípojka	8,19%
3.	COM-KLIMA s.r.o., Ul. Ā. Jedlíka 4554, Komárno	Ing. Tomáš Hodúr	21.02.1974	Prowazekova 2, Komárno	35936495	vzduchotechnika	5,93%

Zoznam „iných osôb“ v kontexte § 34 ods. 3 ZVO,
ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Podiel rozsahu záväzku „inej osoby“ %

Zoznam „kľúčových odborníkov“

P. č.	Kľúčový odborník	Meno a priezvisko osoby kľúčového odborníka	Adresa pobytu kľúčového odborníka	Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka
1.	stavbyvedúci	Ing. Peter Šimon	Lúčová 571/5, Komárno	10813*10*
2.	stavbyvedúci	Ing. Tomáš Kosa	Malodunajská cesta 19E, Komárno	13518

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322