

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-10496

Stavba: Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

JKSO:
Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Objednávateľ:
Obec Chorvátsky Grob

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:
d.g.A. design, graphic architecture s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.6.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50442201
IČ DPH: SK2120333248

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-507,20
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	-507,20	-101,44
Cena s DPH	v	EUR	-608,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21-10496

Stavba: Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Miesto: Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum: 22.06.2022

Objednávateľ: Obec Chorvátsky Grob

Projektant: d.g.A. design, graphic
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-507,20	-608,64
ZL	Zmenové listy	-507,20	-608,64
ZL01	Zmenový list č.1 - SO 07.2, SO 07.3 - Dažďová kanalizácia - ZÁMENA	-507,20	-608,64
ZL01.1	Zmenový list č.1 - PRIPOCTY (SO 07.2, SO 07.3 - Dažďová kanalizácia)	44 157,69	52 989,23
ZL01.2	Zmenový list č.1 - ODPOCTY (SO 07.2, SO 07.3 - Dažďová kanalizácia)	-44 664,89	-53 597,87

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL01 - Zmenový list č.1 - SO 07.2, SO 07.3 - Dažďová kanalizácia - ZÁMENA

Úroveň 3:

ZL01.1 - Zmenový list č.1 - PRÍPOČTY (SO 07.2, SO 07.3 - Dažďová kanalizácia)

Miesto:

Dátum: 22.06.2022

Objednávateľ:

Obec Chorvátsky Grob

Projektant:

d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							44 157,69
D	D1		Práce HSV				44 157,69
D	D2		ZEMNÉ PRÁCE				23 712,98
1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	20,800	16,03	333,42
2	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním dna a spádu, s prehodnením alebo nalož. výkopu v horn. 3 do 100 m3	M3	117,700	14,93	1 757,26
3	K	132201201.1	Hĺbenie jám v horn. 3 do 500 m3	M3	320,000	17,21	5 507,20
4	K	132201209	Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za lepivosť horniny	M3	437,700	0,83	363,29
5	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	437,700	2,17	949,81
6	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	97,865	2,56	250,53
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	97,865	0,65	63,61
8	K	171209002	poplatok za skladovanie - zemina a kamanivo	t	173,280	11,00	1 906,08
9	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	339,835	8,20	2 786,65
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodnenia sypaniny	m3	97,000	14,43	1 399,71
11	K	8992	Vytýčenie podzemných sietí	subor	1,000	231,00	231,00
11	K	vk	zmena projektu	súbor	1,000	2 380,00	2 380,00
11	K	8991	Geodetické porealizačné zameranie	subor	1,000	362,83	362,83
12	M	5815366500	Piesok technický filtračný FP 1	t	19,750	78,75	1 555,31
13	M	583311370	Kamenivo ťažené frakcia 63	M3	123,130	31,40	3 866,28
D	D3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				16 854,43
14	K	894411121	retenčné nádrže železobetónová 25 m3 D+M	KUS	2,000	6 950,00	13 900,00
15	M	271 pc003	Skrúž šachtová SR-M 1001000 s kapsovou stúpačkou	ks	4,000	80,85	323,40
16	M	271 pc05	Poklop betový liatinový BEGU B12, 5t DN600	ks	3,000	92,40	277,20
17	M	271 pc061	Zakrytová doska s hrdlom Ap-m 100/625x200	ks	3,000	84,00	252,00
18	M	271 pc08	Dno šachtové 1000 mm usadzovacia nádrž	ks	1,000	498,76	498,76
19	M	271 pc09	kontrolná šachta PVC DN 400 do 1,4 m vrátane poklopu	ks	7,000	229,01	1 603,07
D	D4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 814,73
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	27,059	35,66	964,92
21	M	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	27,064	31,40	849,81
D	D5		RÚROVÉ VEDENIA				1 670,51
22	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm	M	145,100	1,37	198,79
23	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	3,000	17,02	51,06
24	K	271 pc0010	Osadenie výstražnej fólie	m	145,100	0,53	76,90
25	M	80 30 650	Fólia výstražná na osadenie kanalizácie	m	150,000	0,16	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	M	145,100	1,90	275,69
27	M	271 pc12	Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D200	m	4,600	9,77	44,94
28	M	271 pc12.1	Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U160x4,0x1000	m	127,000	7,51	953,77
29	M	271 pc13	Rúra kanalizačná hrdlová D110	m	13,500	3,36	45,36
	D	D6	OSTATNÉ PRÁCE				105,04
30	K	PC000017	Geotextília - dodávka , rozprestretie a montáž	m2	52,000	2,02	105,04

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL01 - Zmenový list č.1 - SO 07.2, SO 07.3 - Dažďová kanalizácia - ZÁMENA

Úroveň 3:

ZL01.2 - Zmenový list č.1 - ODPOČTY (SO 07.2, SO 07.3 - Dažďová kanalizácia)

Miesto:

Chorvátsky Grob, parc. č. 375/5,7,8

Dátum:

22.06.2022

Objednávateľ:

Obec Chorvátsky Grob

Projektant:

d.g.A. design,
graphic architecture

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-44 664,89
D	D1		Práce HSV				-44 664,89
D	D2		ZEMNÉ PRÁCE				-28 431,81
1	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	-20,800	16,03	-333,42
2	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním dna a spádu, s prehodením alebo nalož. výkopu v horn. 3 do 100 m3	M3	-548,892	14,93	-8 194,96
3	K	132201209	Priplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za lepivosť horniny	M3	-548,892	0,83	-455,58
4	K	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy, príložené, hĺbky do 8m	M2	-498,999	8,24	-4 111,75
5	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu s uložením pažníc do 3 m príložené hĺbky do 4 m	m2	-498,999	0,87	-434,13
6	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	-548,892	2,17	-1 191,10
7	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	-97,865	2,56	-250,53
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	-97,865	0,65	-63,61
9	K	171209002	poplatok za skladovanie - zemina a kamanivo	t	-173,280	11,00	-1 906,08
10	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	-451,032	8,20	-3 698,46
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	-123,130	14,43	-1 776,77
12	K	8992	Vytýčenie podzemných sietí	subor	-1,000	231,00	-231,00
13	K	8991	Geodetické porealizačné zameranie	subor	-1,000	362,83	-362,83
14	M	5815366500	Piesok technický filtračný FP 1	t	-19,750	78,75	-1 555,31
15	M	583311370	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I	M3	-123,130	31,40	-3 866,28
D	D3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				-11 903,77
16	K	894411121	Zhotovenie šacht kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300	KUS	-29,000	51,23	-1 485,67
17	M	271 pc002	Skrúž šachtová SR-M 100x250 s kapsovou stúpačkou	ks	-20,000	30,45	-609,00
18	M	271 pc002.1	Skrúž šachtová SR-M 100x500 s kapsovou stúpačkou	ks	-46,000	49,35	-2 270,10
19	M	271 pc003	Skrúž šachtová SR-M 1001000 s kapsovou stúpačkou	ks	-22,000	80,85	-1 778,70
20	M	271 pc05	Poklop betový liatinový BEGU B12,5t DN600	ks	-29,000	92,40	-2 679,60
21	M	271 pc061	Zakrytová doska s hrdlom Ap-m 100/625x200	ks	-7,000	84,00	-588,00
22	M	271 pc08	Dno šachtové 800mm DN200 so stúpačkou+prechodky	ks	-7,000	342,30	-2 396,10
23	M	271 pc09	Prestenec vyrovnávací AR-V 625x60	ks	-4,000	6,30	-25,20
24	M	271 pc10	Prestenec vyrovnávací AR-V 625x80	ks	-1,000	8,40	-8,40
25	M	271 pc10.1	Prestenec vyrovnávací AR-V 625x100	ks	-6,000	10,50	-63,00
D	D4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				-1 814,73
26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	-27,059	35,66	-964,92
27	M	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	-27,064	31,40	-849,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D5	RÚROVÉ VEDENIA				-2 409,54
28	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm	M	-164,000	1,37	-224,68
29	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	-29,000	17,02	-493,58
36	K	271 pc0010	Osadenie výstražnej fólie	m	-189,000	0,53	-100,17
37	M	80 30 650	Fólia výstražná na osadenie kanalizácie	m	-189,000	0,16	-30,24
30	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	M	-168,000	1,90	-319,20
32	M	271 pc12	Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D200	m	-90,000	9,77	-879,30
33	M	271 pc12.1	Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U160x4,0x1000	m	-27,000	7,51	-202,77
34	M	271 pc13	Rúra kanalizačná hrdlová D110	m	-47,500	3,36	-159,60
	D	D6	OSTATNÉ PRÁCE				-105,04
35	K	PC000017	Geotextília - dodávka , rozprestretie a montáž	m2	-52,000	2,02	-105,04