

596/2022

ZMLUVA O DIELO č.596/2022

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu **„Kultúrny dom rekonštrukcia – Praznov č.1“**

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. **Objednávateľ:** **Mesto Považská Bystrica**
Sídlo: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
Zastúpený: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor
vo veciach technických: Juraj Gardian,
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Mgr. Denisa Trmčíková
IBAN: SK13 0200 0000 0000 1962 7372
IČO: 00317667
DIČ: 2020684732
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** **LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.**
Sídlo/miesto podnikania: 013 62 Veľké Rovné 586
Zápis v OR/ŽR: OR Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1667/L
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Róbert Škrkoň, konateľ spoločnosti

vo veciach technických: Ing. Róbert Škrkoň
Bankové spojenie: VUB a.s. Žilina
IBAN: SK28 0200 0000 0030 2904 1432
BIC: SUBASKBX
IČO: 31600042
DIČ: 2020442600
IČ DPH: SK2020442600
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky v súvislosti s projektom **„Kultúrny dom rekonštrukcia – Praznov č.1“** uskutočnenej Objednávateľom podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len **„Ponuka Zhotoviteľa“**); najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len **„Rozpočet stavby“**) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce v súvislosti s projektom: **„Kultúrny dom rekonštrukcia – Praznov č.1“** ktorý je financovaný pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci Integrovaného regionálneho Operačného programu, Prioritná os 7. REACT-EÚ, Investičná priorita 7.1. Špecifický cieľ 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (ďalej len

Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 (ďalej len „Výzva“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní podlimitnej zákazky pod názvom „**Kultúrny dom rekonštrukcia – Praznov časť. I**“, zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 161/2022 zo dňa 19. 07. 2022 pod značkou 32989 - WYP

1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „**Kultúrny dom rekonštrukcia – Praznov časť. I**“, v mestskej časti Praznov, parc. č. 1/1, číslo LV 270 v katastrálnom území Praznov, výsledkom ktorých je komplexná rekonštrukcia všetkých exteriérových častí, ktoré budú financované z vlastných zdrojov objednávateľa a vnútorných priestorov kultúrneho domu, ktoré budú financované z prostriedkov Európskej únie. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu „**Kultúrny dom rekonštrukcia – Praznov časť. I**“, zhotovenej spoločnosťou IngEn spol. s r.o., Považská Bystrica.

1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia (v prípade potreby), zdvihacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie (vrátane vytýčenia IS), všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo spôsobilé na riadne užívanie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „Dielo“)

1.4 Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ

mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2. v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej dokumentácii však Zhotoviteľ musí bezodkladne upozorniť Objednávateľa.

- 1.5 Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (povolenia/rozhodnutia/záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela, resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 5 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné certifikáty použitých materiálov/komponentov spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na realizáciu prác v súlade s platnou legislatívou.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do **6 kalendárnych mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1., pričom do tejto lehoty sa nebude započítavať doba, počas ktorej klimatické podmienky neumožňujú riadne vykonanie diela (práce mimo vegetačného obdobia)

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického alebo iného vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny podľa jednotlivých častí Diela.

2.4 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.

2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.

2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pre IROP.

- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.9 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, resp. v prípade nevyhovujúcich klimatických podmienok, sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

270 459,26 EUR bez DPH (slovom: Dvestosedemdesiatštyristopäťdesiatdeväť eur/dvadsaťšesť centov),

54 091,85 EUR 20% DPH (slovom: Päťdesiatštyritisícdeväťdesiatjeden eur/osemdesiatpäť centov),

324 551,11 EUR s DPH (slovom: Tristodvadsaťštyritisícpäťstopäťdesiatjeden eur /jedenásť centov),

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe navyše prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba navyše prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5 V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo

v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.

3.7 Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oploenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

3.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 3 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10 % fakturovanej sumy vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10 % z každej fakturovanej sumy bez DPH bude použité do doby riadneho odovzdania celej stavby bez väd a

nedorobkov ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Zádržné bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, a to po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.
- 4.3 Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez väd a nedorobkov.
- 4.4 Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Faktúry vystavené podľa tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR / Sprostredkovateľským orgánom (SO) – Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí

NFP"), budú na základe vzájomnej dohody zmluvných strán splatné do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade budú faktúry podľa tohto článku splatné do 3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO IROP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto stanovením termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí. Záverečná faktúra Diela podľa tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

- 4.7 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.
- 4.9 Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. Objednávateľ súčasne odovzdá Zhotoviteľovi kľúče od objektu spolu s poučením ktoré bude vykonané zástupcom Objednávateľa pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ je povinný aktivovať bezpečnostné zariadenie počas neprítomnosti jeho zamestnancov na stavbe a je povinný zabezpečiť, aby údaje o prístupe do objektu neboli ďalej poskytnuté tretím osobám.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, resp. časový režim nasadenia pracovníkov a/alebo technických zariadení, ktoré sú stanovené v prílohách č. 3 až 4 Zmluvy, t.j. je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, (ii) druhy – podľa pracovných pozícií, počty pracovníkov a časový interval ich nasadenia v súlade s prílohou č. 3 Zmluvy a (iii) druhy, počty strojov a zariadení a časový interval ich nasadenia v súlade s prílohou č. 4 Zmluvy a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničeného originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, resp. aktivovanie bezpečnostného systému. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný práce v blízkosti existujúcich podzemných inžinierskych sietí vykonávať opatrne, pričom poškodenie bezodkladne nahlási správcovi a zabezpečí opravu poškodenia. Uvedené sa týka i poškodenia majetku tretích osôb.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabíja zodpovednosťou za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.9 Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr desiaty deň od dokončenia stavby Zhotoviteľom.
- 5.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatíu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, energetický certifikát budovy, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- 5.11** Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevezené na Objednávateľa jej odovzdaním. Odplata za prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutá v Cene za Dielo.
- 5.12** Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.13** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávatelia.
- 5.14** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.

- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.21** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2029 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto odseku môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektivnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým je aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnená v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku.

- 5.22 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v predchádzajúcom odseku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.
- 5.23 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ – pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov stavby v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Zhotoviteľa

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.

- 6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.
- 6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis a/alebo revízie a/alebo údržba, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán a/alebo plán povinných revízií a/alebo plán údržby počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu, revízií, alebo údržby.
- 6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri havarijných situáciách okamžite bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10 % prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní väd uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. nim určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1** Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
 - (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 35 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
 - (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 5 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).
- 7.2** Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.
- 7.3** Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4** Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po podpise tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1** V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ má voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania.
- 8.2** V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.
- 8.3** Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu až do doby úplného odstránenia väd.

- 8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu jednotlivo.
- 8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:
- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
 - (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.
- 8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.
- 8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho účelu.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:
- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
 - (b) Zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
 - (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
 - (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
 - (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;

- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne;
- (m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- (o) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.22. tejto Zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50 % zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho

povinnosti, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplataenie Zhotoviteľovi

- 9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
 - (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
- 10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak, minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:

Adresa sídla:

vo veciach zmluvných do rúk:

e-mail:

vo veciach technických do rúk:

e-mail:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné 586

Ing. Róbert Škrkoň

robert.skrkon@lemont.sk

Ing. Róbert Škrkoň

robert.skrkon@lemont.sk

Objednávateľ:

Adresa sídla:

vo veciach zmluvných do rúk:

vo veciach technických do rúk:

vo veciach projektových:

Mesto Považská Bystrica

Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

JUDr. MICHAL HAMAR,

JURAJ GARDIAN

Mgr. DENIS TRNÁKOVÁ

- 10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

- 11.1** Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.
- 11.2** Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
 - (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
 - (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.
- 11.3** Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1** Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 12.2** Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 12.3** Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.4** Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.5** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)
 - príloha č. 2: Záväzný časový návrh etáp realizácie diela
 - príloha č. 3: Záväzný návrh realizácie diela – nasadenie pracovníkov

- príloha č. 4: Závazný návrh realizácie diela – nasadenie strojov a zariadení
príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov


V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

- 12.6** Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po súčasnom splnení dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) dôjde ku kladnému výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania, tzn. iba v prípade doručenia Správy z administratívnej kontroly verejného obstarávania, v ktorej poskytovateľ NFP deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO,
 - b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda táto zmluva bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv.
- 12.7** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo z platnej právnej úpravy a súvisiacu s plnením predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.
- 12.8** Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
- 12.9** Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Považskej Bystrici, dňa: 19.9.22

V Žiline, dňa: 31.8.2022

Objednávateľ



doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor

Zhotoviteľ

LEMONY-SLOVAKIA

Ing. Róbert Škrkoň
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 59/2022 / Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 59/2022 / Závazný časový návrh etáp realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. ~~596/2012~~ Závazný návrh realizácie diela – nasadenie pracovníkov


Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. ~~596/2012~~ Závazný návrh realizácie diela – nasadenie strojov a zariadení

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo č. ~~596/2012~~ Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov (vzor) a v súlade čl.1 bod 1.6 a s čl.5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
0	0	0	00,0%

V Žiline, dňa


 LIMONTA Žilina, s.r.o.
 IČ DPH:

 Ing. Róbert Škrkoň
 konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 4
Stavba: Kultúrny dom Práznov

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.7.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ZILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Róbert Skrkoň

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			270 459,26
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			270 459,26
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	270 459,26	54 091,85
Cena s DPH	v	EUR	324 551,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.9.22



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KONTAKTná adresa:
Rovňeč 586
IČH: SK2020442600

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4

Stavba: Kultúrny dom Práznov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Robert Š

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	270 459,26	324 551,11
1	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	155 572,48	186 686,98
1	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii	139 840,96	167 809,15
2	Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie	15 731,52	18 877,82
2	NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	114 886,78	137 864,14
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		270 459,26	324 551,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Práznov

Objekt:

1 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

1 - Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

Poznámka:

KS:

Dátum:

27.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

139 840,96

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

139 840,96

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

139 840,96

20,00%

27 968,19

Cena s DPH

v EUR

167 809,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

17.9.22

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



LEMONT-SLOVAKIA
s.r.o.
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Práznov

Objekt:

1 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

1 - Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

Miesto:

Dátum: 27.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

139 840,96

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

10 134,54

M21 - 155 Elektromontáže

9 489,06

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

645,48

HSV - Práce a dodávky HSV

38 267,72

1 - Zemné práce

1 963,15

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 091,31

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 848,21

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

14 994,17

99 - Presun hmôt HSV

370,88

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 086,79

735 - Vykurovacie telesá

1 086,79

PSV - Práce a dodávky PSV

90 351,91

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

90,45

713 - Izolácie tepelné

12 907,13

762 - Konštrukcie tesárske

1 684,04

763 - Konštrukcie - drevostavby

35 278,52

764 - Konštrukcie klampiarske

995,33

766 - Konštrukcie stolárske

6 402,70

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 055,93

771 - Podlahy z dlaždíc

4 317,69

775 - Podlahy vlysové a parketové

16 230,96

781 - Obklady

191,64

784 - Maľby

6 197,52

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

139 840,96

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Práznov

Objekt:

1 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

1 - Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

Miesto:

Dátum: 27.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							139 840,96
D	D3		PRÁCE A DODÁVKY M				10 134,54
D	M21		155 Elektromontáže				9 489,06
1	K	210010001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	m	280,000	1,30	364,00
2	M	345650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP-Turbo ® 16, sivá	m	280,000	0,50	140,00
3	M	5854000E03	Sadra sivá, balenie 30kg	baleni	8,000	14,90	119,20
4	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, pristrojová	kus	77,000	1,54	118,58
5	K	210010302	Montáž krabice do muríva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, pristrojová	kus	51,000	2,03	103,53
6	M	345600I000	Krabica KP pristrojová 1-nás 020912 : ASD 70 (D70x45) bezhalogénová	kus	128,000	0,17	21,76
7	K	210010337	Zapojenie kábla 3x 1,5-6mm2 v krabici, v bezskrútkovej svorkovnici	kus	90,000	1,66	149,40
8	M	345641G301	Svorka bezskrútková 3-vodičová WAGO CLASSIC : 222-413 (0,08-2,5+4mm2) 400V/32A, oranžové páčky, sivá	kus	280,000	0,30	84,00
9	M	345641G405	Svorka bezskrútková 4-vodičová WAGO PUSH WIRE® : 773-104 (1+2,5mm2) 400V/24A, transparentná-oranžová	kus	50,000	0,08	4,00
10	M	345641G501	Svorka bezskrútková 5-vodičová WAGO CLASSIC : 222-415 (0,08-2,5+4mm2) 400V/32A, oranžové páčky, sivá	kus	30,000	0,49	14,70
11	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	30,000	2,18	65,40
12	K	210100144	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	kus	2,000	3,02	6,04
13	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	2,000	5,34	10,68
14	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklompkou 5x 6-10 mm2	kus	2,000	7,07	14,14
15	M	3544230H38	Teplom zmršťiteľná hadica, bez lepidla T2H 03 20/7	m	2,000	4,11	8,22
16	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	10,000	2,25	22,50
17	M	345300L261	Spínač rad.1 Valena™ Life : 752101, s krytom, bez rámmka, biely	kus	10,000	4,03	40,30
18	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	32,000	2,57	82,24
19	M	345324L261	Prepínač rad.6 Valena™ Life : 752106, s krytom, bez rámmka, biely	kus	32,000	4,96	158,72
20	K	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	1,000	2,90	2,90
21	M	345327L261	Prepínač rad.7 Valena™ Life : 752107, s krytom, bez rámmka, biely	kus	1,000	7,66	7,66
22	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	73,000	4,62	337,26
23	M	345401L261	Zásuvka 1-nás. Valena™ Life : 753180, bez rámmka (oc) biela	kus	73,000	4,35	317,55
24	M	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 754001, biela	kus	77,000	1,08	83,16
25	M	345532L081	Rámik 2-násobný Valena™ Life : 754002, univerzálny, biela	kus	10,000	2,24	22,40
26	M	345533L081	Rámik 3-násobný Valena™ Life : 754003, univerzálny, biela	kus	10,000	3,51	35,10
27	K	210111103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	2,000	6,92	13,84
28	M	358000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená	kus	2,000	4,27	8,54
29	K	210190004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	1,000	50,00	50,00
30	M	pon	Rozvádzač R1 komplet vyzbrojený	kus	1,000	765,00	765,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210200039	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, netrvale osvetlenie, prisadené nástenné	kus	3,000	9,20	27,60
32	K	210200450	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	12,000	7,61	91,32
33	K	210200501	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 120x120, D120 (mm)	kus	48,000	5,50	264,00
34	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	850,000	0,98	833,00
35	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	850,000	0,72	612,00
36	K	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	m	1 150,000	0,98	1 127,00
37	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1 150,000	1,21	1 391,50
38	K	210800115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	m	250,000	0,98	245,00
39	M	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	250,000	1,20	300,00
40	K	210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	m	62,000	0,99	61,38
41	M	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	62,000	1,97	122,14
42	K	210800118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	m	55,000	1,22	67,10
43	M	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	55,000	7,64	420,20
44	K	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	4,000	18,00	72,00
45	K	213290101	Komplexné vyskúšanie	hod	2,000	18,00	36,00
46	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	20,000	18,00	360,00
47	K	213290152	Nepredvídané elektroinštalačné práce	hod	4,000	18,00	72,00
48	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	18,00	216,00
D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							645,48
49	K	220280206	Montáž, kábel IT uložený v rúrkach	m	280,000	0,90	252,00
50	M	341811I001	Kábel dátový U/UTP - CAT 6, netienený : Belden 7965E, 4X2XAWG23 (PVC) modrý	m	280,000	0,66	184,80
51	K	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	12,000	4,69	56,28
52	M	374306L181	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat6 UTP : 753142 Valena™ Life, s krytom, bez rámy, biela	kus	12,000	12,70	152,40
D HSV Práce a dodávky HSV							38 267,72
D 1 Zemné práce							1 963,15
53	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	27,255	1,56	42,52
	vv		(21,58+8,93)*0,5		15,255		
	vv		24*0,5		12,000		
	vv		Súčet		27,255		
54	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	25,353	25,85	655,38
	vv		(21,58+8,93)*0,5*0,6		9,153		
	vv		24*0,5*1,35		16,200		
	vv	Ryha	Súčet		25,353		
55	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapažnených s urovnávaním dna v hornine 3	m3	12,677	3,41	43,23
	vv		Ryha*0,5		12,677		
56	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	25,353	1,58	40,06
	vv		Ryha		25,353		
57	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,353	3,44	87,21
	vv		Ryha		25,353		
58	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	25,353	7,22	183,05
	vv		Ryha		25,353		
59	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,353	0,76	19,27
60	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,565	22,00	892,43
	vv		Ryha*1,6		40,565		
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							5 091,31
61	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov, HEB 200 STROPNICE	t	2,296	2 217,47	5 091,31
	vv		(8,6*61,3*4)/1000		2,109		
	vv		(3,05*61,3*1)/1000		0,187		
	vv		Súčet		2,296		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 848,21
62	K	611460242.S	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm "ODHAD hrúbky omietky - nie je špecifikovaná v PD!!!!"	m2	193,420	13,63	2 636,31
	VV		Om_strop		193,420		
63	K	611460382.S	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm "ODHAD hrúbky omietky - nie je špecifikovaná v PD!!!!"	m2	193,420	5,15	996,11
	VV		Om_strop		193,420		
64	K	611462402	Vnútrotná omietka stropov - prostriedok na zvýšenie priľnavosti "1.PP"	m2	193,420	2,17	419,72
	VV		8*3,2		25,600		
	VV		"1.NP"				
	VV		P01N+P04N		167,820		
	VV	Om_strop	Súčet		193,420		
65	K	612460242.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm "ODHAD hrúbky - nie je špecifikovaná v PD!!!!"	m2	645,979	10,38	6 705,26
	VV		Om_stien		645,979		
66	K	612460383.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm "ODHAD hrúbky - nie je špecifikovaná v PD!!!!"	m2	548,517	4,00	2 194,07
	VV		Om_stien-97,462		548,517		
	VV		Súčet		548,517		
67	K	612462402.1	Vnútrotná omietka stien - prostriedok na zvýšenie priľnavosti "1.PP"	m2	645,979	1,88	1 214,44
	VV		"A0.01" (8+3,2)*2*2+(0,85+0,6*2)*0,45-(0,85*0,6)		45,213		
	VV		"1.NP"				
	VV		"A1.01"				
	VV		(4,1+4,55)*2*3,25+(1,35+0,6*2+1,45+2,15*2)*0,3+(2,05*2+(1,95+1,95)*2)*2,75-		76,345		
	VV		(1,45*3,55+1,45*2,15+1*2,15+1,8*2,15+1,35*0,6)				
	VV		"A1.02" (2,5+1,65)*2*3,25+(1,35+0,6*2)*0,3-(1*2,02-1,35*0,6)		26,530		
	VV		"A1.03" (2,85+1,35)*2*2,5+(1+0,6*2)*0,35-		16,756		
	VV		(1,2*2,5+1*0,6+0,7*2,02)				
	VV		"A1.04"				
	VV		(1,85+1,5)*2*2,5+(1,5+0,9)*2*2,5+(0,9+1,6)*2*2,75+(1,85+1)*2*2,5+(1+0,6*2+0,7+0,6*2)*0,3-		49,718		
	VV		(1,2*2,5+0,7*2,02*3+1*0,6+0,7*0,6)				
	VV		"A1.05" (1,95+1,55)*2*2,5+(1+0,6*2)*0,3-		13,646		
	VV		(0,7*2,02+1*0,6+1*2,5)				
	VV		"A1.06" (1,5+1,95)*2*2,5+(0,9+1,95)*2*2,5+(0,7+0,6*2)*0,3-		27,736		
	VV		(0,7*0,6+0,7*2,02+1*2,5)				
	VV		"A1.07" (2,05+1,8)*2*2,5+(1+0,6*2)*0,3-(1*0,6+0,7*2,02)		17,896		
	VV		"A1.08" (3,2+1,9)*2*3,85-(1,8*2,15+1,8*2,15+0,9*2,02*2)		27,894		
	VV		"A1.09" (2,1+2,75)*2*3,85+(1,35+0,6*2)*0,3-		35,482		
	VV		(0,9*2,02+1,35*0,6)				
	VV		"A1.10" (3,7+2,75)*2*3,85+(2,4*2)*3,85-(1*2,15+0,9*2,02)		64,177		
	VV		"A1.11" (10+8)*2*3,85+((1,3+1,7*2)*8)*0,3-		111,444		
	VV		(1,3*1,7*8+1,8*2,15+5,3*2,5+0,9*2,02*2)				
	VV		"A1.12" (4,1+5,6)*2*3,85-(5,3*2,5+1,4*2,15+0,9*2,15)		56,495		
	VV		"A1.13" (4,1+1)*2*3,05-(0,9*2,02*2+1,4*2,15)		24,464		
	VV		"A1.14" (2,9+1,2)*2*1,9-(0,9*2,02)		13,762		
	VV		"A1.15" (1,1+1,2)*2*3,05-(0,9*2,15+0,9*2,02)		10,277		
	VV		"2.NP"				
	VV		((17,14+8)*2+1,9+3,7+0,9)*0,23-1,7*0,23		12,668		
	VV		(4,4+10,65+0,8+7,1+4,2)*0,57		15,476		
	VV	Om_stien	Súčet		645,979		
68	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm "ODHAD - chyba výpis podlahy P05N!!!!"	m2	54,700	11,66	637,80
	VV		P05N		54,700		
69	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 "D1" 9-4	ks	14,000	10,25	143,50
	VV		"D7" 2		5,000		
	VV		"D3" 7		2,000		
	VV		Súčet		7,000		
	VV				14,000		
70	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacía	ks	14,000	35,00	490,00
71	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	3,000	15,00	45,00
72	M	553310001900.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacía	ks	3,000	38,00	114,00
73	K	642944121.S	Dodatková montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 "D1" 9-5	ks	4,000	18,00	72,00
	VV		Súčet		4,000		
	VV				4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	4,000	45,00	180,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				14 994,17
75	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	29,722	3,09	91,84
	VV		*A1.07* 0.2*2.95		0,590		
	VV		*A1.06* 1.35*2.95-0.7*2.02		2,569		
	VV		*A1.05* (1.2+2+1.4)*2.95-0.9*2.02		11,752		
	VV		*A1.01* (2.75*2*2.95)-0.7*2.02		14,811		
	VV		Súčet		29,722		
76	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál na maltu, -1,90500t	m3	1,328	24,97	33,16
	VV		*A1.07* (0.9*2.95-0.7*2.02)*0.45		0,558		
	VV		*A1.01* 0.58*2.95*0.45		0,770		
	VV		Súčet		1,328		
77	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,363	29,17	68,93
	VV		(0,3*0,45*8,75)*2		2,363		
	VV		Súčet		2,363		
78	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	5,600	40,15	224,84
	VV		*SCH/1* 2*1,2		2,400		
	VV		*SCH/2* 2*1,6		3,200		
	VV		Súčet		5,600		
79	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	105,200	4,54	477,61
	VV		*P5* 5,5*3,2		17,600		
	VV		*P2* 10,95*8		87,600		
	VV		Súčet		105,200		
80	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	23,800	5,48	130,42
	VV		*O2/S - dvojité okno takže x 2* (0.85+0.6)*2*2		5,800		
	VV		*O3* (1,3+1,7)*2		6,000		
	VV		*O7* (1,3+1,7)*2*2		12,000		
	VV		Súčet		23,800		
81	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,55	4,95
	VV		*D1* 1		1,000		
	VV		*D3* 1		1,000		
	VV		*D3* 2		2,000		
	VV		*D4* 2		2,000		
	VV		*D5* 3		3,000		
	VV		Súčet		9,000		
82	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	14,071	10,72	150,84
	VV		*D1* 0,9*2,02*1		1,818		
	VV		*D3* 0,7*2,02*1		1,414		
	VV		*D3* 1,8*2,15		3,870		
	VV		*D4* 1,35*2,02		2,727		
	VV		*D5* 0,7*2,02*3		4,242		
	VV		Súčet		14,071		
83	K	968081116.S	Demontáž dveri plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	14,300	5,48	78,36
	VV		*VD3L* (1,8+1,4)*2		6,400		
	VV		*VD2L* (1,45+2,5)*2		7,900		
	VV		Súčet		14,300		
84	K	971035541	Vybúr. otvorov do 2 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm pre R1	m3	1,000	94,21	94,21
85	K	971101020	Vŕtanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do žel.bet. stien priem.102-122 mm	dm3	9,000	21,16	190,44
86	K	971102135	Vŕtanie príklepom diery do d 35 mm do tehly	cm	450,000	0,15	67,50
87	K	973046161	Vysek. kapias pre krabice v murive do 10 x 10 x5 cm	kus	128,000	4,71	602,88
88	K	974049121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	465,000	6,15	2 859,75
89	K	974049123	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	m	145,000	9,55	1 384,75
90	K	976061111.S	Vybúranie drevených zábradií a madiel, -0,01600t	m	4,040	2,21	8,93
	VV		*K1* 2,02		2,020		
	VV		*K2* 2,02		2,020		
	VV		Súčet		4,040		
91	K	978012191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	162,800	5,88	957,26
	VV		*ST-01* 8*3,2		25,600		
	VV		*ST-03* 8*17,15		137,200		
	VV		Súčet		162,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	978013191.S	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	183,165	3,31	606,28
	VV		"OM"				
	VV		"A0.01" (5,935*2+3,2)*2,7		40,689		
	VV		"A1.02" (3,05*2+2,75)*2,95-1,3*1,7		23,898		
	VV		"A1.03" (2,75+2,1*2)*2,95-1,3*1,7		18,293		
	VV		"A1.04" (10,95*2+8)*2,95-(1,3*1,7*8+1,6*2,15)		66,655		
	VV		"A1.06" (1+7,2+3,2)*2,95		33,630		
	VV		Súčet		183,165		
93	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	19,308	4,16	80,32
	VV		"OB-01" (2,07*2+3,2)*2,7-0,85*0,6		19,308		
	VV		Súčet		19,308		
94	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,779	12,19	826,23
95	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 525,040	0,32	808,01
	VV		"ODHAD" 63,126*40		2 525,040		
	VV		Súčet		2 525,040		
96	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,779	12,70	860,79
97	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,779	1,43	96,92
98	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	67,779	50,00	3 388,95
99	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	450,00	900,00
	D	99	Presun hmôt HSV				370,88
100	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	39,040	9,50	370,88
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 086,79
	D	735	Vykurovacie telesá				1 086,79
101	K	735419115-R	Montáž priamovýhrevných konvektorov s osadením na hmoždinky	súbor	10,000	13,18	131,80
102	M	pon1	Priamovýhrevný konvektor 500W	kus	3,000	87,81	263,43
103	M	pon2	Priamovýhrevný konvektor 1000W	kus	4,000	94,20	376,80
104	M	pon3	Priamovýhrevný konvektor 1500W	kus	3,000	104,92	314,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				90 351,91
	D	712	Izolácie stiech, povlakové krytiny				90,45
105	K	712300832.S	Odstránenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	60,297	1,50	90,45
	VV		"S-01" 4,28*7,781		33,303		
	VV		"S-02" 4,9*3,88+3,07*2,6		26,994		
	VV		Súčet		60,297		
	D	713	Izolácie tepelné				12 907,13
106	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	460,000	4,16	1 913,60
	VV		"plocha strechy prebraté z PD" 460		460,000		
	VV		Súčet		460,000		
107	M	631440004200.S	Doška z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	469,200	8,47	3 974,12
	VV		460*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		469,200		
108	K	713111121.S1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	308,451	4,16	1 283,16
	VV		"Z dôvodu nedostatočného počtu výkresov rezov v čase vypracovania rozpočtu je množstvo určené odhadom!!!"				
	VV		"ST02"				
	VV		(4+2,95*4)*14,59+30*30		219,761		
	VV		(3,29+3,29+6,09)*7		86,690		
	VV		Súčet		308,451		
109	M	631440004400.S	Doška z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	314,620	9,87	3 105,30
	VV		308,451*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		314,620		
110	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	54,700	0,60	32,82
	VV		P05N		54,700		
111	M	283230011600.S	Fólia zakrývacia LDPE hr. 0,007 mm	m2	62,905	0,10	6,29
	VV		54,7*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		62,905		
112	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	54,700	1,14	62,36
	VV		"ODHAD - výpis podlahy nie je súčasťou PD!!!"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"A2.02" 8,93		8,930		
	VV		"A2.04" 45,77		45,770		
	VV	P05N	Medzisúčtet		54,700		
	VV		Súčtet		54,700		
113	M	631440022100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	55,794	8,80	490,99
	VV		54,7*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		55,794		
114	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	167,820	1,14	191,31
	VV		"P04N"				
	VV		"A1.01" 25,43		25,430		
	VV		"A1.02" 4,12		4,120		
	VV		"A1.03" 3,74		3,740		
	VV		"A1.04" 7,41		7,410		
	VV		"A1.05" 3,02		3,020		
	VV		"A1.06" 4,88		4,880		
	VV		"A1.07" 3,69		3,690		
	VV	P04N	Medzisúčtet		52,290		
	VV		"P01N"				
	VV		"A1.08" 5,27		5,270		
	VV		"A1.09" 5,79		5,790		
	VV		"A1.11" 80,07		80,070		
	VV		"A1.12" 17,84		17,840		
	VV		"A1.13" 1*1,76		1,760		
	VV		"A1.14" 3,48		3,480		
	VV		"A1.15" 1,32		1,320		
	VV	P01N	Medzisúčtet		115,530		
	VV		Súčtet		167,820		
115	M	283720007900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	171,176	8,80	1 506,35
	VV		167,82*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		171,176		
116	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	227,222	1,50	340,83
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 684,04
117	K	762331815.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy nad 450 cm2, -0.04000 t	m	34,000	5,00	170,00
	VV		"VT01B" 8,5*4		34,000		
	VV		Súčtet		34,000		
118	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600 t	m2	682,000	1,66	1 132,12
	VV		"plocha pôvodnej strechy - pod krytinou a pod krokvi"		682,000		
	VV		341*2		682,000		
	VV		Súčtet		682,000		
119	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0.00700 t	m2	341,000	1,12	381,92
	VV		"plocha pôvodnej strechy " 341		341,000		
	VV		Súčtet		341,000		
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				35 278,52
120	K	763115814.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarovou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, Tl 100 mm	m2	63,428	49,30	3 127,00
	VV		"ODHAD z dôvodu absencie viacej rezov v PD"				
	VV		"2.NP"				
	VV		(7,35)*2,69-(0,9*2,02)		17,954		
	VV		11,06*2+15,68-0,9*1,97		36,027		
	VV		4,4*2,55-0,9*1,97		9,447		
	VV	SDK_steny	Súčtet		63,428		
121	K	763125385.S.1	Šachtová SDK predsadená stena, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	28,241	45,37	1 281,29
	VV		"1.NP"				
	VV		"A1.03" 0,8*2,6		2,060		
	VV		"A1.04" (0,9+0,9+1,85+1)*2,6		12,090		
	VV		"A1.05" 1,55*2,6		4,030		
	VV		"A1.06" 0,9*2,6		2,340		
	VV		"A1.07" 2,05*2,6		5,330		
	VV		"2.NP"				
	VV		"A2.04" 0,8*2,75+0,3*0,57		2,371		
	VV		Súčtet		28,241		
122	K	763153080.S	Montáž dvojitej cementovej podlahy bez suchého podsypu	m2	116,690	16,59	1 935,89
	VV		P02N		116,690		
123	M	595140000100.S	Cementová doska hr. 12,5 mm, vodeodolná pre vnútorné použitie	m2	119,024	18,31	2 179,33
124	M	595140000200.S	Cementová doska hr. 22 mm, pre suché podlahy a pre použitie do exteriéru	m2	119,024	34,27	4 078,95
125	K	763158212.S	Podsyp suchej SDK podlahy hr. 10 mm	m2	997,700	5,28	5 267,86
	VV		P02N*8,55		997,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	763160011.S	Podhľad SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a krokrových závesoch s parozábranou, doska protipožiarna DF 12.5 mm, TI 100 mm	m2	116,690	44,66	5 211,38
	VV		"P02N"				
	VV		"A1.08" 5,27		5,270		
	VV		"A1.09" 5,79		5,790		
	VV		"A1.11" 80,07		80,070		
	VV		"A1.12" 17,84		17,840		
	VV		"A1.13" 2,92		2,920		
	VV		"A1.14" 3,48		3,480		
	VV		"A1.15" 1,32		1,320		
	VV	P02N	Medzisúččet		116,690		
	VV		Súččet		116,690		
127	K	763163341.S,1	Podkrovia SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a závesoch s parozábranou, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm, BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE	m2	295,439	34,00	10 044,93
	VV		"Z dôvodu nedostatočného počtu výkresov rezov v čase vypracovania rozpočtu je množstvo určené odhadom!!!"				
	VV		(0,072+3,2+6+2,94+0,072)*7,2		88,445		
	VV		(0,19+3,45+2,77+3,49+0,175)*14,59+30+30		206,994		
	VV	SDK_strop	Súččet		295,439		
128	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	358,648	6,00	2 151,89
	D	764	Konštrukcie klampiarske				995,33
129	K	764312822.S	Demontáž krytiny plechovej	m2	341,000	2,14	729,74
	VV		"plocha pôvodnej strechy" 341		341,000		
	VV		Súččet		341,000		
130	K	764321830.S	Demontáž oplechovania atiky	m	20,292	1,34	27,19
	VV		7,82+4,672+7,8		20,292		
	VV		Súččet		20,292		
131	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	100,000	0,90	90,00
	VV		"ODHAD"				
	VV		100		100,000		
132	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	101,090	1,16	117,26
	VV		"DŽ01" 4,6+6,75+10,5*2+29,87*2+1*2+7		101,090		
	VV		Súččet		101,090		
133	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	3,450	1,57	5,42
	VV		"O2/S" (0,85)		0,850		
	VV		"O3" (1,3)		1,300		
	VV		"O7" (1,3)		1,300		
	VV		Súččet		3,450		
134	K	764453831.S	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 75 mm na 100 mm, -0,00187t	ks	18,915	1,36	25,72
	VV		"DZ1" 0,165+0,66+2,64		3,465		
	VV		0,165+0,66+2,345		3,170		
	VV		0,19+0,668+3,912		4,770		
	VV		0,19+0,656+3,154		4,000		
	VV		0,19+1,64+1,68		3,510		
	VV		Súččet		18,915		
	D	766	Konštrukcie stolárske				6 402,70
135	K	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	2,000	55,00	110,00
	VV		"D5" 2		2,000		
136	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	2,000	90,00	180,00
137	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	188,000	1,00	188,00
138	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, prieťah 0,6-1,2 m	ks	1,000	55,00	55,00
	VV		"D6" 1		1,000		
139	M	553310013300.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý prieťah 1100 mm	ks	1,000	418,32	418,32
140	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	2,000	45,00	90,00
141	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	2,000	35,00	70,00
142	K	766651111.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno stredové zasúvacie púzdro pre dve krídla, prieťah 1,2-2,4 m	ks	1,000	65,00	65,00
	VV		"D5" 1		1,000		
143	M	553310014300.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno stredové zasúvacie púzdro pre dve krídla, čistý prieťah 700+700 mm	ks	1,000	639,86	639,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	2,000	45,00	90,00
145	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiace lišta (surový profil)	m	2,000	35,00	70,00
146	K	76662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	18,000	25,63	461,34
	VV		"D1" 9		9,000		
	VV		"D7" 2		2,000		
	VV		"D3" 7		7,000		
	VV		Súčet		18,000		
147	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	18,000	42,00	756,00
148	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	18,000	92,00	1 656,00
149	K	76662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	50,00	150,00
	VV		"D3" 2		2,000		
	VV		"D4" 1		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
150	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	42,00	252,00
151	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	6,000	92,00	552,00
152	K	76664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do puzdra	ks	1,000	35,00	35,00
	VV		"D6" 1		1,000		
153	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	1,000	92,00	92,00
154	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	115,000	1,00	115,00
155	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,0061	ks	3,000	11,16	33,48
156	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	14,000	6,67	93,38
	VV		"D1" 9-4		5,000		
	VV		"D7" 2		2,000		
	VV		"D3" 7		7,000		
	VV		Súčet		14,000		
157	M	611890004300.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	5,000	13,35	66,75
	VV		"D1" 9-4		5,000		
158	M	611890004700.S	Prah dubový, dĺžka 1010 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	13,35	26,70
	VV		"D7" 2		2,000		
159	M	611890003500.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 100 mm	ks	7,000	12,29	86,03
	VV		"D3" 7		7,000		
160	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,844	1,00	50,84
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 055,93
161	K	767211113.S1R	Dodávka a montáž Ocelového schodiska	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
162	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	2,900	15,00	43,50
	VV		"SCH1" 2,9		2,900		
	VV		Súčet		2,900		
163	M	553520000400.S	Zábradlie nerezové pre schody, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m	2,900	330,00	957,00
164	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	20,065	10,00	200,65
	VV		"SCH1" 2,9		2,900		
	VV		"SCH2" (0,35+2,55+2,6+5,145)		10,645		
	VV		"SCH3" 1,4*2+1,24*2		5,280		
	VV		"SCH4" 1,24		1,240		
	VV		Súčet		20,065		
165	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	20,065	150,00	3 009,75
166	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,030	1,00	45,03
	D	771	Podlahy z dlaždíc				4 317,69
167	K	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami	m2	15,978	28,00	447,38
	VV		"SCH1" (0,17+0,29)*1,2*10		5,520		
	VV		"SCH3" (0,16+0,31)*1,45*5+((0,16+0,31)*1*5)*2		8,108		
	VV		"SCH4" (0,16+0,31)*1*5		2,350		
	VV		Súčet		15,978		
168	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	16,617	24,00	398,81
	VV		15,978*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		16,617		
169	K	771411054.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty veľ. 300 x 80 mm	m	28,000	13,48	377,44
	VV		"SCH1" (0,17+0,29)*10*2		9,200		
	VV		"SCH3" (0,16+0,31)*5*2+((0,16+0,31)*5*2)*2		14,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		"SCH4" (0,16+0,31)*5*2		4,700		
	vv		Súčet		28,000		
170	M	597640006300.S	Sokel keramický, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	97,076	18,00	1 747,37
	vv		28*3 467 'Prepočítané koeficientom množstva		97,076		
171	K	771415004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	12,670	6,17	78,17
	vv		"1.NP"				
	vv		"A1.08" 9,26-(1,8*2+0,9+0,9)		3,860		
	vv		"A1.09" 9,71-0,9		8,810		
	vv		Súčet		12,670		
172	M	597640006300.S	Sokel keramický, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	43,927	18,00	790,69
	vv		12 67*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		43,927		
173	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	11,060	18,00	199,08
	vv		"1.NP"				
	vv		"A1.08" 5,27		5,270		
	vv		"A1.09" 5,79		5,790		
	vv		Súčet		11,060		
174	M	597740001600.S R	Dlaždice keramické, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	11,502	18,00	207,04
	vv		11,06*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		11,502		
175	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,927	4,00	71,71
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				16 230,96
176	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, približných, vrátane lišt -0,0150t	m2	53,399	3,11	166,07
	vv		"P6" 2,07*3,2		6,624		
	vv		"P1" 3,2*8		25,600		
	vv		"P3" 2,75*2,1+2,55*2,75+2,75*3,05		21,175		
	vv		Súčet		53,399		
177	K	775540030.S.1	Montáž drevenej podlahy	m2	239,640	28,00	6 709,92
	vv		"ODHAD - v PD nie je špecifikovaný presný typ podlahy a ani technológia montáže!!!"				
	vv		"1.NP"				
	vv		"A1.11" 80,07		80,070		
	vv		"A1.12" 17,84		17,840		
	vv		"A1.13" 2,92		2,920		
	vv		"A1.14" 3,48		3,480		
	vv		"A1.15" 1,32		1,320		
	vv		"2.NP"				
	vv		"A2.04" 45,77		45,770		
	vv		"A2.05" 18,98		18,980		
	vv		"A2.06" 16,83		16,830		
	vv		"A2.07" 52,43		52,430		
	vv		Súčet		239,640		
178	M	611920004200.S .1	Drevená podlaha, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	244,433	38,00	9 288,45
	vv		239,64*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		244,433		
179	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	66,524	1,00	66,52
	D	781	Obklady				191,64
180	K	781441018.S	Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek kladených	m2	4,800	18,00	86,40
	vv		"1.PP"				
	vv		"A0.01" 3,2*1,5		4,800		
	vv	Obklad	Súčet		4,800		
181	M	597640000400.S	Obkladačky keramické, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	4,992	20,00	99,84
	vv		4,8*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		4,992		
182	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,702	2,00	5,40
	D	784	Maľby				6 197,52
183	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 100,804	2,74	3 016,20
	vv		Om_stien+Om_strop+SDK_steny+SDK_strop-97,462		1 100,804		
	vv	Maľby	Súčet		1 100,804		
184	K	784423271.S	Maľby vápenné tonované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 100,804	2,89	3 181,32
	vv		Maľby		1 100,804		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Práznov

Objekt:

1 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

2 - Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

Poznámka:

KS:

Dátum:

27.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

15 731,52

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

15 731,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 731,52	20,00%	3 146,30

Cena s DPH

v EUR

18 877,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.9.22

Peč



Dátum a podpis:

Pečiatka

LEMONT-SLOVAKIA
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Práznov

Objekt:

1 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

2 - Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Miesto:

Dátum:

27.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 731,52

HSV - Práce a dodávky HSV

693,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

693,67

PSV - Práce a dodávky PSV

15 037,85

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

320,92

713 - Izolácie tepelné

285,62

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

974,34

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 634,04

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

147,00

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

4 983,29

771 - Podlahy z dlaždíc

1 993,04

781 - Obklady

3 699,60

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 731,52

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Práznov

Objekt:

1 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

2 - Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Miesto:

Dátum: 27.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 731,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				693,67
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				693,67
1	K	974031155	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, - 0.03800t	m	50,000	9,42	471,00
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,900	14,50	27,55
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,900	8,79	16,70
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,900	12,19	23,16
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,000	0,32	8,96
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,900	12,70	24,13
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,000	1,43	27,17
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	t	1,900	50,00	95,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 037,85
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				320,92
9	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	22,740	3,16	71,86
	VV		*A1.03* 3,74		3,740		
	VV		*A1.04* 7,41		7,410		
	VV		*A1.05* 3,02		3,020		
	VV		*A1.06* 4,88		4,880		
	VV		*A1.07* 3,69		3,690		
	VV		Súčet		22,740		
10	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	25,014	6,00	150,08
11	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	9,096	3,50	31,84
12	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	5,985	2,14	12,81
	VV		*A1.03* 8,4*0,15-0,6*0,15		1,170		
	VV		*A1.04* 10,9*0,15-0,6*0,15		1,545		
	VV		*A1.05* 7*0,15-0,6*0,15		0,960		
	VV		*A1.06* 8,9*0,15-0,6*0,15		1,245		
	VV		*A1.07* 7,7*0,15-0,6*0,15		1,065		
	VV		Súčet		5,985		
13	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	6,584	6,00	39,50
14	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	2,394	3,50	8,38
15	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,578	2,50	6,45
D	713		Izolácie tepelné				285,62
16	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	80,000	2,32	185,60
17	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	1,69	16,90
18	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	1,22	48,80
19	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	1,06	31,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepeľné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,518	1,00	2,52
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				974,34
21	K	721170909.S160	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 160	ks	2,000	67,54	135,08
22	K	721170965.S160	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	2,000	20,49	40,98
23	K	721171110.S	Potrubie z HT odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	4,000	18,84	75,36
24	K	721172109.S	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové D 110 mm	m	8,000	17,07	136,56
25	K	721173205.S	Potrubie z ht odpadné pripájacie D 50 mm	m	12,000	12,61	151,32
26	K	721173207.S	Potrubie z ht odpadné pripájacie D 75 mm	m	2,000	13,96	27,92
27	K	721173208.S	Potrubie z ht odpadné pripájacie D 110 mm	m	22,000	13,85	304,70
28	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	8,000	3,20	25,60
29	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	5,000	4,76	23,80
30	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	48,000	0,92	44,16
31	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,855	1,00	8,86
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 634,04
32	K	722131913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	37,57	37,57
33	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	17,43	17,43
34	K	722171113	Potrubie plastlinikové ALPEX Dxt 20x2 mm v kútičkoch	m	30,000	15,65	469,50
35	K	722171114	Potrubie plastlinikové ALPEX Dxt 26x3 mm v kútičkoch	m	40,000	22,45	898,00
36	K	722171115	Potrubie plastlinikové ALPEX Dxt 32x3 mm v kútičkoch	m	10,000	27,51	275,10
37	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	5,000	9,26	46,30
38	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom. nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	14,000	7,81	109,34
39	M	14563591001	7471GW 20-1/2 H=52 Nástenka jednoduchá standardní	ks	14,000	6,25	87,50
40	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom. nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	15,72	15,72
41	M	7507W2012	Dve nástenky s držákom, rozteč 150mm. lisovací spoj-vnitřní závit	ks	1,000	22,88	22,88
42	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	18,42	55,26
43	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	7,69	23,07
44	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	15,91	15,91
45	M	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x10 bar, armatúry pre uzavretie systému, GIACOMINI	ks	1,000	9,70	9,70
46	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	18,42	18,42
47	M	551190004600.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 20, pre vodu, mosadz	ks	1,000	8,55	8,55
48	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	80,000	1,97	157,60
49	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	80,000	1,26	100,80
50	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,989	0,70	15,39
51	K	M001	pomocný mos. materiál (kolená, vsuvky, redukcie, t-kusy)	sub	1,000	250,00	250,00
D	724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				147,00
52	K	724312105.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 8 l	ks	1,000	35,00	35,00
53	M	7307700	Refix DD 8, biela, Flow-through, expanzná nádoba valve, 10 bar	ks	1,000	75,00	75,00
54	M	9116799	Flowjet 3/4"	ks	1,000	25,00	25,00
55	M	9200140.2	KS 8-33, konzola s páskou	ks	1,000	12,00	12,00
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				4 983,29
56	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	35,41	177,05
57	M	H8203960000001	Klozet záv. ZETA bílá, vxšxl 350x355x520 mm	ks	4,000	62,75	251,00
58	M	H8206420000001	Klozet záv. DEEP by JIKA bílá, vxšxl 700x360x365 mm	ks	1,000	164,62	164,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	6,000	37,23	223,38
60	M	111.300.00.5	Duofix pre WC s nádržkou Sigma (UP320). GEBERIT	ks	4,000	170,24	680,96
61	M	111.375.00.5	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržkou Sigma 12, bezbarierový pre podpery a držadlá, plast. GEBERIT	ks	1,000	454,69	454,69
62	M	111.450.00.1	Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra	ks	1,000	160,50	160,50
63	M	111.815.00.1	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks)	ks	6,000	16,16	96,96
64	M	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC	ks	5,000	2,51	12,55
65	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	39,32	78,64
66	M	H844100000440 1	Uri bez senzor KORINT biela, vxšxl 470x305x360 mm	ks	2,000	58,87	117,74
67	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	32,27	64,54
68	M	111.686.00.1	Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač	ks	2,000	182,55	365,10
69	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	32,64	195,84
70	M	H810391000104 1	Umývadlo ZETA-55 biela, vxšxl 205x550x440 mm	ks	5,000	27,89	139,45
71	M	H813714000104 1	Zdravot umyv MIO-64 biela, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,000	61,69	61,69
72	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	súb.	11,000	10,00	110,00
73	M	H893271000063 7	Sedátko s pokl ZETA biela, vxšxl 40x370x440 mm	ks	4,000	19,70	78,80
74	M	H893610300063 1	Sedátko s pokl DEEP by JIKA biela, vxšxl 50x365x440 mm	ks	1,000	36,06	36,06
75	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Sigma01 biela, GEBERIT	ks	5,000	31,92	159,60
76	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,04	45,04
77	M	H851049000000 1	Záv. výlevka MIRA NEW biela, vxšxl 407x510x435 mm	ks	1,000	145,08	145,08
78	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	86,90	86,90
79	M	232106	Elektrický závesný ohrievač vody EOY 100, 100 l, 230V, 2kW	ks	1,000	269,26	269,26
80	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	14,000	5,30	74,20
81	M	052120699	Rohový ventil vretenový bez filtra 1/2"x3/8" SCHELL bez matky comfort	ks	14,000	4,41	61,74
82	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	2,000	6,55	13,10
83	M	ATS001	Pisoárový tlakový splachovač	ks	2,000	30,23	60,46
84	K	725829203.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej termostatickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,61	12,61
85	M	H351277004210 1	Umyv nást bat LYRA, vxšxl 50x150x250 mm	ks	1,000	28,95	28,95
86	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	6,000	12,84	77,04
87	M	23324001	EUROSMART umývadlová batéria bez odtokovej garnitúry veľkosť M chróm	ks	6,000	47,29	283,74
88	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	5,64	33,84
89	M	A431	Sifón umývadlový DN32 s prevlečnou maticou 5/4". knv	ks	5,000	2,70	13,50
90	M	HL137/40	Umyvadlový-nábytkový zápachový uzáver DN40x5/4"	ks	1,000	14,09	14,09
91	K	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm	ks	2,000	5,75	11,50
92	M	12920	Sifón trubkový 50x40 pre pisoáry a výlevky	bal	2,000	3,83	7,66
93	K	725869383.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90 mm	ks	1,000	7,00	7,00
94	M	A97	Flexi napojenie k WC	ks	1,000	5,78	5,78
95	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	2,50	5,00
96	M	VE1039	Revizne dvierka kov 300 mm x 300 mm biele DEN BRAVEN	ks	2,000	39,46	78,92
97	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,365	0,30	18,71
D	771		Podlahy z dlaždíc				1 993,04
98	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	52,290	18,00	941,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"1 NP"				
	VV		"A1.01" 25,43		25,430		
	VV		"A1.02" 4,12		4,120		
	VV		"A1.03" 3,74		3,740		
	VV		"A1.04" 7,41		7,410		
	VV		"A1.05" 3,02		3,020		
	VV		"A1.06" 4,88		4,880		
	VV		"A1.07" 3,69		3,690		
	VV		Súčet		52,290		
99	M	597740001600.S R	Dlaždice keramické, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	54,382	18,00	978,88
	VV		52,29*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		54,382		
100	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,234	4,00	72,94
	D	781	Obklady				3 699,60
101	K	781441018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených	m2	92,662	18,00	1 667,92
	VV		"1.NP"				
	VV		"A1.02" (2,5+1,65)*2*1,8-(1*2,02)		12,920		
	VV		"A1.03" (2,85+1,35)*2*1,8-(1,2*1,8+0,7*2,02)		11,546		
	VV		"A1.04"				
	VV		((1,5+0,9)*2+(1,85+1,5)*2+(0,9+1,6)*2+(1,85+1)*2)*1,8-(0,7*2,02*3+1,2*1,8)		33,558		
	VV		"A1.05" (1,55+1,95)*2*1,8-(1*1,8+0,7*2,02)		9,386		
	VV		"A1.06" (2,5+1,95)*2*1,8-(0,7*2,02+1*1,8)		12,806		
	VV		"A1.07" (2,05+1,8)*2*1,8-0,7*2,02		12,446		
	VV	Obklad	Súčet		92,662		
102	M	597640000400.S	Obkladačky keramické, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	96,368	20,00	1 927,36
	VV		92,662*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		96,368		
103	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,162	2,00	104,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Práznov

Objekt:

2 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

KS:

Dátum:

27.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

114 886,78

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

114 886,78

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

114 886,78

20,00%

22 977,36

Cena s DPH

v EUR

137 864,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.9.22

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVAKA
s.r.o.
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Práznov

Objekt: 2 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Miesto:

Dátum: 27.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

114 886,78

HSV - Práce a dodávky HSV

51 623,74

1 - Zemné práce	872,80
2 - Zakladanie	2 200,68
3 - Zvislé a kompietné konštrukcie	13 201,99
4 - Vodorovné konštrukcie	5 342,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 176,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 138,79
99 - Presun hmôt HSV	1 691,19

PSV - Práce a dodávky PSV

63 263,04

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	396,85
762 - Konštrukcie tesárske	23 534,87
764 - Konštrukcie kľampiarske	19 537,49
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 057,35
766 - Konštrukcie stolárske	11 535,52
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	6 200,96

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

114 886,78

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Práznov

Objekt:

2 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Miesto:

Dátum: 27.07.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Škrkoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							114 886,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 623,74
D	1		Zemné práce				872,80
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,491	25,85	90,24
	vv		(3,05+2,41+2,495+3,68)*0,5*0,6		3,491		
	vv	Ryha	Súčet		3,491		
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	1,746	3,41	5,95
	vv		Ryha*0,5		1,746		
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,491	1,58	5,52
	vv		Ryha		3,491		
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,491	3,44	12,01
	vv		Ryha		3,491		
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,491	7,22	25,21
	vv		Ryha		3,491		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,491	0,76	2,65
	vv		Ryha		3,491		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,586	22,00	122,89
	vv		Ryha*1,6		5,586		
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	16,703	15,54	259,56
	vv		"ODHAD"				
	vv		(21,6+9,465)*0,1954		6,070		
	vv		23,75*0,4477		10,633		
	vv		Súčet		16,703		
9	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	25,055	13,92	348,77
	vv		"ODHAD"				
	vv		16,703*1,5		25,055		
D	2		Zakladanie				2 200,68
10	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	6,413	37,77	242,22
	vv		(21,6+9,465)*0,13		4,038		
	vv		23,75*0,1		2,375		
	vv		Súčet		6,413		
11	K	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	54,815	3,87	212,13
	vv		21,6+9,465+23,75		54,815		
	vv	Drenáž_dĺžka	Súčet		54,815		
12	K	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 130	m	54,815	1,06	58,10
	vv		Drenáž_dĺžka		54,815		
13	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,073	102,84	830,23
	vv		"+" nadspotreba z dôvodu nerovnosti rýh 3,5% - množstvo prebraté z výkresu základov* 7,8*1,035		8,073		
	vv		Súčet		8,073		
14	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,390	2 200,00	858,00
	vv		"ODHAD 50 kg/m3" 7,8*0,05		0,390		
	vv		Súčet		0,390		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				13 201,99
15	K	311233031.S.1	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 400 mm, na klasickú maltu	m3	38,070	170,86	6 504,64
	vv		"z dôvodu nedostatku rezov sú niektoré množstvá určené ODHADOM!!!!"				
	vv		"1.NP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		((4,75+6,75)*3,55+(0,8+4,7+7,1+4,55)*2,75)*0,4		35,195		
	VV		"odpočet otvorov" -		-3,191		
	VV		(1,45*2,15+1,35*0,8*2+1*0,6*4+0,7*0,6*2)*0,4		-1,275		
	VV		"odpočet prekladov" -(1,75*3+1,25*6)*0,25*0,4				
	VV		*2 NP*				
	VV		7,9*0,7*0,4+4,75*0,5*0,4+10,725*0,7*0,4+4,2*0,7*0,4		7,341		
	VV		Súčet:		38,070		
16	K	311233061.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	7,302	174,02	1 270,69
	VV		(6,75*3,55+2,5*2,75+1,96*2,75)*0,25		9,057		
	VV		"odpočet otvorov" -(1,8*2,15+1*2,15)*0,25		-1,505		
	VV		"odpočet prekladov" -(2+2)*0,25*0,25		-0,250		
	VV		Súčet:		7,302		
17	K	317160171.S.1	Preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	2,000	9,56	19,12
	VV		*PK/2* 2		2,000		
18	K	317160172.S.1	Preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	5,000	11,29	56,45
	VV		*PK/1* 5		5,000		
19	K	317160175.S.1	Preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	1,000	17,62	17,62
	VV		*PK/8* 1		1,000		
	VV		Súčet:		1,000		
20	K	317160312.S	Preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	36,000	25,13	904,68
	VV		*PK/10 s dĺžkou 1250 mm* 6+6+4+4+4*4		36,000		
	VV		Súčet:		36,000		
21	K	317160314.S	Preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	16,000	38,37	613,92
	VV		*PK/13* 4*4		16,000		
	VV		Súčet:		16,000		
22	K	317160315.S	Preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	6,000	48,52	291,12
	VV		*PK/10 s dĺžkou 2 m* 3+3		6,000		
	VV		Súčet:		6,000		
23	K	317161121.S.1	Preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	5,000	16,92	84,60
	VV		*PK/9* 5		5,000		
	VV		Súčet:		5,000		
24	K	317161123.S.1	Preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	2,000	38,39	76,78
	VV		*PK/5* 2		2,000		
25	K	317161124.S.2	Preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1750 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	1,000	42,73	42,73
	VV		*Ozn. ako PK/5 v miestnosti A1 13, avšak má dĺžku 1750, takže inú ako ostatné PK/5* 1		1,000		
26	K	317161125.S.1	Preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2250 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	1,000	60,68	60,68
	VV		*PK/2* 1		1,000		
	VV		Súčet:		1,000		
27	K	340238257.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 440 mm	m2	7,078	62,11	439,61
	VV		*Otvor po vybranom okne* 1,3*1,7		2,210		
	VV		*otvor pri schodisku SCH2* 1,3*2,95+0,35*2,95		4,868		
	VV		Súčet:		7,078		
28	K	342272031.S.1	Priečky hrúbky 100 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	55,681	20,71	1 153,15
	VV		*1 NP*				
	VV		*A1.04* (1,6+1+2,845+1,85+1,5)*2,75-(0,7*2,02*3)		19,944		
	VV		*A1.05 a 1,03* 4,05*2,75-0,7*2,02		9,724		
	VV		*A1.06* (1,95*2)*2,75-(2,5*1+0,7*2,02)		6,811		
	VV		*A1.13* (4,1)*2,75-(1,4*2,1+0,9*2,02)		6,517		
	VV		*A1.14* (4,1+1,2)*2,75-(0,9*2,1)		12,685		
	VV		Súčet:		55,681		
29	K	342272051.S.1	Priečky hrúbky 150 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	64,858	25,69	1 666,20
	VV		*1 NP*				
	VV		*A1.02* (2,65+2,05)*3,55-1*2,02		14,665		
	VV		*A1.07,05* 4,15*2,75-0,7*2,02		9,999		
	VV		*A1.10* (2,55+1,3+0,57)*4		17,680		
	VV		*A1.09* 2,75*4		11,000		
	VV		*A1.13* 1,3*4-0,9*2,02		3,382		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"A1.14" 1,4*4-0,9*2,02		3,782		
	VV		"2.NP"				
	VV		"A2.01" 1,45*3		4,350		
	VV		Súčet		64,858		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				5 342,02
30	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	11,730	104,00	1 219,92
	VV		"ODHAD tr. betónu/!" 69*0,17		11,730		
	VV	Bet_strop	Súčet		11,730		
31	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	52,952	12,68	671,43
	VV		54,75-(1,45*1,24)		52,952		
	VV	Deb_strop	Súčet		52,952		
32	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	52,952	5,20	275,35
	VV		Deb_strop		52,952		
33	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	52,952	6,67	353,19
	VV		Deb_strop		52,952		
34	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	52,952	2,11	111,73
	VV		Deb_strop		52,952		
35	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových. B500 (10505)	t	1,232	2 200,00	2 710,40
	VV		"ODHAD 105kg/m3" Bet_strop*0,105		1,232		
	VV		Súčet		1,232		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				24 176,27
36	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	356,149	11,84	4 216,80
	VV		ETICS_MW100+APU_profil*0,1		356,149		
	VV		Súčet		356,149		
37	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	144,684	37,46	5 419,86
	VV		(2,05+23,5)*1,65+15,8+21,2*3,8+8,39*0,735		144,684		
	VV	XPS_ETICS	Súčet		144,684		
38	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	347,339	41,86	14 539,61
	VV		(4,7+6,35+0,8)*4,6-(1,45*2,1+1,35*0,6*2)		49,845		
	VV		(4,715+7,9+4,6)*3,62-(1*0,6*4+0,7*0,6*2)		59,078		
	VV		(21,2+8,9+23,5+2,05)*4,79-(1,3*1,7*11+1,45*2,15+0,6*0,6*2)		238,416		
	VV	ETICS_MW100	Súčet		347,339		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 138,79
39	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	482,600	2,29	1 105,15
	VV		127+195+75,6+85		482,600		
	VV	LESENIE	Súčet		482,600		
40	K	941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	482,600	1,51	728,73
	VV		LESENIE*1		482,600		
	VV		Súčet		482,600		
41	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	482,600	1,51	728,73
	VV		LESENIE		482,600		
42	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	482,600	0,94	453,64
	VV		LESENIE		482,600		
43	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	482,600	0,57	275,08
	VV		LESENIE		482,600		
44	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil APU	m	88,100	6,11	538,29
	VV		Lišt_roh_ok+Lišta_nadoken		88,100		
	VV	APU_profil	Súčet		88,100		
45	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	27,200	4,18	113,70
	VV		(1,45+1,3*11+0,6*2+1,35*3+1*4+0,7*2+0,8)		27,200		
	VV	Lišta_nadoken	Súčet		27,200		
46	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	98,720	1,98	195,47
	VV		"okná a dvere"				
	VV		(2,15*2+1,7*11+0,6*2+0,65+0,7*2+0,6*4+0,6*3)*2		60,900		
	VV	Lišt_roh_ok	Medzisúčet		60,900		
	VV		"roh budovy" 6,55+5,15*2+4,65+3,56+6,285+6,475		37,820		
	VV		Súčet		98,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				1 691,19
47	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	178,020	9,50	1 691,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				63 263,04
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				396,85
48	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novou HDPE fóliou - pri drenáži	m2	96,202	4,00	384,81
	VV		"pri drenáži"				
	VV		(21,6+9,465)*(1,05+0,5+0,4)		60,577		
	VV		(23,75)*(0,53+0,62+0,35)		35,625		
	VV		Súčet		96,202		
49	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,012	3,00	12,04
	D	762	Konštrukcie tesárske				23 534,87
50	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	194,500	8,35	1 624,08
	VV		"KL02N" 3,9*22		85,800		
	VV		"KL03N" 3,7*6		22,200		
	VV		"KL04N" 3,2*6		19,200		
	VV		"KL05N" 1,6*14		22,400		
	VV		"KL06N" 1,3*16		20,800		
	VV		"KL07N" 6,8*2		13,600		
	VV		"ST04N" 1,5*7		10,500		
	VV		Súčet		194,500		
51	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	318,450	10,25	3 264,11
	VV		"K02N" 6,1*11		67,100		
	VV		"K03N" 5,3*2		10,600		
	VV		"K04N" 4,7*9		42,300		
	VV		"K05N" 4*2		8,000		
	VV		"K06N" 3,4*12		40,800		
	VV		"K07N" 2,7*2		5,400		
	VV		"K08N" 2,1*10		21,000		
	VV		"K09N" 1,5*2		3,000		
	VV		"K10N" 0,8*9		7,200		
	VV		"KU02N" 8,55*1		8,550		
	VV		"KU03N" 7,7*4		30,800		
	VV		"KU04N" 6,5*1		6,500		
	VV		"KU05N" 2,8*1		2,800		
	VV		"ST03N" 3,2*9		28,800		
	VV		"VP04N" 7,7*1		7,700		
	VV		"VP05N" 7*1		7,000		
	VV		"VP06N" 4,75*1		4,750		
	VV		"VP07N" 4,5*3		13,500		
	VV		"VP08N" 2,65*1		2,650		
	VV		Súčet		318,450		
52	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	38,600	16,04	619,14
	VV		"VS04N" 5,9*4		23,600		
	VV		"VS05N" 2,6*2		5,200		
	VV		"VV01N" 5,8*1		5,800		
	VV		"VV02N" 4*1		4,000		
	VV		Súčet		38,600		
53	M	605150000100.1	Prvky krovu sušené smrekové drevo, impregnované v dvoch vrstvách	m3	12,820	400,00	5 128,00
	VV		"množstvo m3 z pôdorysu krovu + rezerva 9%" 7,7*1,09		8,393		
	VV		"Latovanie - ODHAD" (Kontralaty+Latovanie)*(0,04*0,05)		4,427		
	VV		Súčet		12,820		
54	K	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 959,545	0,47	920,99
	VV		"ODHAD - nenachádza sa v PD!!!"				
	VV		(6,1/0,22)*12+(5,1/0,3)*12		536,727		
	VV		(6,66/0,22)*23,5*2		1 422,818		
	VV	Latovanie	Súčet		1 959,545		
55	K	762341253.S.1	Montáž kontralát pre sklon nad 35° spolu s dilatačnou páskou	m	254,050	0,47	119,40
	VV		"K02N" 6,1*11		67,100		
	VV		"K03N" 5,3*2		10,600		
	VV		"K04N" 4,7*9		42,300		
	VV		"K05N" 4*2		8,000		
	VV		"K06N" 3,4*12		40,800		
	VV		"K07N" 2,7*2		5,400		
	VV		"K08N" 2,1*10		21,000		
	VV		"K09N" 1,5*2		3,000		
	VV		"K10N" 0,8*9		7,200		
	VV		"KU02N" 8,55*1		8,550		
	VV		"KU03N" 7,7*4		30,800		
	VV		"KU04N" 6,5*1		6,500		
	VV		"KU05N" 2,8*1		2,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	Kontralaty	Súčet		254,050		
56	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	12,000	73,86	886,32
57	K	762810016.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	m2	233,380	28,38	6 623,32
	VV		P02N*2		233,380		
	VV		Súčet		233,380		
58	K	762810036.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 20 mm, spolu s vyhotovením roštu	m2	116,690	29,33	3 422,52
	VV		P02N		116,690		
59	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klinec, svorky	m3	5,000	6,43	32,15
60	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	223,711	4,00	894,84
	D	764	Konštrukcie klampiarske				19 537,49
61	K	764311282.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	459,000	36,00	16 524,00
	VV		"ST01 + ST02 množstvo prebraté z pôdorysu strechy" 459		459,000		
	VV		Súčet		459,000		
62	K	764410520.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	8,800	17,70	155,76
	VV		"ODHAD R.Š."				
	VV		"O2" 0.8		0,800		
	VV		"O5" 1*4		4,000		
	VV		"O6" 0.7*2		1,400		
	VV		"O7" 1.3*2		2,600		
	VV		Súčet		8,800		
63	K	764751101.S	Žľaby z PVC-HI s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami priemer 100 mm	m	90,855	18,50	1 680,82
	VV		"ODHAD R.Š."				
	VV		"DŽ01" 9,64+4,7+21,275*2+1,05*2+10,18+2,585+5,7+13,4		90,855		
	VV		Súčet		90,855		
64	K	764951001.S	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 100 mm	m	50,633	16,36	828,36
	VV		"DŽ1"				
	VV		(0,19+0,66+6,043)*3		20,679		
	VV		(0,175+0,55+3,92)*2		9,290		
	VV		(0,19+0,467+3,15)*2		7,614		
	VV		(0,18+0,88+4,585)		5,645		
	VV		(0,165+0,55+6,69)		7,405		
	VV		Súčet		50,633		
65	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	232,369	1,50	348,55
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 057,35
66	K	765901065	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent N Plus nad 35°, na krokvy	m2	460,000	4,20	1 932,00
	VV		"plocha strechy prebraté z PD" 460		460,000		
	VV		Súčet		460,000		
67	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,070	5,00	125,35
	D	766	Konštrukcie stolárske				11 535,52
68	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	32,600	17,00	554,20
	VV		"O2/S" (0,85+0,6)*2		2,900		
	VV		"O7/S" (1,35+0,6)*2*3		11,700		
	VV		"O5/S" (1+0,6)*2*4		12,800		
	VV		"O6/S" (0,7+0,6)*2*2		5,200		
	VV		Súčet		32,600		
69	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	34,230	4,60	157,46
70	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	34,230	4,60	157,46
71	M	611410000100.S 1	O2_Plastové okno jednokridlové 5 komorové s izolačným dvojsklom 850 x 600 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	1,000	112,99	112,99
72	M	611410000100.S 2	O5_Plastové okno jednokridlové 5 komorové s izolačným dvojsklom 1000 x 600 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	4,000	118,05	472,20
73	M	611410000100.S 3	O6_Plastové okno jednokridlové 5 komorové s izolačným dvojsklom 700x600 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	2,000	103,64	207,28

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	611410000100.S 4	O7_Plastové okno jednokridlové 5 komorové s izolačným dvojsklom 1350 x 600 mm, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	3,000	145,39	436,17
75	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí "VD2L" (1,45+2,1)*2*2	m	14,200	17,00	241,40
	VV		Súčet		14,200		
	VV				14,200		
76	M	6116700010011 R	VD2L_Vchodové plastové dvojkrídlové dvere bez prahu, so zárubňou	ks	2,000	1 521,83	3 043,66
77	K	766671004.1	O8_Montáž okna strešného, veľkosť okna 80x150 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	11,000	45,00	495,00
78	M	611310005900.1	Strešné okno drevené kypné, šxv 800x1500 mm s kľučkou	ks	11,000	293,00	3 223,00
79	M	611380003500	Lemovanie hliníkové, šxv 800x1500 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	11,000	136,00	1 496,00
80	M	611380008800	Manžeta z parotesnej fólie, šxv 800x1500 mm	ks	11,000	45,00	495,00
81	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	7,000	12,00	84,00
	VV		"O2" 1		1,000		
	VV		"O5" 4		4,000		
	VV		"O6" 2		2,000		
	VV		Súčet		7,000		
82	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m	6,200	17,08	105,90
	VV		"O2" 0,8*1		0,800		
	VV		"O5" 1*4		4,000		
	VV		"O6" 0,7*2		1,400		
	VV		Súčet		6,200		
83	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	7,000	4,50	31,50
84	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	12,00	24,00
	VV		"O7" 2		2,000		
85	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m	4,160	17,80	74,05
	VV		"O7" 1,3*2		2,600		
	VV		2,6*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva		4,160		
86	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, podrobnejšia špecifikácia viď PD	ks	3,200	4,50	14,40
	VV		2*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva		3,200		
87	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,847	1,00	109,85
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				6 200,96
88	K	782111120.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícem rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	96,890	25,00	2 422,25
	VV		"Plochy sú určené z výkresu pohľadov" 7,36+14,88+64,55+10,1		96,890		
	VV	Obklad_bridlica	Súčet		96,890		
89	M	583840009500.S R	Obklad bridlica, podrobnejšia špecifikácia viď PD	m2	96,890	39,00	3 778,71

Časový harmonogram stavby: Kultúrny dom rekonštrukcia - PRAZNOV

P.Č.	Názov súborov a ich častí	Mesiac	1.				2.				3.				4.				5.				6.				
		Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1 Oprávnené výdavky																											
1.1 Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii																											
1	M21	155 Elektromontáže																									
2	M22	156 Montáž oznam.signal.a zab.zariadení																									
3	1	Zemné práce																									
4	3	Zvislé a kompletnékonštrukcie																									
5	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																									
6	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																									
7	735	Vykurovacie telesá																									
8	712	Izolácie striech, povlakové krytiny																									
9	713	Izolácie tepelné																									
10	762	Konštrukcie tesárske																									
11	763	Konštrukcie - drevostavby																									
12	764	Konštrukcie klampiarske																									
13	766	Konštrukcie stolárske																									
14	767	Konštrukcie doplnkové kovové																									
15	771	Podlahy z dlaždíc																									
16	775	Podlahy vlysované a parketové																									
17	781	Obklady																									
18	784	Maľby																									
1.2 Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie																											
6	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - búranie																									
7	711	Izolácie proti vode a vlhkosti																									
8	713	Izolácie tepelné																									
9	721	Zdravotech.vnútorná kanalizácia																									
10	722	Zdravotecchnika - vnútorný vodovod																									
11	724	Zdravotecchnika - strojné vybavenie																									
12	725	Zdravotecchnika - zariaď.predmety																									
13	771	Podlahy z dlaždíc																									
14	781	Obklady																									
2 Neoprávnené výdavky																											
1	1	Zemné práce																									
2	2	Zakladanie																									
3	3	Zvislé a kompletnékonštrukcie																									
4	4	Vodorovné konštrukcie																									
5	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																									
6	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - búranie																									

7	711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
8	762	Konštrukcie tesárske						
9	764	Konštrukcie kľampiarske						
10	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé						
11	766	Konštrukcie stolárske						
12	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa						

Doba realizácie: 6 mesiacov

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

IC DPHE S

Nasadenie pracovníkov stavby: Kultúrny dom rekonštrukcia - PRAZNOV

P.P.	Mesiac	1.				2.				3.				4.				5.				6.			
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20																									
19																									
18																									
17																									
16																									
15																									
14																									
13																									
12																									
11																									
10																									
9																									
8																									
7																									
6																									
5																									
4																									
3																									
2																									
1																									

Doba realizácie: 6 mesiacov
Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Nasadenie strojov stavby: Kultúrny dom rekonštrukcia - PRAZNOV

P.Č.	Názov mechanizmu	Mesiac	1.				2.				3.				4.				5.				6.			
		Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Traktobáger																									
2	Šmykom riadený nakladač																									
3	Automobilový žeriav AD 20																									

Doba realizácie: 6 mesiacov

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

013 62 Veľké Rákosce
10.11.2011