

ROZPOČET

Stavba: Dom smútku interiér

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková

Dátum: 25. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 680,05 21,230

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 365,93 17,280

1	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	36,400	3,18	115,75	0,008
2	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	36,400	9,60	349,44	0,108
3	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	36,400	6,87	250,07	0,151
4	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	174,340	1,92	334,73	7,859
5	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. do 10 mm	m2	174,340	9,48	1 652,74	1,557
6	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	174,340	9,54	1 663,20	7,596

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 314,12 3,951

7	941944851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	141,000	1,98	279,18	3,079
8	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	141,000	6,65	937,65	0,871
9	942941195.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2	141,000	0,69	97,29	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 465,74 0,048

784 Maľby 465,74 0,048

###	784452272	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky nad 3,80 m	m2	210,740	2,21	465,74	0,048
-----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 330,14 0,000

###	HZS000211.S	Dodávka a montáž zatemňujúcej fólie na dvere a okná Dom Smútku	m2	17,570	18,79	330,14	0,000
-----	-------------	--	----	--------	-------	--------	-------

Celkom 6 475,93 21,279