

Návrh na plnenie kritéria


Predmet zákazky:

Rekonštrukcia vodovodu Jaslovské Bohunice

Verejný obstarávateľ:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Rekonštrukcia vodovodu Jaslovské Bohunice	
Cena bez DPH	448 889, 73
DPH	89 777, 95
Cena celkom s DPH	538 667, 68

Názov vedúceho člena:	CS, s.r.o.
Sídlo:	Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
IČO:	44101937
Štatutárny zástupca vedúceho člena, kontaktné údaje:	Ing. Igor Baďura, konateľ
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu vedúceho člena:	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia verejného vodovodu na ul Šidunky v obci Jaslovské Bohunice				Miesto		Rozpočet	
JKSO				Spracoval		Dňa 13.09.2022	
Zmluva č.				Dňa 13.09.2022		Zmluva č.	
Odberateľ TAVOS a.s.				IČO		DIČ	
Odovateľ CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava				IČO		DIČ	
Projektant				IČO		DIČ	
0				0		0	
0				0		0	
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV	0.00	0.00	0.00	6	Práce nadčas	0.00
2	PSV	0.00	0.00	0.00	7	Murárske výpomoci	0.00
3	MCE	0.00	0.00	0.00	8	Bez pevnej podlahy	0.00
4	Ine			0.00	9		0.00
5	Sučet	0.00	0.00	448 889,73	10	Sučet riadkov 6 až 9	0.00
					C NUS - náklady umiestnenia stavby		
					11	Zariadenie staveniska	0.00 %
					12	Prevádzkové vplyvy	0.00 %
					13	Staženie podmienky	0.00 %
					14		0.00 %
					15	Sučet riadkov 11 až 14	0.00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ		
datum					datum 16-09-2022		
podpis					podpis		
pečiatka					pečiatka		
odberateľ, obstarávateľ					D ON - ostatné náklady		
datum					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0.00		
podpis					17 Inžinierska činnosť 0.00		
pečiatka					18 Projektové práce 0.00		
					19 0.00		
					20 Sučet riadkov 16 až 19 0.00		
					E Celkové náklady		
					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20	448 889,73
					22	DPH 20% z	448 889,73
					23	DPH 0% z	0.00
					24	Sučet riadkov 21 až 23	538 667,68
					F Odpočet - pripočít		
					0		

REKAPITULÁCIA

Odberateľ: Tavoš a.s.

Spracoval:

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Stavba : Rekonštrukcia verejného vodovodu na ul. Šidunky v obci Jaslovské Bohunice

Dátum: 13.09.2022

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu bez DPH
1 - ZEMNE PRÁCE	169 212,63	37 166,62	206 379,25
2 - ZÁKLADY	12 022,28	0,00	12 022,28
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 411,59	0,00	7 411,59
5 - KOMUNIKÁCIE	5 644,50	0,00	5 644,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA	55 478,04	32 839,79	88 317,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	100 497,26	0,00	100 497,26
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	350 266,30	70 006,41	420 272,71
722 - Vnútorný vodovod	5 380,45	0,00	5 380,45
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 380,45	0,00	5 380,45
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	18 731,63	4 495,20	23 226,83
999 - MCE ostatné	9,74	0,00	9,74
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	18 741,37	4 495,20	23 236,57
Za rozpočet celkom bez DPH	374 388,12	74 501,61	448 889,73
Za rozpočet celkom 20 % DPH	0,00	0,00	89 777,95
Za rozpočet celkom s 20 % DPH	0,00	0,00	538 667,68

CS, s.r.o.
Strojárska 5487
260 01 Trnava

Trnava
260 01

Odberateľ: TAVOS a.s.

Projektant:

Dodávateľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval:

JKSO:

Datum: 13.09.2022

Stavba : Rekonštrukcia verejného vodovodu na ul. Šidunky v obci Jaslovské Bohunice

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Por. číslo	Kod cen	Kod položky	Popis položky stavebného dielu, remesla vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednot. cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNÉ PRÁCE									
1	272	105211142	Rýha v betone bez povrchovej upravy pre vodovod nad Ø 160	695 000	m	31,26	21 725,70		21 725,70
2	272	105212161	Povrchová úprava vo vozovke s betonovým podkladom pre vodovod do Ø 160	695 000	m	55,62	38 655,90		38 655,90
3	271	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu - kanalizácie v rovine	0 830	km	3,03	2 51		2,51
4	221	113107137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betonu vyst. sieť hr. 150-300 mm. do 200 m2	695 000	m2	12,12	8 423,40		8 423,40
5	001	115201511	Demontaž odpadného potrubia DN 150 mm	830 000	m	2,04	1 693,20		1 693,20
6	272	119001411	Dočasné zaist. potrubia bet. žeb. kam. vláknom DN do 200 mm	35 000	m	6,48	226,80		226,80
7	001	132201203	Hĺbenie ryh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	429 810	m3	39,78	17 097,84		17 097,84
8	272	132201209	Pripratok za lepivosť horniny tr. 3 v ryhách š. do 200 cm	1 296 260	m3	0,01	12,96		12,96
9	272	132211201	Hĺbenie ryh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	866 450	m3	56,32	48 798,46		48 798,46
10	272	151101101	Zhotovenie paženia ryh pre podz. vedenie príložne hl. do 2 m	1 390 000	m2	0,10	139,00		139,00
11	272	151101111	Odstránenie paženia ryh pre podz. vedenie príložne hl. do 2 m	1 390 000	m2	0,05	69,50		69,50
12	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	1 296 260	m3	0,53	687,02		687,02
13	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	972 060	m3	19,84	19 285,67		19 285,67
14	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	972 060	m3	5,15	5 006,11		5 006,11
15	001	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1 000 m3	972 060	m3	0,85	826,25		826,25
16	MAT	583373050	Štrkopiesok Ø 8	1 949 980	t	19,06		37 166,62	37 166,62
17	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	207 500	m3	27,26	5 656,45		5 656,45
18	001	175101109	Obsyp potrubia pripratok za prehodenie sypaniny	141 100	m3	6,42	905,86		905,86
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu				206 379,25			169 212,63	37 166,62	206 379,25
2 - ZÁKLADY									
19	272	229942122	Prepojenie rekonštruovanej prípojky D32	37 000	kus	98,30	3 637,10		3 637,10
20	011	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	173 750	m3	48,26	8 385,18		8 385,18
2 - ZÁKLADY spolu				12 022,28			12 022,28	0,00	12 022,28
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
21	271	451573111	Lôžko pod potrubie - stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	124 500	m3	48,60	6 050,70		6 050,70
22	271	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	37 750	m2	36,05	1 360,89		1 360,89
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu				7 411,59			7 411,59	0,00	7 411,59
5 - KOMUNIKÁCIE									
23	272	584921140	Montáž dočasného dopravného značenia	265 000	kus	16,05	4 253,25		4 253,25
24	272	584921150	Demontáž dočasného dopravného značenia	265 000	kus	5,25	1 391,25		1 391,25
5 - KOMUNIKÁCIE spolu				5 644,50			5 644,50	0,00	5 644,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
25	271	850265121	Výrez alebo vysek na potrubí z rur liatinových tlakových DN 100	2 000	kus	149,35	298,70		298,70
26	271	850315121	Výrez alebo vysek na potrubí z rur liatinových tlakových DN 150	3 000	kus	157,56	472,68		472,68
27	271	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovým v otvorenom výkope DN 80	18 000	kus	28,89	520,02		520,02
28	MAT	552521140	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200	7 000	kus	69,30		485,10	485,10
29	MAT	552521220	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 600	7 000	kus	95,04		665,28	665,28
30	MAT	552557200	Koleno prírubové patka DN 80	7 000	kus	56,65		396,55	396,55
31	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylenových d 32	230 000	m	7,12	1 637,60		1 637,60
32	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylenových d 110	140 000	m	39,62	5 546,80		5 546,80
33	271	871331121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylenových d 180	460 000	m	52,14	23 984,40		23 984,40

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky - stavebného dielu - remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednot. cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
34	MAT	2861D0202	Potrubié vodovodné PE100 PN16 SDR11 - 32 x 3,0 x 100m	230,000	m	1,28		294,40	294,40
35	MAT	2861D0211	Potrubié vodovodné PE100 PN16 SDR11 - 110 x 10,0 x 12m	140,000	m	9,66		1 352,40	1 352,40
36	MAT	2861D0216	Potrubié vodovodné PE100 PN16 SDR11 - 160 x 16,4 x 12m	460,000	m	27,54		12 668,40	12 668,40
37	271	878521114	Zhotovenie prepájania na jestr. vodovodné pripojky D32	34,000	kus	151,50	5 151,00		5 151,00
38	271	878551112	Zhotovenie prepájania na jestr. vodovod do DN150	3,000	kus	259,00	777,00		777,00
39	271	879172199	Pripaťok za montáž vodovodných pripojok DN 32-80	34,000	kus	9,27	315,18		315,18
40	271	891163111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre pripojky DN 25	34,000	kus	8,08	274,72		274,72
41	MAT	3193A0333	Tvarovka presuvka D 32-1"	34,000	kus	4,28		145,52	145,52
42	MAT	4222D0202	Posúvač domovej pripojky - DN 1" - 2500	34,000	kus	102,90		3 498,60	3 498,60
43	MAT	4222D0818	Pas navrtavací univerzálny - DN 150-1"	34,000	kus	124,20		4 222,80	4 222,80
44	MAT	4222I1404	Posúvač E1 s prírubami - DN 80 8 ot. - 4000 E1	7,000	kus	100,94		706,58	706,58
45	MAT	4222I1405	Posúvač E1 s prírubami - DN 100 - 4000 E1	2,000	kus	132,50		265,00	265,00
46	MAT	4222I1407	Posúvač E1 s prírubami - DN 150 - 4000 E1	4,000	kus	190,55		762,20	762,20
47	MAT	422911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 25	34,000	kus	33,33		1 133,22	1 133,22
48	MAT	422912300	Súprava zemná posuváková Y1020 DN80	7,000	kus	35,31		247,17	247,17
49	MAT	422912400	Súprava zemná posuváková Y1020 DN100	2,000	kus	47,25		94,50	94,50
50	MAT	422912600	Súprava zemná posuváková Y1020 DN150	4,000	kus	48,60		194,40	194,40
51	271	891241111	Montáž vodovodných posuváčov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	7,000	kus	27,81	194,67		194,67
52	271	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1000 mm	7,000	kus	74,65	522,55		522,55
53	271	891261111	Montáž vodovodných posuváčov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	2,000	kus	35,02	70,04		70,04
54	271	891311111	Montáž vodovodných posuváčov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 150	4,000	kus	40,40	161,60		161,60
55	MAT	422736020	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	7,000	kus	187,25		1 310,75	1 310,75
56	271	891319111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rur vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 150	34,000	kus	61,95	2 106,30		2 106,30
57	271	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	230,000	m	4,32	993,60		993,60
58	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	230,000	m	0,86	197,80		197,80
59	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	140,000	m	0,95	133,00		133,00
60	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	140,000	m	5,87	821,80		821,80
61	271	892351111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	460,000	m	1,11	510,60		510,60
62	271	892353111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	460,000	m	11,77	5 414,20		5 414,20
63	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	5,000	kus	247,80	1 239,00		1 239,00
64	MAT	422910000	Kľučo Y1030 ku kanálovým posuváčom	3,000	kus	59,40		178,20	178,20
65	271	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	34,000	kus	36,05	1 225,70		1 225,70
66	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posuváčových	13,000	kus	37,10	482,30		482,30
67	271	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	7,000	kus	49,44	346,08		346,08
	MAT	422913520	Priklop Y4504-posuváčový	6,000	kus	22,73		136,38	136,38
69	MAT	422914020	Priklop Y4510-ventilový	34,000	kus	19,80		673,20	673,20
70	MAT	422914520	Priklop Y4522-hydrantový	13,000	kus	68,25		887,25	887,25
71	271	899623111	Obetenovanie potrubia betonom tr. C 12/15 v otvorenom výkope (oporné bloky)	6 300	m3	129,60	816,48		816,48
72	271	899713111	Orientačné tabuľky vodarenské na stĺpiku	12,000	kus	17,51	210,12		210,12
73	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia biela vodovod hr 3,2-0 3 mm š 200 mm na obsyp	830 000	m	1,06	879,80		879,80
74	271	899739102	Montáž výstražná PVC fólia biela vodovod hr 3,2-0 3 mm š nad 300 do 500 mm na obsyp	830 000	m	0,21	174,30		174,30
75	MAT	2832F0508	Fólia výstražná Biela šír 300mm bal. 300 m - 84 30 65	3,000	kus	12,12		36,36	36,36
76	MAT	3193A3101	E-kus pre PE-potrubié - DN 100	2,000	kus	202,23		404,46	404,46
77	MAT	3193A3103	E-kus pre PE-potrubié - DN 80	7,000	kus	173,25		1 212,75	1 212,75
78	MAT	3193A3104	E-kus pre PE-potrubié - DN 150	3,000	kus	289,44		868,32	868,32
8 - RÚROVE VEDENIA spolu				88 317,83			55 478,04	32 839,79	88 317,83
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
79	013	978071611	Premostenie oceľovým plechom	2,000	kus	151,50	303,00		303,00
80	013	978071621	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	2,000	kus	321,00	642,00		642,00
81	006	979083116	Vodorovné premiestnenie suty na skládku do 5000 m	496,650	t	7,51	3 729,84		3 729,84
82	221	979084219	Pripaťok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5 km	2 483,250	t	3,67	9 113,53		9 113,53
83	272	979087212	Nakladanie suty na dopravný prostriedok	496,650	t	2,68	1 331,02		1 331,02

Por. číslo	Kod cen	Kod položky	Popis položky stavebného dielu, remesia výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednot. cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
84	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklad - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	496,650	t	13,78	6 843,84		6 843,84
85	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklad - hlinišna a kamenivo "O"-ost. odpad	1 949,980	t	13,39	26 110,23		26 110,23
86	271	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	2 622,428	t	15,24	39 965,80		39 965,80
87	000	999990001	Zariadenie staveniska	1 000	kpl	12 458,00	12 458,00		12 458,00
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu:				100 497,26			100 497,26	0,00	100 497,26
PRACE A DODÁVKY HSV spolu:				420 272,710			350 266,30	70 006,41	420 272,71
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
722 - Vnútorný vodovod									
88	721	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. zav. prepojenie stav. potrubia DN 25	34,000	kus	58,85	2 000,90		2 000,90
89	721	722211813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	2,000	kus	15,75	31,50		31,50
90	721	722211814	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN 100	2,000	kus	27,00	54,00		54,00
91	721	722211817	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN 150	4,000	kus	29,87	119,48		119,48
92	721	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi ventil priamy KE 83 T G 1	34,000	kus	32,86	1 117,24		1 117,24
93	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	34,000	kus	43,26	1 470,84		1 470,84
4	721	722999904	Vnútorný vodovod HZS T4	20,000	hod	29,29	585,80		585,80
95	721	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,043	t	16,05	0,69		0,69
722 - Vnútorný vodovod spolu:				5 380,45			5 380,45	0,00	5 380,45
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 380,450			5 380,45	0,00	5 380,45
PRÁCE A DODÁVKY M									
272 - Vedenia rurové vonkajšie - plynovody									
96	272	802111090	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11 rúry vonk. pr. D90mm	7,000	kus	55,64	389,48		389,48
97	MAT	2863A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	7,000	kus	35,70		249,90	249,90
98	272	802111110	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11 rúry vonk. pr. D110mm	14,000	kus	68,04	952,56		952,56
99	MAT	2863A0309	Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110	14,000	kus	42,23		591,22	591,22
100	272	802111160	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11 rúry vonk. pr. D180mm	10,000	kus	99,64	996,40		996,40
101	MAT	2863A0312	Objímka so zarážkou MB - 612 691 d 180	10,000	kus	96,82		968,20	968,20
102	272	802113160	Montáž elektrotvaroviek W11* koleno PE100 SDR11 D180mm	1,000	kus	36,36	36,36		36,36
103	272	802114110	Montáž elektrotvaroviek W45* koleno PE100 SDR11 D110mm	2,000	kus	31,03	62,06		62,06
104	272	802114160	Montáž elektrotvaroviek W45* koleno PE100 SDR11 D180mm	2,000	kus	37,80	75,60		75,60
	MAT	2863A0604	Koleno elektrotvarovkovej WS 11* 616 142 d 180	1,000	kus	124,20		124,20	124,20
106	MAT	2863A0707	Koleno elektrotvarovkovej W 45* 612 104 d 110	2,000	kus	59,74		119,48	119,48
107	MAT	2863A0710	Koleno elektrotvarovkovej W 45* 615 687 d 180	2,000	kus	111,30		222,60	222,60
108	272	802156160	Montáž BT T-kus s dlhými ramenami PE100 SDR17 D180mm	2,000	kus	64,89	129,78		129,78
109	MAT	2863A4813	T-kus BT 90° 10 300 131 d 180	2,000	kus	84,84		169,68	169,68
110	272	802157113	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D110/90mm	1,000	kus	62,06	62,06		62,06
111	MAT	2863A4958	T-kus BTR 90° reduk. 13 500 688 d 110/90	1,000	kus	68,25		68,25	68,25
112	272	802157163	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D180/90mm	7,000	kus	37,80	264,60		264,60
113	272	802157164	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D180/110mm	1,000	kus	42,23	42,23		42,23
114	MAT	2863A4972	T-kus BTR 90° reduk. 800 384 d 180/90	7,000	kus	82,68		578,76	578,76
115	MAT	2863A4973	T-kus BTR 90° reduk. 800 589 d 180/110	1,000	kus	83,95		83,95	83,95
116	272	802159162	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D180/110mm	1,000	kus	85,14	85,14		85,14
117	MAT	2863A5121	Redukcia BR 14 900 883 d 180/110	1,000	kus	48,15		48,15	48,15
118	272	803212010	Montáž zemnej súpravy pre posuvače	43,000	kus	120,75	5 192,25		5 192,25
119	272	803221010	Vyhľadavací vodič na potrubí z PE D do 150	370,000	m	2,81	1 039,70		1 039,70
120	272	803221020	Vyhľadavací vodič na potrubí z PE D nad 150	460,000	m	3,19	1 467,40		1 467,40
121	MAT	2863M4519	Príruba zaslepovacia - d180/DN 90 - FF700613W	1,000	kus	26,50		26,50	26,50
122	MAT	2863M4608	Nákrúžok lemový EFL 615 418 d/DN 90/80	7,000	kus	15,66		109,62	109,62
123	MAT	2863M4609	PET Nákrúžok lemový PE100 SDR11 L, D110	14,000	kus	16,54		231,56	231,56
124	MAT	2863M4612	Nákrúžok lemový EFL 615 421 d/DN 180/150	11,000	kus	33,65		370,15	370,15
125	MAT	341410M110	Spojka SVCZ 4x1,5	94,000	kus	5,67		532,98	532,98

Por. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky stavebného dielu remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednot. cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
126	272	803224000	Montáž orientačného stĺpika	12 000	kus	30,24	362,88		362,88
127	272	803231030	Orientačné tabuľky na stĺpiku	12 000	kus	12,36	148,32		148,32
128	272	803232000	Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatury	43 000	kus	33,92	1 458,56		1 458,56
129	272	803233010	Montáž liatinového poklopu s obetonovaním	43 000	kus	138,75	5 966,25		5 966,25
			272 - Vedenia rurove vonkajšie - plynovody spolu	23 226,83			18 731,63	4 495,20	23 226,83
		999 - MCE ostatné							
130	272	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	0 164	t	59,40	9,74		9,74
			999 - MCE ostatné spolu	9,74			9,74	0,00	9,74
			PRACE A DODAVKY M. spolu	23 236,57			18 741,37	4 495,20	23 236,57
			Za rozpočet celkom	448 889,73			374 388,12	74 501,61	448 889,73