

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: 2022018 - Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: R-STAV SK s.r.o.

Miesto: Katastrálne územie Detva

Spracoval:

Dátum: 26.9.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Iup	2022018 - Oprava a údržba chodníkov v Detve	158 012,43	31 602,49	189 614,92	7 027,20	150 985,23	0,00	0,00	0,00
2022018.I.01	Vimperská ulica - chodník	36 353,00	7 270,60	43 623,60	1 719,60	34 633,40	0,00	0,00	0,00
2022018.I.02	Záhradná ulica - chodník	30 455,13	6 091,03	36 546,16	1 381,20	29 073,93	0,00	0,00	0,00
2022018.II.06	Ul. M. R. Štefánika - Chodník od Ul. obrancov mieru po Štúrovu ul.	20 198,80	4 039,76	24 238,56	981,60	19 217,20	0,00	0,00	0,00
2022018.II.07	Ul. M. R. Štefánika - Chodník od Štúrovej ul. po Záhradnú ul.	42 669,16	8 533,83	51 202,99	1 150,80	41 518,36	0,00	0,00	0,00
2022018.II.09	Ul. M. R. Štefánika - Chodník pred VÚB	13 146,32	2 629,26	15 775,58	812,40	12 333,92	0,00	0,00	0,00
2022018.II.10	Záhradná ul. II - Chodník pre Hotelom Detva po Pioniersku ul.	15 190,02	3 038,00	18 228,02	981,60	14 208,42	0,00	0,00	0,00
Celkom		158012,43	31602,49	189 614,92	7 027,20	150 985,23	0,00	0,00	0,00

R-STAV SK s.r.o.
Mesto Detva

+

Stavba: 2022018 - Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Vimperská ulica - chodník

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: R-STAV SK s.r.o.

Miesto: Katastrálne územie Detva

Spracoval:

Dátum: 26.09.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **34 072,07** **0,000**

1 **Zemné práce** **10 248,72** **0,000**

1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	67,940	15,35	1 042,88	0,000
2	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	24,721	6,38	157,72	0,000
3	113152231.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t	m2	304,899	3,00	914,70	0,000
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	11,760	2,50	29,40	0,000
5	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	148,460	1,49	221,21	0,000
6	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	108,760	15,35	1 669,47	0,000
7	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	28,000	17,25	483,00	0,000
8	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	14,000	13,13	183,82	0,000
9	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,544	1,16	12,23	0,000
10	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	14,777	6,00	88,66	0,000
11	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,777	1,11	16,40	0,000
12	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	11,573	18,80	217,57	0,000
13	130901105.S	Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,vo vykopávkach	m3	0,386	69,62	26,87	0,000
14	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,540	244,71	132,14	0,000
15	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,880	57,09	164,42	0,000
16	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,880	11,43	32,92	0,000
17	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	15,431	48,91	754,73	0,000
18	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	15,431	14,67	226,37	0,000
19	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,855	1,74	50,21	0,000
20	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	29,554	3,68	108,76	0,000
21	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	28,855	4,35	125,52	0,000
22	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,554	7,59	224,31	0,000
23	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,777	0,81	11,97	0,000
24	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,859	22,39	287,91	0,000
25	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	26,027	25,19	655,62	0,000
26	180402113.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	218,160	1,57	342,51	0,000
27	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,741	6,42	43,28	0,000
28	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	52,721	1,80	94,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	52,721	1,42	74,86	0,000
30	182001123.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	218,160	4,01	874,82	0,000
31	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	218,160	4,49	979,54	0,000

2 Zakladanie 295,92 0,000

32	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	52,721	0,23	12,13	0,000
33	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,576	46,14	26,58	0,000
34	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,304	92,16	212,34	0,000
35	275362021.S	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI	t	0,020	2 243,52	44,87	0,000

5 Komunikácie 11 430,15 0,000

36	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,000	12,51	262,71	0,000
37	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	142,141	5,81	825,84	0,000
38	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	104,424	14,57	1 521,46	0,000
39	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	106,560	8,69	926,01	0,000
40	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	333,426	12,14	4 047,79	0,000
41	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	340,800	8,69	2 961,55	0,000
42	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	237,090	3,69	874,86	0,000
43	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	2,251	4,41	9,93	0,000

8 Rúrové vedenie 188,96 0,000

44	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	97,81	97,81	0,000
45	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	91,15	91,15	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 940,03 0,000

46	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	187,270	5,82	1 089,91	0,000
47	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	200,000	1,65	330,00	0,000
48	916562119.S	Osadenie záhonového obrubníka betónového, príplatok za kladenie do oblúka	m	31,202	2,70	84,25	0,000
49	917831612.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 60 cm do radu	m	18,470	14,85	274,28	0,000
50	592170006110.S	Palisáda betónová zámková, d 110 mm, dĺžky 600 mm, prírodná	ks	170,000	3,91	664,70	0,000
51	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	2,251	2,43	5,47	0,000
52	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,251	6,36	14,32	0,000
53	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	76,700	6,46	495,48	0,000
54	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	260,000	3,19	829,40	0,000
55	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	437,850	0,31	135,73	0,000
56	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	437,850	0,14	61,30	0,000
57	938909441.S	Búranie priekop spevnených z tvárnic ručne pri šírke dna do 400 mm, -0,07560 t	m	76,700	4,50	345,15	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,386	28,37	10,95	0,000
59	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,540	92,11	49,74	0,000
60	976083144.S	Vybúranie prašiaka, stojana na bicykle a pod. z podkladu betónového, -0,024500t	ks	4,000	9,00	36,00	0,000
61	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	2,93	5,86	0,000
62	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,503	14,05	1 398,02	0,000
63	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 492,545	0,46	686,57	0,000
64	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	99,503	9,41	936,32	0,000
65	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	99,503	4,99	496,52	0,000
66	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	99,503	20,00	1 990,06	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 968,29 0,000

67	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	231,020	8,52	1 968,29	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 557,33 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 557,33 0,000

68	767991911.S	Ostatné opravy samostatným zvaráním	m	2,000	9,17	18,34	0,000
69	767995201.S	Výroba a osadenie atypického výrobku - mreže na priekopovú tvárnicu, vrátane materiálu a povrchovej úpravy	kg	36,975	5,40	199,67	0,000
70	767995236.S	Výroba a osadenie atypického výrobku - prašiaka, úprava spodnej časti stojak a kotvenia do podkladu, vrátane materiálu a povrchovej úpravy	kg	62,000	5,40	334,80	0,000
71	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	45,16	4,52	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 719,60 0,000

72	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,000	13,50	864,00	0,000
73	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	15,30	612,00	0,000
74	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,95	151,60	0,000
75	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	23,00	92,00	0,000

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4,00 0,000

76	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
77	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
78	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
79	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						36 353,00	0,000



ROZPOČET

Stavba: 2022018 - Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Záhradná ulica - chodník

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: R-STAV SK s.r.o.

Miesto: Katastrálne územie Detva

Spracoval:

Dátum: 26.09.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				29 069,93	0,000
1		Zemné práce				9 716,77	0,000
1	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	40,000	1,89	75,60	0,000
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	24,161	15,35	370,87	0,000
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	22,349	6,38	142,59	0,000
4	113152231.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t	m2	275,640	3,00	826,92	0,000
5	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	326,976	1,49	487,19	0,000
6	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	46,510	15,35	713,93	0,000
7	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	35,000	17,25	603,75	0,000
8	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	17,500	13,13	229,78	0,000
9	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,758	1,16	19,44	0,000
10	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	10,873	6,00	65,24	0,000
11	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,873	1,11	12,07	0,000
12	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	18,392	18,80	345,77	0,000
13	130901105.S	Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,vo výkopkách	m3	0,613	69,62	42,68	0,000
14	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo výkopkách	m3	0,858	244,71	209,96	0,000
15	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	24,523	48,91	1 199,42	0,000
16	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	24,523	14,67	359,75	0,000
17	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	41,281	1,74	71,83	0,000
18	162201401.S	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	120,000	1,29	154,80	0,000
19	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	21,746	3,68	80,03	0,000
20	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	41,281	4,35	179,57	0,000
21	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,746	7,59	165,05	0,000
22	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,873	0,81	8,81	0,000
23	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,436	22,39	457,56	0,000
24	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	41,362	25,19	1 041,91	0,000
25	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	260,770	0,80	208,62	0,000
26	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,058	6,42	51,73	0,000
27	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	83,788	1,80	150,82	0,000
28	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	260,770	3,65	951,81	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	344,558	1,42	489,27	0,000

2 Zakladanie 19,27 0,000

30	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	83,788	0,23	19,27	0,000
----	-------------	---	----	--------	------	-------	-------

5 Komunikácie 10 058,69 0,000

31	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	26,250	12,51	328,39	0,000
32	569851111.S	Spevnenie krajíc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrovinou hr. 150 mm	m2	246,890	5,81	1 434,43	0,000
33	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	18,978	14,57	276,51	0,000
34	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	20,160	8,69	175,19	0,000
35	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	162,382	14,57	2 365,91	0,000
36	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	166,080	8,69	1 443,24	0,000
37	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	140,790	14,57	2 051,31	0,000
38	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	144,000	8,69	1 251,36	0,000
39	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	157,311	3,69	580,48	0,000
40	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	34,437	4,41	151,87	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 230,18 0,000

41	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,226	9,94	320,33	0,000
42	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	35,000	4,84	169,40	0,000
43	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	294,750	5,82	1 715,45	0,000
44	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	300,000	1,65	495,00	0,000
45	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	34,437	2,43	83,68	0,000
46	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	34,437	6,36	219,02	0,000
47	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	322,150	0,31	99,87	0,000
48	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	322,150	0,14	45,10	0,000
49	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,613	28,37	17,39	0,000
50	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,858	92,11	79,03	0,000
51	979081111.S	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku do 1 km	t	72,013	14,05	1 011,78	0,000
52	979081121.S	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 080,195	0,46	496,89	0,000
53	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	72,013	9,41	677,64	0,000
54	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	72,013	4,99	359,34	0,000
55	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	72,013	20,00	1 440,26	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 045,02 0,000

56	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	240,026	8,52	2 045,02	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS **Hodinové zúčtovacie sadzby** **1 381,20** **0,000**

57	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	13,50	648,00	0,000
58	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	15,30	489,60	0,000
59	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,95	151,60	0,000
60	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	23,00	92,00	0,000


Investičné náklady neobsiahnuté v

VRN **cenách** **4,00** **0,000**

61	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahŕňa do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
62	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
63	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
64	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000

Celkom **30 455,13** **0,000**

M.



va

ROZPOČET

Stavba: 2022018 - Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Ul. M. R. Štefánika - Chodník od Ul. obrancov mieru po Štúrovu ul.

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: R-STAV SK s.r.o.

Miesto: Katastrálne územie Detva

Spracoval:

Dátum: 26.09.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				19 213,20	0,000
1		Zemné práce				5 017,94	0,000
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,533	15,35	115,63	0,000
2	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	22,033	6,38	140,57	0,000
3	113152231.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t	m2	271,744	3,00	815,23	0,000
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	7,045	2,50	17,61	0,000
5	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	40,500	1,49	60,35	0,000
6	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	29,566	15,35	453,84	0,000
7	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	14,000	17,25	241,50	0,000
8	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	7,000	13,13	91,91	0,000
9	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,572	1,16	8,78	0,000
10	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	10,169	6,00	61,01	0,000
11	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,169	1,11	11,29	0,000
12	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	8,312	18,80	156,27	0,000
13	130901105.S	Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,vo vykopávkach	m3	0,277	69,62	19,28	0,000
14	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,388	244,71	94,95	0,000
15	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	11,082	48,91	542,02	0,000
16	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,082	14,67	162,57	0,000
17	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,654	1,74	32,46	0,000
18	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	20,338	3,68	74,84	0,000
19	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	18,654	4,35	81,14	0,000
20	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,338	7,59	154,37	0,000
21	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,169	0,81	8,24	0,000
22	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,235	22,39	206,77	0,000
23	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	18,692	25,19	470,85	0,000
24	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	144,115	0,80	115,29	0,000
25	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,453	6,42	28,59	0,000
26	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	37,862	1,80	68,15	0,000
27	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	144,115	3,65	526,02	0,000
28	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	181,977	1,42	258,41	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

2 Zakladanie 8,71 0,000

29	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	37,862	0,23	8,71	0,000
----	-------------	--	----	--------	------	------	-------

5 Komunikácie 8 566,83 0,000

30	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	10,500	12,51	131,36	0,000
31	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	110,816	5,81	643,84	0,000
32	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	301,310	14,57	4 390,09	0,000
33	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	308,160	8,69	2 677,91	0,000
34	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	4,420	14,57	64,40	0,000
35	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	2,880	37,21	107,16	0,000
36	592460006900	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,920	37,21	71,44	0,000
37	596911391.S	Doplňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	121,832	3,69	449,56	0,000
38	599142111.S	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	7,045	4,41	31,07	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 400,53 0,000

39	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,81	3,24	0,000
40	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	31,70	1,27	0,000
41	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,080	3,51	0,28	0,000
42	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	1,58	22,12	0,000
43	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,70	0,63	0,000
44	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,70	0,63	0,000
45	404410035080	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	0,020	42,24	0,84	0,000
46	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	28,41	1,14	0,000
47	404410035710	Regulačná značka ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	28,41	1,14	0,000
48	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,140	8,26	1,16	0,000
49	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,280	3,51	0,98	0,000
50	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,140	0,68	0,10	0,000
51	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,140	19,85	2,78	0,000
52	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	14,000	1,58	22,12	0,000
53	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,140	21,64	3,03	0,000
54	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,140	8,26	1,16	0,000
55	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,280	3,51	0,98	0,000
56	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,140	0,68	0,10	0,000
57	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,140	19,85	2,78	0,000
58	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,500	12,41	43,44	0,000
59	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	4,000	4,84	19,36	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	916362109.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho, príplatok za kladenie do oblúka	m	3,500	4,50	15,75	0,000
61	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,545	9,94	35,24	0,000
62	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	4,000	4,84	19,36	0,000
63	916362119.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho, príplatok za kladenie do oblúka	m	3,545	4,50	15,95	0,000
64	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	140,710	5,82	818,93	0,000
65	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	145,000	1,65	239,25	0,000
66	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	7,045	2,43	17,12	0,000
67	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	7,045	6,36	44,81	0,000
68	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	305,730	0,31	94,78	0,000
69	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	305,730	0,14	42,80	0,000
70	961031311.S	Búranie základov alebo vybudovanie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,277	28,37	7,86	0,000
71	961043111.S	Búranie základov alebo vybudovanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,388	92,11	35,74	0,000
72	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,36	1,44	0,000
73	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	0,70	9,80	0,000
74	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	14,000	0,31	4,34	0,000
75	979081111.S	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku do 1 km	t	51,817	14,05	728,03	0,000
76	979081121.S	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	777,255	0,46	357,54	0,000
77	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	51,817	9,41	487,60	0,000
78	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	51,817	4,99	258,57	0,000
79	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	51,817	20,00	1 036,34	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 219,19 0,000

80	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	143,097	8,52	1 219,19	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	----------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 981,60 0,000

81	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	13,50	432,00	0,000
82	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	15,30	306,00	0,000
83	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,95	151,60	0,000
84	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	23,00	92,00	0,000

Investičné náklady neobsiahnuté v

VRN cenách 4,00 0,000

85	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahŕňa do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
86	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
88	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000

Celkom

20 198,80

0,000

M.

va

ROZPOČET

Stavba: 2022018 - Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Ul. M. R. Štefánika - Chodník od Štúrovej ul. po Záhradnú ul.

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: R-STAV SK s.r.o.

Miesto: Katastrálne územie Detva

Spracoval:

Dátum: 26.09.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				40 828,69	0,000
1		Zemné práce				11 618,32	0,000
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,828	15,35	181,56	0,000
2	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	34,595	6,38	220,72	0,000
3	113152231.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t	m2	426,677	3,00	1 280,03	0,000
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	105,500	2,50	263,75	0,000
5	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	45,500	1,49	67,80	0,000
6	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	51,360	10,85	557,26	0,000
7	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	46,423	15,35	712,59	0,000
8	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	48,914	38,80	1 897,86	0,000
9	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	28,000	17,25	483,00	0,000
10	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	14,000	13,13	183,82	0,000
11	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,915	1,16	12,66	0,000
12	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	36,511	6,00	219,07	0,000
13	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	36,511	1,11	40,53	0,000
14	130001101.S	Priplatok k cenám za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	11,980	18,80	225,22	0,000
15	130901105.S	Búranie tehlového a zmiešaného muríva, MV,MVC,vo vykopávkach	m3	0,399	69,62	27,78	0,000
16	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,559	244,71	136,79	0,000
17	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	15,973	48,91	781,24	0,000
18	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	15,973	14,67	234,32	0,000
19	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	26,888	1,74	46,79	0,000
20	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	73,022	3,68	268,72	0,000
21	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	26,888	4,35	116,96	0,000
22	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	73,022	7,59	554,24	0,000
23	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,511	0,81	29,57	0,000
24	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,311	22,39	298,03	0,000
25	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	26,941	25,19	678,64	0,000
26	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	316,995	0,80	253,60	0,000
27	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,795	6,42	62,88	0,000
28	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	54,573	1,80	98,23	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	316,995	3,65	1 157,03	0,000
30	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	371,568	1,42	527,63	0,000

2 Zakladanie 312,30 0,000

31	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	54,573	0,23	12,55	0,000
32	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,725	16,83	230,99	0,000
33	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,725	5,01	68,76	0,000

5 Komunikácie 14 557,28 0,000

34	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	51,360	3,94	202,36	0,000
35	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,000	12,51	262,71	0,000
36	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	29,382	22,82	670,50	0,000
37	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	159,727	5,81	928,01	0,000
38	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	396,864	14,57	5 782,31	0,000
39	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	405,120	8,69	3 520,49	0,000
40	596911151.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	76,236	14,57	1 110,76	0,000
41	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	77,760	8,69	675,73	0,000
42	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	6,559	14,57	95,56	0,000
43	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	4,800	37,21	178,61	0,000
44	592460006900	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,920	37,21	71,44	0,000
45	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	148,859	3,69	549,29	0,000
46	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	115,535	4,41	509,51	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 658,74 0,000

47	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	58,764	11,21	658,74	0,000
----	-------------	---	----	--------	-------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 479,61 0,000

48	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,81	3,24	0,000
49	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	31,70	1,27	0,000
50	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,080	3,51	0,28	0,000
51	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	1,58	22,12	0,000
52	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,70	0,63	0,000
53	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,70	0,63	0,000
54	404410035080	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Príkázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	0,020	42,24	0,84	0,000
55	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	28,41	1,14	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	404410035710	Regulačná značka ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	28,41	1,14	0,000
57	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,140	8,26	1,16	0,000
58	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,280	3,51	0,98	0,000
59	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,140	0,68	0,10	0,000
60	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,140	19,85	2,78	0,000
61	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	14,000	0,68	9,52	0,000
62	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,140	21,64	3,03	0,000
63	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,140	8,26	1,16	0,000
64	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,280	3,51	0,98	0,000
65	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,140	0,68	0,10	0,000
66	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,140	19,85	2,78	0,000
67	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13,335	12,41	165,49	0,000
68	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	14,000	4,84	67,76	0,000
69	916362109.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého, príplatok za kladenie do oblúka	m	7,000	4,50	31,50	0,000
70	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	102,200	9,94	1 015,87	0,000
71	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	105,000	4,84	508,20	0,000
72	916362119.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého, príplatok za kladenie do oblúka	m	9,250	4,50	41,63	0,000
73	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	97,434	5,82	567,07	0,000
74	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	100,000	1,65	165,00	0,000
75	916562119.S	Osadenie záhonového obrubníka betónového, príplatok za kladenie do oblúka	m	2,234	2,70	6,03	0,000
76	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	115,535	2,43	280,75	0,000
77	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	115,535	6,36	734,80	0,000
78	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	479,659	0,31	148,69	0,000
79	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	479,659	0,14	67,15	0,000
80	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,399	28,37	11,32	0,000
81	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,559	92,11	51,49	0,000
82	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,467	92,39	135,54	0,000
83	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,36	1,44	0,000
84	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	0,70	9,80	0,000
85	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	14,000	0,31	4,34	0,000
86	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	133,909	14,05	1 881,42	0,000
87	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 008,635	0,46	923,97	0,000
88	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	133,909	9,41	1 260,08	0,000
89	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	133,909	4,99	668,21	0,000
90	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	133,909	20,00	2 678,18	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV 2 202,44 0,000

91	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	258,502	8,52	2 202,44	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 685,67 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 685,67 0,000

92	767431901.S	Demontáž oceľového prístrešku, autobusovej zastávky z tvarovaných plechov a polykarbonátu	m2	152,372	4,50	685,67	0,000
----	-------------	---	----	---------	------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 150,80 0,000

93	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	13,50	540,00	0,000
94	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	15,30	367,20	0,000
95	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,95	151,60	0,000
96	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	23,00	92,00	0,000

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4,00 0,000

97	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
98	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
99	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
100	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000

Celkom 42 669,16 0,000

D. STAVBA
M.  tva

ROZPOČET

Stavba: 2022018 - Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Ul. M. R. Štefánika - Chodník pred VÚB

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: R-STAV SK s.r.o.

Miesto: Katastrálne územie Detva

Spracoval:

Dátum: 26.09.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **12 329,92** **0,000**

1 **Zemné práce** **2 831,19** **0,000**

1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	17,700	1,82	32,21	0,000
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,540	15,35	54,34	0,000
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	10,354	6,38	66,06	0,000
4	113152231.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t	m2	127,706	3,00	383,12	0,000
5	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	38,020	4,26	161,97	0,000
6	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	44,300	2,50	110,75	0,000
7	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	13,894	15,35	213,27	0,000
8	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	14,000	17,25	241,50	0,000
9	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	7,000	13,13	91,91	0,000
10	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,533	1,16	4,10	0,000
11	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	5,376	6,00	32,26	0,000
12	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	5,376	1,11	5,97	0,000
13	130001101.S	Príplatok k cenám za s'áženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	3,878	18,80	72,91	0,000
14	130901105.S	Búranie tehlového a zmiešaného muríva, MV,MVC,vo vykopávkach	m3	0,129	69,62	8,98	0,000
15	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,181	244,71	44,29	0,000
16	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	5,171	48,91	252,91	0,000
17	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,171	14,67	75,86	0,000
18	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,704	1,74	15,14	0,000
19	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	10,752	3,68	39,57	0,000
20	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	8,704	4,35	37,86	0,000
21	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,752	7,59	81,61	0,000
22	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,376	0,81	4,35	0,000
23	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,309	22,39	96,48	0,000
24	583410002000.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 8-16 mm	t	8,721	25,19	219,68	0,000
25	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	70,400	0,80	56,32	0,000
26	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,175	6,42	13,96	0,000
27	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17,666	1,80	31,80	0,000
28	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	70,400	3,65	256,96	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	88,066	1,42	125,05	0,000

2 Zakladanie 4,06 0,000

30	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	17,666	0,23	4,06	0,000
----	-------------	---	----	--------	------	------	-------

5 Komunikácie 5 084,51 0,000

31	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	10,500	12,51	131,36	0,000
32	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	51,705	5,81	300,41	0,000
33	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	159,300	14,57	2 321,00	0,000
34	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	163,200	8,69	1 418,21	0,000
35	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	7,407	14,57	107,92	0,000
36	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	5,760	37,21	214,33	0,000
37	592460006900	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	2,880	37,21	107,16	0,000
38	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	78,256	3,69	288,76	0,000
39	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	44,300	4,41	195,36	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 725,49 0,000

40	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,81	1,62	0,000
41	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,70	0,63	0,000
42	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,040	3,51	0,14	0,000
43	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	7,000	1,58	11,06	0,000
44	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,010	31,70	0,32	0,000
45	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,010	31,70	0,32	0,000
46	404410035080	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	0,010	42,24	0,42	0,000
47	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253-xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	28,41	0,57	0,000
48	404410035710	Regulačná značka ZDZ 263-xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	28,41	0,57	0,000
49	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,070	8,26	0,58	0,000
50	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,140	3,51	0,49	0,000
51	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,070	0,68	0,05	0,000
52	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,070	19,85	1,39	0,000
53	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	7,000	0,68	4,76	0,000
54	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,070	21,64	1,51	0,000
55	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,070	8,26	0,58	0,000
56	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,140	3,51	0,49	0,000
57	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,070	0,68	0,05	0,000
58	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,070	19,85	1,39	0,000
59	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,000	12,41	86,87	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	7,000	4,84	33,88	0,000
61	916362109.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého, príplatok za kladenie do oblúka	m	7,000	4,50	31,50	0,000
62	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37,300	9,94	370,76	0,000
63	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	40,000	4,84	193,60	0,000
64	916362119.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého, príplatok za kladenie do oblúka	m	11,360	4,50	51,12	0,000
65	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,640	5,82	143,40	0,000
66	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	25,000	1,65	41,25	0,000
67	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	44,300	2,43	107,65	0,000
68	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	44,300	6,36	281,75	0,000
69	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	166,707	0,31	51,68	0,000
70	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	166,707	0,14	23,34	0,000
71	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,129	28,37	3,66	0,000
72	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,181	92,11	16,67	0,000
73	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,36	0,72	0,000
74	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	7,000	0,70	4,90	0,000
75	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	7,000	0,31	2,17	0,000
76	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	40,716	14,05	572,06	0,000
77	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	610,740	0,46	280,94	0,000
78	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	40,716	9,41	383,14	0,000
79	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40,716	4,99	203,17	0,000
80	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	40,716	20,00	814,32	0,000

99 Presun hmôt HSV 684,67 0,000

81	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	80,360	8,52	684,67	0,000
----	-------------	--	---	--------	------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 812,40 0,000

82	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	13,50	324,00	0,000
83	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	15,30	244,80	0,000
84	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,95	151,60	0,000
85	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	23,00	92,00	0,000

Investičné náklady neobsiahnuté v

VRN cenách 4,00 0,000

86	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahmie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
----	----------	--	---	-------	------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
88	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
89	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000

Celkom

13 146,32

0,000

M.F.

va

ROZPOČET

Stavba: 2022018 - Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Záhradná ul. II - Chodník pre Hotelom Detva po Pioniersku ul.

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: R-STAV SK s.r.o.

Miesto: Katastrálne územie Detva

Spracoval:

Dátum: 26.09.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				14 204,42	0,000
1		Zemné práce				3 827,41	0,000
1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	3,161	1,82	5,75	0,000
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,936	15,35	45,07	0,000
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	8,589	6,38	54,80	0,000
4	113152231.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,125 t	m2	105,925	3,00	317,78	0,000
5	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	94,650	2,50	236,63	0,000
6	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,525	15,35	176,91	0,000
7	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	21,000	17,25	362,25	0,000
8	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	10,500	13,13	137,87	0,000
9	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,916	1,16	8,02	0,000
10	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	3,964	6,00	23,78	0,000
11	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,964	1,11	4,40	0,000
12	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	7,591	18,80	142,71	0,000
13	130901105.S	Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV,MVC,vo vykopávkach	m3	0,253	69,62	17,61	0,000
14	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,354	244,71	86,63	0,000
15	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	10,121	48,91	495,02	0,000
16	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,121	14,67	148,48	0,000
17	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	17,037	1,74	29,64	0,000
18	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,928	3,68	29,18	0,000
19	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	17,037	4,35	74,11	0,000
20	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,928	7,59	60,17	0,000
21	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,964	0,81	3,21	0,000
22	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,434	22,39	188,84	0,000
23	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	17,070	25,19	429,99	0,000
24	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	105,005	0,80	84,00	0,000
25	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,245	6,42	20,83	0,000
26	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	34,581	1,80	62,25	0,000
27	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	105,005	3,65	383,27	0,000
28	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	139,586	1,42	198,21	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

2 Zakladanie 7,95 0,000

29	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	34,581	0,23	7,95	0,000
----	-------------	---	----	--------	------	------	-------

5 Komunikácie 4 591,67 0,000

30	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	15,750	12,51	197,03	0,000
31	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	101,213	5,81	588,05	0,000
32	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	117,450	14,57	1 711,25	0,000
33	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	120,000	8,69	1 042,80	0,000
34	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	4,842	14,57	70,55	0,000
35	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,840	37,21	142,89	0,000
36	592460006900	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,920	37,21	71,44	0,000
37	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	83,625	3,69	308,58	0,000
38	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	104,100	4,41	459,08	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 834,63 0,000

39	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,81	3,24	0,000
40	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	31,70	1,27	0,000
41	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,080	3,51	0,28	0,000
42	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	1,58	22,12	0,000
43	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,70	0,63	0,000
44	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,70	0,63	0,000
45	404410035080	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	0,020	42,24	0,84	0,000
46	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	28,41	1,14	0,000
47	404410035710	Regulačná značka ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	28,41	1,14	0,000
48	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,140	8,26	1,16	0,000
49	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,280	3,51	0,98	0,000
50	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,140	0,68	0,10	0,000
51	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,140	19,85	2,78	0,000
52	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	14,000	0,68	9,52	0,000
53	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,140	21,64	3,03	0,000
54	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,140	8,26	1,16	0,000
55	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,280	3,51	0,98	0,000
56	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,140	0,68	0,10	0,000
57	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,140	19,85	2,78	0,000
58	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,000	12,41	223,38	0,000
59	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	20,000	4,84	96,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	916362109.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho, príplatok za kladenie do oblúka	m	5,000	4,50	22,50	0,000
61	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	86,100	9,94	855,83	0,000
62	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	90,000	4,84	435,60	0,000
63	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,850	5,82	179,55	0,000
64	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	35,000	1,65	57,75	0,000
65	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	104,100	2,43	252,96	0,000
66	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	104,100	6,36	662,08	0,000
67	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	122,292	0,31	37,91	0,000
68	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	122,292	0,14	17,12	0,000
69	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,253	28,37	7,18	0,000
70	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,354	92,11	32,61	0,000
71	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,36	1,44	0,000
72	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	0,70	9,80	0,000
73	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	14,000	0,31	4,34	0,000
74	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,036	14,05	478,21	0,000
75	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	510,540	0,46	234,85	0,000
76	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	34,036	9,41	320,28	0,000
77	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	34,036	4,99	169,84	0,000
78	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,036	20,00	680,72	0,000

99 Presun hmôt HSV 942,76 0,000

79	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	110,653	8,52	942,76	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 981,60 0,000

80	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	13,50	432,00	0,000
81	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	15,30	306,00	0,000
82	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,95	151,60	0,000
83	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	23,00	92,00	0,000

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4,00 0,000

84	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahŕňa do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
85	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000
86	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	1,000	1,00	1,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod. -		1,000	1,00	1,00	0,000

Celkom

15 190,02

0,000

M. I.

va